Bundel van de Gemeenteraad van 18 maart 2021

A 19:30 - Algemeen

A.1 19:30 - Opening/moment stilte

A.2 19:31 - Loting volgorde stemming

A.3 19:32 - Vaststelling agenda

DOC-21-365525 Agenda_Gemeenteraad_18_maart_2021.docx

A.4 19:33 - Ingekomen stukken en mededelingen

Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

Lijst ingekomen stukken raad 18 maart 2021.docx

A.5 19:34 - Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 18 en 25 februari 2021

00 Besluitenlijst Gemeenteraad 18 en 25 februari 2021.pdf

01 Bijlagen bij de besluitenlijst van de Gemeenteraadsvergadering d.d. 18 en 25 februari 2021.pdf

A.6 19:35 - Benoeming commissielid W.P. Smit

DOC-21-365057 Raadsvoorstel Benoeming commissielid W.P. Smit.docx

A.7 19:40 - Moties Vreemd aan de orde van de dag

K D.1 Motie VAO PWF ea Bouwen, bouwen, bouwen....pdf

K D.1 GEWIJZIGDE Motie VAO PWF ea Bouwen, bouwen, bouwen...doc

L D.1 GEWIJZIGDE Motie VAO GB ea Inrichting Natuur-en recreatiegebied De Groote vliet en koppeling Egboetswater.docx

L 01 EXTERN Reactie KNNV afdeling Hoorn-West-Friesland op de GEWIJZIGDE Motie VAO GB ea Inrichting Natuur-en recreatiegebied De Groote vliet en koppeling Egboetswater.pdf

M D.1 Motie VAO GL ea Bomendichtheid in Medemblik.doc

N D.1 Motie VAO CDA ea Zelfbewoningsplicht.doc

B 20:40 - HAMERSTUKKEN

B.1 20:40 - Benoeming nieuw lid raad van toezicht Allure, stichting openbaar onderwijs (pfh. D. Kuipers)

Per maart 2021 zal mevrouw Y. Clee na twee zittingstermijnen aftreden als lid van de raad van toezicht van Allure, stichting voor primair onderwijs. Allure heeft de afgelopen periode sollicitatieprocedures doorlopen om een nieuw lid te werven.

De raad is op grond van de Wet Primair Onderwijs bevoegd de leden van de raad van toezicht te (her)benoemen. De raad wordt voorgesteld mevrouw M. Beemsterboer met ingang van 1 maart 2021 te benoemen als lid van de raad van toezicht van Allure.

Dossier 786 voorblad

00 DOC-21-351315 - Raadsvoorstel Benoeming nieuw lid raad van toezicht Allure, stichting openbaar onderwijs

01 DOC-21-351338 - Bijlage: Verzoek Allure tot benoeming nieuw lid raad van toezicht

03 Beantwoording commissievragen PvdA raadscie. 4-3 agendapunt 8.1 - benoeming nieuw lid raad van toezicht Allure.docx

B.2 20:41 - Bouw nieuwe supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud (pfh. A. van Langen)

Na voorbereiding is er nu een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwe AH supermarkt aan de Ganker te Nibbixwoud.

De raad wordt voorgesteld een “verklaring van geen bedenkingen” af te geven voor de bouw van een nieuwe supermarkt aan de Ganker 3a in Nibbixwoud zoals deze in de omgevingsvergunning is aangevraagd.

Dossier 770 voorblad

00 DOC-21-348148 - Raadsvoorstel "Bouw nieuwe supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud"

01 DOC-21-348432 - Bijlage 1: Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure

02 DOC-21-349082 - Bijlage 2: Standpunt Klankbordgroep Wabo 30-06-20 supermarkt geanonimiseerd

03 DOC-21-349287 - Bijlage 3: Aanvraagdocument

04 DOC-21-348712 - Bijlage 4: AO-N101-situatietekening

05 DOC-21-348708 - Bijlage 5: AO-N300-voor en rechterzijgevel

06 DOC-21-348706 -Bijlage 6: AO-N301-achter en linkerzijgevel

07 DOC-21-348720 - Bijlage 7: Ruimtelijke onderbouwing supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud

08 DOC-21-348723 - Bijlage 8: Bijlagen ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw supermarkt

09 Beantwoording commissievragen GroenLink raadscie. 8-3 agendapunt 4.2 Bouw nieuwe supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud

10 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 8-3 agendapunt 4.2 Bouw nieuwe supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud.docx

11 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 8-3 agendapunten 4.2 en 4.3.docx

12 Beantwoording commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 8-3 agendapunt 4.2 Bouw nieuwe supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud

B.3 20:42 - Bouw 2e fase uitbreiding kassen Nieuwe Dijk 7 Andijk (pfh. A. van Langen)

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de 2e fase van de uitbreiding met kassen bij het glastuinbouwbedrijf aan Nieuwe Dijk 7 in Andijk.

De raad wordt voorgesteld een “verklaring van geen bedenkingen” af te geven voor de realisering van de 2e fase uitbreiding kassen aan Nieuwe Dijk 7 zoals deze in de aanvraag om de omgevingsvergunning is aangegeven.

Dossier 790 voorblad

00 DOC-21-351878 - raadsvoorstel voor afgifte vvgb 2e fase kassen Nieuwe Dijk 7

01 DOC-21-351880 Bijlage 1 - Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure 2e fase kassen Nieuwe Dijk 7 Andijk

02 DOC-21-351831 Bijlage 2 - Aanvraagformulier publiceerbaar 2e fase kassen Nieuwe Dijk 7a

03 DOC-21-351832 Bijlage 3 - fase 1 vergunde situatie Nieuwe Dijk 7

04 DOC-21-351834 Bijlage 4 - 2e fase aanvraag vergunning

05 DOC-20-251942 Bijlage 5- advies OD kassen 2e fase Nieuwe Dijk 7 Andijk

06 DOC-21-353207 Bijlage 6 - Quickscan Flora en Fauna Nieuwe Dijk 7 2e fase kassen

07 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 8-3 agendapunt 4.3 Bouw tweede fase uitbreiding kassen Nieuwe Dijk 7 Andijk.docx

08 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 8-3 agendapunt 4.3 Bouw 2e fase uitbreiding kassen Nieuwe Dijk 7 Andijk.docx

09 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 8-3 agendapunten 4.2 en 4.3.docx

B.4 20:44 - Vaststelling Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche (pfh. F. Streng/A. van Langen)

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. De gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving worden niet opgenomen in het tijdelijke Omgevingsplan. Deze regels worden tot aan de vaststelling van het definitieve Omgevingsplan opgenomen in de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL). Dit gebeurt in tranches.

De raad wordt voorgesteld de VFL 1ste tranche vast te stellen, een aantal verordeningen die volledig opgaan in de VFL in te trekken en een tweetal verordeningen die gedeeltelijk opgaan in de VFL (gewijzigd) vast te stellen.

Dossier 746 voorblad

00 DOC-21-342168 - Raadsvoorstel vaststelling Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche

01 DOC-20-311587 - Bijlage: Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche

02 DOC-20-311589 - Bijlage: Toelichting Verordening fysieke leefomgeving 1ste tranche

03 DOC-20-311597 - Bijlage: Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche

04 DOC-20-312498 - Bijlage: Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2021

05 DOC-20-332854 - Bijlage: Toelichting Apv Medemblik 2021

06 Erratum DOC 21-344644

06 DOC-21-344644 Kaart bebouwde kom grenzen Medemblik.docx

07 DOC-20-312649 - Bijlage: Beheersverordening begraafplaatsen Medemblik 2021

08 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 8-3 agendapunt 4.5 Vaststelling Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche.docx

09 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 8-3 agendapunt 4.5 Vaststelling verordening fysieke leefomgeving Medemblik.docx

10 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 8-3 agendapunt 4.5 Vaststelling verordening fysieke leefomgeving Medemblik.docx

11 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 8-3 agendapunt 4.5 Vaststelling Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche.docx

B.5 20:46 - Wijziging gemeenschappelijke regeling CAW (pfh. D. Kuipers)

Door diverse ontwikkelingen bij het CAW is vorig jaar de gemeenschappelijke regeling (GR) gewijzigd. Het Algemeen Bestuur heeft in 2020 de uitkomst van het Toekomstonderzoek CAW aan de deelnemers voorgelegd met het advies:
1\. een individueel aandeelhouderschap van de 7 Westfriese gemeenten in HVC;
2\. het CAW om te vormen tot "Afvalbeheer Westfriesland"\.
De deelnemende gemeenten hebben unaniem met dit advies ingestemd.

De raad wordt nu voorgesteld als bestuursorgaan uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling CAW en het college toestemming te verlenen akkoord te gaan met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling CAW naar Afvalbeheer Westfriesland 2020.

Dossier 773 voorblad

00 DOC-21-341610 - Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland

01 DOC-20-332424 - Bijlage: verzoek CAW

02 DOC-21-345776 - Bijlage: tekst GR CAW/Afvalbeheer na wijziging 2021

03 DOC-21-346027 - Bijlage: was-wordt lijst

04 Beantwoording commissievragen PW2010 raadscie. 8-3 agendapunt 5.1 wijziging gemeenschappelijke regeling CAW.docx

05 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 8-3 agendapunt 5.1 wijziging gemeenschappelijke regeling CAW.docx

06 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 8-3 agendapunt 5.1 wijziging gemeenschappelijke regeling CAW.docx

B.6 20:48 - Overheveling budgetten 2020 naar 2021 n.a.v. herfstnota (pfh. D. Kuipers)

De herfstnota is niet door de raad vastgesteld. Onderdeel van de herfstnota is de overheveling van budgetten van 2020 naar 2021 van lopende projecten. Een apart besluit is daarvoor noodzakelijk.

Dossier 733 voorblad

00 DOC-21-340492 - Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2020 naar 2021

01 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 4-3 agendapunt 9.1 Overheveling 2020 naar 2021 n.a.v. herfstnota.docx

02 Beantwoording commissievragen PW2010 raadscie. 4-3 agendapunt 9.1 Overheveling 2020 naar 2021 n.a.v. herfstnota.docx

C 20:50 - BESPREEKSTUKKEN

C.1 20:50 - Vaststelling woningbouwprogramma 2021 (pfh. A. van Langen)

De raad heeft op 29 oktober 2020 het hernieuwd afwegingskader voor woningbouwinitiatieven vastgesteld. In dat afwegingskader is opgenomen dat uw raad aan de hand van de uit het afwegingskader komende kansrijk geachte woningbouwinitiatieven een woningbouwprogramma vaststelt waarmee het college aan het werk kan gaan.

De raad wordt voorgesteld het woningbouwprogramma 2021 vast te stellen, een aantal grondexploitaties te openen en daarvoor ook kredieten uit te trekken.

Dossier 785 voorblad

00 DOC-21-353440 - Raadsvoorstel Vaststelling woningbouwprogramma 2021.pdf

02 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 8-3 Agendapunt 4.1 Vaststelling woningbouwprogramma.docx

03 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 8-3 Agendapunt 4.1 Vaststelling woningbouwprogramma.docx

04 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 8-3 Agendapunt 4.1 Vaststelling woningbouwprogramma.docx

05 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 8-3 Agendapunt 4.1 Vaststelling woningbouwprogramma.docx

06 Beantwoording commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 8-3 Agendapunt 4.1 Vaststelling woningbouwprogramma.docx

A C.1 Amendement BAMM De Commandeur.docx

B C.1 Amendement VVD ea Woningbouwprogramma 2021 Van twee naar vier.docx

C C.1 Amendement PWF ea Woningbouw Zwaagdijk-West en andere (kleinere) kernen.docx

D C.1 Motie GL ea Innovatieve woningbouw.doc

D 21:50 - ALGEMEEN

D.1 21:50 - Moties Vreemd aan de orde van de dag

E D.1 Motie VAO GB Verkeersveiligheid Tuinstraat Hauwert.docx

F D.1 Motie VAO VVD ea Hulp voor ondernemers.doc

D.2 22:30 - Sluiting

Agenda Gemeenteraad

Subtitel	digitaal
Datum	18-03-2021
Tijd	19:30 - 22:30
Locatie	Digitaal
Voorzitter	F. Streng
Omschrijving	De genoemde tijden zijn richttijden

A	**Algemeen**
19:30	
A.1	**Opening/moment stilte**
19:30	
A.2	**Loting volgorde stemming**
19:31	
A.3	**Vaststelling agenda**
19:32	
A.4	**Ingekomen stukken en mededelingen**
19:33	Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken: Cat. I Voor kennisgeving aannemen. Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren. Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren. De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5	**Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 18**
19:34	**en 25 februari 2021**
A.6	**Benoeming commissielid W.P. Smit**
19:35	
A.7	**Moties Vreemd aan de orde van de dag**
19:40	
B	**HAMERSTUKKEN**
20:40	
B.1	**Benoeming nieuw lid raad van toezicht Allure, stichting openbaar onderwijs (pfh.**
20:40	**D. Kuipers)** Per maart 2021 zal mevrouw Y. Clee na twee zittingstermijnen aftreden als lid van de raad van toezicht van Allure, stichting voor primair onderwijs. Allure heeft de afgelopen periode sollicitatieprocedures doorlopen om een nieuw lid te werven. De raad is op grond van de Wet Primair Onderwijs bevoegd de leden van de raad van toezicht te (her)benoemen. De raad wordt voorgesteld mevrouw M. Beemsterboer met ingang van 1 maart 2021 te benoemen als lid van de raad van toezicht van Allure.
B.2	**Bouw nieuwe supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud (pfh. A. van Langen)**
20:41	Na voorbereiding is er nu een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwe AH supermarkt aan de Ganker te Nibbixwoud.

De raad wordt voorgesteld een “verklaring van geen bedenkingen” af te geven voor de bouw van een nieuwe supermarkt aan
de Ganker 3a in Nibbixwoud zoals deze in de omgevingsvergunning is aangevraagd.

B.3 **Bouw 2e fase uitbreiding kassen Nieuwe Dijk 7 Andijk (pfh. A. van Langen)**

20:42 Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de 2e fase van de uitbreiding met kassen bij het glastuinbouwbedrijf aan Nieuwe Dijk 7 in Andijk.

De raad wordt voorgesteld een “verklaring van geen bedenkingen” af te geven voor de realisering van de 2e fase uitbreiding kassen aan Nieuwe Dijk 7 zoals deze in de aanvraag om de omgevingsvergunning is aangegeven.

B.4 **Vaststelling Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche (pfh. F. Streng/A. van Langen)**

20:44 De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. De gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving worden niet opgenomen in het tijdelijke Omgevingsplan. Deze regels worden tot aan de vaststelling van het definitieve Omgevingsplan opgenomen in de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL). Dit gebeurt in tranches.

De raad wordt voorgesteld de VFL 1ste tranche vast te stellen, een aantal verordeningen die volledig opgaan in de VFL in te trekken en een tweetal verordeningen die gedeeltelijk opgaan in de VFL (gewijzigd) vast te stellen.

B.5 **Wijziging gemeenschappelijke regeling CAW (pfh. D. Kuipers)**

20:46 Door diverse ontwikkelingen bij het CAW is vorig jaar de gemeenschappelijke regeling (GR) gewijzigd. Het Algemeen Bestuur heeft in 2020 de uitkomst van het Toekomstonderzoek CAW aan de deelnemers voorgelegd met het advies:
1. een individueel aandeelhouderschap van de 7 Westfriese gemeenten in HVC;
2. het CAW om te vormen tot “Afvalbeheer Westfriesland”.
De deelnemende gemeenten hebben unaniem met dit advies ingestemd.

De raad wordt nu voorgesteld als bestuursorgaan uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling CAW en het college toestemming te verlenen akkoord te gaan met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling CAW naar Afvalbeheer Westfriesland 2020.

B.6 **Overheveling budgetten 2020 naar 2021 n.a.v. herfstnota (pfh. D. Kuipers)**

20:48 De herfstnota is niet door de raad vastgesteld. Onderdeel van de herfstnota is de overheveling van budgetten van 2020 naar 2021 van lopende projecten. Een apart besluit is daarvoor noodzakelijk.

C **BESPREEKSTUKKEN**

20:50

C.1 **Vaststelling woningbouwprogramma 2021 (pfh. A. van Langen)**

20:50 De raad heeft op 29 oktober 2020 het hernieuwd afwegingskader voor woningbouwinitiatieven vastgesteld. In dat afwegingskader is opgenomen dat uw raad aan de hand van de uit het afwegingskader komende kansrijk geachte woningbouwinitiatieven een woningbouwprogramma vaststelt waarmee het college aan het werk kan gaan.

De raad wordt voorgesteld het woningbouwprogramma 2021 vast te stellen, een aantal grondexploitaties te openen en daarvoor ook kredieten uit te trekken.

D	**ALGEMEEN**
21:50	
D.1	**Moties Vreemd aan de orde van de dag**
21:50	
D.2	**Sluiting**
22:30	

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering van 18 maart 2021

Griffier, Voorzitter,

Ingekomen stukken raad 18 maart 2021

Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
Cat. IV Overig

De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

ID	Datum	Afzender	Titel	DOC-nummer	Zaaknummer	Categorie
1581	11-02-2021	Comite Dierennoodhulp	Zorgplicht voor buitendieren tijdens sneeuw en strenge vorst	DOC-21-353190	Z-21-140709	I (voor kennisgeving aannemen)
1582	15-02-2021	Gemeente Hof van Twente	Motie huishoudelijke ondersteuning	DOC-21-354461	Z-21-139412	I (voor kennisgeving aannemen)
1583	15-02-2021	Stichting Nationale Boomfeestdag	Boomfeestdag Groene schoolkaart van de basisscholen in uw gemeente	DOC-21-354643	Z-21-141208	I (voor kennisgeving aannemen)
1584	16-02-2021	Bekend bij de griffie	Leugens/Bedrog/Oorlogsmisdaden van/door de Nederlandse Regeringen vanaf de VOC (1602) tot Vandaag	DOC-21-354649	Z-21-141214	I (voor kennisgeving aannemen)
1585	17-02-2021	VNG	Lbr. 21/012 - VNG ondertekent Actieagenda Wonen	DOC-21-356134	Z-21-141614	I (voor kennisgeving aannemen)
1586	17-02-2021	VNG	Lbr. 21/013 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 25	DOC-21-356156	Z-20-098871	I (voor kennisgeving aannemen)
1587	18-02-2021	Gemeente Stadskanaal	Stadskanaal door de ondergrens, de Analyse	DOC-21-356377	Z-21-141683	I (voor kennisgeving aannemen)
1588	18-02-2021	VNG	Overgang van primair naar voortgezet onderwijs ihkv het Nationaal Programma Onderwijs na Corona	DOC-21-356122	Z-21-141608	I (voor kennisgeving aannemen)
1589	22-02-2021	College B&W Medemblik	Reactiebrief dorspraad Wognum - aardgasvrije gemeente	DOC-21-356425	Z-20-132898	I (voor kennisgeving aannemen)
1590	23-02-2021	Inretail	Actualiseren detailhandelsvisie	DOC-21-357524	Z-21-142047	I (voor kennisgeving aannemen)
1591	23-02-2021	Stadhuis Zoetermeer	Adhesiebetuiging Motie 'Raden in verzet' gemeente Zoetermeer 2021	DOC-21-357672	Z-21-138205	I (voor kennisgeving aannemen)

1592	23-02-2021	ARSD	Ongevraagd advies ARSD	DOC-21-358516	Z-19-067485	I (voor kennisgeving aannemen)
1593	25-02-2021	AVSM	Actiebrief Verkeershinder Stad Medemblik	DOC-21-359113	Z-21-142547	I (voor kennisgeving aannemen)
1594	25-02-2021	KHN (Koninklijke Horeca Nederland)	KHN sleept Staat voor de rechter om heropening en meer steun af te dwingen	DOC-21-359490	Z-21-142649	I (voor kennisgeving aannemen)
1595	01-03-2021	Bekend bij de griffie	Burgerparticipatie in relatie tot groenvoorziening	DOC-21-359571	Z-21-142668	I (voor kennisgeving aannemen)
1596	01-03-2021	VNG	Beleid op gevolgen uitbraak Coronavirus voor gemeenten en VNG	DOC-21-359809	Z-20-098871	I (voor kennisgeving aannemen)
1597	03-03-2021	Stichting Beroepsorganisatie Kunstenaars	Steunen kunst en cultuur	DOC-21-361587	Z-20-125116	I (voor kennisgeving aannemen)
1598	04-03-2021	Stichting De Zeehoek	Beleid op bestuurlijke ontwikkelingen binnen de stichting jaar 2021	DOC-21-362210	Z-21-143574	I (voor kennisgeving aannemen)
1599	04-03-2021	Dorpsraad Onderdijk	Bouwplannen Onderdijk	DOC-21-367052	Z-21-145226	I (voor kennisgeving aannemen)
1600	08-03-2021	College B&W Medemblik	Reactie brief detailhandelsvisie	DOC-21-363134	Z-21-142047	I (voor kennisgeving aannemen)
1601	08-03-2021	VNG	vacatures VNG-bestuur en -commissies 2021	DOC-21-363486	Z-21-143964	I (voor kennisgeving aannemen)
1602	08-03-2021	Gemeente Hoorn	Eindejaar rapportage Pact van Westfriesland 2020	DOC-21-363893	Z-21-144095	I (voor kennisgeving aannemen)

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering van 18 maart 2021

Griffier, Voorzitter,

Concept-Besluitenlijst Gemeenteraad

Datum	18-02-2021 en 25-02-2021
Tijd	19:30 – 23.20 uur (18-02-2021) en 19.30 – 22.40 uur (25-02-2021)
Locatie	Digitaal (via Teams)
Voorzitter	F. Streng
Griffier	A. Reus

Aanwezig	18-02-2021
VVD:	M. Raat, J. de Vries, J. Stam, D. Steltenpool, T. Beerepoot
CDA:	P. Ligthart, E. Meester, E. van den Bosch, S. Commandeur, S. Schouten, C. Selders
GB:	R. Paarlberg, G. Gringhuis, L. Plekker, R. Braaksma, P. Mosch
PWF:	P. Koning, S. Zeilemaker
D66:	Y. Nijsingh, G. Mos
PvdA:	B. de Jong, T. Beuker
GroenLinks	R. Manshanden
PW2010:	C. Neefjes
CU:	S. Visser
BAMM:	A. Meester (v.a. B)
HvM:	T. Berlijn
College:	D. Kuipers, A. van Langen. H. Nederpelt, J. Fit

Aanwezig	25-02-2021
VVD:	M. Raat, J. de Vries, J. Stam, D. Steltenpool, T. Beerepoot
CDA:	P. Ligthart, E. Meester, E. van den Bosch, S. Commandeur, S. Schouten, C. Selders
GB:	R. Paarlberg, G. Gringhuis, L. Plekker, R. Braaksma, P. Mosch
PWF:	P. Koning, S. Zeilemaker
D66:	Y. Nijsingh, G. Mos
PvdA:	B. de Jong, T. Beuker
GroenLinks	R. Manshanden
PW2010:	C. Neefjes
CU:	S. Visser
BAMM:	A. Meester
HvM:	T. Berlijn
College:	A. van Langen. H. Nederpelt, J. Fit

Van de vergaderingen zijn audio- en video-opnamen beschikbaar op de site.

Ag.pt.	Onderwerp
A	**Algemeen** De voorzitter stelt vast dat het quorum aanwezig is.
A.1	**Opening/moment stilte** De voorzitter opent de vergadering. Een moment stilte wordt in acht genomen. De voorzitter memoreert de afspraken voor digitale vergaderingen.
A.2	**Loting volgorde stemming** Hoofdelijke stemmingen starten bij P. Ligthart.
A.3	**Vaststelling agenda** Op voorstel van de voorzitter wordt agendapunt C.2 behandeld als hamerstuk B.2 omdat voor dit raadsvoorstel geen raadsinstrumenten zijn ingediend. - Op voorstel van G. Gringhuis wordt besloten dat bij agendapunt C.1 een spreektijd in 1e termijn van 4 minuten per fractie wordt aangehouden. - S. Visser zal zich onthouden van evt. beraadslagingen en stemming bij de agendapunten A.7 en C.3. gezien haar nevenfunctie. Deze agendapunten betreffen o.a. DeSom en het WF Archief.

- B. de Jong meldt dat bij agendapunt C.1 het amendement “Van externe naar interne expertise” (bijlage B) niet door zijn fractie zal worden ingediend.

Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

A.4 Ingekomen stukken en mededelingen

De raad stemt in met de volgende wijzigingsvoorstellen:

Nr.	Afzender	Onderwerp	Naar	Verzoeker/Toelichting
1579	Bekend bij de griffie	Woningtekort starters	III	P. Koning, T. Berlijn, J. Stam
1576 en 1580	Bekend bij de griffie	Overleg verkeerssituatie Nieuweweg in Opperdoes	II	P. Koning, L. Plekker, T. Berlijn, R. Manshanden, G. Mos
1573	Stichting Ouderennetwerk WestFriesland	Vervuiling grond/omgeving voormalig vuilstortplaats Zittend 19 te Westwoud	II	P. Koning
1572	Historische verenigingen en erfgoedorganisaties	Cultureel erfgoed en monumenten	II	P. Koning
1565	Bekend bij de griffie	Bestemmingsplan 'Benningbroek - Ganker 4b' - procedure bestemmingsplan (ontwerp)	II	P. Koning
1562	Bekend bij de griffie	Zienswijze landgoed Zwaagdijk	II	P. Koning, J. Stam
1559	Bekend bij de griffie	Bloesemgaerde-Noord	II	P. Koning
1556	Bekend bij de griffie	Onveiligheid Tuinstraat	II	L. Plekker, T. Berlijn
1548	Bekend bij de griffie	Vertraging bestemmingsplanwijziging park ‘De Maar' in Twisk	II	L. Plekker
1558	KHN	Medemblik Oproep aan het kabinet om een heropeningsplan en meer steun voor de horeca	II	T. Berlijn

en het schrappen van de ingekomen stukken nrs. 1544 en 1580 omdat deze ingekomen stukken ook onder de nrs. 1565 en 1576 zijn opgenomen.
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt de lijst van ingekomen stukken vastgesteld.
E. Meester kondigt aan dat hij in het presidium van gedachten wil wisselen over de werkwijze m.b.t. de ingekomen stukken. Hij vraagt zich nl. af of de raad niet te vaak en te snel besluit om categorieën te wijzigen. Ook wil hij de organisatie niet belasten met extra werk.

A.5 Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 21 januari 2021

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

A.6 Benoeming commissielid M. Schermer

Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De raad besluit:
M. Schermer te benoemen tot raadscommissielid van de fractie PWF.
M. Schermer legt de belofte af.

A.7 Bekrachtigen geheimhouding op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet

Het raadsvoorstel "Bekrachtigen geheimhouding op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet" wordt zonder stemming aangenomen.
Verzoek om aantekening:

- S. Visser wenst aantekening dat zij geacht wil worden niet te hebben meegestemd.

De raad besluit:
de door het college opgelegde geheimhouding van de stukken

- DOC-21-340993 Product-& Dienst Catalogus & 14 prijsbijlagen (geheim)

te bekrachtigen.

B HAMERSTUKKEN

B.1 Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden (pfh. D. Kuipers)

Het raadsvoorstel "Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden" wordt zonder stemming aangenomen.

De raad besluit:

I. Onderstaande zienswijze uit te brengen over de 1e begrotingswijziging 2021 van de GGD Hollands Noorden:
a. ondersteunen het voorstel om een bedrag van € 545.000,- ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD;
b. verzoeken de GGD om met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
c. de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming monitoren en de gemeenten actief informeren over de voortgang;
d. verzoeken de GGD om haar algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico's, indien zij optreden, te kunnen opvangen.

II. Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

B.2 Ruimtelijke (klimaat)adaptatie; vaststellen ambitie en strategie (pfh. H. Nederpelt)

Het raadsvoorstel "Ruimtelijke (klimaat)adaptatie; vaststellen ambitie en strategie" wordt zonder stemming aangenomen.
Verzoeken om aantekening:

- R. Manshanden: wil geacht worden te hebben voorgestemd hoewel de fractie liever voor de hogere ambitie c. zou hebben gekozen. De fractie begrijpt echter dat de kosten hiervoor te hoog worden. Het werken aan verbetering voor de boomdichtheid vindt de fractie van groot belang.
- E. van den Bosch: wil geacht worden te hebben voorgestemd. De wens is om stappen te zetten om de wereld beter voor te bereiden op de klimaatverandering. Het verheugt de fractie zeer dat raadsbreed wordt ingestemd met ambitieniveau b.
- T. Berlijn: wil geacht worden te hebben voorgestemd omdat de fractie ervan uitgaat dat de straat efficiënt wordt opengebroken en er meteen glasvezel wordt gelegd.
- S. Zeilemaker: wil geacht worden te hebben voorgestemd. De fractie is blij dat er unaniem voor ambitie b. wordt gekozen. Deze ambitie kan elke 5 a 6 jaar worden bijgesteld. Bijstelling op termijn zal wellicht nodig zijn, want er komt veel op ons af.

- R. Paarlberg: wil geacht worden te hebben voorgestemd. Ambitie b. is een reële keuze. Op termijn is er ruimte voor ambitie c.

De raad besluit:
1. klimaatambitie B met de bijbehorende adaptatiestrategie vast te stellen.

C BESPREEKSTUKKEN

C.1 Raadsvoorstel Financieel in Balans Sociaal domein 2020 (pfh. D. Kuipers)

De volgende amendementen en moties worden ingediend:
- Amendement Sociaal Domein (bijlage A)
- Motie Sociaal domein Medemblik: het moet beter (bijlage C)
- Motie Sociaal domein in onbalans (bijlage D)
- Motie Meer grip op het sociaal domein (bijlage E)
- Motie Lokaal contractmanagement ter verbetering van de toegang tot zorg (bijlage F)
- Motie Verlagen inkomensgrens bijzondere bijstand onwenselijk (bijlage G)
- Motie Meer steun uit Den Haag (bijlage H)

Bij de beraadslagingen doet de portefeuillehouder de volgende toezeggingen:
- De raad zal vervolgvoorstellen ontvangen om besluiten te nemen over beheermaatregelen. Deze voorstellen zullen samenhangend en gelijktijdig worden voorgelegd, tenzij dit tot voortgangsnadelen leidt. In dat geval worden voorstellen gefaseerd voorgelegd.
- De voorkeur die in de motie Lokaal contractmanagement ter verbetering van de toegang tot zorg (bijlage F) wordt beschreven zal bij de uitwerking van de maatregelen betrokken worden, waarbij het college wel de vrijheid zal nemen om te beoordelen hoe dit zo goed mogelijk kan worden ingevuld i.r.t. andere beheersmaatregelen.
- De tussenevaluatie van het resultaatgestuurd werken zal leiden tot een regionale opdracht van de colleges om knelpunten op te lossen. Als deze opdracht wordt vastgesteld, wordt de raad middels een informatienota geïnformeerd, zodat helder is aan welke knelpunten gewerkt wordt. O.a. valt daar onder dat de bureaucratie teruggedrongen wordt.
- De raad zal nog steviger dan in antwoorden op raadsvragen PWF is aangegeven (DOC-21-349574) - nl. dat de raad ieder kwartaal geïnformeerd wordt over financiële ontwikkelingen in het sociaal domein – geïnformeerd worden over het Sociaal domein. Het gaat om: meer cijfers m.b.t. de verschillende domeinen, welke ontwikkelingen er zijn, is er een toename of stabilisering, aantallen cliënten, gemiddelde kosten per cliënt, relevante ontwikkelingen met financiële gevolgen, etc.. Daarbij zal ook de Adviesraad Sociaal Domein betrokken worden.
- De intenties die in de motie Sociaal Domein in onbalans (bijlage D) staan verwoord sluiten aan bij de taken voor de projectleider; dit zal in zijn opdracht meegenomen worden. Dit geldt niet voor het onderdeel van de motie dat betrekking heeft om het doen van een verdiepingsonderzoek. Voorts zal de projectleider worden ingezet voor de opvolging van adviezen uit het rapport stelsel in groei waar nog geen uitvoering aan is/wordt gegeven.

Gezien de toezeggingen, trekt C. Selders de motie Lokaal contractmanagement ter verbetering van de toegang tot zorg (bijlage F) in.

Er wordt een voorstel in stemming gebracht om de vergadering te schorsen en voort te zetten op 25 februari 19.30 uur.

Dit voorstel wordt na hoofdelijke stemming aangenomen:

		VOOR	TEGEN

1.	P. Ligthart	1	
2.	E. Meester	1	
3.	E. van den Bosch-Swagerman	1	
4.	S. Commandeur	1	
5.	S. Schouten-Spijkerman	1	
6.	C. Selders-Kroezen	1	
7.	P. Koning	1	
8.	S. Zeilemaker	1	
9.	B. de Jong	1	
10.	T. Beuker	1	
11.	C. Neefjes	1	
12.	T. Berlijn	1	
13.	A. Meester	1	
14.	S. Visser	1	
15.	R. Manshanden	1	
16.	Y. Nijsingh	1	
17.	G. Mos		1
18.	R. Paarlberg	1	
19.	G. Gringhuis	1	
20.	L. Plekker	1	
21.	R. Braaksma	1	
22.	P. Mosch	1	
23.	M. Raat		1
24.	J. de Vries		1
25.	T. Beerepoot		1
26.	J. Stam		1
27.	D. Steltenpool		1
	TOTAAL 2	21	6

(totaal: 21 stemmen voor en 6 stemmen tegen).

De raad besluit:
om de raadsvergadering voort te zetten op 25 februari 19.30 uur.

De voorzitter schorst de vergadering om 23.20 uur.

De voorzitter stelt vast dat het quorum aanwezig is en heropent de vergadering op 25 februari om 19.30 uur.

G. Gringhuis heeft het amendement Sociaal Domein (bijlage A) gewijzigd.
T. Beerepoot heeft een nieuw amendement en een nieuwe motie ingediend:

- Amendement Sociaal Domein in onbalans (bijlage X)
- Motie Sociaal domein werk de wachtlijsten weg (bijlage XX)

T. Beerepoot trekt de motie Sociaal domein in onbalans (bijlage D) in i.v.m. het nieuwe amendement.

Het amendement Sociaal Domein in onbalans (bijlage X) wordt in stemming gebracht.
Het amendement wordt na hoofdelijke stemming verworpen:

	Amendement Sociaal Domein in onbalans (bijlage X)	**VOOR**	**TEGEN**
1.	P. Ligthart		1
2.	E. Meester		1
3.	E. van den Bosch-Swagerman		1
4.	S. Commandeur		1
5.	S. Schouten-Spijkerman		1
6.	C. Selders-Kroezen		1
7.	P. Koning	1	
8.	S. Zeilemaker	1	

9.	B. de Jong	1	
10.	T. Beuker		1
11.	C. Neefjes		1
12.	T. Berlijn	1	
13.	A. Meester	1	
14.	S. Visser	1	
15.	R. Manshanden		1
16.	Y. Nijsingh	1	
17.	G. Mos	1	
18.	R. Paarlberg		1
19.	G. Gringhuis		1
20.	L. Plekker		1
21.	R. Braaksma		1
22.	P. Mosch		1
23.	M. Raat	1	
24.	J. de Vries	1	
25.	T. Beerepoot	1	
26.	J. Stam	1	
27.	D. Steltenpool	1	
	TOTAAL 2	13	14

(totaal: 13 stemmen voor en 14 stemmen tegen).

Het gewijzigde amendement Sociaal Domein (bijlage A) wordt in stemming gebracht.
Stemverklaring:

- C. Neefjes zal tegen stemmen omdat hij het amendement overbodig vindt gezien de toezeggingen die op 18 februari door de portefeuillehouder zijn gedaan.

Het amendement wordt na hoofdelijke stemming aangenomen:

	Amendement Sociaal Domein (bijlage A)	**VOOR**	**TEGEN**
1.	P. Ligthart	1	
2.	E. Meester	1	
3.	E. van den Bosch-Swagerman	1	
4.	S. Commandeur	1	
5.	S. Schouten-Spijkerman	1	
6.	C. Selders-Kroezen	1	
7.	P. Koning		1
8.	S. Zeilemaker		1
9.	B. de Jong	1	
10.	T. Beuker	1	
11.	C. Neefjes		1
12.	T. Berlijn		1
13.	A. Meester		1
14.	S. Visser		1
15.	R. Manshanden	1	
16.	Y. Nijsingh		1
17.	G. Mos		1
18.	R. Paarlberg	1	
19.	G. Gringhuis	1	
20.	L. Plekker	1	
21.	R. Braaksma	1	
22.	P. Mosch	1	
23.	M. Raat		1
24.	J. de Vries		1
25.	T. Beerepoot		1
26.	J. Stam		1
27.	D. Steltenpool		1
	TOTAAL 27	14	13

(totaal: 14 stemmen voor en 13 stemmen tegen).

Het geamendeerde raadsvoorstel “Financieel in Balans Sociaal domein 2020” wordt zonder stemming aangenomen.
Verzoek om aantekening:

- T. Berlijn wil geacht worden te hebben tegengestemd.

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van de bevindingen van de analyses en de inhoudelijke richting van de maatregelen van onze 4 sporen aanpak Financieel in Balans Sociaal Domein.
2. Akkoord te gaan met de inrichting van een vervolgfase om een samenhangende projectmatige aanpak voor uit te werken en het college opdracht te geven om met een raadsvoorstel te komen waarin de raad een besluit kan nemen over de maatregelen die als politiek bestuurlijk aan te merken zijn (maatregel 7 en 9).
3. Hiervoor in 2021 en 2022 respectievelijk € 250.000 en € 100.000 beschikbaar te stellen.
4. De uitgaven in 2021 (€ 250.000) te dekken uit de algemene reserve.

en spreekt voorts uit:

- Het raadsvoorstel, indien mogelijk met betrekking tot beide maatregelen binnen drie maanden na aanvang van de werkzaamheden van de projectleider, aan de raad te verstrekken. Tevens geven wij het college de opdracht om de volgende punten in kaart te brengen en de raad hierover te informeren:
    - Een analyse op het gebied van de bezetting, werkprocessen en competenties (conform maatregel 12/14), binnen het Sociaal Domein
    - Verbeterpunten aan de hand van de analyse te beschrijven
    - Te onderzoeken wat er mogelijk is om de bureaucratie terug te dringen (dit gezamenlijk te doen met de zorgaanbieders).

De motie Sociaal domein Medemblik: het moet beter (bijlage C) wordt in stemming gebracht.
Stemverklaringen:

- E. Meester: de fractie zal tegen stemmen. Er is een voldoende duidelijk signaal gegeven. Het aannemen van deze motie zou alleen maar tot verliezers leiden en draagt bovendien niet bij aan het organiseren van meer grip op het sociaal domein.
- T. Beuker: de fractie zal tegen stemmen. De oorzaken van de financiële problemen in het sociaal domein liggen voor het overgrote deel in wanbeleid van Den Haag. Het is prijzenswaardig dat het college een sterke en kritische zelfreflectie geeft in het rapport met de bedoeling om meer regie te krijgen op dit complexe dossier.
- J. Stam: de fractie zal verdeeld stemmen. Hij betreurt de gang van zaken. Er zijn veel verbeteringen mogelijk, maar het signaal is helder, hij zal daarom niet voor de motie stemmen en hoopt dat het lukt om in control te komen.
- M. Raat: stemt – na hiermee geworsteld te hebben – voor, omdat hij de zaken die in de motie zijn genoemd betreurt. Hij wil naar niemand persoonlijk worden. Hij ziet echter een correlatie tussen de hoge zorgkosten en de stijging van de OZB. Daar wil hij zijn treurnis over uitspreken.
- T. Berlijn: zal voor de motie stemmen maar wil aangeven dat hij terughoudend wil zijn met moties van treurnis. Hij kijkt hier zakelijk naar en heeft geconstateerd dat de uitvoering onvoldoende is.
- S. Visser: zal voor de motie stemmen. De oorzaken liggen niet alleen bij andere overheden en de complexiteit van het dossier. Zij wijst erop dat in het verleden gevraagd is naar cijfers en steun is aangeboden. Dat is niet gebeurd. Dat betreurt zij, het gaat om de kwetsbare inwoners die hulp nodig hebben.

- L. Plekker: de fractie zal tegen stemmen. Er zijn te weinig middelen overgeheveld bij de decentralisatie. Deze motie is echter op de persoon gericht, dat is te kort door de bocht, daarom kan de fractie de motie niet steunen.

De motie wordt na hoofdelijke stemming verworpen:

	Sociaal domein Medemblik: het moet beter (bijlage C)	**VOOR**	**TEGEN**
1.	P. Ligthart		1
2.	E. Meester		1
3.	E. van den Bosch-Swagerman		1
4.	S. Commandeur		1
5.	S. Schouten-Spijkerman		1
6.	C. Selders-Kroezen		1
7.	P. Koning	1	
8.	S. Zeilemaker	1	
9.	B. de Jong		1
10.	T. Beuker		1
11.	C. Neefjes	1	
12.	T. Berlijn	1	
13.	A. Meester	1	
14.	S. Visser	1	
15.	R. Manshanden		1
16.	Y. Nijsingh	1	
17.	G. Mos	1	
18.	R. Paarlberg		1
19.	G. Gringhuis		1
20.	L. Plekker		1
21.	R. Braaksma		1
22.	P. Mosch		1
23.	M. Raat	1	
24.	J. de Vries		1
25.	T. Beerepoot	1	
26.	J. Stam		1
27.	D. Steltenpool		1
	TOTAAL 27	10	17

(totaal: 10 stemmen voor en 17 stemmen tegen).

De motie Meer grip op het sociaal domein (bijlage E) wordt in stemming gebracht.
De motie wordt na hoofdelijke stemming aangenomen:

	Meer grip op het sociaal domein (bijlage E)	**VOOR**	**TEGEN**
1.	P. Ligthart	1	
2.	E. Meester	1	
3.	E. van den Bosch-Swagerman	1	
4.	S. Commandeur	1	
5.	S. Schouten-Spijkerman	1	
6.	C. Selders-Kroezen	1	
7.	P. Koning	1	
8.	S. Zeilemaker	1	
9.	B. de Jong	1	
10.	T. Beuker	1	
11.	C. Neefjes	1	
12.	T. Berlijn	1	
13.	A. Meester	1	
14.	S. Visser	1	
15.	R. Manshanden	1	
16.	Y. Nijsingh	1	

17.	G. Mos	1	
18.	R. Paarlberg	1	
19.	G. Gringhuis	1	
20.	L. Plekker	1	
21.	R. Braaksma	1	
22.	P. Mosch	1	
23.	M. Raat	1	
24.	J. de Vries	1	
25.	T. Beerepoot	1	
26.	J. Stam	1	
27.	D. Steltenpool	1	
	TOTAAL 27	27	--

(totaal: 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen).

De motie Verlagen inkomensgrens bijzondere bijstand onwenselijk (bijlage G) wordt zonder stemming aangenomen.

De motie Meer steun uit Den Haag (bijlage H) wordt zonder stemming aangenomen.
Aantekeningen:

- T. Beerepoot: wenst aantekening dat de fractie de motie steunt met de kanttekening dat de fractie het absoluut oneens is met wat in de 3e bullet in de motie staat, nl. “De druk op Den Haag met alle middelen op te voeren om een systeem voor inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren”.
- C. Selders: wenst aantekening dat de fractie de motie steunt gezien de toelichting van de portefeuillehouder op 18 februari.
- S. Visser: wenst aantekening dat de fractie de motie steunt al betwijfelt zij of de motie uitvoerbaar is. Zij gaat ervan uit dat de portefeuillehouder de raad periodiek (bv. 1x per 2 maanden) informeert, gezien zijn toelichting op 18 februari.
- P. Koning: wenst aantekening met dezelfde inhoud als S. Visser.

De motie Sociaal domein werk de wachtlijsten weg (bijlage XX) wordt in stemming gebracht.
Stemverklaringen:

- T. Beerepoot: de motie zou overbodig moeten zijn maar met de motie wordt kenbaar gemaakt dat als iemand een aanvraag indient, deze persoon binnen een week teruggebeld zou moeten worden.
- C. Selders: de fractie stemt tegen, niet omdat de fractie vindt dat de wachtlijsten niet weggewerkt moeten worden of omdat aanvragers niet teruggebeld moeten worden maar omdat de motie zich daar niet op richt en uitvoering van de motie tot meer werk leidt omdat er maandelijks overzichten moeten worden geleverd.
- P. Koning: de fractie stemt tegen. De fractie is wel voor het wegwerken van wachtlijsten maar in de motie staan niet hoe dat moet en hoeveel geld hiervoor nodig is. Daarom acht de fractie de motie niet uitvoerbaar.
- S. Visser: de fractie stemt voor. Het moet eenvoudig zijn om maandelijks een overzicht te verstrekken, dat had ook al eerder gekund. Het gaat om inwoners die hulp nodig hebben.
- R. Manshanden: hoewel de fractie het zeer belangrijk vindt dat wachtlijsten worden weggewerkt twijfelt de fractie aan de uitvoerbaarheid, daarom stemt de fractie tegen. Bovendien richt het raadsbesluit zich erop om de wachtlijsten terug te dringen.
- B. de Jong: de fractie stemt tegen, om dezelfde reden als C. Selders.
- C. Neefjes: de fractie stemt tegen, om dezelfde reden als P. Koning.
- G. Gringhuis: de fractie stemt tegen, de fractie vindt de motie niet uitvoerbaar: er is geen geld en bovendien is de organisatie al actief om ervoor te zorgen dat de wachtlijsten afnemen, dat is in antwoorden op schriftelijke vragen van zijn fractie aangegeven.

De motie Sociaal domein werk de wachtlijsten weg (bijlage XX) wordt in stemming gebracht.
De motie wordt na hoofdelijke stemming verworpen:

	Sociaal domein werk de wachtlijsten weg (bijlage XX)	**VOOR**	**TEGEN**
1.	P. Ligthart		1
2.	E. Meester		1
3.	E. van den Bosch-Swagerman		1
4.	S. Commandeur		1
5.	S. Schouten-Spijkerman		1
6.	C. Selders-Kroezen		1
7.	P. Koning		1
8.	S. Zeilemaker		1
9.	B. de Jong		1
10.	T. Beuker		1
11.	C. Neefjes		1
12.	T. Berlijn	1	
13.	A. Meester	1	
14.	S. Visser	1	
15.	R. Manshanden		1
16.	Y. Nijsingh		1
17.	G. Mos		1
18.	R. Paarlberg		1
19.	G. Gringhuis		1
20.	L. Plekker		1
21.	R. Braaksma		1
22.	P. Mosch		1
23.	M. Raat	1	
24.	J. de Vries	1	
25.	T. Beerepoot	1	
26.	J. Stam	1	
27.	D. Steltenpool	1	
	TOTAAL 27	8	19

(totaal: 8 stemmen voor en 19 stemmen tegen).

C.2 Ruimtelijke (klimaat)adaptatie; vaststellen ambitie en strategie (pfh. H. Nederpelt)

Is verplaatst naar ag.pt. B.2..

C.3 Kadernota's 2022 gemeenschappelijke regelingen, bestuursvoorstel Omgevingswet Veiligheidsregio

S. Visser onthoudt zich van deelname aan de beraadslagingen en stemming.
De volgende motie wordt ingediend:

- Motie Open Einderegeling SSC DeSom (bijlage I)

Bij de beraadslagingen doet de portefeuillehouder de volgende toezeggingen:

- F. Streng zal aandacht vragen bij DeSom voor de mogelijkheden om als uitvoeringsorganisatie te gaan functioneren. Daarbij zal in het AB een eerder onderzoek hiernaar betrokken worden. Als er wijzigingen komen, volgt er een raadsvoorstel.
- F. Streng zal stappen zetten om de communicatie met de raden over de geldstromen en de benodigde investeringen in de toekomst beter op peil te krijgen.
- F. Streng zal nagaan of de dienstverleningsovereenkomst met DeSom beschikbaar kan worden gesteld aan de raad.

R. Manshanden kondigt een initiatief aan voor een themabijeenkomst danwel een informatiebijeenkomst m.b.t. DeSom. R. Paarlberg reageert positief op haar uitnodiging om daarin samen op te trekken.

Gezien deze toezeggingen wijzigt R. Manshanden de motie Open Einderegeling SSC DeSom (bijlage I).

Het raadsvoorstel “Kadernota's 2022 gemeenschappelijke regelingen, bestuursvoorstel Omgevingswet Veiligheidsregio” wordt zonder stemming aangenomen.
Verzoeken om aantekening:

- R. Manshanden: wil geacht worden te hebben ingestemd met het raadsvoorstel, behoudens de zienswijze m.b.t. DeSom.
- G. Mos: wil geacht worden te hebben ingestemd met het raadsvoorstel, behoudens de zienswijze m.b.t. de Omgevingsdienst te hebben gestemd. De fractie vindt niet dat de Omgevingsdienst de mogelijkheid moet worden ontnomen om zich voor te bereiden op de toekomst en de komst van de Omgevingswet.

De raad besluit:

1. De zienswijzen zoals verwoord in de bijlagen bij de betreffende besturen van gemeenschappelijke regelingen in te brengen.
2. Indien van toepassing: de besturen van de gemeenschappelijke regelingen te vragen bij het aanbieden van de begroting 2022 aan te geven op welke wijze de zienswijze hierin is verwerkt.
3. De besturen van de gemeenschappelijke regelingen te vragen om in de begrotingen en kadernota’s blijvend aan te geven wat/hoe de betreffende gemeenschappelijke regeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland en aan het vastgestelde Uitvoeringsprogramma.
4. De besturen van de gemeenschappelijke regelingen te informeren over de in onze meerjarenraming opgenomen bezuiniging op gemeenschappelijke regelingen van € 100.000,-. Dit vanaf 2023.
5. Kennis te nemen van de voorgenomen deelname van de Veiligheidsregio NHN aan de landelijke WVSV.

De gewijzigde motie Open Einderegeling SSC DeSom (bijlage I) wordt in stemming gebracht.
De gewijzigde motie wordt na hoofdelijke stemming verworpen:

	Open Einderegeling SSC DeSom (bijlage I)	**VOOR**	**TEGEN**
1.	P. Ligthart		1
2.	E. Meester		1
3.	E. van den Bosch-Swagerman		1
4.	S. Commandeur		1
5.	S. Schouten-Spijkerman		1
6.	C. Selders-Kroezen		1
7.	P. Koning	1	
8.	S. Zeilemaker	1	
9.	B. de Jong		1
10.	T. Beuker		1
11.	C. Neefjes	1	
12.	T. Berlijn		1
13.	A. Meester		1
14.	S. Visser	-	-
15.	R. Manshanden	1	
16.	Y. Nijsingh		1
17.	G. Mos		1
18.	R. Paarlberg		1
19.	G. Gringhuis		1
20.	L. Plekker		1
21.	R. Braaksma		1

22.	P. Mosch		1
23.	M. Raat		1
24.	J. de Vries		1
25.	T. Beerepoot		1
26.	J. Stam		1
27.	D. Steltenpool		1
	TOTAAL 26	4	22

(totaal: 4 stemmen voor en 22 stemmen tegen).

D ALGEMEEN

D.1 Moties Vreemd aan de orde van de dag

De volgende motie wordt ingediend:

- Kwijtschelding voor horecaondernemers (bijlage J).

N.a.v. de beraadslagingen dient M. Raat een gewijzigde versie van de motie in:

- Help de ondernemers (bijlage JJ).

M. Raat trekt beide moties in omdat hij het initiatief wil nemen om in de eerstvolgende raadsvergadering te komen met andere voorstellen. Hij hoopt dat fracties die hun steun in de beraadslagingen hebben uitgesproken aanhaken bij zijn initiatief.

Er wordt een voorstel van orde gedaan om de resterende moties Vreemd aan de orde van de dag:

- Bouwen, bouwen, bouwen….
- Inrichting Natuur- en recreatiegebied De Groote vliet en koppeling Egboetswater (gewijzigde versie)
- Boomdichtheid in Medemblik
- Zelfbewoningsplicht

niet in deze vergadering maar in de volgende raadsvergadering te behandelen.
Dit voorstel wordt na hoofdelijke stemming aangenomen:

	Meer grip op het sociaal domein (bijlage E)	**VOOR**	**TEGEN**
1.	P. Ligthart	1	
2.	E. Meester	1	
3.	E. van den Bosch-Swagerman	1	
4.	S. Commandeur	1	
5.	S. Schouten-Spijkerman	1	
6.	C. Selders-Kroezen	1	
7.	P. Koning	1	
8.	S. Zeilemaker	1	
9.	B. de Jong	1	
10.	T. Beuker	1	
11.	C. Neefjes	1	
12.	T. Berlijn		1
13.	A. Meester	1	
14.	S. Visser	1	
15.	R. Manshanden	1	
16.	Y. Nijsingh	1	
17.	G. Mos	1	
18.	R. Paarlberg	1	
19.	G. Gringhuis	1	
20.	L. Plekker	1	
21.	R. Braaksma	1	
22.	P. Mosch	1	
23.	M. Raat	1	
24.	J. de Vries	1	
25.	T. Beerepoot	1	
26.	J. Stam	1	

27.	D. Steltenpool	1	
	TOTAAL 27	26	1

(totaal: 26 stemmen voor en 1 stemmen tegen).

D.2 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 18 maart 2021

…….. …….

griffier voorzitter

X)

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
13	14	✓
paraaf		verworpen

AMENDEMENT

Onderwerp: Sociaal Domein in onbalans
Agendapunt: C.1 Raadsvoorstel Financieel in Balans Sociaal domein 2020
Ingediend door: T. Beerepoot (VVD), A. Meester (BAMM), T. Berlijn (Hart voor Medemblik)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021;
gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Over 2019 een tekort op het sociaal domein van € 4.100.000 ingeboekt is;
- Over 2020 een vergelijkbaar tekort genoteerd moet worden;
- Mede als gevolg hiervan de OZB met 12,5% verhoogd is en er diverse projecten op het gebied van leefbaarheid afgeschaald zijn;
- De bezetting van de afdeling de laatste jaren van 30 naar 53 fte (een stijging met 77%) toegenomen is;
- Er onvoldoende managementinformatie beschikbaar is om de tekorten/het aangegeven capaciteitsprobleem goed te kunnen beoordelen;
- Vragen op dit gebied pas na herhaaldelijk aandringen en in een enkel geval nog steeds niet beantwoord zijn;
- Er in het rapport niet aangegeven is op welk niveau (op een schaal van 1 tot 10) onze zorg zich zou moeten bevinden;
- Uit het rapport "Financieel in Balans" blijkt dat wij financieel **niet** in balans zijn en in het rapport ook niet uitgewerkt is dat wij financieel beter in balans zullen komen;
- Uit het rapport verder blijkt dat wij de basis onvoldoende op orde hebben;
- Door het geraadpleegde Verwey Jonker Instituut aangegeven is dat het in het rapport "Financieel in Balans" omschreven beleid concretisering, prioritering en fasering mist;

Overwegende dat:

- Het tekort terug gedrongen dient te worden en een verdere verhoging van de OZB en verschraling van de leefomgeving voorkomen dient te worden;
- Het management zelfstandig in staat moet zijn om de door haar zelf op papier gezette verbeterpunten in de eigen organisatie te implementeren;
- Het niveau van onze zorg minimaal voldoende moet zijn en voorkomen moet worden dat dit door de ondergrens zakt;
- Er in kaart gebracht dient te worden of er van onderbezetting op de afdeling sociaal domein sprake is en zo ja, waar en in welke mate. Er hierbij tevens in kaart gebracht dient te worden of de benodigde competenties in voldoende mate aanwezig zijn en waar en in welke mate verbetering noodzakelijk is;

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
Een bullet 5 toe te voegen dat luidt:

"Daarnaast een onafhankelijk adviesbureau opdracht te verstrekken om:

1. *een verdiepingsonderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden om concretisering, prioritering en fasering in de optimaliseringsslag als beschreven in het rapport "Sociaal Domein Financieel in balans" aan te brengen.*
2. *In aanvulling op het door de organisatie vervaardigde rapport "Sociaal Domein in onbalans" de structuur, competenties, werkprocessen, het ziekteverzuim, het verloop en de indeling van de gemeentelijke organisatie rond het gehele sociaal domein te laten analyseren en om op basis daarvan aanbevelingen te laten doen. In deze analyse ook een vergelijking met andere gemeenten mee te laten nemen.*

3. *Te laten onderzoeken of er tijd en daarmee kosten (zowel binnen de organisatie als in afspraken met zorg- en welzijnsorganisaties) op het gebied van bureaucratie bespaard kunnen worden.*

Dit onderzoek dient vóór 1 juni 2021 afgerond te zijn en het rapport dient gelijktijdig aan de raad en het college verstrekt te worden."

Om de aanbevelingen als genoemd in uw rapport "Sociaal Domein financieel in balans" incl. de aanbevelingen uit het rapport "Stelsel in groei" met onmiddellijke ingang in de organisatie te implementeren.

Ingediend door:

.....	.....	.....
T. Beerepoot	A. Meester	T. Berlijn
(VVD)	(BAMM)	(Hart voor Medemblik)

A)

GemeenteBelangen

CDA Medemblik

Kansrijk Medemblik
PARTIJ VAN DE ARBEID

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
14	13	gewijzigd
paraaf		aangenomen

AMENDEMENT

Onderwerp: Sociaal Domein
Agendapunt: C.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020
Ingediend door: G. Gringhuis (GB), B. de Jong (PvdA), C. Selders (CDA)~~, T. Berlijn (Hart Voor Medemblik)~~

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Het raadsbesluit een tegenstrijdigheid bevat de punten 1 en 2;
- De raad bij punt 1 in het raadsvoorstel kennis neemt van de analyse en de inhoudelijke richtingen;
- De raad bij punt 2 in het raadsvoorstel wordt voorgesteld akkoord te gaan met de uitwerking en uitvoering van de beheersmaatregelen;
- De portefeuillehouder tijdens de presentatie van het rapport heeft aangegeven dat het rapport enkele keuzes bevat waar de raad een ~~keuze~~ stem in heeft;
- In het rapport geen prioritering is opgenomen voor de voorgestelde maatregelen;
- Het college de volgende toezeggingen heeft gedaan op de volgende vragen:

  Vraag: *De motie heeft eigenlijk best wel veel gelijkenissen met het raadsvoorstel dan wel andere moties. Een extra onderzoek zou remmend zijn in de voortgang van dit dossier waar we graag in control willen zijn. Is het een optie, dat de projectleider de geest en intentie van deze motie (motie D Agendapunt C.1.) mee kan nemen vanaf de start van zijn werkzaamheden?*

  Reactie college: *Als we kijken naar wat er in de motie staat, dan staan er een aantal zaken in, waar de projectleider ook mee aan de slag gaat. Wat we niet willen is dat er een apart onderzoek komt, wat voor een jaar vertraging zorgt, dat willen we niet. Maar de intenties die in de motie staan, waar naar gekeken moet worden, ja die kunnen we wel degelijk mee nemen in de opdracht naar de projectleider.*

  Vraag: *En kan de projectleider ook aangeven welke adviezen uit het rapport stelsel in groei, inpasbaar zijn binnen onze organisatie?*

  Reactie College: *Ja dat is zeker, een aantal zaken doen we al, zoals de praktijk ondersteuner jeugd, dat doen we al. Sneller doorstromen naar de WLZ, daar zijn we actief mee bezig, maar dat kan veel beter. Zo die vijf punten die genoemd worden in het rapport stelsel in groei, die kunnen we ook meenemen in de implementatie.*

  Reactie Voorzitter:
  Dat is een toezegging!

Overwegende dat:

- We niet enerzijds kennis kunnen nemen van een rapport en anderzijds akkoord kunnen gaan met de uitvoering van de beheersmaatregelen waar nog politieke keuzes gemaakt moeten worden;
- De toezegging zoals deze is gedaan, wordt opgenomen in de motie-/toezeggingenlijst.
- In de motie Sociaal Domein in onbalans punten benoemd worden met betrekking tot onderbezetting en bureaucratie, welke wij onderschrijven.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

- Punt 2 de volgende tekst te verwijderen; "voor de uitwerking en uitvoering van deze beheersmaatregelen" en deze te vervangen door:
  "uit te werken en het college opdracht te geven om met een raadsvoorstel te komen waarin de raad een besluit kan nemen over de maatregelen die als politiek bestuurlijk aan te merken zijn (maatregel 7 en 9).

En spreekt voorts uit:

- Het raadsvoorstel, indien mogelijk met betrekking tot beide maatregelen binnen drie maanden na aanvang van de werkzaamheden van de projectleider, aan de raad te verstrekken. Tevens geven wij het college de opdracht om de volgende punten in kaart te brengen en de raad hierover te informeren:
  - Een analyse op het gebied van de bezetting, werkprocessen en competenties (conform maatregel 12/14), binnen het Sociaal Domein
  - Verbeterpunten aan de hand van de analyse te beschrijven
  - Te onderzoeken wat er mogelijk is om de bureaucratie terug te dringen (dit gezamenlijk te doen met de zorgaanbieders).
- ~~Het raadsvoorstel hieromtrent binnen drie maanden na aanvang van de werkzaamheden van de projectleider (in dienst of extern) aan de raad te verstrekken.~~

Ingediend door:

G. Gringhuis (GemeenteBelangen)	B. de Jong (PvdA)	C. Selders (CDA)	~~T. Berlijn~~ ~~(Hart v. Medemblik)~~

B)

Kansrijk Medemblik
PARTIJ VAN DE ARBEID

GROEN LINKS
MEDEMBLIK

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

niet ingediend

AMENDEMENT

Onderwerp: Van externe naar interne expertise
Agendapunt: C.1 Financieel in Balans sociaal domein
Ingediend door: B. de Jong (PvdA), R. Manshanden (GroenLinks)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- De gemeente Medemblik al met een traject gestart is om meer grip en sturing in het sociaal domein te krijgen;
- Het college gehoor wil geven aan de motie 'Tekorten terugdringen in het sociaal domein en meer in control komen' (DOC-20-327725);
- Zowel college als raad een passende organisatie en inrichting wil die grip en sturing op alle niveaus mogelijk maakt;
- Op dit moment de basis onvoldoende op is orde;
- Ten tijde van de voorbereiding van de begroting 2021 de analyse en het onderzoek naar de beheersmaatregelen niet afgerond was en dit niet in het incidentele budget was meegenomen en er nu extra middelen nodig zijn;
- Op basis van de rapportage "Financieel in Balans Sociaal Domein" een projectleider wordt gevraagd om 'kwartier te maken' voor het vervolgproject, met een projectondersteuner en externe expertise of financieel gebied van data-, en informatiemanagement;
- Hiervoor in het raadsvoorstel in 2021 een bedrag van € 250.000,- en in 2022 van € 100.000,- wordt gevraagd;
- Het college voorstelt deze bedragen in de begroting van 2022 op te nemen in de primaire begroting;

Overwegende dat:

- De basis van de gemeentelijke organisatie beter op orde moet en versterkt dient te worden;
- Zowel raad als college beter grip en sturing op het sociaal domein willen krijgen en houden;
- Er opnieuw een beroep wordt gedaan een extern bureau, zonder hiermee de eigen basis te versterken;
- Het de voorkeur verdient om genoemde bedragen te investeren in nieuwe ambtenaren, waardoor de kennis binnen de organisatie wordt gehaald en behouden blijft;
- Het voor ons prioriteit is om eerst via ambtelijke vacatures te kijken of deze expliciete expertise binnen de ambtelijke organisatie gehaald kan worden, alvorens hiervoor een extern bureau in te schakelen;
- Deze noodzakelijke investering meteen een investering in de eigen organisatie betreft en er daardoor meer grip en sturing op het sociaal domein komt;

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

A. Bij punt 3 van het voorstel "Hiervoor in 2021 en 2022 respectievelijk € 250.000 en € 100.000 beschikbaar te stellen" toe te voegen:
"welke ingezet wordt voor het eerst aantrekken van expertise naar en versterken van de eigen organisatie, d.m.v. gerichte vacatureoproep en pas, als geen geschikte kandidaat gevonden is, een extern bureau te contracteren.

Ingediend door:

w.g.

B. de Jong
(PvdA)

R. Manshanden
(GroenLinks)

C)

D66 ChristenUnie Medemblik

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
10	17	
paraaf		verworpen

MOTIE

Onderwerp: Sociaal domein Medemblik: het moet beter
Agendapunt: C.1 Raadsvoorstel Financieel in Balans Sociaal domein 2020
Ingediend door: Y. Nijsingh (D66), S. Visser (CU), P. Koning (PWF), A. Meester (BAMM)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Gemeenten in het hele land aanlopen tegen tekorten binnen het sociaal domein, maar de mate van tekorten verschilt;
- Het college tijdens de commissievergadering van 28 januari heeft gemeld dat Medemblik binnen het sociaal domein, over 2020, tegen een tekort van meer dan 4 miljoen euro aanloopt;
- In het rapport 'Financieel in Balans sociaal domein' naar voren komt dat:
  1. Het inrichten van de toegang tot zorg waarbij, zo mogelijk, naar voorliggende/preventieve ondersteuning wordt doorverwezen nog 'niet is gestart';
  2. Medewerkers van de gemeente onvoldoende ('niet gestart') verbinding weten te liggen met het voorliggend veld/collectieve voorzieningen;
  3. Het college nog 'niet is gestart' met focus aanbrengen op preventie;
  4. Er op het Resultaat Gericht Werken (RGW), wat in 2020 is gestart, onvoldoende grip en sturing is;
- De vier sporen waarmee het college de tekorten binnen het sociaal domein wilt ombuigen niet nieuw zijn maar staand beleid (van het Beleidsplan sociaal domein 2019-2022 tot het Pact van West-Friesland tot informatienota organisatieontwikkeling);

Overwegende dat:

- Ondanks in alle (beleids)stukken rond het sociaal domein sinds 2014 de raad de kaders 'preventie', 'inzet voorliggend veld' en 'toegang zorg' zijn benoemd/vastgesteld, het onvoldoende gelukt is deze kaders in de praktijk te brengen;
- Hierdoor de inwoners onvoldoende bij lichte problematiek, passende hulp hebben gehad;
- Het college begin 2020 heeft ingezet het sociaal domein financieel binnen de begroting te laten passen door te gaan werken met RGW. Hierdoor zou er tussentijds gestuurd kunnen worden om tegenvallers achteraf te voorkomen;
- Het college aangeeft dat er onvoldoende grip en sturing is op RGW. Deze manier van financieren om grip te krijgen op de financiën dus (nog) niet werkt en de raad opnieuw achteraf wordt geconfronteerd met een groot tekort;
- De raad structureel inzet op preventie/voorliggend veld maar het college deze handschoen onvoldoende oppakt, voorbeelden:
  - Bezuinigen op innovatie sociaal domein;
  - Bezuinigen op mantelzorg budget;
  - Voorstel inkomensgrens bijzondere bijstand te verlagen;
- In geen van de 14 maatregelen wordt gesproken over het voeren van een lobby richting Den Haag voor meer middelen en beter beleid naar/voor het sociaal domein ondanks de raad hier in een motie (Raden in verzet) toe heeft opgeroepen.

Spreekt zijn treurnis uit over:

1. De wijze waarop ingezette kaders (preventie, voorliggend veld en toegang zorg) over een lang lopende periode onvoldoende tot uitvoering zijn gekomen;
2. Dat het college geen grip heeft op het zowel inhoudelijk als financieel op orde krijgen van het sociaal domein.

Ingediend door:

.....	.....	.....	.....
Y. Nijsingh	S. Visser	P. Koning	A. Meester
(D66)	(CU)	(PWF)	(BAMM)

PJ

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
ingetrokken		
paraaf		

MOTIE

Onderwerp: Sociaal Domein in onbalans
Agendapunt: C.1 Raadsvoorstel Financieel in Balans Sociaal domein 2020
Ingediend door: T. Beerepoot (VVD), Y. Nijsingh (D66), T. Berlijn (HvM), S. Visser (CU)
A. Meester (BAMM), P. Koning (PWF), C. Neefjes (PW2010),
R. Manshanden (GroenLinks)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021 ;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Over 2019 een tekort op het sociaal domein van € 4.100.000 ingeboekt is;
- Over 2020 een vergelijkbaar tekort genoteerd moet worden;
- Mede als gevolg hiervan de OZB met 12,5% verhoogd is en er diverse projecten op het gebied van leefbaarheid afgeschaald zijn;
- De bezetting van de afdeling de laatste jaren van 30 naar 53 fte (een stijging met 77%) toegenomen is;
- Er onvoldoende managementinformatie beschikbaar is om de tekorten/het aangegeven capaciteitsprobleem goed te kunnen beoordelen;
- Vragen op dit gebied pas na herhaaldelijk aandringen en in een enkel geval nog steeds niet beantwoord zijn;
- Er in het rapport niet aangegeven is op welk niveau (op een schaal van 1 tot 10) onze zorg zich zou moeten bevinden;
- Uit het rapport "Financieel in Balans" blijkt dat wij financieel **niet** in balans zijn en in het rapport ook niet uitgewerkt is dat wij financieel beter in balans zullen komen;
- Uit het rapport verder blijkt dat wij de basis onvoldoende op orde hebben;
- Door het geraadpleegde Verwey Jonker Instituut aangegeven is dat het in het rapport "Financieel in Balans" omschreven beleid concretisering, prioritering en fasering mist;

Overwegende dat:

- Het tekort terug gedrongen dient te worden en een verdere verhoging van de OZB en verschraling van de leefomgeving voorkomen dient te worden;
- Het management zelfstandig in staat moet zijn om de door haar zelf op papier gezette verbeterpunten in de eigen organisatie te implementeren;
- Het niveau van onze zorg minimaal voldoende moet zijn en voorkomen moet worden dat dit door de ondergrens zakt;
- Er in kaart gebracht dient te worden of er van onderbezetting op de afdeling sociaal domein sprake is en zo ja, waar en in welke mate. Er hierbij tevens in kaart gebracht dient te worden of de benodigde competenties in voldoende mate aanwezig zijn en waar en in welke mate verbetering noodzakelijk is;
- Het Verwey Jonker Instituut reeds aan het rapport "Financieel in balans" meegewerkt heeft en haar toegevoegde waarde op dit gebied ruimschoots bewezen heeft;

Draagt het college op:

- Om een adviesbureau (bij voorkeur het Verwey Jonker Instituut), in aanvulling op haar eerdere onderzoek, opdracht te verstrekken om:

1. Een verdiepingsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om concretisering, priorisering en fasering in de optimaliseringsslag als beschreven in het rapport "Financieel in balans" aan te brengen;
2. De structuur, competenties, werkprocessen en indeling van de gemeentelijke organisatie rond het gehele sociaal domein te laten analyseren en op basis daarvan verbetervoorstellen te doen. In deze analyse ook een vergelijking met andere gemeenten mee te nemen;
3. Te onderzoeken of er tijd en daarmee kosten (zowel binnen de organisatie als in afspraken met zorg- en welzijnsorganisaties) op het gebied van bureaucratie bespaard kunnen worden.

Dit onderzoek dient vóór 1 mei 2021 afgerond te zijn en gelijktijdig aan de raad en het college verstrekt te worden.

- Om de verbeterpunten als genoemd in het rapport "Sociaal in balans" incl. de aanbevelingen uit het rapport "Stelsel in groei" met onmiddellijke ingang in de organisatie te implementeren.

Ingediend door:

.....	.....	.....	.....
T. Beerepoot (VVD)	Y. Nijsingh (D66)	T. Berlijn (Hart v. Medemblik)	S. Visser (ChristenUnie)
.....	.....	.....	.....
A. Meester (BAMM)	P. Koning (PWF)	C. Neefjes (PW2010)	R. Manshanden (GroenLinks)

E)

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
27	—	—
paraaf		aangenomen

MOTIE

Onderwerp: Meer grip op het sociaal domein
Agendapunt: C.1 Raadsvoorstel Financieel in Balans Sociaal domein 2020
Ingediend door: B. de Jong (PvdA), C. Selders (CDA), G. Gringhuis (GemeenteBelangen), R. Manshanden (GroenLinks), Y. Nijsingh (D66), R. Manshanden (GroenLinks)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Er momenteel onvoldoende grip is op de uitgaven binnen het sociaal domein;
- Er onzekerheid bestaat of de uitvoering voldoende vraaggericht en kosteneffectief gebeurt;
- De raad niet in staat is om haar sturende en controlerende rol adequaat uit te voeren door een gebrek aan informatie;
- De ambtelijke organisatie van Medemblik zwaar onder druk staat ('een gebrek aan capaciteit, competenties en goed werkende systemen');

Overwegende dat:

- Een verdiepingsslag noodzakelijk is om grip te krijgen op de uitvoering en inzicht te krijgen in het effect van maatregelen die mogelijk zijn om de uitgaven in het sociaal domein terug te dringen ;
- Sturingsinformatie nodig is om de Raad in staat te stellen om haar rol te kunnen vervullen;
- De Raad de discussie wil voeren over het gewenste voorzieningenniveau;
- De nadruk bij de uitvoering moet liggen op preventie, normaliseren en eigen kracht;
- Er vraagtekens worden geplaatst bij de effecten van resultaat gestuurd werken;
- De organisatie niet zelf in staat is om het noodzakelijke transitieplan op te stellen;
- Het college met een voorstel komt voor de integrale versterking van de ambtelijke organisatie;
- Het eerste resultaat van de projectleider, na aanstelling, het maken van een nieuw projectplan moet zijn. Daarnaast zal deze 'kwartiermaker' in 2021 en 2022 een zestal taken uitvoeren. Hierbij staan geen planning en prioriteiten genoemd;

Draagt het college op:

- Voor het zomerreces (wanneer de projectleider is gestart), en eerder indien mogelijk, de gemeenteraad te informeren over de beoogde planning voor de komende twee jaar en de beoogde prioritering bij het uitwerken van de beheersmaatregelen;
- De Raad te informeren over de veranderingen in toegang en uitvoering op basis van de aanbevelingen in deze motie;
- Onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van resultaat gestuurd werken en de uitkomsten aan de Raad voor te leggen;
- De raad minimaal driemaal per jaar sturingsinformatie te verstrekken waarmee de Raad in staat is haar rol te vervullen;
- De adviesraad sociaal domein te betrekken bij de verdere uitwerking;

En spreekt uit:

- Dat de intentie van de raad is om vol in te zetten op preventie en de komende drie jaar hier niet verder op te bezuinigen, o.a. het voorliggende veld en preventieve ondersteuning.

Ingediend door:

.....	.....	.....	.....
B. de Jong (PvdA)	C. Selders (CDA)	G. Gringhuis (GemeenteBelangen)	R. Manshanden (GroenLinks)
.....	.....		
Y. Nijsingh (D66)	R. Manshanden (GroenLinks)		

4)

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
	ja getrokken	
paraaf		

CDA Medemblik

Kansrijk Medemblik
PARTIJ VAN DE ARBEID

GemeenteBelangen

MOTIE

Onderwerp: Lokaal contractmanagement ter verbetering van de toegang tot zorg
Agendapunt: C.1 Raadsvoorstel Financieel in Balans Sociaal domein 2020
Ingediend door: C. Selders-Kroezen (CDA), B. de Jong (PvdA), G. Gringhuis (GemeenteBelangen)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Het belangrijk is om ook lokaal de financiële en contractuele gesprekken met de zorgaanbieder weg te halen bij de consulenten (wijkteam);
- Op dit moment een, positief verlopend, experiment plaatsvindt waarbij een beleidsmedewerker de aanvraag van een consulent overneemt op het moment dat deze niet tot overeenstemming komt met de zorgaanbieder over de financiën;
- Een onderdeel van beheersmaatregel 1 is het structureel toevoegen van financiële expertise en kennis van contractmanagement ter ondersteuning en ontlasting van de toegang;
- Er geen financiële middelen zijn om hier structureel een medewerker voor vrij te maken;
- Hier een jaarlijks een budget van € 84.353,06 voor nodig is;
- Het voorstel aangeeft dat voor sommige maatregelen een aparte investering nodig kan zijn.

Overwegende dat:

- Tijdens de informatiebijeenkomst op 25 januari jl. (1:36uur) aanvullend is toegelicht dat:
  - de gemeente het type arrangement bepaalt en de zorgaanbieder de intensiteit van het aanbod;
  - de zorgaanbieder moet uitkomen met het toegezegde bedrag bij het arrangement;
  - de consulenten (nog) niet (voldoende) gespecialiseerd zijn in onderhandelingsgesprekken;
  - contractmanagement feitelijk een andere functie is;
- Consulenten gespecialiseerd zijn in het gesprek met de zorgaanvragers;
- (financiële) Expertise over zorgarrangementen de juiste inzet van zorg kan verbeteren;
- De basis van de gemeentelijke organisatie beter op orde en versterkt dient te worden;
- De investering in een contractmanager niet is opgenomen in de financiële vraag van dit voorstel.

Draagt het college op:

- Voorrang te geven aan de investering in een (nieuwe) contractmanager teneinde de toegang tot de zorg te verbeteren;
- Het raadsvoorstel hieromtrent binnen drie maanden na aanvang van de werkzaamheden van de projectleider (in dienst of extern) aan de raad te verstrekken.

Ingediend door:

.....	.....	.....
C. Selders-Kroezen (CDA)	B. de Jong (PvdA)	G. Gringhuis (GemeenteBelangen)

9)

GemeenteBelangen

Kansrijk Medemblik
Partij van de Arbeid

CDA Medemblik

D66

HART VOOR Medemblik

GROEN LINKS MEDEMBLIK

PW 2010

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
zonder stemming		
paraaf		aangenomen

MOTIE

Onderwerp: Verlagen inkomensgrens bijzondere bijstand onwenselijk
Agendapunt: C.1 Financieel in Balans sociaal domein 2020
Ingediend door: G. Gringhuis (GemeenteBelangen), B. de Jong (PvdA), C. Selders (CDA), T. Berlijn (Hart voor Medemblik), Y. Nijsingh (D66), R. Manshanden (GroenLinks), C. Neefjes (PW2010)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021 ;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Maatregel 8 gaat over het verlagen van de inkomensgrens bijzondere bijstand;
- Het verlagen van de inkomensgrens slechts een besparing van € 80.000 oplevert op een totaalbedrag van ca. 33 miljoen in het sociaal domein;
- Er een onduidelijk effect is op de toestroom van de schuldhulpverlening;

Overwegende dat:

- We nu al een politieke uitspraak kunnen doen over maatregel 8: Verlagen inkomensgrens bijzondere bijstand;
- We willen voorkomen dat gezinnen en kinderen onredelijk veel getroffen worden door deze maatregel;

Verzoekt het college:

Om maatregel 8: Verlagen inkomensgrens bijzondere bijstand niet mee te nemen in de nadere uitwerking en uitvoering.

Ingediend door:

hg

.....	.....	.....	.....	.....
G. Gringhuis (GemeenteBelangen)	B. de Jong (PvdA)	C. Selders (CDA)	T. Berlijn (Hart voor Medemblik)	Y. Nijsingh (D66)

.....	.....
R. Manshanden (GroenLinks)	C. Neefjes (PW2010)

4)

Kansrijk Medemblik
PARTIJ VAN DE ARBEID

GROEN LINKS
MEDEMBLIK

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
zonder stemming		
paraaf		aangenomen

MOTIE

Onderwerp: Meer steun uit Den Haag
Agendapunt: C.1 Raadsvoorstel Financieel in Balans Sociaal domein 2020
Ingediend door: B. de Jong (PvdA), R. Manshanden (GroenLinks)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Het financiële tekort in het sociaal domein bij de gemeente Medemblik in 2019 is toegenomen tot € 4 miljoen;
- De overgrote meerderheid van de gemeenten in Nederland eveneens forse tekorten boeken op het sociaal domein;
- Verschillende landelijke onderzoeken uitwijzen dat er te weinig middelen zijn overgekomen van de rijksoverheid met de decentralisaties in 2015;

Overwegende dat:

- De financiële gevolgen voor onze gemeente te groot zijn en dit het integrale functioneren van de gemeente onder grote druk zet;
- e algemene reserve moet worden aangesproken om de tekorten op het moment te dekken;

Draagt het college op:

- Via alle mogelijke kanalen de druk op Den Haag te versterken en te continueren met het oog op een hogere rijksbijdrage voor de uitvoering van het sociaal domein;
- De druk op Den Haag via alle mogelijke kanalen op te voeren om landelijke richtlijnen af te dwingen voor de uitvoering van de jeugdzorg en het voorzieningenbeleid;
- De druk op Den Haag met alle middelen op te voeren om een systeem voor inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren;
- De raad periodiek te informeren over de status van deze lobby;

Ingediend door:

....

B. de Jong (PvdA)

R. Manshanden (GroenLinks)

XX)

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
8	19	—
paraaf		verworpen

MOTIE

Onderwerp: Sociaal Domein, werk de wachtlijsten weg
Agendapunt: C.1 Raadsvoorstel Financieel in Balans Sociaal domein 2020
Ingediend door: T. Beerepoot (VVD), A. Meester (BAMM), T. Berlijn (Hart voor Medemblik)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021 ;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Over 2019 een tekort op het sociaal domein van € 4.100.000 ingeboekt is;
- Over 2020 een vergelijkbaar tekort genoteerd moet worden;
- Mede als gevolg hiervan de OZB met 12,5% verhoogd is en er diverse projecten op het gebied van leefbaarheid afgeschaald zijn;
- De bezetting van de afdeling de laatste jaren van 30 naar 53 fte (een stijging met 77%) toegenomen is;
- Er onvoldoende managementinformatie beschikbaar is om de tekorten/het aangegeven capaciteitsprobleem goed te kunnen beoordelen;
- Vragen op dit gebied pas na herhaaldelijk aandringen en in een enkel geval nog steeds niet beantwoord zijn;
- Er in het rapport niet aangegeven is op welk niveau (op een schaal van 1 tot 10) onze zorg zich zou moeten bevinden;
- Uit het rapport "Financieel in Balans" blijkt dat wij financieel **niet** in balans zijn en in het rapport ook niet uitgewerkt is dat wij financieel beter in balans zullen komen;
- Uit het rapport verder blijkt dat wij de basis onvoldoende op orde hebben;

Overwegende dat:

- Het tekort terug gedrongen dient te worden en een verdere verhoging van de OZB en verschraling van de leefomgeving voorkomen dient te worden;
- Het management zelfstandig in staat moet zijn om de door haar zelf op papier gezette verbeterpunten in de eigen organisatie te implementeren;
- Het niveau van onze zorg minimaal voldoende moet zijn en voorkomen moet worden dat dit door de ondergrens zakt;
- Er in kaart gebracht dient te worden of er van onderbezetting op de afdeling sociaal domein sprake is en zo ja, waar en in welke mate. Er hierbij tevens in kaart gebracht dient te worden of de benodigde competenties in voldoende mate aanwezig zijn en waar en in welke mate verbetering noodzakelijk is;
- Het Verwey Jonker Instituut reeds aan het rapport "Financieel in balans" meegewerkt heeft en haar toegevoegde waarde op dit gebied ruimschoots bewezen heeft;

Verzoekt het college:
In aanvulling op het raadsvoorstel, om:

1. Vóór 1 juni de bestaande wachtlijsten weg te werken.
2. De raad maandelijks een overzicht van de wachtlijsten (conform de beantwoording van de raadsvragen van Gemeentebelangen van 9-2-2021) te verstrekken.

Ingediend door:

.....	.....	.....
T. Beerepoot (VVD)	T. Berlijn (Hart voor Medemblik)	A. Meester (BAMM)

I

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
4	22	gewijzigd
paraaf		verworpen

MOTIE

Onderwerp: Open einderegeling SSC DeSom
Agendapunt: C.3 Kadernota's 2022 gemeenschappelijke regelingen, bestuursvoorstel Omgevingswet Veiligheidsregio
Ingediend door: R. Manshanden (GroenLinks), S. Zeilemaker (PWF), C. Neefjes (PW2010)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- De bijdrage van de deelnemers (exclusief Werksaam) aan DeSom over de jaren 2015-2019 met 90,2% is gestegen;
- Die bijdrage in relatief korte tijd dus bijna verdubbeld is, van 3.564.000,- naar 6.777.000,-;
- Tussendoor, in lente- en herfsnota's, door DeSom bovendien regelmatig incidentele budgetten zijn aangevraagd;
- Als hier vragen over gesteld worden, steevast geantwoord wordt dat de ontwikkelingen op ICT-gebied nou eenmaal snel gaan en dat er toekomstgericht geïnvesteerd moet worden;
- In 2019 door DeSom is toegezegd om 2,3% op de begroting te bezuinigen;
- Van die bezuiniging slechts 1,3% is gerealiseerd;
- In de kadernota 2022 drie ontwikkelingen worden geschetst, waarvoor opnieuw bijna een kwart miljoen euro wordt gevraagd;
- Deze bedragen de gerealiseerde bezuinigingen bijna met een factor 3 overstijgen;
- Volgens het college de onderbouwing van die geschetste ontwikkelingen niet deugdelijk is: 'Deze tekst uit de kadernota gaat niet concreet in op de ontwikkelingen op langere termijn, maar bevat eerder een onderbouwing van de opgevoerde kosten in 2022' (Zienswijze kadernota 2022, p. 1);
- De projecten van DeSom niet altijd tot het gewenste resultaat leiden (bijvoorbeeld: de harmonisatie van het informatielandschap);
- Tijdens de raadscommissievergadering van 1 februari is gebleken dat het gros van de raads- en commissieleden de materie rond DeSom te ingewikkeld vindt om er een zinvol inhoudelijk oordeel over te geven;

Overwegende dat:

- De ondersteuning in brede zin op het terrein van de ICT en het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënte en klantgerichte dienstverlening, vanzelfsprekend van het grootste belang zijn;
- DeSom is opgericht voor de lange termijnondersteuning van de gemeente op ICT-gebied en het meegaan met de tijd;
- Er van DeSom dus verwacht mag worden dat men ontwikkelingen ziet aankomen en daarop vroegtijdig inspeelt;
- De stijging van het budget om die reden dus allerminst vanzelfsprekend is;
- De gemeenteraad onvoldoende in staat is om kaderstelling mee te geven ten aanzien van ICT;
- Er derhalve onvoldoende sturing en grip is op de uitdijende budgetten van DeSom;

- Het budgettaire plafond van deze gemeenschappelijke regeling dermate uit het zicht is verdwenen, dat er feitelijk sprake is van een open einderegeling;
- De gemeenten in Westfriesland zich dat niet kunnen veroorloven, al was het maar omdat er overal tekorten zijn;
- De problemen grotendeels ondervangen zouden kunnen worden door DeSom om te vormen tot een uitvoeringsorganisatie, waarbij de raden niet meer eindverantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en waarbij de bijdragen van de gemeenten een vast budget vormen, dat gebaseerd is op de landelijke benchmarks van de ICT-uitgaven van gemeenten;

Verzoekt het college:

1. **Korte termijn:**
   In de zienswijze over de kadernota van SSC DeSom naar voren te brengen dat met de in de kadernota 2022 gepresenteerde drie ontwikkelingen niet kan worden ingestemd;

2. ~~**Langere termijn:**~~
   Bij de collega gemeenten in de regio te bepleiten dat SSC DeSom wordt ~~omgevormd tot een~~ uitvoeringsorganisatie, waarbij de diverse raden ~~niet meer~~ eindverantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en waarbij de bijdragen van de gemeenten een vast budget vormen, ~~dat gebaseerd~~ is op de landelijke benchmarks van de ICT-uitgaven van ~~gemeenten en afhankelijk~~ van de uitkomsten van de ~~gesprekken~~ met een raadsvoorstel hieromtrent te komen.

Ingediend door:

.....	.....	.....
R. Manshanden	S. Zeilemaker	C. Neefjes
(GroenLinks)	(PWF)	(PW2010)

7J

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
ingetrokken		
paraaf		

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Kwijtschelding voor horecaondernemers
Agendapunt: D.1 Moties vreemd aan de orde van de dag
Ingediend door: M. Raat (VVD), T. Berlijn (HvM), A. Meester (BAMM)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- De horecasector vanaf de start van de coronacrisis al diverse klappen kreeg te verwerken en naar verwachting als een van de laatste sectoren een versoepeling van de maatregelen tegemoet kan zien;
- Ondernemers in deze sector relatief gezien harder zijn getroffen dan andere sectoren;
- De gemeente budget van het Rijk ontvangt om de financiële gevolgen van de crisis te verzachten en zelf ook geld beschikbaar heeft voor compensatie en steun aan bijvoorbeeld gedupeerde verenigingen en culturele instellingen;
- De gemeente op lokaal niveau al maatregelen trof voor uitstel van belastinginning en het niet toepassen van boetes/renten en gebruikelijke invorderingsmaatregelen bij te late betaling.
- Als kwijtschelding wegens onvermogen of geringe betaalcapaciteit volgens bestaande regels niet mogelijk is, het college op grond van artikel 255 lid 5 van de Gemeentewet kan verklaren dat een aanslag oninbaar is;

Overwegende dat:

- Horecaondernemers niet enkel gebaat zijn bij uitstel van belastingbetaling maar bij kwijtschelding;
- De juridische mogelijkheden weliswaar zeer beperkt zijn maar juist in crisistijden gezocht moet worden naar creatieve oplossingen;
- Een vitale horeca van groot belang is voor een leefbare gemeente en sociale cohesie;

Verzoekt het college:

- Te zoeken naar mogelijkheden om de - hierna genoemde - gemeentelijke belastingen en heffingen over 2021 kwijt te schelden, oninbaar te verklaren of anderszins vrij te stellen voor horecaondernemers die vóór 15 maart 2020 actief waren, mits zij hier zelf om verzoeken:
  - OZB;
  - Rioolheffing;
- Met eigen kennis en kunde een creatieve en werkbare oplossing te zoeken, maar bijvoorbeeld door samenwerking tussen het ondernemersloket en de afdeling belastingen;
- In zijn algemeenheid coulant te zijn voor inwoners en ondernemers die in betalingsproblemen verkeren vanwege de coronacrisis. Daarom de invorderingsactiviteiten bij wanbetaling op een laag pitje te zetten en geen boetes en rentes in rekening te brengen;

Spreekt voorts uit:

- Dat de raad het college de vrijheid geeft te handelen in de geest van een 'hardheidsclausule' en maatwerk toe te passen;
- De raad geen politieke consequenties zal verbinden aan het gegeven dat het college wellicht/vermoedelijk voor wat betreft dit onderwerp niet conform onze regelgeving en regulier beleid zal handelen;
- De kosten ten laste te brengen van de coronagelden die de gemeente beschikbaar heeft en hierover te rapporteren aan de raad.

Ingediend door:

w.g.		
M. Raat	T. Berlijn	A. Meester
(VVD)	(HvM)	(BAMM)

JV

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
unger		rohhen
paraaf		

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: ~~Kwijtschelding voor horecaondernemers~~ Help de ondernemers
Agendapunt: D.1 Moties vreemd aan de orde van de dag
Ingediend door: M. Raat (VVD), T. Berlijn (HvM), A. Meester (BAMM)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- De horecasector vanaf de start van de coronacrisis al diverse klappen kreeg te verwerken en naar verwachting als een van de laatste sectoren een versoepeling van de maatregelen tegemoet kan zien;
- Ondernemers in deze sector relatief gezien harder zijn getroffen dan andere sectoren;
- De gemeente budget van het Rijk ontvangt om de financiële gevolgen van de crisis te verzachten en zelf ook geld beschikbaar heeft voor compensatie en steun aan bijvoorbeeld gedupeerde verenigingen en culturele instellingen;
- De gemeente op lokaal niveau al maatregelen trof voor uitstel van belastinginning en het niet toepassen van boetes/renten en gebruikelijke invorderingsmaatregelen bij te late betaling.
- ~~Als kwijtschelding wegens onvermogen of geringe betaalcapaciteit volgens bestaande regels niet mogelijk is, het college op grond van artikel 255 lid 5 van de Gemeentewet kan verklaren dat een aanslag oninbaar is;~~

Overwegende dat:

- ~~Horecaondernemers niet enkel gebaat zijn bij uitstel van belastingbetaling maar bij kwijtschelding;~~
- ~~De juridische mogelijkheden weliswaar zeer beperkt zijn maar juist~~ in crisistijden gezocht moet worden naar creatieve oplossingen;
- Een vitale horeca van groot belang is voor een leefbare gemeente en sociale cohesie;

Verzoekt het college:

- ~~Te zoeken naar mogelijkheden om de - hierna genoemde - gemeentelijke belastingen en heffingen over 2021 kwijt te schelden, oninbaar te verklaren of anderszins vrij te stellen voor horecaondernemers die vóór 15 maart 2020 actief waren, mits zij hier zelf om verzoeken:~~
  - ~~OZB;~~
  - ~~Rioolheffing;~~

  om de horeca en zwaar getroffen ondernemers op het gebied van gemeentelijke belastingen, terrashuur en betalingen/facturen waar mogelijk te helpen met hun liquiditeitsprobleem door gemeentelijke kosten niet in rekening te brengen.
- Met eigen kennis en kunde een creatieve en werkbare oplossing te zoeken, ~~maar bijvoorbeeld door samenwerking tussen het ondernemersloket en de afdeling belastingen;~~
- In zijn algemeenheid coulant te zijn voor inwoners en ondernemers die in betalingsproblemen verkeren vanwege de coronacrisis. Daarom de invorderingsactiviteiten bij wanbetaling op een laag pitje te zetten en geen boetes en rentes in rekening te brengen;

* Horeca-ondernemers ook in 2021 de mogelijkheid te bieden om de terrassen meer m2 te geven. En hiervoor geen extra kosten in rekening te brengen.

Spreekt voorts uit:

- Dat de raad het college de vrijheid geeft te handelen in de geest van een 'hardheidsclausule' en maatwerk toe te passen;
- De raad geen politieke consequenties zal verbinden aan het gegeven dat het college wellicht/vermoedelijk ~~voor wat betreft dit onderwerp~~ niet conform onze regelgeving en regulier beleid zal handelen;
- De kosten ten laste te brengen van de coronagelden die de gemeente beschikbaar heeft en hierover te rapporteren aan de raad.

Ingediend door:

.....	.....	.....
M. Raat	T. Berlijn	A. Meester
(VVD)	(HvM)	(BAMM)

RAADSVERGADERING d.d. 18 maart 2021

Zaaknummer	Z-21-142105
Voorstelnummer	DOC-21-365057
Onderwerp	Benoeming commissielid W. (Wouter) Smit
Agendapunt	A.6
Portefeuillehouder(s)	
Afdelingshoofd(en)	

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van de griffier d.d. 10 maart 2021;

gelet op:
- artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019;
- artikel 82 Gemeentewet;

overwegende dat de fractie PvdA de heer W. (Wouter) Smit heeft voorgedragen voor benoeming tot raadscommissielid;

b e s l u i t

de heer W. (Wouter) Smit te benoemen tot raadscommissielid van de fractie PvdA.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 18 maart 2021.

De griffier, De voorzitter,

Voorstel van de griffier d.d. 10 maart 2021

Ter besluitvorming

Onderwerp
Benoeming commissielid W. (Wouter) Smit.

Aanleiding
De fractie PvdA heeft de heer W. (Wouter) Smit voorgedragen voor benoeming als commissielid.

Voorstel
Voorgesteld wordt om:
- de heer W. (Wouter) Smit te benoemen tot raadscommissielid van de fractie PvdA.

Beoogd resultaat
Met het voorstel wordt bereikt dat de fractie PvdA haar mogelijkheid om zich voor te bereiden op besluitvorming in de raad uitbreidt. De benoeming leidt ertoe dat de heer W. (Wouter) Smit namens zijn fractie kan deelnemen aan de raadscommissievergaderingen.

Argumenten
--

Kanttekeningen
In tegenstelling tot hetgeen voor raadsleden en wethouders geldt, vindt geen geloofsbrieven- resp. benoembaarheidsonderzoek plaats. Het is een verantwoordelijkheid van de fracties om zelf te onderzoeken of hun kandidaten voldoen aan de voorwaarden die de verordening stelt (art. 4, vierde lid van de Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019 verwijst naar de overeenkomstige toepassing van de artikelen 10-13 Gemeentewet). De gedragscode en het Gentle Agreement worden ter ondertekening aangeboden aan de commissieleden.

Financiën
Commissieleden hebben recht op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en kunnen reiskosten declareren. Ook hebben zij recht op overige faciliteiten die voortvloeien uit het commissielidmaatschap.

Uitvoering/evaluatie
--

Communicatie
Er zal een persbericht worden aangeboden. Op de site zal het commissielid toegevoegd worden waarbij evt. nevenfuncties vermeld worden.

Bijlagen
--

Raadscommissie d.d.

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
	paraaf	

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Bouwen, bouwen, bouwen…
Agendapunt: D.1 Moties vreemd aan de orde van de dag
Ingediend door: S. Zeilemaker (PWF), J. de Vries (VVD), T. Beuker (PvdA), C. Neefjes (PW2010), A. Meester (BAMM), T. Berlijn (HvM), R. Manshanden (GroenLinks) L. Plekker (GemeenteBelangen)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Er een enorm woningtekort is in onze gemeente;
- Diverse kernen – mede om die reden - vrezen voor het voortbestaan van voorzieningen;
- De raad heeft ingestemd met het Woonakkoord dat als belangrijk speerpunt heeft de versnelling van de woningbouwopgave met een betaalbaar, aantrekkelijk en duurzaam woonaanbod voor iedere doelgroep;
- Het tekort aan contingenten geen argument meer is;
- Bekend is dat er diverse plannen klaar liggen om ontwikkeld te worden;
- De uitvoering van deze plannen niet ter hand genomen kan worden, of vertraagd wordt, door een gebrek aan capaciteit. Voorbeelden zijn Bloesemgaerde Noord en de woningbouwplannen Zwaagdijk-West en Sijbekarspel;

Overwegende dat:

- De voltallige raad de afgelopen jaren op verschillende momenten aandacht gevraagd heeft voor het woningtekort in onze gemeente;
- De wens is dat jongeren tenminste de mogelijkheid hebben om in onze gemeente te blijven wonen dan wel terug te kunnen keren;
- Er bij een tekort aan ambtelijke capaciteit keuzes gemaakt moeten worden, waar deze capaciteit op ingezet wordt;

Spreekt uit:

- Dat de gemeente Medemblik binnen haar organisatie en werkplannen de hoogste prioriteit zal geven aan de ontwikkeling van woningbouwplannen in alle kernen, zowel kleine als grote plannen, met de nadruk op betaalbare koop- en (sociale) huurwoningen.

En roept het college op:

- Per direct hier de prioriteit op te richten en hier zoveel mogelijk ambtelijke capaciteit op in te zetten;
- Voor 1 mei met een voorstel te komen voor capaciteitsuitbreiding indien andere taken door de prioriteitenstelling in het gedrag komen.

Ingediend door:

…….	…….	…….	…….
S. Zeilemaker (PWF)	J. de Vries (VVD)	T. Beuker (PvdA)	C. Neefjes (PW2010)
…….	…….	…….	……
A. Meester (BAMM)	T. Berlijn (Hart voor Medemblik)	R. Manshanden (GroenLinks)	L. Plekker (GemeenteBelangen)

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
	paraaf	

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Bouwen, bouwen, bouwen…
Agendapunt: D.1 Moties vreemd aan de orde van de dag
Ingediend door: S. Zeilemaker (PWF), J. de Vries (VVD), T. Beuker (PvdA), C. Neefjes (PW2010), A. Meester (BAMM), T. Berlijn (HvM), R. Manshanden (GroenLinks) L. Plekker (GemeenteBelangen)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Er een enorm woningtekort is in onze gemeente;
- Diverse kernen – mede om die reden - vrezen voor het voortbestaan van voorzieningen;
- De raad heeft ingestemd met het Woonakkoord dat als belangrijk speerpunt heeft de versnelling van de woningbouwopgave met een betaalbaar, aantrekkelijk en duurzaam woonaanbod voor iedere doelgroep;
- Het tekort aan contingenten geen argument meer is;
- Bekend is dat er diverse plannen klaar liggen om ontwikkeld te worden;
- De uitvoering van deze plannen niet ter hand genomen kan worden, of vertraagd wordt, door een gebrek aan capaciteit. Voorbeelden zijn Bloesemgaerde Noord en de woningbouwplannen Zwaagdijk-West en Sijbekarspel;

Overwegende dat:

- De voltallige raad de afgelopen jaren op verschillende momenten aandacht gevraagd heeft voor het woningtekort in onze gemeente;
- De wens is dat jongeren tenminste de mogelijkheid hebben om in onze gemeente te blijven wonen dan wel terug te kunnen keren;
- Er bij een tekort aan ambtelijke capaciteit keuzes gemaakt moeten worden, waar deze capaciteit op ingezet wordt;

Spreekt uit:

- Dat de gemeente Medemblik binnen haar organisatie en werkplannen de hoogste prioriteit zal geven aan de ontwikkeling van woningbouwplannen in alle kernen, zowel kleine als grote plannen, met de nadruk op betaalbare koop- en (sociale) huurwoningen.

En roept het college op:

- Per direct hier de prioriteit op te richten en de komende jaren hier zoveel mogelijk ambtelijke capaciteit op in te zetten;

- De capaciteitsuitbreiding bij gebruik van gemeentegrond ten laste te brengen van de betreffende grondexploitaties. En in overige gevallen een anterieure overeenkomst te sluiten met de ontwikkelaar waarin geregeld wordt hoe om te gaan met de gemeentelijke kosten.
- Voor 1 juni met een voorstel te komen voor andere taken die door de prioriteitstelling mogelijk in het gedrang komen. Financiering in deze verwachten wij vanuit het beschikbare budget voor de organisatie."

Ingediend door:

…….	…….	…….	…….
S. Zeilemaker (PWF)	J. de Vries (VVD)	T. Beuker (PvdA)	C. Neefjes (PW2010)
…….	…….	…….	……
A. Meester (BAMM)	T. Berlijn (Hart voor Medemblik)	R. Manshanden (GroenLinks)	L. Plekker (GemeenteBelangen)

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
	paraaf	

MOTIE
vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Inrichting Natuur-en recreatiegebied De Groote vliet en koppeling Egboetswater
Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag
Ingediend door: L. Plekker (GB), R. Manshanden (GL), S. Zeilemaker (PWF), P. Ligthart (CDA), T. Berlijn (Hart voor Medemblik), T. Beuker (PvdA), G. Mos (D66), A. Meester (BAMM)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021;
Gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:
- De raad klimaatadaptie en het bevorderen van recreatie hoog in het vaandel heeft staan;
- Steeds meer mensen in onze gemeente een ‘Ommetje’ willen maken;
- Europa en Staatsbosbeheer steeds meer bosgebied en natuur willen uitbreiden;

Overwegende dat:
- Staatsbosbeheer in het najaar van 2021 start met de bomenaanplant van 10 ha. in het natuurgebied De Groote Vliet (ten westen van de Groote Vliet);
- In het voorjaar 2021 Staatsbosbeheer de Omgevingsvergunning aanvraagt;
- Voor Staatsbosbeheer beperkt ruimte is voor recreatieve ontsluitingen, maar de gemeente wel een rol kan spelen in de ruimtelijke en planologische inrichting;
- Er mooie koppelkansen liggen!;
- De percelen van Staatsbosbeheer (ten westen van de Groote Vliet en ten noorden van de Dirk Bijvoetweg) alsmede de gemeentegrond ten zuiden van de Dirk Bijvoetweg, op termijn aan elkaar verbonden kunnen worden met het Egboetswater, aan de andere kant van de Markerwaardweg. Zo kan een min of meer aaneengesloten natuurpark worden gecreëerd, in de lijn van de vroegere NNN-visie;
- Via een fiets- en wandelpad pad de inwoners van Wervershoof, Onderdijk, Andijk en Medemblik rechtstreeks toegang krijgen tot het Egboetswater;

Verzoekt het college:
1. In contact te treden met Staatsbosbeheer en het Recreatieschap Westfriesland over de recreatieve ontsluiting van het natuurgebied De Groote Vliet en het verbinden van de natuurgebieden Egboetswater en de Groote Vliet.
2. Als de kans zich voordoet, dan doet de gemeente een voorstel om aan te sluiten bij het benutten van provinciale en Europese subsidies.
3. De raad hiervan op de hoogte te stellen en eventueel een voorstel te doen hoe deze ontwikkeling mogelijk kan worden gemaakt (ook financieel gezien).


Bijlage: Overzichtskaartje van het betreffende gebied

Ingediend door:

……	……	……	
L. Plekker (GemeenteBelangen)	R. Manshanden (GroenLinks)	S. Zeilemaker (PWF)	
……	……	……..	……
P. Ligthart (CDA)	T. Berlijn (Hart voor Medemblik)	T. Beuker (PvdA)	G. Mos (D66)

…….
A. Meester
(BAMM)

Bijlage Overzichtskaartje betreffende gebied



Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
afdeling Hoorn/West-Friesland

Aan: griffie@medemblik.nl
t.a.v. de Raad en College van Medemblik

secretariaat
Yellowlaan 24
1695 HV Blokker
telefoon: 0229 24 95 46
e-mail: secretaris@hoorn.knnv.nl
hoorn.knnv.nl
KvK Hoorn: 40625762

uw brief van :
uw kenmerk :
ons kenmerk : 2021-028HN/01EB
bijlagen :
onderwerp : GEWIJZIGDE Motie VAO GB ea Inrichting Natuur-en recreatiegebied De Groote vliet en koppeling Egboetswater

Blokker, 03-03-2021

Geachte raad en college,

Wij hebben kennis genomen van de “GEWIJZIGDE Motie VAO GB ea Inrichting Natuur-en recreatiegebied De Groote vliet en koppeling Egboetswater”. Wij vinden het mooi dat er bomen aangeplant worden en er daarnaast gestreefd wordt naar versterking van de natuur door een aaneengesloten natuurpark te creëren tussen de Grote Vliet en het Egboetswater.

Wij willen u er wel op wijzen dat het open karakter van het gebied ten westen van de Groote Vliet en ten noorden van de Leiesloot in ieder geval behouden dient te blijven. Dit is een belangrijk gebied voor weidevogels.

Wij zouden graag zien dat er verschillende soorten, vruchtdragende inheemse bomen en planten worden gekozen. Het is ook wenselijk dat er gezorgd wordt voor bloemrijke stroken ten behoeve van het versterken van de biodiversiteit. Naast het aanbrengen van bomen en bloemrijke stroken is het ook belangrijk dat deze in de daaropvolgende jaren goed en continue beheerd worden. Dit betekent dat er niet alleen geld vrijgemaakt moet worden voor de aanleg, maar ook voor het beheer.

Wij zouden graag betrokken willen worden bij de verdere uitwerking van de plannen met de verschillende partijen.

Hoogachtend,

A.L. ter Horst, voorzitter

E.J. Baars, secretaris

CC.
Nathan Krab en Leon Kelder, Staatsbosbeheer
Recreatieschap Westfriesland

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
	paraaf	

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Boomdichtheid in Medemblik
Agendapunt: D.1 Moties vreemd aan de orde van de dag
Ingediend door: R. Manshanden (GroenLinks), C. Neefjes (PW2010), S. Zeilemaker (PWF), R. Paarlberg (GemeenteBelangen), T. Beuker (PvdA)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Medemblik samen met de andere Westfriese gemeenten, in het verlengde van het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), onderdeel van de klimaatdoelstellingen, m.b.t. de bestrijding van hittestress en wateroverlast gekozen heeft voor klimaatambitie B met bijbehorende adaptatiestrategie;
- Bij deze ambitie B het relatieve beschermingsniveau gelijk blijft aan 2020; de maatregelen zorgen dat we in de toekomst ondanks de klimaatverandering even vaak hinder of schade ervaren;
- Boomdichtheid een van de tools is als het gaat om de bestrijding van hittestress en wateroverlast, dit per aangesloten Westfriese gemeente berekend is en dit item in bijlage twee aan de orde komt (zie ook hieronder bijlage 1).
- Er nu nog geen expliciete ambities zijn geformuleerd op het gebied van de bomendichtheid in Medemblik;
- Op de Bestuurlijke Termijn Agenda (BTA) staat aangegeven dat in het derde en vierde kwartaal van 2021, het bomen beheerplan, de waardevolle bomenlijst, de Kadernota Biodiversiteit en het Groenbeheer en beleidsplan worden herzien;

Overwegende dat:

- Bomen en nieuwe aanplant van bomen een van de tools zijn bij het behalen van de klimaatdoelen (CO_2-reductie), de bestrijding van hittestress en - op de lange termijn - van wateroverlast en een grote bijdrage leveren aan de verbetering van de biodiversiteit
- Op korte termijn vanuit Europa de taakstellingen voor de aanplant van bomen bekend worden;
- De verhoging van de bomendichtheid op verschillende manieren te realiseren is (zie hieronder bijlage 2 enkele suggesties);
- Een integrale aanpak bij het behalen van de klimaatdoelstellingen van groot belang is;

Draagt het college op:

- Bij de uitwerking van de adaptatiestrategie voor Medemblik als een van de tools te nemen de bomendichtheid te verhogen en concrete ambities en doelen te formuleren ter verhoging van deze bomendichtheid;
- Deze ambitie en doelen integraal mee te nemen bij de onder bullet 5 van de constateringen genoemde plannen.

Ingediend door:

.....	.....	.....	.....
R. Manshanden (GroenLinks)	C. Neefjes (PW2010)	S. Zeilemaker (PWF)	R. Paarlberg (GemeenteBelangen)

.....
T. Beuker
(PvdA)

Bijlage 1 Boomdichtheid per gemeente

Hoorn 39.470 / 20,25 km2 - 19,5 (23,6)
Stede Broec 8.507 / 14,63 km2 - 5,8 (16,9)
Enkhuizen 6.259 / 12,42 km2 - 5,0 (14,0)
Medemblik 17.545 / 121,8 km2 - 1,4 (14,0)
Opmeer 4.377 / 41,5 km2 - 1,1 (10,0)
Drechterland 5.289 / 59,1 km2 - 0,9 (12,7)
Koggenland 5.638 / 80,32 km2 - 0,7 (10,8)

Bijlage 2 Suggesties ter verbetering van de boomdichtheid

1. Aanplant van bomen in zowel bebouwd als agrarisch gebied (bv. schuilplekken voor vee en langs kale polderwegen). Hierbij dient in agrarisch gebied rekening te worden gehouden met de weidse uitzichten. Juist het contrast tussen bosschages hier en daar afgewisseld met open ruimten versterken het Westfriese landschap.

2. Expliciete aandacht voor bomenaanplant bij ieder woningbouwplan.

3. Aandacht verleggen van bomenkap naar behoud bomen, bv. d.m.v. preventieve maatregelen.

4. Bij niet te vermijden kap altijd compenseren door nieuwe aanplant.

5. Kansen benutten om openbaar groen, natuur- en recreatiegebieden met elkaar te verbinden d.m.v. bomen aanplant. Bv. het verbinden van natuurgebied het Egboetswater met de Vlietlanden.

6. Burgers en bedrijven stimuleren bomen te planten (project planten “geboortebomen” is een mooi voorbeeld).

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
	paraaf	

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Zelfbewoningsplicht
Agendapunt: D.1 Moties vreemd aan de orde van de dag
Ingediend door: S. Commandeur (CDA), S. Zeilemaker (PWF), G. Mos (D66) en T. Berlijn (HvM)
R. Manshanden (GroenLinks), T. Beuker (PvdA), A. Meester (BAMM)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 februari 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Het aanbod van nieuwgebouwde koopwoningen beperkter is dan de vraag;
- Kopers van nieuwgebouwde koopwoningen de woning direct na aankoop met forse winst kunnen doorverkopen;
- Het voor beleggers interessant is te beleggen in nieuwgebouwde koopwoningen om die vervolgens te verhuren;
- Het realiseren van nieuwgebouwde koopwoningen veelal mogelijk wordt gemaakt omdat de gemeente en/of projectontwikkelaar een minder dan maximaal rendement accepteert op uit te geven bouwkavels. Kopers van woningen in andere prijssegmenten in het woningbouwplan betalen indirect mee aan de realisatie van goedkope koopwoningen;

Overwegende dat:

- De gemeenteraad zoveel mogelijk goedkope koopwoningen beschikbaar wil houden om tegen lage woonlasten te kunnen wonen, juist voor inwoners die zijn aangewezen op deze categorie woningen;
- De gemeenteraad de juridische instrumenten van zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding in kan zetten om het speculeren met nieuwgebouwde koopwoningen tegen te gaan;

Verzoekt het college:

- Een raadsvoorstel voor te bereiden waarmee de gemeente Medemblik de instrumenten van de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding kan inzetten bij nieuw te bouwen koopwoningen, waar de gemeente Medemblik via gronduitgifte betrokken is, dan wel voor projecten waarvoor planologische medewerking noodzakelijk is;
- Dit raadsvoorstel in dit jaar (2021) aan de gemeenteraad aan te bieden.

Ingediend door:

.....	.....	.....	.....
S. Commandeur (CDA)	S. Zeilemaker (PWF)	G. Mos (D66)	T. Berlijn (Hart voor Medemblik)
.....	.....	.....	
R. Manshanden (GroenLinks)	T. Beuker (PvdA)	A. Meester (BAMM)	

Gemeenteraad

Dossiernummer	786
Extern Zaak ID	Z-21-140040
Vertrouwelijk	Ja
Vergaderdatum	18 maart 2021
Agendapunt	B.1
Omschrijving	Benoeming nieuw lid raad van toezicht Allure, stichting openbaar onderwijs (pfh. D. Kuipers)
Organisatieonderdeel	Sociaal Domein - Onderwijs

Bijlagen
00 DOC-21-351315 - Raadsvoorstel Benoeming nieuw lid raad van toezicht Allure, stichting openbaar onderwijs
01 DOC-21-351338 - Bijlage: Verzoek Allure tot benoeming nieuw lid raad van toezicht
02 DOC-21-351335 - Bijlage: CV M. Beemsterboer
03 Beantwoording commissievragen PvdA raadscie. 4-3 agendapunt 8.1 - benoeming nieuw lid raad van toezicht Allure.docx

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
B&W vergadering	16 februari 2021
Raadscommissie	4 maart 2021
Gemeenteraad	**18 maart 2021**

Voorgesteld besluit

RAADSVERGADERING d.d.

Zaaknummer	Z-21-140040
Voorstelnummer	DOC-21-351315
Onderwerp	Benoeming nieuw lid raad van toezicht Allure, stichting voor openbaar onderwijs.
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Dirk Kuipers
Afdelingshoofd(en)	

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 4 februari 2021;

gelet op artikel 48 lid 6c van de Wet op het Primair Onderwijs en de statuten van Allure, Stichting openbaar primair onderwijs;

overwegende dat het benoemen van leden van de raad van toezicht van Allure, Stichting openbaar primair onderwijs een wettelijke bevoegdheid is van de raad;

b e s l u i t

Mevrouw M. Beemsterboer met ingang van 1 maart 2021 te benoemen als lid van de raad van toezicht van Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op .

De griffier, De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp
Benoemen nieuwe leden raad van toezicht Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs.

Aanleiding
Per maart 2021 zal, na een zittingstermijn van twee keer vier jaar, mevrouw Y. Clee aftreden. Dit is conform de statuten van Stichting Allure. De zittingstermijn van een lid van de raad van toezicht is vier jaar en kan slechts één maal met nog eens vier jaar worden verlengd. Daarna is verlening niet meer mogelijk. Om zorg te dragen voor een voltallige raad van toezicht heeft Allure de afgelopen periode sollicitatieprocedures doorlopen om een nieuw lid te werven.

Voorstel
U wordt voorgesteld:

1. Mevrouw M. Beemsterboer met ingang van 1 maart 2021 te benoemen als lid van de raad van toezicht van Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

Beoogd resultaat
Het uitoefenen van toezicht op Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs door te voorzien in de benoeming van een nieuw bestuurslid voor de raad van toezicht van deze stichting.
Met deze benoeming ziet de raad van toezicht er als volgt uit:

- mevrouw M. Beemsterboer
- mevrouw S. van der Linden
- de heer R.J. Piet
- de heer H. Doorenspleet
- de heer F. Westerkamp

Argumenten
1.1 *Benoemen van en ontslag verlenen aan de raad van toezicht is voorbehouden aan de gemeenteraad.*
Op grond van de Wet Primair Onderwijs (WPO) artikel 48 lid 6c en de statuten van de stichting is benoeming en ontslag voorbehouden aan u, de gemeenteraad. U bent bevoegd de leden van de raad van toezicht te (her)benoemen op voordracht van de raad van toezicht.

1.2 *De benoeming van een nieuw lid zorgt voor de bestuurlijke continuïteit van Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs als bevoegd gezag van het primair onderwijs.*
Uit sollicitatieprocedure van Allure, conform de statuten van de stichting, kwam mevrouw M. Beemsterboer als meest geschikte kandidaat voor deze positie naar voren. Er is geen reden om dit verzoek niet in te willigen.

1.3 *De motie van Progressief West-Friesland/Groen Links over 'benoemen van nieuwe bestuursleden' is opgevolgd.*
Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs is bekend met uw motie (IVR-12-00752) van Progressief West-Friesland/Groen Links over 'benoemen van nieuwe bestuursleden'. Met de benoeming van mevrouw M. Beemsterboer is gehoor gegeven aan deze motie. Er is een goede verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke leden. Daarnaast is uit het verzoek tot deze benoeming gebleken dat mevrouw Beemsterboer beschikt over voldoende deskundigheid en kwaliteit om haar toezichthoudende rol naar behoren uit te kunnen voeren.

Kanttekeningen
Geen

Financiën
Dit besluit kent geen financiële gevolgen
Dit besluit kent geen financiële gevolgen

Uitvoering/evaluatie
Na besluit in het college wordt bijgevoegd voorstel aangeboden aan de raad
Na besluit door de raad wordt Allure stichting voor openbaar primair onderwijs schriftelijk op de hoogte gesteld van het genomen besluit

Communicatie
n.v.t.

Bijlagen
Verzoek tot benoeming van Allure Doc-21-351338
CV mevrouw M. Beemsterboer DOC-21-351335

Raadscommissie d.d.

Gemeenteraad gemeente Medemblik (en Opmeer en Koggenland)

Stichting Allure
Kerkstraat 79A
1687 AM WOGNUM

Wognum, 25 januari 2021

Onderwerp: benoeming lid Raad van Toezicht van Stichting Allure

Geachte gemeenteraad,

Op grond van artikel 48 van de Wet primair onderwijs (WPO) heeft uw Raad besloten om de instandhouding van de openbare scholen in uw gemeente op te dragen aan de Stichting Allure.

De daarop betrekking hebbende wettelijke bepalingen brengen met zich mee, dat de benoeming en herbenoeming van de leden van het bestuur van Allure plaatsvinden door uw gemeenteraad. In artikel 5 van de statuten van de Stichting Allure is bepaald dat de Raad van Toezicht van de Stichting uit vijf leden bestaat die benoemd worden door de gemeenteraden van de gemeenten Koggenland, Medemblik en Opmeer.

Per 1 maart 2021 loopt, conform de statuten van Stichting Allure na een zittingstermijn van vier jaar, van één lid van de Raad van Toezicht de benoemingstermijn af. Het gaat hier om mevrouw Y. Clee.

De afgelopen periode hebben wij de sollicitatieprocedure doorlopen om een nieuw lid voor de Raad van Toezicht te werven. Aan u als gemeenteraad het verzoek om over te gaan tot de benoeming van het nieuwe lid per 1 maart 2021: mevrouw M. Beemsterboer. Bijgaand sturen wij haar CV.

Namens de Raad van Toezicht,



Mw. G.J.O. Meskers
College van bestuur

bijlage:
- CV mw. Beemsterboer

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360372
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	D. Visser
Fractie	PvdA
Onderwerp	Commissievragen PvdA raadscie. 4-3 agendapunt 8.1 - benoeming nieuw lid raad van toezicht Allure
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

Inleiding
Het raadsvoorstel geeft aan dat het benoemen van leden van de raad van toezicht van Allure, Stichting openbaar primair onderwijs een wettelijke bevoegdheid is van de raad.

1.	Is de raad van de gemeente Medemblik op enigerlei wijze betrokken bij het besturen dan wel het toezichthouden van SOO Allure?
antwoord	Met de komst van de “Code goed bestuur, goed onderwijs” in 2010 is de besturende en toezichthoudende rol van de raad verder op afstand gezet. Met de komst van deze code zijn stichtingen voor openbaar onderwijs omgevormd naar een bestuurssysteem met een Raad van Toezicht en College van Bestuur. In artikel 48 lid 6 van de Wet op het primair onderwijs is bepaald dat de raad de bevoegdheid behoud om leden van de Raad van Toezicht te benoemen en te ontslaan. De statuten van de stichting regelen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht. De raad heeft ingestemd met deze statuten. De betrokkenheid die de gemeenteraad heeft is die van het benoemen en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht en het ingrijpen bij blijk van financieel wanbeleid van de stichting.
2.	Is de raad van de gemeente Medemblik op enigerlei wijze betrokken geweest bij deze sollicitatieprocedure?
Antwoord	Op grond van de artikel 48 lid 6 van de Wet op het primair onderwijs voorziet de statuten van de stichting in regels over de samenstelling, werkwijze en inrichting van het bestuur van de stichting. In de statuten van Allure is opgenomen dat in geval van een of meer vacatures in de Raad van Toezicht deze zo spoedig mogelijk in de vacatures voorziet. Leden van de Raad van Toezicht worden door de raad benoemd op voordracht van de stichting. Hieraan is een eigen selectieprocedure vooraf gegaan waarin ook

	vertegenwoordiging van de ouders en de medezeggenschapsraad een rol hebben. De rol van de raad is aan het eind van de procedure door op basis van de voordracht al dan niet in te stemmen met de benoeming.

Gemeenteraad

Dossiernummer	770
Extern Zaak ID	Z-20-132674
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 maart 2021
Agendapunt	B.2
Omschrijving	Bouw nieuwe supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud (pfh. A. van Langen)
Organisatieonderdeel	Omgeving & Samenleving

Bijlagen
00 DOC-21-348148 - Raadsvoorstel "Bouw nieuwe supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud"
01 DOC-21-348432 - Bijlage 1: Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure
02 DOC-21-349082 - Bijlage 2: Standpunt Klankbordgroep Wabo 30-06-20 supermarkt geanonimiseerd
03 DOC-21-349287 - Bijlage 3: Aanvraagdocument
04 DOC-21-348712 - Bijlage 4: AO-N101-situatietekening
05 DOC-21-348708 - Bijlage 5: AO-N300-voor en rechterzijgevel
06 DOC-21-348706 -Bijlage 6: AO-N301-achter en linkerzijgevel
07 DOC-21-348720 - Bijlage 7: Ruimtelijke onderbouwing supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud
08 DOC-21-348723 - Bijlage 8: Bijlagen ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw supermarkt
09 Beantwoording commissievragen GroenLink raadscie. 8-3 agendapunt 4.2 Bouw nieuwe supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud
10 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 8-3 agendapunt 4.2 Bouw nieuwe supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud.docx
11 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 8-3 agendapunten 4.2 en 4.3.docx
12 Beantwoording commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 8-3 agendapunt 4.2 Bouw nieuwe supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
B&W vergadering	9 februari 2021
Raadscommissie	8 maart 2021
Gemeenteraad	**18 maart 2021**

Toelichting

na de voorbereiding is er nu een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwe AH supermarkt .
Vergunning kan alleen met verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad worden verleend.
< input id="squire-selection-start" type="hidden">

Voorgesteld besluit

RAADSVERGADERING d.d.

Zaaknummer	Z-20-132674
Voorstelnummer	DOC-21-348148
Onderwerp	Bouw nieuwe supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud.
Agendapunt	
Portefeuillehouder	Andrea van Langen
Afdelingshoofd	Jeanette Blaauw

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 februari 2021

gelet op artikel 2.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 6.5 van het Besluit Omgevingsrecht;

overwegende dat de gemeenteraad kennis heeft genomen van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe supermarkt aan Ganker 3a in Nibbixwoud;

dat gezien de ruimtelijke onderbouwing van de aanvraag en de afgegeven adviezen over de aanvraag de gemeenteraad constateert dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en dat daarom het belang van een goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad;

dat op grond van artikel 3.11 Wabo dit besluit procedureel moet worden aangemerkt als ontwerp-besluit waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend;

dat bij raadsbesluit 11 juni 2015 is besloten om als er tegen een ontwerp-besluit afgifte van verklaring van geen bedenkingen geen zienswijzen worden ingediend, de gemeenteraad het ontwerp-besluit als het definitieve besluit aanmerkt waardoor herhaalde behandeling in de gemeenteraad niet nodig is;

b e s l u i t

1. te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe supermarkt aan Ganker 3a in Nibbixwoud.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 23 maart 2021

De griffier, De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp
Bouw nieuwe supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud

Aanleiding
Het plan is in strijd met het bestemmingsplan Dorpskernen IV waarin het perceel de bestemming “Groen” heeft. Hierop is geen supermarkt toegestaan. Om de supermarkt te kunnen realiseren is een omgevingsvergunning met een uitgebreide procedure, waaronder een verklaring van geen bedenkingen van uw raad, vereist.

Op 30 juni 2020 heeft de Klankbordgroep, omwonenden en Dorpsraad gehoord, een positief standpunt ingenomen op het principeverzoek dat ter uitwerking van het plan was ingediend. Er is meegegeven om omwonenden en Dorpsraad te betrekken bij de inrichting van het omliggend openbaar gebied, waaronder de verplaatsing van de speelplek naar de muziektent.
Deze aanbeveling past binnen de door het college gewenst proces. Daarnaast spreekt de Klankbordgroep haar verbazing uit dat de aanvrager geen zonnepanelen op het dak in zijn plan meeneemt. De aanvrager verduidelijkt dat er voor andere duurzaamheidsmaatregelen is gekozen.

De aanvraag is, mede in het vooroverleg om te komen tot deze aanvraag, voorgelegd aan verscheidene instanties en er zijn geen belemmeringen aanwezig en hiermee wordt aan de wettelijke verplichting voldaan.

Voorstel
Een “verklaring van geen bedenkingen” af te geven voor de bouw van een nieuwe supermarkt aan de Ganker 3a in Nibbixwoud zoals deze in de omgevingsvergunning is aangevraagd.

Beoogd resultaat
Het verbeteren van de winkelvoorzieningen in Nibbixwoud.

Argumenten
1. *Het plan schaadt het belang van een goede ruimtelijke ordening niet.*
   Dit is wettelijk het enige criterium waaraan uw raad mag toetsen. Met de ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat aan dit criterium is voldaan.

Kanttekeningen
1. Met Dorpsraad, de basisschool en omwonenden moet door de aanvrager nog worden gesproken over de inrichting van het gebied waarheen de speeltoestellen op de locatie van de AH moeten worden verplaatst. Dit is nadrukkelijk losgekoppeld van de aanvraag om de omgevingsvergunning, om het overleg over de inrichting niet onder tijdsdruk van een procedure omgevingsvergunning te laten plaatsvinden.

Financiën

Met de aanvrager is een overeenkomst gesloten waarbij de gemeentelijke kosten die aan de aanvraag kunnen worden toegerekend op de aanvrager worden verhaald. Ook het eventuele verhaal van planschade is in deze overeenkomst vastgelegd.

Uitvoering/evaluatie

Uitvoering

Uw ontwerpbesluit "afgifte verklaring van geen bedenkingen" wordt gelijktijdig met de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Als er geen zienswijzen worden ingediend wordt de vergunning verleend. Als er tegen uw ontwerp-besluit wel zienswijzen worden ingediend worden deze ter beoordeling aan uw raad voorgelegd bij de uiteindelijke beslissing om wel of niet de verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Evaluatie

Voordat evaluatie kan plaatsvinden ligt de nadruk op het in samenspraak met de omwonenden verplaatsen van de speelvoorzieningen naar openbaar gebied nabij de muziektent. Als dit enige tijd functioneert moet worden geëvalueerd of dit naar tevredenheid is van de jeugd en omwonenden.

Communicatie

De ter inzagelegging van de ontwerp-afgifte van verklaring van geen bedenkingen" en de ontwerpvergunning wordt bekend gemaakt.

Bijlagen

1. Doc-21-348342 ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure
2. Doc-21-349082 Standpunt Klankbordgroep Wabo 30-6-20 supermarkt geanonimiseerd
3. Doc-21-349287 Aanvraagformulier
4. Doc-21-348712 AO-N101 situatietekening
5. Doc-21-348708 AO-300 voorgevel en rechterzijgevel
6. Doc-21-348706 AO-N301 achtergevel en linkerzijgevel
7. Doc-21-348720 Ruimtelijke onderbouwing supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud
8. Doc-21-348723 Bijlagen ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw supermarkt

Commissie

Behandeld in de commissie d.d.

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d.

Omgevingsvergunning

Voor bouwen van een nieuwe supermarkt op het perceel **Ganker 3a in Nibbixwoud**

Inhoudsopgave

1. FEITEN
2. WETTELIJK KADER
3. VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
4. INGEKOMEN REACTIES
5. LEGES
6. BESLUIT

ONTWERP

Z-20-132674

DOC-21-348432 Ganker 3a in Nibbixwoud

FEITEN

1.1 Aanvraag

Op 24 december 2020 hebben wij van Hulst Albert Heijn B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een nieuwe AH supermarkt aan de Ganker 3a in Nibbixwoud. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-20-132674.

1.2 Locatie aanvraag

De betreffende locatie ligt aan de Ganker 3a in Nibbixwoud, kadastraal bekend Medemblik, sectie H nr 1761

1.3 Activiteiten

De aanvraag is ingediend voor de activiteiten:

- Bouw
- **Afwijken van het bestemmingsplan op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing.**

aan de Ganker 3a in Nibbixwoud.

1.4 Beschrijving project

Het project bestaat uit het realiseren van een supermarkt aan Ganker 3a ter vervanging van de te slopen supermarkt aan Ganker 44.

1. WETTELIJK KADER

1.1 Algemeen

De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit “Bouwen” aan artikel 2.10 en voor de activiteit “afwijken van het bestemmingsplan op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing” aan artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

1.2 Bestemmingplan

De betreffende locatie is gelegen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan “Dorpskernen IV ” van kracht is. De locatie heeft hierin de bestemming “Groen” ex artikel 13 toegewezen gekregen en de dubbelbestemming “Waarde-Archeologie 3” ex artikel 39.

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan omdat op de locatie geen bebouwing voor detailhandel is toegestaan.

Voor de locatie geldt ook het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Medemblik. Voor ruimtelijke ontwikkelingen moet worden voorzien in voldoende parkeerplaatsen volgens de normen die in Nota Parkeernormen, 6 maart 2014, zijn vastgelegd.

1.3 Afwijken van het bestemmingsplan

Op grond van artikel 2.1 eerste lid onder c juncto artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 3° Wabo is het mogelijk om af te wijken van de bepalingen van het bestemmingsplan indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Wij zijn van mening dat het onderhavige plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Hiertoe wordt het volgende overwogen:

- de nieuwe supermarkt dient ter behoud en versterking van het voorzieningenniveau in de dorpskern Nibbixwoud en past daarmee binnen de Structuurvisie 2012-2022 waarbij Nibbixwoud is aangewezen als centrumdorp;
- met de verplaatsing wordt de supermarkt een voor behoud noodzakelijk ontwikkelingsperspectief geboden dat op de huidige locatie niet mogelijk was;
- het is binnen het centrum Nibbixwoud de enige beschikbare locatie voor deze voorziening en het is van belang om de voorzieningen in het dorp zoveel mogelijk te concentreren in het centrum;
- bij de situering en inrichting van het openbaar gebied is rekening gehouden met de bestaande fietsverbinding, parkeerruimte voor de basisschool, voldoende afstand tot de aanwezige woningen, waardoor de bestaande gebruiksfuncties in het gebied niet worden belemmerd. De speelplaats wordt verplaatst naar de plek westelijk van de supermarkt;

ONTWERP

- het plan voorziet in voldoende parkeerplaatsen die ook benut kunnen worden voor het halen en brengen van de kinderen van de aangrenzende basisschool;
- bij de voorbereiding van het plan is zoveel mogelijk draagvlak gecreëerd voor deze nieuwbouw;
- de vereiste onderzoeken zijn uitgevoerd en de uitkomsten vormen geen belemmering voor dit plan. Deze onderzoeksrapporten maken onderdeel uit van de ruimtelijke onderbouwing;
- het plan is niet strijdig met de provinciale Omgevingsverordening NH2020.

Voor het overige wordt kortheidshalve verwezen naar de 'Ruimtelijke onderbouwing' die bij deze beschikking is gevoegd.

1.4 Bouwverordening
Het bouwplan voldoet aan de Bouwverordening van de gemeente Medemblik.

1.5 Welstand
De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik (welstandscommissie) heeft een positief advies uitgebracht. Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

1.6 Bouwbesluit
Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit.

1.7 Archeologische waarden
Archeologie West-Friesland heeft op 9 oktober 2020 advies uitgebracht ten aanzien van de conclusie van de archeologische quickscan. De voorgenomen ingrepen zijn in het advies door de dienst vrijgegeven en er hoeft geen melding te worden gedaan van de start van de werkzaamheden.

1.8 Kostenverhaal
De realisatie van de betreffende supermarkt is een plan zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening. In de Wet ruimtelijke ordening is in artikel 6.12 opgenomen dat voor dergelijke bouwplannen, in verband met het kostenverhaal van de gemeente, in beginsel een exploitatieplan vastgesteld moet worden.
Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten waarin het verhaal van de gemeentelijke kosten (planschade en stedenbouwkundige kosten) op de initiatiefnemer is geregeld. Om die reden mag er en wordt er afgezien van een exploitatieplan.

1.9 Toezenden ontwerpbesluit
In het kader van artikel 6.12 Bor is het ontwerp-besluit met daarop betrekking hebbende stukken op ter beoordeling toegezonden aan Gedeputeerde Staten en de inspecteur. Gezien de situering van dit plan, midden in de dorpskern en bebouwd gebied, heeft dit overleg gelijktijdig met de ter inzage legging van de ontwerp-vergunning plaatsgevonden. Zij hebben vier weken de gelegenheid gekregen om te reageren.

2.6 Voorbereidingsprocedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 en 3.11 van de Wabo.
Voor de behandeling van de aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing.

De onderhavige aanvraag heeft vanaf <datum nog in te vullen> voor zes weken ter visie gelegen.

2. VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

2.1 Gemeenteraad
Op grond van artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 van de Bor kan de omgevingsvergunning alleen worden verleend indien de gemeenteraad heeft verklaard geen bedenkingen te hebben tegen het voornemen van het college om een omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° Wabo.
De gemeenteraad toetst daarbij of er bij het plan sprake is van een goede ruimtelijke ordening.
De gemeenteraad heeft op XX verklaart geenbedenkingen te hebben tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning.

ONTWERP

3. INGEKOMEN REACTIES

3.1 Zienswijzen

Er zijn wel/of geen zienswijzen binnengekomen. Zo ja dan worden die beoordeeld en zo nee dan kan de vergunning conform het ontwerp-worden verleend.

4. LEGES

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om een omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd. Hiervoor ontvangt u apart een gespecificeerde factuur.

5. BESLUIT

5.1 Algemeen

Gelet op het bepaalde in artikel 2.1 Wabo, de Awb en hetgeen hiervoor is overwogen, besluiten wij een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Bouw
- Afwijken van het bestemmingsplan op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing.

5.2 Documenten die onderdeel vormen van dit besluit

1. Doc-20-337349 Aanvraagformulier
2. Doc-21-348712 AO-N101 situatietekening
3. Doc-21-348708 AO-300 voorgevel en rechterzijgevel
4. Doc-21-348706 AO-N301 achtergevel en linkerzijgevel
5. Tekeningen De tekeningen die zijn genoemd in de hieronder staande Tekeningenlijst Omgevingsvergunning
6. Doc-21-348720 Ruimtelijke onderbouwing supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud
7. Doc-21-348723 Bijlagen ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw supermarkt
8. xxxx Raadsbesluit voor afgifte verklaring van geen bedenkingen
9. Doc-20-283999 Standpunt Klankbordgroep Wabo

Tekeningenlijst Omgevingsvergunning

Bladnummer	Tekeningnaam	Schaal	Datum	Status	Formaat	Wijziging	Wijz. datum
AO-B100	situatie bestaand	1:200	26-10-2020	DEFINITIEF	A0	B	23-12-2020
AO-N101	situatietekening	1:200	26-10-2020	DEFINITIEF	A0	B	23-12-2020
AO-N102	verhard oppervlak	1:200	26-10-2020	DEFINITIEF	A0	B	23-12-2020
AO-N200	plattegrond begane grond	1:100	26-10-2020	DEFINITIEF	A1	B	23-12-2020
AO-N201	plattegrond dakaanzicht	1:50	26-10-2020	DEFINITIEF	A1	B	23-12-2020
AO-N202	constructie overzicht	-	26-10-2020	DEFINITIEF	A3	B	23-12-2020
AO-N203	exploded view	-	26-10-2020	DEFINITIEF	A3	B	23-12-2020
AO-N300	voor en rechterzijgevel	1:100	26-10-2020	DEFINITIEF	A1	B	23-12-2020
AO-N301	achter en linkerzijgevel	1:100	26-10-2020	DEFINITIEF	A1	B	23-12-2020
AO-N302	doorsnede AA-BB	1:100	26-10-2020	DEFINITIEF	A1	B	23-12-2020
AO-N303	doorsnede CC-DD	1:100	26-10-2020	DEFINITIEF	A1	B	23-12-2020
AO-N600	principe details	1:10	26-10-2020	DEFINITIEF	A3	B	23-12-2020
AO-B800	terrein oppervlakte	1:500	26-10-2020	DEFINITIEF	A3	B	23-12-2020
AO-N801	bebouwd oppervlakte	1:500	26-10-2020	DEFINITIEF	A3	B	23-12-2020
AO-N802	gebouwfuncties	1:200	26-10-2020	DEFINITIEF	A3	B	23-12-2020
AO-N803	bruto vloeroppervlakte	1:200	26-10-2020	DEFINITIEF	A3	B	23-12-2020
AO-N804	gebruiksoppervlakten	1:200	26-10-2020	DEFINITIEF	A3	B	23-12-2020
AO-N805	oppervlakte toegankelijkheidssector	1:200	26-10-2020	DEFINITIEF	A3	B	23-12-2020
AO-N806	brandcompartimentering	1:200	26-10-2020	DEFINITIEF	A3	B	23-12-2020
AO-N807	vluchtroutes	1:200	26-10-2020	DEFINITIEF	A3	B	23-12-2020

TWERP

5.3 Nog in te dienen gegevens en bescheiden
Minimaal drie weken voor de start van de betreffende bouwwerkzaamheden moet de gemeente de in tweevoud ingediende tekeningen en berekeningen hebben goedgekeurd, van:
- Het palenplan;
- De beton-, hout- en staalconstructies;
- De elementenvloeren;
- De spantconstructies;
- Het grondonderzoek en sonderingen;
- Bouwveiligheidsplan.

5.4 De voorschriften
U bouwt overeenkomstig de voorschriften op die bij dit besluit horen.

Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden nesten of andere voortplantings-, vaste rust- of verblijfplaatsen van vogels en dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. Specifieke aandacht gaat uit naar het broedseizoen (globaal tussen half maart en half juli). Het broedseizoen wordt beïnvloed door de weersomstandigheden en is soortafhankelijk. Ook buiten dat broedseizoen kunnen vogels nestelen, broeden en hun jongen verzorgen en kan de Wet natuurbescherming worden overtreden. Bekijk voorafgaand aan de werkzaamheden of er (beschermde) soorten aanwezig zijn.

5.5 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen. Deze termijn gaat in op de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd en duurt zes weken.

5.6 Ondertekening
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders genomen besluit:

mevrouw J. Blaauw
afdelingshoofd Omgevingszaken

Dit document is in een geautomatiseerd proces aangemaakt en is daarom niet ondertekend.

Datum:
Verzenddatum:

Beroep
Bent u het niet eens met deze vergunning? Dan kunt u een beroepschrift indienen.
U stuurt uw beroepschrift naar:
Rechtbank Noord-Holland
Sector Bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR HAARLEM

Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift binnen de beroepstermijn indient?
Daarmee voorkomt u dat uw beroep niet ontvankelijk wordt verklaard.

In uw beroepschrift staat in elk geval:
-uw naam en adres;
-de datum;
-een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep is gericht;
-de reden van het beroep.

Vergeet niet uw beroepschrift te ondertekenen. U kunt uw beroep niet per email indienen.

ONTWERP

Voorschriften behorende bij de vergunning”

Voorschriften.

behorende bij de omgevingsvergunning Z-20-098985 van burgemeester en wethouders van Medemblik, ten behoeve van het plaatsen van een tuinhuis met overkapping op het perceel Westersingel 54 in Medemblik.

1. Algemeen
Onderstaande voorschriften of aandachtspunten horen bij de verleende omgevingsvergunning, voor zover van toepassing op uw bouwwerk:
- Het bouwen moet gebeuren volgens de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit;
- De omgevingsvergunning moet altijd op het werk aanwezig zijn. Op verzoek moet de medewerker Handhaving en Veiligheid de vergunning kunnen inzien.

2. Kennisgeving starten van verschillende bouwwerkzaamheden
De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling t.a.v. taakveld Handhaving en Veiligheid moet ten minste twee dagen voor de start van de werkzaamheden, inclusief ontgravingswerkzaamheden, worden ingelicht.

3. Veiligheid op het bouwterrein
Het bouwen en alles wat daarmee samenhangt moet op een veilige wijze gebeuren. Dit betekent dat onder andere de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen voor de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en voor naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers. U dient hiervoor een Bouwveiligheidsplan op te maken en 3 weken voor de start van de werkzaamheden in te dienen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling taakveld Veiligheid en Handhaving.

4. Opslaan bouwmaterialen, machines en keten
Aangevoerd bouwmateriaal, materieel en keten moeten op het bouwperceel worden opgeslagen. Als dit niet mogelijk is en gebruik moet worden gemaakt van grond die eigendom is van gemeente Medemblik, moet hiervan een schriftelijke melding worden gedaan. U doet dit minimaal twee weken voordat de opslag is gewenst.

5. Bouwafval
Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende delen:
a. gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de Europese afvalstoffenlijst (Eural);
b. steenwol, mits dit meer dan 1 m^3 per bouwproject bedraagt;
c. glaswol, mits dit meer dan 1 m^3 per bouwproject bedraagt;
d. overig afval.

Wanneer het overige afval, als bedoeld in sub d, uit **meer dan één** afvalstof bestaat, moet het worden afgevoerd naar een inrichting die bevoegd is deze afvalstoffen ongesorteerd te ontvangen.

Het overige afval dat uit **één** afvalstof bestaat, evenals de delen steen- en glaswol, moeten worden afgevoerd naar een bewerkingsinrichting of verwerkingsinrichting of een inzamelaar die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen.

Wanneer de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m^3, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden uitvoert, dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

6. Schade aan gemeente-eigendommen
Schade aan gemeente-eigendommen, die ontstaan door de bouwwerkzaamheden, wordt door de gemeente hersteld. De schade is voor rekening van de vergunninghouder.

7. Gereedmelding van de (bouw)werkzaamheden

ONTWERP

Het gereed melden van de (bouw)werkzaamheden moet op de volgende manier gebeuren:

a. Het beëindigen van de werkzaamheden, waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, moet worden gemeld bij de medewerker Handhaving en Veiligheid op de dag van beëindiging.
b. Deze melding kan schriftelijk of per e-mail worden gedaan.

Voor meer informatie over het gereed melden kunt u contact opnemen met de medewerker Handhaving en Veiligheid.

8. Inmeting nieuwe gebouw/bouwwerk

Na afloop van de bouwwerkzaamheden is de gemeente verplicht om het nieuwe gebouw/bouwwerk op de plattegrond van onze gemeente te zetten. Hiervoor is het noodzakelijk om buitenom metingen te doen. Om de meting goed uit te kunnen voeren, heeft de landmeter toegang tot uw tuin nodig.
De metingen voor de gemeente Medemblik worden uitgevoerd door de afdeling Geo-informatie van de gemeente Hoorn.

9. Intrekken vergunning

Het college van burgemeester en wethouders kan de omgevingsvergunning intrekken als:

- Binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning geen begin met de (bouw)werkzaamheden is gemaakt;
- Tussen het begin en het einde van de (bouw)werkzaamheden deze werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen.

Dit staat in artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Het college heeft in de “Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning bouwen” vastgesteld wanneer dit artikel wordt toegepast.

Belangrijke e-mail adressen en algemeen telefoonnummer,

Gemeente Medemblik:

- Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, medewerker taakveld Handhaving en Veiligheid: e-mail aad.burger@medemblik.nl of jelle.bouwman@medemblik.nl
- Afdeling Openbare Ruimte, medewerkers taakveld Beheer, Onderhoud, Verkeer & Vervoer (riolering): e-mail riolering@medemblik.nl
  Afdeling Openbare Ruimte, toezichthouder Openbare Ruimte:
  e-mail peter.swart@medemblik.nl (de kernen Medemblik, Wervershoof, Andijk en Zwaagdijk-Oost).
  e-mail Sven.Frantzen@Medemblik.nl (de kernen Opperdoes, Midwoud, Oostwoud, Benningbroek, Twisk, Abbekerk, Lambertschaag, Nibbixwoud, Wognum, Hauwert, Sijbekarspel en Zwaagdijk-West).
- Afdeling Omgevingszaken: algemeen e-mailadres: wabo@medemblik.nl.

U kunt alle medewerkers bereiken via telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Advies,

Informeren buren

Wij adviseren u voor het starten van de werkzaamheden uw buren te informeren over uw bouwplannen.

Toestemming buren

Als u, om uw bouwplan te realiseren, gebruik moet maken van het erf van uw buren adviseren wij u om voor de start van de werkzaamheden toestemming te vragen voor het gebruik van hun erf.

ONTWERP

Standpunt Klankbordgroep Wabo

Onderwerp:	**Principeverzoek voor het realiseren van een supermarkt op perceel schuin tegenover Ganker 44 te Nibbixwoud**
Datum:	30 juni 2020
Klankbordgroep:	S. Zeilemaker (voorzitter), D. Steltenpool, P. Mosch, G. Mos
Ambtelijk aanwezig:	M. Klaassen Bos (griffie)

1. Inleiding

Het college heeft de Klankbordgroep Wabo om een standpunt gevraagd over een principeverzoek voor het realiseren van een nieuwe supermarkt op een perceel grond schuin tegenover Ganker 44 in Nibbixwoud. De bestaande Albert Heijn supermarkt wordt dan gesloopt en de vrijkomende gronden zijn in beeld voor de ontwikkeling van woningbouw.

De nieuwe supermarkt wordt qua oppervlakte groter en daarmee meer toekomstbestendig. Verder verbetert de parkeergelegenheid en de bevoorrading van de supermarkt ter plaatse aanzienlijk ten opzichte van de huidige situatie. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan 'Dorpskernen IV'. De - nog aan te vragen - omgevingsvergunning wordt daarom in ieder geval ter instemming aan de raad voorgelegd (verklaring van geen bedenkingen).

2. Bespreking Klankbordgroep

Het verzoek van het college om een standpunt is in de vergadering van de Klankbordgroep van 30 juni 2020 besproken. De Klankbordgroep heeft de aanvrager en de omwonenden voor de digitale vergadering uitgenodigd.

De Klankbordgroep overweegt dat:

- De omwonenden blij zijn met het behoud van de supermarkt en het plan als een positieve ontwikkeling zien voor de kern Nibbixwoud;
- In de kernvisie is opgenomen dat de locatie open groen moet blijven, maar dat de Dorpsraad open staat voor het behoud van de supermarkt voor de kern als het centrum als zodanig zichtbaar blijft en op een bij een centrum behorende wijze wordt ingericht;
- Andere locaties zijn beoordeeld, maar niet beter geschikt zijn bevonden;
- De verkeerssituatie en daarmee de veiligheid verbetert omdat vrachtwagens niet meer hoeven keren;
- Het de leden verbaast dat er geen zonnepanelen zijn opgenomen in het ontwerp;
- Voor de inrichting en omgeving van het plan nog vragen open staan en zorgen zijn over de verkeersafwikkeling, hangplekjongeren en het fietspad en de omwonenden graag hierover willen meepraten.

Mocht het college besluiten een omgevingsvergunning te verlenen, dan geeft de Klankbordgroep de tips om:

- Met omwonenden de zorgen over de verkeersafwikkeling, hangplekjongeren en het fietspad te bespreken, te inventariseren of er nog andere vragen zijn of zorgen worden geuit en de omwonenden te blijven betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen voor de nieuwe én oude locatie van de Albert Heijn.;
- Zonnepanelen en mogelijke verduurzaming mee te nemen in het plan;
- Met de Dorpsraad in overleg te gaan over de wijziging van de inrichting van het centrum en de Dorpsraad mee te geven ook zelf in overleg te gaan met de bewoners over de kernvisie voor het centrum.

3. Standpunt
De Klankbordgroep neemt een positief standpunt in over de medewerking aan dit principeverzoek.

4. Uitleg Klankbordgroep en procedure
Het instellen van de Klankbordgroep is de uitkomst van een proces dat in 2011 is gestart met een unaniem aangenomen motie. In deze motie werd als doel gesteld dat inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd moeten worden over wijzigingen in bestemmingsplannen en bouwplannen.

Het doel van de Klankbordgroep is de participatie van omwonenden en betrokken organisaties (belanghebbenden). De belanghebbenden van een ontwikkeling worden in de fase van principeverzoeken betrokken bij de ontwikkelingen. Dat zorgt ervoor dat aandachtspunten in een vroeg stadium in beeld komen en meegewogen kunnen worden bij het verdere proces.

Het college wordt geïnformeerd over het standpunt en de tips van de Klankbordgroep, evenals de aanvrager(s) en belanghebbenden. Het college kan aan de tips geen politieke legitimatie ontlenen.

5. Verslag van de bijeenkomst
Door de beperkende maatregelen vanwege het Coronavirus is er geen fysieke bijeenkomst gehouden. Daarvoor in de plaats zijn omwonenden en belanghebbenden vooraf per brief geïnformeerd over het principeverzoek en konden daar per brief/e-mail/telefoon op reageren of deelnemen aan de digitale vergadering.

Aanvrager(s):

Omwonenden/belanghebbenden: reactie via:

De volgende reacties zijn binnengekomen:
- Wordt er geheid?
- Wie is er verantwoordelijk voor eventuele schade aan onze woning dat door het heien ontstaat?
- Wordt er rekening gehouden met de bestaande bomen? Bij het eventueel verplaatsen ervan blijft het aantal dan hetzelfde?
- Achter Albert Heijn richting muziektempel, is een open ruimte. Hoe wordt deze ingevuld?
- Achter de garage van Ganker 5a is een beboste ruimte van de gemeente. Deze ruimte is bij voorbaat geschikt voor dealen, hangjongeren en uitlaat plaats voor honden. Is dit stuk te verkopen aan de eigenaar van de garage de

- Bestaat er geluidsoverlast bij het laden en lossen?
- Vanaf welk moment komt morgens de eerste vrachtwagen?
- Is er geluidsoverlast van ventilatoren?
- Wie heeft er zitting in deze Klankbordgroep?
- Onze woning is niet onderheid en staat op een zandplaat. Valt er schade aan ons huis te verwachten door deze nieuwbouwplannen ? Gaat er geheid worden?
- Zo ja, als wij schade krijgen wie is er dan verantwoordelijk, tot wie moeten wij ons dan wenden?
- Zijn er voor ons problemen te verwachten met betrekking tot de afvoer van het regenwater? Er komt natuurlijk een grote parkeerplaats en door de verstening is dat anno 2020 een steeds groter probleem.
- De verplaatsing van AH vindt plaats op het open stuk groen in het hart van Nibbixwoud. Hier zijn enkele jaren terug een aantal bomen geplaatst, 2 achter de huidige parkeerplaats en 4 langs het nieuwe fietspad. Op de tekening zien we deze bomen niet terug. Wat gaat ermee gebeuren? Blijven ze staan of krijgen ze een herbestemming?
- We vinden het fijn dat we boodschappen kunnen doen bij AH maar wij vinden het jammer dat het 'groene hart' hierdoor verdwijnt.
- Uit de tekening is door ons niet op te maken hoe hoog het gebouw wordt. Het is zo klein, dat het niet te lezen is, door ons. Wat wordt de hoogte ?
- Langs het pad voor de vrachtwagens staat een hoge haag/ begroeide muur op de tekening. Waaruit bestaat dit, is het van steen of een hekwerk begroeid met groen ?
- De ruimte die tussen onze woning en de begroeide muur ontstaat is in onze ogen een ideale plek voor hangjongeren of uitlaatplek voor honden. Van beide mogelijkheden zijn wij geen voorstander. Om problemen in de toekomst te voorkomen willen wij dit stukje groen overnemen. Is het mogelijk dat wij die grond kopen van de Gemeente?
- De bevoorrading van de winkel vindt plaats aan de achterzijde van ons huis. Hoe schat u de geluidsoverlast in van de vrachtwagens en de geluidsoverlast van de bevoorrading van de winkel?
- Wat is opgenomen in het bestemmingsplan van het 'groene hart' van Nibbixwoud. In het verleden is aangegeven dat dit altijd een groene strook zou blijven. Wanneer is er een wijziging van het bestemmingsplan doorgevoerd?
- In de kernvisie Leefbaarheidsplan Nibbixwoud (dec.2018) die door de Dorpsraad n.a.v. een enquête is opgesteld, is opgenomen dat het behoud van het grasveld in het centrum een grote wens is van de inwoners van Nibbixwoud. Aan deze wens wordt dus voorbij gegaan?
- Wat wordt de aanrij route van de vrachtwagens. Is dit over de Dreef ? Zo ja, kan deze weg waar al ruim 40 jaar geen onderhoud aan gepleegd is, dit zware verkeer aan ? Wat voor consequenties heeft dit voor de woningen aan de Dreef ? (dit omdat onze woning niet onderheid is).
- Op de tekening staat langs het pad wat van de Dreef naar het groene veld loopt geen bomen en bosschages ingetekend. Al het groen wat op de tekening staat is in ons perceel opgenomen. Wat gaat er gebeuren met deze groenstrook en die 2 hoge bomen, gaat dat allemaal weg ?
- Onze vraag is of het einde van het fietspad uit kan komen tegenover ons op-rij-pad en niet op ons woonkamerramen.
- Wij wonen naast de AH en willen heel graag weten in hoeveel kavels het stuk grond opgedeeld wordt waar de AH nu staat.

Op verzoek van de voorzitter lichten de aanvragers het plan toe aan de hand van een presentatie. De voorzitter stelt vervolgens de omwonenden in de gelegenheid om de ingediende vragen te stellen aan de aanvrager en de ambtelijke ondersteuning. De familie is niet in de gelegenheid aanwezig te zijn bij de vergadering en heeft daarom vragen ingediend. Voorgesteld wordt om de vragen van de heer en mevrouw te behandelen omdat deze ongeveer hetzelfde zijn.

Op de vragen van mevrouw komt het volgende aan de orde:
- Deze procedure is bedoeld om de bestemming groen van de locatie te wijzigen. In het verdere verloop van de procedure zijn nog mogelijkheden tot zienswijze of bezwaar maken.
- De grond is verkocht onder de ontbindende voorwaarden dat de ruimtelijke procedure tot stand komt.

- Uit de enquête voor de kernvisie is gekomen dat het een grote wens is om het grasveld te behouden. Deze wens zal in het kader van de bouw van de supermarkt moeten worden het overwogen.
- Er is ook naar andere locaties gekeken, bijvoorbeeld de sportvelden en gebieden rond de kerk aan het begin van het Ganker. Omdat er zicht was op het einde van het gebruik van het kinderdagverblijf, was dit al snel de beoogde locatie.
- Het gaat niet om een grootschalige ontwikkeling: er is gekozen voor een supermarkt die in een klein kern als Nibbixwoud kan blijven voortbestaan. De nieuwe is de maatvoering is aan de kleine kant, niet zoals bijvoorbeeld de Jumbo in Zwaagdijk-Oost.
- De glasbakken komen bijna op dezelfde locatie naar toe. Ze komen iets meer naar achteren.
- De ruimte tussen Dreef 1 en de beukenhaag kan overlast veroorzaken. In overleg met de gemeente en belanghebbenden zal hieraan invulling moeten worden gegeven. De grond is hoort niet bij het perceel van de aanvrager.
- Het voorste deel is 7,70m en achter is 4,80m.
- Er heeft een akoestisch onderzoek plaatsgevonden; deze leverde geen bezwaren voor de afgifte van de vergunning. De geluidsveroorzakende dakcondensoren worden afgezoomd.
- De aanrijroute van de vrachtwagens is vanuit de Korte Dres langs het gebouw richting de Ganker. Dit moet verder door de gemeente worden aangegeven of via de Dreef of de Weidlaan.

Op de vraag over het heien, wordt gereageerd dat er niet wordt geheid. Er worden trillingsarme paalsystemen toegepast. Daarbij worden de palen de grond ingeschroefd in plaats van ingeslagen. De voorzitter geeft aan dat er voor dergelijke bouwwerkzaamheden altijd een 0-meting wordt gedaan. Eventuele schade hierdoor zou ook zichtbaar worden en kunnen worden verhaald.

Op de vraag van mevrouw wordt geantwoord dat het noodzakelijk is om het fietspad te verplaatsen vanwege de plek van het bouwblok en de parkeerplaatsen bij de school. Hoe dat het meest ideaal komt te liggen kan nog worden overlegt met de gemeente.

Op de schriftelijke vraag van de mevrouw en de heer is het antwoord dat voor het huidige terrein is de voorwaarde van de gemeente om mee te werken aan een supermarkt op de nieuwe locatie, dat de winkelbestemming van de oude locatie wordt afgehaald wordt. De herontwikkeling zal in overleg met de gemeente verder moeten worden vormgegeven. Woningbouw is een optie, dan zouden er kavels worden verkocht. Er zijn verschillende varianten ter sprake te gekomen, maar er is geen definitief plan bekend. Overleg hierover zal de komende maanden verder duidelijkheid gaan bieden.

De heer vraagt of er al gekeken is naar mogelijke dakbekking met zonnepanelen. Hierop is het antwoord dat de er in het ontwerp geen zonnepanelen zijn opgenomen, maar dat zou zeker wel kunnen. De constructie is geschikt voor de draagkracht.

De heer geeft vanuit zijn ervaring als transporteur mee dat de draagkracht van de straten niet geschikt is voor de vrachtwagens. De aanvrager reageert dat er op dit moment geen verbod op vrachtwagens is op de wegen in Nibbixwoud, dit dient verder te worden beoordeeld door de gemeente. De intensiteit van het aantal verkeersbewegingen zal 3 (dat is het nu) tot 4 per dag zijn. Die vinden niet in de nachtelijke uren plaats (pas vanaf 7 uur); dit staat ook in de omgevingsvergunning. Het gaat om één truck met trailer en verder kleinere wagens.

De voorzitter geeft aan dat hij verwacht dat de aanrijroutes, het fietspad en het openbaar groen nog samen met de omwonenden zullen worden besproken.

De familie is blij met de Albert Heijn in het dorp, maar meent dat de nieuwe locatie wel op een aantrekkelijk gedeelte van het dorp komt. Mevrouw vraagt om aandacht voor de veiligheid. Zij verzoekt om een laad- en lospaal ter voorkoming van overlast en het maximaal in

stand te houden van de bomen. Over de afsluiting van de laad- en losplek wordt aangegeven dat de overweging is om deze pas te plaatsen als er werkelijk overlast is geconstateerd. Eerdere plaatsing zou juist kunnen leiden tot overlast. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk groen te behouden. Bomen die direct aan de Korte Dres staan, staan ook op de tekening. Die verderop staan, daarvan is de vraag of die behouden kunnen worden. De bomen bij de school en de Ganker worden ook behouden. Verder komt er extra groen tegen de gevels en er worden grastegels gebruikt.

Op de vraag van de heer over de plaatsing van de glasbak wordt gereageerd dat deze ondergronds worden geplaatst in plaats van bovengronds, zoals nu.

Op de vraag van de heer over het creëren van het nodige water is het antwoord dat daarvoor overleg is geweest met hoogheemraadschap en de gemeente. Voor piekbelastingen worden infiltratiesystemen op het eigen terrein gerealiseerd, voor grotere piekbelastingen komt een overstortvoorziening naar het open water verderop in de wijk.

De heer vraagt aan de omwonenden of er op dit moment last is van hangplekjongeren. De reactie hierop is dat op dit moment wordt gehangen rondom de muziektent en daar ook wel wat wordt gedeald. De handhaving en politie zijn niet erg in zicht. De lange muur achter de Albert Heijn zou een mogelijke plek voor hangplekjongeren kunnen zijn. De heer Mos geeft aan dat de klankbordgroep dit als serieuze zorg zal benoemen.

De heer vraagt hoe de Dorpsraad tegen deze ontwikkeling aankijkt. De heer antwoordt hierop dat dat zij graag zien dat de Albert Heijn blijft. Daarnaast is het ook belangrijk dat er sprake zal zijn van een inrichting waardoor het ook zichtbaar het centrum blijft. De renovatie van de Ganker kan hierbij ook helpen.

De heer vertelt dat er een aanvraag kan worden verwacht voor een omgevingsvergunning. Daarbij worden Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst en de Provincie betrokken. Het college zal dan een aan de raad een verklaring van geen bedenkingen vragen tegen de bestemmingsplanwijziging. Er is daarna 6 weken de tijd om zienswijzen in te dienen. Als de omgevingsvergunning wordt afgegeven, is er een mogelijkheid om bezwaar en beroep in te dienen. Al met al hopen we eind dit jaar, begin volgend jaar de procedure te kunnen beëindigen.

De voorzitter constateert dat iedereen nog de kans krijgt om er iets van te vinden. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning



Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5681209
Aanvraagnaam	AH Nibbixwoud
Uw referentiecode	1819.01
Ingediend op	24-12-2020
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Nieuwbouw van een AH supermarkt in Nibbixwoud.
Opmerking	Deze aanvraag betreft een casco supermarkt. De afbouw en installaties vallen buiten de scope. Totale projectkosten zijn derhalve niet opgegeven.
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	5702887
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Deze aanvraag betreft een casco supermarkt gebouw. De afbouw inclusief installaties vallen buiten de scope en worden door Albert Heijn later zelf ingevuld en waar nodig ingediend.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Gelijkwaardigheid, tunnelveiligheid en kwaliteitsverklaringen zijn niet van toepassing. Er worden standaard handelsproducten toegepast.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Medemblik
Bezoekadres:	Afdeling omgevingszaken Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum
Postadres:	gemeente Medemblik, Afdeling omgevingszaken Postbus 45, 1687 ZG Wognum
Telefoonnummer:	0229 856000
E-mailadres:	info@medemblik.nl
Website:	www.medemblik.nl
Bereikbaar op:	Open: ma-do 08.30-17.00, en vr 08.30-14.00

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

- Overig bouwwerk bouwen
  - Bouwen

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	36026879
Vestigingsnummer	000002144522
(Statutaire) naam	Hulst Albert Heijn B.V.
Handelsnaam	Hulst Albert Heijn B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht	☑ Man ☐ Vrouw
Voorletters	J.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Hulst
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	1688CT
Huisnummer	44
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ganker
Woonplaats	Nibbixwoud

4 Correspondentieadres

Adres	Ganker 44
	1688CT Nibbixwoud



Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	24174397
Vestigingsnummer	000018478697
(Statutaire) naam	Bim & Beyond B.V.
Handelsnaam	Bim & Beyond

2 Contactpersoon

Geslacht	☑ Man ☐ Vrouw
Voorletters	E.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Spuybroek
Functie	directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3011TA
Huisnummer	40
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Blaak
Woonplaats	Rotterdam

4 Correspondentieadres

Adres	Blaak 40 3011TA Rotterdam

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☑ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	1688CR
Huisnummer	3
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ganker
Plaatsnaam	Nibbixwoud
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☑ Nee



Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?	☐ Het wordt geheel vervangen ☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen ☑ Het wordt nieuw geplaatst
Eventuele toelichting	-
Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?	☐ Ja ☑ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?	Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0
Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	1473

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0
Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	7925

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0
Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	1473

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?	☐ Ja ☑ Nee
Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?	☐ Ja ☑ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/ of terrein momenteel voor?	☐ Wonen ☑ Overige gebruiksfuncties
Geef aan waar u het bouwwerk en/ of terrein momenteel voor gebruikt.	Braakliggend terrein / parkeerplaats (voorheen schoolgebouw)
Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?	☐ Wonen ☑ Overige gebruiksfuncties
Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.	Winkel

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	20	102	102
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel	245	1308	1308
Overige gebruiksfuncties			

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	diverse	zie onderstaand
- Plint gebouw	groengevel	div. klimplanten
- Gevelbekleding	leien	donkergrijs
- Borstweringen	n.v.t.	n.v.t.
- Voegwerk	n.v.t.	n.v.t.
Kozijnen	aluminium	naturel geanodiseerd
- Ramen	n.v.t.	n.v.t.
- Deuren	aluminium	naturel geanodiseerd
- Luiken	n.v.t.	n.v.t.
Dakgoten en boeidelen	leien (gevelbekled.)	donkergrijs
Dakbedekking	bitumen	zwart

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

Zie hiervoor tekeningen van Bim&Beyond.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/ stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
- ☑ Nee



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
AO-TL-00-Tekeningenlijst-_AO_pdf	AO-TL-00-Teken-ingenlijst AO.pdf	Overige gegevens veiligheid Bruikbaarheid bouwwerk Welstand Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden Brandveiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	24-12-2020	In behandeling
AO-B100-situatie_be-staand_pdf	AO-B100-situatie bestaand.pdf	Bruikbaarheid bouwwerk Welstand Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken Brandveiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	24-12-2020	In behandeling
AO-B800-terrein_opp-ervlakte_pdf	AO-B800-terrein oppervlakte.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	24-12-2020	In behandeling
AO-N101-situatietek-ening_pdf	AO-N101-situatietek-ening-.pdf	Bruikbaarheid bouwwerk Welstand Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken Brandveiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	24-12-2020	In behandeling
AO-N102-verhard_opp-ervlak_pdf	AO-N102-verhard oppervlak.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	24-12-2020	In behandeling


Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken		
AO-N200-plattegrond-_begane_grond_pdf	AO-N200-plattegrond begane grond.pdf	Overige gegevens veiligheid Bruikbaarheid bouwwerk Welstand Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Brandveiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	24-12-2020	In behandeling
AO-N201-plattegrond-_dakaanzicht_pdf	AO-N201-plattegrond dakaanzicht.pdf	Overige gegevens veiligheid Welstand Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Brandveiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	24-12-2020	In behandeling
AO-N202-constructie-_overzicht_pdf	AO-N202-constructie overzicht.pdf	Overige gegevens veiligheid Welstand Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Brandveiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	24-12-2020	In behandeling
AO-N203-exploded_view_pdf	AO-N203-exploded view.pdf	Overige gegevens veiligheid Welstand Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Brandveiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	24-12-2020	In behandeling
AO-N300-voor_en_rechterzijgevel_pdf	AO-N300-voor en rechterzijgevel.pdf	Overige gegevens veiligheid Bruikbaarheid bouwwerk Welstand Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Brandveiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	24-12-2020	In behandeling
AO-N301-achter_en_linkerzijgevel_pdf	AO-N301-achter en linkerzijgevel-.pdf	Overige gegevens veiligheid Bruikbaarheid bouwwerk Welstand	24-12-2020	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Brandveiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken		
AO-N302-doorsnede_AA-BB_pdf	AO-N302-doorsnede AA-BB.pdf	Overige gegevens veiligheid Bruikbaarheid bouwwerk Welstand Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Brandveiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	24-12-2020	In behandeling
AO-N600-principe_details_pdf	AO-N600-principe details.pdf	Overige gegevens veiligheid Bruikbaarheid bouwwerk Welstand Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken Energiezuinigheid en milieu Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Brandveiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	24-12-2020	In behandeling
AO-N801tm807-oppervlaktetekeningen_pdf	AO-N801tm807-oppervlaktetekeningen-.pdf	Overige gegevens veiligheid Bruikbaarheid bouwwerk Brandveiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	24-12-2020	In behandeling
geluidsrapportage v4	Geluidsrapportage_6231 Nieuwbouw Albert Heijn te Nibbixwoud - eindrapport v4.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken Gezondheid complexere bouwwerken	24-12-2020	In behandeling
UPD brand	UPD brand_ toetsing bouwbesluit BB 2012.pdf	Overige gegevens veiligheid Brandveiligheid	24-12-2020	In behandeling
Vuurbelastingsrapportage_NEN6060_pdf	Vuurbelastingsrapportage NEN6060.pdf	Overige gegevens veiligheid Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Brandveiligheid	24-12-2020	In behandeling
UPD constructie	UPD constructie_19-0250CDO_rev0.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Brandveiligheid	24-12-2020	In behandeling
notitie watercompensatie verhard opp	20201223 notitie watercompensat-	Bestemmingsplan, beheersverordening	24-12-2020	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
	ie toename verhard opp.pdf	en bouwverordening complexere bouwwerken		

renvooi

- klinkerbestrating, parkeervak
- klinkerbestrating wit
- licht gekleurd asfalt, rijweg
- betontegel 300x300, stoep en fietspad
- betontegel 600x600, pad voor entree
- bloemenperkje
- grastegels
- haagje



B	23-12-2020	opm. definitief AO verwerkt
A	17-12-2020	opm. concept AO verwerkt
datum	26-10-2020	

AO-N101 situatietekening

opdrachtgever
Hulst Albert Heijn B.V.

project:
AH Nibbixwoud


werk.nr. 1819.01

fase AO
schaal 1:200 A0


i.s.m.

DEFINITIEF

BIM&BEYOND



Voorgevel Entreezijde



Rechterzijgevel

renvooi

#	veiligheidsglas

gevelmaterialen

- Eternit vlakke lei type Alterna in trapdekking antraciet kleurig
- Schaduwvoeg gezet metaal blank geanodiseerd aluminium
- Eternit vlakke lei type Alterna in trapdekking antraciet kleurig
- Klimplanten n.t.b. op rvs draden in kader van blank metalen hoeklijnen op achtergevel van gevelplaat (verticaal, blind bevestiging) bruingrijs
- Aluminium kozijnen/puien naturel geanodiseerd

terreininrichting

Zie situatietekening AO-N101

- Graskeien: achterste deel bevoorradingspad en rijbaan naast winkel
- Beton-asfalt (gestabiliseerd asfalt): rijbanen en deel bevoorradingspad zoals aangegeven op situatietekening.
- Klinkers: parkeerplaatsen klanten in een gebakken klinker met een genuanceerde warm-bruin aardkleur.
- Kunststeen: -entreegebied voor de winkel inclusief looppad over parkeerterrein in antraciet kleurige siertegel zonder facetrand (Oud Holland van fabr. Schellevis)
- Bloemenperk: kop parkeervakken en strook naast winkel (onderhoudsarme, bloeiende planten zoals het concept 'Zorgeloos groen' van landschapsburo Ruys)
- Beukenhaag: erfafscheiding parkeerterrein en kop parkeervakken zoals aangegeven op situatietekening
- Geluidscherm met klimplanten: erfafscheiding bevoorradingspad
- Terreinverlichting Philips Luma1 + o.g. met 6m hoge mast in kleur verlichtingsarmatuur
- Paaltjes (anti-ramkraak): geborsteld rvs; bijv. Falco afzetpaal
- Aanrijvoorziening expeditiegevel: ronde buis (ca. ø200-250mm); bijv.
- Falco geleidebuis ø 219 mm

B	23-12-2020	opm. definitief AO verwerkt
A	17-12-2020	opm. concept AO verwerkt
datum	26-10-2020	

AO-N300 voor en rechterzijgevel

opdrachtgever
Hulst Albert Heijn B.V.


project:
AH Nibbixwoud

werk.nr. 1819.01


fase AO
schaal 1:100 A1 i.s.m.

DEFINITIEF

BIM&BEYOND



Achtergevel



Linkerzijgevel

renvooi

#	veiligheidsglas

gevelmaterialen

- Eternit vlakke lei type Alterna in trapdekking antraciet kleurig
- Schaduwvoeg gezet metaal blank geanodiseerd aluminium
- Eternit vlakke lei type Alterna in trapdekking antraciet kleurig
- Klimplanten n.t.b. op rvs draden in kader van blank metalen hoeklijnen op achtergevel van gevelplaat (verticaal, blind bevestiging) bruingrijs
- Aluminium kozijnen/puien naturel geanodiseerd

terreininrichting

Zie situatietekening A0-N101

- Graskeien: achterste deel bevoorradingspad en rijbaan naast winkel
- Beton-asfalt (gestabiliseerd asfalt): rijbanen en deel bevoorradingspad zoals aangegeven op situatietekening.
- Klinkers: parkeerplaatsen klanten in een gebakken klinker met een genuanceerde warm-bruin aardkleur.
- Kunststeen: -entreegebied voor de winkel inclusief looppad over parkeerterrein in antraciet kleurige siertegel zonder facetrand (Oud Holland van fabr. Schellevis)
- Bloemenperk: kop parkeervakken en strook naast winkel (onderhoudsarme, bloeiende planten zoals het concept 'Zorgeloos groen' van landschapsburo Ruys)
- Beukenhaag: erfafscheiding parkeerterrein en kop parkeervakken zoals aangegeven op situatietekening
- Geluidscherm met klimplanten: erfafscheiding bevoorradingspad
- Terreinverlichting Philips Luma1+ o.g. met 6m hoge mast in kleur verlichtingsarmatuur
- Paaltjes (anti-ramkraak): geborsteld rvs; bijv. Falco afzetpaal
- Aanrijvoorziening expeditiegevel: ronde buis (ca. ø200-250mm); bijv.
- Falco geleidebuis ø219 mm

B	23-12-2020	opm. definitief AO verwerkt
A	17-12-2020	opm. concept AO verwerkt
datum	26-10-2020	

AO-N301 achter en linkerzijgevel

opdrachtgever
Hulst Albert Heijn B.V.

project:
AH Nibbixwoud

werk.nr. 1819.01

fase AO
schaal 1:100 A1 i.s.m.

DEFINITIEF

BIM&BEYOND

Omgevingsvergunning nieuwbouw supermarkt Nibbixwoud



BügelHajema

Ruimte voor de leefomgeving

Ruimtelijke onderbouwing

Omgevingsvergunning nieuwbouw supermarkt Nibbixwoud

27-01-2021

Inhoudsopgave

Ruimtelijke onderbouwing **4**

Hoofdstuk 1 Inleiding **5**
1.1. Aanleiding
1.2. Ligging van het projectgebied
1.3. Geldend bestemmingsplan
1.4. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 Projectbeschrijving **7**
2.1. Bestaande situatie
2.2. Projectvoornemen

Hoofdstuk 3 Beleidskader **9**
3.1. Rijksbeleid
3.2. Provinciaal beleid
3.3. Gemeentelijk beleid

Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten **12**
4.1. Archeologie en cultuurhistorie
4.2. Bedrijven en milieuzonering
4.3. Bodem
4.4. Ecologie
4.5. Externe veiligheid
4.6. Geluid
4.7. Luchtkwaliteit
4.8. Verkeer en parkeren
4.9. Water
4.10. Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid **20**
5.1. Economische uitvoerbaarheid
5.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Ruimtelijke onderbouwing

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1. Aanleiding

Aan de Ganker 40 in Nibbixwoud staat een Albert Heijn-supermarkt. De winkel voldoet niet meer aan de huidige maatstaven. Uitbreiding op de bestaande locatie is niet haalbaar. De eigenaren van de supermarkt zijn daarom van plan om aan de overzijde van de Ganker, ten zuiden van de huidige locatie, een nieuwe supermarkt te bouwen.

Het project past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Door de gemeente Medemblik is aangegeven medewerking te kunnen verlenen aan realisatie van het project. Dit houdt in dat een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan aangevraagd moet worden. Ten behoeve daarvan moet gemotiveerd worden dat met de afwijking sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Deze ruimtelijke onderbouwing voorziet hier in.

1.2. Ligging van het projectgebied


Het projectgebied bevindt zich aan de Ganker in Nibbixwoud en wordt aan de noordoostzijde begrensd door die straat. Ten zuidoosten van het projectgebied bevindt zich een basisschool. Aan de zuidwestzijde vormt de straat Korte Dres de grens. Ten westen en noordwesten van het projectgebied bevinden zich woon- en kantoorpercelen. Op onderstaande afbeelding is de globale ligging van het projectgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Globale ligging projectgebied (bron: PDOK)

1.3. Geldend bestemmingsplan

Het projectgebied ligt in het bestemmingsplan "Dorpskernen IV" (vastgesteld 29 september 2016. Het gebied heeft de bestemmingen "Groen" en "Verkeer - Verblijfsgebied" en daarnaast de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 3". Het bouwen van een supermarkt is niet toegestaan binnen de regels van de groenbestemming.



Figuur 1.2 Uitsnede bestemmingsplan Dorpskernen IV (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Door de gemeente is aangegeven, op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wabo, medewerking te kunnen verlenen aan deze ontwikkeling. Dit houdt in dat een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan dient te worden aangevraagd. Ten behoeve van de omgevingsvergunning moet worden gemotiveerd dat met de afwijking sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Deze ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin.

1.4. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het project beschreven. In hoofdstuk 3 komt het relevante beleid op rijksniveau, provinciaal en gemeentelijk niveau aan bod. In hoofdstuk 4 worden de milieukundige en ruimtelijke omgevingsaspecten behandeld. In hoofdstuk 5 wordt de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project beschreven.

Hoofdstuk 2 Projectbeschrijving

2.1. Bestaande situatie

Het projectgebied bestaat in de huidige situatie uit een parkeerterrein aan de Ganker met ten zuiden daarvan een onbebouwd grasveld. Door het oostelijk deel van het terrein loopt een fietspad, dat een verbinding vormt tussen de Ganker en de Korte Dres. In het gebied bevond zich in het verleden een schoolgebouw, dat een aantal jaren geleden gesloopt is.


2.2. Projectvoornemen

De bestaande supermarkt aan de Ganker 40 is met een winkelvloeroppervlakte van circa 850 m^2 en een totale oppervlakte van circa 1.100 m^2 te klein en de uitstraling is verouderd. Hierdoor kan de supermarkt niet optimaal de functie vervullen van dagelijkse voorziening voor de inwoners van Nibbixwoud. Het voornemen is daarom om de bestaande supermarkt te verplaatsen naar een nieuw te bouwen pand net ten zuiden van de huidige locatie.

Het nieuwe gebouw heeft een oppervlakte van circa 1.400 m^2 en is onderverdeeld in winkelruimte (circa 1.100 m^2), magazijn (circa 200 m^2) en sociale ruimten (circa 100 m^2). De toegang van de supermarkt bevindt zich aan de noordoostzijde van het gebouw. Hier is ook de fietsenstalling gesitueerd.

Het bestaande parkeerterrein wordt uitgebreid tot in totaal 60 parkeerplaatsen. Daarnaast worden acht parkeerplaatsen aangelegd ten behoeve van de naastgelegen school. Het parkeerterrein is toegankelijk vanaf de Ganker.

Het magazijn bevindt zich aan de noordwestzijde van het gebouw. Hier vindt de bevoorrading van de supermarkt plaats. Door het magazijn aan deze zijde te situeren wordt voorkomen dat vrachtverkeer en schoolverkeer mengt. Vrachtwagens voor de bevoorrading kunnen het magazijn bereiken vanaf de Korte Dres en verlaten het gebied weer via de Ganker. Op deze wijze hoeft vrachtverkeer het terrein niet achterwaarts in- of uit te steken.



Figuur 2.1 Voorlopig ontwerp terreinindeling toekomstige situatie (bron: Kees van Hoek architect)

De oude locatie van de supermarkt wordt op termijn herontwikkeld tot woningbouwlocatie. Deze herontwikkeling maakt nu geen onderdeel uit van dit project.

Hoofdstuk 3 Beleidskader

3.1. Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. In de SVIR is de visie van de rijksoverheid op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 aangegeven. Dit betreft een integraal kader dat de basis vormt voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.

In de SVIR is gekozen voor een meer selectieve inzet van het rijksbeleid dan voorheen. Voor de periode tot 2028 zijn de ambities van het Rijk in drie doelen uitgewerkt:

- vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
- verbeteren van de bereikbaarheid;
- zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

Met de hiervoor genoemde doelen zijn 13 nationale belangen aan de orde die in de SVIR verder gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de diverse onderscheiden regio's. Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden meer beleidsvrijheid op het terrein van de ruimtelijke ordening gekregen. Het kabinet is van mening dat provincies en gemeenten beter op de hoogte zijn van de actuele situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties en daardoor beter kunnen afwegen welke (ruimtelijke) ingrepen in een gebied nodig zijn.

Bij gebiedsontwikkeling is 'een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten' van belang. Hierbij hanteert het Rijk de Ladder voor duurzame verstedelijking. Deze is opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening heeft het Rijk voorts enkele nationale belangen voorzien van bindende regels. Deze moeten bij ruimtelijke plannen in acht worden gehouden. Het projectgebied ligt niet in een gebied waarvoor bindende regels zijn opgenomen.

Ladder voor duurzame verstedelijking

Bij gebiedsontwikkeling is 'een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten' van belang. Hierbij hanteert het Rijk de Ladder voor duurzame verstedelijking. Deze is opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). De Ladder houdt in dat de toelichting bij een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving bevat van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Voordat de Ladder voor duurzame verstedelijking wordt doorlopen, moet de vraag worden beantwoord of er wel sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Artikel 1.1.1 Bro definieert een stedelijke ontwikkeling als 'een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen'.

Het doel van het plan is de nieuwbouw van een bestaande supermarkt op gronden die nu een groenbestemming hebben. Gezien de functiewijziging en het bouwplan moet de vraag of er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling bevestigend worden beantwoord.

BEHOEFTE

Het primaire verzorgingsgebied van de ontwikkeling bestaat uit de woonplaats Nibbixwoud, die in totaal 2.450 inwoners telt (CBS, 2019). Het grootste deel daarvan woont in de kern Nibbixwoud; de rest in het buitengebied. De bestaande supermarkt in Nibbixwoud is de enige supermarkt in het dorp. De supermarkt heeft in de huidige situatie een winkelvloeroppervlakte van circa 850 m^2 en een totale oppervlakte van circa

1.100 m^2. De supermarkt is is gedateerd, zowel in uitstraling als in oppervlakte. Om deze reden vloeit lokale koopkracht weg naar supermarkten in plaatsen in de omgeving.

De verwachting is dat er in Nibbixwoud voldoende draagvlak is voor een moderne supermarkt die meer dan de huidige in staat is de inwoners voor hun dagelijkse behoeften aan het dorp te binden. Het project draagt daarmee bij aan de versterking van het woon- en leefklimaat voor inwoners van Nibbixwoud.

In de toekomstige situatie bedraagt de winkelvloeroppervlakte circa 1.100 m^2 en de totale oppervlakte circa 1.400 m^2. Deze uitbreiding is relatief beperkt en leidt naar verwachting niet tot onaanvaardbare leegstand. De dichtstbijzijnde supermarkten in de omgeving bevinden zich op een afstand van minimaal twee kilometer. Daarnaast wordt de huidige locatie van de supermarkt herontwikkeld tot woongebied.

Gesteld kan worden dat het project zowel kwalitatief als kwantitatief voorziet in een behoefte.

BESTAAND STEDELIJK GEBIED

In artikel 1.1.1 onder h van het Bro is een nadere omschrijving van het begrip 'bestaand stedelijk gebied' vastgelegd. Als bestaand stedelijk gebied wordt aangemerkt:

Bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.

Het projectgebied bevindt zich in de de kern Nibbixwoud. Geconcludeerd kan worden dat het projectgebied onderdeel is van het bestaand stedelijk gebied.

Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat de ontwikkeling voldoet aan de voorwaarden die in het kader van toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking relevant zijn. Het initiatief is dan ook in overeenstemming met de Ladder.

3.2. Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Noord-Holland 2050

De provincie streeft naar een evenwichtige balans tussen economische groei en leefbaarheid. Een economisch vitale provincie draagt bij aan het welzijn, en een leefbare provincie draagt bij aan economische vitaliteit. De provincie staat voor een gezonde en veilige leefomgeving, goed voor mens, plant en dier, en daarmee ook goed voor het economisch vestigingsklimaat binnen de provincie. Dit evenwicht staat ten dienste van duurzame ontwikkeling: toekomstige generaties moeten ook profiteren van de keuzes die wij maken.

In de omgevingsvisie is het principe van 'lokaal wat kan, centraal wat moet' leidend. Hieruit komen een aantal hoofdthema's naar voren:

- Noord-Holland in beweging, op weg naar een economisch en duurzame toekomst;
- dynamisch schiereiland, benutten van een unieke ligging;
- metropool in ontwikkeling, vergroten agglomeratiekracht door het ontwikkelen van een samenhangend metropolitaan systeem;
- sterke kernen, sterke regio's, sterke kernen houden regio's vitaal;
- nieuwe energie, economische kansen benutten van energietransitie;
- natuurlijk en vitaal landelijke omgeving, vergroten van biodiversiteit en ontwikkelen van een economisch duurzame agri-foodsector.

Met het project wordt de verplaatsing en uitbreiding van een bestaande supermarkt mogelijk gemaakt. Met de ontwikkeling blijft de kern Nibbixwoud een sterke kern en wordt voorzien in een aanwezige behoefte. Het voornemen is dan ook in overeenstemming met de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050.

Provinciale Ruimtelijke Verordening

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) zijn de provinciale belangen uit de Structuurvisie Noord-Holland 2050 uitgewerkt in algemene regels. Op 22 oktober 2020 is de meest recente versie vastgesteld. In de PRV is aangesloten bij de Ladder voor duurzame verstedelijking. Verschillende regels zijn opgenomen over onderwerpen, in zowel het landelijk als het bestaand stedelijk gebied van Noord-Holland, waar een provinciaal belang mee gemoeid is. Afhankelijk van de ligging van een projectgebied zijn de regels uit de verordening al dan niet van toepassing. Het bestaand stedelijk gebied is in het provinciale overheidsbeleid beleidsmatig aangewezen voor verdere verstedelijking. Het projectgebied maakt deel uit van het bestaand stedelijk gebied.

Bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling ligt in de PRV de nadruk op regionale afspraken. De gemeenten in de regio moeten het gezamenlijk eens worden over de gemeentegrens overschrijdende nieuwe stedelijke ontwikkelingen. De verantwoordelijkheid en de afwegingsruimte liggen bij de regio.

In paragraaf 3.1 is besproken dat met dit project sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, maar dat deze dusdanig klein van schaal is dat de effecten lokaal en beperkt zijn. De ontwikkeling is in overeenstemming met het provinciale beleid. Andere artikelen uit de PRV zijn niet van toepassing.

3.3. Gemeentelijk beleid

Structuurvisie

De Structuurvisie 2012-2022 'Sterke kust en sterk achterland' (vastgesteld 2013) bevat een beschrijving op hoofdlijnen van de te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren. Nibbixwoud is in de structuurvisie aangewezen als centrumdorp. Voorzieningen zijn belangrijk voor het behoud van de leefbaarheid in de kernen. De aanwezigheid van detailhandel levert een belangrijke bijdrage aan de beleving van deze leefbaarheid. De gemeente is voorstander van zoveel mogelijk concentratie van de voorzieningen, zodat deze elkaar kunnen versterken. Dit mag niet ten koste gaan van de individuele ondernemer.

Met dit project wordt de enige supermarkt van het dorp ontwikkelperspectief geboden. De verplaatsing en uitbreiding draagt bij aan de leefbaarheid van Nibbixwoud en past binnen het beleid uit de structuurvisie

Welstandsnota

Het welstandsbeleid van Medemblik is vastgelegd in de Welstandsnota 2019. Het welstandsbeleid is opgesteld vanuit de overtuiging dat de lokale overheid het belang van een aantrekkelijke bebouwde omgeving dient te behartigen. De gevels van gebouwen en andere bouwwerken vormen samen met de openbare ruimte de dagelijkse leefomgeving. Dat betekent dat de verschijningsvorm van een bouwwerk geen zaak is van de eigenaar alleen; elke voorbijganger wordt ermee geconfronteerd, of hij nu wil of niet. Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving verhoogt bovendien de waarde van het onroerend goed en versterkt het vestigingsklimaat.

Het projectgebied bevindt zich in welstandsbeleid in een dorpslint. De dorpslinten zijn als centrale verbindingslijnen bijzonder welstandsgebied. Het welstandsbeleid is met name gericht op het instandhouden en versterken van het karakter en de eenheid van de lintbebouwing en het verbeteren van de samenhang tussen de bebouwing met behoud van de bestaande afwisseling en het onderscheid in percelen.

Voor het project vindt een welstandsbeoordeling plaats. De uitkomsten hiervan worden te zijner tijd verwerkt.

Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten

4.1. Archeologie en cultuurhistorie

Toetsingskader

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze in werking treedt. Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

De Erfgoedwet bundelt en wijzigt een aantal wetten op het terrein van cultureel erfgoed. De kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ). Daarnaast moet ieder ruimtelijk plan een analyse van de overige cultuurhistorische waarden van het plangebied te bevatten. Voor zover in een plangebied sprake is van erfgoed, moet op grond van voorgaande dan ook te worden aangegeven op welke wijze met deze cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten archeologie rekening wordt gehouden.

Archeologie

Het projectgebied heeft in het geldende bestemmingsplan "Dorpskernen IV" de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 3". Op grond hiervan geldt een onderzoeksplicht voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 500 m² en dieper dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden. Omdat deze vrijstellingsgrenzen met het project worden overschreden, is een archeologisch bureau- en veldonderzoek uitgevoerd (Bijlage 1).

Tijdens het booronderzoek zijn geen vegetatiehorizonten of anderszins vuile lagen aangetroffen die samen zouden kunnen hangen met bewoning in de prehistorie. Evenmin zijn relevante archeologische indicatoren gevonden. Tezamen met de gemiddeld tot ruim een meter beneden NAP verstoorde bodem geven de resultaten van het onderzoek derhalve geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Dit selectieadvies is overgenomen door Archeologie West-Friesland; geadviseerd wordt de voorgenomen ingrepen vrij te geven met betrekking tot het aspect archeologie.

Cultuurhistorie

Het perceel is onbebouwd en heeft als zodanig geen bijzondere cultuurhistorische waarde.

4.2. Bedrijven en milieuzonering

Toetsingskader

Milieuzonering zorgt voor voldoende afstand tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) in ruimtelijke plannen. Het doel hiervan is om reeds in ruimtelijke plannen milieuhinder bij woningen te voorkomen en tegelijkertijd aan bedrijven voldoende milieuruimte te bieden voor het uitoefenen van hun bedrijfsactiviteiten. Regels voor milieuzonering zijn opgenomen in de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering, editie 2009. Hierin wordt, onderscheiden naar omgevingstypen waarvoor een bepaalde mate van milieuhinder aanvaardbaar wordt geacht, een richtafstand tot woningen per bedrijfstype aangegeven.

Voor een scala aan milieubelastende activiteiten zijn richtafstanden aangegeven ten opzichte van een rustige wijk. In de lijsten wordt onderscheid gemaakt voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een milieucategorie. Indien de aard van de omgeving dit rechtvaardigt, kan gemotiveerd een kleinere afstandrichtlijn worden aangehouden, omdat gezien de aanwezige functiemenging of ligging nabij drukke wegen al een hogere milieubelasting aanwezig is.

Onderzoek

Voor een supermarkt geldt een grootste richtafstand van 10 m (voor geluid en gevaar). De omgeving van het projectgebied kan, op basis van de aanwezigheid van diverse andere functies, worden aangemerkt als een gemengd gebied. De richtafstand kan daarom met één stap terug worden gebracht, tot 0 m. De afstand van het projectgebied tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning bedraagt circa 10 m. Aan de richtafstanden wordt daarmee voldaan. Voor de geluidsuitstraling van de supermarkt is nog wel een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten daarvan komen aan de orde in paragraaf 4.6.

Er zijn in de omgeving geen functies die belemmerend zijn voor de ontwikkeling. Daarnaast zijn er in de omgeving geen functies die in hun mogelijkheden belemmerd worden door het project. Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor het project.

4.3. Bodem

Toetsingskader

Voor de beoordeling van de bodemkwaliteit vormen de Wet bodembescherming (Wbb) en het (bijbehorende) Besluit bodemkwaliteit het toetsingskader. Gestreefd wordt naar een duurzaam gebruik van de bodem. Bij een ruimtelijk plan moet de bodemkwaliteit van het betreffende gebied inzichtelijk worden gemaakt. Het uitgangspunt wat betreft de bodem in het projectgebied is dat de kwaliteit ervan zodanig moet zijn dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid bij het gebruik van het projectgebied voor de voorgenomen functie.

Onderzoek

Ten behoeve van het project is een bodemonderzoek uitgevoerd (Bijlage 2). In de (meng)monsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhogingen van de onderzochte stoffen aangetroffen. Ter plaatse van de gedempte sloten is geen bodemvreemd materiaal aangetroffen. Voor analytisch onderzoek is geen aanleiding. Er zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden gemeten.

Op de locatie bestaan, op grond van de resultaten van het onderzoek, geen risico's voor het beoogde gebruik. Het aspect bodem vormt geen belemmering voor het project.

4.4. Ecologie

Kader

Om de uitvoerbaarheid van het project te toetsen, is een beknopte natuurtoets uitgevoerd (Bijlage 3). Daarnaast is een stikstofberekening uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is.

Soortenbescherming

Als gevolg van de plannen gaan geen jaarrond beschermde nesten van vogels verloren. Bij uitvoering van het plan verandert het projectgebied als foerageergebied voor vogels met jaarrond beschermde nesten, zoals huismus, maar zal niet geheel ongeschikt worden. Bovendien is in de directe omgeving van het projectgebied in ruime mate alternatief en deels hoogwaardiger foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op vogels met jaarrond beschermde nesten treden niet op.

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in gebruik zijnde nesten van algemene vogelsoorten worden verstoord of vernietigd. Dit is bij wet verboden. Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.

Als gevolg van de plannen gaan geen vleermuisverblijfplaatsen verloren. Het projectgebied zal naar verwachting niet ongeschikt worden voor de te verwachten vleermuissoorten die in en rondom het projectgebied foerageren. Bovendien is in de directe omgeving van het projectgebied in ruime mate

alternatief foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op het foerageergebied van vleermuizen treden niet op.

Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene amfibieën- en zoogdiersoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Noord-Holland. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb.

Gebiedsbescherming

Het projectgebied ligt op circa 5,5 kilometer ten noordwesten van het dichtstbijzijnde, in kader van de Wnb beschermde, Natura 2000-gebied 'Markermeer & IJmeer'. Ten zuiden van het projectgebied ligt een natuurverbinding en NNN-gebied op circa 1,2 kilometer afstand. De graslanden op circa 1,4 kilometer afstand ten noorden van het projectgebied zijn aangewezen als weidevogelleefgebied.

Het projectgebied ligt op ruime afstand van het Natura 2000-gebied 'Markermeer & IJmeer'. Hierdoor zijn in potentie uitsluitend effecten mogelijk door externe werking. Het projectgebied is gescheiden van het Natura 2000-gebied door bebouwing, wegen en agrarisch gebied. Gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied, de inrichting van het tussenliggende gebied en de aard van het plan, kan een toename van verstoring door geluid, verlichting of optische verstoring worden uitgesloten.

Gezien de afstand tot de dichtstbijzijnde NNN- en weidevogelleefgebieden en de aard van het plan, kunnen negatieve effecten op in het kader van het provinciaal natuurbeleid beschermde gebieden uitgesloten worden.

Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor het project.

4.5. Externe veiligheid

Toetsingskader

Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet bij de activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport (onder andere van gevaarlijke stoffen). Het gaat daarbij om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen of omstandigheden. Risicobronnen kunnen worden onderscheiden in risicovolle inrichtingen (onder andere lpg-tankstations), vervoer van gevaarlijke stoffen (via wegen, spoorwegen, waterwegen) en leidingen (onder andere aardgas, vloeibare brandstof en elektriciteit).

Om voldoende ruimte te scheppen tussen de risicobron en de personen of objecten die risico lopen (kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten), moeten vaak afstanden in acht worden genomen. Ook ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in de personendichtheid kunnen om onderzoek vragen.

Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans dat een persoon die (onafgebroken aanwezig en onbeschermd) op een bepaalde plaats overlijdt als gevolg van een calamiteit met een inrichting of een transportmodaliteit. Het GR bestaat uit de cumulatieve kans per jaar dat een groep van een bepaalde omvang overlijdt als gevolg van een calamiteit met een inrichting of een transportmodaliteit.

Onderzoek

Uit een inventarisatie van de risicokaart (risicokaart.nl) blijkt dat zich in de omgeving van het projectgebied geen inrichtingen, transportroutes en buisleidingen bevinden die relevant zijn in het kader van externe veiligheid. Het projectgebied ligt niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, transportroutes en leidingen.

Het project betreft de verplaatsing van een bestaande supermarkt. De personendichtheid in het gebied neemt door het project niet significant toe. Een nadere verantwoording van het groepsrisico wordt gezien de aard en omvang van de ontwikkeling niet noodzakelijk geacht. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het project.

4.6. Geluid

Toetsingskader

WEGVERKEERSLAWAAI

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, met uitzondering van wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. Binnen de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrookswegen die aan weerszijden van de weg, gerekend vanuit de wegas, in acht moet worden genomen 200 meter. In geval van het realiseren van geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zone dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden.

GELUIDSUITSTRALING SUPERMARKT

Een supermarkt veroorzaakt ook geluidsuitstraling naar de omgeving. Er is in het kader van een goede ruimtelijke ordening getoetst aan de richtwaarden voor geluid uit de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”.

Onderzoek

WEGVERKEERSLAWAAI

Een supermarkt is geen geluidsgevoelig object. Onderzoek naar dit aspect is niet noodzakelijk.

GELUIDSUITSTRALING SUPERMARKT

Naar de geluidsuitstraling van de supermarkt is een onderzoek uitgevoerd (Bijlage 4). Onderzocht is de geluidbelasting veroorzaakt door de activiteiten op de locatie bij de omliggende woningen en school.

De nieuw te vestigen supermarkt aan de Ganker te Nibbixwoud veroorzaakt bij de omliggende woningen van derden geluidbelastingen tot ten hoogste 48 dB(A). In de inrichting vinden activiteiten plaats in zowel de dag-, avond- als nachtperiode, waarbij het in de nachtperiode alleen de technische installaties betreft. Hiermee kan worden voldaan aan stap 2 van de VNG-publicatie en aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

De inrichting veroorzaakt bij de woningen maximale geluidsniveaus in de dagperiode van ten hoogste 71 dB(A). Bij uitsluiting van laden en lossen in de dagperiode bedragen deze ten hoogste 64 dB(A). In de avondperiode bedraagt deze ook ten hoogste 64 dB(A) en in de nachtperiode 34 dB(A).

In de dagperiode kan niet worden voldaan aan stap 2 uit de VNG-publicatie. De richtwaarde voor de dagperiode wordt in stap 2 met ten hoogste 1 dB overschreden bij de woningen aan de Dreef 3-41 (oneven). De overschrijding wordt veroorzaakt door de transportbeweging van de zware vrachtwagen. Middels het verlengen van het scherm nabij het laad- en losgedeelte kan wel worden voldaan aan de richtwaarde. Het uiteindelijke effect van het scherm zal echter relatief beperkt zijn (circa 1.5 tot 2 dB). In hoeverre een dergelijke maatregel gewenst is, zal mogelijk nader afgestemd moeten worden met betrokkenen.

Anders wordt verzocht om in het kader van een goede ruimtelijke ordening aansluiting te zoeken bij het Activiteitenbesluit. Gezien de beperkte frequentie in de dagperiode en de geringe overschrijding van de richtwaarde met slechts 1 dB zal dit niet direct leiden tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat nabij de woningen. Bij uitsluiting van de piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer kan wel worden voldaan aan de richtwaarde van stap 3 uit de VNG-publicatie.

Bij toetsing aan het Activiteitenbesluit kan ten aanzien van de maximale geluidsniveaus in alle perioden worden voldaan aan de grenswaarden.

De inrichting voldoet ten aanzien van de indirecte hinder niet aan de richtwaarde van stap 2 maar wel aan stap 3 van de VNG-publicatie.

Ten opzichte van de huidige situatie zal het woon- en leefklimaat nabij een groot aantal woningen niet of nauwelijks wijzigen. In de huidige situatie bevindt de supermarkt zich aan de andere zijde van de Ganker met parkeergelegenheden op de nieuwe locatie. In de nieuwe situatie zullen de parkeerterreinen en de

supermarkt zelf aan dezelfde zijde van de weg gelegen zijn. Dit komt de veiligheid ook ten goede. In alle redelijkheid kan niet gesteld worden dat door de verplaatsing ter plaatse van de woningen en de school een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat ontstaat ten opzichte van de huidige situatie.

Bij de mogelijke nieuwe woningen op het adres de Dreef 3-41 (wijkcentrum) zal ook sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Op de gevels van deze woningen kan ook worden voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Het aspect geluid vormt geen belemmering voor het project.

4.7. Luchtkwaliteit

Toetsingskader

Nederland heeft de regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing) en locaties waartoe leden van het publiek gewoonlijk geen toegang hebben.

Nederland heeft de regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing) en locaties waartoe leden van het publiek gewoonlijk geen toegang hebben.

NSL/NIBM

Op 15 november 2007 is dit deel van de Wet milieubeheer in werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het NSL. Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 µg/m^3 NO_2 of PM_{10}) als 'niet in betekenende mate' wordt beschouwd.

In 2015 is door Infomil een onderzoek uitgevoerd naar de verhouding tussen de concentratie PM_{10} en $PM_{2,5}$ in de lucht. Uit de resultaten hiervan blijkt dat de concentratie PM_{10} en $PM_{2,5}$ in de lucht sterk samenhangen. Op basis hiervan merkt Infomil op dat "wanneer wordt voldaan aan de maatgevende grenswaarde voor PM_{10}, vrijwel altijd ook wordt voldaan aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$".

Onderzoek

Voor het plan is een berekening uitgevoerd met de NIBM-tool 2020. De NIBM-tool is een rekentool waarmee de bijdrage van kleinere ruimtelijke plannen aan de luchtkwaliteit kunnen worden vastgesteld. Het project maakt de verplaatsing van een bestaande supermarkt mogelijk, waarbij de oppervlakte toeneemt met circa 300 m^2. Op grond van CROW-publicatie 381 (Toekomstbestendig parkeren - Van parkeerkencijfers naar parkeernormen) is de verkeersgeneratie per 100 m^2 bedrijfsvloeroppervlak (niet-stedelijk gebied; rest bebouwde kom) gemiddeld 134,7 verkeersbewegingen. De uitbreiding leidt daarmee tot 404 extra verkeersbewegingen. Het plan blijft onder de nibm-grens en kan als 'niet in betekenende mate' van invloed op de luchtkwaliteit worden beschouwd.

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

	Jaar van planrealisatie	2021
Extra verkeer als gevolg van het plan		
	Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)	404
	Aandeel vrachtverkeer	1,0%
Maximale bijdrage extra verkeer	NO_2 in µg/m^3	0,32
	PM_{10} in µg/m^3	0,07
Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in µg/m^3		1,2
Conclusie		
De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate; geen nader onderzoek nodig		

Hoewel geconstateerd is dat het project een zogenaamd nibm-project betreft, moet ook worden bekeken of de luchtkwaliteit in het projectgebied niet zodanig is dat de normen voor een goed woon- en leefklimaat worden overschreden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland. De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor ruimtelijke plannen zijn stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof (PM_{10} en $PM_{2,5}$). Uit de Grootschalige Concentratiekaarten blijkt dat in het projectgebied de achtergrondniveaus voor NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ in zowel 2020, 2025 als 2030 onder de grenswaarden liggen.

Het project moet worden beschouwd als een nibm-project. Uit de achtergrondniveaus blijkt dat deze onder de wettelijke normen blijven. Nader onderzoek naar luchtkwaliteit kan achterwege blijven.

4.8. Verkeer en parkeren

Verkeer

In de huidige situatie bevindt de bestaande supermarkt zich ten noorden van de Ganker. De parkeerterreinen van de supermarkt bevinden zich zowel ten noorden als zuiden van die straat en worden beide ontsloten op de Ganker. In de toekomstige situatie wordt enkel op het parkeerterrein ten zuiden van de Ganker geparkeerd. Zoals aangegeven in de vorige paragraaf leidt de verplaatsing met uitbreiding, op grond van CROW-publicatie 381 (Toekomstbestendig parkeren - Van parkeerkencijfers naar parkeernormen), tot 404 extra verkeersbewegingen. De wegenstructuur in de omgeving heeft voldoende capaciteit om de extra verkeersbewegingen die gepaard gaan met deze ontwikkeling op te vangen.

Parkeren

In de Nota Parkeernormen (maart 2014) heeft de gemeente vastgelegd hoeveel parkeerplaatsen er bij woningen en voorzieningen gerealiseerd dienen te worden. Omdat de parkeervraag erg afhankelijk is van gebiedstype is de gemeente opgedeeld in drie categorieën. De parkeernormen zijn gebaseerd op de kencijfers van het CROW.

Nibbixwoud valt onder 'niet stedelijk, rest van de bebouwde kom'. In de nota is voor een fullservice supermarkt (>1.000 m^2 winkelvloeroppervlak; hoog en middelhoog prijsniveau) een parkeernorm opgenomen van 5,6 parkeerplaatsen per 100 m^2 bedrijfsvloeroppervlak. De nieuwe supermarkt heeft een bedrijfsvloeroppervlakte van 1.437 m2 en daarmee een parkeervraag van afgerond 81 parkeerplaatsen (14,37 x 5,6).

De oude supermarkt heeft een bedrijfsvloeroppervlak van circa 1.100 m^2. De toename aan bedrijfsvloeroppervlak is circa 337 m^2. Op basis van de aanwezigheidspercentages kan de extra parkeervraag worden berekend.

	Werkdag ochtend	Werkdag middag	Werkdag avond	Koop avond	Werkdag nacht	Zaterdag middag	Zaterdag avond	Zondag middag

Aanwezigheids percentage	30	60	40	80	0	100	40	0
Extra parkeervraag	6	12	7	15	0	19	7	0

In de huidige situatie zijn er circa 50 parkeerplaatsen beschikbaar voor de supermarkt. Dit aantal voorziet in de praktijk in de parkeerbehoefte, omdat er relatief veel klanten met de fiets komen. In het projectgebied zijn in de toekomstige situatie 60 parkeerplaatsen aanwezig. Daarnaast worden er acht parkeerplaatsen aangelegd ten behoeve van de naastgelegen school. Deze parkeerplaatsen kunnen worden gebruikt als overloop wanneer de school gesloten is. Met het totaal van 60 parkeerplaatsen en acht overloopparkeerplaatsen kan gezien de praktijk ook op de zaterdag in de parkeervraag worden voorzien.

4.9. Water

Toetsingskader

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet bij ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder verbouw- en nieuwbouwplannen, wordt getoetst welke consequenties deze plannen hebben voor de waterhuishouding en hoe in de plannen wordt omgegaan met aspecten van water. Dit project maakt een nieuwe ontwikkeling mogelijk. Er is daarom een watertoets uitgevoerd (Bijlage 5).

Met de gegevens die zijn opgegeven is bepaald dat bepaalde aspecten van het plan een zodanige invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat de normale procedure moet worden gevolgd. Dit betekent dat het hoogheemraadschap overlegt hoe in het plan rekening kan worden gehouden deze waterhuishoudkundige belangen.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema's waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels (https://www.hhnk.nl/keur/).

Waterkwaliteit en riolering

In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering. Dit komt overeen met de basisdoelstelling van het hoogheemraadschap om het hemelwater van nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk te scheiden van het afvalwater. Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt afstromend hemelwater van verharde oppervlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage.

Binnen het plan is geen sprake van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Dit betekent dat voor de nieuwe ontwikkeling geadviseerd wordt om een gescheiden stelsel aan te leggen.

Geadviseerd wordt verder om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te voorkomen. Hier wordt in het project rekening mee gehouden.

Toename verharding

De verhardingstoename ten gevolge van het project bedraagt meer dan 2.000 m^2. Een dusdanige toename van het verharde oppervlak heeft negatieve gevolgen voor het watersysteem. Het hemelwater stroomt versneld af en komt direct tot afvoer. Compensatie in de vorm van waterberging of infiltratie is noodzakelijk om deze negatieve effecten op te heffen. Bij een verhardingstoename van meer dan 2.000 m^2 berekent het hoogheemraadschap aan de hand van diverse plangebiedkenmerken een specifiek compensatiepercentage.

4.10. Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Wettelijk kader

Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd door het 'Besluit reparatie en modernisering milieueffectrapportage' en is bepaald dat de grenswaarden voor een m.e.r.-beoordelingsplicht indicatief zijn. Het bevoegd gezag moet bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, nagaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling (85/337/EEG). In het kader hiervan is een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd.

In het kader van de wijziging van het Besluit m.e.r. is een handreiking opgesteld over de vraag hoe moet worden vastgesteld of een activiteit met een omvang onder de drempelwaarde toch belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. In de handreiking is opgenomen dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst en die een omvang hebben die beneden de drempelwaarden ligt, een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gebruikt. Uit deze toets kunnen twee conclusies volgen: belangrijke nadelige milieueffecten zijn uitgesloten of belangrijke nadelige milieueffecten zijn niet uitgesloten. In het eerste geval is de activiteit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig, in het andere geval moet een m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd en de bijbehorende procedure te worden gevolgd. De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling moet plaatsvinden aan de hand van de selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling.

Afweging

Het project maakt de verplaatsing van een bestaande supermarkt mogelijk. De nieuwbouw heeft een oppervlakte van circa 1.400 m^2. In onderdeel D11.2 van het Besluit m.e.r. is voor stedelijke ontwikkelingsprojecten als grenswaarde een een oppervlakte van 100 hectare of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m^2 of meer opgenomen. Het project is daarmee dusdanig kleinschalig van aard en omvang dat het ruimschoots onder de drempelwaarden voor ontwikkelingen blijft, zoals die zijn opgenomen op de D-lijst van het Besluit m.e.r.

Uit de verrichte milieuonderzoeken, zoals opgenomen in deze onderbouwing blijkt dat de effecten van de realisatie van het project in het betreffende gebied niet van dien aard zijn dat er sprake is van belangrijke nadelige gevolgen. De aard van de voorgenomen activiteit is niet van die omvang dat er onevenredig nadelige effecten op de omgeving plaatsvinden. Daarnaast vindt de ingreep niet plaats in een gevoelig gebied. Er zijn geen negatieve effecten op de omgeving te verwachten.

Het project is van een relatief geringe omvang. Daarbij is het project qua situering en potentiële negatieve effecten op de omgeving niet van dien aard dat het nader beoordeeld moet worden in een afzonderlijke m.e.r.(beoordelings)procedure.

Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid

5.1. Economische uitvoerbaarheid

Door middel van de grondexploitatieregeling beschikt de gemeente over de mogelijkheid tot het verhalen van kosten, bijvoorbeeld voor het bouw- en woonrijp maken en kosten voor de ruimtelijke procedure. Wanneer sprake is van een bouwplan als bepaald in artikel 6.12 Wro en 6.2.1 Bro moet de gemeente hiervoor in beginsel een exploitatieplan vaststellen. Hiervan kan worden afgezien als het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

In dit geval wordt er een overeenkomst gesloten tussen gemeente en initiatiefnemer, waarin het kostenverhaal is geregeld. Hierin wordt ook rekening gehouden met mogelijke planschade. De vaststelling van een exploitatieplan bij het project is dan ook niet nodig.

5.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De resultaten van vooroverleg en inspraak worden te zijner tijd verwerkt in deze paragraaf. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit.

Omgevingsvergunning nieuwbouw supermarkt Nibbixwoud



BügelHajema

Ruimte voor de leefomgeving

Bijlagen ruimtelijke onderbouwing

Omgevingsvergunning nieuwbouw supermarkt Nibbixwoud

27-01-2021

Inhoudsopgave

Bijlagen ruimtelijke onderbouwing **4**

Bijlage 1 **Archeologisch onderzoek** **5**

Bijlage 2 **Bodemonderzoek** **31**

Bijlage 3 **Beknopte natuurtoets** **61**

Bijlage 4 **Akoestisch onderzoek** **70**

Bijlage 5 **Watertoets** **287**

Bijlagen ruimtelijke onderbouwing

Bijlage 1 Archeologisch onderzoek

DE | STEEKPROEF
archeologisch onderzoeks- en adviesbureau







Nibbixwoud, Ganker
Gemeente Medemblik (NH.)

Een Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende Fase

Definitief

Steekproefrapport 2020-07/13

DE | STEEKPROEF
archeologisch onderzoeks- en adviesbureau

Nibbixwoud, Ganker
Gemeente Medemblik (NH.)

Een Archeologisch Bureauonderzoek en
Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)
Verkennende Fase

Definitief

Steekproefrapport 2020-07/13

DE STEEKPROEF
archeologisch onderzoeks- en adviesbureau

Nibbixwoud, Ganker
Gemeente Medemblik (NH.)
Een Archeologisch Bureauonderzoek en
inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)
Verkennende Fase

Een onderzoek in opdracht van
BügelHajema Adviseurs bv

Steekproefrapport 2020-07/13
ISSN 1871-269X
Status: **definitief**

auteur: drs. R. Exaltus, senior KNA-prospector/-archeoloog (actor registratienummer 92909010)
autorisatie: dr. J. Jelsma, senior KNA-prospector/-archeoloog (actor registratienummer 35453178)

Goedgekeurd namens de gemeente Medemblik,
mevr. C. Soonius, regioarcheoloog
d.d. 18 augustus 2020

De Steekproef bv werkt volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.1 en BRL SIKB 4000. Dit onderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 en 4003.

Foto's en tekeningen zijn gemaakt door
De Steekproef bv, tenzij anders vermeld.

© De Steekproef bv, Zuidhorn, september 2020

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder bronvermelding. De Steekproef bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

De Steekproef bv
Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau
Hogeweg 3
9801 TG Zuidhorn

telefoon	050 - 5779784
internet	www.desteekproef.nl
e-mail	info@desteekproef.nl
kvk	02067214

Inhoud

Samenvatting

1. Inleiding 1

    1.1 Aanleiding en doel 1
    1.2 Locatie en administratieve gegevens 2

2. Bureauonderzoek 4

    2.1 Bronnen 4
    2.2 Fysische geografie 4
    2.3 Archeologie 6
    2.4 Historische geografie 8
    2.5 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 9

3. Veldonderzoek 10


    3.1 Aanpak 10
    3.2 Resultaten veldonderzoek 11

4. Conclusies en advies 13

Geraadpleegde Literatuur, Bronnen en Kaarten

Lijst van Figuren en Tabellen

Appendix I: Archeologische periodes
Appendix II: Boorbeschrijvingen



Figuur 1. Nibbixwoud, Ganker. Het plangebied ligt binnen de rode cirkel. Eén vierkant op de kaart komt overeen met één vierkante kilometer. De kaart is noordgericht. Bron: Opentopo.nl

Samenvatting

In opdracht van BügelHajema Adviseurs bv is door De Steekproef bv een terrein onderzocht aan de Ganker te Nibbixwoud in de gemeente Medemblik. Het onderzoek was gericht op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Volgens het geldende bestemmingsplan Dorpskernen IV geldt een archeologische onderzoeksplicht voor grondroerende werkzaamheden die meer dan vijfhonderd vierkante meter beslaan en die dieper reiken dan veertig centimeter. In het plangebied zal een supermarkt worden gebouwd met een oppervlakte van vijftienhonderd vierkante meter. Tevens zal de bestaande parkeerplaats worden uitgebreid. Het terrein is nu nog in gebruik parkeerterrein en speelveld.

Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek door middel van boringen. Het plangebied ligt van oudsher op akker- en weiland tussen De Wijzend en Nibbixwoud, op relatief grote afstand van historische bebouwing.

Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied hooguit een middelhoge verwachting voor resten van bewoning uit de bronstijd indien in de ondergrond een in de prehistorie bewoonbare rug aanwezig is.

Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn in het plangebied zes boringen geplaatst in een dichtheid van zes boringen per hectare. Hierbij is gebruik gemaakt van een guts met een diameter van drie centimeter en een edelmanboor met een diameter van twaalf centimeter.

In het plangebied liggen onder een veertig tot tachtig centimeter dik pakket van recent vergraven en/of opgebrachte grond, een afzetting van matig fijn zand die waarschijnlijk inderdaad een inversierug vormt. In geen van de boringen zijn vegetatiehorizonten of vuile lagen waargenomen die op prehistorische bewoning zouden kunnen wijzen. Het naboren tot in de top van het matig fijne zand met een megaboor heeft evenmin relevante archeologische indicatoren opgeleverd.

Selectieadvies (KNA 4.1 VS07) door drs. R. Exaltus, senior KNA-archeoloog/-prospector

Tijdens het booronderzoek zijn geen vegetatiehorizonten of anderszins vuile lagen aangetroffen die samen zouden kunnen hangen met bewoning in de prehistorie. Evenmin zijn relevante archeologische indicatoren gevonden. Tezamen met de gemiddeld tot ruim een meter beneden NAP verstoorde bodem geven de resultaten van het onderzoek derhalve geen directe aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren.

Dit selectieadvies is inmiddels overgenomen door Archeologie West-Friesland met de volgende toevoeging: Het plangebied heeft een omvang van ca. 0,5 ha. De meeste bodemingrepen blijven binnen de geconstateerde geroerde bovengrond. Alleen de nieuwbouw van de supermarkt en aanleg van kabels en leidingen zal dieper reiken dan de verstoorde bovengrond. Aangezien de omvang van de supermarkt 1500 m^2 is, overschrijdt deze de vrijstellingsgrens voor archeologisch onderzoek niet. Indien de (grondroerende) plannen ongewijzigd blijven, is nader archeologisch onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg niet noodzakelijk. Archeologie West-Friesland adviseert de voorgenomen ingrepen vrij te geven met betrekking tot het aspect archeologie.

In alle gevallen geldt dat indien bij toekomstig graafwerk archeologische vondsten worden gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, hiervan direct melding dient te worden gemaakt bij de minister conform de Erfgoedwet 2015, artikels 5.10 & 5.11. Wij adviseren dit te doen bij de gemeente Medemblik.

1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel (KNA 4.1 LS01)

In opdracht van BügelHajema Adviseurs bv is door De Steekproef bv een terrein onderzocht aan de Ganker te Nibbixwoud in de gemeente Medemblik. Het onderzoek was gericht op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Volgens het geldende bestemmingsplan Dorpskernen IV geldt een archeologische onderzoekplicht voor grondroerende werkzaamheden die meer dan vijfhonderd vierkante meter beslaan en die dieper reiken dan veertig centimeter. In het plangebied zal een supermarkt worden gebouwd met een oppervlakte van vijftienhonderd vierkante meter. Tevens zal de bestaande parkeerplaats worden uitgebreid. Het plangebied als geheel meet ongeveer vijfduizend vierkante meter. Het terrein is nu nog in gebruik parkeerterrein en speelveld (zie Figuur 2).

Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek door middel van boringen. Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een archeologisch verwachtingsmodel van het gebied aan de hand van beschikbare fysisch-geografische, archeologische en historisch-geografische informatie. Tijdens het veldonderzoek is dit verwachtingsmodel getoetst.

Het doel van het veldonderzoek is het vaststellen van de mate van gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid hierin van archeologische waarden. Hierbij wordt gekeken naar de bodemopbouw en de mate waarin deze intact is en naar het voorkomen van archeologische indicatoren, zoals bewerkt en verbrand vuursteen, aardewerk, bouwmateriaal, bot en houtskool.




Figuur 2. Nibbixwoud, Ganker. Het plangebied gezien vanaf boorpunt 6 in noordwestelijke richting.

1.2 Locatie en administratieve gegevens (KNA 4.1 LS02)

Het plangebied ligt tussen de Korte Dres en de Ganker in de dorpskern van Nibbixwoud. Het terrein is overwegend in gebruik als speelveld. Het noordelijke deel bestaat uit een parkeerterrein. Het maaiveld ligt op ongeveer een halve meter beneden NAP.

Tabel 1. Nibbixwoud, Ganker. Administratieve gegevens.

Provincie	Noord-Holland
Gemeente	Medemblik
Plaats	Nibbixwoud
Toponiem	Ganker
Centrumcoördinaat plangebied	132,665/522,737
Bevoegde overheid	Gemeente Medemblik
Opdrachtgever	BügelHajema Adviseurs bv
OM-nr.	4872307100
ISSNnr.	1871 - 269X
Steekproef projectcode	2020-07/13
Geomorfologische context	Getij-inversierug
Beheer en plaats documentatie	De Steekproef bv / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)



Figuur 3. Nibbixwoud, Ganker. De in het plangebied voorgenomen bouw van een supermarkt met parkeervoorzieningen. Bron: Kees van Hoek Architect.

2. Bureauonderzoek

2.1 Bronnen

Tijdens het bureauonderzoek is de bestaande relevante kennis van het plangebied verzameld. De gebruikte bronnen voor het bureauonderzoek zijn opgenomen in de lijst aan het einde van dit rapport. De onderzoeksmethode is afgestemd op het archeologisch beleid van de gemeente Medemblik. Aan de hand van het bureauonderzoek is een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld.

Voor de paragraaf over de fysische geografie zijn kaarten van de bodem, de geologie, geomorfologie en de fysische geografie geraadpleegd, evenals het Actueel Hoogtebestand Nederland. Voor de paragraaf over archeologie is onder andere ARCHIS 3, het archeologisch registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd. In ARCHIS 3 kunnen vondstmeldingen, archeologische terreinen en eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken worden ingezien. Deze databank is toegankelijk voor organisaties die werkzaam zijn in de archeologie (zoeken.cultureelerfgoed.nl). Het bevat een GIS-systeem waarin de archeologische kaart en aardkundige kaarten geraadpleegd kunnen worden. Voor de paragraaf over de historische geografie is onder meer gebruik gemaakt van historische kaarten en de website topotijdreis.nl (hierop zijn topografische kaarten in te zien).

2.2 Fysische geografie (KNA 4.1 LS04)

In de periode na de ijstijden (het Holoceen) smolten de ijskappen en raakte het Noordzeebekken gevuld met water. Vanaf het moment van binnendringen van de zee in West-Nederland begon een natuurlijk proces van ophoging van de bodem door de afzetting van zeezand en zeeklei alsmede door veengroei. Veengroei vond plaats onder invloed van de stijgende grondwaterspiegel. Dit veen dekte vaak het eerder gevormde getijdelandschap af. Dit landschap werd gekenmerkt door wadplaten die voornamelijk uit klei bestaan en kreken waarin en waarlangs voornamelijk zand is afgezet. Deze gordels van zandige afzettingen zijn ruggen gaan vormen waarop in de prehistorie hier en daar bewoning plaatsvond. De processen van sedimentatie van zand en klei en veengroei hielden vanaf 6000 vC min of meer gelijke tred met de doorgaande relatieve zeespiegelstijging.


Langs de Noordzeekust ontstonden door golfwerking en zeestromingen strandwallen die zijn opgebouwd uit zand uit het Noordzeebekken. Door de stijging van de zeespiegel schoven de kustlijn en de daarbij behorende strandwallen steeds verder naar het oosten op. Rond 4000 vC veranderde dit en werd de West-Nederlandse kust, ondanks de doorgaande relatieve zeespiegelstijging, een aanwaskust. Vanaf die tijd vormden zich jongere strandwallen aan de zeezijde van oudere strandwallen. Het proces van aangroei van de kust door verbreding van de zone met strandwallen is doorgegaan tot circa 900 AD. Rond die tijd begon een periode met kustafslag, waarbij ook grote delen van het eerder gevormde veenlandschap zijn opgeruimd. Door inbraken vanuit het Zeegat van Bergen veranderde Westfriesland (wederom) in een waddengebied dat tweemaal per etmaal onder water liep. Het plangebied ligt in dit voormalige zeegat.

Van groot belang voor het begrip van de landschapsontwikkeling in het plangebied is een nieuw landschappelijk model ontwikkeld (Van Zijverden 2017).

In het laat-neolithicum bestond het landschap uit kreken en kommen. Het gebied werd in deze periode doorsneden door plaatsvaste kreken met duidelijk ontwikkelde oevers die werden geflankeerd door overslaggronden. De kreekoevers van de geulsystemen in hun eindfase zijn met uitzondering van extreem hoogwater gedurende het hele jaar exploiteerbaar geweest. Met name de hoger opgeslibde geulen van het Hauwert laagcomplex Laag B en C, werden in het laat-neolithicum bewoond. In de top van de langs de kreken gevormde oevers zijn dan ook vegetatie-horizonten gevormd. Deze liggen doorgaans rond 2,5 meter beneden NAP. De kreken doorsneden in deze periode grote natte komgebieden die vrijwel het hele jaar onder water stonden. In deze kommen groeide plaatselijk riet en is onder water klei afgezet. Deze "rietkommen" worden nu teruggevonden als dunne veenlaagjes en matig gerijpte klei met liggend blad van riet. Het plangebied ligt op een getij-inversierug die gedurende het neolithicum nog open water vormde.

Op de overgang van het laat-neolithicum naar de bronstijd vond een gebeurtenis plaats waarbij de verbinding met het Vecht-bassin verloren ging. Door de verkleining van het bassin ontstond een vloed gedomineerde delta in oostelijk West-Friesland en een eb gedomineerde delta in westelijk West-Friesland. In de midden-bronstijd B bestond oostelijk West-Friesland uit een volledig verzoet voormalig kwelderlandschap waarin geen sedimentatie meer optrad, terwijl westelijk West-Friesland nog steeds een open estuarium vormde met een geringe mate van sedimentatie. In de late bronstijd trad opnieuw een belangrijke verandering op. Het Zeegat van Bergen sloot zich, waardoor in de voormalige eb gedomineerde delta veengroei kon gaan plaatsvinden. Op basis van enkele waarnemingen van hoogveen verspreid over West-Friesland wordt over het algemeen aangenomen dat er sprake is geweest van een volledige hoogveenbedekking. Over deze hoogveenbedekking bestaat echter nog de nodige discussie, zowel over de verspreiding als de oorzaak van veenvorming. Aan de randen van dit uitgestrekte veengebied kon plaatselijk nog gewoond en geakkerd worden in de ijzertijd.

De bodems bestaan uit kalkrijke leek- en woudeerdgronden of uit kalkarme poldervaaggronden. Beide zijn ontstaan in lichte zavel. De poldervaaggronden worden gekenmerkt door beginnende bodemvorming die overwegend bestaat uit rijping, ontkalking en ondiepe oxidatie. De leek- en woudeerdgronden worden gekenmerkt door een gerijpte bodem met in de top daarvan een donkere laag van respectievelijk vijftien tot dertig en dertig tot vijftig centimeter dikte. Aangenomen wordt dat deze is ontstaan door de opname van voormalige veenbedekking in de bewerkte toplaag.



Figuur 4. Nibbixwoud, Ganker. Uitsnede uit de gemeentelijke beleidskaart met rood omlijnd het plangebied.

2.3 Archeologie (KNA 4.1 LS01, LS04)


Volgens de gemeentelijke beleidskaart (zie Figuur 4) ligt het plangebied in een zone waarin archeologisch onderzoek vereist is bij bodemingrepen die groter zijn dan 2500 vierkante meter.

In het plangebied liggen volgens het Archeologisch informatiesysteem Archis geen bekende archeologische vindplaatsen. Ongeveer tweehonderd meter ten zuidoosten van het plangebied ligt zaaknummer 3301432100. Hier is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waarbij een sporenniveau uit de middeleeuwen is aangetroffen. Het gaat om ontginningssporen en niet om sporen van bewoning. Sporen uit de prehistorie ontbreken volledig.

Respectievelijk honderd en honderdvijftig meter ten zuidwesten van het plangebied liggen de zaaknummers 2789385100 en 2789393100. Hier zijn tijdens een oppervlaktekartering aardewerkscherven uit de late middeleeuwen gevonden. Tweehonderd meter ten noordwesten van het plangebied ligt zaaknummer 2789360100. Ook hier zijn tijdens een oppervlaktekartering aardewerkscherven uit de late middeleeuwen aangetroffen. Zaaknummer 3985422100 tenslotte, betreft een door Archeologie West-Friesland in 2016 verricht booronderzoek op een terrein waarvoor op basis van het bureauonderzoek een hoge archeologische verwachting geldt voor vindplaatsen uit de bronstijd. Het is waarschijnlijk dat bewoningsresten dicht onder het maaiveld liggen. Door het ontbreken van een duidelijke vondstlaag is het in

West-Friesland niet mogelijk om nederzettingsterreinen uit de bronstijd op te sporen aan de hand van boringen. Voornaamste doel van het verkennend booronderzoek was het vaststellen van de mate van verstoring in het plangebied. Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat het zuidelijke terrein vrij diep verstoord is geraakt. Onder de verstoring is in de meeste gevallen een afgetopt zandpakket aanwezig dat te relateren is aan de getijdengeul die in het plangebied heeft gelegen. Omdat archeologische resten dicht onder het maaiveld worden verwacht, zullen deze grotendeels zijn verdwenen bij de aanleg van de zuidelijke sportvelden. De hoge verwachting voor vindplaatsen uit de prehistorie kan voor het plangebied ten zuiden van Het Woud naar beneden worden bijgesteld. Het noordelijke terrein is een stuk minder diep verstoord. Ook hier is een afgetopt bodemprofiel bestaande uit zandafzettingen gevonden. Op basis van het verkennend booronderzoek kan de hoge verwachting voor vindplaatsen uit de prehistorie in het noordelijk deel van het plangebied worden gehandhaafd.


Ongeveer een halve kilometer ten noordwesten van het plangebied is een proefslevenonderzoek uitgevoerd door Archeologie West-Friesland (zaaknummer 4011179100). Hierbij is op het noordelijke sportveld van het SEW-terrein een beperkt aantal sporen uit de bronstijd, middeleeuwen en (met name) de nieuwe tijd aangetroffen. De sporen lagen vrij dicht onder het maaiveld en zijn daardoor sterk afgetopt bij de aanleg van de sportvelden. De aangetroffen resten bleken onvoldoende om vervolgonderzoek te adviseren.



Figuur 5. Nibbixwoud, Ganker. Uitsnede uit de Archis-kaart. Het plangebied wordt gevormd door zaaknummer 4872307100. De groene, genummerde punten zijn bekende vindplaatsen. De overige omlijnde terreinen zijn eerder gemelde onderzoeksgebieden.

2.4 Historische geografie (KNA 4.1 LS03)

Het plangebied ligt van oudsher ten westen van de verbindingsweg van de bebouwing van De Wijzend naar die van Nibbixwoud dat voor het eerst in historische bronnen genoemd wordt in 1311 in een rekening van door de Baljuw van Medemblik geïnde boeten. In de nabijheid van het plangebied was geen bebouwing aanwezig. De latere bebouwing dateert uit de tweede helft van de twintigste eeuw. In deze periode is op het noordelijke helft van het plangebied een basisschool gebouwd die nog is afgebeeld op de topografische kaart uit 2010 (zie Figuur 6). Deze school is inmiddels gesloopt.



Figuur 6. Nibbixwoud, Ganker. Het plangebied (binnen het rode kader) op uitsneden uit de topografische kaarten uit 1879 (boven) en 2010 (onder).

2.5 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel (KNA 4.1 LS05)

Het plangebied ligt op een getij-inversierug op ongeveer een halve meter beneden NAP. Gedurende het neolithicum lag ter plaatse van het plangebied nog open water. Langs de flanken van de getij-inversierug kan een potentieel bewoonbaar niveau aanwezig zijn uit het laat-neolithicum. In voorgaande perioden was het landschap ongeschikt voor bewoning. In de bronstijd werden de relatief hooggelegen ruggen gebruikt voor bewoning en akkerbouw en vond op de aangrenzende, lagergelegen zones veeteelt plaats. Na de bronstijd werd het landschap wederom ongeschikt voor bewoning. Pas in de middeleeuwen is het landschap hier weer in (agrarisch) gebruik genomen. Uit deze periode zullen in het plangebied hooguit resten van sloten en ontginningsgreppels aanwezig zijn.

Indien in de ondergrond bewoonbare ruggen aanwezig zijn, kunnen hierop bewoningsresten uit de bronstijd voorkomen. Gedurende voor bewoning geschikte perioden ontstaan veelal vegetatie-horizonten. Deze kunnen gekoppeld zijn aan vondstlagen die bestaan uit iets donkerder gekleurde lagen van zandige afzettingen en/of gerijpte klei met daarin houtskool, verbrand bot, vuursteen en aardewerk en dergelijke. De kans op de aanwezigheid van dergelijke resten is echter hooguit middelhoog.


Om de bovengenoemde archeologische verwachting te toetsen is een inventariserend veldonderzoek (booronderzoek) uitgevoerd. Dit wordt beschreven in Hoofdstuk 3.

3. Veldonderzoek

3.1 Aanpak (KNA 4.1 VS01, VS08)

Over het 0,5 hectare grote plangebied zijn zes boorpunten verdeeld in twee noordoost-zuidwest gerichte boorraaien (zie Figuur 7). Hierdoor is een boordichtheid ontstaan van twaalf boringen per hectare. Op deze manier voldoet de toegepaste boordichtheid als verkennend boornetwerk om vast te stellen of in het plangebied inderdaad een in de prehistorie bewoonbare rug aanwezig is en vanaf welke diepte archeologische sporen aanwezig kunnen zijn.

Alle boringen zijn geplaatst met een guts met een diameter van drie centimeter en zijn tenminste doorgezet tot anderhalve meter beneden het maaiveld. Van alle boorpunten is de NAP-hoogte bepaald.



Figuur 7. Nibbixwoud, Ganker. Boorpuntenkaart met daarop de genummerde boringen. Bron: Klic-melding.

3.2 Resultaten veldonderzoek (KNA 4.1 VS02, VS03)


Op 6 juli 2020 zijn zes boringen uitgevoerd. De ligging van de boorpunten is weergegeven in Figuur 7. De resultaten van het booronderzoek zijn afgebeeld in Figuur 9 en beschreven in Appendix II.

Het reliëf in het plangebied varieert van 0,23 meter beneden NAP op boorpunt 2 tot 0,6 meter beneden NAP op boorpunt 6. De relatief hoge ligging van boorpunt 2 is het gevolg van de ligging op een aangebracht heuveltje op het speelveld. Bovenin deze boring is dan ook een bijna veertig centimeter dik pakket opgebracht zand aangetroffen. Bovenin alle overige boringen ligt een pakket recent vergraven klei en zand dat vermengd is met humus en zeer moderne insluitsels zoals vensterglas, moderne metaalresten en zelfs plastic. Het ontstaan van dit pakket is waarschijnlijk het gevolg van de inrichting tot speelveld en de bouw en sloop van de voormalige school. De dikte van deze moderne toplaag loopt uiteen van ruim vijftien centimeter op boorpunt 2 tot tachtig centimeter op boorpunt 4. Deze moderne toplaag gaat vervolgens op de boorpunten 2 tot en met 6 over in een pakket matig fijn zand met daarin enkele dunne kleilaagjes. Op de boorpunten 2 tot en met 5 loopt dit pakket door tot onderin de boringen (tot 2,2 meter beneden NAP op boorpunt 2). Op boorpunt 1 is direct onder de moderne toplaag ondoordringbaar puin aangetroffen. Dit is waarschijnlijk een overblijfsel van de schoolgebouwen die hier tot voor kort stonden. In boring 6 loopt het pakket matig fijn zand door tot 0,75 meter beneden het maaiveld. Hieronder is een door zandlaagjes onderbroken kleipakket aanwezig. Op het scheidsvlak van deze beide lagen is een brok van elders aangevoerd veen waargenomen (zie Figuur 8). In geen van de boringen zijn onder de moderne toplaag vegetatiehorizonten of anderszins vuile lagen aangetroffen die samen zouden kunnen hangen met bewoning in de prehistorie.



Figuur 8. Nibbixwoud, Ganker. Het veenbrok dat in boring 6 tussen het pakket klei (links) en het pakket zand (rechts) is aangetroffen.

Op alle boorpunten is tot in de top van het matig fijne zand nageboord met een edelmanboor met een diameter van twaalf centimeter. Het zorgvuldig doorzoeken van het hierbij opgeboorde materiaal heeft slechts enkele zeer moderne glas- en metaalresten opgeleverd die afkomstig zijn uit de bouwvoor. Relevante archeologische indicatoren die op archeologische sporen (anders dan brandlaagjes) zouden kunnen wijzen, ontbreken echter volledig. Om deze redenen is het KNA-onderdeel Waardestelling in dit rapport niet nader uitgewerkt.



Figuur 9. Nibbixwoud, Ganker. Weergave van de resultaten van het booronderzoek in de vorm van boorstaten.

4. Conclusies en Advies (KNA 4.1 VS07)

Het plangebied ligt van oudsher op akker- en weiland tussen De Wijzend en Nibbixwoud, op relatief grote afstand van historische bebouwing.

Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied hooguit een middelhoge verwachting voor resten van bewoning uit de bronstijd indien in de ondergrond een in de prehistorie bewoonbare rug aanwezig is.

Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn in het plangebied zes boringen geplaatst in een dichtheid van zes boringen per hectare. Hierbij is gebruik gemaakt van een guts met een diameter van drie centimeter en een edelmanboor met een diameter van twaalf centimeter.

In het plangebied liggen onder een veertig tot tachtig centimeter dik pakket van recent vergraven en/of opgebrachte grond, een afzetting van matig fijn zand die waarschijnlijk inderdaad een inversierug vormt. In geen van de boringen zijn vegetatiehorizonten of vuile lagen waargenomen die op prehistorische bewoning zouden kunnen wijzen. Het naboren tot in de top van het matig fijne zand met een megaboor heeft evenmin relevante archeologische indicatoren opgeleverd.

Selectieadvies (KNA 4.1 VS07) door drs. R. Exaltus, senior KNA-archeoloog/-prospector

Tijdens het booronderzoek zijn geen vegetatiehorizonten of anderszins vuile lagen aangetroffen die samen zouden kunnen hangen met bewoning in de prehistorie. Evenmin zijn relevante archeologische indicatoren gevonden. Tezamen met de gemiddeld tot ruim een meter beneden NAP verstoorde bodem geven de resultaten van het onderzoek derhalve geen directe aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren.

Dit selectieadvies is inmiddels overgenomen door Archeologie West-Friesland met de volgende toevoeging: Het plangebied heeft een omvang van ca. 0,5 ha. De meeste bodemingrepen blijven binnen de geconstateerde geroerde bovengrond. Alleen de nieuwbouw van de supermarkt en aanleg van kabels en leidingen zal dieper reiken dan de verstoorde bovengrond. Aangezien de omvang van de supermarkt 1500 m^2 is, overschrijdt deze de vrijstellingsgrens voor archeologisch onderzoek niet. Indien de (grondroerende) plannen ongewijzigd blijven, is nader archeologisch onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg niet noodzakelijk. Archeologie West-Friesland adviseert de voorgenomen ingrepen vrij te geven met betrekking tot het aspect archeologie.

In alle gevallen geldt dat indien bij toekomstig graafwerk archeologische vondsten worden gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, hiervan direct melding dient te worden gemaakt bij de minister conform de Erfgoedwet 2015, artikels 5.10 & 5.11. Wij adviseren dit te doen bij de gemeente Medemblik.

Geraadpleegde Literatuur, Bronnen en Kaarten

ANWB, 2005. *Topografische Atlas Noord-Holland 1:25.000*. ANWB bv, Den Haag.

archeologieinnederland.nl

Centraal Archeologisch Archief (CAA) en Centraal Monumenten Archief (CMA) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) [ARCHIS].

Exaltus, R. P. & G. Kortekaas, 2008. prehistorische branden op Groningse kwelders. Paleo-aktueel 19 Groningen.

Exaltus, R.P., P.J. Orbons 2013. ArcheoPro archeologisch rapport 12100, Plangebied Hoef en Haag, Hagestein, Gemeente Vianen, Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bodemmicromorfologisch- en paleobotanisch onderzoek.

Kadata

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA) versie 4.1. College voor de Archeologische Kwaliteit (www.sikb.nl).

Mulder, E.F.J. de & J.H.A. Bosch, 1982. Holocene Stratigraphy, Radiocarbon Datings and Paleogeography of Central and Northern North-Holland (The Netherlands). *Mededelingen Rijks Geologische Dienst* 36:3, 111-160.

Mulder, E.F.J. de, M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhoff & T.E. Wong, 2003. *De Ondergrond van Nederland*. Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten.

Gemeente Medemblik, Archeologische beleidskaart.

12 Provinciën, 2006/2007. *Atlas van Topografische Kaarten. Nederland 1955-1965*. Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer.

12 Provinciën, 2005. *Luchtfoto-Atlas Noord-Holland 1:14 000*. Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer.

12 Provinciën, 2009. *Topografische Atlas Noord-Holland 1:25000.* Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer

Provincie Noord-Holland. *Cultuurhistorische waardenkaart* (http://geo.noord-holland.nl/chw).

Uitgeverij Nieuwland, 2006. *Grote Historische Topografische Atlas ±1894-1933. Noord-Holland 1 : 25 000.* Uitgeverij Nieuwland, Tilburg.

Vos, P. & S. de Vries. 2013. *Paleogeografische Kaarten van Nederland, tweede generatie (versie 2.0).* Op 11 april 2014 gedownload van *www.archeologieinnederland.nl.* Deltares,Utrecht

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1992. *Grote Historische Provincie Atlas 1:25 000. Noord-Holland 1849-1859.* Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, Groningen.

www.topotijdreis.nl

Zijverden van W, 2017. After the deluge. A palaeogeographical reconstruction of Bronze Age West-Frisia (2000-800 BC)

Lijst van Figuren en Tabellen

Figuur 1: Topografische kaart van de onderzoekslocatie.
Figuur 2: Foto van het plangebied.
Figuur 3: De in het plangebied voorgenomen plannen.
Figuur 4: Uitsnede van de gemeentelijke beleidskaart.
Figuur 5: Uitsnede van de Archis-kaart.
Figuur 6: Uitsneden van historische topografische kaarten van 1879 en 2010.
Figuur 7: Boorpuntenkaart.
Figuur 8: Foto van brok veen tussen pakket klei en pakket zand.
Figuur 9: Boorstaten.

Tabel 1: Administratieve gegevens van het plangebied.

Appendix I: Archeologische periodes

paleolithicum:	
paleolithicum vroeg:	tot 300.000 BP
paleolithicum midden:	300.000 - 35.000 BP
paleolithicum laat:	35.000 BP - 8.800 vC
paleolithicum laat A:	35.000 - 18.000 BP
paleolithicum laat B:	18.000 BP - 8.800 vC
mesolithicum:	
mesolithicum vroeg:	8.800 - 7.100 vC
mesolithicum midden:	7.100 - 6.450 vC
mesolithicum laat:	6.450 - 4.900 vC
neolithicum:	
neolithicum vroeg:	5.300 - 4.200 vC
neolithicum vroeg A:	5.300 - 4.900 vC
neolithicum vroeg B:	4.900 - 4.200 vC
neolithicum midden:	4.200 - 2.850 vC
neolithicum midden A:	4.200 - 3.400 vC
neolithicum midden B:	3.400 - 2.850 vC
neolithicum laat:	2.850 - 2.000 vC
neolithicum laat A:	2.850 - 2.450 vC
neolithicum laat B:	2.450 - 2.000 vC
bronstijd:	
bronstijd vroeg:	2.000 - 1.800 vC
bronstijd midden:	1.800 - 1.100 vC
bronstijd midden A:	1.800 - 1.500 vC
bronstijd midden B:	1.500 - 1.100 vC
bronstijd laat:	1.100 - 800 vC
ijzertijd:	
ijzertijd vroeg:	800 - 500 vC
ijzertijd midden:	500 - 250 vC
ijzertijd laat:	250 - 12 vC
romeinse tijd:	
romeinse tijd vroeg:	12 vC - 70 nC
romeinse tijd vroeg A:	12 vC - 25 nC
romeinse tijd vroeg B:	25 - 70 nC
romeinse tijd midden:	70 - 270 nC
romeinse tijd midden A:	70 - 150 nC
romeinse tijd midden B:	150 - 270 nC
romeinse tijd laat:	270 - 450 nC
romeinse tijd laat A:	270 - 350 nC
romeinse tijd laat B:	350 - 450 nC
middeleeuwen:	
middeleeuwen vroeg:	450 - 1.050 nC
middeleeuwen vroeg A:	450 - 525 nC
middeleeuwen vroeg B:	525 - 725 nC
middeleeuwen vroeg C:	725 - 900 nC
middeleeuwen vroeg D:	900 - 1.050 nC
middeleeuwen laat:	1.050 - 1.500 nC
middeleeuwen laat A:	1.050 - 1.250 nC
middeleeuwen laat B:	1.250 - 1.500 nC
nieuwe tijd:	
nieuwe tijd vroeg:	1.500 - 1.650 nC
nieuwe tijd midden:	1.650 - 1.850 nC
nieuwe tijd laat:	1.850 – heden

pleistoceen:	2,5 miljoen - 10.000 BP
elsterien	475.000 - 410.000 BP
saalien	200.000 - 130.000 BP
weichselien	116.000 - 10.000 BP
holoceen:	10.000 - heden

vC = voor Christus
nC = na Christus
BP = before present; present = 1950

Algemeen

Steentijd (tot 2000 vC)
De steentijd is opgedeeld in het paleolithicum, mesolithicum en neolithicum. Het paleolithicum (oude steentijd) wordt vooral gekenmerkt door de ijstijden. Na het laatpaleolithicum verbetert het klimaat. Vindplaatsen uit het late paleolithicum zijn vooral te herkennen aan concentraties vondstmateriaal (bewerkt en/of verbrand vuursteen, houtskool) met weinig en moeilijk te herkennen grondsporen zoals kuilen, paalgaten en houtskoolconcentraties die mogelijk wijzen op haardplaatsen.

Vondsten uit het mesolithicum of midden steentijd, gekenmerkt door sporen en vondsten van rondtrekkende jagers en verzamelaars, bestaan voornamelijk uit bewerkt vuursteen, verbrande hazelnootdoppen en houtskoolfragmenten. Mesolithische grondsporen zijn vooral oppervlakte-haarden en haardkuilen. In een natte omgeving kunnen ook werktuigen van gewei of hout bewaard zijn gebleven. Voorbeelden hiervan zijn geweibijlen, bogen, visfuiken, etc.

In het neolithicum (nieuwe steentijd) werden dieren gehouden en in het neolithicum werd eveneens akkerbouw bedreven. Grondsporen uit deze periode kunnen bestaan uit paalgaten van bijvoorbeeld boerderijen, resten van beschoeiingen, greppels, (afval)kuilen en haardplaatsen. Aardewerk komt in deze tijd voor, evenals bewerkt (vuur)steen en geslepen bijlen.

Metaaltijden (2000-12 vC)
In de bronstijd en ijzertijd kwam bemesting en wisselbouw binnen de akkerbouw voor.

Sporen uit de bronstijd en ijzertijd kunnen bestaan uit kuilen, paalgaten van boerderij-plattegronden, bijgebouwen of spiekers, waterkuilen of -putten, erf- ofakkerafscheidingen en sporen van akkerbewerking zoals de kruiselings getrokken voren van een eergetouw. Houtskool kan duiden op de aanwezigheid van haarden voor voedselbereiding of het bakken van aardewerk. Ook kunnen er restanten gevonden worden die duiden op metaalbewerking, zoals stukken ovenwand, brons- of ijzerslakken, sintels, mallen, smeltkroezen, metaal bedoeld voor omsmelten, etc.

Vondsten kunnen verder bestaan uit bijvoorbeeld metalen voorwerpen of voorwerpen van aardewerk zoals vaatwerk, maar ook slingerkogels, rammelaars, spinklosjes en weefgewichten.

Romeinse tijd (12 vC-450 nC)
In de romeinse tijd vormde de Rijn de noordelijke grens van het romeinse rijk. Langs deze grens, de *limes*, werden grensposten, nederzettingen en wegen gebouwd. In het noorden van Nederland zijn ook romeinse vondsten gedaan, maar dit zijn voornamelijk losse vondsten als romeinse munten, mantelspelden en scherven romeins aardewerk.

Middeleeuwen en nieuwe tijd (450 nC-heden)
Na een afname in de bevolkingsdichtheid aan het einde van de romeinse tijd en de periode erna, steeg deze weer in het begin van de middeleeuwen. Vondsten uit de middeleeuwen en later bestaan voornamelijk uit scherven aardewerk, waaronder importaardewerk, munten en metalen voorwerpen (zoals mantelspelden, spijkers), resten van aardewerkproductie, metaalbewerking, wolbewerking etc. Belangrijke gebouwen (bijvoorbeeld kerken en borgen) werden van baksteen / kloostermoppen gebouwd.

Appendix II Boorbeschrijvingen

Boorbeschrijving volgens ASB 5.2																				
Boor Nr	Coördinaten	LDO	Lithologie						Kleur				Overige kenmerken							AIS
			GD	BK	BV	BZ	BS	BH	HK	TK	IK	VLK	CO	PLH	VS	SST	BHN	BI	GI	
1	132.673	55	K/Z					3	BR	GR	DO							VRG		
	522737		bST						OR											
2	132.648	42	Z	1					GE			GE						OPG		
	522706	58	K/Z						BR	GR	DO							VRG		
		150	Z	1					GR			GE				EKL			INV	
3	132.629	45	K/Z						BR	GR	DO							VRG		
	522.685	160	Z	1					GR			GE				EKL			INV	
4	132.665	80	K/Z						BR	GR	DO							VRG		
	522.676	160	Z	1					GR			GE				EKL			INV	
5	132.688	53	K/Z						BR	GR	DO							VRG		
	522.702	160	Z	1					GR			GE				EKL			INV	
6	132.710	55	K/Z						BR	GR	DO							VRG		
	522.724	77	Z	1					GR			GE				EKL			INV	
		82	VBrok						BR		DO								VER	
		150	K			2			GR				Msl						GET	

Betekenis van de afkortingen:
LDO – Onderzijde boortraject
Lithologie:

GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand, Bst = Baksteen, Vbrok = veenbrok
Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BV= bijmengsel veen, BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst.

Kleur:

HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje, PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart.
TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).
IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker
VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel

Overige kenmerken:

CO = Consistentie (C): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig
SCH = Schelpesten
VS = veensoorten
SST = Sedimentaire structuren; ZL = zandlaagjes, KL = kleilaagjes, EKL = enkele kleilaagjes
BHN = Bodemhorizont;
BI = Bodemkundige interpretaties; OPG = opgebracht, VRG = vergraven
GI = Geologische interpretaties; GET = getijdenafzetting. INV = inversierug
AIS = Archeologische indicatoren; P = (baksteen)puin

Bijlage 2 Bodemonderzoek

AANVULLEND BODEMONDERZOEK

GANKER 3

te NIBBIXWOUD

Opdrachtgever: Gemeente Medemblik

Rapportnummer: 2018467

Projectleider: dhr. drs. P.S. Krommenhoek

Landview
Bodemonderzoek

Postbus 4060
1620 HB HOORN
tel: 0229-246787
www.landview.nl

28 november 2018

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 2

2. EERDER ONDERZOEK 3

3. OPZET BODEMONDERZOEK 4

3.1 HYPOTHESE VERONTREINIGINGSSITUATIE 4
3.2 BEMONSTERINGSSTRATEGIE 4
3.3 CHEMISCHE ANALYSES 4
3.4 TOETSINGSKADER 5

4. RESULTATEN BODEMONDERZOEK 6

4.1 RESULTATEN VELDONDERZOEK 6
4.2 ANALYSERESULTATEN GROND 7

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 7

6. SLOTOPMERKINGEN 8

7. REFERENTIES 9

BIJLAGEN

1 Lokale situatie met boorpunten
2.1 Analysecertificaten laboratorium
2.2 Toetsing grond volgens BoToVa
3 Boorprofielen
4 Foto´s huidige situatie

1. INLEIDING

In opdracht van Gemeente Medemblik is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging op de locatie Ganker 3 te Nibbixwoud, gemeente Medemblik.

Het onderzoek is verricht door Landview BV uit Hoorn, in n 2018, conform de offerte van 1 november 2018. Een bodemonderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd en betreft daarmee dus een momentopname. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte geldigheidsduur.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5740 richtlijnen voor een niet-verdachte locatie. De hypothese voor het onderzoek is, dat er licht verhoogde gehalten van zware metalen en of PAK in de grond aanwezig zijn. Het veldwerk is, door KIWA gecertificeerde medewerkers, uitgevoerd onder het procescertificaat BRL SIKB 2000, conform het VKB protocol 2001.

Aanleiding voor het onderzoek is de mogelijke overdracht van het terrein. Op de locatie is in 2014 reeds bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek wordt door de RUD NHN nog als representatief beschouwd. Het te verkopen perceel is echter groter dan het in 2014 onderzochte deel, op het niet onderzochte deel moet een aanvullend onderzoek worden verricht.

Doel van het aanvullend onderzoek is aan te tonen dat de verwachte verhoogde gehalten verontreinigende stoffen in de grond op de locatie niet tot meer gebruiksbeperkingen leiden dan beperkingen in het hergebruik. Van hergebruik is sprake wanneer grond, die bij eventueel graafwerk is vrijgekomen, buiten de locatie wordt toegepast. De verwachting is dat de verwachte verontreinigingen vergelijkbaar zijn met de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken

De chemische analyses van de grond zijn verricht door Eurofins Omegam te Amsterdam. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.

Landview BV is een onafhankelijk en erkend onderzoeksbureau. Er bestaat tussen de opdrachtgever cq. eigenaar van de locatie en Landview BV geen andere relatie dan die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het procescertificaat van Landview BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.

Dit rapport heeft de volgende opbouw. Hoofdstuk 2 bevat een samenvatting van de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken. De opzet van het bodemonderzoek en het toetsingskader worden in hoofdstuk 3 weergegeven. De resultaten van het veldonderzoek en analyses staan in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat de conclusies die hieruit kunnen worden getrokken, samen met aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen.

2. EERDER ONDERZOEK

Op de locatie zijn in 2014 een verkennend bodemonderzoek en aanvullende bodemonderzoeken uitgevoerd. De resultaten staan weergegeven in de rapporten met de nummers 2013464, 2013464-A en 2013464-A2.

In 2014 is circa 4.000 m^2 onderzocht. Het te verkopen deel heeft echter een oppervlakte van circa 5.800 m^2.

Tijdens het onderzoek is een “hot-spot” met een sterke verontreiniging aan som PAK geconstateerd (bovengrond boring 6). In de uitgevoerde aanvullende onderzoeken zijn geen verontreinigingen boven de interventiewaarde gemeten. In de 3 enkelvoudige bovengrondmonsters zijn hooguit lichte verontreinigingen met som PAK geconstateerd. In het enkelvoudige ondergrondmonster ter plaatse van boring 6a zijn geen verontreinigingen met som PAK geconstateerd.

De licht verhoogde gehalten aan som PAK voldoen aan het verwachtingspatroon en worden vaker aangetroffen op vergelijkbare locaties.

De aangetroffen sterke verontreiniging met som PAK kan uit het voor- en veldonderzoek niet direct worden verklaard. Mogelijk zijn in de grond minuscule stukjes kool of teer aanwezig. Het nu uitgevoerde grondonderzoek heeft uitgewezen dat op de locatie geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken is op de locatie sprake van een “hot-spot”.

Voor het overige zijn op de locatie hooguit licht verhoogde gehalten aan zware metalen en som PAK geconstateerd. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan barium en zink aangetroffen.

Ter plaatse van de gedempte sloten is geen bodemvreemd materiaal aangetroffen.

Tijdens de onderzoeken is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek op asbest onderzocht. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, is de uitvoering van een asbestonderzoek conform NEN 5707 noodzakelijk. Voor de aanwezigheid van asbest in de grond zijn tijdens het uitgevoerde bodemonderzoeken echter geen aanwijzingen geconstateerd.

Het onderzoek wordt door de RUD NHN nog als representatief beschouwd. De asbestinventarisatie van de voormalige school is nogmaals bekeken, hieruit wordt geconcludeerd dat de locatie niet asbestverdacht is. Voor aanvullend onderzoek ter plaatse van het reeds onderzochte deel wordt dan ook geen aanleiding gezien.

De nu te onderzoeken locatie heeft een oppervlakte van circa 1.800 m^2, waarop zich geen bebouwing bevindt. Op de locatie loopt een pad, mogelijk is bodemvreemd materiaal gebruikt om het pad te verstevigen.

De belangrijkste bronnen voor mogelijke bodemverontreiniging zijn brandstoftanks, met bodemvreemd materiaal gedempte sloten of aangevoerde verstevigingmaterialen. Volgens de tot nu toe gegeven informatie zijn deze bronnen van bodemverontreiniging niet aanwezig. De aanwezige sloten zijn op basis van het eerdere onderzoek gedempt met lokaal materiaal, het is de verwachting dat de gedempte sloot op nu te onderzoeken locatie eveneens is gedempt met lokaal materiaal.

Voor een uitgebreide weergave van de resultaten van de eerdere bodemonderzoeken, wordt verwezen naar de genoemde rapporten.

3. OPZET BODEMONDERZOEK

3.1 HYPOTHESE VERONTREINIGINGSSITUATIE

Op grond van het vooronderzoek is voor de opzet van het bodemonderzoek uitgegaan van een niet-verdachte locatie, waar licht verhoogde gehalten van zware metalen en of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) aangetroffen kunnen worden in de (boven)grond.

Op de locatie loopt een pad, nagegaan moet wordt of onder het pad bodemvreemd materiaal aanwezig is.

De grondwaterstand bevindt zich op een diepte van circa 1 meter minus maaiveld (m –mv), waardoor de kwaliteit van het grondwater tevens in het onderzoek zou moeten worden betrokken.

De peilbuis die geplaatst is in 2014 wordt, conform de NEN 5740, nog representatief geacht voor een oppervlakte van maximaal 7.000 m^2. Er zijn geen aanwijzingen dat er op de locatie bronnen van bodemverontreiniging aanwezig zijn, voor aanvullend grondwateronderzoek wordt dan ook geen aanleiding gezien.

3.2 BEMONSTERINGSSTRATEGIE

Gebaseerd op de NEN 5740 strategie voor een niet-verdachte locatie (ONV) van 1.800 m^2 worden de onderstaande werkzaamheden verricht.

Werkzaamheden:

Aantal grondboringen tot circa 0,5 m –mv	8	Aantal analyses bovengrond	2
Aantal grondboringen tot de grondwaterstand	3	Aantal analyses ondergrond	1
Aantal peilbuizen plaatsen (NEN) en monstername	-	Aantal analyses grondwater	-

Werkzaamheden gedempte sloot:

Aantal grondboringen tot circa 2 m –mv voor boorraaien	5	Aantal analyses grond	-

Vooralsnog is het niet de verwachting dat de sloten zijn gedempt met bodemvreemd materiaal. Indien bodemvreemd materiaal aanwezig is, kunnen aanvullende analyses noodzakelijk zijn.

Een *zintuiglijke inspectie* van het maaiveld en de opgeboorde grond op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen maakt deel uit van het onderzoek.

Vijf van de bovengenoemde boringen worden verricht langs het pad en worden schuin tot onder het pad geboord.

3.3 CHEMISCHE ANALYSES

De grondmengmonsters worden geanalyseerd op de stoffen van de standaardpakketten. Deze stoffen, die zijn geselecteerd door de overheid, vormen de belangrijkste parameters (graadmeters) voor mogelijke verontreinigingen. De analyses worden, conform de AS3000 richtlijnen, uitgevoerd door Eurofins Omegam uit Amsterdam. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.

De grondmonsters worden gekoeld getransporteerd en opgeslagen. De boven- en ondergrond worden onderzocht op de gehalten aan barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie (GC).

De gehalten worden weergegeven in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds). Hiertoe wordt van de grond(meng)monsters het droge stofgehalte vastgesteld. Tevens worden representatieve monsters geanalyseerd op de gehalten aan organische stof en lutum (klei) ter vaststelling van de toetsingswaarden.

3.4 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader voor verontreinigende stoffen in grond wordt gevormd door de achtergrond- en interventiewaarden uit de Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering. De analyseresultaten worden geïnterpreteerd aan de hand van deze toetsingskaders (zie bijlage 2.2).

De norm voor barium is (tijdelijk) ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium.

De toetsingswaarden voor de verschillende stoffen in de grond zijn afhankelijk van de hierin aanwezige hoeveelheid klei (lutum) en organische stof, omdat de verontreinigingen zich aan deze bodemdelen hechten.

De achtergrondwaarde (AW2000) van een bepaalde stof komt overeen met de gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Bij overschrijding van deze achtergrondwaarde of de streefwaarde in het grondwater kunnen we spreken van een lichte verhoging.

Indien het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde (tussenwaarde) wordt overschreden, kunnen we spreken van een matige verhoging.

De interventiewaarde is de waarde waarboven sprake is van een ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij overschrijding van de interventiewaarde spreken we van een sterke verontreiniging.

Als grondmengmonsters zijn onderzocht, kunnen de gehalten in afzonderlijke monsters hoger zijn. In een aanvullend of nader onderzoek kunnen vervolgens de enkelvoudige monsters worden geanalyseerd. Alleen met aanvullende analyseresultaten kan doorgaans voldoende inzicht worden verkregen in de omvang van de verontreinigingen.
De ernst van een verontreiniging is, conform de Wet Bodembescherming (Wbb), gerelateerd aan een omvangscriterium. Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te kunnen spreken, dient voor ten minste één stof de interventiewaarde te worden overschreden in minimaal 25 m^3 grond of 100 m^3 grondwater.
Als een voldoende beeld van de verontreinigingen is verkregen, kan een inschatting worden gemaakt van de eventuele risico's voor de volksgezondheid en de mogelijke gebruiksbeperkingen van de locatie.

Verontreinigingen die geheel of grotendeels na 1 januari 1987 zijn ontstaan, vallen onder de zorgplicht in de Wbb en dienen in principe zo spoedig mogelijk, ongeacht de ernst van de verontreiniging, te worden verwijderd.

4. RESULTATEN BODEMONDERZOEK

4.1 RESULTATEN VELDONDERZOEK

Het veldonderzoek is, zonder afwijkingen op de uitvoeringsvoorschriften, uitgevoerd op 15 november 2018 door de heer F. Borst. Tijdens het veldwerk zijn geen aandachtspunten voor mogelijke bodemverontreiniging naar voren gekomen.

Op de locatie is een fietspad en stoep aanwezig. Tijdens de werkzaamheden kwam een medewerker van de gemeente op het werk kijken. Hij heeft aangegeven dat het fietspad een paar jaar geleden is aangelegd. Het is daarom niet de verwachting dat er verdacht materiaal onder het fietspad aanwezig is.

Gelijkmatig verdeeld over het terrein zijn handmatig met behulp van de Edelmanboor 3 grondboring/en tot circa 1,5 m -mv en 9 boringen tot 0,5 m -mv verricht.

Het algemene, kenmerkende bodemprofiel op de locatie tot een diepte van circa 1,5 m -mv bestaat overwegend uit een afwisseling van siltige klei en matig fijn zand.

Ter plaatse van de gedempte sloot is een boorraai verricht van 5 boringen tot 2 m -mv. Ter plaatse van de gedempte sloot is eveneens een afwisseling van zand en klei aanwezig. Er zijn geen zintuiglijk bijmengingen met bodemvreemd materiaal geconstateerd. De sloot is vermoedelijk gedempt met lokaal materiaal. Voor een aanvullend analytisch onderzoek is geen aanleiding gezien.

Tijdens het veldwerk zijn zeer lokaal zintuiglijk, ter plaatse van boring 2 en boring 6, resten met baksteen waargenomen. Voor het overige zijn zintuiglijk in de grond geen verontreinigingen waargenomen.

Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op het maaiveld of in de opgeboorde grond aangetroffen. Aangezien de boringen met een Edelmanboor (diameter 12 cm) zijn verricht, is deze informatie slechts indicatief. Resten met baksteen worden als niet asbest verdacht beschouwd.

Uit de in het veld genomen enkelvoudige monsters van de bovengrond zijn door het laboratorium, volgens de opdracht van Landview BV, twee enkelvoudige grondmonsters samengesteld, uit de grond van de boringen 2 en 6. Uit de monsters van de ondergrond is één mengmonster samengesteld. Bij de monstername is soms afgeweken van de trajecten van 0,5 m gezien de geconstateerde verschillen in grondsoort.

In de onderstaande tabel staat de monsterselectie weergegeven.

Tabel 1: Monsterselectie

Analyse-monster	Traject (m -mv)	Deelmonsters	Analysepakket
mm1	0,10 - 0,55	02 (0,10 - 0,55)	AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus
mm2	0,15 - 0,50	06 (0,15 - 0,50)	AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus
mm3	0,50 - 1,20	01 (0,50 - 0,90) 01 (0,90 - 1,15) 02 (0,80 - 1,00) 02 (1,00 - 1,20)	AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus

Tijdens de werkzaamheden is voor het plaatsen van een peilbuis geen aanleiding gezien.

De boorpunten (1 t/m 17) zijn, samen met de locaties van de oude boorpunten, aangegeven op de situatietekening van bijlage 1. In bijlage 3 worden de beschrijvingen van de boringen, de zintuiglijke waarnemingen en de monstername weergegeven. Zintuiglijk waarneembare afwijkingen ten aanzien van de aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen en de kleur van het bodemmateriaal zijn qua aard en mate beschreven.

4.2 ANALYSERESULTATEN GROND

Ter vaststelling van de toetsingswaarden voor de grond zijn voor dit onderzoek het organische stofgehalte en de lutumfractie van representatieve grondsoorten door het laboratorium bepaald. De analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 2.1, waarop tevens de gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. De toetsing voor de grond volgens de BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice) van Rijkswaterstaat Leefomgeving staat weergegeven in bijlage 2.2.

In de onderstaande tabel staan de resultaten weergegeven.

Tabel 2: Overschrijdingstabel grond

Analyse-monster	Traject (m -mv)	> AW (+index)	> I (+index)	BBK monster-conclusie indicatief
mm1	0,10 - 0,55	-	-	Altijd toepasbaar
mm2	0,15 - 0,50	-	-	Altijd toepasbaar
mm3	0,50 - 1,20	-	-	Altijd toepasbaar

> AW : > Achtergrondwaarde
> I : > Interventiewaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In de (meng)monsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhogingen van de onderzochte stoffen aangetroffen.

Ter plaatse van de gedempte sloten is geen bodemvreemd materiaal aangetroffen voor analytisch onderzoek is geen aanleiding

De hypothese dat in de grond licht verhoogde gehalten verontreinigende stoffen aanwezig zijn, wordt in het onderzoek niet bevestigd, er zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden gemeten.

Op de locatie bestaan, op grond van de resultaten van dit onderzoek, geen risico's voor de volksgezondheid of de ecologie bij het beoogde gebruik.

Bij graafwerkzaamheden op het terrein kunnen er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van eventueel vrijkomende grond buiten de locatie bestaan. Voor hergebruik van grond buiten de locatie is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Indicatief getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit is de grond op de nu onderzochte locatie vrij toepasbaat. Volgens de CROW400 is bij graafwerkzaamheden geen veiligheidsklasse van toepassing. De uiteindelijke klasse dient bepaald te worden door een veiligheidsdeskundige.

Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Tijdens het aanvullend bodemonderzoek is de bodem niet specifiek op asbest onderzocht. In de grond zijn resten baksteen aangetroffen, baksteen wordt als niet asbestverdacht aangemerkt. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, is uitvoering van een asbestonderzoek conform NEN 5707 noodzakelijk. De uitvoering van een asbestonderzoek conform NEN 5707 wordt door Landview BV, gezien de resultaten van de verschillende bodemonderzoeken, niet noodzakelijk geacht.

6. SLOTOPMERKINGEN

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht door Landview BV uit Hoorn. Een bodemonderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte geldigheidsduur.

Hoewel de grootste zorgvuldigheid wordt betracht bij de uitvoering van het onderzoek is het, juist door de steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in het bodemprofiel aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Landview BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard dan ook.

In dit kader wordt tevens opgemerkt dat Landview BV niet kan instaan voor de volledigheid en juistheid van door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd (voor)onderzoek.

Het uitgevoerde bodemonderzoek betreft een momentopname. Beïnvloeding van bodemkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een langere tijd is verstreken na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht bij het gebruik van de resultaten van het onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen overdracht. De uiteindelijke toetsende en handhavende taak voor de aanvraag van een omgevingsvergunning ligt bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente.

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

7. REFERENTIES

* *Verkennend bodemonderzoek Ganker 3a te Nibbixwoud, rapportnummer 2013464,* Landview BV, Hoorn, 24 maart 2014.

* *Aanvullend bodemonderzoek Ganker 3a te Nibbixwoud, rapportnummer 2013464-A,* Landview BV, Hoorn, 3 april 2014.

* *Aanvullend bodemonderzoek 2de fase Ganker 3a te Nibbixwoud, rapportnummer 2013464,* Landview BV, Hoorn, 8 april 2014.

* *Bodem, Landbodem. Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, NEN 5725:2017.* Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, oktober 2017.

* *Bodem, Landbodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, NEN 5740/A1.* Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, februari 2016.

* *Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek BRL SIKB 2000.* Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, vigerende versie.

* *Bodem, boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek, NPR 5741.* Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, 1994.

* *Wijziging Circulaire bodemsanering.* Vigerende versie. Staatscourant, ’s-Gravenhage.

* *Wijziging Regeling bodemkwaliteit.* Vigerende versie. Staatscourant, ’s-Gravenhage.


* *Leidraad Bodembescherming.* Vigerende aflevering. SDU uitgeverij, 's-Gravenhage.

* *Kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Noord-Holland benoorden het IJ.* Regionale studies, Werkgroep Noord-Holland, Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen, 1982.

* *Grondwaterkwaliteit.* Een eerste presentatie van grondwaterkwaliteitsgegevens uit het Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit, Provincie Noord-Holland, december 1996.

* *Tijdreis, over 200 jaar topografie*. www.topotijdreis.nl

BIJLAGE 1 LOKALE SITUATIE MET BOORPUNTEN



Legenda	
	NEN-peilbuis
•	Boring tot GWS.
○	Boring tot 0.5 m
◉	Boring 2 m (sloot)
//	Ingeschatte ligging gedempte sloten

Getekend door: PK
Datum: 28-11-2018

Ganker 3a te Nibbixwoud

Schaal: 1:750

Landview
Bodemonderzoek
De Factorij 32F, 1689 AL Zwaag
Postbus 4060, 1620 HB Hoorn

Bijlage: 1

Projectnummer: 2018467

Datum veldwerk: 12 en 15-11-2018
Boormeester: F. Borst

Noord

BIJLAGE 2.1 ANALYSECERTIFICATEN LABORATORIUM

Locatie : Ganker 3 te Nibbixwoud
Projectnummer : 2018467

Project code: 831389

eurofins | Omegam

Landview B.V.
T.a.v. de heer P.S. Krommenhoek
Postbus 4060
1620 HB HOORN

Uw kenmerk	: 2018467-Ganker
Ons kenmerk	: Project 831389
Validatieref.	: 831389_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode	: CUOO-LUPF-QKCK-MAQC
Bijlage(n)	: 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 21 november 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80

CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	:	**831389**
Project omschrijving	:	**2018467-Ganker**
Opdrachtgever	:	**Landview B.V.**

Monsterreferenties
5822857 = mm1 02 (10-55)
5822858 = mm2 06 (15-50)
5822859 = mm3 01 (50-90) 01 (90-115) 02 (80-100) 02 (100-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum	:	**15/11/2018**	**15/11/2018**	**15/11/2018**
Ontvangstdatum opdracht	:	**16/11/2018**	**16/11/2018**	**16/11/2018**
Startdatum	:	**16/11/2018**	**16/11/2018**	**16/11/2018**
Monstercode	:	**5822857**	**5822858**	**5822859**
Matrix	:	**Grond**	**Grond**	**Grond**

Monstervoorbewerking					
S	AS3000 (steekmonster)		**uitgevoerd**	**uitgevoerd**	**uitgevoerd**
S	gewicht artefact	g	**n.v.t.**	**n.v.t.**	**n.v.t.**
S	soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S	voorbewerking AS3000		**uitgevoerd**	**uitgevoerd**	**uitgevoerd**
Algemeen onderzoek - fysisch					
S	droge stof	%	**77,7**	**92,8**	**73,6**
S	organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	**2,3**	**2,1**	**1,8**
S	lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	**10,9**	**4,9**	**22,8**
Anorganische parameters - metalen					
S	barium (Ba)	mg/kg ds	**25**	**< 20**	**28**
S	cadmium (Cd)	mg/kg ds	**< 0,20**	**< 0,20**	**< 0,20**
S	kobalt (Co)	mg/kg ds	**3,0**	**< 3,0**	**9,4**
S	koper (Cu)	mg/kg ds	**7,5**	**5,7**	**8,5**
S	kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	**0,08**	**0,09**	**< 0,05**
S	lood (Pb)	mg/kg ds	**22**	**20**	**11**
S	molybdeen (Mo)	mg/kg ds	**< 1,5**	**< 1,5**	**< 1,5**
S	nikkel (Ni)	mg/kg ds	**10**	**6**	**19**
S	zink (Zn)	mg/kg ds	**43**	**36**	**44**
Organische parameters - niet aromatisch					
S	minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	**< 35**	**< 35**	**< 35**
Organische parameters - aromatisch					
Polycyclische koolwaterstoffen:					
S	naftaleen	mg/kg ds	**< 0,05**	**< 0,05**	**< 0,05**
S	fenantreen	mg/kg ds	**< 0,05**	**< 0,05**	**< 0,05**
S	anthraceen	mg/kg ds	**< 0,05**	**< 0,05**	**< 0,05**
S	fluoranteen	mg/kg ds	**< 0,05**	**< 0,05**	**< 0,05**
S	benzo(a)antraceen	mg/kg ds	**< 0,05**	**< 0,05**	**< 0,05**
S	chryseen	mg/kg ds	**< 0,05**	**< 0,05**	**< 0,05**
S	benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	**< 0,05**	**< 0,05**	**< 0,05**
S	benzo(a)pyreen	mg/kg ds	**< 0,05**	**< 0,05**	**< 0,05**
S	benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	**< 0,05**	**< 0,05**	**< 0,05**
S	indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	**< 0,05**	**< 0,05**	**< 0,05**
S	som PAK (10)	mg/kg ds	**0,35**	**0,35**	**0,35**
Organische parameters - gehalogeneerd					
Polychloorbifenylen:					
S	PCB -28	mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**
S	PCB -52	mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**
S	PCB -101	mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**
S	PCB -118	mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**
S	PCB -138	mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**
S	PCB -153	mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**
S	PCB -180	mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**
S	som PCBs (7)	mg/kg ds	**0,005**	**0,005**	**0,005**

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code	:	**831389**
Project omschrijving	:	**2018467-Ganker**
Opdrachtgever	:	**Landview B.V.**

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code	:	**831389**
Project omschrijving	:	**2018467-Ganker**
Opdrachtgever	:	**Landview B.V.**

Barcodeschema's

Monstercode	*Uw referentie*	*monster*	*diepte*	*barcode*
5822857	mm1 02 (10-55)	02	0.1-0.55	3024883AA
5822858	mm2 06 (15-50)	06	0.15-0.5	3024865AA
5822859	mm3 01 (50-90) 01 (90-115) 02 (80-100) 02 (100-120)	01 01 02 02	0.5-0.9 0.9-1.15 0.8-1 1-1.2	3024885AA 3024881AA 3024621AA 3024617AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code	:	**831389**
Project omschrijving	:	**2018467-Ganker**
Opdrachtgever	:	**Landview B.V.**

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000	:	Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof	:	Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)	:	Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)	:	Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN 6961
Lood (Pb)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)	:	Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs	:	Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs	:	Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

BIJLAGE 2.2 TOETSING GROND VOLGENS BOTOVA

Project	**2018467-Ganker**
Certificaten	**831389**
Toetsing	**T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb**
Toetsversie	**BoToVa 3.0.0**

Toetsdatum: 27 november 2018 10:41

Monsterreferentie	**5822857**
Monsteromschrijving	mm1 02 (10-55)

Analyse	Eenheid	Analyseres.	**Gestand.Res.**	Toetsoordeel	AW	T	I
Lutum/Humus							
Organische stof	% (m/m ds)	2.3	**10**				
Lutum	% (m/m ds)	10.9	**25**				
Droogrest							
droge stof	%	77.7	**77.7**	@			
Metalen ICP-AES							
barium (Ba)	mg/kg ds	25	**46**	@	190	555	920
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	**< 0.21**	-	0.6	6.8	13
kobalt (Co)	mg/kg ds	3	**5.3**	-	15	102.5	190
koper (Cu)	mg/kg ds	7.5	**12**	-	40	115	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.08	**0.10**	-	0.15	18.075	36
lood (Pb)	mg/kg ds	22	**30**	-	50	290	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	**< 1.0**	-	1.5	95.75	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	10	**17**	-	35	67.5	100
zink (Zn)	mg/kg ds	43	**70**	-	140	430	720
Minerale olie							
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	**< 110**	-	190	2595	5000
Polycyclische koolwaterstoffen							
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
Sommaties							
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	**< 0.35**	-	1.5	20.75	40
Polychloorbifenylen							
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0030**				
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0030**				
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0030**				
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0030**				
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0030**				
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0030**				
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0030**				
Sommaties							
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	**< 0.021**	-	0.02	0.51	1

Toetsoordeel monster 5822857: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Monsterreferentie	**5822858**							
Monsteromschrijving	mm2 06 (15-50)							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	**Gestand.Res.**	Toetsoordeel	AW	T	I	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	2.1	**10**					
Lutum	% (m/m ds)	4.9	**25**					
Droogrest								
droge stof	%	92.8	**92.8**	@				
Metalen ICP-AES								
barium (Ba)	mg/kg ds	< 20	**< 40**	@	190	555	920	
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	**< 0.23**	-	0.6	6.8	13	
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	**< 5.6**	-	15	102.5	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	5.7	**11**	-	40	115	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.09	**0.12**	-	0.15	18.075	36	
lood (Pb)	mg/kg ds	20	**30**	-	50	290	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	**< 1.0**	-	1.5	95.75	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	6	**14**	-	35	67.5	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	36	**74**	-	140	430	720	
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	**< 120**	-	190	2595	5000	
Polycyclische koolwaterstoffen								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
Sommaties								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	**< 0.35**	-	1.5	20.75	40	
Polychloorbifenylen								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0033**					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0033**					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0033**					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0033**					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0033**					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0033**					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0033**					
Sommaties								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	**< 0.023**	-	0.02	0.51	1	

Toetsoordeel monster 5822858:	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Monsterreferentie	**5822859**							
Monsteromschrijving	mm3 01 (50-90) 01 (90-115) 02 (80-100) 02 (100-120)							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	**Gestand.Res.**	Toetsoordeel	AW	T	I	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	1.8	**10**					
Lutum	% (m/m ds)	22.8	**25**					
Droogrest								
droge stof	%	73.6	**73.6**	@				
Metalen ICP-AES								
barium (Ba)	mg/kg ds	28	**30**	@	190	555	920	
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	**< 0.18**	-	0.6	6.8	13	
kobalt (Co)	mg/kg ds	9.4	**10**	-	15	102.5	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	8.5	**10**	-	40	115	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.04**	-	0.15	18.075	36	
lood (Pb)	mg/kg ds	11	**12**	-	50	290	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	**< 1.0**	-	1.5	95.75	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	19	**20**	-	35	67.5	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	44	**51**	-	140	430	720	
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	**< 120**	-	190	2595	5000	
Polycyclische koolwaterstoffen								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**					
Sommaties								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	**< 0.35**	-	1.5	20.75	40	
Polychloorbifenylen								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
Sommaties								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	**< 0.024**	-	0.02	0.51	1	


Toetsoordeel monster 5822859:	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Boring: 01

Boormeester: F. Borst

Datum: 15-11-2018



gras

Klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruin

Klei, zwak zandig, zwak gleyhoudend, grijsblauw


Klei, sterk siltig, zwak humeus, donker grijsbruin

Zand, matig fijn, kleïig, matig gleyhoudend, blauwgrijs

Boring: 02

Boormeester: F. Borst

Datum: 15-11-2018



tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak gleyhoudend, resten baksteen, donker zwartbruin

Zand, matig fijn, kleïig, grijs

Klei, sterk siltig, zwak gleyhoudend, grijs

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donker zwartbruin


Klei, zwak zandig, matig gleyhoudend, grijs

Zand, matig fijn, kleïig, zwak gleyhoudend, blauwgrijs

Boring: 03

Boormeester: F. Borst

Datum: 15-11-2018



tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

Zand, matig fijn, zwak siltig, blauwgrijs


Zand, matig fijn, zwak siltig, blauwgrijs

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

Boring: 04

Boormeester: F. Borst

Datum: 15-11-2018




tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten klei, grijs

Boring: 05

Boormeester: F. Borst

Datum: 15-11-2018




groenstrook

Zand, matig fijn, kleïig, zwak humeus, donkerbruin

Boring: 06

Boormeester: F. Borst

Datum: 15-11-2018




groenstrook

Zand, matig fijn, kleïig, zwak humeus, donkerbruin


Zand, matig fijn, zwak siltig, resten baksteen, grijs

Boring: 07
Boormeester: F. Borst
Datum: 15-11-2018




groenstrook
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin

Boring: 08
Boormeester: F. Borst
Datum: 15-11-2018




gras
Klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruin

Boring: 09
Boormeester: F. Borst
Datum: 15-11-2018




gras
Zand, matig fijn, kleïg, zwak humeus, donkerbruin

Boring: 10
Boormeester: F. Borst
Datum: 15-11-2018




gras
Klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruin

Boring: 11
Boormeester: F. Borst
Datum: 15-11-2018




gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin

Boring: 12
Boormeester: F. Borst
Datum: 15-11-2018



gras
Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin

Boring: 13
Boormeester: F. Borst
Datum: 14-11-2018



gras
Klei, zwak zandig, zwak humeus, donker grijsbruin

Klei, zwak zandig, zwak humeus, donker grijsbruin


Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs

Klei, uiterst siltig, grijsblauw

Zand, matig fijn, kleïg, grijsblauw

Boring: 14
Boormeester: F. Borst
Datum: 14-11-2018



gras
Klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruin

Klei, zwak zandig, zwak humeus, donker bruingrijs

▲ Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk gleyhoudend, grijs

Zand, matig fijn, zwak siltig, blauwgrijs


Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs

Klei, matig zandig, grijsblauw

Boring: 15

Boormeester: F. Borst

Datum: 14-11-2018




gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin
Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak gleyhoudend, bruingrijs
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsblauw
Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs

Boring: 16

Boormeester: F. Borst

Datum: 14-11-2018




gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin
Klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruin
Klei, uiterst siltig, grijs
Zand, matig fijn, kleïig, grijsblauw

Boring: 17

Boormeester: F. Borst


Datum: 14-11-2018





gras
Zand, matig fijn, kleïig, zwak humeus, donkerbruin
Klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruin
Klei, sterk siltig, zwak gleyhoudend, grijs
Zand, matig fijn, kleïig, zwak gleyhoudend, blauwgrijs


Legenda (conform NEN 5104)


grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig


zand


Zand, kleïig



Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig



Zand, uiterst siltig

veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig



Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig


leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig

overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur

olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

BIJLAGE 4 FOTO´S HUIDIGE SITUATIE








Bijlage 3 Beknopte natuurtoets

BügelHajema
Ruimte voor de leefomgeving

Beknopte natuurtoets Albert Heijn, Nibbixwoud

projectnummer: 807.00.50.00.00.00

Onderwerp: Beknopte natuurtoets uitbreiding Albert Heijn, Nibbixwoud
Datum: 19-08-2020



KADER

Albert Heijn in Nibbixwoud is voornemens uit te breiden en te verhuizen van het bestaande pand aan de Ganker 44 naar de overzijde van de weg, ten zuiden van het bestaande pand. Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd.
Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb)[1] of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van bronnen is het projectgebied ten behoeve van de natuurtoets op 5 augustus 2020 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren: onbewolkt, circa 19˚C en een stevige wind.

PROJECTGEBIED

Het projectgebied ligt aan de Ganker in de bebouwde kom van Nibbixwoud (figuur 1). Het grenst aan de Ganker in het noorden, een aantal bedrijfspanden in het oosten en westen en woonerven in het zuiden. Aan de zuidzijde van het projectgebied is een klein pleintje aanwezig. Aan de noord- en noordoostzijde van het projectgebied liggen parkeerplaatsen en langs de oostzijde loopt een fietspad. De rest van het projectgebied bestaat uit grasland met een aantal solitaire bomen. In het projectgebied staan verder een aantal speeltoestellen. Bebouwing of watergangen zijn niet aanwezig.

De plannen bestaan uit de bouw van een nieuwe supermarkt. Hiervoor worden de bomen gekapt en wordt grond vergraven.

[1] De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescherming van (Europese) natuurgebieden.

BügelHajema, Adviseurs voor leefomgeving en omgevingsrecht BNSP
Vaart NZ 50, 9401 GN Assen **T** 0592 316 206
E info@bugelhajema.nl **W** www.bugelhajema.nl
Vestigingen te Assen, Leeuwarden en Amersfoort



Figuur 1. Locatie van het projectgebied (rood). Bron kaartondergrond: ruimtelijkeplannen.nl



Foto's 1 en 2. Impressie van het projectgebied op 5 augustus 2020. Links het aanzicht op de zuidzijde van het projectgebied vanaf de parkeerplaats. Rechts het aanzicht op de noordzijde van het projectgebied vanuit het zuidwesten.

Soortbescherming

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen:

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn (Wnb art. 3.1-3.4);
- dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9);
- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art. 3.10-3.11).

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde 'lijst met vrijstellingen' opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.

INVENTARISATIE

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna [2] (© NDFF 11 augustus 2020 13:36:19) blijkt dat binnen een straal van één tot vijf kilometer rond het projectgebied diverse beschermde dier- en plantensoorten aanwezig zijn. Het betreft vogels met jaarrond beschermde nesten, zoogdieren, amfibieën en een enkele ongewervelde.

Het grasland in het projectgebied bestaat voornamelijk uit algemene gras- en plantensoorten, zoals Engels raaigras, paardenbloem, smalle weegbree en witte klaver. Deze soorten duiden op voedselrijke tot zeer voedselrijke omstandigheden.
Opgaande beplanting in het projectgebied bestaat uit een aantal solitaire bomen, waaronder plataan, acacia, sierappel en esdoorn. Verder staat aan de zuidzijde van het projectgebied een rij gewone essen. Waarnemingen van beschermde plantensoorten zijn niet bekend vanuit de directe omgeving van het projectgebied. Gezien de terreingesteldheid en voedselrijkdom zijn beschermde plantensoorten niet in het projectgebied te verwachten.

Tijdens het veldbezoek zijn geen vogels waargenomen in het projectgebied. Nesten van broedvogels met een jaarrond beschermd nest, zoals buizerd of sperwer, zijn niet aangetroffen in de bomen binnen het gebied. Bebouwing met geschikte openingen voor huismus of gierzwaluw is in het gebied niet aanwezig. Het projectgebied vormt verder mogelijk een onderdeel van het foerageergebied van vogels met jaarrond beschermde nesten, zoals uit de directe omgeving bekende huismus (NDFF). In de solitaire bomen en struiken kunnen algemene vogelsoorten, zoals houtduif of heggenmus tot broeden komen. Nesten van deze soorten zijn alleen tijdens de broedperiode beschermd.

[2] Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens.

In de opgaande beplanting in het gebied zijn geen holtes of scheuren aanwezig die geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Bebouwing met geschikte openingen zijn eveneens niet aanwezig.
Wel kan het projectgebied onderdeel zijn van het foerageergebied van soorten als gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis, die uit de directe omgeving van het projectgebied bekend zijn (NDFF). In het projectgebied zijn geen rijen opgaande beplanting of watergangen aanwezig die dienst kunnen doen als essentiële vliegroute.

Het grasland in het projectgebied vormt geschikt leefgebied voor een aantal grondgebonden zoogdiersoorten, zoals de uit de omgeving bekende soorten huisspitsmuis en veldmuis (NDFF). Voor deze soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb.
In de directe omgeving van het projectgebied is het voorkomen van de niet-vrijgestelde wezel en hermelijn bekend (NDFF). Geschikt leefgebied voor wezel en hermelijn, zoals houtstapels of takkenrillen om nesten in te bouwen zijn niet aanwezig in het projectgebied. Verder zijn geen lijnvormige elementen aanwezig met voldoende dekking om zich langs te kunnen verplaatsen. Op basis van de afwezigheid van geschikt leefgebied zijn wezel en hermelijn of andere niet-vrijgestelde zoogdiersoorten niet in het projectgebied te verwachten.

Het projectgebied vormt hooguit matig geschikt landbiotoop voor enkele algemene amfibieënsoorten, zoals gewone pad en bruine kikker (NDFF). Voor deze soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb. Uit de omgeving van het projectgebied is rugstreeppad waargenomen. Geschikt voortplantingswater voor deze soort is niet aanwezig in het plangebied. Geschikt landbiotoop, zoals kale bodem met vergraafbare grond of opgeslagen materialen, is eveneens niet aanwezig in het projectgebied. Deze en andere niet–vrijgestelde amfibieënsoorten zijn door het ontbreken van geschikt biotoop en/of waarnemingen uit de omgeving niet te verwachten in het projectgebied.

Uit de omgeving zijn waarnemingen bekend van grote vos (NDFF). Geschikt leefgebied voor deze soort, zoals structuurrijke bossen, bosranden en boomgaarden, is niet aanwezig in het projectgebied. Verder zijn beschermde soorten uit de soortgroepen vissen en reptielen in de directe omgeving niet bekend (NDFF). Het projectgebied biedt deze soortgroepen ook geen geschikt leefgebied. Gezien dit gegeven kan de aanwezigheid van beschermde vissen, reptielen en ongewervelden worden uitgesloten.

TOETSING
Als gevolg van de plannen gaan geen jaarrond beschermde nesten van vogels verloren. Bij uitvoering van het plan verandert het projectgebied als foerageergebied voor vogels met jaarrond beschermde

nesten, zoals huismus, maar zal niet geheel ongeschikt worden. Bovendien is in de directe omgeving van het projectgebied in ruime mate alternatief en deels hoogwaardiger foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op vogels met jaarrond beschermde nesten treden niet op.
Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in gebruik zijnde nesten van algemene vogelsoorten worden verstoord of vernietigd. Dit is bij wet verboden. Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.

Als gevolg van de plannen gaan geen vleermuisverblijfplaatsen verloren. Het projectgebied zal naar verwachting niet ongeschikt worden voor de te verwachten vleermuissoorten die in en rondom het projectgebied foerageren. Bovendien is in de directe omgeving van het projectgebied in ruime mate alternatief foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op het foerageergebied van vleermuizen treden niet op.

Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene amfibieën- en zoogdiersoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Noord-Holland. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb.

Gebiedenbescherming

Voor onderhavig projectgebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening.

WET NATUURBESCHERMING

In de Wnb is de bescherming van Natura 2000-gebieden geregeld. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.

NATUURNETWERK NEDERLAND

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN – de voormalige Ecologische Hoofdstructuur) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland, dat voldoende robuust is voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en

fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale NNN is voor Noord-Holland uitgewerkt in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de bijbehorende Provinciale Ruimtelijke Verordening.

WEIDEVOGELLEEFGEBIED
Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt buiten de NNN-gebieden bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de bescherming van weidevogelleefgebied. Hiertoe zijn specifieke gebieden aangewezen.

INVENTARISATIE
Het projectgebied ligt op circa 5,5 kilometer ten noordwesten van het dichtstbijzijnde, in kader van de Wnb beschermde, Natura 2000-gebied 'Markermeer & IJmeer'. Ten zuiden van het projectgebied ligt een natuurverbinding en NNN-gebied op circa 1,2 kilometer afstand. De graslanden op circa 1,4 kilometer afstand ten noorden van het projectgebied zijn aangewezen als weidevogelleefgebied.

TOETSING
Het projectgebied ligt op ruime afstand van het Natura 2000-gebied 'Markermeer & IJmeer'. Hierdoor zijn in potentie uitsluitend effecten mogelijk door externe werking. Het projectgebied is gescheiden van het Natura 2000-gebied door bebouwing, wegen en agrarisch gebied. Gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied, de inrichting van het tussenliggende gebied en de aard van het plan, kan een toename van verstoring door geluid, verlichting of optische verstoring worden uitgesloten.

Er kan echter in potentie wel sprake zijn van een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Daarom dient een AERIUS-berekening te worden gemaakt waaruit blijkt of tijdens de aanleg- en gebruiksfase al dan niet sprake is van stikstofdepositie boven 0.00 mol N/ha/ja in stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebieden.

Gezien de afstand tot de dichtstbijzijnde NNN- en weidevogelleefgebieden en de aard van het plan, kunnen negatieve effecten op in het kader van het provinciaal natuurbeleid beschermde gebieden uitgesloten worden.

Conclusie
Voor een toetsing aan de Wnb en het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid is op basis van het uitgevoerde veldbezoek (d.d. 5 augustus 2020) en het raadplegen van bronnen, gelet op de aard van het plan, een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan. Het aanvragen van een ontheffing van de Wnb is niet nodig. Wel dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels.

Negatieve effecten ten aanzien van in het kader van de Wnb beschermde Natura 2000-gebieden kunnen niet op voorhand worden uitgesloten. Een aerius-berekening moet uitwijzen of de stikstof-depositie al dan niet boven de 0.00 mol N/ha/ja uitkomst. Op basis hiervan kan worden bepaald of een vergunning van de Wnb moet worden aangevraagd. Het plan is niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.

Bijlage 4 Akoestisch onderzoek



ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING NIEUWBOUW ALBERT HEIJN IN NIBBIXWOUD

Onderzoek industrielawaai; locatie Ganker

noordelijk akoestisch adviesburo

ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING

NIEUWBOUW ALBERT HEIJN IN NIBBIXWOUD

Onderzoek industrielawaai; locatie Ganker

Opdrachtgever	BügelHajema Adviseurs B.V. Vaart NZ 50 9401 GN Assen
Contactpersoon	de heer Neil Harmsen
Uitgevoerd door	Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV
Behandeld door	H.H. Wolterman
Datum	10 november 2020
Kenmerk	6231/NAA/hw/ft/5

Noorderstaete 26
9402 XB Assen

Postbus 339
9400 AH Assen

naa.nl

(0592) 340 630
naa@naa.nl
www.naa.nl

iban NL41 RABO 0382 8383 35
btw NL006719028B01
kvk 04029676

INHOUDSOPGAVE

1 Inleiding 3

2 Gehanteerde normstelling 4
2.1 Goede ruimtelijke ordening 4
2.2 Activiteitenbesluit 5
2.3 Indirecte hinder 5

3 Bedrijfsgegevens 6
3.1 Situatie 6
3.2 Bedrijfsactiviteiten 7
3.3 Bedrijfstijden supermarkt 7
3.4 Representatieve bedrijfssituatie 8
3.5 Incidentele bedrijfssituaties 9

4 Uitgevoerde berekeningen 10
4.1 Inleiding 10
4.2 Bepaling geluidsvermogen afzonderlijke bronnen 10
4.3 Model 12
4.4 Indirecte hinder 13

5 Resultaten en beoordeling 14
5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 14
5.2 Maximale geluidsniveaus 16
5.3 Indirecte hinder 17

6 Conclusies 19

Begrippenlijst 20

BIJLAGEN

1 Overzicht van de situatie
2 Beoordelingskaders
3 Invoergegevens overdrachtsberekeningen
4 Grafische weergaven overdrachtsmodel
5 Berekende equivalente geluidsniveaus
6 Berekende maximale geluidsniveaus
7 Berekening verkeer van en naar de inrichting
8 Berekende maximale geluidsniveaus na maatregel

1 INLEIDING

In opdracht van BügelHajema Adviseurs B.V. te Assen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de nieuw te vestigen Albert Heijn supermarkt aan de Ganker in Nibbixwoud.

De aanleiding voor het onderzoek zijn de plannen voor de vestiging van de supermarkt tussen de adressen Ganker 1 en 5. In de huidige situatie heeft deze locatie de bestemming ‘groen’. Om de realisatie van de supermarkt op deze locatie mogelijk te kunnen maken zal hiervoor de bestemming gewijzigd moeten worden.

Het onderzoek is uitgevoerd voor de ruimtelijke onderbouwing van de wijziging van het bestemmingsplan en voor de melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer, in het vervolg van dit rapport aangeduid als Activiteitenbesluit.

Onderzocht is de geluidbelasting veroorzaakt door de activiteiten op de locatie bij de omliggende woningen en school. De geluidsniveaus zijn vastgesteld door alle relevante geluidproducerende activiteiten en installaties binnen het bedrijf te inventariseren en voor elk daarvan de geluidsoverdracht naar de omliggende woningen en school te berekenen. Voor alle geluidsbronnen is rekening gehouden met literatuurgegevens, kentallen en eigen metingen elders. Hiervoor is gekozen aangezien het hier een toekomstige situatie betreft (prognose) en de installaties en gebouwen nieuw worden uitgevoerd.

De geluidsniveaus als gevolg van het in werking zijn van de inrichting zijn vastgesteld conform de procedures van de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai” d.d. 1999, in het vervolg van dit rapport de Handleiding genoemd. De daarin genoemde methoden en procedures mogen als ‘standaard’ worden gezien. De indirecte hinder is mede beoordeeld volgens de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer” d.d. 29 februari 1996, die hierna wordt aangeduid als de “Circulaire indirecte hinder”.

Op bladzijde 20 t/m 23 worden enkele akoestische begrippen nader toegelicht.

2 GEHANTEERDE NORMSTELLING

2.1 Goede ruimtelijke ordening

In het huidige akoestisch onderzoek dient te worden onderzocht in hoeverre de activiteiten en werkzaamheden ter plaatse geen problemen opleveren voor de aanwezige omliggende woningen en de school. Hierbij zal, in eerste instantie, in het kader van een goede ruimtelijke ordening worden getoetst aan de richtwaarden voor geluid uit de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”.

In de VNG-publicatie wordt onderscheid gemaakt in de omgevingstypen ‘rustige woonwijk en rustig buitengebied’ en ‘gemengd gebied’. Op basis van de aanwezigheid van diverse andere functies, kan de omgeving worden gekarakteriseerd als een ‘gemengd gebied’. Een overzicht van de verschillende bestemmingen is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Overzicht bestemmingen (bron ruimtelijkeplannen.nl)



Het stappenplan uit de publicatie is weergegeven in bijlage 2 blad 1 en 2 van dit onderzoek.

2.2 Activiteitenbesluit

De inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Hoofdstuk 2 van het besluit geeft de 'inrichting gerelateerde aspecten'. Afdeling 2.8 (art. 2.16b t/m 2.22) geeft de voorschriften voor het aspect geluidhinder. De tekst van deze artikelen is opgenomen in bijlage 2 blad 3 tot en met 10. Voor deze inrichting zijn hiervan met name van belang:

- art. 2.17, voor de Albert Heijn supermarkt geldt lid 1,
- art. 2.18 en
- art. 2.20.

In artikel 2.17 worden voor elke periode van het etmaal standaard grenswaarden gesteld voor:

- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), dat is het gemiddelde geluidsniveau en
- het maximale geluidsniveau (L_{Amax}), dat is het hoogste geluidsniveau dat op enig moment kan optreden (de hoogste geluidspiek).

In de artikelen 2.17 worden een aantal aspecten genoemd die niet hoeven te worden beoordeeld. Voor deze inrichting betreft dat het L_{Amax} veroorzaakt door laad- en losactiviteiten in de dagperiode. Het bevoegd gezag kan op grond van artikel 2.20 bij maatwerkvoorschrift onder voorwaarden andere grenswaarden vaststellen. Het karakter van de omgeving kan daarvoor aanleiding zijn.

2.3 Indirecte hinder

Onder indirecte hinder wordt verstaan: de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door activiteiten die, hoewel ze plaatsvinden buiten het terrein van de inrichting, aan de inrichting zijn toe te rekenen. Indirecte hinder zou kunnen ontstaan door transportbewegingen van (vracht)auto's van en naar de inrichting via de openbare weg.

De Circulaire indirecte hinder adviseert de transportbewegingen separaat van de directe hinder van de inrichting en separaat van het overige wegverkeer te beoordelen. Aan de geluidbelasting wordt een maximum gesteld, het maximale geluidsniveau wordt niet beoordeeld. Voor de geluidbelasting geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en een maximaal toelaatbare waarde van 65 dB(A).

De geluidbelasting wordt vastgesteld met behulp van het rekenprogramma Geomilieu, module industrielawaai, voor de onderhavige inrichting. Bij voorkeur wordt de geluidsemissie van de betrokken voertuigen door meting vastgesteld, zodat zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld bijzonder stille of lawaaiige voertuigen).

De indirecte hinder wordt tot een bepaalde afstand aan de inrichting toegerekend. Voor de reikwijdte geeft de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening een aantal mogelijke criteria. In de meeste gevallen voldoet het criterium dat de indirecte hinder moet worden beoordeeld tot de afstand waarop het verkeer van en naar de inrichting zich qua rijsnelheid en stopgedrag niet meer onderscheidt van het mogelijke overige verkeer op die weg.

In het onderhavige onderzoek is het parkeerterrein toegekend aan de indirecte hinder van de supermarkt. Hierover is, via onze opdrachtgever, aangegeven dat het parkeerterrein tevens het centrale parkeerterrein van Nibbixwoud gaat worden en een openbare functie zal krijgen. Het parkeerterrein zal zowel gebruikt worden door de naast-gelegen school, de bezoekers van de supermarkt, de bezoekers van Nibbixwoud evenals de bewoners uit de directe omgeving.

Daarnaast is de indirecte hinder beoordeeld afkomstig van het wegverkeer op het Ganker, de Korte Dres en de Weidelaan.


3 BEDRIJFSGEGEVENS

3.1 Situatie

Albert Heijn in Nibbixwoud is voornemens te verhuizen van de bestaande inrichting aan de Ganker 44 naar de overzijde, ten zuiden van het bestaande pand. Tussen de school op de Ganker 1 en het adres Ganker 5 is een groenperceel gelegen waar de nieuwe inrichting zal worden gerealiseerd.

Het terrein van de inrichting bestaat uit het kadastrale percelen met nummers 1099 en gedeelte van 1761. Een overzicht van de kadastrale percelen en de omgeving is weergegeven in figuur 2. Een overzicht van de toekomstplannen is weergegeven in bijlage 1.

Figuur 2: Ligging nieuwe locatie Albert Heijn en omliggende bebouwing




Op het noordelijke deel van het terrein wordt het parkeerterrein voor de bezoekers gesitueerd. De parkeervakken op het oostelijke deel zijn voornamelijk bestemd voor de bezoekers van de naastgelegen school. Ook zal aan deze zijde een kiss & ride worden gerealiseerd. De activiteiten van de school zijn in het onderhavige onderzoek niet beoordeeld.

Ten westen van de toerit naar het laad- en losterrein is op de ontvangen situatie tekening een hoge haag/begroeide muur aangegeven. In het huidige onderzoek is hiervoor vanaf de weg tot aan de voorgevel van de supermarkt rekening gehouden met een scherm met een hoogte van 0.8 meter. Vanaf de voorzijde tot het laad- en losgedeelte is rekening gehouden met een scherm van 2.5 meter hoog. Hierbij dient te worden opgemerkt dat alleen een haag niet afdoende is om het geluid te reduceren. Voor het afschermen van geluid dient een gesloten afscherming te worden geplaatst met een minimale massa van 10 kg/m^2.

Ten zuidwesten van het parkeerterrein komt het gebouw waarin de Albert Heijn supermarkt zich zal gaan vestigen. Het laden en lossen van vrachtwagens voor de AH-supermarkt zal plaatsvinden ten westen van het gebouw. De entree van de winkel bevindt zich in het midden van de noordgevel.

Figuur 3: Zijaanzicht oostgevel gezien vanaf school



In westelijke richting is de dichtst nabijgelegen woning ten opzichte van de perceelgrens gesitueerd op circa 10 meter afstand. Het betreft hier de bovenwoning Ganker 5a. In noordelijke en zuidelijke richting zijn er woningen van derden gelegen op iets grotere afstand aan respectievelijk de Ganker en Korte Dres. In oostelijke richting is een basisschool gelegen.

Het terrein van de inrichting is bereikbaar via twee ontsluitingsroutes vanaf het parkeerterrein op de Ganker. Het terrein is verhard uitgevoerd door middel van asfalt op de rijbanen en de parkeervakken zijn voorzien van klinkers. De bevoorradingsstrook en de parkeerplaatsen voor de school en naast de Albert Heijn (inclusief het stukje weg) zijn bestraat met halfopen bestrating/grasklinkers.

3.2 Bedrijfsactiviteiten

De bedrijfsactiviteiten zijn mede opgesteld op basis van de activiteiten zoals deze plaatsvinden bij de huidige supermarkt. Een en ander in overleg met de opdrachtgever. Hierbij is rekening gehouden met een beperkte omzetgroei die niet leidt tot extra verkeersbewegingen. Hieronder volgt een omschrijving van de aangehouden en opgegeven bedrijfsactiviteiten.

De bevoorrading van de winkels vindt plaats met vrachtauto's. Bevoorrading vindt dagelijks plaats. De vrachtauto's rijden vanaf de Korte Dres naar de losplaats (vrachtwagen is zo meer uit het zicht). Zoals eerder aangegeven zal het laden en lossen plaatsvinden ten westen van het bedrijfsgebouw. De auto's worden gelost met behulp van rol-containers (met over het algemeen kunststof wielen) of met een palletwagen. Na het lossen wordt lege emballage mee retourgenomen. De vrachtauto's met diepvriesproducten of gekoelde producten beschikken over een koel-aggregaat. Tijdens het laden en lossen zal deze niet in bedrijf zijn. De vrachtwagens rijden weg via de parkeerplaats en de Ganker.

Klanten parkeren hun vervoermiddel in de aangegeven parkeervakken. Winkelwagens worden vanuit de winkel-wagenstalling in de winkel meegenomen en na gebruik weer teruggeplaatst of in de stalling op het buitenterrein.

De ventilatie van de winkelruimte en de koeling van de vrieskasten wordt automatisch geregeld.

De recyclecontainers welke aangegeven staan op de ontvangen tekeningen zijn een gemeentelijk belang en behoren niet direct toe aan de Albert Heijn. Derhalve maken deze geen deel uit van het onderhavige onderzoek.

3.3 Bedrijfstijden supermarkt

De supermarkt zal van maandag tot en met zaterdag geopend zijn van 08:00 tot 20:00 uur. Op zondag zijn de openingstijden van 12:00 tot 18:00 uur.

De bevoorrading van de winkel vindt plaats in de periode 07:00 uur tot 20:00 uur gedurende 7 dagen per week. Op zondag betreft de bevoorrading alleen versproducten en brood.

De installaties ten behoeve van koeling en ventilatie kunnen zeven dagen per week gedurende het gehele etmaal in bedrijf zijn, waarbij de condensors afhankelijk van de buitentemperatuur automatisch worden in- en uitgeschakeld. In de berekeningen is er vooralsnog vanuit gegaan dat de condensors effectief circa 50% van de tijd actief zullen zijn (dagperiode 6 uren, avondperiode 2 uren, nachtperiode 4 uren).

3.4 Representatieve bedrijfssituatie

De geluidsniveaus ten gevolge van de inrichting op de omgeving worden beoordeeld in drie beoordelingsperioden (etmaalperioden):

- de dagperiode van 07.00 tot 19.00 uur;
- de avondperiode van 19.00 tot 23.00 uur;
- de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur.

De geluidsniveaus in de avond- en nachtperiode worden respectievelijk 5 en 10 dB strenger beoordeeld dan in de dagperiode.

Voor de vaststelling van de geluidssituatie dient primair te worden uitgegaan van de representatieve bedrijfssituatie: de situatie waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit voor elke te beschouwen beoordelingsperiode. Als er op deze wijze meerdere bedrijfssituaties kunnen worden vastgesteld, is - per beoordelingsperiode - die met de hoogste geluidsniveaus op de omgeving maatgevend.

Zoals eerder aangegeven is de representatieve bedrijfssituatie opgesteld op basis van de huidige Albert Heijn in Nibbixwoud. In de representatieve bedrijfssituatie is een beperkte omzetgroei meegenomen. Dit zal overigens niet leiden tot extra verkeersbewegingen (maar wel tot beter gevulde vrachtwagens).

De supermarkt heeft een vloeroppervlak van circa bruto 1500 m^2. Op basis van onderzoeken bij andere, in grootte overeenkomende supermarkten, is voor de onderhavige supermarkt het volgende aangehouden.

Het aantal klanten bedraagt naar verwachting 8000 per week. De vrijdag en zaterdag zijn de drukste dagen met een klantpercentage van 35% van het weektotaal, wat neer komt op 2800 klanten. Hiervan komen 2700 klanten tussen 08:00 en 19:00 uur en het overige deel (100 klanten) tussen 19:00 en 20:00 uur.

Van de klanten maakt 80% gebruik van een auto (2240). Circa 560 klanten komt met de fiets of lopend.

De klanten zullen zo dicht mogelijk bij de supermarkt parkeren. Gekozen is om de parkerende auto's overeenkomstig de verhouding in het aantal parkeerplaatsen over het parkeerterrein te verdelen.

Voor de bezoekers die met de auto naar de winkel komen wordt er ten noorden van de supermarkt een parkeerterrein gerealiseerd voor in totaal 60 auto's (en een aantal parkeerplaatsen voor de school). De in- en uitrit bevinden zich aan de zijde van de Ganker. De klanten kunnen alleen via deze weg op het parkeerterrein komen en gaan. Verondersteld is dat 50% van de bezoekers van de supermarkt met de personenauto vanuit noordwestelijke richting komen en gaan en de overige 50% vanuit zuidoostelijke richting over het Ganker.

Van alle klanten gebruikt 70% een winkelwagen, aangenomen is dat 50% van alle autorijders het winkelkarretje na het winkelen mee naar de auto neemt en deze stalt in de stallingen op het buitenterrein.

Van de bedrijfstijd per etmaalperiode van de ventilatie en koelinstallatie is een inschatting gemaakt op basis van vergelijkbare inrichtingen. Voor de ventilatoren van de luchtbehandeling van de winkelruimte is ervan uitgegaan, dat deze het hele etmaal in bedrijf zouden kunnen zijn.

In de volgende tabel worden de verwachte vrachtwagens ten behoeve van de bevoorrading gegeven. Voor het lossen van een pallet met de palletwagen of voor het lossen van een rolcontainer is effectief 30 seconden aangehouden (inclusief het weer mee terugnemen van een lege container). Hierbij is alleen het rijden over de laadklep en het rijden in de laadbak relevant, vanaf de laadklep wordt direct het magazijn ingereden.

Tabel 1: Representatieve transportbewegingen bevoorrading

Product	Etmaal-periode	Type voertuig	Aantal	Aantal te lossen containers of pallets (tussen haakjes retour)
Vers	Dag	Zware vrachtwagen	1x	18 (10)
Brood	Dag	Zware vrachtwagen	1x	6 (6)
Kranten	Nacht	Brommer/fiets*	1x	lost met de hand
Diepvries	Dag	Middelzware vrachtwagen	1x	3 (0)
Levensmiddelen	Dag	Zware vrachtwagen	1x	25 (15)

* Akoestisch als niet relevant beschouwd

Beoordeeld is een maximale representatieve bedrijfssituatie (bijvoorbeeld vrijdag of zaterdag). Op een dergelijke dag zal er meer aangevoerd worden dan afgevoerd, aangezien veelal meer verkocht wordt in het weekend dan aan het begin van de week (minder aanvoer/meer afvoer). Daarnaast is het gebruikelijk om rolcontainers in te klappen (de bodem van de rolcontainers hebben hiervoor een inklapmechanisme), waardoor vier containers op elkaar kunnen worden geplaatst. Hierdoor is te verklaren dat het aantal te lossen containers hoger is dan retour. De representatieve bedrijfssituatie voor de overige bronnen is samengevat in tabel 2.

Tabel 2: Representatieve bedrijfssituatie overige bronnen

Omschrijving	Bedrijfsduur in uren en minuten of aantal		
	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
Directe hinder			
Ventilatoren luchtbehandeling winkelruimte	12:00	4:00	8:00
Installatie buiten t.b.v. koeling binnen	6:00	2:00	4:00
Rijden met rolcontainers/palletwagens	0:26	-	-
Handeling winkelwagen (pakken en stallen)	1350x 2	50x 2	-
Rijden met winkelwagens naar auto en stalling	1350x	50x	-
Indirecte hinder			
Personenauto's op P-terrein en Ganker	2160x	80x	-
Middelzware vrachtwagen op P-terrein en Ganker	1x	-	-
Zware vrachtwagen op P-terrein en Ganker	3x	-	-
Middelzware vrachtwagen op Korte Dres en Weidelaan	1x	-	-
Zware vrachtwagen op Korte Dres en Weidelaan	3x	-	-

3.5 Incidentele bedrijfssituaties

In incidentele situaties kan het voorkomen dat er meer bezoekers komen. Aangezien hier geen concrete aantallen kunnen worden genoemd is dit niet in de berekeningen verwerkt. Er kan van worden uitgegaan dat de bijdrage in de geluidbelasting van de personenauto's van bezoekers en de hieraan gerelateerde extra winkelwagenbewegingen 1 tot 2 dB hoger wordt. Afhankelijk van hoe zwaar deze bronnen wegen in het totaalbeeld zal de geluidbelasting ten gevolge van de gehele supermarkt ook met maximaal 2 dB toenemen.

4 UITGEVOERDE BEREKENINGEN

4.1 Inleiding

De berekeningen hebben plaatsgevonden conform de Handleiding. Daarbij zijn de geluidsniveaus in de omgeving die ontstaan door de activiteiten in de inrichting vastgesteld in twee stappen:

1. het inventariseren en bepalen van plaats, hoogte, bedrijfsduur en geluidsvermogen van de afzonderlijke geluidsbronnen;
2. het berekenen van de geluidsoverdracht van deze bronnen naar de omgeving.

De bestaande situatie is gemodelleerd op basis van de gegevens van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) website en Google Street View.

De bedrijfssituatie is opgesteld in overleg met het bedrijf. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de berekeningen besproken.

4.2 Bepaling geluidsvermogen afzonderlijke bronnen

Aangezien het onderhavige onderzoek een prognose-onderzoek betreft, zijn voor de vaststelling van de geluidsvermogenniveaus van de verschillende bronnen aannames gedaan op basis van metingen bij soortgelijke inrichtingen elders. Voor de geluidproductie van personen- en vrachtauto's is uitgegaan van literatuurwaarden.

Aan het einde van deze paragraaf is in tabel 3 een overzicht gegeven van de geluidsbronnen met hun bedrijfsduur en de vastgestelde equivalente bronsterkte.

Het geluid afkomstig van de inrichting is te onderscheiden in:
- de geluidsemissie van stationaire bronnen, zoals de installaties buiten;
- het laden en lossen;
- het rijden van winkelwagens en vrachtwagens;
- het rijden van personenauto's over het parkeerterrein (indirecte hinder).

De geluiduitstraling vanuit de winkelruimte naar de omgeving is akoestisch gezien niet relevant.

Stationaire geluidsbronnen
Voor de afzuigventilator van de winkelruimte is uitgegaan van een geluidsvermogenniveau van 73 dB(A) op basis van metingen van het NAA elders. Voor de opstelling van de afzuigventilator is een aanname gedaan. Aangenomen is dat de bedrijfstijd van de afzuigventilator continu is.

Voor de condensors van de koelinstallatie is uitgegaan van een geluidsvermogenniveau van 74 dB(A) per condensor. In dit onderzoek is rekening gehouden met twee stuks (in totaal 77 dB(A)). In de berekening is er vooralsnog van uitgegaan dat de condensors effectief circa 50% van de tijd actief zullen zijn (dagperiode 6 uren, avondperiode 2 uren en nachtperiode 4 uren). De condensors op het dak zijn geplaatst achter het verhoogde gedeelte (noordzijde van het gebouw). Hierdoor wordt een goede afscherming verkregen richting de woningen gelegen ten noordoosten van de supermarkt.

Laden en lossen
Bij het lossen van een vrachtauto wordt de belangrijkste geluidsbron gevormd door het rijden van de palletwagens of de rolcontainers over de laadklep en in de auto (laadbak). Het geluid wordt uitgestraald achter de vrachtauto en via de wanden van de laadruimte. De hoogste piekgeluidsniveaus worden veroorzaakt wanneer de palletwagen of rolcontainer de laadklep op- en afrijdt. Het openen en sluiten van de laadklep is akoestisch minder relevant, dit veroorzaakt ook geen hoge piekgeluidsniveaus. Door de broodleverancier is aangegeven dat gebruik wordt gemaakt van een geluidsarme opbouw van het voertuig die de inrichting bezoekt. Hiervoor is een Piek certificering afgegeven. De pieken veroorzaakt in de aanhanger zullen dus worden beperkt ten opzichte van een 'standaard' oplegger. Wel blijven de maximale geluidsniveaus achter de aanhanger aanwezig.

Het equivalente geluidsvermogenniveau voor het lossen of laden van één rolcontainer of pallet is vastgesteld op 94 dB(A). Pieken kunnen oplopen tot 103 dB(A).

Verkeer
Voor het rustig rijden van een zware vrachtauto zijn de geluidsvermogenniveaus afgeleid uit de resultaten van geluidsmetingen aan vele vrachtauto's bij rijden op lage snelheid uitgevoerd door Peutz en waarvan deze verslag heeft gedaan in zijn lezing "Soundpower level of trucks at low speeds", Internoise 23-26 augustus 2009. In het vakblad Geluid van maart 2019 zijn de eerder uitgevoerde onderzoeken voorzien van een update. De conclusie van het artikel is dat het geluidsvermogen van vrachtwagens vandaag de dag bij relatief lage rijsnelheden die gebruikelijk zijn op bedrijfsterreinen gemiddeld circa 2 dB lager liggen dan 10 en 20 jaar geleden. Op basis van dit artikel is voor de vrachtauto een L_W van 100 dB(A) aangehouden bij een rijsnelheid van 5 km/uur.

Voor het rijden van de middelzware vrachtauto's is een equivalente bronsterkte van 98 dB(A) aangehouden en voor personenauto's 90 dB(A). De supermarkt krijgt geen Pick-Up-Point voor het afhalen van boodschappen. Wel is het mogelijk dat de inrichting wordt bezocht door één of twee bestelbusjes per dag voor postpakketten. Dit zal uitsluitend overdag plaatsvinden en niet in de avondperiode. De genoemde voertuigen zullen de postpakketten lossen met de hand bij de ingang van de winkel. De voertuigbewegingen van deze voertuigen zijn reeds opgenomen in het totaal aantal personenauto bewegingen over het parkeerterrein en openbare weg.

Het geluidsvermogenniveau van het rijden van winkelwagens over het terrein is afgeleid uit metingen van het NAA elders en bedraagt 83 dB(A). Verondersteld wordt dat verharding rondom de inrichting zal bestaan uit voegloze klinkers (in bijvoorbeeld keperverband) op de parkeervakken en moderne winkelwagens, geen kunststofkarren, voorzien van rubber wielen. Op basis van deze voorwaarden is in de berekeningen een geluidsvermogenniveau van 83 dB(A) aangehouden. Door de eigenaar van de supermarkt is aangegeven dat kunststof winkelkarren niet wenselijk zijn; de ervaring leert dat deze onpraktisch zijn en erg smerig worden.

Voor de handeling van winkelwagens (pakken en stallen) in de stalling is rekening gehouden met een geluidsvermogenniveau van 86 dB(A) met maximale pieken tot 100 dB(A).

Rijroutes zijn verwerkt tot een voor een rijroute representatieve geluiduitstraling. De rijroute is verdeeld over meerdere puntbronnen. Op elk punt is het totale geluidsvermogenniveau van één auto of winkelwagen ingevoerd.

Uitgegaan is van de volgende gemiddelde rijsnelheden inclusief manoeuvreren:
- winkelwagens over het parkeerterrein: 3 km/uur (loopsnelheid);
- personenauto's: 10 km/uur;
- vrachtwagens: 5 km/uur.

Tabel 3: Geluidsbronnen AH-supermarkt Nibbixwoud

Bronnrs	Omschrijving	Representatieve bedrijfsduur in uren en minuten of aantal			Immissierelevante bronsterkte per stuk L_{WR} in dB(A)	
		dag	avond	nacht	eq	max
Directe hinder						
01	Afzuigventilator winkelruimte	12:00	4:00	8:00	73	-
02	Condensors koel-/vriesinstallaties	6:00	2:00	4:00	77	-
03-04	Handeling winkelwagen	1350x 2	50x 2	-	86	100
05	Lossen/laden rolcontainer/palletkar	0:26	-	-	94	103
07	Zware vrachtauto aan-/afvoer	3x	-	-	100	107
08	Middelzware vrachtauto aan-/afvoer	1x	-	-	98	105
09-13	Winkelwagens op terrein	1350x	50x	-	83	93
Indirecte hinder						
14-15	Parkeren bezoekers P-terrein (10 km/uur)	2160x	80x	-	90	n.v.t.
16	Middelzware vrachtwagen P-terrein (5 km/uur)	1x	-	-	98	n.v.t.
17	Zware vrachtwagen P-terrein (5 km/uur)	3x	-	-	100	n.v.t.
18	Middelzware vrachtwagen Korte Dres (30 km/uur; klinkers in keperverband)	1x	-	-	105	n.v.t.
19	Middelzware vrachtwagen Weidelaan (30 km/uur; klinkers in niet-keperverb.)	1x	-	-	108	n.v.t.
20	Zware vrachtwagen Korte Dres (30 km/uur; klinkers in keperverband)	3x	-	-	107	n.v.t.
21	Zware vrachtwagen Weidelaan (30 km/uur; klinkers in niet-keperverb.)	3x	-	-	110	n.v.t.
22	Personenauto Ganker (30 km/uur; klinkers in keperverband)	2160x	80x	-	94	n.v.t.
23	Middelzware vrachtwagen Ganker (30 km/uur; klinkers in keperverband)	1x	-	-	105	n.v.t.
24	Zware vrachtwagen Ganker (30 km/uur; klinkers in keperverband)	3x	-	-	107	n.v.t.

4.3 Model

Met de op bovenbeschreven wijze vastgestelde bronsterkten en de terreingegevens is een rekenmodel opgesteld, waarmee de geluidsoverdracht van de inrichting naar de omgeving is berekend.

Bij de berekeningen worden de ruimtelijke effecten betrokken. Rekening houdend met deze effecten wordt het geluidsniveau op een immissiepunt berekend.

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu versie 5.21. Dit programma is gebaseerd op methode II.8 uit de Handleiding. In het model zijn de bedrijfsterreinen en wegen ingevoerd als akoestisch hard. De niet-gedefinieerde gebieden zijn aangehouden als absorberend.

In het rekenmodel zijn de equivalente geluidsvermogenniveaus ingevoerd. Voor de bepaling van de maximale niveaus op de immissiepunten is een kopie van het model gemaakt waarbij rekening is gehouden met de hogere bronvermogens in de laatste kolom van tabel 3.

De geluidsniveaus zijn berekend op immissiepunten gesitueerd ter plaatse van de gevels van de meest nabijgelegen woningen van derden en de school. De niveaus in de dagperiode zijn berekend op een hoogte van 1.5 meter met uitzondering van de school en de bovenwoning op het adres Ganker 5a. Bij de school is gerekend op een hoogte van 2 meter en bij de bovenwoning op een hoogte van 5 meter.

Aanvullend is door de gemeente aangegeven dat er plannen zijn om het bestaande wijkcentrum aan de Dreef om te bouwen tot wonen. Hiervoor zijn op de uitstulping van het gebouw aan de Dreef 3-41 twee extra punten (29 en 30) opgenomen. Hierbij is gerekend op zowel begane grond als verdiepingsniveau, te weten 1.5 en 5.0 meter.

Zoals eerder aangegeven is in de berekeningen rekening gehouden met een scherm aan de noordwestzijde van het terrein, tussen het parkeerterrein, bevoorrading en de woningen Ganker 5a en Dreef 1. De hoogte van het scherm is aangehouden op het voorste deel 0.8 meter en het achterste deel nabij laad- en losterrein 2.5 meter.

Bijlage 3 geeft de in het model ingevoerde gegevens van de objecten, de geluidsbronnen, de immissiepunten en de berekende situaties. Bijlage 4 geeft enkele grafische weergaven van het rekenmodel.

4.4 Indirecte hinder

De transportbewegingen van en naar de inrichting worden niet uitgevoerd met eigen vrachtwagens. De transporten zullen niet steeds met dezelfde voertuigen worden uitgevoerd. In de berekeningen is daarom uitgegaan van de geluidsemissie van het gemiddelde Nederlandse wagenpark conform het “Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012”.

De situatie is berekend in een aparte groep indirecte hinder in het rekenmodel industrielawaai.

Bij de berekening wordt uitgegaan van de voertuigbewegingen (bron 14 tot en met 24) zoals weergegeven in tabel 3. Naast de voertuigbewegingen op de openbare wegen zijn ook de voertuigbewegingen over het parkeerterrein toegekend aan de indirecte hinder.

5 RESULTATEN EN BEOORDELING

5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Zoals aangegeven in § 3.3 is de opgestelde representatieve bedrijfssituatie doorgerekend. Bijlage 5 geeft de berekende equivalente geluidsniveaus op de beoordelingspunten. De ligging van de beoordelingspunten is weergegeven in bijlage 4 en onderstaande figuur 4.

Figuur 4: Ligging beoordelingspunten nabij woningen en school



Er is geen sprake van een tonaal, impulsachtig of muziekkarakter van het geluid. Op de berekende equivalente geluidsniveaus hoeft daarom geen toeslag te worden toegepast. Tabel 4 geeft de berekende waarden van het $L_{Ar,LT}$ voor de representatieve bedrijfssituatie (zie ook bijlage 5) voor de meest nabijgelegen woningen en school. De richt- en grenswaarden uit respectievelijk “Bedrijven en milieuzonering” en het Activiteitenbesluit zijn in tabel 4 opgenomen.

Tabel 4: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) – directe hinder

Beoordelings-Punt	Omschrijving	Berekend $L_{Ar,LT}$ in dB(A) in			Etmaalwaarde
		Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode	
01	Ganker 28	37	30	14	37
02	Ganker 32	44	37	17	44
03	Ganker 34	45	37	17	45
04-06	Ganker 5a	48	38	30	48
07	Dreef 1	38	34	32	42
08	Korte Dres 2	30	28	28	38
09	Korte Dres 4	30	28	27	37
10	Korte Dres 6	30	26	25	35
11	Korte Dres 8	29	25	23	33
12-17	Dreef 3-41 (oneven)	38	33	33	43
27-28	Ganker 1 (school)	37	28	22	37
29-30	Dreef 3-41 (mogelijk wonen)	38	29	29	39
VNG	Stap 2 gemengd gebied	50	45	40	50
	Stap 3 gemengd gebied	55	50	45	55
Act. Besluit	Grenswaarden	50	45	40	50

Bij de omliggende woningen en school bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 48 dB(A). Bepalend hiervoor is de bovenwoning aan de Ganker 5a. De dagperiode is maatgevend voor de geluidbelasting op de betreffende woning. Voor de overige beoordelingspunten die niet opgenomen zijn in tabel 4 wordt verwezen naar bijlage 5.

Toetsing goede ruimtelijke ordening
Bij toetsing aan de richtwaarden van stap 2 uit de VNG-publicatie kan worden voldaan. Bij geen van de onderzochte woningen of school wordt de richtwaarde van 50 dB(A) voor een gemengd gebied overschreden.

Toetsing Activiteitenbesluit
Aangezien de grenswaarde conform het Activiteitenbesluit overeenkomt met de richtwaarde voor stap 2 uit de VNG-publicatie, kan ook worden voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

5.2 Maximale geluidsniveaus

Bijlage 6 geeft de berekende L_{Amax} waarden. Tabel 5 vat de maximale geluidsniveaus samen. Ook de richt- en grenswaarden uit respectievelijk Bedrijven en milieuzonering en het Activiteitenbesluit zijn in tabel 5 opgenomen.

Tabel 5: Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A) – tussen haakjes exclusief laden en lossen

Beoordelings-Punt	Omschrijving	Berekend L_{Amax} in dB(A) in		
		dagperiode	avondperiode	nachtperiode
01	Ganker 28	51 (51)	53	13
02	Ganker 32	58 (57)	60	16
03	Ganker 34	60 (58)	60	16
04-06	Ganker 5a	68 (64)	64	32
07	Dreef 1	65 (52)	55	34
08	Korte Dres 2	63 (40)	42	28
09	Korte Dres 4	60 (42)	44	27
10	Korte Dres 6	57 (41)	43	25
11	Korte Dres 8	56 (41)	43	23
12-17	Dreef 3-41 (oneven)	71 (42)	53	34
27-28	Ganker 1 (school)	50 (50)	50	21
29-30	Dreef 3-41 (mogelijk wonen)	68 (40)	40	30
VNG	Stap 2 gemengd gebied	70	65	60
	Stap 3 gemengd gebied*	70	65	60
Act. Besluit	Grenswaarden	70	65	60


* exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer.

De genoemde waarden in tabel 5 zijn inclusief laden en lossen, de waarden tussen haakjes exclusief laden en lossen. Voor toetsing aan het Activiteitenbesluit zijn deze voor de dagperiode uitgesloten van toetsing. De maximale geluidsniveaus in de dagperiode bedragen ten hoogste 71 dB(A). Bij uitsluiting van laden en lossen in de dagperiode bedragen deze ten hoogste 64 dB(A). In de avondperiode bedraagt deze ook ten hoogste 64 dB(A) en in de nachtperiode 34 dB(A).

Toetsing goede ruimtelijke ordening

In de dagperiode kan niet worden voldaan aan stap 2 uit de VNG-publicatie. De richtwaarde voor de dagperiode wordt in stap 2 met ten hoogste 1 dB overschreden bij de woningen aan de Dreef 3-41 (oneven), immissiepunt 13. De overschrijding wordt veroorzaakt door de transportbeweging van de zware vrachtwagen en reflectie van het geluid tegen het gebouw van de supermarkt. Door het geluidsscherm dat nu nabij het laad- en losgedeelte is gesitueerd iets langer uit te voeren, tot aan het verlengde van de achterzijde van de supermarkt, kan wel worden voldaan aan de richtwaarde in de dagperiode (zie bijlage 8 – berekende maximale geluidsniveaus na maatregel). Hierbij zal het scherm met circa 12 meter moeten worden verlengd en een hoogte moeten hebben van 2.5 meter. Het uiteindelijke effect van het scherm zal echter relatief beperkt zijn (circa 1.5 tot 2 dB). In hoeverre een dergelijke maatregel gewenst is, zal mogelijk nader afgestemd moeten worden met Omgevingsdienst en buurtbewoners.

Figuur 5: Maatregel verlengen scherm in zuidwestelijke richting



Anders wordt verzocht om in het kader van een goede ruimtelijke ordening aansluiting te zoeken bij het Activiteitenbesluit. Gezien de beperkte frequentie in de dagperiode en de geringe overschrijding van de richtwaarde met slechts 1 dB zal dit niet direct leiden tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat nabij de woningen. Bij uitsluiting van de piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer kan wel worden voldaan aan de richtwaarde van stap 3 uit de VNG-publicatie.

In de avond- en nachtperiode kan worden voldaan aan stap 2 uit de VNG-publicatie. In hoeverre de berekende maximale geluidsniveaus aanvaardbaar zijn, is aan het bevoegd gezag.

Toetsing Activiteitenbesluit
Bij toetsing aan het Activiteitenbesluit kan ten aanzien van de maximale geluidsniveaus in alle perioden worden voldaan aan de grenswaarden.

5.3 Indirecte hinder

De berekening van het equivalente geluidsniveau van de indirecte hinder is weergegeven in bijlage 7.

Berekend is de geluidbelasting ten gevolge van verkeer op het openbare parkeerterrein nabij de supermarkt en de wegen de Korte Dres, Weidelaan en het Ganker.

Ten gevolge van de indirecte hinder bedraagt de geluidbelasting op de woningen en de school ten hoogste 57 dB(A). Deze waarde wordt berekend bij de woning Ganker 32 welke tegenover het parkeerterrein is gelegen.

Bij de woningen welke ten zuiden en zuidwesten ten opzichte van het plan zijn gelegen, evenals bij de mogelijke nieuwe woningen aan de Dreef 3-41 (wijkcentrum), bedraagt de geluidbelasting nergens hoger dan 48 dB(A).

Toetsing goede ruimtelijke ordening
Ten aanzien van de indirecte hinder wordt niet voldaan aan de richtwaarde van 50 dB(A) conform stap 2 voor een gemengd gebied. Wel kan worden voldaan aan de richtwaarde van 65 dB(A) conform stap 3. Ruimtelijke inpassing is mogelijk indien het bevoegd gezag de berekende waarden aanvaardbaar acht.

Het betreft in onderhavige situatie geen nieuwvestiging van een supermarkt, maar een verplaatsing van de noordzijde van het Ganker naar de zuidzijde van de genoemde straat. Verder vindt een deel van de overschrijdingen plaats bij woningen direct naast of tegenover het bestaande parkeerterrein van de huidige supermarkt. Ook de andere woningen met overschrijdingen bevinden zich op korte afstand van de bestaande supermarkt en liggen in de huidige situatie ook al op de route naar het parkeerterrein van die supermarkt. Daarnaast is ervoor gekozen om het vrachtverkeer in de toekomstige situatie alleen te laten vertrekken via het Ganker, in de huidige situatie komen en gaan de vrachtwagens via het Ganker waardoor er sprake is van een verdubbeling van het aantal vrachtverkeer bewegingen in de bestaande situatie.

In alle redelijkheid kan niet gesteld worden dat door de verplaatsing ter plaatse van de woningen en de school een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat ontstaat ten opzichte van de huidige situatie.

Toetsing Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit kent geen specifieke grenswaarden ten aanzien van de indirecte hinder. Derhalve behoeven deze niet, niet anders dan in het kader van een goede ruimtelijke ordening, apart getoetst en beoordeeld te worden.

6 CONCLUSIES

De nieuw te vestigen Albert Heijn supermarkt aan de Ganker te Nibbixwoud veroorzaakt bij de omliggende woningen van derden geluidbelastingen tot ten hoogste 48 dB(A). In de inrichting vinden activiteiten plaats in zowel de dag-, avond- als nachtperiode, waarbij het in de nachtperiode alleen de technische installaties betreft. Hiermee kan worden voldaan aan stap 2 van de VNG-publicatie en aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

De inrichting veroorzaakt bij de woningen maximale geluidsniveaus in de dagperiode van ten hoogste 71 dB(A). Bij uitsluiting van laden en lossen in de dagperiode bedragen deze ten hoogste 64 dB(A). In de avondperiode bedraagt deze ook ten hoogste 64 dB(A) en in de nachtperiode 34 dB(A).

In de dagperiode kan niet worden voldaan aan stap 2 uit de VNG-publicatie. De richtwaarde voor de dagperiode wordt in stap 2 met ten hoogste 1 dB overschreden bij de woningen aan de Dreef 3-41 (oneven). De overschrijding wordt veroorzaakt door de transportbeweging van de zware vrachtwagen. Middels het verlengen van het scherm nabij het laad- en losgedeelte kan wel worden voldaan aan de richtwaarde. Het uiteindelijke effect van het scherm zal echter relatief beperkt zijn (circa 1.5 tot 2 dB). In hoeverre een dergelijke maatregel gewenst is, zal mogelijk nader afgestemd moeten worden met betrokkenen.

Anders wordt verzocht om in het kader van een goede ruimtelijke ordening aansluiting te zoeken bij het Activiteitenbesluit. Gezien de beperkte frequentie in de dagperiode en de geringe overschrijding van de richtwaarde met slechts 1 dB zal dit niet direct leiden tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat nabij de woningen. Bij uitsluiting van de piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer kan wel worden voldaan aan de richtwaarde van stap 3 uit de VNG-publicatie.

Bij toetsing aan het Activiteitenbesluit kan ten aanzien van de maximale geluidsniveaus in alle perioden worden voldaan aan de grenswaarden.

De inrichting voldoet ten aanzien van de indirecte hinder niet aan de richtwaarde van stap 2 maar wel aan stap 3 van de VNG-publicatie.

Ten opzichte van de huidige situatie zal het woon- en leefklimaat nabij een groot aantal woningen niet of nauwelijks wijzigen. In de huidige situatie bevindt de supermarkt zich aan de andere zijde van de Ganker met parkeergelegenheden op de nieuwe locatie. In de nieuwe situatie zullen de parkeerterreinen en de supermarkt zelf aan dezelfde zijde van de weg gelegen zijn. Dit komt de veiligheid ook ten goede. In alle redelijkheid kan niet gesteld worden dat door de verplaatsing ter plaatse van de woningen en de school een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat ontstaat ten opzichte van de huidige situatie.

Bij de mogelijke nieuwe woningen op het adres de Dreef 3-41 (wijkcentrum) zal ook sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Op de gevels van deze woningen kan ook worden voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

In hoeverre de berekende geluidsniveaus toelaatbaar zijn, is echter aan het bevoegd gezag.

BEGRIPPENLIJST

Begrip/terminologie	Notatie [eenheid]	Omschrijving [herkomst omschrijving]
A-gewogen		behandeld met een *frequentieweging* die overeenkomt met de 40 dB *contour voor gelijke luidheid* van het menselijk oor [IEC 651, ISO 226]
BBT		De Beste Beschikbare Technieken is het beginsel dat er vanuit gaat dat een inrichting zoveel als economisch en technisch mogelijk is nadelige gevolgen voor het milieu beperkt. [Wm artikel 8.11 lid 3]
bedrijfsduurcorrectieterm	C_b [dB]	correctieterm die de *bedrijfsperiode* T_b in rekening brengt dat een bedrijfstoestand duurt tijdens een *beoordelingsperiode* T_o (dag, avond, nacht): $C_b = -10 \log T_b/T_0$ [Handleiding]
bedrijfsperiode	T_b [uren]	tijdsinterval waarin een bepaalde en gespecificeerde bedrijfstoestand binnen een *beoordelingsperiode* optreedt [Handleiding]
beoordelingshoogte	h_o [m]	de hoogte van het *beoordelingspunt* boven het plaatselijk maaiveld [Handleiding]
beoordelingsperiode	T_0 [uren]	tijdsinterval dat relevant is voor de beoordeling van het geluid. Met betrekking tot industrielawaai zijn drie beoordelingsperioden gedefinieerd: ▪ de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur); ▪ de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur); ▪ de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur) [Handleiding]
beoordelingspunt		het punt waar het te beoordelen geluidsniveau wordt bepaald en getoetst aan eventuele *richtwaarden* en/of *grenswaarden*
binnengrenswaarde		*grenswaarde* voor geluid binnen de ruimten van een *woning* die als geluidsgevoelig zijn aangemerkt
BREF		De beste beschikbare technieken liggen voor bepaalde bedrijfstakken of voor technieken die branche overschrijdend zijn vast in BBT-referentiedocumenten (BREF's). BREF's zijn vaak zeer uitgebreide documenten waarvan vaak slechts een gering deel over geluid en trillingen gaat
bronmaatregelen		geluidsbeperkende maatregelen op een *industrieterrein*; dit kunnen ook afschermende voorzieningen zijn [Handboek]
bronsterkte	L_W [dB/dB(A)]	*geluidsvermogenniveau*
contour		een lijn die punten met hetzelfde geluidsniveau met elkaar verbindt [Handboek]
contourlijn voor gelijke luidheid		een lijn die de geluidsdrukniveaus verbindt die bij verschillende frequenties met gelijke luidheid worden waargenomen [ISO 226]

equivalent geluidsniveau	$L_{eq,T}$ [dB] / $L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid [Handleiding]
etmaalwaarde		met betrekking tot industrielawaai de hoogste van de volgende waarden: ▪ de waarde over de dagperiode; ▪ de waarde over de avondperiode + 5 dB; ▪ de waarde over de nachtperiode + 10 dB
frequentie		toonhoogte
frequentieweging		frequentie-afhankelijke signaalbewerking waarbij voor verschillende frequenties een uiteenlopende kwalificatie (weging) wordt toegepast [IEC 651]
geluid		met het menselijk oor waarneembare luchttrillingen [Wgh]
geluidsdruk	p [Pa]	door geluidsgolven veroorzaakte drukverschillen t.o.v. de atmosferische druk
geluids(druk)niveau	L_p [dB/dB(A)]	de gemeten of berekende momentane geluidsdruk uitgedrukt in dB of dB(A) t.o.v. 20 µPa
geluidbelasting	B_i [dB(A)]	*etmaalwaarde* van het *langtijdgemiddeld beoordelingsniveau* [Handleiding]
geluidsgevoelig object		woning, school, ziekenhuis of ander gezondheidszorggebouw
geluidsoverdracht		wijze waarop het transport van geluid van bron naar ontvanger plaatsvindt
geluidsvermogenniveau	L_W [dB/dB(A)]	de door een geluidsbron afgestraalde hoeveelheid geluidsenergie uitgedrukt in dB of dB(A) t.o.v. 1 pW
gestandaardiseerd immissieniveau	L_i [dB(A)]	het *equivalente geluidsniveau* dat tijdens een bepaalde bedrijfstoestand onder *meteoraam*omstandigheden op een bepaalde plaats wordt vastgesteld [Handleiding]
gevel (uitwendige scheidingsconstructie)		een bouwkundige constructie die een ruimte in een *woning* of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak [Handleiding/Handreiking]
gevelmaatregelen		geluidswerende voorzieningen aan de *gevel* van een *woning* met het doel de *geluidbelasting* in de geluidsgevoelige ruimten te beperken [Handboek]
gevelreflectie		reflectiebijdrage van het geluid tegen de beschouwde gevel
gevelreflectieterm (gevelcorrectieterm)	C_g [dB]	correctieterm voor de *gevelreflectie*
grenswaarde		op een beoordelingspunt nader te definiëren maximaal toelaatbaar geacht niveau (resultaatverplichting)
immissiepunt		de plaats waar de geluidsimmissie wordt bepaald

immissierelevante bronsterkte	L_{WR} [dB(A)]	het *geluidsvermogensniveau* van een denkbeeldige monopool, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het *immissiepunt* dezelfde geluids(druk)niveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidsbron [Handleiding]
impulsachtig geluid		geluid met een op het *beoordelingspunt* (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar impulskarakter. De waarneembaarheid van dit karakter vindt op subjectieve wijze plaats [Handleiding]
incidentele bedrijfssituatie		bedrijfstoestand die ten hoogste twaalfmaal per jaar voorkomt. Daarbij gaat het per keer om één aaneengesloten periode van maximaal een etmaal [Handreiking]
invallend geluidsniveau		het geluidsniveau waarmee een *gevel* wordt aangestraald zonder dat hierbij de *gevelreflectie* wordt betrokken
langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau	$L_{Ari,LT}$ [dB(A)]	*equivalent geluidsniveau* over een *beoordelingsperiode* ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand, zo nodig gecorrigeerd voor het *impulsachtig, tonale* of *muziekkarakter van het geluid* [Handleiding]
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	$L_{Ar,LT}$ [dB(A)]	energetische sommatie van de *langtijdgemiddelde deelbeoordelingsniveaus* over een *beoordelingsperiode* [Handleiding]
maximaal geluidsniveau	L_{Amax} [dB(A)]	het maximaal te meten *geluidsniveau* in de meterstand 'fast' en gecorrigeerd met de *meteocorrectieterm* C_m [Handleiding/ Handreiking]. Indien beoordeeld volgens IL-HR-13-01 van 1981: het maximaal te meten geluidsniveau in de meterstand 'fast'
meethoogte	h_m [m]	de hoogte van het *immissiepunt* boven het plaatselijk maaiveld waarop de microfoon voor de geluidsmetingen zich bevindt [Handleiding]
meteocorrectieterm	C_m [dB]	correctieterm voor de gemiddelde meteorologische omstandigheden [Handleiding]
meteoraam		de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele *geluidsoverdracht* plaatsvindt [Handleiding]
muziekgeluid		geluid met een op het *beoordelingspunt* (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar muziekkarakter. De waarneembaarheid van dit karakter vindt op subjectieve wijze plaats [Handleiding]
octaafband		frequentieband met een constante procentuele *bandbreedte* van 70% van de middenfrequentie; de middenfrequentie van elke volgende band is het dubbele van de middenfrequentie van de voorgaande band [IEC 225]
overdrachtsmaatregelen		afschermende voorzieningen (schermen, wallen) in de zone en buiten een *industrieterrein* [Handboek]
referentieniveau van het omgevingsgeluid		de hoogste waarde over een *beoordelingsperiode* van: ▪ het L_{95} van het omgevingsgeluid exclusief de bijdrage van de "niet-omgevingseigen bronnen" (bronnen die naar de mening van de bevoegde overheid niet in het gebied thuishoren, niet geaccepteerd worden of slechts tijdelijk aanwezig zijn) ▪ het L_{Aeq} van zoneringsplichtige wegverkeersbronnen minus 10 dB. Voor de nachtelijke periode worden alleen wegen in rekening gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende de nachtperiode [Handreiking]

referentiepunt	meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit (door extrapolatie) het geluidsniveau op een *beoordelingspunt* te bepalen (kan ook samenvallen met een beoordelingspunt)
representatieve bedrijfssituatie	toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen *beoordelingsperiode* [Handleiding/Handreiking]
richtwaarde	op een beoordelingspunt nader te definiëren maximaal toelaatbaar geacht niveau (inspanningsverplichting)
stoorgeluid	het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidsbronnen dan die waarvan het geluidsniveau moet worden bepaald [Handleiding]
tertsband	frequentieband met een constante procentuele *bandbreedte* van 23% van de middenfrequentie; de middenfrequentie van elke volgende band is ongeveer 1,26x de middenfrequentie van de voorgaande band; bij frequenties vanaf 500 Hz komt het goed overeen met de selectiviteit van het menselijk oor [IEC 225]
tonaal geluid	geluid met een op het *beoordelingspunt* (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar tonaal karakter. De waarneembaarheid van dit karakter vindt op subjectieve wijze plaats [Handleiding]
woning	gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe bestemd is; in ruime zin: *geluidsgevoelig object* [Wgh]

BIJLAGE 1 - OVERZICHT VAN DE SITUATIE



B5.3 Voorbeeld-toetsingskader projectbesluit of planherziening

Bij een buitenplanse inpassing via een projectbesluit of planherziening wordt de milieu-belasting getoetst ter plaatse van de bestaande (of op grond van het bestemmingsplan toegestane) woningen of andere gevoelige functies. De toelaatbare milieubelasting kan in dit geval worden afgewogen en afgestemd op de omgevingskenmerken van de relevante woningen en gevoelige functies.

(…)

Geluid
Het toetsingskader voor geluid bestaat uit vier stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht.

Stap 1 Indien de richtafstand (zie de lijsten in bijlage1) voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: buitenplanse inpassing is mogelijk.
NB: voor de afstand tot gemengd gebied mag rekening gehouden worden met de vermindering van één afstandstap, zie paragraaf 2.1 onderdeel omgevingstypen (bijvoorbeeld: richtafstand tot gemengd gebied voor categorie 3.2 is 50 meter in plaats van 100 meter).

Stap 2* Indien stap 1 niet toereikend is:
- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype rustige woonwijk van maximaal:
  - 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
  - 65 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
  - 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking en;
- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype gemengd gebied van maximaal:
  - 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
  - 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
  - 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking;

buitenplanse inpassing is mogelijk.

Stap 3 Indien stap 2 niet toereikend is:
- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype rustige woonwijk van maximaal:
  - 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
  - 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
  - 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking en;
- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype gemengd gebied van maximaal:
  - 55 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
  - 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer;
  - 65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking;

is buitenplanse inpassing mogelijk. Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken. Het bevoegd gezag kan daarbij gebruik maken van gemeentelijk geluidbeleid, indien de te verwachten geluidbelasting voldoet aan de in dat gemeentelijk geluidbeleid vastgestelde grenswaarden voor het betreffende gebied.

Stap 4	Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal buitenplanse inpassing doorgaans niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het dit grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.
*	Vanaf stap 2 is een geluidsonderzoek noodzakelijk.

(…)

Activiteitenbesluit

Artikel 2.16b

Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft.

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax}, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;
e. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen:
   1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
   2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;
f. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en
g. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

2. Indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein gelden de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) uit tabel 2.17a ook op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting.

3. In afwijking van het eerste lid geldt voor een inrichting die is gelegen op een bedrijventerrein, dat:

a. het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) op de in tabel 2.17c genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;
b. de in de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur in tabel 2.17c opgenomen maximale geluidsniveaus

(L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
c. de in tabel 2.17c aangeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet van toepassing zijn, indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
d. de in tabel 2.17c aangegeven waarden op de gevel ook van toepassing zijn bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;
e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten, en
f. de in tabel 2.17c aangegeven waarden gelden niet op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

Tabel 2.17c

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	75 dB(A)	70 dB(A)	65 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

4. In afwijking van het eerste en het tweede lid, geldt voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}, bij een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer, dat:

a. de geluidsniveaus op de in tabel 2.17d genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;
b. de in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur in tabel 2.17d opgenomen maximale geluidsniveaus L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Tabel 2.17d

	07:00–21:00 uur	21:00–07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	40 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	60 dB(A)

c. de in tabel 2.17d aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;
d. indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) uit tabel 2.17d ook gelden op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting, en
e. indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein en binnen een afstand van 50 meter geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het gezoneerde industrieterrein zijn gelegen, de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) uit tabel 2.17d gelden op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting; en
f. de in tabel 2.17d aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

5. In afwijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor een inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden worden verricht, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, dat:

a. voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de vast opgestelde installaties en toestellen, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17e, niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17e

	06.00–19.00 uur	19.00–22.00 uur	22.00–06.00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)

b. voor het maximaal geluidsniveau (L_{amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17f, niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17f

	06:00–19:00 uur	19:00–22:00 uur	22:00–06:00 uur
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

c. de in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17f opgenomen waarden niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid;
d. de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidmetingen;
e. de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;
f. de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen:
   1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
   2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;
g. de waarden binnen in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten, en
h. de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

6. In afwijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor een glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied dat:

a. voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt

door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, de niveaus op de in tabel 2.17g genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

b. de in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17g opgenomen maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Tabel 2.17g

	06:00–19:00 uur	19:00–22:00 uur	22:00–06:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

c. de in tabel 2.17g aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

d. de in tabel 2.17g aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;

e. de in tabel 2.17g aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen:
   1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
   2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;

f. de waarden binnen in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten, en

g. de in tabel 2.17g aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

7. De waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) op de gevel van gevoelige gebouwen in de tabellen 2.17e en 2.17g zijn niet van toepassing op inrichtingen die zijn gelegen in een gebied waarvoor bij of krachtens een gemeentelijke verordening regels zijn gesteld. In een dergelijk gebied bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) niet meer dan de waarden die zijn opgenomen in die gemeentelijke verordening.

8. Voor inrichtingen in een gebied als bedoeld in het zevende lid, bedragen de in de verordening vastgelegde waarden ten hoogste 5 dB(A) meer of minder dan de waarden in tabel 2.17e en voor inrichtingen als bedoeld in het zesde lid, bedragen de in de verordening vastgelegde waarden ten hoogste 5 dB(A) meer of minder dan de waarden in tabel 2.17g.

9. Bij vaststelling van de waarden, bedoeld in het zevende lid, wordt in ieder geval rekening gehouden met het in het gebied heersende referentieniveau. Indien voor inrichtingen als bedoeld in het zesde lid, waarden worden vastgelegd die hoger zijn dan de waarden in tabel 2.17g, wordt daarmee het in het gebied heersende referentieniveau niet overschreden.

Artikel 2.17a

1. De waarden op de gevel van gevoelige gebouwen en op de grens van gevoelige terreinen in tabel 2.17a

onderscheidenlijk 2.17g worden met 5 dB(A) verhoogd indien tot het van toepassing worden van artikel 2.17 op een inrichting, op grond van een voorschrift als bedoeld in het derde lid van dat artikel hogere waarden golden.

2. Indien in een milieuvergunning die in werking en onherroepelijk was op het tijdstip genoemd in het op de inrichting van toepassing geweest zijnde voorschrift, genoemd in artikel 2.17a, derde lid, lagere waarden dan de waarden, bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, waren vastgesteld, zijn die lagere waarden van toepassing.

3. De voorschriften, bedoeld in artikel 2.17, eerste en tweede lid zijn: voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.5 van bijlage 2 van het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.7 van de bijlage van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.5 van de bijlage van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van bijlage 2 van het Besluit voorzieningen- en installaties milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van bijlage 1 van het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer, voorschrift 3.2 van bijlage 2 van het Besluit tankstations milieubeheer, voorschrift 4.2.1 van bijlage 1 van het Besluit tandartspraktijken milieubeheer en voorschrift 1.1.3 van bijlage 2 van het Besluit glastuinbouw.

4. [Vervallen.]

5. Een gemeentelijke verordening als bedoeld in voorschrift 1.1.2 van de bijlage bij het Besluit landbouw milieubeheer, zoals dat luidde tot 1 januari 2013, berust met ingang van die datum op artikel 2.17, zevende lid.

6. Voor inrichtingen waarop tot 1 januari 2008 het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer of het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing was, zijn de waarden uit artikel 2.17 niet van toepassing op de gevel van onderscheidenlijk in een dienst- of bedrijfswoning dan wel een woning die deel uitmaakt van een inrichting.

Artikel 2.18

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing:

a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;
c. het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden;
d. het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de nationale vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire inrichtingen;
e. het ten gehore brengen van muziek vanwege het oefenen door militaire muziekcorpsen in de buitenlucht gedurende de dagperiode met een maximum van twee uren per week op militaire inrichtingen;
f. het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld;
g. het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 3.7.2., tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld;
h. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs;
i. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang.

2. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, wordt voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast.

3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:

a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan;
c. laad- en losactiviteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur ten behoeve van de aan- en afvoer van producten bij inrichtingen als bedoeld in artikel 2.17, vijfde en zesde lid, voor zover dat ten hoogste een keer in de genoemde periode plaatsvindt;
d. het verrichten van activiteiten in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur ten behoeve van het wassen van kasdekken bij inrichtingen als bedoeld in artikel 2.17, vijfde en zesde lid.

4. De maximale geluidsniveaus (L_{Amax}), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, zijn tussen 23.00 en 7.00 uur niet van toepassing ten aanzien van aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten indien:

a. degene die de inrichting drijft aantoont dat het voor de betreffende inrichting in die periode geldende maximale geluidsniveau (LA_{max}), niet te bereiken is door het treffen van maatregelen; en
b. het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is van 65dB(A).

5. Bij gemeentelijke verordening kunnen ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder regels worden gesteld met betrekking tot:

a. het ten gehore brengen van onversterkte muziek, en
b. het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 3.7.2.

6. Bij het bepalen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) blijft het geluid veroorzaakt door het stomen van grond met een installatie van derden buiten beschouwing.

7. Degene die een inrichting drijft, waar het stomen van grond plaatsvindt met een installatie van derden, treft maatregelen of voorzieningen die betrekking hebben op:

a. de periode waarin het grondstomen plaatsvindt;
b. de locatie waar de installatie wordt opgesteld, en
c. het aanbrengen van geluidreducerende voorzieningen binnen de inrichting.

8. Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken daarvan, bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de maatregelen of voorzieningen, bedoeld in het zevende lid.

9. Voor inrichtingen waarop tot 1 januari 2008, het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer van toepassing was, en waarvoor voor muziekgeluid een bedrijfsduurcorrectie werd toegepast, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift bepalen dat het tweede lid niet van toepassing is voor de toetsing van geluidsniveaus tussen 23.00 en 07.00 uur.

10. Indien op grond van het maatwerkvoorschrift, bedoeld in het negende lid, een bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast, is het door de inrichting veroorzaakte geluidsniveau gedurende de bedrijfstijd tussen 23.00 en 07.00 uur niet hoger dan op grond van artikel 2.17 is toegestaan tussen 19.00 en 23.00 uur.

Artikel 2.19

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel 2.19a

1. Tot de inwerkingtreding van artikel 2.19 zijn het tweede tot en met vierde lid van toepassing.

2. Artikel 2.17 is niet van toepassing op inrichtingen die zijn gelegen in een concentratiegebied voor horeca-

inrichtingen of in een concentratiegebied voor detailhandel en ambachtsbedrijven, dat bij of krachtens een verordening als zodanig is aangewezen.

3. In een gebied als bedoeld in het tweede lid bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, in ieder geval niet meer:

   a. dan de in tabel 2.17 bedoelde waarden op de gevel of, als dat hoger is, het in dat gebied heersende referentieniveau;
   b. dan de in tabel 2.19a aangegeven waarden binnen gevoelige gebouwen.

Tabel 2.19a

	07.00–19.00 uur	19.00–23.00 uur	23.00–07.00 uur
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidsniveau	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

4. Voor inrichtingen waarop tot 1 januari 2008 het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer of het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing was, zijn de waarden uit dit artikel niet van toepassing op de gevel van onderscheidenlijk een dienst- of bedrijfswoning dan wel een woning die deel uitmaakt van een inrichting.

Artikel 2.20

1. In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax} vaststellen.

2. Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd.

3. De in het tweede lid bedoelde etmaalwaarde is niet van toepassing indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen.

4. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de plaats waar de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, voor een inrichting gelden.

5. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen in de inrichting worden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen teneinde aan geldende geluidsnormen te voldoen.

6. In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift voor bepaalde activiteiten in een inrichting, anders dan festiviteiten als bedoeld in artikel 2.21, andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax} vaststellen. Het bevoegd gezag kan daarbij voorschriften vaststellen met betrekking tot de duur van de activiteiten, het treffen van maatregelen, de tijdstippen waarop de activiteiten plaatsvinden of het vooraf melden per keer dat de activiteit plaatsvindt.

7. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen worden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen ter beperking van het geluid als gevolg van werkzaamheden en activiteiten bij een inrichting als bedoeld in artikel 2.17, vijfde lid.

8. De etmaalwaarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van het eerste lid, is niet lager dan 40 dB(A) voor een inrichting:

a. waarop tot het van toepassing worden van dit artikel op die inrichting, het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer, het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer, het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, het Besluit jachthavens milieubeheer, het Besluit motorvoertuigen milieubeheer of het Besluit glastuinbouw van toepassing was, en
b. die voor de inwerkingtreding van het in onderdeel a genoemde besluit dat van toepassing was, is opgericht.

9. De etmaalwaarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van het eerste lid is niet lager dan 40 dB(A) voor een inrichting waarop tot 1 januari 2008 het Besluit tankstations milieubeheer of het Besluit tandartspraktijken milieubeheer van toepassing was.

Artikel 2.21

1. De waarden bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20 zijn voor zover de naleving van deze normen redelijkerwijs niet kan worden gevergd, niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband met de viering van:

a. festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen, in de gebieden in de gemeente waarvoor de verordening geldt;
b. andere festiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, waarbij het aantal bij of krachtens een gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of dagdelen per gebied of categorie van inrichtingen kan verschillen en niet meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar.

2. Bij of krachtens gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden verbonden aan de festiviteiten ter voorkoming of beperking van geluidhinder.

3. Een festiviteit als bedoeld in het eerste lid die maximaal een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt beschouwd als plaatshebbende op één dag.

Artikel 2.22

1. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau L_{Amax}, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van het uitrukken van motorvoertuigen ten behoeve van ongevallenbestrijding, spoedeisende medische hulpverlening, brandbestrijding en gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval.

2. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het treffen van technische en organisatorische maatregelen ten aanzien van het uitrukken van motorvoertuigen ten behoeve van ongevallenbestrijding, spoedeisende medische hulpverlening, brandbestrijding en gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval, indien dat bijzonder is aangewezen in het belang van het milieu.

Model: Representatieve bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Max.afst.	Aant.puntbr	Hdef.	M-1	M-n	H-1	H-n	Lwr 31
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	Vrachtwagen	132655,80	522726,71	132620,76	522683,10	5,00	12	Relatief	0,00	0,00	1,00	1,00	70,00
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	Vrachtwagen	132655,94	522726,95	132620,61	522683,05	5,00	12	Relatief	0,00	0,00	0,75	0,75	68,00
09	Winkelwagens op P-terrein	Winkelwagens	132667,58	522715,24	132679,85	522729,07	5,00	21	Relatief	0,00	0,00	0,50	0,50	56,00
10	Winkelwagens op P-terrein	Winkelwagens	132667,60	522715,24	132679,76	522729,02	5,00	9	Relatief	0,00	0,00	0,50	0,50	56,00
11	Winkelwagens op P-terrein	Winkelwagens	132667,70	522715,24	132679,80	522728,97	5,00	12	Relatief	0,00	0,00	0,50	0,50	56,00
12	Winkelwagens op P-terrein	Winkelwagens	132667,49	522715,24	132681,37	522731,00	5,00	15	Relatief	0,00	0,00	0,50	0,50	56,00
13	Winkelwagens op P-terrein	Winkelwagens	132667,59	522715,40	132681,24	522730,86	5,00	12	Relatief	0,00	0,00	0,50	0,50	56,00
14	Parkeren bezoekers	Personenauto's	132678,56	522754,85	132713,09	522726,27	5,00	13	Relatief	0,00	0,00	0,75	0,75	58,00
15	Parkeren bezoekers	Personenauto's	132678,49	522754,78	132713,09	522726,14	5,00	20	Relatief	0,00	0,00	0,75	0,75	58,00
16	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	Middelzware motorvoertuigen	132678,26	522754,72	132655,94	522726,95	5,00	8	Relatief	0,00	0,00	0,75	0,75	68,00
17	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	Zware motorvoertuigen	132678,34	522754,75	132655,80	522726,71	5,00	8	Relatief	0,00	0,00	1,00	1,00	70,00
18	Middelzware vrachtwagen Korte Dres	Middelzware motorvoertuigen	132620,90	522683,60	132567,33	522619,75	5,00	17	Relatief	0,00	0,00	0,75	0,75	81,35
19	Middelzware vrachtwagen Weidelaan	Middelzware motorvoertuigen	132567,87	522619,85	132771,36	522467,74	5,00	52	Relatief	0,00	0,00	0,75	0,75	85,21
20	Zware vrachtwagen Korte Dres	Zware motorvoertuigen	132620,99	522683,76	132567,42	522619,92	5,00	17	Relatief	0,00	0,00	1,00	1,00	81,87
21	Zware vrachtwagen Weidelaan	Zware motorvoertuigen	132567,67	522619,76	132771,15	522467,64	5,00	52	Relatief	0,00	0,00	1,00	1,00	85,73
22	Personenauto het Ganker	Personenauto's	132653,36	522786,84	132800,84	522660,48	5,00	39	Relatief	0,00	0,00	0,75	0,75	69,08
23	Middelzware vrachtauto het Ganker	Middelzware motorvoertuigen	132678,34	522755,25	132801,03	522660,11	5,00	33	Relatief	0,00	0,00	0,75	0,75	81,35
24	Zware vrachtauto het Ganker	Zware motorvoertuigen	132678,13	522755,09	132800,82	522659,95	5,00	33	Relatief	0,00	0,00	1,00	1,00	81,87

naa.nl

Model: Representatieve bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Lengte3D	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
07	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	55,94	5	3	--	--	36,32	--	--
08	77,90	84,40	88,20	88,10	93,90	92,40	86,40	78,80	98,03	56,35	5	1	--	--	41,06	--	--
09	58,00	66,00	65,00	69,00	72,00	76,00	78,00	78,00	82,97	104,93	3	226	8	--	15,04	24,77	--
10	58,00	66,00	65,00	69,00	72,00	76,00	78,00	78,00	82,97	42,52	3	202	8	--	15,77	25,02	--
11	58,00	66,00	65,00	69,00	72,00	76,00	78,00	78,00	82,97	59,37	3	360	14	--	13,06	22,39	--
12	58,00	66,00	65,00	69,00	72,00	76,00	78,00	78,00	82,97	73,69	3	382	14	--	12,83	22,42	--
13	58,00	66,00	65,00	69,00	72,00	76,00	78,00	78,00	82,97	56,14	3	180	8	--	16,31	25,06	--
14	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	62,67	10	1080	40	--	13,63	23,17	--
15	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	96,41	10	1080	40	--	13,63	23,17	--
16	77,90	84,40	88,20	88,10	93,90	92,40	86,40	78,80	98,03	35,63	5	1	--	--	41,29	--	--
17	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	35,97	5	3	--	--	36,48	--	--
18	87,35	92,77	103,06	94,79	97,17	92,67	87,82	87,18	105,32	83,35	30	1	--	--	48,66	--	--
19	91,21	95,82	104,81	96,74	101,13	96,02	91,57	89,73	107,77	257,92	30	1	--	--	48,61	--	--
20	87,87	94,99	103,62	100,34	100,93	95,26	90,92	89,02	107,45	83,35	30	3	--	--	43,89	--	--
21	91,73	98,04	105,38	102,30	104,88	98,61	94,67	91,57	110,09	257,92	30	3	--	--	43,84	--	--
22	75,08	78,47	81,74	88,08	91,77	84,78	79,55	70,18	94,48	194,42	30	2160	80	--	15,24	24,78	--
23	87,35	92,77	103,06	94,79	97,17	92,67	87,82	87,18	105,32	161,66	30	1	--	--	48,66	--	--
24	87,87	94,99	103,62	100,34	100,93	95,26	90,92	89,02	107,45	161,66	30	3	--	--	43,89	--	--

Model: Representatieve bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hdef.	Maaiveld	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
01	Afzuigventilator winkelruimte	Installaties	132660,67	522692,83	Relatief aan onderliggend item	4,79	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	48,60	58,80	65,90	69,40
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	Installaties	132650,09	522707,57	Relatief aan onderliggend item	4,79	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	41,00	57,00	65,00	69,00
03	Wegzetten winkelwagen	Winkelwagens	132661,98	522722,97	Relatief	0,00	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	52,90	60,30	64,80	70,60
04	Wegzetten winkelwagen	Winkelwagens	132680,94	522730,41	Relatief	0,00	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	52,90	60,30	64,80	70,60
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	Laden/lossen	132645,72	522713,46	Relatief	0,00	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	59,60	71,40	81,10	84,80

Model: Representatieve bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
01	64,80	64,00	61,20	56,00	49,90	73,18	0,00	0,00	0,00
02	71,00	73,00	68,00	61,00	51,00	77,15	3,01	3,01	3,01
03	76,20	79,70	81,40	78,80	76,90	86,17	15,05	24,56	--
04	76,20	79,70	81,40	78,80	76,90	86,17	15,05	24,56	--
05	86,30	88,30	87,30	85,10	77,20	93,91	14,43	--	--

Model: Representatieve bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hdef.	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
01	Ganker 28	--	132754,66	522711,32	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
02	Ganker 32	--	132715,88	522744,78	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
03	Ganker 34	--	132708,08	522751,68	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
04	Ganker 5a	--	132659,50	522758,35	Relatief	0,00	5,00	--	--	Ja
05	Ganker 5a	--	132659,17	522752,63	Relatief	0,00	5,00	--	--	Ja
06	Ganker 5a	--	132654,42	522751,52	Relatief	0,00	5,00	--	--	Ja
07	Dreef 1	--	132627,29	522734,03	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
08	Korte Dres 2	--	132637,36	522641,80	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
09	Korte Dres 4	--	132650,93	522632,01	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
10	Korte Dres 6	--	132662,73	522621,88	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
11	Korte Dres 8	--	132672,79	522611,89	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
12	Dreef 3 - 41 (oneven)	--	132616,27	522719,53	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
13	Dreef 3 - 41 (oneven)	--	132616,12	522712,62	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
14	Dreef 3 - 41 (oneven)	--	132606,70	522701,19	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
15	Dreef 3 - 41 (oneven)	--	132596,08	522688,30	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
16	Dreef 3 - 41 (oneven)	--	132570,78	522663,75	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
17	Dreef 3 - 41 (oneven)	--	132562,28	522653,64	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
18	Weidelaan 21/23	--	132662,51	522528,35	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
19	Weidelaan 25-31 (oneven)	--	132644,44	522543,52	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
20	Weidelaan 33-39 (oneven)	--	132621,48	522562,60	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
21	Weidelaan 45/47	--	132588,62	522587,83	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
22	Weidelaan 51a/51b	--	132560,99	522610,48	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
23	Weidelaan 4-16 (even)	--	132662,28	522561,30	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
24	Weidelaan 22/24	--	132624,63	522592,47	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
25	Weidelaan 26/28	--	132610,18	522604,41	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
26	Dorpsstraat 51	--	132771,11	522483,96	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
27	Ganker 1 (school)	--	132721,44	522665,16	Relatief	0,00	2,00	--	--	Ja
28	Ganker 1 (school)	--	132753,96	522679,43	Relatief	0,00	2,00	--	--	Ja
29	Dreef 3 - 41 (oneven)	--	132595,11	522674,11	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja
30	Dreef 3 - 41 (oneven)	--	132596,82	522664,93	Relatief	0,00	1,50	5,00	--	Ja

Model: Representatieve bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Bf	Oppervlak
1		--	132515,90	522667,19	0,00	2297,03
2		--	132640,95	522820,85	0,00	2107,85
3		--	132563,71	522626,93	0,00	2274,04
4		--	132640,96	522657,64	0,00	201,96
5		--	132481,73	522697,64	0,00	1806,18
6		--	132616,38	522686,01	0,00	2743,91
7		--	132620,74	522579,60	0,00	1765,84

Model: Representatieve bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Hdef.	Maaiveld	Hoogte	Cp	Refl. 500	Oppervlak
1		--	132652,32	522764,25	6	Relatief	0,00	6,00	0 dB	0,80	160,60
2		--	132656,91	522763,38	10	Relatief	0,00	3,30	0 dB	0,80	157,04
3		--	132640,63	522745,24	4	Relatief	0,00	2,60	0 dB	0,80	68,31
4		--	132637,12	522744,95	4	Relatief	0,00	2,60	0 dB	0,80	41,32
5		--	132631,07	522742,71	4	Relatief	0,00	2,60	0 dB	0,80	29,63
6		--	132618,73	522736,50	4	Relatief	0,00	6,00	0 dB	0,80	75,88
7		--	132630,89	522789,93	4	Relatief	0,00	7,50	0 dB	0,80	94,96
8		--	132607,05	522770,19	4	Relatief	0,00	7,50	0 dB	0,80	95,20
9		--	132602,65	522766,68	4	Relatief	0,00	7,50	0 dB	0,80	94,63
10		--	132578,94	522747,14	4	Relatief	0,00	7,50	0 dB	0,80	92,94
11		--	132564,85	522735,39	4	Relatief	0,00	7,50	0 dB	0,80	95,67
12		--	132551,20	522723,03	4	Relatief	0,00	7,50	0 dB	0,80	91,91
13		--	132538,49	522708,97	4	Relatief	0,00	7,50	0 dB	0,80	95,52
14		--	132537,65	522698,29	4	Relatief	0,00	6,00	0 dB	0,80	85,47
15		--	132515,08	522686,10	4	Relatief	0,00	5,50	0 dB	0,80	58,52
16		--	132556,55	522647,05	27	Relatief	0,00	5,50	0 dB	0,80	1807,12
17		--	132628,01	522635,42	4	Relatief	0,00	6,00	0 dB	0,80	80,52
18		--	132648,09	522634,38	4	Relatief	0,00	6,50	0 dB	0,80	88,63
19		--	132660,27	522623,80	4	Relatief	0,00	6,50	0 dB	0,80	80,64
20		--	132676,68	522608,74	4	Relatief	0,00	5,50	0 dB	0,80	95,00
21		--	132683,74	522603,69	4	Relatief	0,00	6,50	0 dB	0,80	99,22
22		--	132698,61	522591,92	4	Relatief	0,00	7,00	0 dB	0,80	67,45
23		--	132692,23	522593,24	4	Relatief	0,00	6,00	0 dB	0,80	39,87
24		--	132665,03	522786,86	6	Relatief	0,00	6,50	0 dB	0,80	1054,77
25		--	132711,34	522748,97	7	Relatief	0,00	6,00	0 dB	0,80	74,72
26		--	132713,81	522746,72	4	Relatief	0,00	5,50	0 dB	0,80	87,58
27		--	132718,35	522768,49	6	Relatief	0,00	6,50	0 dB	0,80	100,60
28		--	132731,07	522733,55	6	Relatief	0,00	6,00	0 dB	0,80	287,33
29		--	132728,85	522736,23	4	Relatief	0,00	3,00	0 dB	0,80	82,81
30		--	132769,99	522722,33	6	Relatief	0,00	8,25	0 dB	0,80	149,08
31		--	132713,44	522625,84	26	Relatief	0,00	3,50	0 dB	0,80	1415,99
32	Nieuwbouw AH	--	132633,19	522693,76	4	Relatief	0,00	4,79	0 dB	0,80	1041,97
33	Nieuwbouw AH	--	132650,24	522715,03	6	Relatief	0,00	7,66	0 dB	0,80	410,54
34		--	132523,79	522641,57	4	Relatief	0,00	7,00	0 dB	0,80	73,67
35		--	132533,67	522632,98	6	Relatief	0,00	4,00	0 dB	0,80	83,60
36		--	132556,01	522614,50	4	Relatief	0,00	6,50	0 dB	0,80	93,86
37		--	132569,92	522602,98	4	Relatief	0,00	6,50	0 dB	0,80	90,42
38		--	132583,72	522591,57	4	Relatief	0,00	6,50	0 dB	0,80	94,32
39		--	132597,68	522580,27	4	Relatief	0,00	6,50	0 dB	0,80	94,78
40		--	132611,80	522570,22	4	Relatief	0,00	6,50	0 dB	0,80	185,21
41		--	132634,73	522551,21	4	Relatief	0,00	6,50	0 dB	0,80	184,38
42		--	132657,74	522532,11	4	Relatief	0,00	6,50	0 dB	0,80	180,19
43		--	132681,73	522514,99	4	Relatief	0,00	6,50	0 dB	0,80	190,26
44		--	132705,63	522497,25	4	Relatief	0,00	6,50	0 dB	0,80	180,36

Model: Representatieve bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Hdef.	Maaiveld	Hoogte	Cp	Refl. 500	Oppervlak
45		--	132728,05	522480,16	6	Relatief	0,00	3,50	0 dB	0,80	41,47
46		--	132740,45	522472,60	8	Relatief	0,00	8,00	0 dB	0,80	138,44
47		--	132765,95	522488,92	6	Relatief	0,00	8,00	0 dB	0,80	334,91
48		--	132678,63	522547,76	4	Relatief	0,00	5,50	0 dB	0,80	433,57
49		--	132642,19	522577,96	4	Relatief	0,00	9,00	0 dB	0,80	142,20
50		--	132620,32	522596,20	4	Relatief	0,00	9,00	0 dB	0,80	137,78
51		--	132606,24	522607,77	4	Relatief	0,00	8,00	0 dB	0,80	115,62

Model: Representatieve bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Hdef.	M-1	M-n	H-1	H-n	Refl.L 500	Refl.R 500	Cp	Lengte3D
1	Scherm	--	132652,37	522728,81	132676,32	522757,61	Relatief	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	37,47
2	Scherm	--	132634,92	522707,83	132652,37	522728,81	Relatief	0,00	0,00	2,50	2,50	0,80	0,80	0 dB	27,29

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Representatieve bedrijfssituatie

Model eigenschap	
Omschrijving	Representatieve bedrijfssituatie
Verantwoordelijke	H.H. Wolterman
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|IL|
Aangemaakt door	H.H. Wolterman op 24-1-2020
Laatst ingezien door	H.H. Wolterman op 9-11-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Max.afst.	Aant.puntbr	Hdef.	M-1	M-n	H-1	H-n	Lwr 31	Lwr 63
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	Vrachtwagen	132655,80	522726,71	132620,76	522683,10	5,00	12	Relatief	0,00	0,00	1,00	1,00	77,00	86,90
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	Vrachtwagen	132655,94	522726,95	132620,61	522683,05	5,00	12	Relatief	0,00	0,00	0,75	0,75	75,00	84,90
09	Winkelwagens op P-terrein	Winkelwagens	132667,58	522715,24	132679,85	522729,07	5,00	21	Relatief	0,00	0,00	0,50	0,50	66,00	68,00
10	Winkelwagens op P-terrein	Winkelwagens	132667,60	522715,24	132679,76	522729,02	5,00	9	Relatief	0,00	0,00	0,50	0,50	66,00	68,00
11	Winkelwagens op P-terrein	Winkelwagens	132667,70	522715,24	132679,80	522728,97	5,00	12	Relatief	0,00	0,00	0,50	0,50	66,00	68,00
12	Winkelwagens op P-terrein	Winkelwagens	132667,49	522715,24	132681,37	522731,00	5,00	15	Relatief	0,00	0,00	0,50	0,50	66,00	68,00
13	Winkelwagens op P-terrein	Winkelwagens	132667,59	522715,40	132681,24	522730,86	5,00	12	Relatief	0,00	0,00	0,50	0,50	66,00	68,00

Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Lengte3D	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
07	93,40	97,20	97,10	102,90	101,40	95,40	87,80	107,03	55,94	5	3	--	--	36,32	--	--
08	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03	56,35	5	1	--	--	41,06	--	--
09	76,00	75,00	79,00	82,00	86,00	88,00	88,00	92,97	104,93	3	226	8	--	15,04	24,77	--
10	76,00	75,00	79,00	82,00	86,00	88,00	88,00	92,97	42,52	3	202	8	--	15,77	25,02	--
11	76,00	75,00	79,00	82,00	86,00	88,00	88,00	92,97	59,37	3	360	14	--	13,06	22,39	--
12	76,00	75,00	79,00	82,00	86,00	88,00	88,00	92,97	73,69	3	382	14	--	12,83	22,42	--
13	76,00	75,00	79,00	82,00	86,00	88,00	88,00	92,97	56,14	3	180	8	--	16,31	25,06	--

Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hdef.	Maaiveld	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
01	Afzuigventilator winkelruimte	Installaties	132660,67	522692,83	Relatief aan onderliggend item	4,79	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	48,60	58,80	65,90	69,40
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	Installaties	132650,09	522707,57	Relatief aan onderliggend item	4,79	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	41,00	57,00	65,00	69,00
03	Wegzetten winkelwagen	Winkelwagens	132661,98	522722,97	Relatief	0,00	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	66,90	74,30	78,80	84,60
04	Wegzetten winkelwagen	Winkelwagens	132680,94	522730,41	Relatief	0,00	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	66,90	74,30	78,80	84,60
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	Laden/lossen	132645,72	522713,46	Relatief	0,00	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	68,60	80,40	90,10	93,80

Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
01	64,80	64,00	61,20	56,00	49,90	73,18	0,00	0,00	0,00
02	71,00	73,00	68,00	61,00	51,00	77,15	3,01	3,01	3,01
03	90,20	93,70	95,40	92,80	90,90	100,17	15,05	24,56	--
04	90,20	93,70	95,40	92,80	90,90	100,17	15,05	24,56	--
05	95,30	97,30	96,30	94,10	86,20	102,91	14,43	--	--

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax

Model eigenschap	
Omschrijving	Representatieve bedrijfssituatie Lmax
Verantwoordelijke	H.H. Wolterman
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|IL|
Aangemaakt door	H.H. Wolterman op 24-1-2020
Laatst ingezien door	H.H. Wolterman op 9-11-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja


Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax na maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Hdef.	M-1	M-n	H-1	H-n	Refl.L 500	Refl.R 500	Cp	Lengte3D
1	Scherm	--	132652,37	522728,81	132676,32	522757,61	Relatief	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	37,47
2	Scherm	--	132626,92	522698,23	132652,37	522728,81	Relatief	0,00	0,00	2,50	2,50	0,80	0,80	0 dB	39,78

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax na maatregelen

Model eigenschap	
Omschrijving	Representatieve bedrijfssituatie Lmax na maatregelen
Verantwoordelijke	H.H. Wolterman
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|IL|
Aangemaakt door	H.H. Wolterman op 24-1-2020
Laatst ingezien door	H.H. Wolterman op 9-11-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Representatieve bedrijfssituatie
9 nov 2020, 09:01



Industrielawaai - IL, [Nieuwe locatie aan de Ganker - Representatieve bedrijfssituatie] , Geomilieu V5.21

Representatieve bedrijfssituatie
9 nov 2020, 09:02

Directe hinder



Representatieve bedrijfssituatie

9 nov 2020, 09:04

Indirecte hinder



Industrielawaai - IL, [Nieuwe locatie aan de Ganker - Representatieve bedrijfssituatie] , Geomilieu V5.21

Representatieve bedrijfssituatie Lmax na maatregel
9 nov 2020, 09:06

Directe hinder - na maatregel



Industrielawaai - IL, [Nieuwe locatie aan de Ganker - Representatieve bedrijfssituatie Lmax na maatregelen] , Geomilieu V5.21

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Ganker 28	1,50	37,3	27,9	12,0	37,3
01_B	Ganker 28	5,00	39,6	30,2	14,3	39,6
02_A	Ganker 32	1,50	44,4	34,8	17,1	44,4
02_B	Ganker 32	5,00	46,4	36,9	16,9	46,4
03_A	Ganker 34	1,50	44,6	35,1	16,4	44,6
03_B	Ganker 34	5,00	46,6	37,1	17,1	46,6
04_A	Ganker 5a	5,00	40,6	30,9	13,3	40,6
05_A	Ganker 5a	5,00	47,8	37,6	23,3	47,8
06_A	Ganker 5a	5,00	46,7	37,3	29,5	46,7
07_A	Dreef 1	1,50	37,5	30,7	28,9	38,9
07_B	Dreef 1	5,00	41,6	34,1	31,9	41,9
08_A	Korte Dres 2	1,50	30,1	24,6	24,0	34,0
08_B	Korte Dres 2	5,00	33,3	28,4	27,8	37,8
09_A	Korte Dres 4	1,50	30,1	24,4	23,2	33,2
09_B	Korte Dres 4	5,00	32,7	27,5	26,6	36,6
10_A	Korte Dres 6	1,50	29,6	23,6	22,0	32,0
10_B	Korte Dres 6	5,00	31,7	26,0	24,8	34,8
11_A	Korte Dres 8	1,50	29,0	22,7	20,8	30,8
11_B	Korte Dres 8	5,00	30,9	24,8	23,2	33,2
12_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	34,6	29,4	28,9	38,9
12_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	39,3	33,1	32,2	42,2
13_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	37,7	29,9	29,7	39,7
13_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	40,9	33,1	32,6	42,6
14_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	38,0	29,0	28,8	38,8
14_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	40,5	32,3	32,1	42,1
15_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	35,9	27,2	27,0	37,0
15_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	39,1	30,0	29,9	39,9
16_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	16,8	11,6	11,4	21,4
16_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	26,8	22,6	22,5	32,5
17_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	17,7	13,0	12,8	22,8
17_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	26,7	22,5	22,3	32,3
18_A	Weidelaan 21/23	1,50	13,0	8,6	7,8	17,8
18_B	Weidelaan 21/23	5,00	23,4	17,4	15,5	25,5
19_A	Weidelaan 25-31 (oneven)	1,50	14,0	9,4	8,7	18,7
19_B	Weidelaan 25-31 (oneven)	5,00	22,4	15,8	13,6	23,6
20_A	Weidelaan 33-39 (oneven)	1,50	19,9	12,7	10,1	20,1
20_B	Weidelaan 33-39 (oneven)	5,00	21,2	14,4	12,0	22,0
21_A	Weidelaan 45/47	1,50	23,1	18,0	17,6	27,6
21_B	Weidelaan 45/47	5,00	25,1	19,9	19,5	29,5
22_A	Weidelaan 51a/51b	1,50	27,4	19,6	19,5	29,5
22_B	Weidelaan 51a/51b	5,00	27,7	19,2	19,0	29,0
23_A	Weidelaan 4-16 (even)	1,50	12,3	7,5	6,5	16,5
23_B	Weidelaan 4-16 (even)	5,00	12,9	9,2	8,5	18,5
24_A	Weidelaan 22/24	1,50	16,8	11,6	11,1	21,1
24_B	Weidelaan 22/24	5,00	11,8	7,6	7,1	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:19:40

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_A	Weidelaan 26/28	1,50	18,6	14,0	13,8	23,8
25_B	Weidelaan 26/28	5,00	13,5	8,4	7,9	17,9
26_A	Dorpsstraat 51	1,50	16,1	10,0	8,0	18,0
26_B	Dorpsstraat 51	5,00	8,4	3,2	2,0	12,0
27_A	Ganker 1 (school)	2,00	37,2	28,5	21,5	37,2
28_A	Ganker 1 (school)	2,00	26,8	18,2	11,5	26,8
29_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	35,3	26,5	26,3	36,3
29_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	38,2	28,7	28,6	38,6
30_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	34,8	25,1	25,0	35,0
30_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	37,1	27,5	27,4	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:19:40

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Ganker 28
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Ganker 28	1,50	37,3	27,9	12,0	37,3
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,6	22,1	--	31,6
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,6	21,8	--	31,6
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	30,8	21,4	--	30,8
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	26,9	18,1	--	26,9
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	26,6	17,4	--	26,6
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	22,2	12,7	--	22,2
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	20,6	11,0	--	20,6
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	11,4	--	--	11,4
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	10,6	10,6	10,6	20,6
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	10,2	--	--	10,2
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	6,5	6,5	6,5	16,5
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	4,9	--	--	4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Ganker 32
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Ganker 32	1,50	44,4	34,8	17,1	44,4
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	40,7	31,1	--	40,7
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,1	27,3	--	37,1
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	36,4	27,1	--	36,4
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,1	25,4	--	34,1
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,0	22,7	--	32,0
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	28,3	18,8	--	28,3
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	27,6	--	--	27,6
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	25,9	16,4	--	25,9
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	19,7	--	--	19,7
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	14,1	14,1	14,1	24,1
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	14,0	14,0	14,0	24,0
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	12,9	--	--	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Ganker 34
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Ganker 34	1,50	44,6	35,1	16,4	44,6
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,0	31,4	--	41,0
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	36,4	27,1	--	36,4
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	36,2	26,5	--	36,2
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	35,6	26,8	--	35,6
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,6	23,3	--	32,6
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	29,2	19,7	--	29,2
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	28,1	--	--	28,1
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	26,6	17,1	--	26,6
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	21,4	--	--	21,4
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	14,6	14,6	14,6	24,6
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	14,5	--	--	14,5
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	11,7	11,7	11,7	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Ganker 5a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Ganker 5a	5,00	40,6	30,9	13,3	40,6
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,0	27,4	--	37,0
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,7	25,9	--	34,7
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	29,4	--	--	29,4
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	29,3	20,0	--	29,3
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,4	19,1	--	28,4
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,1	18,3	--	28,1
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	22,8	13,3	--	22,8
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	22,5	--	--	22,5
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	20,4	10,9	--	20,4
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	16,1	--	--	16,1
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	12,6	12,6	12,6	22,6
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	5,1	5,1	5,1	15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ganker 5a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Ganker 5a	5,00	47,8	37,6	23,3	47,8
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,3	31,7	--	41,3
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	39,9	30,6	--	39,9
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	39,8	--	--	39,8
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,6	28,9	--	38,6
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,4	29,6	--	38,4
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,2	29,0	--	38,2
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	34,3	24,8	--	34,3
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	32,3	--	--	32,3
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	31,5	21,9	--	31,5
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	25,5	--	--	25,5
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	16,5	16,5	16,5	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ganker 5a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	Ganker 5a	5,00	46,7	37,3	29,5	46,7
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	40,6	31,3	--	40,6
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	39,0	29,3	--	39,0
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,3	29,1	--	38,3
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,6	28,0	--	37,6
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	37,3	--	--	37,3
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	34,6	25,1	--	34,6
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,5	25,7	--	34,5
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	31,8	--	--	31,8
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	30,6	21,0	--	30,6
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	29,1	29,1	29,1	39,1
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	24,9	--	--	24,9
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	18,9	18,9	18,9	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Dreef 1
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	Dreef 1	1,50	37,5	30,7	28,9	38,9
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,3	21,7	--	31,3
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,8	19,6	--	28,8
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	28,5	28,5	28,5	38,5
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	28,2	--	--	28,2
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	27,8	--	--	27,8
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	26,7	17,4	--	26,7
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	25,7	16,9	--	25,7
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,7	14,9	--	24,7
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	22,6	13,1	--	22,6
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	21,1	--	--	21,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	18,3	18,3	18,3	28,3
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	11,3	1,8	--	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Korte Dres 2
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Korte Dres 2	1,50	30,1	24,6	24,0	34,0
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	24,8	--	--	24,8
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,3	14,6	--	24,3
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,3	20,3	20,3	30,3
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	17,6	--	--	17,6
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	16,8	--	--	16,8
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,8	7,5	--	16,8
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,3	3,8	--	13,3
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,0	0,7	--	10,0
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	8,8	0,0	--	8,8
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	4,0	-5,5	--	4,0
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	1,0	-8,5	--	1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Korte Dres 4
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Korte Dres 4	1,50	30,1	24,4	23,2	33,2
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	25,6	15,9	--	25,6
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	22,0	--	--	22,0
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	20,6	11,1	--	20,6
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	20,6	20,6	20,6	30,6
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	19,9	19,9	19,9	29,9
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,8	10,5	--	19,8
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	14,8	--	--	14,8
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	13,8	--	--	13,8
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	11,3	2,0	--	11,3
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,7	1,9	--	10,7
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	7,5	-2,0	--	7,5
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	4,1	-5,4	--	4,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Korte Dres 6
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Korte Dres 6	1,50	29,6	23,6	22,0	32,0
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	25,1	15,4	--	25,1
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	21,9	12,3	--	21,9
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	20,0	--	--	20,0
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	19,3	19,3	19,3	29,3
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,2	9,9	--	19,2
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	18,7	18,7	18,7	28,7
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	14,4	5,6	--	14,4
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,2	3,9	--	13,2
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	12,9	--	--	12,9
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	12,3	--	--	12,3
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	10,5	1,0	--	10,5
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-0,6	-10,1	--	-0,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Korte Dres 8
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Korte Dres 8	1,50	29,0	22,7	20,8	30,8
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,4	14,7	--	24,4
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,3	12,7	--	22,3
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,3	10,0	--	19,3
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	18,3	--	--	18,3
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	18,2	18,2	18,2	28,2
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	17,4	17,4	17,4	27,4
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,7	4,9	--	13,7
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	12,7	3,5	--	12,7
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	11,3	--	--	11,3
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	10,6	--	--	10,6
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	10,3	0,8	--	10,3
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-2,3	-11,8	--	-2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	34,6	29,4	28,9	38,9
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	28,2	28,2	28,2	38,2
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	27,9	--	--	27,9
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	27,5	--	--	27,5
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,7	13,1	--	22,7
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,6	13,8	--	22,6
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,1	12,4	--	22,1
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	21,6	12,3	--	21,6
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,7	20,7	20,7	30,7
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	20,7	--	--	20,7
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,4	10,2	--	19,4
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	12,7	3,2	--	12,7
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	11,3	1,7	--	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	39,3	33,1	32,2	42,2
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	32,9	--	--	32,9
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	30,9	--	--	30,9
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	30,8	30,8	30,8	40,8
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	30,8	21,2	--	30,8
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,6	19,3	--	28,6
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,6	18,8	--	27,6
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	26,4	26,4	26,4	36,4
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	25,8	16,5	--	25,8
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,8	15,0	--	24,8
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	23,5	14,0	--	23,5
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	23,5	--	--	23,5
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	18,8	9,3	--	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	37,7	29,9	29,7	39,7
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	34,5	--	--	34,5
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	30,1	--	--	30,1
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	29,1	29,1	29,1	39,1
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	27,6	--	--	27,6
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	21,9	12,3	--	21,9
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,6	20,6	20,6	30,6
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	20,1	11,4	--	20,1
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,8	9,1	--	18,8
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	17,6	8,3	--	17,6
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,3	7,1	--	16,3
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	12,6	3,1	--	12,6
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	10,2	0,7	--	10,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	40,9	33,1	32,6	42,6
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	36,5	--	--	36,5
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	35,4	--	--	35,4
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	31,4	31,4	31,4	41,4
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	28,6	--	--	28,6
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,3	18,7	--	28,3
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	26,7	26,7	26,7	36,7
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	26,5	17,8	--	26,5
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	25,7	16,5	--	25,7
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	21,2	11,4	--	21,2
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	20,9	11,5	--	20,9
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	17,6	8,1	--	17,6
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	16,8	7,3	--	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	38,0	29,0	28,8	38,8
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	33,8	--	--	33,8
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	33,8	--	--	33,8
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	28,2	28,2	28,2	38,2
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	26,8	--	--	26,8
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	20,0	10,4	--	20,0
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	19,4	19,4	19,4	29,4
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,0	9,2	--	18,0
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,9	7,5	--	16,9
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,7	6,9	--	16,7
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	14,9	5,7	--	14,9
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	10,7	1,2	--	10,7
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	3,7	-5,8	--	3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	40,5	32,3	32,1	42,1
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	37,2	--	--	37,2
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	34,7	--	--	34,7
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	31,0	31,0	31,0	41,0
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	28,1	--	--	28,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	25,2	25,2	25,2	35,2
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,7	14,0	--	22,7
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,3	13,1	--	22,3
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	21,8	12,2	--	21,8
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,0	9,7	--	19,0
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,4	8,7	--	18,4
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	13,3	3,8	--	13,3
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	7,0	-2,5	--	7,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	35,9	27,2	27,0	37,0
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	32,2	--	--	32,2
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	31,1	--	--	31,1
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	25,8	25,8	25,8	35,8
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	24,1	--	--	24,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,5	20,5	20,5	30,5
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	17,5	7,9	--	17,5
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,7	7,9	--	16,7
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,7	6,3	--	15,7
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	14,3	5,1	--	14,3
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,7	4,0	--	13,7
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	9,2	-0,3	--	9,2
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	2,3	-7,2	--	2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	39,1	30,0	29,9	39,9
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	36,4	--	--	36,4
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	33,0	--	--	33,0
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	28,9	28,9	28,9	38,9
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	26,3	--	--	26,3
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	22,9	22,9	22,9	32,9
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,7	10,9	--	19,7
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,8	9,3	--	18,8
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,3	9,0	--	18,3
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	17,1	7,8	--	17,1
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,0	5,2	--	15,0
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	11,3	1,8	--	11,3
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	4,5	-5,0	--	4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	16,8	11,6	11,4	21,4
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	12,7	--	--	12,7
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	8,9	8,9	8,9	18,9
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	8,2	--	--	8,2
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	7,8	7,8	7,8	17,8
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	4,1	-5,5	--	4,1
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	1,5	--	--	1,5
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	0,7	-9,0	--	0,7
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	0,5	-8,9	--	0,5
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	0,5	-8,3	--	0,5
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-0,6	-9,8	--	-0,6
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-6,2	-15,7	--	-6,2
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-11,3	-20,8	--	-11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	26,8	22,6	22,5	32,5
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	22,7	--	--	22,7
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	21,2	21,2	21,2	31,2
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	17,4	--	--	17,4
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	16,8	16,8	16,8	26,8
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,8	1,2	--	10,8
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	10,4	--	--	10,4
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,4	0,1	--	9,4
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,3	0,6	--	9,3
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	8,4	-0,9	--	8,4
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	7,4	-2,3	--	7,4
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	3,7	-5,8	--	3,7
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-1,0	-10,5	--	-1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	17,7	13,0	12,8	22,8
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	13,3	--	--	13,3
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	10,0	10,0	10,0	20,0
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	9,5	--	--	9,5
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	9,5	9,5	9,5	19,5
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	3,7	-5,9	--	3,7
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	2,8	--	--	2,8
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	2,3	-7,5	--	2,3
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	0,9	-8,4	--	0,9
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	0,4	-8,3	--	0,4
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-0,6	-9,8	--	-0,6
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-5,5	-15,0	--	-5,5
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-5,7	-15,2	--	-5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	26,7	22,5	22,3	32,3
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	22,0	--	--	22,0
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	17,1	--	--	17,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	16,3	16,3	16,3	26,3
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,3	3,7	--	13,3
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	12,6	3,9	--	12,6
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	11,1	1,8	--	11,1
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,8	1,6	--	10,8
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	10,2	--	--	10,2
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,4	-0,4	--	9,4
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	7,3	-2,2	--	7,3
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-0,1	-9,6	--	-0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - Weidelaan 21/23
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	Weidelaan 21/23	1,50	13,0	8,6	7,8	17,8
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	6,2	6,2	6,2	16,2
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	6,1	-3,7	--	6,1
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	4,2	-5,1	--	4,2
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	4,2	-5,4	--	4,2
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	2,8	2,8	2,8	12,8
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	2,2	--	--	2,2
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	-0,6	--	--	-0,6
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-2,0	-11,2	--	-2,0
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-2,3	-11,0	--	-2,3
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	-4,7	--	--	-4,7
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-7,9	-17,4	--	-7,9
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-8,8	-18,3	--	-8,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - Weidelaan 25-31 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	Weidelaan 25-31 (oneven)	1,50	14,0	9,4	8,7	18,7
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	7,0	7,0	7,0	17,0
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	6,4	-3,4	--	6,4
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	5,1	-4,5	--	5,1
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	4,7	--	--	4,7
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	4,0	-5,3	--	4,0
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	3,7	3,7	3,7	13,7
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	3,7	--	--	3,7
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	0,1	-9,1	--	0,1
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-0,8	-9,6	--	-0,8
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	-3,1	--	--	-3,1
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-8,0	-17,5	--	-8,0
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-15,7	-25,2	--	-15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - Weidelaan 33-39 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	Weidelaan 33-39 (oneven)	1,50	19,9	12,7	10,1	20,1
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,6	6,9	--	16,6
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	12,6	3,0	--	12,6
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,5	0,2	--	9,5
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	8,4	8,4	8,4	18,5
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	6,6	--	--	6,6
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	5,0	5,0	5,0	15,0
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	3,6	--	--	3,6
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	3,5	-5,3	--	3,5
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	2,5	-7,0	--	2,5
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	2,5	-6,8	--	2,5
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	-0,2	--	--	-0,2
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-4,4	-13,9	--	-4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - Weidelaan 45/47
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	Weidelaan 45/47	1,50	23,1	18,0	17,6	27,6
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	17,9	--	--	17,9
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	15,8	15,8	15,8	25,8
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	13,2	--	--	13,2
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	12,9	12,9	12,9	22,9
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	12,9	3,3	--	12,9
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	11,1	--	--	11,1
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,9	2,2	--	10,9
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	7,8	-1,5	--	7,8
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	7,6	-2,2	--	7,6
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	5,9	-3,5	--	5,9
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	0,4	-9,1	--	0,4
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-5,9	-15,4	--	-5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - Weidelaan 51a/51b
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_A	Weidelaan 51a/51b	1,50	27,4	19,6	19,5	29,5
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	24,9	--	--	24,9
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	20,6	--	--	20,6
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	17,8	17,8	17,8	27,8
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	14,7	14,7	14,7	24,7
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	13,9	--	--	13,9
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	6,3	-3,4	--	6,3
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	6,1	-3,5	--	6,1
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	4,9	-4,4	--	4,9
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	1,8	-7,4	--	1,8
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	1,6	-7,1	--	1,6
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-0,2	-9,7	--	-0,2
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-6,0	-15,5	--	-6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - Weidelaan 4-16 (even)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_A	Weidelaan 4-16 (even)	1,50	12,3	7,5	6,5	16,5
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	6,6	-3,2	--	6,6
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	6,0	6,0	6,0	16,0
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	5,0	-4,6	--	5,0
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	2,7	-6,7	--	2,7
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	0,0	--	--	0,0
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-2,4	-11,1	--	-2,4
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	-3,1	-3,1	-3,1	6,9
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-3,4	-12,6	--	-3,4
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	-5,4	--	--	-5,4
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	-6,9	--	--	-6,9
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-8,2	-17,7	--	-8,2
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-9,1	-18,6	--	-9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_A - Weidelaan 22/24
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_A	Weidelaan 22/24	1,50	16,8	11,6	11,1	21,1
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	11,5	--	--	11,5
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	9,7	9,7	9,7	19,7
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	8,4	-1,4	--	8,4
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	6,2	-3,4	--	6,2
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	5,5	5,5	5,5	15,5
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	4,7	--	--	4,7
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	3,5	-5,8	--	3,5
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	3,4	--	--	3,4
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-1,1	-10,3	--	-1,1
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-1,6	-10,3	--	-1,6
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-6,6	-16,1	--	-6,6
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-8,9	-18,4	--	-8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_A - Weidelaan 26/28
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_A	Weidelaan 26/28	1,50	18,6	14,0	13,8	23,8
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	13,7	--	--	13,7
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	11,3	11,3	11,3	21,3
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	10,3	10,3	10,3	20,3
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	9,8	--	--	9,8
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	6,9	--	--	6,9
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	5,6	-4,0	--	5,6
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	3,2	-6,5	--	3,2
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	2,0	-7,3	--	2,0
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	0,2	-8,5	--	0,2
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-0,1	-9,3	--	-0,1
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-4,2	-13,7	--	-4,2
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-10,4	-19,9	--	-10,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_A - Dorpsstraat 51
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_A	Dorpsstraat 51	1,50	16,1	10,0	8,0	18,0
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,8	0,2	--	9,8
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,5	0,2	--	9,5
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	8,1	-1,6	--	8,1
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	6,8	-2,0	--	6,8
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	5,3	5,3	5,3	15,3
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	4,7	4,7	4,7	14,7
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	4,2	-5,3	--	4,2
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	-1,5	--	--	-1,5
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-3,7	-12,9	--	-3,7
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	-4,1	--	--	-4,1
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	-9,4	--	--	-9,4
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-12,6	-22,1	--	-12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_A - Ganker 1 (school)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_A	Ganker 1 (school)	2,00	37,2	28,5	21,5	37,2
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,8	23,1	--	32,8
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	30,9	21,3	--	30,9
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	30,6	21,2	--	30,6
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	25,9	17,1	--	25,9
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,4	15,2	--	24,4
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	20,6	11,1	--	20,6
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	18,9	18,9	18,9	28,9
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	18,1	18,1	18,1	28,1
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	16,2	6,6	--	16,2
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	10,4	--	--	10,4
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	7,8	--	--	7,8
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	0,9	--	--	0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_A - Ganker 1 (school)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A	Ganker 1 (school)	2,00	26,8	18,2	11,5	26,8
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,7	13,0	--	22,7
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	21,3	11,7	--	21,3
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,2	10,4	--	19,2
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,6	6,2	--	15,6
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	11,3	11,3	11,3	21,3
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	11,3	2,0	--	11,3
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	8,6	-0,9	--	8,6
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	5,2	-4,3	--	5,2
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	1,9	--	--	1,9
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	0,1	--	--	0,1
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	-1,4	-1,4	-1,4	8,6
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	-5,0	--	--	-5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	35,3	26,5	26,3	36,3
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	31,9	--	--	31,9
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	30,3	--	--	30,3
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	25,0	25,0	25,0	35,0
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	23,4	--	--	23,4
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,5	20,5	20,5	30,5
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,7	7,0	--	15,7
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,8	4,5	--	13,8
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,7	4,1	--	13,7
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	12,6	3,3	--	12,6
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,6	0,8	--	10,6
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	8,2	-1,3	--	8,2
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	1,9	-7,7	--	1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	38,2	28,7	28,6	38,6
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	35,5	--	--	35,5
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	32,6	--	--	32,6
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	27,4	27,4	27,4	37,4
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	25,9	--	--	25,9
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	17,2	8,0	--	17,2
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,6	6,8	--	15,6
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,9	4,4	--	13,9
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,4	4,1	--	13,4
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,9	1,2	--	10,9
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	10,8	1,3	--	10,8
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	0,5	-9,0	--	0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	34,8	25,1	25,0	35,0
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	32,1	--	--	32,1
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	29,4	--	--	29,4
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	23,5	23,5	23,5	33,5
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	22,5	--	--	22,5
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	19,7	19,7	19,7	29,7
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	11,8	3,0	--	11,8
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	11,1	1,9	--	11,1
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,1	0,5	--	10,1
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	9,1	-0,4	--	9,1
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,1	-0,3	--	9,1
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,0	-0,7	--	9,0
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-0,4	-10,0	--	-0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	37,1	27,5	27,4	37,4
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	34,5	--	--	34,5
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	31,4	--	--	31,4
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	26,0	26,0	26,0	36,0
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	24,7	--	--	24,7
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	12,3	3,0	--	12,3
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	12,2	3,5	--	12,2
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	10,6	1,0	--	10,6
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,6	1,0	--	10,6
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,4	0,6	--	10,4
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,9	0,5	--	9,9
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-0,1	-9,6	--	-0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:21:10

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Ganker 28
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	Ganker 28	5,00	39,6	30,2	14,3	39,6
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,3	24,6	--	34,3
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,0	24,4	--	34,0
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	33,0	23,7	--	33,0
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,7	20,0	--	28,7
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,1	18,9	--	28,1
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	24,3	14,7	--	24,3
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	12,8	12,8	12,8	22,8
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	22,0	12,5	--	22,0
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	9,0	9,0	9,0	19,0
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	11,5	--	--	11,5
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	12,7	--	--	12,7
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	6,1	--	--	6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Ganker 32
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Ganker 32	5,00	46,4	36,9	16,9	46,4
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	42,2	32,7	--	42,2
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	39,5	29,8	--	39,5
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	39,0	29,7	--	39,0
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	36,4	27,6	--	36,4
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,8	25,6	--	34,8
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	30,6	21,1	--	30,6
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	29,0	19,5	--	29,0
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	14,8	14,8	14,8	24,8
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	12,8	12,8	12,8	22,8
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	29,5	--	--	29,5
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	22,3	--	--	22,3
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	15,5	--	--	15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Ganker 34
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Ganker 34	5,00	46,6	37,1	17,1	46,6
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	42,5	32,9	--	42,5
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	39,1	29,7	--	39,1
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,9	29,1	--	38,9
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,4	28,6	--	37,4
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	35,3	26,1	--	35,3
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	31,2	21,7	--	31,2
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	30,0	20,5	--	30,0
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	14,7	14,7	14,7	24,7
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	13,4	13,4	13,4	23,4
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	30,3	--	--	30,3
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	24,1	--	--	24,1
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	17,2	--	--	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Ganker 5a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Ganker 5a	5,00	40,6	30,9	13,3	40,6
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,0	27,4	--	37,0
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,7	25,9	--	34,7
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	29,3	20,0	--	29,3
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,4	19,1	--	28,4
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,1	18,3	--	28,1
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	22,8	13,3	--	22,8
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	12,6	12,6	12,6	22,6
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	20,4	10,9	--	20,4
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	5,1	5,1	5,1	15,1
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	29,4	--	--	29,4
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	22,5	--	--	22,5
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	16,1	--	--	16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ganker 5a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Ganker 5a	5,00	47,8	37,6	23,3	47,8
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,3	31,7	--	41,3
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	39,9	30,6	--	39,9
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,4	29,6	--	38,4
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,2	29,0	--	38,2
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,6	28,9	--	38,6
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	34,3	24,8	--	34,3
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	31,5	21,9	--	31,5
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	16,5	16,5	16,5	26,5
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	39,8	--	--	39,8
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	32,3	--	--	32,3
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	25,5	--	--	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ganker 5a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	Ganker 5a	5,00	46,7	37,3	29,5	46,7
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	40,6	31,3	--	40,6
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	39,0	29,3	--	39,0
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,3	29,1	--	38,3
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	29,1	29,1	29,1	39,1
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,6	28,0	--	37,6
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,5	25,7	--	34,5
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	34,6	25,1	--	34,6
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	30,6	21,0	--	30,6
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	18,9	18,9	18,9	28,9
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	37,3	--	--	37,3
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	31,8	--	--	31,8
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	24,9	--	--	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Dreef 1
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Dreef 1	5,00	41,6	34,1	31,9	41,9
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	31,1	31,1	31,1	41,1
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,6	25,0	--	34,6
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	24,2	24,2	24,2	34,2
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,5	23,2	--	32,5
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,9	22,7	--	31,9
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,3	22,5	--	31,3
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	29,8	20,0	--	29,8
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	26,3	16,8	--	26,3
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	18,6	9,1	--	18,6
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	33,4	--	--	33,4
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	31,8	--	--	31,8
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	24,4	--	--	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Korte Dres 2
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	Korte Dres 2	5,00	33,3	28,4	27,8	37,8
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	25,2	25,2	25,2	35,2
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	24,4	24,4	24,4	34,4
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	26,6	16,8	--	26,6
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,1	12,8	--	22,1
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,1	8,5	--	18,1
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,5	7,2	--	16,5
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,8	5,1	--	13,8
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	8,2	-1,3	--	8,2
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	3,9	-5,7	--	3,9
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	20,4	--	--	20,4
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	27,5	--	--	27,5
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	20,5	--	--	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Korte Dres 4
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	Korte Dres 4	5,00	32,7	27,5	26,6	36,6
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	23,6	23,6	23,6	33,6
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	23,6	23,6	23,6	33,6
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,6	17,9	--	27,6
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,2	12,9	--	22,2
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,1	12,5	--	22,1
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,7	5,0	--	13,7
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,6	4,4	--	13,6
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	10,0	0,5	--	10,0
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	9,3	-0,2	--	9,3
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	17,3	--	--	17,3
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	24,9	--	--	24,9
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	17,7	--	--	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Korte Dres 6
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	Korte Dres 6	5,00	31,7	26,0	24,8	34,8
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	21,8	21,8	21,8	31,8
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,1	17,4	--	27,1
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	23,1	13,5	--	23,1
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	20,8	11,5	--	20,8
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,5	6,8	--	15,5
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	14,6	5,4	--	14,6
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	12,2	2,7	--	12,2
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	3,2	-6,4	--	3,2
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	15,5	--	--	15,5
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	22,4	--	--	22,4
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	15,2	--	--	15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Korte Dres 8
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	Korte Dres 8	5,00	30,9	24,8	23,2	33,2
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	20,3	20,3	20,3	30,3
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,0	20,0	20,0	30,0
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	26,4	16,6	--	26,4
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	23,6	14,0	--	23,6
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	21,1	11,8	--	21,1
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,0	6,3	--	15,0
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	14,6	5,3	--	14,6
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	11,9	2,3	--	11,9
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	3,1	-6,4	--	3,1
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	13,4	--	--	13,4
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	20,3	--	--	20,3
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	13,2	--	--	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	34,6	29,4	28,9	38,9
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	28,2	28,2	28,2	38,2
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,7	20,7	20,7	30,7
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,6	13,8	--	22,6
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,7	13,1	--	22,7
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,1	12,4	--	22,1
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	21,6	12,3	--	21,6
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,4	10,2	--	19,4
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	12,7	3,2	--	12,7
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	11,3	1,7	--	11,3
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	27,5	--	--	27,5
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	27,9	--	--	27,9
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	20,7	--	--	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	39,3	33,1	32,2	42,2
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	30,8	30,8	30,8	40,8
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	26,4	26,4	26,4	36,4
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	30,8	21,2	--	30,8
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,6	19,3	--	28,6
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,6	18,8	--	27,6
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	25,8	16,5	--	25,8
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,8	15,0	--	24,8
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	23,5	14,0	--	23,5
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	18,8	9,3	--	18,8
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	32,9	--	--	32,9
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	30,9	--	--	30,9
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	23,5	--	--	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	37,7	29,9	29,7	39,7
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	29,1	29,1	29,1	39,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,6	20,6	20,6	30,6
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	21,9	12,3	--	21,9
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	20,1	11,4	--	20,1
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,8	9,1	--	18,8
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	17,6	8,3	--	17,6
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,3	7,1	--	16,3
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	12,6	3,1	--	12,6
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	10,2	0,7	--	10,2
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	30,1	--	--	30,1
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	34,5	--	--	34,5
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	27,6	--	--	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	40,9	33,1	32,6	42,6
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	31,4	31,4	31,4	41,4
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	26,7	26,7	26,7	36,7
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,3	18,7	--	28,3
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	26,5	17,8	--	26,5
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	25,7	16,5	--	25,7
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	20,9	11,5	--	20,9
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	21,2	11,4	--	21,2
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	17,6	8,1	--	17,6
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	16,8	7,3	--	16,8
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	36,5	--	--	36,5
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	35,4	--	--	35,4
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	28,6	--	--	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	38,0	29,0	28,8	38,8
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	28,2	28,2	28,2	38,2
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	19,4	19,4	19,4	29,4
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	20,0	10,4	--	20,0
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,0	9,2	--	18,0
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,9	7,5	--	16,9
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,7	6,9	--	16,7
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	14,9	5,7	--	14,9
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	10,7	1,2	--	10,7
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	3,7	-5,8	--	3,7
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	33,8	--	--	33,8
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	33,8	--	--	33,8
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	26,8	--	--	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	40,5	32,3	32,1	42,1
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	31,0	31,0	31,0	41,0
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	25,2	25,2	25,2	35,2
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,7	14,0	--	22,7
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,3	13,1	--	22,3
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	21,8	12,2	--	21,8
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,0	9,7	--	19,0
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,4	8,7	--	18,4
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	13,3	3,8	--	13,3
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	7,0	-2,5	--	7,0
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	37,2	--	--	37,2
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	34,7	--	--	34,7
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	28,1	--	--	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	35,9	27,2	27,0	37,0
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	25,8	25,8	25,8	35,8
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,5	20,5	20,5	30,5
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,7	7,9	--	16,7
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	17,5	7,9	--	17,5
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,7	6,3	--	15,7
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	14,3	5,1	--	14,3
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,7	4,0	--	13,7
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	9,2	-0,3	--	9,2
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	2,3	-7,2	--	2,3
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	32,2	--	--	32,2
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	31,1	--	--	31,1
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	24,1	--	--	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	39,1	30,0	29,9	39,9
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	28,9	28,9	28,9	38,9
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	22,9	22,9	22,9	32,9
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,7	10,9	--	19,7
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,8	9,3	--	18,8
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,3	9,0	--	18,3
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	17,1	7,8	--	17,1
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,0	5,2	--	15,0
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	11,3	1,8	--	11,3
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	4,5	-5,0	--	4,5
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	36,4	--	--	36,4
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	33,0	--	--	33,0
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	26,3	--	--	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	16,8	11,6	11,4	21,4
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	8,9	8,9	8,9	18,9
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	7,8	7,8	7,8	17,8
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	4,1	-5,5	--	4,1
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	0,5	-8,3	--	0,5
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	0,5	-8,9	--	0,5
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	0,7	-9,0	--	0,7
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-0,6	-9,8	--	-0,6
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-6,2	-15,7	--	-6,2
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-11,3	-20,8	--	-11,3
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	12,7	--	--	12,7
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	8,2	--	--	8,2
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	1,5	--	--	1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	26,8	22,6	22,5	32,5
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	21,2	21,2	21,2	31,2
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	16,8	16,8	16,8	26,8
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,8	1,2	--	10,8
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,3	0,6	--	9,3
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,4	0,1	--	9,4
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	8,4	-0,9	--	8,4
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	7,4	-2,3	--	7,4
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	3,7	-5,8	--	3,7
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-1,0	-10,5	--	-1,0
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	22,7	--	--	22,7
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	17,4	--	--	17,4
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	10,4	--	--	10,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	17,7	13,0	12,8	22,8
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	10,0	10,0	10,0	20,0
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	9,5	9,5	9,5	19,5
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	3,7	-5,9	--	3,7
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	2,3	-7,5	--	2,3
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	0,4	-8,3	--	0,4
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	0,9	-8,4	--	0,9
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-0,6	-9,8	--	-0,6
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-5,5	-15,0	--	-5,5
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-5,7	-15,2	--	-5,7
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	13,3	--	--	13,3
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	9,5	--	--	9,5
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	2,8	--	--	2,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	26,7	22,5	22,3	32,3
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	16,3	16,3	16,3	26,3
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	12,6	3,9	--	12,6
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,3	3,7	--	13,3
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	11,1	1,8	--	11,1
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,8	1,6	--	10,8
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,4	-0,4	--	9,4
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	7,3	-2,2	--	7,3
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-0,1	-9,6	--	-0,1
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	22,0	--	--	22,0
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	17,1	--	--	17,1
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	10,2	--	--	10,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - Weidelaan 21/23
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	Weidelaan 21/23	5,00	23,4	17,4	15,5	25,5
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	13,2	13,2	13,2	23,2
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	11,6	11,6	11,6	21,6
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,2	8,4	--	18,2
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	17,1	7,5	--	17,1
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,5	6,2	--	15,5
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,3	0,6	--	9,3
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	7,8	-1,4	--	7,8
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	6,7	-2,9	--	6,7
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	6,4	-3,1	--	6,4
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	6,2	--	--	6,2
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	6,0	--	--	6,0
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	-1,1	--	--	-1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - Weidelaan 25-31 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	Weidelaan 25-31 (oneven)	5,00	22,4	15,8	13,6	23,6
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	12,2	12,2	12,2	22,2
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,1	8,4	--	18,1
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	7,9	7,9	7,9	17,9
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,6	6,1	--	15,6
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	12,6	3,3	--	12,6
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,9	1,1	--	9,9
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,9	0,7	--	9,9
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-2,5	-12,0	--	-2,5
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-9,7	-19,2	--	-9,7
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	5,7	--	--	5,7
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	6,4	--	--	6,4
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	-0,6	--	--	-0,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - Weidelaan 33-39 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	Weidelaan 33-39 (oneven)	5,00	21,2	14,4	12,0	22,0
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	10,6	10,6	10,6	20,6
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	6,6	6,6	6,6	16,6
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,2	6,5	--	16,2
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,1	5,5	--	15,1
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	11,1	1,7	--	11,1
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	8,5	-0,2	--	8,5
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	8,1	-1,5	--	8,1
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	6,1	-3,1	--	6,1
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	2,4	-7,1	--	2,4
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	4,7	--	--	4,7
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	8,4	--	--	8,4
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	1,2	--	--	1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - Weidelaan 45/47
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	Weidelaan 45/47	5,00	25,1	19,9	19,5	29,5
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	17,9	17,9	17,9	27,9
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	14,4	14,4	14,4	24,4
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	14,6	5,0	--	14,6
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,2	4,4	--	13,2
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,0	0,3	--	10,0
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,3	0,1	--	9,3
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,0	-0,4	--	9,0
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	3,8	-5,8	--	3,8
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-1,5	-11,0	--	-1,5
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	15,4	--	--	15,4
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	19,9	--	--	19,9
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	12,9	--	--	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - Weidelaan 51a/51b
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_B	Weidelaan 51a/51b	5,00	27,7	19,2	19,0	29,0
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	17,1	17,1	17,1	27,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	14,5	14,5	14,5	24,5
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	7,2	-2,4	--	7,2
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	6,5	-2,7	--	6,5
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	6,4	-2,9	--	6,4
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	6,7	-3,0	--	6,7
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	3,3	-5,5	--	3,3
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	2,7	-6,9	--	2,7
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-5,7	-15,2	--	-5,7
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	25,0	--	--	25,0
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	21,3	--	--	21,3
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	14,5	--	--	14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - Weidelaan 4-16 (even)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_B	Weidelaan 4-16 (even)	5,00	12,9	9,2	8,5	18,5
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	7,0	7,0	7,0	17,0
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	3,1	3,1	3,1	13,1
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	5,9	-3,8	--	5,9
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	4,5	-5,1	--	4,5
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	3,9	-5,4	--	3,9
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-1,8	-11,0	--	-1,8
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-2,3	-11,1	--	-2,3
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-7,2	-16,7	--	-7,2
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-8,1	-17,6	--	-8,1
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	-0,6	--	--	-0,6
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	-1,2	--	--	-1,2
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	-8,3	--	--	-8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - Weidelaan 22/24
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_B	Weidelaan 22/24	5,00	11,8	7,6	7,1	17,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	5,5	5,5	5,5	15,5
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	1,8	1,8	1,8	11,8
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	3,9	-5,9	--	3,9
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	1,9	-7,7	--	1,9
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-0,3	-9,6	--	-0,3
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-1,9	-11,2	--	-1,9
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-4,3	-13,0	--	-4,3
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-7,4	-16,9	--	-7,4
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-10,9	-20,4	--	-10,9
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	0,6	--	--	0,6
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	3,4	--	--	3,4
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	-3,7	--	--	-3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_B - Weidelaan 26/28
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_B	Weidelaan 26/28	5,00	13,5	8,4	7,9	17,9
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	6,3	6,3	6,3	16,3
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	2,7	2,7	2,7	12,7
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	4,5	-5,1	--	4,5
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	2,5	-7,2	--	2,5
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-1,2	-10,5	--	-1,2
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-2,3	-11,0	--	-2,3
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-2,4	-11,7	--	-2,4
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-4,4	-13,9	--	-4,4
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-20,8	-30,3	--	-20,8
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	7,2	--	--	7,2
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	5,1	--	--	5,1
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	-1,9	--	--	-1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_B - Dorpsstraat 51
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_B	Dorpsstraat 51	5,00	8,4	3,2	2,0	12,0
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	-1,9	-1,9	-1,9	8,1
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	1,3	-8,3	--	1,3
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	0,3	-9,0	--	0,3
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	0,7	-9,0	--	0,7
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-3,2	-12,0	--	-3,2
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	-5,2	-14,4	--	-5,2
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-8,0	-17,5	--	-8,0
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	-14,0	-23,5	--	-14,0
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	-7,1	--	--	-7,1
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	-2,8	--	--	-2,8
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	-9,7	--	--	-9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_A - Ganker 1 (school)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_A	Ganker 1 (school)	2,00	37,2	28,5	21,5	37,2
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,8	23,1	--	32,8
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	30,9	21,3	--	30,9
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	30,6	21,2	--	30,6
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	18,9	18,9	18,9	28,9
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	18,1	18,1	18,1	28,1
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	25,9	17,1	--	25,9
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,4	15,2	--	24,4
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	20,6	11,1	--	20,6
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	16,2	6,6	--	16,2
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	10,4	--	--	10,4
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	7,8	--	--	7,8
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	0,9	--	--	0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_A - Ganker 1 (school)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A	Ganker 1 (school)	2,00	26,8	18,2	11,5	26,8
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,7	13,0	--	22,7
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	21,3	11,7	--	21,3
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	11,3	11,3	11,3	21,3
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,2	10,4	--	19,2
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,6	6,2	--	15,6
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	11,3	2,0	--	11,3
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	8,6	-0,9	--	8,6
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	-1,4	-1,4	-1,4	8,6
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	5,2	-4,3	--	5,2
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	0,1	--	--	0,1
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	1,9	--	--	1,9
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	-5,0	--	--	-5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	35,3	26,5	26,3	36,3
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	25,0	25,0	25,0	35,0
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,5	20,5	20,5	30,5
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,7	7,0	--	15,7
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,8	4,5	--	13,8
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,7	4,1	--	13,7
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	12,6	3,3	--	12,6
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,6	0,8	--	10,6
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	8,2	-1,3	--	8,2
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	1,9	-7,7	--	1,9
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	31,9	--	--	31,9
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	30,3	--	--	30,3
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	23,4	--	--	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	38,2	28,7	28,6	38,6
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	27,4	27,4	27,4	37,4
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	17,2	8,0	--	17,2
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,6	6,8	--	15,6
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,9	4,4	--	13,9
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,4	4,1	--	13,4
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	10,8	1,3	--	10,8
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,9	1,2	--	10,9
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	0,5	-9,0	--	0,5
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	35,5	--	--	35,5
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	32,6	--	--	32,6
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	25,9	--	--	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	34,8	25,1	25,0	35,0
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	23,5	23,5	23,5	33,5
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	19,7	19,7	19,7	29,7
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	11,8	3,0	--	11,8
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	11,1	1,9	--	11,1
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,1	0,5	--	10,1
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,1	-0,3	--	9,1
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	9,1	-0,4	--	9,1
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,0	-0,7	--	9,0
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-0,4	-10,0	--	-0,4
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	32,1	--	--	32,1
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	29,4	--	--	29,4
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	22,5	--	--	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 30_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	37,1	27,5	27,4	37,4
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	26,0	26,0	26,0	36,0
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	12,2	3,5	--	12,2
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	12,3	3,0	--	12,3
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	10,6	1,0	--	10,6
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,6	1,0	--	10,6
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	10,4	0,6	--	10,4
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	9,9	0,5	--	9,9
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	-0,1	-9,6	--	-0,1
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	34,5	--	--	34,5
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	31,4	--	--	31,4
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	24,7	--	--	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:23:03

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Ganker 28	1,50	51,3	51,3	10,6
01_B	Ganker 28	5,00	53,3	53,3	12,8
02_A	Ganker 32	1,50	58,3	57,3	17,0
02_B	Ganker 32	5,00	61,2	59,6	15,8
03_A	Ganker 34	1,50	60,2	58,2	17,6
03_B	Ganker 34	5,00	63,5	60,3	16,4
04_A	Ganker 5a	5,00	57,7	55,0	15,6
05_A	Ganker 5a	5,00	68,0	63,3	25,3
06_A	Ganker 5a	5,00	67,7	63,7	32,1
07_A	Dreef 1	1,50	65,1	51,7	31,5
07_B	Dreef 1	5,00	66,8	55,4	34,1
08_A	Korte Dres 2	1,50	63,1	39,9	24,5
08_B	Korte Dres 2	5,00	65,5	42,1	28,2
09_A	Korte Dres 4	1,50	59,8	42,1	23,6
09_B	Korte Dres 4	5,00	63,0	44,4	26,7
10_A	Korte Dres 6	1,50	57,4	41,4	22,3
10_B	Korte Dres 6	5,00	60,2	43,4	24,8
11_A	Korte Dres 8	1,50	55,8	40,7	21,2
11_B	Korte Dres 8	5,00	58,1	42,6	23,3
12_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	68,7	41,7	31,2
12_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	69,1	52,6	33,8
13_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	70,7	41,8	32,1
13_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	70,8	47,4	34,4
14_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	69,0	39,8	31,2
14_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	69,3	44,0	34,1
15_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	67,9	38,3	28,9
15_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	68,3	41,2	31,9
16_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	45,3	22,9	10,8
16_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	51,3	32,8	24,2
17_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	45,3	23,5	12,5
17_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	50,4	36,4	24,0
18_A	Weidelaan 21/23	1,50	38,7	21,2	6,2
18_B	Weidelaan 21/23	5,00	42,3	35,7	16,2
19_A	Weidelaan 25-31 (oneven)	1,50	40,1	21,1	7,0
19_B	Weidelaan 25-31 (oneven)	5,00	43,3	32,8	12,2
20_A	Weidelaan 33-39 (oneven)	1,50	44,8	32,9	8,4
20_B	Weidelaan 33-39 (oneven)	5,00	46,5	37,1	10,6
21_A	Weidelaan 45/47	1,50	53,8	31,6	18,8
21_B	Weidelaan 45/47	5,00	56,1	32,8	20,9
22_A	Weidelaan 51a/51b	1,50	54,8	28,9	20,8
22_B	Weidelaan 51a/51b	5,00	56,1	31,7	20,1
23_A	Weidelaan 4-16 (even)	1,50	38,3	20,9	6,0
23_B	Weidelaan 4-16 (even)	5,00	36,4	21,8	7,0
24_A	Weidelaan 22/24	1,50	49,6	26,5	9,7
24_B	Weidelaan 22/24	5,00	40,6	21,7	5,5
25_A	Weidelaan 26/28	1,50	50,1	24,8	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:35:21

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_B	Weidelaan 26/28	5,00	41,9	24,7	6,3
26_A	Dorpsstraat 51	1,50	35,4	33,2	8,3
26_B	Dorpsstraat 51	5,00	33,5	21,0	1,1
27_A	Ganker 1 (school)	2,00	49,7	49,7	21,1
28_A	Ganker 1 (school)	2,00	40,9	38,8	11,3
29_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	67,3	38,2	28,1
29_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	68,2	39,8	30,4
30_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	66,0	38,2	26,5
30_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	67,0	39,6	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:35:21

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Ganker 28
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Ganker 28	1,50	51,3	51,3	10,6
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	51,3	51,3	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	49,6	49,6	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	47,4	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	45,9	--	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	45,4	45,4	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	44,0	44,0	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	43,8	43,8	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	43,2	43,2	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	43,2	43,2	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	33,6	--	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	10,6	10,6	10,6
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	9,6	9,6	9,6
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	51,3	51,3	10,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Ganker 32
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Ganker 32	1,50	58,3	57,3	17,0
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	58,3	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	57,3	57,3	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	56,1	--	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	55,0	55,0	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	54,0	54,0	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	52,9	52,9	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	51,1	51,1	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	51,1	--	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	49,0	49,0	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	48,7	48,7	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	17,0	17,0	17,0
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	14,1	14,1	14,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	58,3	57,3	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Ganker 34
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Ganker 34	1,50	60,2	58,2	17,6
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	60,2	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	58,2	58,2	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	57,9	--	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	55,7	55,7	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	53,8	53,8	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	53,1	53,1	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	51,6	--	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	50,4	50,4	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	49,5	49,5	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	49,4	49,4	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	17,6	17,6	17,6
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	11,7	11,7	11,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,2	58,2	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Ganker 5a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Ganker 5a	5,00	57,7	55,0	15,6
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	57,7	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	56,1	--	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	55,0	55,0	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	52,9	--	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	51,9	51,9	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	51,7	51,7	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	49,5	49,5	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	45,5	45,5	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	45,2	45,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	45,1	45,1	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	15,6	15,6	15,6
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	5,1	5,1	5,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	57,7	55,0	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ganker 5a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Ganker 5a	5,00	68,0	63,3	25,3
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	68,0	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	66,2	--	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	63,3	63,3	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	63,2	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	60,5	60,5	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	56,3	56,3	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	55,4	55,4	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	53,9	53,9	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	53,9	53,9	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	53,8	53,8	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	25,3	25,3	25,3
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	16,5	16,5	16,5
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,0	63,3	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ganker 5a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Ganker 5a	5,00	67,7	63,7	32,1
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	67,7	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	65,6	--	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	63,7	63,7	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	60,7	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	59,6	59,6	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	55,5	55,5	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	54,7	54,7	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	54,7	54,7	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	54,7	54,7	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	54,2	54,2	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	32,1	32,1	32,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	18,9	18,9	18,9
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,7	63,7	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Dreef 1
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Dreef 1	1,50	65,1	51,7	31,5
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	65,1	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	62,8	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	51,7	51,7	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	51,2	--	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	47,1	47,1	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	45,3	45,3	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	45,2	45,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	44,7	44,7	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	44,6	44,6	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	40,4	40,4	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	31,5	31,5	31,5
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	18,3	18,3	18,3
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,1	51,7	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Korte Dres 2
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Korte Dres 2	1,50	63,1	39,9	24,5
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	63,1	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	60,7	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	40,3	--	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	39,9	39,9	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	33,1	33,1	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,7	32,7	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	30,1	30,1	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	29,4	29,4	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	29,4	29,4	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	29,1	29,1	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	24,5	24,5	24,5
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,3	20,3	20,3
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,1	39,9	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Korte Dres 4
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Korte Dres 4	1,50	59,8	42,1	23,6
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	59,8	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	57,6	--	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	42,1	42,1	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,8	38,8	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,2	37,2	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	37,2	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	36,5	36,5	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	33,1	33,1	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,6	31,6	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,5	31,5	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	23,6	23,6	23,6
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	19,9	19,9	19,9
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	59,8	42,1	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Korte Dres 6
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Korte Dres 6	1,50	57,4	41,4	22,3
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	57,4	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	55,3	--	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,4	41,4	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	39,6	39,6	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,2	38,2	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,8	37,8	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	35,8	--	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,8	31,8	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,2	31,2	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	28,5	28,5	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	22,3	22,3	22,3
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	18,7	18,7	18,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	57,4	41,4	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - Korte Dres 8
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	Korte Dres 8	1,50	55,8	40,7	21,2
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	55,8	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	53,6	--	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	40,7	40,7	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	39,3	39,3	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,2	37,2	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	36,8	36,8	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	34,1	--	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,0	31,0	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	30,8	30,8	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	26,8	26,8	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	21,2	21,2	21,2
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	17,4	17,4	17,4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	55,8	40,7	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	68,7	41,7	31,2
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	68,7	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	66,2	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	50,9	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	41,7	41,7	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,5	41,5	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	40,3	40,3	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	39,2	39,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,1	37,1	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,1	37,1	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,0	37,0	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	31,2	31,2	31,2
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,7	20,7	20,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,7	41,7	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	69,1	52,6	33,8
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	69,1	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	67,1	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	56,3	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	52,6	52,6	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	48,1	48,1	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	47,9	47,9	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	45,8	45,8	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	44,5	44,5	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,5	41,5	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,2	41,2	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	33,8	33,8	33,8
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	26,4	26,4	26,4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,1	52,6	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	70,7	41,8	32,1
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	70,7	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	68,7	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	53,5	--	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,8	41,8	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	41,7	41,7	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	39,3	39,3	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	35,1	35,1	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	35,1	35,1	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,2	34,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,4	32,4	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	32,1	32,1	32,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,6	20,6	20,6
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,7	41,8	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	70,8	47,4	34,4
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	70,8	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	68,8	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	59,9	--	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	47,4	47,4	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	46,7	46,7	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	45,8	45,8	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	44,2	44,2	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	44,2	44,2	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	36,7	36,7	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	35,7	35,7	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	34,4	34,4	34,4
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	26,7	26,7	26,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,8	47,4	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	69,0	39,8	31,2
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	69,0	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	66,9	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	57,2	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	39,8	39,8	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,6	37,6	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	33,7	33,7	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	33,3	33,3	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	33,2	33,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,8	32,8	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	32,8	32,8	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	31,2	31,2	31,2
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	19,4	19,4	19,4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,0	39,8	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	69,3	44,0	34,1
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	69,3	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	67,4	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	60,6	--	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	44,0	44,0	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	42,3	42,3	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,8	41,8	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	36,1	36,1	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	35,0	35,0	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,6	34,6	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,4	34,4	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	34,1	34,1	34,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	25,2	25,2	25,2
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,3	44,0	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	67,9	38,3	28,9
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	67,9	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	65,4	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	55,6	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	38,3	38,3	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	35,7	35,7	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,6	34,6	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,3	32,3	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,8	31,8	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	31,4	31,4	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	29,8	29,8	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	28,9	28,9	28,9
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,5	20,5	20,5
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,9	38,3	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	68,3	41,2	31,9
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	68,3	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	66,3	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	59,8	--	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,2	41,2	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	40,3	40,3	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	39,7	39,7	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	33,5	33,5	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	33,3	33,3	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	33,1	33,1	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	31,9	31,9	31,9
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,5	31,5	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	22,9	22,9	22,9
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,3	41,2	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	45,3	22,9	10,8
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	45,3	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	43,1	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	36,1	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	22,9	22,9	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,2	19,2	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,4	18,4	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	17,8	17,8	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	17,6	17,6	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,9	15,9	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,6	15,6	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	10,8	10,8	10,8
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	8,9	8,9	8,9
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	45,3	22,9	10,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	51,3	32,8	24,2
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	51,3	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	49,1	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	46,2	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	32,8	32,8	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,7	28,7	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	28,0	28,0	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,7	27,7	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,5	24,5	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	24,2	24,2	24,2
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	23,9	23,9	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	23,9	23,9	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	16,8	16,8	16,8
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	51,3	32,8	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	45,3	23,5	12,5
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	45,3	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	43,3	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	36,8	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	23,5	23,5	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	23,3	23,3	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,4	19,4	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	17,2	17,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,4	16,4	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,4	16,4	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,4	16,4	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	12,5	12,5	12,5
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	10,0	10,0	10,0
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	45,3	23,5	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	50,4	36,4	24,0
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	50,4	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	48,1	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	45,5	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	36,4	36,4	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,5	31,5	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	29,0	29,0	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,7	27,7	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,5	27,5	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,5	27,5	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,5	27,5	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	24,0	24,0	24,0
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	16,3	16,3	16,3
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	50,4	36,4	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_A - Weidelaan 21/23
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_A	Weidelaan 21/23	1,50	38,7	21,2	6,2
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	38,7	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	36,7	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	22,9	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	21,2	21,2	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	20,5	20,5	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	20,4	20,4	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	20,3	20,3	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	17,2	17,2	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,5	16,5	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,5	15,5	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	6,2	6,2	6,2
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	5,8	5,8	5,8
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	38,7	21,2	6,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 19_A - Weidelaan 25-31 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_A	Weidelaan 25-31 (oneven)	1,50	40,1	21,1	7,0
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	40,1	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	38,1	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	28,1	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	21,1	21,1	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	21,1	21,1	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,7	18,7	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,1	18,1	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,0	18,0	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,0	18,0	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	13,3	13,3	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	7,0	7,0	7,0
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	6,7	6,7	6,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	40,1	21,1	7,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_A - Weidelaan 33-39 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_A	Weidelaan 33-39 (oneven)	1,50	44,8	32,9	8,4
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	44,8	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	42,9	--	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,9	32,9	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	31,5	31,5	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,8	27,8	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,0	27,0	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	27,0	--	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	24,6	24,6	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	23,8	23,8	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	23,2	23,2	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	8,4	8,4	8,4
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	8,0	8,0	8,0
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	44,8	32,9	8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 21_A - Weidelaan 45/47
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A	Weidelaan 45/47	1,50	53,8	31,6	18,8
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	53,8	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	51,9	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	36,7	--	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,6	31,6	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,3	31,3	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	29,5	29,5	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	29,0	29,0	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	23,2	23,2	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,0	22,0	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	20,4	20,4	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	18,8	18,8	18,8
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	12,9	12,9	12,9
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	53,8	31,6	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 22_A - Weidelaan 51a/51b
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_A	Weidelaan 51a/51b	1,50	54,8	28,9	20,8
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	54,8	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	52,9	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	48,3	--	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	28,9	28,9	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	23,1	23,1	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,7	22,7	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	21,9	21,9	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	20,8	20,8	20,8
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	20,1	20,1	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,6	19,6	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,9	18,9	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	14,7	14,7	14,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	54,8	28,9	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_A - Weidelaan 4-16 (even)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_A	Weidelaan 4-16 (even)	1,50	38,3	20,9	6,0
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	38,3	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	36,3	--	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	20,9	20,9	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	20,8	20,8	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	20,0	20,0	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	19,9	19,9	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,0	19,0	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	18,0	--	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	14,4	14,4	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	14,4	14,4	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	6,0	6,0	6,0
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	-0,1	-0,1	-0,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	38,3	20,9	6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_A - Weidelaan 22/24
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_A	Weidelaan 22/24	1,50	49,6	26,5	9,7
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	49,6	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	47,6	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	26,8	--	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	26,5	26,5	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	23,7	23,7	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	22,5	22,5	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	21,4	21,4	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	20,2	20,2	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,4	16,4	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,2	16,2	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	9,7	9,7	9,7
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	8,5	8,5	8,5
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	49,6	26,5	9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 25_A - Weidelaan 26/28
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_A	Weidelaan 26/28	1,50	50,1	24,8	14,3
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	50,1	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	48,1	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	33,2	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	24,8	24,8	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	18,7	18,7	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,6	18,6	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,6	18,6	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,4	18,4	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,7	16,7	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,3	16,3	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	14,3	14,3	14,3
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	10,3	10,3	10,3
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	50,1	24,8	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 26_A - Dorpsstraat 51
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	Dorpsstraat 51	1,50	35,4	33,2	8,3
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	35,4	--	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	33,2	33,2	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	31,8	--	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	25,2	25,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	25,1	25,1	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,4	24,4	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,4	24,4	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	19,4	--	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	16,4	16,4	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,1	15,1	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	8,3	8,3	8,3
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	4,7	4,7	4,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	35,4	33,2	8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 27_A - Ganker 1 (school)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_A	Ganker 1 (school)	2,00	49,7	49,7	21,1
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	49,7	49,7	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	46,3	46,3	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	45,2	45,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	45,0	45,0	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	43,6	43,6	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	42,0	--	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	42,0	42,0	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,8	41,8	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	40,1	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	33,8	--	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	21,1	21,1	21,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	18,9	18,9	18,9
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	49,7	49,7	21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 28_A - Ganker 1 (school)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A	Ganker 1 (school)	2,00	40,9	38,8	11,3
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	40,9	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	38,8	--	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,8	38,8	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,0	38,0	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	37,7	37,7	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,5	37,5	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	34,3	34,3	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,3	28,3	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,2	28,2	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	23,5	--	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	11,3	11,3	11,3
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	1,7	1,7	1,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	40,9	38,8	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 29_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	67,3	38,2	28,1
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	67,3	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	65,0	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	55,3	--	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,2	38,2	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	37,3	37,3	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	33,9	33,9	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	30,9	30,9	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	29,2	29,2	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	29,2	29,2	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	28,1	28,1	28,1
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,2	24,2	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,5	20,5	20,5
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,3	38,2	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 29_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	68,2	39,8	30,4
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	68,2	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	66,2	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	58,9	--	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	39,8	39,8	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	39,7	39,7	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,7	38,7	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,1	31,1	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,1	31,1	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	30,4	30,4	30,4
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	29,6	29,6	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	25,0	25,0	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	22,2	22,2	22,2
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,2	39,8	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 30_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	66,0	38,2	26,5
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	66,0	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	64,0	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	55,5	--	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	38,2	38,2	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,7	34,7	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,1	31,1	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	28,6	28,6	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	26,5	26,5	26,5
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	23,0	23,0	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	23,0	23,0	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,9	22,9	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	19,7	19,7	19,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	66,0	38,2	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 30_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	67,0	39,6	29,0
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	67,0	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	65,5	--	--
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	57,9	--	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	39,6	39,6	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	35,3	35,3	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,6	32,6	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	29,0	29,0	29,0
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	29,0	29,0	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,2	24,2	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,0	24,0	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	23,6	23,6	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	22,1	22,1	22,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,0	39,6	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:36:35

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Ganker 28
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Ganker 28	5,00	53,3	53,3	12,8
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	53,3	53,3	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	51,0	51,0	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	48,3	48,3	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	47,3	47,3	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	46,2	46,2	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	45,1	45,1	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	45,0	45,0	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	12,8	12,8	12,8
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	12,0	12,0	12,0
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	34,9	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	48,7	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	47,0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	53,3	53,3	12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Ganker 32
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Ganker 32	5,00	61,2	59,6	15,8
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	59,6	59,6	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	58,1	58,1	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	54,9	54,9	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	54,2	54,2	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	52,9	52,9	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	51,6	51,6	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	51,3	51,3	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	15,8	15,8	15,8
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	14,8	14,8	14,8
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	52,9	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	61,2	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	59,1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	61,2	59,6	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Ganker 34
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Ganker 34	5,00	63,5	60,3	16,4
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	60,3	60,3	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	59,1	59,1	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	54,7	54,7	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	54,3	54,3	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	52,3	52,3	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	51,8	51,8	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	51,8	51,8	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	16,4	16,4	16,4
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	14,7	14,7	14,7
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	53,7	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	63,5	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	61,2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,5	60,3	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Ganker 5a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Ganker 5a	5,00	57,7	55,0	15,6
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	55,0	55,0	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	51,9	51,9	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	51,7	51,7	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	49,5	49,5	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	45,5	45,5	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	45,2	45,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	45,1	45,1	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	15,6	15,6	15,6
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	5,1	5,1	5,1
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	52,9	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	57,7	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	56,1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	57,7	55,0	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ganker 5a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Ganker 5a	5,00	68,0	63,3	25,3
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	63,3	63,3	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	60,5	60,5	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	56,3	56,3	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	55,4	55,4	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	53,9	53,9	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	53,9	53,9	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	53,8	53,8	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	25,3	25,3	25,3
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	16,5	16,5	16,5
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	63,2	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	68,0	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	66,2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,0	63,3	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ganker 5a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Ganker 5a	5,00	67,7	63,7	32,1
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	63,7	63,7	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	59,6	59,6	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	55,5	55,5	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	54,7	54,7	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	54,7	54,7	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	54,7	54,7	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	54,2	54,2	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	32,1	32,1	32,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	18,9	18,9	18,9
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	60,7	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	67,7	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	65,6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,7	63,7	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Dreef 1
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Dreef 1	5,00	66,8	55,4	34,1
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	55,4	55,4	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	49,9	49,9	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	48,4	48,4	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	48,4	48,4	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	48,2	48,2	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	47,9	47,9	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	47,6	47,6	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	34,1	34,1	34,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	24,2	24,2	24,2
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	56,8	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	66,8	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	64,7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	66,8	55,4	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Korte Dres 2
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Korte Dres 2	5,00	65,5	42,1	28,2
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	42,1	42,1	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	37,3	37,3	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	36,2	36,2	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	36,2	36,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	36,2	36,2	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	36,2	36,2	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	32,9	32,9	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	28,2	28,2	28,2
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	24,4	24,4	24,4
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	43,8	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	65,5	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	63,5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,5	42,1	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Korte Dres 4
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Korte Dres 4	5,00	63,0	44,4	26,7
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	44,4	44,4	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,1	41,1	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	39,0	39,0	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,5	38,5	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	38,4	38,4	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	35,3	35,3	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	33,7	33,7	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	26,7	26,7	26,7
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	23,6	23,6	23,6
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	40,7	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	63,0	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	60,8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,0	44,4	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Korte Dres 6
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Korte Dres 6	5,00	60,2	43,4	24,8
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	43,4	43,4	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	41,2	41,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	39,9	39,9	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,9	38,9	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,7	32,7	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,7	32,7	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	32,2	32,2	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	24,8	24,8	24,8
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	21,7	21,7	21,7
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	38,9	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	60,2	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	57,9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,2	43,4	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_B - Korte Dres 8
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B	Korte Dres 8	5,00	58,1	42,6	23,3
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	42,6	42,6	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	40,9	40,9	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,8	38,8	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,9	37,9	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,9	32,9	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,9	32,9	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	32,1	32,1	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	23,3	23,3	23,3
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,0	20,0	20,0
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	36,8	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	58,1	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	55,7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	58,1	42,6	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	68,7	41,7	31,2
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	41,7	41,7	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,5	41,5	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	40,3	40,3	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	39,2	39,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,1	37,1	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,1	37,1	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,0	37,0	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	31,2	31,2	31,2
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,7	20,7	20,7
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	50,9	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	68,7	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	66,2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,7	41,7	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	69,1	52,6	33,8
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	52,6	52,6	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	48,1	48,1	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	47,9	47,9	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	45,8	45,8	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	44,5	44,5	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,5	41,5	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,2	41,2	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	33,8	33,8	33,8
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	26,4	26,4	26,4
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	56,3	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	69,1	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	67,1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,1	52,6	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	70,7	41,8	32,1
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,8	41,8	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	41,7	41,7	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	39,3	39,3	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	35,1	35,1	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	35,1	35,1	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,2	34,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,4	32,4	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	32,1	32,1	32,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,6	20,6	20,6
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	53,5	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	70,7	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	68,7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,7	41,8	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	70,8	47,4	34,4
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	47,4	47,4	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	46,7	46,7	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	45,8	45,8	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	44,2	44,2	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	44,2	44,2	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	36,7	36,7	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	35,7	35,7	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	34,4	34,4	34,4
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	26,7	26,7	26,7
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	59,9	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	70,8	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	68,8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,8	47,4	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	69,0	39,8	31,2
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	39,8	39,8	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,6	37,6	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	33,7	33,7	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	33,3	33,3	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	33,2	33,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,8	32,8	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	32,8	32,8	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	31,2	31,2	31,2
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	19,4	19,4	19,4
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	57,2	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	69,0	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	66,9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,0	39,8	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	69,3	44,0	34,1
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	44,0	44,0	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	42,3	42,3	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,8	41,8	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	36,1	36,1	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	35,0	35,0	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,6	34,6	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,4	34,4	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	34,1	34,1	34,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	25,2	25,2	25,2
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	60,6	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	69,3	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	67,4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,3	44,0	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	67,9	38,3	28,9
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	38,3	38,3	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	35,7	35,7	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,6	34,6	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,3	32,3	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,8	31,8	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	31,4	31,4	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	29,8	29,8	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	28,9	28,9	28,9
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,5	20,5	20,5
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	55,6	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	67,9	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	65,4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,9	38,3	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	68,3	41,2	31,9
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,2	41,2	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	40,3	40,3	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	39,7	39,7	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	33,5	33,5	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	33,3	33,3	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	33,1	33,1	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	31,9	31,9	31,9
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,5	31,5	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	22,9	22,9	22,9
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	59,8	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	68,3	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	66,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,3	41,2	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	45,3	22,9	10,8
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	22,9	22,9	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,2	19,2	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,4	18,4	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	17,8	17,8	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	17,6	17,6	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,9	15,9	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,6	15,6	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	10,8	10,8	10,8
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	8,9	8,9	8,9
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	36,1	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	45,3	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	43,1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	45,3	22,9	10,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	51,3	32,8	24,2
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	32,8	32,8	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,7	28,7	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	28,0	28,0	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,7	27,7	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,5	24,5	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	24,2	24,2	24,2
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	23,9	23,9	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	23,9	23,9	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	16,8	16,8	16,8
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	46,2	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	51,3	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	49,1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	51,3	32,8	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	45,3	23,5	12,5
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	23,5	23,5	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	23,3	23,3	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,4	19,4	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	17,2	17,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,4	16,4	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,4	16,4	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,4	16,4	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	12,5	12,5	12,5
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	10,0	10,0	10,0
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	36,8	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	45,3	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	43,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	45,3	23,5	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	50,4	36,4	24,0
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	36,4	36,4	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,5	31,5	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	29,0	29,0	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,7	27,7	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,5	27,5	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,5	27,5	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,5	27,5	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	24,0	24,0	24,0
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	16,3	16,3	16,3
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	45,5	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	50,4	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	48,1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	50,4	36,4	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_B - Weidelaan 21/23
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_B	Weidelaan 21/23	5,00	42,3	35,7	16,2
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	35,7	35,7	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	35,5	35,5	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	33,7	33,7	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	33,0	33,0	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,2	31,2	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	26,9	26,9	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	26,9	26,9	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	16,2	16,2	16,2
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	11,6	11,6	11,6
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	29,6	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	42,3	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	39,9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	42,3	35,7	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 19_B - Weidelaan 25-31 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_B	Weidelaan 25-31 (oneven)	5,00	43,3	32,8	12,2
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,8	32,8	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	30,6	30,6	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,5	27,5	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,4	27,4	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	27,4	27,4	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	26,6	26,6	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	19,4	19,4	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	12,2	12,2	12,2
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	10,9	10,9	10,9
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	29,1	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	43,3	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	41,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	43,3	32,8	12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_B - Weidelaan 33-39 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_B	Weidelaan 33-39 (oneven)	5,00	46,5	37,1	10,6
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	37,1	37,1	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	33,7	33,7	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	31,5	31,5	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,5	28,5	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,4	28,4	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,1	28,1	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,1	28,1	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	10,6	10,6	10,6
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	9,6	9,6	9,6
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	28,2	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	46,5	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	44,4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	46,5	37,1	10,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 21_B - Weidelaan 45/47
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_B	Weidelaan 45/47	5,00	56,1	32,8	20,9
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	32,8	32,8	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,4	32,4	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,4	32,4	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	30,0	30,0	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	27,6	27,6	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,0	24,0	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	23,2	23,2	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	20,9	20,9	20,9
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	14,4	14,4	14,4
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	38,8	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	56,1	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	53,9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	56,1	32,8	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 22_B - Weidelaan 51a/51b
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_B	Weidelaan 51a/51b	5,00	56,1	31,7	20,1
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	31,7	31,7	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	25,3	25,3	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,2	24,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,1	24,1	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	23,8	23,8	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	23,4	23,4	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	20,4	20,4	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	20,1	20,1	20,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	14,5	14,5	14,5
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	48,4	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	56,1	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	54,0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	56,1	31,7	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_B - Weidelaan 4-16 (even)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_B	Weidelaan 4-16 (even)	5,00	36,4	21,8	7,0
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	21,8	21,8	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	20,9	20,9	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	20,8	20,8	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	20,5	20,5	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,3	18,3	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,1	16,1	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,1	16,1	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	7,0	7,0	7,0
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	6,1	6,1	6,1
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	22,9	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	36,4	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	34,2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	36,4	21,8	7,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_B - Weidelaan 22/24
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_B	Weidelaan 22/24	5,00	40,6	21,7	5,5
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	21,7	21,7	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	19,0	19,0	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	18,1	18,1	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,8	16,8	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,2	16,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,8	15,8	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,7	15,7	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	5,5	5,5	5,5
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	4,8	4,8	4,8
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	24,1	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	40,6	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	38,5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	40,6	21,7	5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 25_B - Weidelaan 26/28
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_B	Weidelaan 26/28	5,00	41,9	24,7	6,3
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	24,7	24,7	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,3	18,3	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	18,3	18,3	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	17,9	17,9	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	16,2	16,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	14,9	14,9	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	8,3	8,3	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	6,3	6,3	6,3
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	5,7	5,7	5,7
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	30,7	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	41,9	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	39,7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	41,9	24,7	6,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 26_B - Dorpsstraat 51
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_B	Dorpsstraat 51	5,00	33,5	21,0	1,1
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	21,0	21,0	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	15,0	15,0	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	15,0	15,0	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,5	13,5	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,3	13,3	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,1	13,1	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	13,1	13,1	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	1,1	1,1	1,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	-0,4	-0,4	-0,4
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	16,4	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	33,5	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	31,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	33,5	21,0	1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 27_A - Ganker 1 (school)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_A	Ganker 1 (school)	2,00	49,7	49,7	21,1
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	49,7	49,7	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	46,3	46,3	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	45,2	45,2	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	45,0	45,0	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	43,6	43,6	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	42,0	42,0	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	41,8	41,8	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	21,1	21,1	21,1
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	18,9	18,9	18,9
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	33,8	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	42,0	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	40,1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	49,7	49,7	21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 28_A - Ganker 1 (school)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A	Ganker 1 (school)	2,00	40,9	38,8	11,3
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,8	38,8	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,0	38,0	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	37,7	37,7	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	37,5	37,5	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	34,3	34,3	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,3	28,3	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	28,2	28,2	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	11,3	11,3	11,3
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	1,7	1,7	1,7
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	23,5	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	40,9	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	38,8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	40,9	38,8	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 29_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	67,3	38,2	28,1
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,2	38,2	--
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	37,3	37,3	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	33,9	33,9	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	30,9	30,9	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	29,2	29,2	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	29,2	29,2	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	28,1	28,1	28,1
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,2	24,2	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	20,5	20,5	20,5
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	55,3	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	67,3	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	65,0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,3	38,2	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 29_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	68,2	39,8	30,4
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	39,8	39,8	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	39,7	39,7	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	38,7	38,7	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,1	31,1	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,1	31,1	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	30,4	30,4	30,4
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	29,6	29,6	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	25,0	25,0	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	22,2	22,2	22,2
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	58,9	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	68,2	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	66,2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,2	39,8	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 30_A - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	66,0	38,2	26,5
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	38,2	38,2	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	34,7	34,7	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	31,1	31,1	--
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	28,6	28,6	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	26,5	26,5	26,5
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	23,0	23,0	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	23,0	23,0	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	22,9	22,9	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	19,7	19,7	19,7
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	55,5	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	66,0	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	64,0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	66,0	38,2	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 30_B - Dreef 3 - 41 (oneven)
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	67,0	39,6	29,0
03	Wegzetten winkelwagen	0,50	39,6	39,6	--
13	Winkelwagens op P-terrein	0,50	35,3	35,3	--
10	Winkelwagens op P-terrein	0,50	32,6	32,6	--
02	Condensoren koel-/vriesinstallaties	1,00	29,0	29,0	29,0
04	Wegzetten winkelwagen	0,50	29,0	29,0	--
11	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,2	24,2	--
09	Winkelwagens op P-terrein	0,50	24,0	24,0	--
12	Winkelwagens op P-terrein	0,50	23,6	23,6	--
01	Afzuigventilator winkelruimte	1,00	22,1	22,1	22,1
05	Lossen/laden rolcontainer/palletwagen	0,50	57,9	--	--
07	Zware vrachtwagen aan-/afvoer	1,00	67,0	--	--
08	Middelzware vrachtwagen aan-/afvoer	0,75	65,5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,0	39,6	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:37:52

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Ganker 28	1,50	56,4	46,7	--	56,4
01_B	Ganker 28	5,00	56,7	47,0	--	56,7
02_A	Ganker 32	1,50	57,0	47,3	--	57,0
02_B	Ganker 32	5,00	57,4	47,8	--	57,4
03_A	Ganker 34	1,50	56,6	47,0	--	56,6
03_B	Ganker 34	5,00	57,2	47,5	--	57,2
04_A	Ganker 5a	5,00	54,8	45,2	--	54,8
05_A	Ganker 5a	5,00	54,8	45,1	--	54,8
06_A	Ganker 5a	5,00	48,8	39,1	--	48,8
07_A	Dreef 1	1,50	41,7	32,0	--	41,7
07_B	Dreef 1	5,00	46,9	37,2	--	46,9
08_A	Korte Dres 2	1,50	37,3	26,9	--	37,3
08_B	Korte Dres 2	5,00	39,8	29,5	--	39,8
09_A	Korte Dres 4	1,50	37,9	28,0	--	37,9
09_B	Korte Dres 4	5,00	40,1	30,3	--	40,1
10_A	Korte Dres 6	1,50	37,7	28,0	--	37,7
10_B	Korte Dres 6	5,00	40,0	30,2	--	40,0
11_A	Korte Dres 8	1,50	37,3	27,6	--	37,3
11_B	Korte Dres 8	5,00	39,8	30,1	--	39,8
12_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	40,5	30,8	--	40,5
12_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	44,5	34,9	--	44,5
13_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	39,6	29,6	--	39,6
13_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	43,4	33,5	--	43,4
14_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	38,3	27,8	--	38,3
14_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	41,2	30,9	--	41,2
15_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	38,2	26,9	--	38,2
15_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	39,8	28,7	--	39,8
16_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	34,7	14,0	--	34,7
16_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	37,4	20,9	--	37,4
17_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	35,1	15,4	--	35,1
17_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	38,2	22,9	--	38,2
18_A	Weidelaan 21/23	1,50	44,5	15,9	--	44,5
18_B	Weidelaan 21/23	5,00	45,0	23,6	--	45,0
19_A	Weidelaan 25-31 (oneven)	1,50	44,6	13,6	--	44,6
19_B	Weidelaan 25-31 (oneven)	5,00	45,1	23,2	--	45,1
20_A	Weidelaan 33-39 (oneven)	1,50	44,7	20,6	--	44,7
20_B	Weidelaan 33-39 (oneven)	5,00	45,0	21,5	--	45,0
21_A	Weidelaan 45/47	1,50	43,4	18,0	--	43,4
21_B	Weidelaan 45/47	5,00	43,9	21,0	--	43,9
22_A	Weidelaan 51a/51b	1,50	42,1	23,4	--	42,1
22_B	Weidelaan 51a/51b	5,00	42,7	24,1	--	42,7
23_A	Weidelaan 4-16 (even)	1,50	40,9	13,7	--	40,9
23_B	Weidelaan 4-16 (even)	5,00	41,9	12,5	--	41,9
24_A	Weidelaan 22/24	1,50	40,7	15,3	--	40,7
24_B	Weidelaan 22/24	5,00	41,6	9,6	--	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:39:57

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_A	Weidelaan 26/28	1,50	40,7	13,3	--	40,7
25_B	Weidelaan 26/28	5,00	41,6	9,5	--	41,6
26_A	Dorpsstraat 51	1,50	41,4	13,7	--	41,4
26_B	Dorpsstraat 51	5,00	41,8	9,1	--	41,8
27_A	Ganker 1 (school)	2,00	45,8	36,2	--	45,8
28_A	Ganker 1 (school)	2,00	53,5	43,8	--	53,5
29_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	38,8	26,4	--	38,8
29_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	40,2	28,4	--	40,2
30_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	44,7	26,3	--	44,7
30_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	44,6	27,7	--	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:39:57

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax na maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Ganker 28	1,50	51,3	51,3	10,6
01_B	Ganker 28	5,00	53,3	53,3	12,8
02_A	Ganker 32	1,50	58,3	57,3	17,0
02_B	Ganker 32	5,00	61,2	59,6	15,8
03_A	Ganker 34	1,50	60,2	58,2	17,6
03_B	Ganker 34	5,00	63,5	60,3	16,4
04_A	Ganker 5a	5,00	57,7	55,0	15,6
05_A	Ganker 5a	5,00	68,0	63,3	25,3
06_A	Ganker 5a	5,00	67,7	63,7	32,1
07_A	Dreef 1	1,50	60,7	51,7	31,5
07_B	Dreef 1	5,00	64,3	55,4	34,1
08_A	Korte Dres 2	1,50	63,1	39,9	24,5
08_B	Korte Dres 2	5,00	65,5	42,1	28,2
09_A	Korte Dres 4	1,50	59,8	42,1	23,6
09_B	Korte Dres 4	5,00	63,0	44,4	26,7
10_A	Korte Dres 6	1,50	57,4	41,4	22,3
10_B	Korte Dres 6	5,00	60,2	43,4	24,8
11_A	Korte Dres 8	1,50	55,8	40,7	21,2
11_B	Korte Dres 8	5,00	58,1	42,6	23,3
12_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	58,1	41,7	31,2
12_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	64,4	52,6	33,8
13_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	68,4	41,8	32,1
13_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	68,5	47,4	34,4
14_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	69,0	39,8	31,2
14_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	69,2	44,0	34,1
15_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	67,9	38,3	28,9
15_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	68,3	41,2	31,9
16_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	45,3	22,9	10,8
16_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	51,3	32,8	24,2
17_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	45,3	23,5	12,5
17_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	50,4	36,4	24,0
18_A	Weidelaan 21/23	1,50	38,7	21,2	6,2
18_B	Weidelaan 21/23	5,00	42,3	35,7	16,2
19_A	Weidelaan 25-31 (oneven)	1,50	40,1	21,1	7,0
19_B	Weidelaan 25-31 (oneven)	5,00	43,3	32,8	12,2
20_A	Weidelaan 33-39 (oneven)	1,50	44,8	32,9	8,4
20_B	Weidelaan 33-39 (oneven)	5,00	46,5	37,1	10,6
21_A	Weidelaan 45/47	1,50	53,8	31,7	18,8
21_B	Weidelaan 45/47	5,00	56,1	32,8	20,9
22_A	Weidelaan 51a/51b	1,50	54,8	28,9	20,8
22_B	Weidelaan 51a/51b	5,00	56,1	31,7	20,1
23_A	Weidelaan 4-16 (even)	1,50	38,3	20,9	6,0
23_B	Weidelaan 4-16 (even)	5,00	36,4	21,8	7,0
24_A	Weidelaan 22/24	1,50	49,6	26,5	9,7
24_B	Weidelaan 22/24	5,00	40,6	21,7	5,5
25_A	Weidelaan 26/28	1,50	50,1	24,8	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:40:54

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Lmax na maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_B	Weidelaan 26/28	5,00	41,9	24,7	6,3
26_A	Dorpsstraat 51	1,50	35,4	33,2	8,3
26_B	Dorpsstraat 51	5,00	33,5	21,0	1,1
27_A	Ganker 1 (school)	2,00	49,7	49,7	21,1
28_A	Ganker 1 (school)	2,00	40,9	38,8	11,3
29_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	67,3	38,0	28,1
29_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	68,2	39,8	30,4
30_A	Dreef 3 - 41 (oneven)	1,50	66,0	38,2	26,5
30_B	Dreef 3 - 41 (oneven)	5,00	67,0	39,6	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 9-11-2020 9:40:54

Bijlage 5 Watertoets

hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

datum 21-8-2020
dossiercode 20200821-12-24086

Project: Omgevingsvergunning nieuwbouw supermarkt Nibbixwoud
Gemeente: Medemblik
Aanvrager: Neil Harmsen
Organisatie: BügelHajema adviseurs

Geachte heer/mevrouw Neil Harmsen,

Voor het plan *Omgevingsvergunning nieuwbouw supermarkt Nibbixwoud*heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat bepaalde aspecten van het plan een zodanige invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap dat de **normale procedure**moet worden gevolgd. Dit betekent dat wij in overleg met u willen bespreken hoe in uw plan rekening kan worden gehouden deze waterhuishoudkundige belangen.

Om het watertoetsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, sturen wij u als bijlage een automatisch gegenereerd *concept*wateradvies. Dit conceptadvies is in twee delen opgesplitst. In het eerste deel van het conceptadvies geven wij aan over welke onderwerpen nader overleg met het hoogheemraadschap noodzakelijk is. Het tweede deel van het conceptadvies bevat de onderwerpen die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die ondervangen kunnen worden met standaard maatregelen. Dit tweede deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en advies te geven over de nog openstaande waterbelangen. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer 072 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt. Naast het bijgevoegde conceptadvies kunt u op onze website meer informatie vinden over de watertoets in het algemeen: https://www.hhnk.nl/watertoets/.

LET OP: Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren. Bij het hoogheemraadschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te doen. Meer informatie over de Watervergunning vindt u op https://www.hhnk.nl/vergunningen.

Met vriendelijke groet,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD
T 072 582 8282
F 072 582 7010
E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

CONCEPT Wateradvies
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) heeft u Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op het plan *Omgevingsvergunning nieuwbouw supermarkt Nibbixwoud*. Uit de ingediende gegevens is gebleken dat er voor één of meerdere wateraspecten nader overleg noodzakelijk is met het hoogheemraadschap. Deze aspecten benoemen wij in het eerste deel van dit concept wateradvies. In het tweede deel komen de onderwerpen aan bod die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die hierdoor ondervangen kunnen worden met standaard maatregelen. Dit deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

DEEL I
Hieronder vindt u de aspecten waarover nader contact met het hoogheemraadschap noodzakelijk is:

*U heeft aangegeven dat de verhardingstoename ten gevolge van uw plan meer dan 2000 m2 bedraagt.*Een dusdanige toename van het verharde oppervlak heeft negatieve gevolgen voor het watersysteem. Het hemelwater stroomt versneld af en komt direct tot afvoer. Compensatie in de vorm van waterberging of infiltratie is noodzakelijk om deze negatieve effecten op te heffen. Bij een verhardingstoename van meer dan 2000 m2 berekent het hoogheemraadschap aan de hand van diverse plangebiedkenmerken een specifiek compensatiepercentage.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en te komen tot advies over bovenstaande waterbelangen.

DEEL II
Dit tweede deel van het advies kunt u direct gebruiken om een aanzet te maken voor de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing.

De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 2011. De bedoeling van het instrument is om wateraspecten van meet af aan mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat hierbij om zes thema's: waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en beheer & onderhoud van nieuw en bestaand oppervlaktewater.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website kunt vinden (https://www.hhnk.nl/keur/).

Waterkwaliteit en riolering
In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering. Dit komt overeen met de basisdoelstelling van het hoogheemraadschap om het hemelwater van nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk te scheiden van het afvalwater. Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt afstromend hemelwater van verharde oppervlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage.

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te voorkomen.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

www.dewatertoets.nl

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360386
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	R. Manshanden
Fractie	GroenLinks
Onderwerp	Commissievragen GroenLinks raadscie. 8-3 agendapunt 4.2 Bouw nieuwe supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder A. van Langen
Afdeling Omgevingszaken

1.	Blz. 3 van het Rvs. “Groen” wordt nu bebouwd. Wordt dit groen gecompenseerd en hoe?
antwoord	Het groen dat voor de supermarkt verdwijnt, bestaat uit een grasveld met speeltoestellen en enkele bomen. Het is niet mogelijk om in het centrum het grasveld te compenseren en dat is meegenomen bij de afweging om te kiezen voor behoud van de supermarktvoorziening. De bomen, waaronder de grote veldesdoorn, worden verplaatst naar het terrein westelijk van de nieuwe supermarkt. De exacte locatie hangt nog af van de resultaten van het overleg over de verplaatsing van de speeltoestellen en groen met de omwonenden, dorpsraad en basisschool.
2.	Bijlage 2 “Standpunt klankbord groep”, blz. 3. Moeten er nog bomen worden omgehaald, hoeveel? Is het mogelijk deze te laten staan en in het inrichtingsplan op te nemen en/of worden deze gecompenseerd door aanplant elders?
Antwoord	Dit is verwerkt in de beantwoording van vraag 1.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360601
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	S. Zeilemaker
Fractie	PWF
Onderwerp	Commissievragen PWF raadscie. 8-3 agendapunt 4.2 Bouw nieuwe supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder A. van Langen
Afdeling Omgevingszaken

1.	Wat is er gedaan of wordt nog gedaan met de tips van de Klankbordgroep?
antwoord	Het verslag met advies van de Klankbordgroep is aan de omwonenden en andere betrokkenen verstrekt met een begeleidende brief van het college met de nog te ondernemen stappen. Eén daarvan is om met de omwonenden, dorpsraad en basisschool de inrichting van het gebied westelijk van de supermarkt te bespreken. Dit kan als duidelijk is of er westelijk van de supermarkt een wadi wordt toegepast of dat regenwater onder het parkeerterrein wordt opgeslagen. Aanvrager ziet voorlopig af van zonnepanelen omdat er gekozen is voor andere duurzame voorzieningen en de financiering deze extra investering (nu) nog niet toelaat. De constructie laat plaatsing van zonnepanelen in de toekomst toe. De tip van de Klankbordgroep om als Dorpsraad in overleg te gaan met de bewoners over de kernvisie is bij de Dorpsraad bekend. Zoals opgemerkt betrekken wij de Dorpsraad bij de inrichting van het gebied westelijk van de supermarkt en zullen de Dorpsraad ook betrekken bij de invulling van de huidige locatie van de supermarkt. Waarbij we rekening zullen moeten houden met de beperkte capaciteit en financiële middelen van de gemeente.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-361121
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	G. Mos
Fractie	D66
Onderwerp	Commissievragen D66 raadscie. 8-3 agendapunten 4.2 en 4.3
Datum waarop de vraag is gesteld	2 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.

Portefeuillehouder

Afdeling

1.	Kunt u ten aanzien van de agendapunten 4.2 en 4.3 nader aanduiden waarom hier het instrument van de verklaring van geen bedenkingen aan de orde is?
antwoord	Beide bouwplannen passen niet binnen de geldende bestemmingsplannen en behoren niet tot de door de gemeenteraad aangewezen categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (VVGB) is vereist. Het betreft het raadsbesluit van 11 juni 2015 met de daarbij behorende Artikel 1 Lijst van VVGB-categorieën. Agendapunt 4.2 supermarkt De raad heeft de supermarkt niet vastgelegd in een geldend ruimtelijk kader (1.1. van de Lijst van VVGB) en het plan is groter dan de 500 m2 bruto (3.1 van de Lijst van VVGB). Agendapunt 4.3 uitbreiding vergunde kas met één kap De gewenste kap heeft een oppervlakte van 0,47 ha en voldoet daarmee niet aan de maximale oppervlakten die onder 1.1 en 3.1 Lijst van VVGB categorieën zijn genoemd. Omdat er wel een andersoortige bebouwing binnen het bestemmingsplan is toegestaan dan kassen, kan gesteld worden dat bebouwing op zich, wel in het ruimtelijk kader van de gemeenteraad past.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-361399
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	P. Mosch
Fractie	GemeenteBelangen
Onderwerp	Commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 8-3 agendapunt 4.2 Bouw nieuwe supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud
Datum waarop de vraag is gesteld	2 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.

Portefeuillehouder

Afdeling

1.	Middels de WABO-klankbordgroep is overlegd met o.a. omwonenden en dorpsraad. De seinen lijken op groen te staan, natuurlijk is verder participatieoverleg noodzakelijk. Hoe gaat u dit verder vormgeven?
antwoord	De initiatiefnemer en ons college gaan met de omwonenden, dorpsraad en basisschool de inrichting van het gebied westelijk van de supermarkt bespreken. Met het doel om daar de te verplaatsen bomen en speeltoestellen een plek te geven. Dit kan als duidelijk is of er westelijk van de supermarkt een wadi voor de opvang van regenwater wordt toegepast of dat regenwater onder het parkeerterrein aan de voorzijde/oostzijde van de supermarkt wordt opgeslagen. Eerder hebben de belanghebbenden het verslag van de Klankbordgroep ontvangen met uitleg van de te ondernemen stappen.

Gemeenteraad

Dossiernummer	790
Extern Zaak ID	Z-20-097899
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 maart 2021
Agendapunt	B.3
Omschrijving	Bouw 2e fase uitbreiding kassen Nieuwe Dijk 7 Andijk (pfh. A. van Langen)
Organisatieonderdeel	Omgeving & Samenleving

Bijlagen
00 DOC-21-351878 - raadsvoorstel voor afgifte vvgb 2e fase kassen Nieuwe Dijk 7
01 DOC-21-351880 Bijlage 1 - Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure 2e fase kassen Nieuwe Dijk 7 Andijk
02 DOC-21-351831 Bijlage 2 - Aanvraagformulier publiceerbaar 2e fase kassen Nieuwe Dijk 7a
03 DOC-21-351832 Bijlage 3 - fase 1 vergunde situatie Nieuwe Dijk 7
04 DOC-21-351834 Bijlage 4 - 2e fase aanvraag vergunning
05 DOC-20-251942 Bijlage 5- advies OD kassen 2e fase Nieuwe Dijk 7 Andijk
06 DOC-21-353207 Bijlage 6 - Quickscan Flora en Fauna Nieuwe Dijk 7 2e fase kassen
07 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 8-3 agendapunt 4.3 Bouw tweede fase uitbreiding kassen Nieuwe Dijk 7 Andijk.docx
08 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 8-3 agendapunt 4.3 Bouw 2e fase uitbreiding kassen Nieuwe Dijk 7 Andijk.docx
09 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 8-3 agendapunten 4.2 en 4.3.docx

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
B&W vergadering	16 februari 2021
Raadscommissie	8 maart 2021
Gemeenteraad	**18 maart 2021**

Voorgesteld besluit

RAADSVERGADERING d.d.

Zaaknummer	Z-20-097899
Voorstelnummer	DOC-21-351878
Onderwerp	Bouw 2e fase uitbreiding kassen Nieuwe Dijk 7 Andijk
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Andrea van Langen
Afdelingshoofd(en)	Jeanette Blaauw

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van d.d.16 februari 2021;

gelet op artikel 2.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 6.5 van het Besluit Omgevingsrecht;

overwegende dat de gemeenteraad heeft kennis genomen van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouw van een 2e fase uitbreiding kassen aan Nieuwe Dijk 7 in Andijk bestaande uit een kap van 15 meter breed en 300 meter lang en aansluit op de vergunde kas;

dat gezien de aanvraag, de onderbouwing en de afgegeven adviezen over de aanvraag de gemeenteraad constateert dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en dat daarom het belang van een goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad;

dat op grond van artikel 3.1.1 Wabo dit besluit moet worden aangemerkt als ontwerp-besluit waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend;

dat bij raadsbesluit d.d. 11 juni 2015 is besloten om als er tegen een ontwerp-besluit afgifte van verklaring van geen bedenkingen geen zienswijzen worden ingediend, de gemeenteraad het ontwerp-besluit als het definitieve besluit aanmerkt waardoor herhaalde behandeling in de gemeenteraad niet nodig is;

b e s l u i t

1. te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van de 2e fase uitbreiding kassen aan Nieuwe Dijk 7 in Andijk.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 18 maart 2021.

De griffier, De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp
Bouw 2e fase uitbreiding kassen Nieuwe Dijk 7 Andijk

Aanleiding
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de 2e fase van de uitbreiding met kassen bij het glastuinbouwbedrijf aan Nieuwe Dijk 7 in Andijk. De kassenuitbreiding 1e fase betrof 9,1 ha en is reeds vergund. Deze 2e fase omvat één kaskap een diepte van 15 meter en een breedte van 315 m1 totaal 0,47 ha. Het sluit aan op de al vergunde kas zijnde de 1e fase. De kas grenst aan de Veenakkers als achterzijde van het perceel dat van de Nieuwe Dijk 7 naar de Veenakkers loopt. De grond voor deze extra kap ligt weliswaar binnen de bestemming Glastuinbouw 2 van het bestemmingsplan Buitengebied maar op de strook met de aanduiding “specifieke bouwaanduiding gebouwen”. Hierop mogen geen kassen mogen worden gebouwd. Wel een bedrijfswoning en andere gebouwen en bouwwerken zoals warmte-opslag. Het bedrijf heeft de bedrijfswoning en de andere gebouwen aan de Nieuwe Dijk geprojecteerd en daarom wil de ondernemer deze strook benutten voor de kas.

Voorstel
Een “verklaring van geen bedenkingen” af te geven voor de realisering van de 2e fase uitbreiding kassen aan Nieuwe Dijk 7 zoals deze in de aanvraag om de omgevingsvergunning is aangegeven.

Beoogd resultaat
Omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf binnen het glastuinbouwgebied aan de Nieuwe Dijk 7 in Andijk en daardoor mee te werken aan de economische ontwikkelingen binnen onze gemeente.

Argumenten
1.1 *Het bedrijf heeft haar gebouwen –niet zijnde kassen- aan de Nieuwe Dijk gesitueerd waardoor het bedrijfsmatig niet economisch is om de strook grond langs de Veenakkers te reserveren voor gebouwen die niet worden gebouwd.*
Bedrijfseconomisch is het passend om deze strook te benutten voor de kassen en daarmee voor de teeltruimte van het bedrijf. Het plan is gelegen in het glastuinbouwconcentratiegebied Het Grootslag waarbinnen de gemeenteraad grote glastuinbouwbedrijven ontwikkelingsmogelijk-heden biedt.

1.2 *Met benutting van deze gronden blijven de landschappelijk bepalende waterpartij en groenstrook aan de Veenakkers ongewijzigd en wordt aangesloten op de situering van het naastgelegen glastuinbouwbedrijf aan de Veenakkers.*
De uitbreiding is op deze manier landschappelijk passend. Daarbij in beeld houdende dat waar de gewenste kas met een hoogte van 7 meter nu is gesitueerd nu bouwwerken zoals warmtesilo’s van 14 meter hoog en bedrijfsbebouwing met een goothoogte van 6 meter zijn toegestaan. Op het nabijgelegen perceel ,hoek Kadijkweg/Veenakkers is al eerder meegewerkt aan benutting van de strook “specifieke bouwaanduiding gebouwen”. Het voorliggend plan sluit hierop aan.

1.3 De uitbreiding heeft geen negatieve invloed op het natuurgebied De Weelen
Uit het Flora en Fauna-onderzoek blijkt dat deze extra kap geen negatief effect heeft op het nabijgelegen natuurgebied De Weelen.
1.4 *Gezien de bovenstaande argumenten schaadt het plan het plan het belang van een goede ruimtelijke ordening niet.*

Kanttekeningen
-

Financiën
De kosten worden gedekt door de aan de vergunning verbonden leges. Daarnaast wordt een planschadeovereenkomst afgesloten.

Uitvoering/evaluatie
Uitvoering
Uw ontwerpbesluit "afgifte verklaring van geen bedenkingen" wordt gelijktijdig met de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage gelegd.
Als er geen zienswijzen worden ingediend wordt de vergunning verleend. Als er tegen uw ontwerp-besluit wel zienswijzen worden ingediend worden deze ter beoordeling aan uw raad voorgelegd bij de uiteindelijke beslissing om wel of niet de verklaring van geen bedenkingen af te geven.
Evaluatie
Er vindt geen afzonderlijke evaluatie plaats. Het gaat mee in uw beoordeling van de economische situatie van de agrarische sector in onze gemeente bij het opmaken van een Omgevingsplan.

Communicatie
Het raadsvoorstel is openbaar. Dit vergt geen afzonderlijke communicatie. Bij de ter inzagelegging van de stukken wordt dit gepubliceerd.

Bijlagen
1. Doc 21-351880 Bijlage 1 ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure
2. Doc-21-351831 Bijlage 2 Aanvraagformulier
3. Doc-21-351832 Bijlage 3 1e fase vergunde situatie kassen
4. Doc-21-351834 Bijlage 4 2e fase aanvraag vergunning
5. Doc-20-251942 Bijlage 5 advies OD
6. Doc-21-353207 Bijlage 6 Quickscan Flora Fauna Nieuwe Dijk 7 2e fase kassen

Commissie
Behandeld in de commissie d.d.
Behandeld in de raadsbrede commissie d.d.

Omgevingsvergunning

Voor de bouw van kassen buiten het bouwblok op het perceel **Nieuwe Dijk 7 in Andijk**

Inhoudsopgave

1. FEITEN
2. WETTELIJK KADER
3. VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
4. INGEKOMEN REACTIES
5. LEGES
6. BESLUIT

ONTWERP

Z-20-097899

DOC-21-351880 Nieuwe Dijk 7 in Andijk

FEITEN

1.1 Aanvraag

Op 11 maart 2020 hebben wij van Kwekerij Het Kraaiennest B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van het gebruik voor de bouw van één kap kas buiten het bouwblok aan de Nieuwe Dijk 7 in Andijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-20-097899.

1.2 Locatie aanvraag

De betreffende locatie ligt aan de Nieuwe Dijk 7 in Andijk, kadastraal bekend Andijk, sectie K, nummer 4020 .

1.3 Activiteiten

De aanvraag is ingediend voor de activiteiten:

- Bouw
- Handelen in strijd met regels RO

Daaraan wordt door het college toegevoegd:
Afwijken van het bestemmingsplan op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing aan de Nieuwe Dijk 7 in Andijk.

1.4 Beschrijving project

Het project bestaat uit het realiseren van een kas bestaande uit één kap die aan de achterzijde van de al vergunde kas wordt toegevoegd en bestaat uit één kap van 15 meter diep en 315 meter breed. De breedte is hier gelijk aan de breedte van de al vergunde kas.

1. WETTELIJK KADER

1.1 Algemeen

De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit “Bouwen” en “Handelen in strijd met regels RO” aan artikel 2.10 en voor de activiteit “afwijken van het bestemmingsplan op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing” aan artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

1.2 Bestemmingplan Buitengebied

De betreffende locatie is gelegen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan “Buitengebied” van kracht is. De locatie heeft hierin de bestemming “Glastuinbouw 2” ex artikel 4 met de “specifieke bouwaanduiding gebouwen” toegewezen gekregen.

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan omdat op de gronden met de “specifieke bouwaanduiding gebouwen” wel bedrijfsgebouwen, een bedrijfswoning en bouwwerken zijn toegestaan maar geen kassen.

1.3 Afwijken van het bestemmingsplan Buitengebied

Op grond van artikel 2.1 eerste lid onder c juncto artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 3° Wabo is het mogelijk om af te wijken van de bepalingen van het bestemmingsplan indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Wij zijn van mening dat het onderhavige plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Hiertoe wordt het volgende overwogen:

1.1 *Het bedrijf heeft haar gebouwen –niet zijnde kassen- aan de Nieuwe Dijk gesitueerd waardoor het bedrijfsmatig niet economisch is om de strook grond langs de Veenakkers te reserveren voor gebouwen die niet worden gebouwd.*
Bedrijfseconomisch is het passend om deze strook te benutten voor de kassen en daarmee voor de teeltruimte van het bedrijf. Het plan is gelegen in het glastuinbouwconcentratiegebied Het Grootslag waarbinnen de gemeenteraad de grote glastuinbouwbedrijven ontwikkelingsmogelijkheden biedt.

ONTWERP

1.2 *Met benutting van deze gronden blijven de landschappelijk bepalende waterpartij en groenstrook ongewijzigd en wordt aangesloten op de situering van het naastgelegen glastuinbouwbedrijf aan de Veenakkers.*
De uitbreiding is op deze manier landschappelijk passend. Daarbij in beeld houdende dat waar de gewenste kas met een hoogte van 7 meter nu is gesitueerd, nu bouwwerken zoals warmtesilo's van 14 meter hoog en bedrijfsbebouwing met een goothoogte van 6 meter zijn toegestaan.

1.3 De uitbreiding heeft geen negatieve invloed op het natuurgebied De Weelen
Uit het Flora en Fauna-onderzoek blijkt dat deze extra kap geen negatief effect heeft op het nabijgelegen natuurgebied De Weelen.

1.4 *Gezien de bovenstaande argumenten schaadt het plan het plan het belang van een goede ruimtelijke ordening niet.*

Bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Medemblik
Het perceel is eveneens gelegen in dit bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan is geen parkeernorm gekoppeld aan glastuinbouwbedrijven. Gezien de omvang van het totale bedrijf, de ruimte die op het verharde gedeelte aanwezig is kan in redelijkheid gesteld worden dat er voldoende parkeerruimte aanwezig is en hiermee wordt voldaan aan dit bestemmingsplan.

1.4 Bouwverordening
Het bouwplan voldoet aan de Bouwverordening van de gemeente Medemblik.

1.5 Welstand
Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

1.6 Bouwbesluit
Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit.

1.7 Archeologische waarden
De locatie heeft de dubbelbestemming "Waarde – Archeologie 3". Bouw- en aanlegactiviteiten kunnen zonder vergunning plaatsvinden omdat in het plan er geen grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte van groter dan 500 m2 en dieper dan 40 cm plaatsvinden.

1.8 Toezenden ontwerpbesluit
Gezien de geringe omvang en de ligging binnen het glastuinbouwgebied Het Grootslag wordt in het kader van artikel 6.12 Bor het ontwerp-besluit met daarop betrekking hebbende stukken gelijktijdig met de ter inzage legging van het ontwerp-besluit toegezonden aan gedeputeerde staten, de inspecteur en het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier. Zij hebben daarmee zes weken de gelegenheid om te reageren.

2.6 Voorbereidingsprocedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 en 3.11 van de Wabo.
Voor de behandeling van de aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing.

De onderhavige aanvraag heeft vanaf <datum nog te bepalen > voor zes weken ter visie gelegen.

2. VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

2.1 Gemeenteraad
Op grond van artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 van de Bor kan de omgevingsvergunning alleen worden verleend indien de gemeenteraad heeft verklaard geen bedenkingen te hebben tegen het voornemen van het college om een omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° Wabo.

Op 18 maart 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de "verklaring van geen bedenkingen" af te geven omdat het plan

ONTWERP

3. INGEKOMEN REACTIES

3.1 Zienswijzen (afwachten of er zienswijzen worden ingediend).

Er zijn wel/geen zienswijzen ingediend naar aanleiding van de ontwerpbeschikking.
De definitieve beschikking wijkt dan ook niet af van het ontwerp.

4. LEGES

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om een omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd. Hiervoor ontvangt u apart een gespecificeerde factuur.

5. BESLUIT

5.1 Algemeen

Gelet op het bepaalde in artikel 2.1 Wabo, de Awb en hetgeen hiervoor is overwogen, besluiten wij een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Bouw
- Handelen in strijd met regels RO
- Afwijken van het bestemmingsplan op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en voorschriften die deel uitmaken van de vergunning.

Onderdeel van dit besluit vormen:

1. DOC-21-351878 Verklaring van geen bedenkingen afgegeven door de raad van de gemeente Medemblik 18 maart 2021;
2. DOC-21-351831 Aanvraag
3. DOC-21-315832 1e fase vergunde situatie kassen
4. DOC-21-351834 tekening 2e (deze) fase aanvraag vergunning
5. DOC-20-251942 advies Omgevingsdienst
6. DOC-21-351742 Quickscan jan21 Flora Fauna Nieuwe Dijk 7 2e fase kassen

5.2 Nog in te dienen gegevens en bescheiden

De volgende gegevens moeten nog worden aangeleverd om de gemeente in staat te stellen om minimaal drie weken voor de start van de betreffende bouwwerkzaamheden de in tweevoud nog in te dienen tekeningen en berekeningen goed te keuren, van:

- Het palenplan;
- De beton-, hout- en staalconstructies;
- Het grondonderzoek en sonderingen;

5.3 De voorschriften

U bouwt overeenkomstig de voorschriften op die bij dit besluit horen.

Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden nesten of andere voortplantings-, vaste rust- of verblijfplaatsen van vogels en dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. Specifieke aandacht gaat uit naar het broedseizoen (globaal tussen half maart en half juli). Het broedseizoen wordt beïnvloed door de weersomstandigheden en is soortafhankelijk. Ook buiten dat broedseizoen kunnen vogels nestelen, broeden en hun jongen verzorgen en kan de Wet natuurbescherming worden overtreden. Bekijk voorafgaand aan de werkzaamheden of er (beschermde) soorten aanwezig zijn.

5.4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen. Deze termijn gaat in op de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd en duurt zes weken.

5.5 Ondertekening

Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders genomen besluit:

ONTWERP

M. van Marle
Senior medewerker afdeling Omgevingszaken

Namens burgemeester en wethouders van Medemblik,

Dit document is in een geautomatiseerd proces aangemaakt en is daarom niet ondertekend.

Datum:
Verzenddatum:

Beroep

Bent u het niet eens met deze vergunning? Dan kunt u een beroepschrift indienen.
U stuurt uw beroepschrift naar:
Rechtbank Noord-Holland
Sector Bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR HAARLEM

Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift binnen de beroepstermijn indient?
Daarmee voorkomt u dat uw beroep niet ontvankelijk wordt verklaard.

In uw beroepschrift staat in elk geval:
-uw naam en adres;
-de datum;
-een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep is gericht;
-de reden van het beroep.

Vergeet niet uw beroepschrift te ondertekenen. U kunt uw beroep niet per email indienen.

ONTWERP

Voorschriften.

behorende bij de omgevingsvergunning Z-20-097899 van burgemeester en wethouders van Medemblik, ten behoeve van het uitbreiden van het kassencomplex op het perceel Nieuwe Dijk 7 in Andijk.

1. Algemeen
Onderstaande voorschriften of aandachtspunten horen bij de verleende omgevingsvergunning, voor zover van toepassing op uw bouwwerk:
- Het bouwen moet gebeuren volgens de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit;
- De omgevingsvergunning moet altijd op het werk aanwezig zijn. Op verzoek moet de medewerker Handhaving en Veiligheid de vergunning kunnen inzien.

2. Goedkeuring constructieve tekeningen/berekeningen
Minimaal drie weken voor de start van de betreffende bouwwerkzaamheden moet de gemeente de in tweevoud ingediende tekeningen en berekeningen hebben goedgekeurd, van:
- Het grondonderzoek en sonderingen;
- Het palenplan;
- De beton-, hout- en staalconstructies.

3. Kennisgeving starten van verschillende bouwwerkzaamheden
De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling moet ten minste twee dagen voor de start van elk hierna te noemen onderdeel van het bouwproces worden ingelicht over:
- Het starten van de werkzaamheden, inclusief ontgravingswerkzaamheden;

U kunt hiervoor het bijgevoegde formulier ”melding start werkzaamheden” gebruiken.

4. Veiligheid op het bouwterrein
Het bouwen en alles wat daarmee samenhangt moet op een veilige wijze gebeuren. Dit betekent dat onder andere de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen voor de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en voor naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.

5. Opslaan bouwmaterialen, machines en keten
Aangevoerd bouwmateriaal, materieel en keten moeten op het bouwperceel worden opgeslagen. Als dit niet mogelijk is en gebruik moet worden gemaakt van grond die eigendom is van gemeente Medemblik, moet hiervan een schriftelijke melding worden gedaan. U doet dit minimaal twee weken voordat de opslag is gewenst.

6. Gereedmelding van de (bouw)werkzaamheden
Het gereed melden van de (bouw)werkzaamheden moet op de volgende manier gebeuren:
a. Het beëindigen van de werkzaamheden, waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, moet worden gemeld bij de medewerker Handhaving en Veiligheid op de dag van beëindiging.
b. Deze melding kan schriftelijk of per e-mail worden gedaan.

Voor meer informatie over het gereed melden kunt u contact opnemen met de medewerker Handhaving en Veiligheid.

7. Inmeting nieuwe gebouw/bouwwerk
Na afloop van de bouwwerkzaamheden is de gemeente verplicht om het nieuwe gebouw/bouwwerk op de plattegrond van onze gemeente te zetten. Hiervoor is het noodzakelijk om buitenom metingen te doen. Om de meting goed uit te kunnen voeren, heeft de landmeter toegang tot uw tuin nodig.
De metingen voor de gemeente Medemblik worden uitgevoerd door de afdeling Geo-informatie van de gemeente Hoorn.

8. Intrekken vergunning
Het college van burgemeester en wethouders kan de omgevingsvergunning intrekken als:
- Binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning geen begin met de (bouw)werkzaamheden is gemaakt;

ONTWERP

- Tussen het begin en het einde van de (bouw)werkzaamheden deze werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen.

Dit staat in artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Het college heeft in de “Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning bouwen” vastgesteld wanneer dit artikel wordt toegepast.

Belangrijke e-mail adressen en algemeen telefoonnummer,

Gemeente Medemblik:

- Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, medewerker taakveld Handhaving en Veiligheid: e-mail aad.burger@medemblik.nl of jelle.bouwman@medemblik.nl
- Afdeling Openbare Ruimte, medewerkers taakveld Beheer, Onderhoud, Verkeer & Vervoer (riolering): e-mail riolering@medemblik.nl
  Afdeling Openbare Ruimte, toezichthouder Openbare Ruimte:
  e-mail peter.swart@medemblik.nl (de kernen Medemblik, Wervershoof, Andijk en Zwaagdijk-Oost).
  e-mail Sven.Frantzen@Medemblik.nl (de kernen Opperdoes, Midwoud, Oostwoud, Benningbroek, Twisk, Abbekerk, Lambertschaag, Nibbixwoud, Wognum, Hauwert, Sijbekarspel en Zwaagdijk-West).
- Afdeling Omgevingszaken: algemeen e-mailadres: wabo@medemblik.nl.

U kunt alle medewerkers bereiken via telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Advies,


Informeren buren
Wij adviseren u voor het starten van de werkzaamheden uw buren te informeren over uw bouwplannen.

Toestemming buren
Als u, om uw bouwplan te realiseren, gebruik moet maken van het erf van uw buren adviseren wij u om voor de start van de werkzaamheden toestemming te vragen voor het gebruik van hun erf.

ONTWERP

Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer	**Datum ontvangst**



Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5015925
Aanvraagnaam	Wijziging bestemmingsplan kassen Andijk
Uw referentiecode	17-1480
Ingediend op	11-03-2020
Soort procedure	Onbekend
Projectomschrijving	Uitbreiding kassen, wijziging bestemmingsplan aan de Veenakkers te Andijk i.o.v. Kwekerij "Het Kraaiennest"
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Geen bijlagen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Overige bijlagen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Medemblik
Bezoekadres:	Afdeling omgevingszaken Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum
Postadres:	gemeente Medemblik, Afdeling omgevingszaken Postbus 45, 1687 ZG Wognum
Telefoonnummer:	0229 856000
E-mailadres:	info@medemblik.nl
Website:	www.medemblik.nl
Bereikbaar op:	Open: ma-do 08.30-17.00, en vr 08.30-14.00

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

- Bijbehorend bouwwerk bouwen
  - Bouwen
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
  - Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen



Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Medemblik
Kadastrale gemeente	Andijk
Kadastrale sectie	K
Kadastraal perceelnummer	4020
Bouwplannaam	Veenakkers Andijk
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☑ Nee



Formulierversie
2019.01

Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

1 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen?	☐ Ja ☑ Nee

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?	☐ Het wordt geheel vervangen ☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen ☑ Het wordt nieuw geplaatst
Eventuele toelichting	Uitbreiding kassen
Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?	☐ Ja ☑ Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?	Hoofdgebouw

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0
Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	5350

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0
Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	35800

6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	186637
Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	191987

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?	☐ Ja ☑ Nee
Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?	☐ Ja ☑ Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/ of terrein momenteel voor?	☐ Wonen ☑ Overige gebruiksfuncties
Geef aan waar u het bouwwerk en/ of terrein momenteel voor gebruikt.	agrarisch
Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?	☐ Wonen ☑ Overige gebruiksfuncties
Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.	agrarisch

9 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties	1	5350	5350

10 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	staal/glas	naturel
- Plint gebouw	beton	naturel
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen	aluminium	naturel
Dakbedekking	staal en glas	naturel

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

-

11 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/ stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
- ☑ Nee



Formulierversie
2019.01

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?	☑ Bestemmingsplan ☐ Beheersverordening ☐ Exploitatieplan ☐ Regels op grond van de provinciale verordening ☐ Regels op grond van een AMvB ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit
Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.	kassen bouwen buiten het bouwblok
Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.	agrarisch
Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.	agrarisch
Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.	Geen negatieve gevolgen
Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?	☐ Ja ☑ Nee
Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?	☐ Ja ☑ Nee
Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?	☐ Ja ☑ Nee




Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
1480-01-Bouwaanvraag_pdf	1480-01-Bouwaanvraag.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	2020-03-11	In behandeling
1480-10-Bouwaanvraag_pdf	1480-10-Bouwaanvraag.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	2020-03-11	In behandeling



Kadastrale gegevens:
Gemeente: Medemblik
Sectie: K
Nummers: 4020
BOUWPLAATS: Nieuwedijk, te Andijk

Bouwaanvraag fase 1

bouwbureau Sjaak Schouten
Burgemeester Raaflaan 62
1693 EE Wervershoof
Tel.0228-582006
Mobiel.06-48177527
info@sjaakschouten.nl
www.sjaakschouten.nl

getekend: sjaak schouten 10-03-2020
gewijzigd:
a:
b:
c:
d:
e:
f:
g:
h:


betreft: Uitbreiding kassencomplex aan de Veenakkers te Andijk

onderwerp: Bestektekening fase 1

in opdracht van: Kwekerij "Het Kraaiennest"
Nieuwe Dijk 15
1619 PK Andijk
tel.:0228-591041
info@hetkraaiennest.nl

schaal 1:1000 A0
werkno. 17-1480
tek.no. 01

deze tekening blijft eigendom van bouwbureau Sjaak Schouten en mag niet zonder toestemming worden gekopieerd.



Kadastrale gegevens:
Gemeente: Medemblik
Sectie: K
Nummers: 4020
BOUWPLAATS: Nieuwedijk, te Andijk

Bouwaanvraag fase 2

bouwbureau Sjaak Schouten
Burgemeester Raaflaan 62
1693 EE Wervershoof
Tel.0228-582006
Fax.0228-582229
Mobiel.06-48177327
info@sjaakschouten.nl
www.sjaakschouten.nl

getekend: sjaak schouten
10-03-2020
gewijzigd:
a:
b:
c:
d:
e:
f:
g:
h:

betreft: Uitbreiding kassencomplex aan de Veenakkers te Andijk

onderwerp: Bestektekening fase 2

in opdracht van: Kwekerij "Het Kraaiennest"
Nieuwe Dijk 15
1619 PK Andijk
tel.:0228-591041
info@hetkraaiennest.nl

schaal 1:1000 A0
werkno. 17-1480
tek.no. 10

deze tekening blijft eigendom van bouwbureau Sjaak Schouten en mag niet zonder toestemming worden gekopieerd.

Onderwerp:	Nieuwe Dijk 7, Andijk Advies aanvraag omgevingsvergunning Ruimte (ruime afwijking) t.b.v. bouw kassen
Aan:	Gemeente Medemblik Afdeling Omgevingszaken t.a.v. J. tromp
Datum advies:	20 april 2020
Kenmerk OD NHN:	OD.308553
Kenmerk gemeente:	Z-20-097899
Contactpersoon:	H. Neuvel
Doorkiesnummer:	088 - 1021731
E-mail	hneuvel@odnhn.nl
Bijlagen:	
Paraaf afdelingsmanager:	

VERZONDEN 21 APR. 2020

Samenvatting advies	
Bedrijven en milieuzonering, externe veiligheid, luchtkwaliteit	Geen belemmering.
Bodem	Bodemkwaliteit naar verwachting geschikt.
Natuur	Soortenbescherming: quickscan soorten opvragen; de tekst van het advies meegeven. Gebieden: Twee losse, originele pdf's opvragen van de aerius-berekeningen, met (losse) bijbehorende onderbouwing.
Omgevingsvergunning of melding Activiteitenbesluit milieubeheer	Melding Activiteitenbesluit milieubeheer noodzakelijk, zie opmerking.

Postbus 2095, 1620 EB Hoorn odnhn.nl

1. Inleiding

Op 25 maart 2020 is aan de OD NHN gevraagd te adviseren over milieu aspecten met betrekking tot een aanvraag omgevingsvergunning Ruimte. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het bouwen van een kas aan de Nieuwe Dijk 7 in Andijk.

Een omgevingsvergunning is nodig vanwege afwijking van het vigerende bestemmingsplan. Het betreft een ruime afwijking.

Aan de aanvraag is geen ruimtelijke onderbouwing toegevoegd.

Het onderstaande wordt aangeven door de gemeente:
We hebben 2 aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van de kassen aan de Nieuwe Dijk 7 in Andijk.
Een aanvraag gaat over de vergroting van de kassen met 289 meter (tekening 1480-01) en de andere aanvraag gaat over het nog extra aanbouwen van 2 stramienen (15,5 meter) (tekening 1480-10) aan de eerder genoemde 289 m1.
Er is bewust gekozen voor twee aanvragen, omdat de eerst genoemde aanvraag (289 m1) binnen de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan past, de andere aanvraag is strijdig.
De op de tekening aangegeven uitbouw van de kas past, omdat dit gezien wordt als een bedrijfsgebouw, wel weer binnen het bestemmingsplan.
We zijn voornemens om hier wel medewerking aan te verlenen, met de toepassing van een uitbreide wabo projectprocedure.

Dit advies gaat alleen over het gedeelte te bouwen kas wat niet past in het bestemmingsplan.

Bij de totstandkoming van ons advies hebben wij de volgende stukken betrokken:
- aanvraag omgevingsvergunning d.d. 11 maart 2020 kenmerk: 5014347, inclusief bijbehorende drie tekeningen.

2. Milieuadvies

Voor de afweging of na realisatie van de voorgenomen activiteit sprake is van een goede ruimtelijke ordening zijn de volgende milieu aspecten van belang.

2.1 Bedrijven en milieuzonering

Het bestemmingsplan is het resultaat van een integrale ruimtelijke afweging, waarbij ook alle milieuonderwerpen worden meegewogen. Welke milieuonderwerpen vanuit een duurzame ruimtelijke ordening voor een plangebied van belang zijn, moet per plan in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld worden gebracht.

Omgeving
De locatie is gelegen in het buitengebied waar meerdere kassenbedrijven zijn gelegen.

In de omgeving van het bedrijf (de te bouwen kassen) zijn behoudens een woning aan de Veenakkers 8, die is gelegen op 100 meter, geen woningen aanwezig.

Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten. Hiervoor biedt de uitgave "Bedrijven en milieuzonering" een handreiking voor een verantwoorde inpassing van milieubelastende activiteiten, zoals bedrijven, in de fysieke omgeving of van gevoelige functies, zoals woningen, nabij bedrijven. Voor een breed scala van milieubelastende activiteiten gelden voor de vier ruimtelijke relevante milieuaspecten (geur, stof, geluid en gevaar) richtafstanden. Deze zijn in een richtafstandenlijst opgenomen.

De doelen van milieuzonering zijn:
- het reeds in het ruimtelijke spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies;

- het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Uit de richtafstandenlijst blijkt dat met name voor het aspect geluid de grootste afstand moet worden aangehouden. Deze afstand is 30 meter. Hieraan wordt ruimschoots voldaan. Zodoende is er geen belemmering. Dit dient wel te worden onderbouwd.

2.2 Bodem

Inleiding

In de planvorming moet rekening worden gehouden met de bodemkwaliteit in relatie tot toegelaten functies. In de toelichting van een bestemmingsplan, ruimtelijke onderbouwing, e.d. moeten de overwegingen hierover zijn opgenomen. Als blijkt dat de bodemkwaliteit niet direct geschikt is voor de gewenste bestemming dan moet hiervoor een nadere afweging worden gemaakt.

Relevant is om in breder verband integraal naar het onderdeel bodem te kijken. In toenemende mate is bij het opstellen van een bestemmingsplan van belang na te gaan of de kansen van de ondergrond worden benut. Dit bijvoorbeeld voor bodemenergie of ondergronds bouwen. De verschillende gebruiksfuncties moeten zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Beoordeling

Van de locatie is geen recent bodemonderzoek beschikbaar. In dit stadium is alleen globaal iets aan te geven over de geschiktheid van de bodem voor het voorgenomen gebruik, op basis van de bodemkwaliteitskaart, in de omgeving uitgevoerde bodemonderzoeken en eventuele historisch verdachte activiteiten op of in de omgeving van de locatie.
De locatie valt in kwaliteitsklasse landbouw/natuur van de bodemkwaliteitskaart 2016. Deze kwaliteit is wel geschikt voor de beoogde functie.
In de omgeving zijn geen verontreinigingen aangetroffen.
In het historisch bodembestand zijn op en in de directe omgeving van de locatie geen vermeldingen.

Op basis van de beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd dat de bodemkwaliteit naar verwachting geschikt is voor het voorgenomen gebruik.

2.3 Externe veiligheid

Externe veiligheid heeft betrekking op situaties waar een incident met gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden waardoor mensen – die verder niets met de risicodragende activiteit te maken hebben – om het leven zouden kunnen komen.

De ontwikkeling bevindt zich niet binnen het invloedsgebied van risicobronnen. Het gaat om de risicobronnen:
- bedrijven waar handelingen met gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd;
- vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en/of spoor;
- transport van gevaarlijke stoffen door een buisleiding.

In de op te stellen onderbouwing ten behoeve van een plan of omgevingsvergunning kan worden volstaan met het weergeven van het algemene kader van het externe veiligheidsbeleid.
Het plan hoeft niet te worden voorgelegd aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, in haar rol als wettelijk aangewezen adviseur, voor een beoordeling van de aspecten zelfredzaamheid, rampbestrijding en crisisbeheersing.

2.4 Luchtkwaliteit

Met wet- en regelgeving wil de overheid een goede luchtkwaliteit bewerkstelligen en de burgers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. Verontreiniging is afkomstig van verschillende bronnen, zoals het gemotoriseerde verkeer, industriële en agrarische inrichtingen en achtergrondconcentraties van verontreinigende stoffen.
De mate van blootstelling aan luchtverontreiniging moet worden meegenomen in de afweging of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en moet afgewogen worden of het aanvaardbaar is om een bepaald project op een bepaalde plaats te realiseren.

In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen moet bij nieuwbouwplannen het aspect luchtkwaliteit worden beschouwd (hoofdstuk 5.2 van de Wet milieubeheer).
Het plan zal niet voor overschrijdingen van de grenswaarden zorgen en niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht.
Ook is het niet opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit regio Noordvleugel (RSL-NV).
De grenswaarde wordt niet overschreden, maar dient nog wel te worden aangetoond.
De voorgenomen ontwikkeling vormt voor het aspect lucht geen belemmering.
Dit dient wel te worden onderbouwd.

2.5 Natuur

Soortenbescherming
Het plangebied noch de directe omgeving bieden relevante leefgebieden voor beschermde soorten. Het betreft intensief gebruikt agrarisch terrein met aan drie zijden kassencomplexen.
De kassen zelf bieden evenmin geschikte leefgebieden. Wel kunnen er vleermuizen foerageren in lage dichtheid. Het is onaannemelijk echter dat het gebied en de omgeving die binnen de invloedsfeer van het plan valt, een essentieel foerageergebied vormen voor vleermuizen, omdat in de nabije omgeving voldoende alternatieven zijn, zoals de groenstrook tussen Sluissloot en Bokkesloot.
Deze groenstrook zal tevens kunnen blijven functioneren als eventuele vliegroute voor vleermuizen.
Echter, onze raadpleging van databank NDFF bracht relevante waarnemingen aan het licht van beschermde soorten, aan de overkant van de Veenakkers (richting Lutjebroekerweel), o.a. een slaapplaats van een kolonie grote zilverreigers (17), een zeer grote hoeveelheid grote zilverreigers (91) en diverse buizerds.
Duidelijk dient te worden uit oriënterend ecologisch onderzoek of de bouw en het gebruik van de kas geen overtreding van verboden van de Wet natuurbescherming m.b.t. onder meer genoemde soorten met zich mee kan brengen, o.a. door geluid- en/of lichtuitstraling.

Conclusie soortenbescherming
Er is een oriënterend ecologisch onderzoek (quickscan soorten) noodzakelijk, met onder meer aandacht voor bovengenoemde soorten. Gelieve voor de duidelijkheid dit advies mee te laten geven aan de ecoloog.

Gebiedenbescherming
Er is een onderbouwing noodzakelijk voor de stikstofdepositie die beide fasen van het plan (de realisatie én het gebruik van de kas) weergeven.
Wij hebben twee losse, originele pdf's nodig, van de berekening van de aerius-calculator; van elke fase één pdf.
Er dient daarbij (los!) een duidelijke onderbouwing te worden aangeleverd hoe men tot de ingevoerde data is gekomen. GML-bestanden voldoen niet. U dient de pdf's te bewaren als bewijs.

3. Omgevingsvergunning Milieu of melding

Bedrijfsmatige activiteiten, of activiteiten in een omvang alsof deze bedrijfsmatig zijn, kunnen onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen.

Onderscheid wordt gemaakt in type A, B en C bedrijven. Bedrijfsmatige activiteiten kunnen meldingsplichtig in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn of vergunning-plichtig in het kader van de Wabo

Het bedrijf valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer en is een type B-bedrijf. Type B-bedrijven zijn meldingsplichtig.

Bij het oprichten of veranderen van het bedrijf moet de melding tegelijkertijd met het indienen van een omgevingsvergunning Bouwen worden gedaan.
Als de melding niet tegelijkertijd met het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning is gedaan of de bij de melding te verstrekken gegevens niet volledig zijn, moet worden besloten om de aanvraag om de omgevingsvergunning buiten behandeling te stellen (zie artikel 8.41a, tweede lid, van de Wet milieubeheer).

Opmerking
Bij een gefaseerde aanvraag kan de melding ook bij de fase van omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen ingediend worden.

Disclaimer:
In dit advies wordt ingegaan op de aspecten, die onderdeel zijn van de Dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en de OD NHN (oftewel: onderdeel zijn van door de gemeente overgedragen taken).

ELSKEN ECOLOGIE



Colofon

Tekst en fotografie:	**Ing. D. van der Elsken** **Elsken Ecologie** **Oorgat 74** **1135 CT Edam** **daan@elskenecologie.nl** **06-34082608**
In opdracht van:	**S. Fransen**
Datum:	**09 februari 2021**
Plaats:	**Edam**

Copyright © 2021
Elsken Ecologie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, in geautomatiseerde bestanden opgeslagen en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elsken Ecologie. In overeenstemming met artikel 15a van het Nederlandse auteursrecht is het toegestaan delen van deze publicatie te citeren, daarbij gebruik makend van een duidelijke referentie naar deze publicatie.

Aansprakelijkheid
Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud van deze publicatie aanvaardt Elsken Ecologie geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid, onjuistheid of de gevolgen daarvan. Gebruik van de inhoud van deze publicatie is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Inhoudsopgave **Blz:**

Samenvatting **4**

1. **Aanleiding** **5**
1.1 Doelstelling 5
1.2 Literatuuronderzoek 5
1.3 Veldbezoek 5

2. Beschrijving Plangebied en voorgenomen werkzaamheden **6**

3.1 Gebiedsbescherming 7
3.1.1 Natura 2000 7
3.1.2 Natuurnetwerk Nederland 7
3.1.3 Weidevogelleefgebieden 7

4. Soortbescherming Wet Natuurbescherming **8**
4.1 Vaatplanten 8
4.2 Reptielen & Amfibieën 8
4.3 Vissen 8
4.4 Vogels 8
4.5 Vlinders 8
4.6 Libellen 8
4.7 Zoogdieren 8
4.7.1 Muizen 8
4.7.2 kleine marterachtigen 8
4.7.3 Vleermuizen 8

5. Gebiedsbescherming **10**
5.1 Natuurnetwerk Nederland en het plangebied 10
5.2 Natura-2000 en het onderzoeksgebied 10
5.3 Weidevogelleefgebied 10

6. Zorgplicht **12**

Conclusies & aanbevelingen **13**

Samenvatting

Met het oog op de wens tot het realiseren van een aanbouw van een glasbouwbedrijf aan de nieuwe dijk 7 te Andijk staan voor de nabije toekomst ruimtelijke ingrepen gepland. Volgens nationale en internationale regelgeving is de initiatiefnemer verplicht voor de ingrepen onderzoek te doen naar het (eventuele) voorkomen van beschermde flora en fauna. Dit om te toetsen of er al dan niet bedreigde soorten in hun voortbestaan bedreigd worden.
Voor door de Wet natuurbescherming beschermde (verblijfplaatsen van) vogels, reptielen, amfibieën, zoogdieren,vaatplanten, vissen, dagvlinders en/of libellen zijn niet aangetroffen.
Wel is het plangebied geschikt voor algemene soorten broedvogels. Alle broedende vogels genieten bescherming middels de wet Natuurbescherming. Er moet daarom buiten het broedseizoen worden gewerkt. De werkzaamheden moeten derhalve voor begin maart of er moet worden vastgesteld dat er geen broedende vogels aanwezig zijn. aanvangen. Het plangebied ligt niet in de buurt van het natuurnetwerk Nederland en/of een weidevogelleefgebied. Het plangebied ligt niet in de nabijheid van een natura-2000 gebied. Gezien de aard van de werkzaamheden, en de afstand tussen het perceel en het natura-2000 gebied, worden negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor habitattypen en habitatsoorten niet verwacht. Negatieve effecten middels additionele stikstofuitstoot in de bouwfase zijn in deze rapportage/toets niet meegenomen.
Tijdens de werkzaamheden dient in ieder geval rekening te worden gehouden met de zorgplicht. Indien er twijfel bestaat over het al dan niet naleven van de zorgplicht en/of het welzijn van flora en fauna tijdens de werkzaamheden dient er contact opgenomen te worden met een erkend ecoloog.

1. Aanleiding

Met het oog op de wens tot het realiseren van een aanbouw van een glasbouwbedrijf aan de nieuwe dijk 7 te Andijk staan voor de nabije toekomst ruimtelijke ingrepen gepland. Volgens nationale en internationale regelgeving is de initiatiefnemer verplicht voor de ingrepen onderzoek te doen naar het (eventuele) voorkomen van beschermde flora en fauna. Dit om te toetsen of er al dan niet bedreigde soorten in hun voortbestaan bedreigd worden.

1.1 Doelstelling

Door middel van een literatuurstudie en een veldbezoek zal deze quickscan de volgende vragen beantwoorden:

- Welke middels Wet Natuurbescherming beschermde soorten komen er (potentieel) voor in het plangebied?
- Welke negatieve effecten kan de (potentieel) aanwezige flora en fauna beschermd door de Wet Natuurbescherming ondervinden van de ingreep?
- Is er gezien de effecten van de ingreep sprake van een overtreding van de Wet Natuurbescherming?
- Welke beschermde gebieden met gebiedsbescherming, o.a ecologische hoofdstructuur, Natura-2000 en weidevogelleefgebieden zijn er in de nabijheid van het projectgebied aanwezig en kunnen negatieve effecten op deze gebieden worden uitgesloten?

1.2 Literatuuronderzoek

Door middel van een literatuuronderzoek is gekeken welke beschermde flora, fauna en beschermde gebieden er in (de omgeving van) het plangebied voorkomen. Daarvoor is gebruik gemaakt van verspreidingsatlassen, natuurdatabanken en is er gezocht naar bestaande onderzoeksrapporten.

1.3 Veldbezoeken

Het veldbezoek is afgelegd op 12 januari 2021 door Ing. D. van der Elsken van Elsken Ecologie. Voorafgaand aan en tijdens het veldbezoek is met de initiatiefnemer van de ruimtelijke ontwikkeling de ingreep besproken om zo een beeld te vormen van de (eventuele) impact op beschermde natuur.
Tijdens het bezoek zijn de aanwezige structuren, ecotopen en de (mogelijk) aanwezige flora en fauna geïnventariseerd. Aan de hand van het vooraf uitgevoerde literatuuronderzoek is middels een zogenaamde “expert judgement” een inschatting gemaakt van de (potentieel) aanwezige beschermde natuur, flora en fauna. In dit rapport zijn de (mogelijke) negatieve effecten van de werkzaamheden getoetst aan de Wet Natuurbescherming.

2. Beschrijving Plangebied en voorgenomen werkzaamheden

Het plangebied bestaat uit het perceel gelegen aan het kassencomplex gelegen aan de Nieuwe Dijk 7 te Andijk. Het betreft landbouwgrond waar ten tijde van het veldbezoek geen gewassen meer in stonden. Volgens de initiatiefnemer van de ruimtelijke ontwikkelingen heeft er bloemkool gestaan. He perceel is aan de oost-, zuid- en westzijde begrenst door watergangen. Aan de noordzijde ligt het bestaande kassencomplex (afb.1). De wens van de initiatiefnemer is om op het perceel glasbouw te realiseren. Zoals dat ook in beide naastgelegen percelen het geval is.



Afb.1: Ligging van het plangebied te Andijk.

3. Wettelijk kader

De ruimtelijke ingrepen zoals in dit rapport zijn beschreven zijn middels een literatuurstudie en in het veld getoetst aan geldende wetgevingen omtrent de natuur. Vanaf 2017 allen geschaard onder de wet Natuurbescherming. Hierin is de soortbescherming alsmede bescherming van gebieden opgenomen. Activiteiten waarbij schade wordt gedaan aan beschermde flora en fauna zijn krachtens deze wet verboden tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij” principe). De wet kent, naast de zorgplicht, een aantal verbodsbepalingen welke relevant zijn voor onderhavige toetsing. Deze quickscan is er op gericht om te bepalen of ui te sluiten of er een overtreding plaatsvindt van een van de verbodsbepalingen van de wet natuurbescherming.

3.1 Gebiedsbescherming

3.1.1 Natura 2000

Deze quickscan is bedoeld om te onderzoeken of de geplande ruimtelijke ontwikkelingen een negatief effect hebben op door de natuurbeschermingswet beschermde gebieden en/of de instandhoudingsdoelen van Natura-2000 gebieden, of dat er aanvullend onderzoek nodig is om de effecten van de geplande ingrepen op een natura-2000 gebied te beoordelen.
Eventuele stikstofberekeningen voortkomend uit de bouw- en gebruiksfase en hun effecten op Natura-2000 gebieden zijn niet meegenomen in deze rapportage.

3.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Deze quickscan is bedoeld om te onderzoeken of de geplande ingrepen een negatief effect hebben op de wezenlijke waarden van het Natuurnetwerk Nederland dan wel dat aanvullend onderzoek nodig is om de effecten van de ruimtelijke ingrepen op het Natuurnetwerk Nederland te toetsen.

3.1.3 Weidevogelleefgebieden

Deze quickscan is bedoeld om te onderzoeken of de geplande ingrepen een negatief effect hebben op een weidevogelleefgebied dan wel dat aanvullend onderzoek nodig is om de effecten van de ruimtelijke ingrepen op een weidevogelleefgebied te toetsen.

4. Soortbescherming Wet Natuurbescherming

Beschermde soorten die volgens het literatuuronderzoek in (de directe omgeving van) het projectgebied zijn aangetroffen en hun beschermingsstatus staan in onderstaande soortteksten beschreven.

4.1 Vaatplanten

Het perceel betreft landbouwgrond waar voorheen cultuur gewassen op hebben gestaan. Het is niet geschikt voor middels de wet Natuurbescherming beschermde soorten.

4.2 Reptielen & amfibieën

Op basis van de fysieke karakteristieken van het plangebied worden beschermde reptielen en/of amfibieën het perceel niet niet verwacht. Er is onvoldoende dekking.

4.3 Vissen

Er worden geen ingrepen aan wateren gedaan. Van externe werking op water voor mogelijk aanwezige beschermde soorten is geen sprake.

4.4 Vogels

Het perceel is mogelijk geschikt voor algemene soorten grondbroeders zoals bijvoorbeeld kievit. Ook de rietkragen welke het perceel omzomen 0afb.2&3) zijn geschikt voor algemene soorten broedvogels. Alle vogels, dus ook algemene, zijn als ze broeden beschermd. Er moet daarom buiten het broedseizoen worden gewerkt en/of er moet worden vastgesteld dat er geen broedende vogels aanwezig zijn. De werkzaamheden moeten derhalve voor begin maart aanvangen.

4.5 Vlinders

Er zijn geen geschikte waardplanten of bomen voor middels de Wet Natuurbescherming beschermde vlindersoorten aanwezig in het plangebied. Noch worden er bomen gekapt of groenstructuren aangetast.

4.6 Libellen

Er zijn geen geschikte wateren of groenstructuren voor middels de Wet Natuurbescherming beschermde libellen soorten aanwezig in het plangebied.

4.7 Zoogdieren

4.7.1 Muizen

Het plangebied is niet geschikt voor beschermde grondgebonden zoogdieren. Het ontbreekt er aan geschikte biotoop. Het ontbreekt aan een (geschikte) rietkraag van voldoende omvang. Daarnaast worden beschermde soorten zoals waterspitsmuis en noordse woelmuis in dit sterk gecultiveerde gebied niet verwacht.

4.7.2 Marterachtigen

Het plangebied is niet geschikt voor marterachtigen. Het is veel te open.

4.7.3 Vleermuizen

Er zijn geen lijnvormige structuren aanwezig welke van functie zouden kunnen zijn voor vleermuizen. Het water wordt naast het beoogde perceel aan beide zijde reeds begrenst door kassenbouw en is derhalve (met name voor lichtschuwe) soorten reeds ongeschikt



Afb.2: Een van de rietkragen aan de zuidzijde van het perceel. Geschikt voor algemene broedvogels.



Afb.3: Een van de rietkragen aan de. Westzijde van het perceel. Geschikt voor algemene broedvogels.

5. Gebiedsbescherming

5.1 Ecologische hoofdstructuur en het plangebied

Het plangebied ligt niet in het natuurnetwerk Nederland (afb.4). Het ligt er wel in de buurt.
Op grond van artikel 2.10.4 (Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordering) geeft er een 'nee-tenzij" regime- beschermingsregime. Er mag geen toestemming worden verleend aan activiteiten die leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden (Bijlage 1), of tot een significante vermindering van de oppervlakte van of samenhang tussen die gebieden. Tenzij er sprake is van groot openbaar belang, er geen reeële alternatieven zijn en de negatieve effecten worden gemitigeerd en/of gecompenseerd.
Onderstaand toetsing aan deze waarden:

1. Aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden.
   Er mag redelijkerwijs worden verwacht dat de ruimtelijke plannen niet van externe invloed zijn op de aanwezige landschapstypen.
2. Significante afname oppervlakte.
   Er is geen sprake van afname van oppervlakte.
3. Significante vermindering van samenhang tussen de gebieden.
   Gezien de robuustheid van het netwerk ter plaatse mag redelijkerwijs worden verwacht dat de samenhang niet wordt aangetast.



Afb.4: Ligging van het plangebied ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland. (bron: www.atlasleefomgeving.nl)

5.2. Natura-2000 gebieden en het plangebied

Het plangebied ligt niet in de nabijheid van een natura-2000 gebied (afb.5). Gezien de aard van de werkzaamheden, en de afstand tussen het perceel en het dichtstbijzijnde natura-2000 gebied, worden negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor habitattypen en habitatsoorten niet verwacht. Negatieve effecten middels additionele stikstofuitstoot in de bouwfase (na de bouw blijft



Afb.5: Ligging van het plangebied ten opzichte van de Natura-2000. (bron: www.atlasleefomgeving.nl)



Afb.6: Ligging van het plangebied ten opzichte van weidevogelleefgebied. (bron: www.atlasleefomgeving.nl)

6. Zorgplicht

De zorgplicht verlangt van de initiatiefnemer van ruimtelijke ontwikkelingen dat deze met respect omgaat met alle levende natuur. Dit is opgenomen in artikel 2 en luidt als volgt:

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Invulling van de term “in redelijkheid” is een eigen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer.

De wet erkent de intrinsieke waarde van de in het wild levende dieren. Dat betekent dat voor de wet alle dieren van onvervangbare waarde zijn en dat daar niet onzorgvuldig mee mag worden omgegaan. Vanuit deze gedachte is de zorgplicht in artikel 2 van de wet opgenomen. De zorgplicht geldt voor alle soorten, ook voor plantensoorten en de soorten die niet als beschermd zijn aangewezen.
Er mag van de initiatiefnemer worden verwacht dat de personen verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden op de hoogte zijn of worden gebracht van de zorgplicht.

Indien er twijfel bestaat over het al dan niet naleven van de zorgplicht en/of het welzijn van flora en fauna tijdens de werkzaamheden dient er contact opgenomen te worden met een erkend ecoloog.

Conclusies & aanbevelingen

Voor door de Wet natuurbescherming beschermde (verblijfplaatsen van) vogels, reptielen, amfibieën, zoogdieren,vaatplanten, vissen, dagvlinders en/of libellen zijn niet aangetroffen. Wel is het plangebied geschikt voor algemene soorten broedvogels. Alle broedende vogels genieten bescherming middels de wet Natuurbescherming. Er moet daarom buiten het broedseizoen worden gewerkt. De werkzaamheden moeten derhalve voor begin maart of er moet worden vastgesteld dat er geen broedende vogels aanwezig zijn. aanvangen. Het plangebied ligt niet in de buurt van het natuurnetwerk Nederland en/of een weidevogelleefgebied. Het plangebied ligt niet in de nabijheid van een natura-2000 gebied. Gezien de aard van de werkzaamheden, en de afstand tussen het perceel en het natura-2000 gebied, worden negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor habitattypen en habitatsoorten niet verwacht. Negatieve effecten middels additionele stikstofuitstoot in de bouwfase zijn in deze rapportage/toets niet meegenomen.
Tijdens de werkzaamheden dient in ieder geval rekening te worden gehouden met de zorgplicht. Indien er twijfel bestaat over het al dan niet naleven van de zorgplicht en/of het welzijn van flora en fauna tijdens de werkzaamheden dient er contact opgenomen te worden met een erkend ecoloog.

Literatuur

Creemers, R.C.M & J.J.C.W van Delft, 2009 (ravon). De amfibieën en reptielen van Nederland. Nederlandse fauna deel 9.
Dietz , 2009. Vleermuizen, alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika.
Herder, J.E, J.Kranenbarg, D.M Hoogeboom, J. Hamers & K. Dekker (red) 2012. Atlas van de Noord-Hollandse vissen 1980-2012.
Hoogeboom, D,M., F. Visbeen, J. Wondergem, W. Ruitenbeek (red) 2014. Atlas van de Noord-Hollandse zoogdieren
Kaag, K. 2012. Vlinders van duin tot dijk. De dagvlinders van Noord-Holland 2000-2009
Limpens, 2011. Vleermuizen en planologie.
Riet, van de, B. 2014. Atlas van de Noord-Hollandse flora.
Scharringa et al, 2010. Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels.
Svensson, 2005. Vogelgids van Europa.

Internet:

www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
www.synbiosys.alterra.nl

Bijlage I: Actuele en potentiële natuurwaarden de Weeren

Tabel 1: Actuele en potentiële natuurwaarden in relatie tot de vereiste abiotische en ruimtelijke condities ('X')

	Vereiste abiotische condities									Vereiste ruimtelijke condities							
	Veenbodem	Relatief voedselarme onbemeste bodem	Oude bodem (ongestoord)	Buffercapaciteit bodem / water	(Micro) reliëf	Windwerking	Stabiel hoog (grond)waterpeil	Peil- en/of overstromingsdynamiek	Basenrijke en/of brakke kwel	Goede (grond- en oppervlakte)waterkwaliteit	Bestaand water- en / of verkavelingspatroon	Cultuurhistorisch element	Openheid	Beslotenheid	Rust (beperkte menselijke aanwezigheid)	Stilte	Donkerte
Veen-/kleilandschap met water- en verlandingsvegetaties en extensieve graslanden																	
N04.02 Zoete Plas	-	-	-	X	-	-	X	-	X	X	X	-	-	-	X	X	X
N05.01 Moeras	X	X	-	X	-	X	X	-	X	X	X	-	X	-	X	X	X
N06.01 Veenmosrietland	X	X	X	X	-	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland	-	X	X	X	X	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X
N12.05 Kruiden- en faunarijke akker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X
N14.03 Haagbeuken- en essenbos	-	X	X	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	X
Moeras- en rietvogels	-	-	-	-	-	X	X	X	-	X	X	-	X	-	X	X	X
Watervogels	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-	X	-	X	X	X
Ongewervelden van natte milieus (o.a. libellen)	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
Vleermuizen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	X	X
Otter	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X
Besloten bos- en parklandschap met recreatief gebruik																	
Multifunctionele natuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
N14.03 Haagbeuken- en essenbos	-	X	X	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	X
Vleermuizen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360390
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	R. Manshanden
Fractie	GroenLinks
Onderwerp	Commissievragen GroenLinks raadscie. 8-3 agendapunt 4.3 Bouw tweede fase uitbreiding kassen Nieuwe Dijk 7 Andijk
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder A. van Langen
Afdeling Omgevingszaken

1.	Heeft deze uitbreiding nog consequenties voor het Ambitieus Inrichtings Plan(AIP)
antwoord	De waterpartij en groene berm worden niet gewijzigd. Daarmee heeft het plan geen consequenties voor het Ambitieus Inrichtingsplan.
2.	Bijlage 6 Quickscan flora en fauna, blz. 13 Conclusies en aanbevelingen. Daar staat: “De werkzaamheden moeten derhalve voor begin maart, of er moet worden vastgesteld dat er geen broedende vogels aanwezig zijn, aanvangen,“. Wordt dit advies daadwerkelijk opgevolgd en hoe wordt dit gehandhaafd?
Antwoord	Dit advies wordt opgevolgd. Op de naleving van de natuurwetgeving ziet de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord toe.
3.	Een opmerking: Bijlage 6, 5.1 blz.10. De laatste zin “Negatieve effecten middels additionele stikstofuitstoot enz.” is niet af. Graag de aanvulling.
Antwoord	De niet afgemaakte zin heeft betrekking op de Aeriusberekening en op bladzijde 13 wordt de informatie alsnog verstrekt. De Aeriusberekening is door de Omgevingsdienst in orde bevonden.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360478
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	E. v.d. Bosch
Fractie	CDA
Onderwerp	Commissievragen CDA raadscie. 8-3 agendapunt 4.3 Bouw 2e fase uitbreiding kassen Nieuwe Dijk 7 Andijk
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder A. van Langen
Afdeling Omgevingszaken

1.	In bijlag 6, QuickScan Flora en Fauna wordt aangegeven dat de werkzaamheden voor begin maart moeten plaatsvinden. Of dat er vastgesteld is dat er geen broedende vogels zijn. Wordt hiermee rekening gehouden bij de aanvang van de bouw van de kassen?
antwoord	Hiermee wordt rekening gehouden.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-361121
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	G. Mos
Fractie	D66
Onderwerp	Commissievragen D66 raadscie. 8-3 agendapunten 4.2 en 4.3
Datum waarop de vraag is gesteld	2 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.

Portefeuillehouder

Afdeling

1.	Kunt u ten aanzien van de agendapunten 4.2 en 4.3 nader aanduiden waarom hier het instrument van de verklaring van geen bedenkingen aan de orde is?
antwoord	Beide bouwplannen passen niet binnen de geldende bestemmingsplannen en behoren niet tot de door de gemeenteraad aangewezen categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (VVGB) is vereist. Het betreft het raadsbesluit van 11 juni 2015 met de daarbij behorende Artikel 1 Lijst van VVGB-categorieën. Agendapunt 4.2 supermarkt De raad heeft de supermarkt niet vastgelegd in een geldend ruimtelijk kader (1.1. van de Lijst van VVGB) en het plan is groter dan de 500 m2 bruto (3.1 van de Lijst van VVGB). Agendapunt 4.3 uitbreiding vergunde kas met één kap De gewenste kap heeft een oppervlakte van 0,47 ha en voldoet daarmee niet aan de maximale oppervlakten die onder 1.1 en 3.1 Lijst van VVGB categorieën zijn genoemd. Omdat er wel een andersoortige bebouwing binnen het bestemmingsplan is toegestaan dan kassen, kan gesteld worden dat bebouwing op zich, wel in het ruimtelijk kader van de gemeenteraad past.

Gemeenteraad

Dossiernummer	746
Extern Zaak ID	Z-20-123426
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 maart 2021
Agendapunt	B.4
Omschrijving	Vaststelling Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche (pfh. F. Streng/A. van Langen)
Organisatieonderdeel	Omgeving & Samenleving

Bijlagen
00 DOC-21-342168 - Raadsvoorstel vaststelling Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche
01 DOC-20-311587 - Bijlage: Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche
02 DOC-20-311589 - Bijlage: Toelichting Verordening fysieke leefomgeving 1ste tranche
03 DOC-20-311597 - Bijlage: Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche
04 DOC-20-312498 - Bijlage: Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2021
05 DOC-20-332854 - Bijlage: Toelichting Apv Medemblik 2021
06 Erratum DOC 21-344644
06 DOC-21-344644 Kaart bebouwde kom grenzen Medemblik.docx
07 DOC-20-312649 - Bijlage: Beheersverordening begraafplaatsen Medemblik 2021
08 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 8-3 agendapunt 4.5 Vaststelling Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche.docx
09 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 8-3 agendapunt 4.5 Vaststelling verordening fysieke leefomgeving Medemblik.docx
10 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 8-3 agendapunt 4.5 Vaststelling verordening fysieke leefomgeving Medemblik.docx
11 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 8-3 agendapunt 4.5 Vaststelling Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche.docx

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
B&W vergadering	9 februari 2021
Raadscommissie	8 maart 2021
Gemeenteraad	**18 maart 2021**

Voorgesteld besluit

RAADSVERGADERING d.d. 18 maart 2021

Zaaknummer	Z-20-123426
Voorstelnummer	DOC-21-342168
Onderwerp	Raadsvoorstel vaststelling Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Frank Streng en Andrea van Langen
Afdelingshoofd(en)	Jeanette Blaauw

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelet op:

- de artikelen 108, 147 en 149 van de Gemeentewet;
- artikel 2 en 8 van de Woningwet;
- artikel 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet;
- artikel 12 en 15 van de Monumentenwet;
- de Wet wijziging Monumentenwet 1988 en Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken;
- artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet;
- artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging;
- artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

overwegende dat:

de Omgevingswet in werking treedt op 1 januari 2022;

op grond van die Wet de regels die toezien op de fysieke leefomgeving opgenomen worden in het definitieve Omgevingsplan;

de regels die toezien op de fysieke leefomgeving niet worden opgenomen in het tijdelijke Omgevingsplan bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet;

de gemeente op 1 januari 2022 conform de Omgevingswet dient te werken;

gelet op de uitgangspunten van de Omgevingswet diverse gemeentelijke verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving in één verordening bijeen te brengen en deze in tranches vast te stellen;

b e s l u i t

1. kennis te nemen van de toelichting bij de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik (verder VFL) 1ste tranche;

2. de VFL 1ste tranche vast te stellen;

3. de volgende verordeningen gelijktijdig met de inwerkingtreding van de VFL vast te stellen:

   - de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2021;
   - de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Medemblik 2021;

4. de volgende verordeningen gelijktijdig met de inwerkingtreding van de VFL in te trekken:

   - de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020;
   - de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Medemblik 2015;
   - de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2014;
   - de Erfgoedverordening Medemblik 2012;
   - de Bouwverordening Medemblik 2011;
   - de Marktverordening gemeente Medemblik 2012;
   - de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Medemblik 2014;
   - de Brandbeveiligingsverordening Medemblik.

5. Deze besluiten treden in werking op 1 april 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 18 maart 2021.

De griffier, De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp
Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche.

Aanleiding
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. De gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving worden niet opgenomen in het tijdelijke Omgevingsplan.

Deze regels worden tot aan de vaststelling van het definitieve Omgevingsplan opgenomen in de VFL

Dit gebeurt in tranches.

Voorstel
1. kennis te nemen van de toelichting bij de VFL 1ste tranche;

2. de VFL 1ste tranche vast te stellen;

3. de volgende verordeningen gelijktijdig met de inwerkingtreding van de VFL vast te stellen:

   - de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2021;
   - de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Medemblik 2021.

4. de volgende verordeningen gelijktijdig met de inwerkingtreding van de VFL in te trekken:

   - de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020;
   - de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Medemblik 2015;
   - de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2014;
   - de Erfgoedverordening Medemblik 2012;
   - de Bouwverordening Medemblik 2011;
   - de Marktverordening gemeente Medemblik 2012;
   - de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Medemblik 2014;
   - de Brandbeveiligingsverordening Medemblik.

5. Deze besluiten treden in werking op 1 april 2021.

Beoogd resultaat
De regelgeving binnen de fysieke leefomgeving is voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties overzichtelijker en makkelijker te vinden en te raadplegen.

Argumenten
1.1 De vaststelling van de VFL Medemblik 1ste tranche is de eerste aanzet tot de vorming van een definitief Omgevingsplan.

1.2 De gemeentelijke regels worden vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen op een overzichtelijke en makkelijke wijze deze regels vinden en raadplegen.

2.1 De Apv Medemblik 2021 en de Beheersverordening Begraafplaatsen gemeente Medemblik 2021 gaan gedeeltelijk op in de VFL. Deze verordeningen behouden de artikelen die niet in de VFL opgenomen mogen worden.

3.1 De volgende verordeningen gaan volledig op in de VFL:
- de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2014;
- de Erfgoedverordening Medemblik 2012;
- de Bouwverordening Medemblik 2011;
- de Marktverordening gemeente Medemblik 2012;
- de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Medemblik 2014;
- de Brandbeveiligingsverordening Medemblik.

Kanttekeningen

1. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is meerdere malen uitgesteld. Het ontwerpbesluit inwerkingtreding Omgevingswet stelt dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt;

2. Het opnemen van de gemeentelijke regels in tranches in de VFL verkleind het risico dat er een onoverzichtelijke situatie ontstaat.

3. Het niet systematisch opbouwen van de VFL kan er voor zorgen dat er een onzorgvuldige integratie plaatsvind in het definitieve Omgevingsplan.

Financiën

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

Beleidsregels, nadere regels en aanwijzingsbesluiten

De nadere regels uitwegen, uitstallingen, opslag, tijdelijke reclame-uitingen en nadere regels oplaadinfrastructuur worden vóór 1 januari 2022 geïntegreerd in de VFL Medemblik 2de tranche.

Dereguleringsslag

Vanaf de tweede tranche van de VFL zal er een dereguleringsslag worden gemaakt.

Dit gebeurd door regels te schrappen en te laten vallen onder de algemene zorgplicht of onder de specifieke zorgplichten in de VFL.

Door dit in de 1ste tranche niet te doen blijft de Verordening fysieke leefomgeving herkenbaar, leesbaar en haalbaar.

Communicatie

De besluitvorming wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Medemblik en op Overheid.nl

Bijlagen

1.	DOC-20-311587	Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche;
2.	DOC-20-311589	Toelichting Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche;
3.	DOC-20-311597	Bijlagen Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche;
4.	DOC-20-312498	Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2021;
5.	DOC-20-332854	Toelichting Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2021;
6.	DOC-21-344644	Bijlage Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2021;
7.	DOC-20-312649	Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Medemblik 2021.



Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche

Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche

De raad van de gemeente Medemblik;

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 9 februari 2021;

gelet op:
- artikelen 108, 147 en 149 van de Gemeentewet;
- artikel 2 en 8 van de Woningwet;
- artikel 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet;
- artikel 12 en 15 van de Monumentenwet;
- de Wet wijziging Monumentenwet 1988 en Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken;
- artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet;
- artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging;
- artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

overwegende:

de Omgevingswet in werking treedt op 1 januari 2022;

op grond van die Wet de regels die toezien op de fysieke leefomgeving opgenomen worden in het definitieve Omgevingsplan;

de regels die toezien op de fysieke leefomgeving niet worden opgenomen in het tijdelijke omgevingsplan bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet;

de gemeente op 1 januari 2022 conform de Omgevingswet dient te werken;

gelet op de gemeentelijke praktijk vanaf 1 januari 2022 het wenselijk is de regels, die toezien op de fysieke leefomgeving in diverse gemeentelijke verordeningen in één verordening bijeen te brengen en deze in tranches vast te stellen;

b e s l u i t :

1. kennis te nemen van de toelichting bij de Verordening fysieke leefomgeving (verder VFL) Medemblik 1ste tranche;

2. vast te stellen de VFL Medemblik 1ste tranche;

3. de volgende verordeningen gelijktijdig met de inwerkingtreding van de VFL vast te stellen:

   - de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2021;
   - de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Medemblik 2021;

4. de volgende verordeningen gelijktijdig met de inwerkingtreding van de VFL in te trekken:

   - de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020;
   - de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Medemblik 2015;

- de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2014;
- de Erfgoedverordening Medemblik 2012;
- de Bouwverordening Medemblik 2011;
- de Marktverordening gemeente Medemblik 2012;
- de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Medemblik 2014;
- de Brandbeveiligingsverordening Medemblik.

Deze besluiten treden inwerking op 1 april 2021.

Voorwoord met betrekking tot de verordening

De gemeente Medemblik bereidt zich voor op de Omgevingswet. Daartoe worden de regels over de fysieke leefomgeving uit diverse Medemblikse verordeningen samengebracht in één nieuwe verordening als tussenstap naar het toekomstige omgevingsplan. Dit gebeurt stapsgewijs en in tranches.

In deze 1ste tranche zijn de relevante regels uit 8 verordeningen opgenomen. De regels in deze verordeningen kunnen onder de huidige wetgeving niet worden opgenomen in bestemmingsplannen, omdat de regels niet de ruimtelijke ordening betreffen. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal deze verordening en de bestemmingsplannen (gefaseerd) worden verwerkt tot het omgevingsplan van de gemeente Medemblik.

Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Met andere woorden plaatselijke (juridische) regels die voor iedereen gelden. De belangrijkste en meest omvattende gemeentelijke verordening is de Algemene plaatselijke verordening.

Daar komt nu de Verordening fysieke leefomgeving bij, maar doordat er artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening en de Beheersverordening begraafplaatsen worden gehaald en opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving en daarnaast 6 verordeningen in zijn geheel worden opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving, wordt deze verordening de meest omvattende verordening van de gemeente.

Dit komt de leesbaarheid niet ten goede en daarom is er een uitgebreide toelichting toegevoegd ter verduidelijking van de vele artikelen die in de Verordening fysieke leefomgeving zijn opgenomen.

Het is aan te raden om eerst de toelichting bij de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche te lezen en dan de verordening zelf, zodat er een goed beeld kan worden gevormd hoe de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche is opgebouwd en tot stand is gekomen.

Wat zijn de (afwegings)kaders?

Bij het invoegen van activiteiten uit de Algemene plaatselijke verordening in de Verordening fysieke leefomgeving wordt als eerste de vraag beantwoord of deze activiteiten ook thuishoren in deze verordening.

In de Verordening fysieke leefomgeving moeten in ieder geval de regels worden opgenomen over activiteiten ten gevolge waarvan onderdelen van de fysieke leefomgeving worden gewijzigd. Een aantal regels mogen niet worden opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving.

In het Omgevingsbesluit is een lijst opgenomen met voorschriften op grond van de Gemeentewet die hoofdzakelijk worden gesteld met het oog op de handhaving van de openbare orde en (openbare) veiligheid en over financiële regels.

Met artikel 2.1 van het Omgevingsbesluit is de “moet” en “mag niet” lijst vastgesteld. De derde categorie betreft onderwerpen die geregeld mogen worden in de Verordening fysieke leefomgeving, dat zijn de onderwerpen die bijvoorbeeld over het gebruik van de fysieke leefomgeving gaan.

Ook artikel 1.2, 1.4 en 2.4 van de Omgevingswet geven kaders over datgene wat in een Verordening fysieke leefomgeving kan worden opgenomen. Artikel 1.4 van de Omgevingswet heeft tot gevolg dat onderwerpen die in een andere wet uitputtend zijn geregeld, niet in de Verordening fysieke leefomgeving kunnen worden opgenomen.

Denk bijvoorbeeld aan het reguleren van parkeervakken, de grondslag hiervoor is te vinden in de Wegenverkeerswet (en is daarmee uitputtend).

De Verordening fysieke leefomgeving 2de tranche wordt vóór 1 januari 2022 vastgesteld.

Juridische regels worden toepasbaar gemaakt

In 2de tranche van de Verordening fysieke leefomgeving worden deze juridische regels vereenvoudigd en toepasbaar gemaakt om de vragenbomen in de DSO te vullen. Het toepasbaar maken van juridische regels zijn begrijpelijke vertalingen van juridische regels voor zowel de gebruiker als voor de software.

Het toepasbaar maken van juridische regels lijkt op het spel Wie is het? Daarbij komt men aan de hand van een aantal vragen – Moet ik een vergunning aanvragen als ik een boom ga kappen? Welke informatie moet ik aanleveren als ik een vergunning wil vragen? Welke maatregelen moet ik treffen? _ aan de juiste relevante informatie van de initiatiefnemer om een vergunningscheck te doen, het juiste aanvraagformulier af te geven en de te nemen maatregelen te kunnen benoemen.

Dereguleringsslag

In de tweede tranche en volgende van de VFL worden, zoals hierboven is vermeld, de regels zoveel mogelijk vereenvoudigd en toepasbaar gemaakt voor de vragenbomen in het DSO.

Van de VNG verschijnen er tot eind 2023 modelverordeningen die zijn opgenomen in de VFL en waarvan de regels vereenvoudigd en toepaspaar zijn gemaakt en die de huidige juridische regels in de VFL gaan vervangen.

Vanaf de tweede tranche van de verordening kan er een dereguleringsslag worden gemaakt door regels te schrappen en te laten vallen onder de algemene zorgplicht of onder de specifieke zorgplichten in de Verordening fysieke leefomgeving. Door dit in de 1ste tranche niet te doen blijft de Verordening fysieke leefomgeving herkenbaar, leesbaar en behapbaar.

De Verordening fysieke leefomgeving 2de tranche wordt vóór 1 januari 2022 vastgesteld.

Om een beeld te geven van de complexiteit van de implementatie van de Omgevingswet is bijlage 4 toegevoegd.

Inhoudsopgave 6

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 11

Artikel 1.1 Begripsbepalingen 11
Artikel 1.2 Toepassingsbereik 11
Artikel 1.3 Doel van de verordening 11
Artikel 1.4 (Beslis)termijnen 11
Artikel 1.5 Voorschriften 11
Artikel 1.6 Algemene weigeringsgronden 12
Artikel 1.7 Algemene wijzigings- en intrekkingsgronden 12
Artikel 1.8 Gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 13
Artikel 1.9 Nadere regels en aanwijzingsbesluiten 13

Hoofdstuk 2 Algemene regels voor de instandhouding, bescherming, onderhoud en beheer fysieke leefomgeving 13

Artikel 2.1 Doel van de regels 13
Artikel 2.2 Algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving 13
Artikel 2.3 (Specifieke) zorgplicht voor toestand object op openbare plaats 14
Artikel 2.4 (Specifieke) zorgplicht staat bestaande gebouwen 14
Artikel 2.5 (Specifieke) zorgplicht gebruik gebouwen 14
Artikel 2.6 (Specifieke) zorgplicht bouw- en sloopwerkzaamheden 14
Artikel 2.7 (Specifieke) zorgplicht staat en gebruik open erven en terreinen 15
Artikel 2.8 (Specifieke) zorgplicht erfgoed (monumenten en archeologie) 15
Artikel 2.9 (Specifieke) zorgplicht voor toestand onroerend cultureel erfgoed 15
Artikel 2.10 (Specifieke) zorgplicht voor toestand van sloten en wateren 15
Artikel 2.11 (Specifieke) zorgplicht voor toestand niet openbare riolen en putten buiten gebouwen 16
Artikel 2.12 (Specifieke) zorgplicht brandveilig gebruik van bouwwerken 16
Artikel 2.13 (Specifieke) zorgplicht voorkomen van de verspreiding van moeilijk te bestrijden planten 16
Artikel 2.14 Meldplicht bij brand of broei 16
Artikel 2.15 Gedoogplicht voorzieningen voor verkeer en verlichting 16
Artikel 2.16 Algemeen verbod oplaten ballonnen 16
Artikel 2.17 Verbod plaatsen objecten onder hoogspanningslijn 17

Hoofdstuk 3 (Gereserveerd) 17

Hoofdstuk 4 Aanwijzing van gemeentelijk monument, gemeentelijk archeologisch monument, beschermd stads- en dorpsgezicht 17

Artikel 4.1 Doel van aanwijzen gemeentelijk cultureel erfgoed 17
Artikel 4.2 (Voornemen tot) aanwijzing als gemeentelijk monument 17
Artikel 4.3 Voorbescherming 18
Artikel 4.4 Beslistermijn en inhoud aanwijzingsbesluit 18
Artikel 4.5 Bekendmaking aanwijzingsbesluit en inschrijving erfgoedregister 18
Artikel 4.6 Voorlopige aanwijzing als gemeentelijk monument 18
Artikel 4.7 Wijziging, intrekking en vervallen van de aanwijzing als gemeentelijk monument 19

Artikel 4.8	Aanwijzing als beschermd gemeentelijk stads- en dorpsgezicht	19
Artikel 4.9	Wijziging, intrekking en vervallen van de aanwijzing als beschermd gemeentelijk stads- en dorpsgezicht	20
Hoofdstuk 5	**Regels voor activiteiten**	**20**
Afdeling 5.1	Omgevingsvergunning voor het bouwen	20
Artikel 5.1	Op wie van toepassing	20
Afdeling 5.2	Bodem	21
Artikel 5.2	Verbod tot bouwen verontreinigde bodem	21
Artikel 5.3	Onderzoek	21
Artikel 5.4	Vangnet archeologie	22
Artikel 5.5	Aanwijzingsbevoegdheid interferentiegebieden	23
Afdeling 5.3	Ondergrondse infrastructuur	23
Artikel 5.6	Toepasselijkheid kabels en leidingen	23
Artikel 5.7	Nadere regels	23
Artikel 5.8	Instemmingsvereiste	24
Artikel 5.9	Aanvragen en melden	24
Artikel 5.10	Gegevensverstrekking	25
Artikel 5.11	Voorschriften bij instemmingsbesluit	26
Artikel 5.12	(Mede)gebruik van voorzieningen	27
Artikel 5.13	Termijnen	27
Artikel 5.14	Het nemen van maatregelen en nadeelcompensatie	28
Artikel 5.15	Overleg	28
Artikel 5.16	Niet openbare netwerken	28
Artikel 5.17	Informatieplicht	28
Artikel 5.18	Toezicht en handhaving	29
Afdeling 5.4	Hemel- en grondwater	29
Artikel 5.19	Plicht tot afkoppelen	29
Hoofdstuk 6	**Omgevingshinder**	**30**
Afdeling 6.1	Geurhinder (veehouderijen)	30
Artikel 6.1	Aanwijzing gebieden	30
Artikel 6.2	Andere waarden voor de afstand	30
Afdeling 6.2	Geluidhinder	31
Artikel 6.3	Aanwijzing collectieve festiviteiten	31
Artikel 6.4	Aanwijzing incidentele festiviteiten	32
Artikel 6.5	Geluidsplafond	33
Artikel 6.6	Het ten gehore brengen van onversterkte muziek	34

Artikel 6.7	Geluidhinder door geluidsapparaat, machine of handelingen in de openlucht	35
Artikel 6.7a	Geluidhinder van knalapparaten	35
Artikel 6.8	Geluidhinder door motorvoertuigen en bromfietsen	36
Artikel 6.9	Overige geluidhinder	36
Afdeling 6.3	Lichthinder (Gereserveerd)	36
Afdeling 6.4	Vuur(werk)	36
Artikel 6.10	Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen	36
Artikel 6.11	Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling	36
Artikel 6.12	Verbod carbidschieten	37
Artikel 6.13	Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken	37
Afdeling 6.5	Ontsiering en stankoverlast	37
Artikel 6.14	Plakken en kladden	37
Artikel 6.15	Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren	38
Artikel 6.16	Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame	38
Hoofdstuk 7	Buitenruimte	38
Afdeling 7.1	Wegen	38
Artikel 7.1	Voorwerpen op of aan een openbare plaats	38
Artikel 7.2	Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp	39
Artikel 7.3	Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg	39
Artikel 7.4	Maken of veranderen van een uitweg	40
Afdeling 7.2	Water	40
Artikel 7.5	Voorwerpen op, in of boven openbaar water	40
Artikel 7.6	Ligplaats voor vaartuigen, niet zijnde woonschepen	41
Artikel 7.7	Recreatie in open water	41
Artikel 7.8	Reddingsmiddelen	41
Artikel 7.9	Veiligheid op het water	41
Artikel 7.10	Motorboten, jetski’s en waterscooters	41
Artikel 7.11	Overlast van vaartuigen	41
Afdeling 7.3	Het bewaren van houtopstanden	42
Artikel 7.12	Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden	42
Artikel 7.12a	Acuut gevaar, spoedeisend belang	43
Artikel 7.12b	Bijzondere voorschriften	43
Artikel 7.12c	Herplant- en instandhoudingsplicht	43
Artikel 7.13	Bestrijding van boomziekten	44
Artikel 7.13a	Bescherming publieke houtopstand	44
Artikel 7.13b	Afstand van de erfgrenslijn	44
Artikel 7.13c	Toezicht	45

Afdeling 7.4	Evenementen (Gereserveerd)	45
Afdeling 7.5	Markten en standplaatsen	45
Artikel 7.14	Inrichting van de markt en de branche-indeling	45
Artikel 7.15	Nadere regels	45
Artikel 7.16	Standplaatsvergunning	45
Artikel 7.17	Vereisten	45
Artikel 7.18	Intrekking vaste standplaatsvergunning	46
Artikel 7.19	Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning	46
Artikel 7.20	Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker	46
Artikel 7.21	Onmiddellijke verwijdering	47
Artikel 7.22	Toezicht markt	47
Artikel 7.23	Voorschriften en beperkingen	47
Artikel 7.24	Toestemming rechthebbende	47
Afdeling 7.6	Begraafplaatsen	47
Artikel 7.25	Grafkelder	47
Artikel 7.26	Vergunning grafbedekking	48
Artikel 7.27	Grafbeplanting	48
Artikel 7.28	Onderhoud door rechthebbende	48
Afdeling 7.7	Kamperen	49
Artikel 7.29	Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen	49
Artikel 7.30	Slapen op openbare plaatsen	49
Artikel 7.31	Aanwijzing kampeerplaatsen	50
Afdeling 7.8	Crossen	50
Artikel 7.32	Crossterreinen	50
Artikel 7.33	Beperking verkeer in natuurgebieden	50
Artikel 7.34	Loslopende honden	51
Artikel 7.35	Verontreiniging door honden en paarden	52
Artikel 7.36	Bijen	52
Artikel 7.37	Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en dergelijke	53
Hoofdstuk 8	Overige bepalingen	53
Artikel 8.1	Herziening en vervanging van aangewezen normen, andere voorschriften en wet- en regelgeving	53
Hoofdstuk 9	Sanctie, overgangs- en slotbepalingen	54
Artikel 9.1	Sanctiebepaling	54
Artikel 9.2	Toezichthouders	54
Artikel 9.3	Binnentreden woningen	54
Artikel 9.4	Intrekking en vervallenverklaring oude verordeningen	54

Artikel 9.5 Overgangsbepaling 55
Artikel 9.6 Inwerkingtreding nieuwe verordening 55
Artikel 9.7 Citeertitel 55

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Bijlage 1 bij deze verordening bevat begripsbepalingen voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen.

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

Deze verordening geeft regels over aanwijzingen van beschermd erfgoed en regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving die gaan vallen onder de reikwijdte van de Omgevingswet en die niet mogen worden opgenomen in een bestemmingsplan.

Artikel 1.3 Doel van de verordening

1. Het doel van deze verordening is het samenbrengen van regels over de fysieke leefomgeving vanuit diverse gemeentelijke verordeningen en andere gemeentelijke regelingen in één verordening. Deze regels worden in tranches opgenomen in deze verordening.

2. Binnen het toepassingsbereik van deze verordening is het doel van de regels:

    a. een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en

    b. een doelmatig beheer en gebruik van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Artikel 1.4 (Beslis)termijnen

1. Op een aanvraag om omgevingsvergunning is, tenzij de wet anders bepaalt, de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing, waarbij de beslistermijn(en) in de zin van afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (verder Awb) gelden.

2. Een omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de omgevingsvergunning anders is bepaald of de aard van de omgevingsvergunning zich daartegen verzet.

3. De aard van de omgevingsvergunning verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd als het aantal beschikbare omgevingsvergunningen beperkt is en het aantal mogelijke aanvragen het aantal beschikbare omgevingsvergunningen overtreft (schaarse vergunning).

Artikel 1.5 Voorschriften

1. Het bevoegd gezag kan aan een omgevingsvergunning voorschriften verbinden. Deze voorschriften strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband met de fysieke leefomgeving.

2. Degene aan wie krachtens deze verordening een omgevingsvergunning is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften in acht te nemen.

Artikel 1.6 Algemene weigeringsgronden

1. Het bevoegd gezag weigert een aanvraag om omgevingsvergunning in ieder geval:

   a. indien de te vergunnen activiteit in strijd is met het bepaalde in deze verordening of een andere wettelijke regelgeving;

   b. in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (verder Wet Bibob).

2. Het bevoegd gezag kan een aanvraag om omgevingsvergunning weigeren indien:

   a. dat naar hun oordeel nodig is in het belang van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving of de bescherming van het milieu;

   b. dat naar hun oordeel nodig is met het oog op het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften;

   c. niet wordt voldaan aan, bij of krachtens deze verordening gestelde vereisten om voor een omgevingsvergunning in aanmerking te komen;

   d. de aanvraag om een omgevingsvergunning te kort voor de beoogde activiteit is ingediend en daardoor redelijkerwijs een behoorlijke behandeling en beoordeling van de aanvraag niet mogelijk is.

Artikel 1.7 Algemene wijzigings- en intrekkingsgronden

1. Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning of ontheffing in ieder geval wijzigen of intrekken indien:

   a. de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

   b. veranderde omstandigheden, feiten of inzichten met betrekking tot de activiteit waarvoor de vergunning of ontheffing is verleend, zich tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van die activiteit verzetten;

   c. de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nageleefd;

   d. de voor de houder van de vergunning of ontheffing geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd;

   e. van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn;

   f. aannemelijk is dat de werkelijke situatie afwijkt van de vergunde situatie of

   g. de vergunninghouder dit verzoekt.

2. Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning of ontheffing in ieder geval intrekken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

Artikel 1.8 Gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

1. De Adviescommissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit, verder de Adviescommissie, is de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in artikel 8 van de Woningwet en als bedoeld in paragraaf 4.2 van de Erfgoedwet.

2. De advisering over redelijke eisen van welstand en over erfgoed is opgedragen aan de stichting Mooi Noord-Holland die uit haar midden personen voordraagt als lid van de Adviescommissie.

3. De Adviescommissie adviseert over de welstands- en erfgoedaspecten van aanvragen voor een omgevingsvergunning.

4. De Adviescommissie baseert haar welstandsadvies op de in de welstandsnota genoemde welstandscriteria.

5. De bepalingen over de samenstelling, taakstelling, werkwijze en verantwoording van de Adviescommissie zijn vastgelegd in een door de raad vastgesteld Reglement van Orde.

Artikel 1.9 Nadere regels en aanwijzingsbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders kan ter uitvoering van deze verordening aanwijzingsbesluiten en nadere regels vaststellen.

Hoofdstuk 2 Algemene regels voor de instandhouding, bescherming, onderhoud en beheer fysieke leefomgeving

Artikel 2.1 Doel van de regels

Het doel van dit hoofdstuk is om algemene regels te redigeren voor de instandhouding, het behoud en de bescherming van de fysieke leefomgeving.

Iedereen dient bij zijn activiteiten voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving in acht te nemen en toe te staan dat maatregelen getroffen worden om de fysieke leefomgeving te beschermen en te behouden.

Artikel 2.2 Algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving

1. Eenieder draagt voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving.

2. Eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving is verplicht:

    a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;

    b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken;

c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt, die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd.

3. Eenieder die schade toebrengt aan de fysieke leefomgeving is verplicht dit te melden bij het bevoegd gezag.

Artikel 2.3 (Specifieke) zorgplicht voor toestand object op openbare plaats

Degene die een object heeft geplaatst op een openbare plaats, houdt het in goede staat en ruimt het op zodra de activiteit waarvoor het geplaatst is wordt gestaakt.

Artikel 2.4 (Specifieke) zorgplicht staat bestaande gebouwen

Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de staat van het bouwwerk tot gevaar voor de gezondheid of veiligheid kan leiden of ernstige afbreuk kan doen aan de kwaliteit van de leefomgeving, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om dat gevaar te voorkomen of niet te laten voortduren.

Artikel 2.5 (Specifieke) zorgplicht gebruik gebouwen

1. Degene die een bouwwerk gebruikt en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit gebruik tot gevaar voor de gezondheid of veiligheid kan leiden of ernstige afbreuk kan doen aan de kwaliteit van de leefomgeving, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om dat gevaar te voorkomen of niet te laten voortduren.

2. Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten in, op of aan een bouwwerk overlast of hinder veroorzaakt of kan veroorzaken voor de omgeving is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om die overlast of hinder te voorkomen of niet te laten voortduren. Het gaat daarbij in elk geval om overlast of hinder door:

   a. het op hinderlijke wijze verspreiden van rook, roet, walm, stof, stank, vocht of irriterend materiaal;

   b. het veroorzaken van overlast door geluid, trilling, dieren of verontreiniging en

   c. het nalaten van het normale onderhoud waardoor het bouwwerk zich niet in een zindelijke staat bevindt.

Artikel 2.6 (Specifieke) zorgplicht bouw- en sloopwerkzaamheden

Degene die een bouw- of sloopactiviteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de werkzaamheden kunnen leiden tot beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om de beschadiging of belemmering te voorkomen of niet te laten voortduren.

Artikel 2.7 (Specifieke) zorgplicht staat en gebruik open erven en terreinen

1. De eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het heffen van voorzieningen aan het open erf of terrein en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de staat van het open erf of terrein tot gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kan leiden of ernstige afbreuk kan doen aan de kwaliteit van de leefomgeving, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om dat gevaar te voorkomen of niet te laten voortduren.

2. Degene die een open erf of terrein gebruikt en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit gebruik tot gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kan leiden of ernstige afbreuk kan doen aan de kwaliteit van de leefomgeving, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om dat gevaar te voorkomen of niet te laten voortduren.

3. Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten op een open erf of terrein overlast of hinder veroorzaakt of kan veroorzaken voor de omgeving is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om de overlast of hinder te voorkomen of niet te laten voortduren. Het gaat daarbij in elk geval om overlast of hinder door:

    a. het op hinderlijke wijze verspreiden van rook, roet, walm, stof, stank, vocht of irriterend materiaal;

    b. het veroorzaken van overlast door geluid, trilling, dieren of verontreiniging en

    c. het nalaten van het normale onderhoud van het open erf of terrein waardoor het open erf of terrein zich niet in zindelijke staat bevindt.

Artikel 2.8 (Specifieke) zorgplicht erfgoed (monumenten en archeologie)

Degene die een rijksmonument of een andere activiteit die een rijksmonument of een voor beschermd rijksmonument betreft, verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit kan leiden tot het beschadigen of vernielen van een rijksmonument of een voor beschermd rijksmonument is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om deze beschadiging of vernieling te voorkomen.

Artikel 2.9 (Specifieke) zorgplicht voor toestand onroerend cultureel erfgoed

1. Het is verboden (gemeentelijk) onroerend cultureel erfgoed te beschadigen of te vernielen.

2. De eigenaar en huurder van een (gemeentelijk) monument zijn verplicht het onderhoud te verrichten dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is.

3. Degene die een activiteit verricht aan of bij een (gemeentelijk) onroerend cultureel erfgoed is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om beschadiging te voorkomen.

Artikel 2.10 (Specifieke) zorgplicht voor toestand van sloten en wateren

De eigenaar van een perceel draagt er voldoende zorg voor dat de sloten en andere wateren op het perceel geen gevaar, nadeel voor de gezondheid of hinder oplevert voor derden.

Artikel 2.11 (Specifieke) zorgplicht voor toestand niet openbare riolen en putten buiten gebouwen.

De eigenaar van een gebouw draagt voldoende zorg voor de niet openbare riolen en putten buiten gebouwen. Deze mogen zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor derden.

Artikel 2.12 (Specifieke) zorgplicht brandveilig gebruik van bouwwerken

Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat als gevolg van het gebruik één van de volgende situaties kan ontstaan, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om te voorkomen dat:

1. Brandgevaar wordt veroorzaakt.
2. Bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt.
3. De melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd.
4. Het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd.
5. Het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.
6. Er op een andere manier gevaar voor de brandveiligheid ontstaat of voortduurt.

Artikel 2.13 (Specifieke) zorgplicht voorkomen van de verspreiding van moeilijk te bestrijden planten

De eigenaren, pachters, gebruikers en beheerders van de rechthebbenden en toezichthouders op de binnen de gemeente gelegen openbare plaatsen zijn verplicht die zich op die gronden bevindende akkermelkdistels, akkerdistels, brandnetels, fluitenkruid, krulzuring, Jacobs Kruiskruid en reuzenberenklauwen voordat deze gaan bloeien te bestrijden.

Artikel 2.14 Meldplicht bij brand of broei

Eenieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 2.15 Gedoogplicht voorzieningen voor verkeer en verlichting

1. De zakelijke of persoonlijke rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk objecten, borden of voorzieningen ten behoeve van het verkeer of openbare verlichting worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover in het onderwerp wordt voorzien door de Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet of de Belemmeringenwet privaatrecht.

Artikel 2.16 Algemeen verbod oplaten van ballonnen

Het is verboden ballonnen op te laten. Onder ballonnen wordt verstaan alle soorten ballonnen en wenslantaarns en soortgelijke objecten die zonder sturing wegdrijven.

Artikel 2.17 Verbod plaatsen objecten onder hoogspanningslijn

1. Het is verboden binnen een afstand van zes meter aan weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen opgaand houtgewas of objecten die niet zijn aan te merken als bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben.

2. Het verbod is niet van toepassing op objecten die deel uitmaken van de hoogspanningslijn.

3. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van dit verbod indien de elektrische spanning van de bovengrondse hoogspanningslijn dat toelaat. Over de mogelijkheid voor ontheffing wordt overleg gevoerd met de netbeheerder.

4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Hoofdstuk 3 (Gereserveerd)

Hoofdstuk 4 Aanwijzing van gemeentelijk monument, gemeentelijk archeologisch monument, beschermd stads- of dorpsgezicht

Artikel 4.1 Doel van aanwijzen gemeentelijk cultureel erfgoed

1. Het doel van de regels in dit hoofdstuk van deze verordening is het behouden en beschermen van (onroerend) cultureel erfgoed dat van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis of van uitzonderlijke schoonheid is en dat onvervangbaar is. Door de aanwijzing als gemeentelijk monument, archeologisch monument of beschermd stads- of dorpsgezicht krijgt het betreffende erfgoed een beschermde status.

2. Dit artikel heeft als juridische grondslag artikel 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet.

Artikel 4.2 (Voornemen tot) aanwijzing als gemeentelijk monument

1. Burgemeester en wethouders kunnen een monument of archeologisch monument dat van bijzonder belang is voor de gemeente vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde aanwijzen als gemeentelijk monument of als gemeentelijk archeologisch monument.

2. Burgemeester en wethouders zenden het voornemen tot aanwijzing voor advies aan de Adviescommissie als bedoeld in artikel 1.8 van deze verordening.

3. Burgemeester en wethouders maken een voornemen tot aanwijzing schriftelijk bekend aan alle zakelijke gerechtigden op de onroerende zaak voor zover die vermeld staan in de openbare registers als bedoeld in artikel 8 van de Kadasterwet.

4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 wordt bij een kerkelijk monument over het voornemen tot aanwijzing overleg gevoerd met de eigenaar.

5. De aanwijzing bevat in ieder geval de plaatselijke aanduiding van het gemeentelijke monument, de datum van aanwijzing, de kadastrale aanduiding en een beschrijving van het gemeentelijke monument.

6. Dit artikel is niet van toepassing op:

   a. rijksmonumenten en rijks archeologische monumenten, die zijn aangewezen op grond van artikel 3.1 van de Erfgoedwet en

   b. provinciale monumenten en provinciale archeologische monumenten, die zijn aangewezen op grond van de Omgevingsverordening NH2020.

Artikel 4.3 Voorbescherming

1. Artikel 2.8 van deze verordening is van overeenkomstige toepassing op het monument of archeologisch monument ten aanzien waarvan een voornemen als bedoeld in artikel 4.2 van deze verordening is bekendgemaakt.

2. De voorbescherming vervalt op het moment van inschrijving van de aanwijzing in het gemeentelijk erfgoedregister of op het moment waarop het aanwijzingsbesluit wordt herroepen of door de bestuursrechter wordt vernietigd.

Artikel 4.4 Beslistermijn en inhoud aanwijzingsbesluit

1. Op een aanvraag om aanwijzing dient te worden besloten binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.

2. De aanwijzing bevat in ieder geval de plaatselijke aanduiding van het gemeentelijk monument, de datum van aanwijzing, de kadastrale aanduiding en een beschrijving van het gemeentelijk monument.

Artikel 4.5 Bekendmaking aanwijzingsbesluit en inschrijving erfgoedregister

1. Burgemeester en wethouders maken de aanwijzing schriftelijk bekend aan alle zakelijk gerechtigden op de onroerende zaak die vermeld staan in de openbare registers als bedoeld in artikel 8 eerste lid van de Kadasterwet.

2. Zodra de aanwijzing onherroepelijk is geworden wordt deze opgenomen in het gemeentelijk erfgoedregister.

Artikel 4.6 Voorlopige aanwijzing als gemeentelijk monument

1. In een spoedeisend geval kunnen burgemeester en wethouders een monument of archeologisch monument voorlopig aanwijzen als gemeentelijk monument of als gemeentelijk archeologisch monument. In afwijking van artikel 4.2 wordt in dat geval aan de adviescommissie als bedoeld in artikel 1.8 van deze verordening advies gevraagd over de vastgestelde voorlopige aanwijzing als gemeentelijk monument of gemeentelijk archeologisch monument.

2. De voorlopige aanwijzing vervalt als burgemeester en wethouders een besluit hebben genomen over de definitieve aanwijzing.

3. De artikelen 4.3 tot en met 4.5 van deze verordening zijn van overeenkomstige toepassing op deze aanwijzing.

4. Artikel 2.8 van deze verordening is van overeenkomstige toepassing vanaf het moment dat belanghebbenden schriftelijk in kennis zijn gesteld over de voorlopige aanwijzing.

Artikel 4.7 Wijziging, intrekking en vervallen van de aanwijzing als gemeentelijk monument

1. Burgemeester en wethouders kunnen de aanwijzing als bedoeld in de artikelen 4.2 en 4.6 van deze verordening wijzigen.

2. Burgemeester en wethouders zenden het voornemen tot wijziging van de aanwijzing voor advies aan de Adviescommissie als bedoeld in artikel 1.8 van deze verordening.

3. Burgemeester en wethouders kunnen de aanwijzing intrekken indien het monument waarop de aanwijzing betrekking heeft, teniet is gegaan.

4. Artikel 4.2 is van overeenkomstige toepassing op het wijzigingsbesluit, tenzij de wijziging naar het oordeel van burgemeester en wethouders van ondergeschikte betekenis is.

5. Het wijzigen en intrekken van de aanwijzing wordt verwerkt in het gemeentelijk erfgoedregister.

6. Een aanwijzing vervalt met ingang van de dag waarop het (archeologisch) monument waarop de aanwijzing betrekking heeft, wordt aangewezen als rijks (archeologisch) monument of provinciaal (archeologisch) monument. Het vervallen wordt verwerkt in het gemeentelijk erfgoedregister, zodra de gemeente hiervan de afschriften heeft ontvangen.

Artikel 4.8 Aanwijzing als beschermd gemeentelijk stads- en/of dorpsgezicht

1. De gemeenteraad kan een stads- en/of dorpsgezicht aanwijzen als beschermd gemeentelijk stads- en/of dorpsgezicht, wanneer een groep van onroerende zaken van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en zich in deze groep één of meer monumenten bevinden.

2. Burgemeester en wethouders zenden het voorstel voor advies aan de Adviescommissie als bedoeld in artikel 1.8 van deze verordening.

3. Op een aanvraag om aanwijzing dient te worden besloten binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.

4. Zodra de aanwijzing onherroepelijk is geworden wordt deze opgenomen in het gemeentelijk erfgoedregister.

5. De gemeenteraad stelt ter bescherming van een aangewezen beschermd stads- en/of dorpsgezicht een bestemmingsplan vast als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening. Bij de aanwijzing van een beschermd stads- en/of dorpsgezicht kan daarvoor een termijn worden gesteld.

6. Bij de aanwijzing van een beschermd stads- en/of dorpsgezicht wordt bepaald of een geldend bestemmingsplan als beschermend plan in de zin van het vorige lid kunnen worden aangemerkt of dat een beheersverordening als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening moet worden vastgesteld.

7. Als een bestemmingsplan opnieuw moet worden vastgesteld als gevolg van artikel 3.1 tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening, kan de gemeenteraad in afwijking van artikel 3.1 eerste lid van die Wet voor het desbetreffende gebied een beheersverordening als bedoeld in deze Wet vaststellen.

8. Dit artikel is niet van toepassing op:

   a. een door het Rijk aangewezen beschermd stads- en/of dorpsgezicht dat is aangewezen op grond van artikel 35 eerste lid van de Monumentenwet 1988;

   b. een door de provincie aangewezen beschermd stads- en/of dorpsgezicht dat is aangewezen op grond van een provinciale verordening als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder Wabo).

Artikel 4.9 Wijziging, intrekking en vervallen van de aanwijzing als beschermd gemeentelijk stads- en/of dorpsgezicht

1. De gemeenteraad kan de aanwijzing als bedoeld in artikel 4.8 wijzigen of intrekken Artikel 4.8 tweede lid en derde lid is hierop van overeenkomstige toepassing, tenzij het een aanpassing van ondergeschikte betekenis betreft of het stads- en/of dorpsgezicht waarop de aanwijzing betrekking heeft teniet is gegaan.

2. Het wijzigen en intrekken van de aanwijzing wordt verwerkt in het gemeentelijk erfgoedregister.

3. Een aanwijzing vervalt met ingang van de dag waarop de aanwijzing betrekking heeft en wordt aangewezen als beschermd rijks stads- en/of dorpsgezicht of als beschermd provinciaal stads- en/of dorpsgezicht. Het vervallen wordt verwerkt in het gemeentelijk erfgoedregister zodra de gemeente hiervan de afschriften heeft ontvangen.

Hoofdstuk 5 Regels voor activiteiten

Afdeling 5.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen

Artikel 5.1 Op wie van toepassing

Dit hoofdstuk is van toepassing op degene die de betrokken activiteit verricht of laat verrichten, tenzij anders is bepaald.

Afdeling 5.2 Bodem

-

Artikel 5.2 Verbod tot bouwen op verontreinigde bodem

1. Het is verboden een bouwwerk te bouwen op een bodem die zodanig verontreinigd is dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers als:

    a. daarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven;

    b. dat het bouwwerk de grond raakt en voor dat bouwen een omgevingsvergunning vereist is of

    c. het bestaande rechtmatige gebruik van het bouwwerk wijzigt en voor dat bouwen een omgevingsvergunning vereist is.

2. Het verbod is niet van toepassing als burgemeester en wethouders aan de omgevingsvergunning voor het bouwen van het betrokken bouwwerk voorschriften en beperkingen verbinden waarmee naar hun oordeel uit het bodemonderzoeksrapport, als bedoeld in artikel 2.4 van de Regeling omgevingsrecht, uit andere onderzoeksresultaten of uit het goedgekeurde bodemsaneringsplan, als bedoeld in artikel 39 van de Wet bodembescherming blijkt dat daarmee de bodem geschikt kan worden gemaakt voor het bouwen van een bouwwerk.

Artikel 5.3 Onderzoek

1. Het onderzoek betreffende de bodemgesteldheid als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Woningwet bestaat uit:

    a. de resultaten van een recent milieu hygiënisch bodemonderzoek verricht volgens NEN 5740, vigerende uitgave 2009, in overeenstemming met de van toepassing zijnde onderzoekstrategie;

    b. indien op basis van het vooronderzoek aanleiding bestaat te veronderstellen dat asbest, daaronder mede begrepen asbestvezels, -deeltjes of –stof, in de bodem aanwezig is, vindt het onderzoek mede plaats op de wijze als voorzien in NEN 5707, vigerende uitgave.

2. De plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.4, onder d van de Regeling omgevingsrecht, geldt niet indien het bouwen betrekking heeft op een bouwwerk dat naar aard en omvang gelijk is aan een bouwwerk als genoemd in het Besluit omgevingsrecht, artikelen 2 en 3 van bijlage II. Deze verwijzing geldt niet voor de hoogtebepalingen in het Besluit omgevingsrecht artikelen 2 en 3 van bijlage II.

3. Het college van burgemeester en wethouders staat een geheel of gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport bedoeld in artikel 2.4, onder d, van de Regeling omgevingsrecht toe, indien voor toepassing van artikel 2.4.1 bij het college van burgemeester en wethouders reeds bruikbare recente onderzoeksresultaten beschikbaar zijn.

4. Het college van burgemeester en wethouders kan gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.5, onder d van de Regeling omgevingsrecht toestaan voor een bouwwerk met een beperkte instandhoudingstermijn, als bedoeld in artikel 2.23 Wabo en van het Besluit omgevingsrecht, indien uit het in NEN 5725, vigerende uitgave, bedoelde vooronderzoek naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid blijkt, dat de locatie onverdacht is dan wel de gerezen verdenkingen een volledig veldonderzoek volgens NEN 5740, vigerende uitgave, niet rechtvaardigen.

5. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan eventuele sloop van gebouwen. Indien het bodemonderzoek pas kan plaatsvinden nadat de aanwezige bouwwerken zijn gesloopt, dient het bodemonderzoek plaats te vinden nadat is gesloopt maar voordat met de bouw wordt begonnen.

Artikel 5.4 Vangnet archeologie

1. Het is verboden de bodem te verstoren in een archeologisch monument of een gebied waar archeologische vondsten worden verwacht als in het daar vigerende bestemmingsplan niet is voldaan aan artikel 3.1.6, vijfde lid, van het Besluit ruimtelijke ordening, tenzij:

    a. voor de activiteit een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste of tweede lid, van de Wabo is verleend;

    b. het de verstoring betreft van een archeologisch monument of verwachtingsgebied dat is aangegeven op de gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingenkaart, de provinciale archeologische monumentenkaart of de landelijke indicatieve kaart van archeologische waarden en het verrichten van de activiteiten geen strijd oplevert met door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde regels over de toegestane mate van verstoring;

    c. de activiteit plaatsvindt op basis van een deugdelijke beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening wordt gehouden en onevenredige schade voor archeologische waarden wordt voorkomen, of een vooronderzoek is overlegd waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:

        I. het behoud van de archeologische waarden in voldoende mate kan worden geborgd;

        II. de archeologische waarden door de verstoring niet onevenredig worden geschaad of

        III. in het geheel geen archeologische waarden aanwezig zijn.

2. Bij een opgravend onderzoek moet het daarvoor op te stellen Programma van Eisen altijd vooraf worden goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.

3. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen over het verrichten van archeologisch onderzoek.

Artikel 5.5 Aanwijsbevoegdheid Interferentiegebieden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd interferentiegebieden aan te wijzen en vast te stellen. Ook is het college van burgemeester en wethouders bevoegd de grenzen van een interferentiegebied te wijzigen en opnieuw vast te stellen. Dit ter voorkoming van interferentie tussen gesloten of open bodemenergiesystemen onderling of anderszins ter bevordering van een doelmatig gebruik van bodemenergie.

Afdeling 5.3 Ondergrondse infrastructuur

Artikel 5.6 Toepasselijkheid kabels en leidingen

1. Deze afdeling is van toepassing op werkzaamheden die door of namens een netbeheerder plaatsvinden binnen de gemeente Medemblik

2. Het bepaalde in deze afdeling geldt niet voor zover hierin reeds is voorzien in de Telecommunicatiewet of privaatrechtelijke overeenkomsten.

Artikel 5.7 Nadere regels

1. Het college van burgemeester en wethouders kan ter uitvoering van deze afdeling nadere regels vaststellen.

2. Deze nadere regels hebben in ieder geval betrekking op:

   a. openbare orde en veiligheid;

   b. het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering van werkzaamheden;

   c. het bevorderen van het medegebruik van voorzieningen;

   d. ondergrondse ordening, planning en coördinatie van werkzaamheden;

   e. nadeelcompensatie in geval van het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en leidingen;

   f. de te verstrekken gegevens alsmede over de wijze waarop die moeten worden verstrekt;

   g. de verrekening van herstel-, beheer- en degeneratiekosten;

   h. het al dan niet toestaan van de aanleg van een netwerk dat niet valt onder het begrip openbaar netwerk.

Artikel 5.8 Instemmingsvereiste

1. Het is verboden werkzaamheden te verrichten zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders genomen instemmingsbesluit.

2. Voor het verrichten van spoedeisende werkzaamheden of werkzaamheden van niet ingrijpende aard is geen instemmingsbesluit, als bedoeld in het eerste lid, noodzakelijk, maar kan worden volstaan met een door burgemeester en wethouders goedgekeurde melding. De raad is bevoegd om redenen van veiligheid delen van het grondgebied aan te wijzen waarvoor het voorgaande niet van toepassing is.

3. De werkzaamheden moeten binnen een jaar na de datum waarop het instemmingsbesluit onherroepelijk is geworden zijn voltooid.

4. De werkzaamheden van niet ingrijpende aard moeten binnen het in de goedgekeurde melding bepaalde tijdvak zijn voltooid.

5. Het in het eerste lid opgenomen verbod is niet van toepassing op werkzaamheden van de gemeente.

6. Behoudens in geval van spoedeisende werkzaamheden zijn bij weersomstandigheden, waarbij de uitvoering van de werkzaamheden tot overlast of gevaar voor de bewoners en/of schade voor de gemeente kan leiden, burgemeester en wethouders bevoegd een breekverbod in te stellen. De vaststelling dat er sprake is van deze weersomstandigheden is een bevoegdheid van burgemeester en wethouders.

   Tijdens de door de gemeente vergunde evenementen geldt altijd een breekverbod. De termijnen zoals bedoeld in het derde en vierde lid worden automatisch verlengd met de periode van het breekverbod. Uiterlijk een dag voor beëindiging van het breekverbod, zullen burgemeester en wethouders de betrokken uitvoerende partij(en) hierover informeren.

Artikel 5.9 Aanvragen en melden

1. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient een instemmingsbesluit bij burgemeester en wethouders te worden aangevraagd.

2. In verband met de voorgenomen werkzaamheden kan vooroverleg plaatsvinden met burgemeester en wethouders om de aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, voor te bereiden.

3. Als de werkzaamheden ook betrekking hebben op openbare gronden van een andere gedoogplichtige of grondeigenaar dan de gemeente en/of als er een aanvraag voor een vergunning al dan niet bij een ander bestuursorgaan op grond van een andere wet is ingediend, dan stelt de aanvrager burgemeester en wethouders hiervan op de hoogte.

4. Werkzaamheden van niet ingrijpende aard of de aanvang van werkzaamheden moet(en) twee werkdagen voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden gemeld worden bij burgemeester en wethouders.

5. Spoedeisende werkzaamheden moeten voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden gemeld worden bij burgemeester en wethouders of bij een daartoe door hen gemachtigd ambtenaar. Als een melding vooraf niet mogelijk is, moet de melding uiterlijk binnen een werkdag na de aanvang van de uitvoering gemotiveerd worden gedaan.

Artikel 5.10 Gegevensverstrekking

1. Voor het aanvragen van een instemmingsbesluit dient gebruik te worden gemaakt van daartoe door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde (digitale) formulieren en/of registratiesysteem.

2. Bij een aanvraag voor een instemmingsbesluit dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:

   a. naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de netbeheerder;

   b. als het een aanvraag betreft voor het verrichten van werkzaamheden voor of namens een netbeheerder de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de gemachtigde en een schriftelijke machtiging bij de eerste aanvraag van enig kalenderjaar;

   c. een opgave van het aantal, de soort, de aard en het beoogde gebruik van de kabels en/of leidingen;

   d. vereiste vergunning(en), ontheffing(en) of toestemming(en) op grond van overige wetgeving, alsmede informatie over de afstemming met andere gedoogplichtigen, grondeigenaren en/of beheerders van openbare gronden;

   e. een digitale tekening (PDF- en/of DWG-formaat) met BGT ondergrond legenda en eenduidige en volledige maatvoering (RD-coördinaten) met daarop aangegeven:

      1. een opgave van het gewenste tracé;

      2. een opgave van de tijdelijke en permanente voorzieningen;

      3. een opgave van de te plaatsen bovengrondse voorzieningen.

   f. overtuigende gegevens en inzicht omtrent de uitvoerbaarheid van de voorgenomen werkzaamheden waaruit blijkt:

      1. binnen de beschikbare ruimte aangelegd wordt;

      2. dat de bereikbaarheid van de overige kabels en/of leidingen blijft gewaarborgd;

      3. dat de vereisten voor het passeren van groenvoorzieningen gewaarborgd blijven.

   g. de tracélengte en de lengte en breedte van de te graven sleuf, alsmede de aard van de sleufbedekking die wordt opengebroken;

h. de voorgenomen datum van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

i. een opgave van het aantal kabels en/of leidingen dat direct in gebruik wordt genomen en het aantal kabels en/of leidingen dat niet direct in gebruik wordt genomen;

j. indien de gemeente de coördinaten van de zich in het tracé bevindende (monumentale) bomen aanlevert, dan moet de netbeheerder deze (inclusief de kroonprojectie) op de instemmingstekening weergeven.

3. Voor een melding, als bedoeld in artikel 5.8, tweede lid, dient gebruik te worden gemaakt van het door burgemeester en wethouders vastgestelde (digitale) formulieren en/of registratiesysteem. De volgende gegevens moeten daarbij in ieder geval worden verstrekt:

a. naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de netbeheerder;

b. als het een melding betreft voor het verrichten van werkzaamheden voor of namens een netbeheerder de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de gemachtigde en een schriftelijke machtiging bij de eerste aanvraag van enig kalenderjaar;

c. de uitvoerende partij, het adres van de graaflocatie(s), inclusief een situatieschets;

d. de lengte en breedte van de sleuf of montagegat(en), alsmede de aard van de sleufbedekking die wordt opengebroken;

e. de datum van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

In geval van spoedeisende werkzaamheden moeten tevens worden verstrekt:

f. de aanduiding van de spoedeisende aard van de werkzaamheden;

g. de omschrijving van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.

Artikel 5.11 Voorschriften bij instemmingsbesluit

1. Burgemeester en wethouders kunnen in het instemmingsbesluit voorschriften opnemen in het belang van:

a. de openbare orde;

b. veiligheid, waaronder mede verstaan wordt de verkeersveiligheid;

c. het voorkomen of beperken van overlast, waaronder mede verstaan wordt het afstemmen met andere werkzaamheden, een goede doorstroming van het verkeer en de bescherming van groenvoorzieningen en van het uiterlijke aanzien van de omgeving;

d. de bereikbaarheid van gronden of gebouwen, waaronder mede verstaan wordt het veilig en doelmatig gebruik, beheer, en onderhoud van openbare gronden en gebouwen en het belang van evenementen;

e. de ondergrondse ordening, waaronder mede verstaan wordt het beschermen van reeds in de grond aanwezige werken en eventuele in de grond aanwezige objecten.

2. De voorschriften, zoals genoemd in het eerste lid, kunnen slechts betrekking hebben op:

a. het tijdstip, de plaats en wijze van uitvoering van werkzaamheden;

b. het bevorderen van medegebruik van voorzieningen die door derden of de gemeente tegen marktconforme kosten ter beschikking worden gesteld;

c. afstemming met betrekking tot overige in de grond aanwezige werken.

3. De belanghebbenden ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden moeten schriftelijk worden geïnformeerd over aanvang, duur, aard en plaats van de werkzaamheden.

4. Het is verplicht na het einde van de werkzaamheden de grond, eventuele verhardingen en groenvoorzieningen terug te brengen in de oude staat, tenzij burgemeester en wethouders vooraf hebben aangegeven hier (gedeeltelijk) zelf zorg voor te willen dragen.

Artikel 5.12 (Mede)gebruik van voorzieningen

1. Op verzoek van burgemeester en wethouders wordt bij de werkzaamheden zoveel mogelijk (mede)gebruik gemaakt van bestaande, hetzij door overige netbeheerders dan wel door of in opdracht van burgemeester en wethouders aangelegde, voorzieningen voor zover dit technisch en economisch haalbaar is en medegebruik geen belemmering vormt voor de veiligheid, toegankelijkheid en leveringszekerheid.

2. Indien de voorziening in eigendom is van de gemeente dan is voor het medegebruik schriftelijk toestemming van de gemeente vereist.

3. In het vooroverleg als bedoeld in artikel 5.15, tweede lid, wordt mede bepaald of en, zo ja, langs welke delen van het tracé gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5.13 Termijnen

1. De beslissing op een aanvraag voor een instemmingsbesluit wordt genomen uiterlijk acht weken na de dag van ontvangst van de aanvraag.

2. Indien een instemmingsbesluit niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden genomen, delen burgemeester en wethouders dit aan de aanvrager mede en noemen daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen het instemmingsbesluit wel genomen kan worden.

3. De goedkeuring op een melding voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard wordt genomen binnen twee werkdagen.

4. De goedkeuring op een melding voor spoedeisende werkzaamheden volgt, met in acht name van het bepaalde in artikel 5.18, tweede lid, uiterlijk twee werkdagen nadat de melding is gedaan.

5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 5.14 Het nemen van maatregelen en nadeelcompensatie

1. De netbeheerder is verplicht op verzoek van burgemeester en wethouders over te gaan tot het nemen van maatregelen, waaronder het verplaatsen, ten aanzien van kabels en/of leidingen ten dienste van zijn netwerk.

2. Eventuele nadeelcompensatie in verband met het bepaalde in het eerste lid wordt verleend op basis van een publiekrechtelijke regeling.

3. Burgemeester en wethouders en de netbeheerder zullen bij het nemen van maatregelen, waaronder het verplaatsen, ten aanzien van kabels en/of leidingen elkaars schade zo veel mogelijk beperken.

Artikel 5.15 Overleg

1. Burgemeester en wethouders organiseren periodiek een overleg, waarvoor in elk geval de bij de gemeente bekende netbeheerders en andere betrokken partijen of belanghebbenden worden uitgenodigd.

2. In dit overleg worden de plannen van de gemeente en van de diverse netbeheerders en andere betrokken partijen of belanghebbenden besproken en afgestemd in het kader van de bepalingen van deze verordening.

3. Burgemeester en wethouders stemmen af met de betrokken netbeheerders indien gronden verkocht worden waar (mogelijk) kabels en leidingen in liggen.

Artikel 5.16 Niet openbaar netwerk

1. Deze afdeling houdt geen gedoogplicht in voor de gemeente met betrekking tot een netwerk dat niet valt onder het begrip openbaar netwerk.

2. Bij werkzaamheden aan een netwerk dat niet valt onder het begrip openbaar netwerk, is het bepaalde in deze afdeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5.17 Informatieplicht

1. De netbeheerder stelt burgemeester en wethouders onverwijld en schriftelijk in kennis van het in of uit gebruik nemen van een kabel en/of leiding. Dit geldt ook als een kabel en/of leiding niet langer ten dienste staat van een netwerk in of op openbare gronden. Burgemeester en wethouders kunnen hiervoor een overzicht van alle (niet) in gebruik zijnde kabels en/of leidingen verlangen.

2. De netbeheerder stelt burgemeester en wethouders in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel of leiding verandert.

Artikel 5.18 Toezicht en handhaving

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen personen.

2. Indien burgemeester en wethouders vaststellen dat de verplichtingen van deze verordening niet zijn nagekomen, kunnen burgemeester en wethouders besluiten handhavend op te treden dan wel legalisatie achteraf van de ontstane situatie verlangen met inachtneming van de bepalingen zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Indien blijkt dat de uitgevoerde werkzaamheden zijn gemeld maar dat hiervoor een instemmingsbesluit is vereist, is dit artikel van overeenkomstige toepassing.

3. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid en hun overige wettelijke bevoegdheden zijn burgemeester en wethouders bevoegd, met kennisgeving vooraf aan de netbeheerder, het instemmingsbesluit in te trekken of de werkzaamheden stil te leggen indien:

    a. er wordt gewerkt in afwijking van de voorschriften van het instemmingsbesluit;

    b. het instemmingsbesluit is verleend ten gevolge van onjuiste of onvolledige gegevens;

    c. het instemmingsbesluit in strijd met enig wettelijk voorschrift is verleend;

    d. er wordt gewerkt in afwijking van de nadere regels;

    e. er wordt gewerkt in strijd met het geldende breekverbod.

Afdeling 5.4 Hemel- en grondwater

Artikel 5.19 Plicht tot afkoppelen

1. Bij het oprichten van een nieuw hoofdgebouw op een perceel geldt:

    a. indien het betreffende perceel grenst aan het oppervlaktewater, het hemelwater hierop moet worden geloosd;

    b. het hemel- en grondwater gescheiden van het overige water moet worden aangeleverd aan de perceelgrens, als het niet op eigen terrein kan worden verwerkt.

2 Bij het veranderen van een bestaand hoofdgebouw op een perceel geldt:

    a. het college kan een gebied aanwijzen waarbinnen het verboden is een hemelwaterafvoerleiding aan te sluiten of aangesloten te houden op het openbaarvuilwaterriool. Eenzelfde gebiedsaanwijzing kan door het college worden gedaan ten aanzien van het vrijkomende grondwater bij drainage, oppompen of andere vormen van onttrekkingen.

3. Indien het college een gebied als bedoeld in het tweede lid onder a aanwijst geldt:

   a. het college kan de wijze bepalen waarop het afkoppelen plaatsvindt;

   b. bij het vaststellen van de gebiedsaanwijzing houdt het college rekening met het gemeentelijk rioleringsplan;

   c. de gebiedsaanwijzing treedt in werking met ingang van de 12de week na de dag waarop zij bekend is gemaakt;

   d. het college kan ontheffing verlenen van de verplichting tot afkoppelen die voortvloeit uit de gebiedswijziging, indien van de eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van het hemelwater kan worden gevergd;

   e. op de voorbereiding van de gebiedsaanwijzing is afdeling 3.4 van de Awb van toepassing.

4. Op een drukriool mag geen hemelwater en/of drainagewater worden aangesloten. Drukriolering kan daarmee worden beschouwd als een aangewezen gebied als bedoeld in het tweede lid onder a.

Hoofdstuk 6 Omgevingshinder

Afdeling 6.1 Geurhinder (veehouderijen)

Artikel 6.1 Aanwijzing gebieden

1. Als deelgebied A van het grondgebied als bedoeld in artikel 6, tweede en derde lid van de Wet geurhinder en veehouderij (verder Wgv) wordt aangewezen de gebieden binnen de bebouwde kom, gesplitst in een deelgebied A1 (woongebieden met een stedelijk karakter) en een deelgebied A2 (woongebieden met een landelijk karakter).

2. Als deelgebied B van het grondgebied als bedoeld in artikel 6, derde lid van de Wgv wordt aangewezen het gehele gebied buiten de bebouwde kom binnen de gemeente Medemblik.

3. Voor de aangewezen gebieden zoals aangegeven in het eerste en tweede lid, wordt verwezen naar de kaart in bijlage 2 behorende bij deze verordening.

Artikel 6.2 Andere waarden voor de afstand

1. In afwijking van artikel 4, eerste lid, van de Wgv bedraagt de afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object:

in het deelgebied A2 ten minste 50 meter, mits:

   a. het rundvee ten minste 120 dagen en minimaal zes uur per dag weidegang krijgt, of het rundvee wordt gehuisvest in een emissiearm dierenverblijf, dat voldoet aan de maximale emissiewaarde als bedoeld in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij;

b. niet meer dan 200 stuks rundvee, exclusief bijbehorend jongvee, of 50 overige landbouwhuisdieren worden gehouden.

in het deelgebied B ten minste 25 meter, mits:

a. bij een uitbreiding van het bestaand huisvestingssysteem het aantal dierplaatsen voor melkrundvee als gevolg van de uitbreiding met niet meer dan 20 toeneemt ten opzichte van het aantal dat aanwezig was vóór 1 januari 2007;

b. in de inrichting uitsluitend rundvee in een bestaand huisvestingssysteem wordt gehouden of ten hoogste 50 overige landbouwhuisdieren.

2. Onverminderd bestaande rechten krachtens de milieuwetgeving geldt in afwijking van artikel 4.1 van de Wgv een afstand tussen een rundveehouderij met meer dan 200 stuks rundvee en een geurgevoelig object zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Aantal stuks rundvee (exclusief bijbehorend jongvee)	201 - 250	251 - 300	301 - 350
Minimaal vereiste afstand tot geurgevoelig object in deelgebied A1	125 m	150 m	175 m
Minimaal vereiste afstand tot geurgevoelig object in deelgebied A2 indien voldaan wordt aan de eisen van artikel 6.2, lid 1 onder a van deze verordening	75 m	100 m	125 m
Minimaal vereiste afstand tot geurgevoelig object in deelgebied B als niet voldaan wordt aan de eisen van artikel 6.2, lid 1 onder a van deze verordening	75 m	100 m	125 m

Indien meer dan 350 stuks rundvee (exclusief bijbehorend jongvee) worden gehouden, moeten de afstanden in de laatste kolom voor iedere verhoging met maximaal 50 stuks rundvee met 25 meter worden vergroot.

Afdeling 6.2 Geluidhinder

Artikel 6.3 Aanwijzing collectieve festiviteiten

1. De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 6.6 van deze verordening gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

2. Het college kan voorwaarden stellen aan de festiviteiten ter voorkoming of beperking van geluidhinder.

3. De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht als bedoeld in artikel 3.148, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

4. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid kan het college bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in één of meer kernen van de gemeente Medemblik.

5. Het college maakt de aanwijzing ten minste vier weken voor het begin van een nieuw kalenderjaar bekend.

6. Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

7a. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr, LT veroorzaakt door de inrichting bedraagt tot 01.00 uur niet meer dan 60 dB(A) en na 01.00 uur niet meer dan 40 dB(A) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.

7b Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr, LT veroorzaakt door de inrichting bedraagt tot 01.00 uur niet meer dan 45 dB(A)en na 01.00 uur niet meer dan 25 dB(A), gemeten binnen woningen.

8a. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LCr, LC veroorzaakt door de inrichting, bedraagt tot 01.00 uur niet meer dan 70 dB(C) en na 01.00 uur niet meer dan 50 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.

8b. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LCr, LC veroorzaakt door de inrichting bedraagt tot 01.00 uur niet meer dan 55 dB(C) en na 01.00 uur niet meer dan 35 dB(C), gemeten binnen woningen.

9. De geluidswaarde als bedoeld in lid 7a, 7b, 8a en 8b is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.

9a. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid**,** dient het ten gehore brengen van extra muziek, hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a**,** 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 6.6 van deze verordening**,** uiterlijk om 00.00 uur beëindigt dan wel het tijdstip zoals opgenomen in de ontheffingsvoorschriften op grond van artikel 2:29, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening, te worden beëindigd.

10. Bij het ten gehore brengen van muziekgebruik blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen en goederen.

Artikel 6.4 Aanwijzing incidentele festiviteiten

1. Het is een inrichting in de kern Medemblik toegestaan op maximaal 6 dagen of dagdelen incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden, waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 6.6 van deze verordening niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste tien werkdagen voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

2. Voor de overige kernen in de gemeente Medemblik geldt een maximum van 12 dagen of dagdelen individuele festiviteiten per kalenderjaar.

3. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 dagen of dagdelen incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing is, mits de houder van de inrichting ten minste tien werkdagen voor de aanvang van de festiviteit daarvan het college in kennis heeft gesteld.

4. De directeur van de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord stelt een formulier vast voor het doen van de melding.

5. Aan de kennisgeving wordt voldaan, wanneer het formulier, volledig en naar waarheid is ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats die aangegeven staat op het formulier.

6. Aan de kennisgeving wordt tevens geacht te zijn voldaan, wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die rederlijkwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.

7a. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr, LT veroorzaakt door de inrichting bedraagt tot 01.00 uur niet meer dan 60 dB(A) en na 01.00 uur niet meer dan 40 dB(A), gemeten op de gevel van geluidgevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.

7b. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr, LT veroorzaakt door de inrichting bedraagt tot 01.00 uur niet meer dan 45 dB(A) en na 01.00 uur niet meer dan 25 dB(A) gemeten binnen woningen.

8a. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LCr, LC veroorzaakt door de inrichting, bedraagt tot 01.00 uur niet meer dan 70 dB(C) en na 01.00 uur niet meer dan 50 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.

8b. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LCr, LC veroorzaakt door de inrichting bedraagt tot 01.00 uur niet meer dan 35 dB(C) en na 01.00 uur niet meer dan 55 dB(C).

9. De geluidswaarde als bedoeld in lid 7a, 7b, 8a en 8b is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.

9a. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid dient het ten gehore brengen van extra muziek - hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2:17, 2:19 en 2:20 van het Besluit en artikel 6.6 van deze verordening uiterlijk om 00.00 uur dan wel het tijdstip zoals is opgenomen in de ontheffingsvoorschriften op grond van artikel 2:29 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening te worden beëindigd.

10. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen en goederen.

Artikel 6.5 Geluidsplafond

Het college van burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen ter voorkoming of beperking van geluidshinder bij collectieve- of incidentele festiviteiten.

Artikel 6.6 Het ten gehore brengen van onversterkte muziek

1. Bij het ten gehore brengen van onversterkte muziek als bedoeld in artikel 2.18, eerste lid**,** onder f**,** en vijfde lid**,** van het Activiteitenbesluit milieubeheer binnen inrichtingen is de onder e opgenomen tabel van toepassing, met dien verstande dat:

   a. de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden als de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

   b. de in de tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij geluidsgevoelige terreinen op de grens van het terrein;

   c. de waarden in in- en aanpandige geluidsgevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft, gelden in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onder d, van het Besluit geluidhinder;

   d. bij het bepalen van de geluidsniveaus als vermeld in onderstaande tabel geen bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast.

   e. Tabellen

   Lar LT

	7.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 7.00 uur
$L_{Ar, LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar, LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{AMax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{AMax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

   LCr LC

	7.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 7.00 uur
$LC_{r, LC}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	60 dB(C)	55 dB(C)	50 dB(C)
$LC_{r, LC}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	45 dB(C)	40 dB(C)	35 dB(C)
L_{AMax} op de gevel van gevoelige gebouwen	80 dB(C)	75 dB(C)	70 dB(C)
L_{AMax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	65 dB(C)	60 dB(C)	55 dB(C)

2. Voor de duur van 6 uur in de week is onversterkte muziek, vanwege het oefenen door muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen, in een inrichting gedurende de dag- en avondperiode uitgezonderd van de genoemde geluidsniveaus in het eerste lid.

3. Als versterkte elementen worden gecombineerd met onversterkte elementen, wordt het hele samenspel beschouwd als versterkte muziek en is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op collectieve en incidentele festiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.3 en 6.4 van deze verordening.

Artikel 6.7 Geluidhinder door geluidsapparaat, machine of handelingen in de openlucht.

1. Het is verboden in de openlucht een geluidsapparaat, of machine in werking te hebben of handelingen te verrichten die voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder veroorzaken.

2. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het verbod.

3. Onverkort het gestelde in dit artikel of in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken.

4. Het verbod is niet van toepassing op wegonderhoud of onderhoud aan spoorwegen onder de voorwaarden dat:

   a. deze werkzaamheden niet langer dan vijf dagen duren;

   b. de omwonenden tijdig op de hoogte zijn gebracht van de mogelijke geluidhinder en

   c. de geluidimmissie op de gevel van het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gebouw tussen 19.00 uur en 07.00 uur niet meer bedraagt dan 75 Lar, LT in dB(A).

5. Het verbod is niet van toepassing op inrichtingen, die daarvoor een vergunning hebben.

6. Het verbod is niet van toepassing op de bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden.

7. Het verbod is niet van toepassing voor zover in het onderwerp wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Bouwbesluit 2012 of bij een besluit waar specifieke regels zijn gesteld over de maximaal toegestane geluidsbelasting.

Artikel 6.7a Geluidhinder van knalapparaten

1. Het is verboden om zonder voorafgaande melding aan het bevoegd gezag knalapparaten te gebruiken om vogels en wild te verjagen;

2. Het college kan nadere regels vaststellen ten aanzien van de melding;

3. Het college kan een ontheffing verlenen indien niet aan de vereisten van een melding kan worden voldaan.

Artikel 6.8 Geluidhinder door motorvoertuigen en bromfietsen

Het is verboden buiten een inrichting zich met een motorvoertuig of een bromfiets zodanig te gedragen, dat daardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder ontstaat.

Artikel 6.9 Overige geluidhinder

1. Het is verboden buiten een inrichting in de openlucht een geluidsapparaat, toestel of machine in werking te hebben op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

3. Het college kan terreinen of wateren aanwijzen waar het verbod niet van toepassing is op het in werking hebben van bepaalde in de aanwijzing aangewezen categorieën van geluidsapparaten, toestellen of machines, voor zover wordt voldaan aan de door het college vast te stellen voorschriften ter voorkoming of beperking van geluidhinder.

4. De in het derde lid bedoelde voorschriften kunnen onder meer betrekking hebben op:

   a het maximale geluidsniveau;

   b. de situering van geluidsbronnen en

   c. de frequentie en tijden van gebruik.

5. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Bouwbesluit 2012 of de Omgevingsverordening NH2020.

Afdeling 6.3 Lichthinder (Gereserveerd)

Afdeling 6.4 Vuur(werk)

Artikel 6.10 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden.

Artikel 6.11 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

1. Het is enkel toegestaan om consumentenvuurwerk te gebruiken tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur van het daarop volgende jaar, tenzij het op een door het college in het belang van het voorkomen van gevaar, hinder en overlast aangewezen vuurwerkvrijezone plaatsvindt.

2. Het is verboden om consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, hinder of schade kan veroorzaken.

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1º van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 6.12 Verbod carbidschieten

1. Het schieten met carbid is verboden.

2. Het college kan, ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming**,** plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het eerste lid niet van toepassing is.

3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid.

4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

Artikel 6.13 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

1. Ter bescherming van de gezondheid, veiligheid en natuur is het verboden om zonder omgevingsvergunning in de openlucht afvalstoffen te verbranden, buiten een milieubelastende activiteit in de zin van de Wet milieubeheer, of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

2. Het verbod, als bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op:

   a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

   b. sfeervuren zoals terrashaarden, vuurkorven en vuren ten behoeve van hottubs en/of

   c. vuur voor koken, bakken en braden,

   mits, geen afvalstoffen worden verbrand en er geen sprake is van gevaar, hinder en/of overlast voor de omgeving.

3. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid weigeren ter bescherming van de gezondheid, veiligheid en natuur.

4. Het verbod, als bedoeld in het eerste lid is (ook) niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1º en 3º, van het Wetboek van Strafrecht of de Omgevingsverordening NH2020.

Afdeling 6.5 Ontsiering en stankoverlast

Artikel 6.14 Plakken en kladden

1. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

2. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

   a. een aanpakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen of

   b. met kalk, teer of een kleur- of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

3. Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing als gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.

4. Het college kan plaatsen aanwijzen waar aanplakborden mogen worden geplaatst voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, mits het betreft het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen én geen handelsreclame betreft.

5. Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud daarvan.

Artikel 6.15 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren

1. Het is verboden op door het college ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een milieubelastende activiteit in de zin van de Wet milieubeheer, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:

   a. aanwezig te hebben;

   b. aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college gestelde regels en/of

   c. aanwezig te hebben in een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven.

2. Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een plaats die krachtens het eerste lid is aangewezen, ontheffing verlenen van een of meer verboden in het eerste lid.

Artikel 6.16 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor er ernstige hinder ontstaat voor de omgeving of waardoor het verkeer in gevaar komt.

Hoofdstuk 7 Buitenruimte

Afdeling 7.1 Wegen

Artikel 7.1 Voorwerpen op of aan een openbare plaats

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders objecten te plaatsen op of aan een openbare plaats en daarmee de openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie en bescherming daarvan.

2. De vergunning wordt verleend als omgevingsvergunning door burgemeester en wethouders als het in het eerste lid bedoelde gebruik een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, onder j en k van de Wabo.

3. Het verbod is niet van toepassing op:

   a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24 van de Apv;

   b. overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling het gebruik van een openbare plaats is toegestaan;

   c. in het onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 of de Omgevingsverordening NH2020.

4. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor categorieën van objecten, zoals uitstallingen, reclameborden, plantenbanken, banken en laadpalen. Het verbod is niet van toepassing wanneer wordt voldaan aan de gestelde nadere regels.

5. Burgemeester en wethouders kunnen een openbare plaats aanwijzen als gebied waarin geen objecten geplaatst mogen worden.

6. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 7.2 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat er een onveilige fysieke leefomgeving ontstaat, het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of dat er op een andere wijze voor het wegverkeer hinder of gevaar ontstaat.

Artikel 7.3 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard en breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

2. Het verbod is niet van toepassing indien de werkzaamheden zijn opgedragen door een bestuursorgaan of openbaar lichaam.

3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wegenwet, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Omgevingsverordening NH2020, de Wegenverordening Hoogheemraadschap Noorder Kwartier of de Telecommunicatiewet.

4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 7.4 Maken of veranderen van een uitweg

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgmeester en wethouders:

   a. een uitweg te maken naar de weg;

   b. van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg;

   c. verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg of

   d. het gebruik van een uitweg te veranderen.

2. De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

   a. de bruikbaarheid van de weg;

   b. het veilig en doelmatig gebruik van de weg;

   c. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving of

   d. de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente.

3. Het verbod is niet van toepassing voor zover in het onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, Wegenverordening Hoogheemraadschap Noorder Kwartier en de Omgevingsverordening NH2020.

4. Het college van burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor het maken en veranderen van een uitweg.

Afdeling 7.2 Water

Artikel 7.5 Voorwerpen op, in of boven openbaar water

1. Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water verboden een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben, als dit door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van het openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water.

2. Degene die voornemens is een steiger, een meerpaal of een ander voorwerp met een permanent karakter op, in of boven openbaar water te plaatsen, doet daarvan uiterlijk twee weken tevoren een melding aan het college.

3. De melding bevat in ieder geval naam, adres en contactgegevens van de melder en een beschrijving van de aard en omvang van het voorwerp.

4. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Omgevingsverordening NH2020 of het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet.

Artikel 7.6 Ligplaats voor vaartuigen, niet zijnde woonschepen

1. Onverminderd het bepaalde in het Binnenvaartpolitiereglement is het de rechthebbende op een vaartuig, niet zijnde een woonschip, verboden hiermee een ligplaats in te nemen buiten een steiger of een aanmeervoorziening.

2. Het is verboden bij het aanmeren bij een steiger of aanmeervoorziening, zoals bedoeld in het eerste lid, overlast te veroorzaken, de verkeersvrijheid of -veiligheid, de milieuhygiëne of de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente in gevaar te brengen of aan te tasten.

3. Het is verboden een ligplaats in te nemen met een vaartuig dat in de lengte meer dan 1 meter uitsteekt buiten de steiger of aanmeervoorziening.

4. Indien de in het voorgaande lid bedoelde aanmeervoorziening bestaat uit een meerpaal geldt het verbod op het innemen van een ligplaats voor vaartuigen die langer zijn dan 6 meter.
5. Het college van burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor het gebruik van een door gemeentewege gerealiseerde passantensteiger.

Artikel 7.7 Recreatie in open water

1. Het is verboden zich in openbare wateren in recreatiegebieden te bevinden met een gemotoriseerd vaartuig, met uitzondering van elektrisch aangedreven vaartuigen.

2. Het verbod is niet van toepassing op door het college van burgemeester en wethouders aangewezen wateren of gedeelten daarvan.

3. Het verbod is niet van toepassing op gemotoriseerde vaartuigen van hulpdiensten.

Artikel 7.8 Reddingsmiddelen

Het is verboden een voor het redden van drenkelingen bestemd en daartoe bij het water aangebracht voorwerp te gebruiken voor een ander doel dan wel voor dadelijk gebruik ongeschikt te maken.

Artikel 7.9 Veiligheid op het water

1. Het is aan eenieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden.

2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Omgevingsverordening NH2020.

Artikel 7.10 Motorboten, jetski's en waterscooters

1. In verband met de veiligheid van zeilers en surfers is het verboden zich met een motorboot, jetski en waterscooter te bevinden op de botenhelling, gelegen aan de Vooroever nabij het Internationaal Zeilwedstrijdcentrum in Medenblik.

2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover het Algemeen reglement van politie voor rivieren en rijkskanalen van toepassing is.

3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Artikel 7.11 Overlast van vaartuigen

1 Het is verboden zonder redelijk doel zich vast te houden aan een vaartuig in openbaar water, daarop te klimmen of zich daarop of daarin te begeven of te bevinden.

2. Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een vaartuig, liggend in of aan een openbaar water, los te maken.

Afdeling 7.3 Het bewaren van houtopstanden

Artikel 7.12 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag de volgende houtopstanden te vellen:

   a. houtopstanden die vermeld staan op de lijst met waardevolle en monumentale bomen (bijlage 3 bomenlijst);

   b. houtopstanden in de openbare ruimte van de gemeente Medemblik.

2. Een vergunningsplicht zoals genoemd in lid 1 a en b van dit artikel geldt niet voor:

   a. houtopstand(en) buiten de bebouwde kom die beschermd zijn op grond van Hoofdstuk 4, artikel 4.1 t/m 4.9 van de Wet Natuurbescherming;

   b. houtopstanden die moeten worden geveld krachtens een aanschrijving van het bevoegd gezag;

   c. periodiek knotten, kandelaberen of kandelaren als noodzakelijke beheermaatregel bij knotbomen, gekandelaberde bomen, gekandelaarde bomen of leibomen ter uitvoering van het reguliere onderhoud en

   d. dunnen van een houtopstand.

3. Een vergunning kan door het bevoegd gezag worden geweigerd op grond van onder andere:

   a. alternatieven waarbij de houtopstand kan worden gespaard;

   b. natuur- en milieuwaarde van de houtopstand;

c. landschappelijke waarde van de houtopstand;

d. waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;

e. beeldbepalende waarde van de houtopstand;

f. cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

g. waarde van de houtopstand voor de recreatie en leefbaarheid en

h. concreetheid en haalbaarheid van het project.

4. Onder belang van verlening kan vallen een situatie waarbij naar het oordeel van het bevoegd gezag sprake is van ernstige overlast.

5. De vergunning tot vellen vervalt 1 jaar na het onherroepelijk zijn van de omgevingsvergunning, tenzij het bevoegd gezag een langere termijn, tot een maximum van 3 jaar, noodzakelijk acht vanwege de voorzienbare langere uitvoeringstermijn.

Artikel 7.12a Acuut gevaar, spoedeisend belang

Het eerste lid van artikel 7.12 is niet van toepassing als het bevoegd gezag toestemming verleent voor het vellen van een houtopstand in verband met spoedeisend belang voor de openbare orde of een acuut gevaar voor personen of goederen.

Artikel 7.12b Bijzondere voorschriften

1. Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning het voorschrift verbinden dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen moet worden herplant.

2. Onder de in het eerste lid bedoelde aanwijzing behoort in ieder geval de verplichting dat niet aangeslagen herplant moet worden vervangen.

3. Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden over het werken rondom de te handhaven houtopstanden.

Artikel 7.12c Herplant- en instandhoudingsplicht

1. Indien een, op grond van artikel 7.12 van deze verordening, beschermde houtopstand zonder vergunning van het bevoegd gezag is geveld, dan wel op ernstige wijze is beschadigd waardoor deze in het voortbestaan wordt bedreigd kan het bevoegd gezag de verplichting tot herplant opleggen.

Deze herplant moet uitgevoerd worden overeenkomstig de door hen te geven specificaties en aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn. Deze verplichting wordt opgelegd aan:

a. de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de beschermde houtopstand bevond dan wel aan;

b. degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is.

2. Onder de in eerste lid bedoelde aanwijzing behoort in ieder geval de verplichting dat niet aangeslagen herplant moet worden vervangen.

Artikel 7.13 Bestrijding van boomziekten

1. Indien zich op een terrein één of meer houtopstanden bevinden die naar het oordeel van het bevoegd gezag gevaar opleveren van verspreiding van een boomziekte of voor vermeerdering van de ziekteverspreiders zoals bacteriën, schimmels en insecten, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het bevoegd gezag is aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn:

    a. houtopstand(en) te vellen of te doen vellen;

    b. conform richtlijnen van het bevoegd gezag de gevelde houtopstand direct zodanig te behandelen dat verspreiding van de boomziekte wordt voorkomen.

2. Het is verboden gevelde houtopstand(en) of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren, indien het een boomsoort betreft die de desbetreffende boomziekte kan verspreiden. Indien er voor de betreffende boomziekte landelijke erkende protocollen zijn opgesteld moet volgens dit protocol worden gehandeld.

3. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het onder het tweede lid gestelde verbod.

4. Het niet voldoen aan de in het eerste lid bedoelde aanschrijving biedt een basis voor de toepassing van bestuursdwang, waarbij de noodzakelijke werkzaamheden, voor risico en rekening van de aangeschrevene, door of namens het bevoegd gezag kunnen worden verricht.

Artikel 7.13a Bescherming publieke houtopstand

1. Het is verboden om houtopstanden, die publiek eigendom zijn:

    a. te beschadigen, te bekladden of te beplakken;

    b. daaraan snoeiwerk te verrichten, behoudens door het bevoegd gezag opgedragen boomverzorgende taken.

2. Het is verboden om één of meer voorwerpen in of aan een publieke houtopstand aan te brengen of anderszins te bevestigen, behoudens een ontheffing van het college.

3. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 7.13b Afstand van de erfgrenslijn

De afstand als bedoeld in artikel 5:42, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en op nihil voor heggen en heesters indien het bomen, heggen en heesters betreft op of aan de openbare weg of een openbaar water, grenzende aan een ander erf.

Artikel 7.13c Toezicht

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de artikelen 7.12a en 7.12b zijn belast de medewerkers van de afdeling Buitendienst.

2. Voorts is het bepaalde in artikel 9.2 van deze verordening van toepassing.

Afdeling 7.4 Evenementen (Gereserveerd)

Afdeling 7.5 Markten en standplaatsen

Artikel 7.14 Inrichting van de markt en de branche-indeling

1. Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

    a. het aantal standplaatsen;

    b. de afmetingen van de standplaatsen;

    c. de opstelling en indeling van de markt;

    d. welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerker plaats.

2. Het college kan voor de markt vaststellen:

    a. een lijst met artikelengroepen of branches;

    b. een maximumaantal standplaatsen per branche.

Artikel 7.15 Nadere regels

1. Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening over markten welke overeenkomstig de bepalingen van de Gemeentewet door het college zijn of worden vastgesteld.

Artikel 7.16 Standplaatsvergunning

Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.

Artikel 7.17 Vereisten

Voor de toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college.

Artikel 7.18 Intrekking vaste standplaatsvergunning

1. Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

    a. op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

    b. bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 7 van het marktreglement van de gemeente Medemblik de vergunning wordt overgeschreven.

2. Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken:

    a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

    b. indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 7.17 genoemde vereisten.

3. Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 7 van het marktreglement van de gemeente Medemblik is overgeschreven, al vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

Artikel 7.19 Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 7.18 kan het college een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

    a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

    b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; of

    c. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 7.20 Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerker plaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerker plaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:

    a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

    b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

    c. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 7.21 Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

b. zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

Artikel 7.22 Toezicht markt

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde van de artikelen over de markt zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 7.23 Voorschriften en beperkingen

1. Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan markt- en standplaatsvergunningen, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de markt- en standplaatsvergunning is vereist.

2. Degene aan wie een markt- of standplaatsvergunning is verleend is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Artikel 7.24 Toestemming rechthebbende

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen.

Afdeling 7.6 Begraafplaatsen

Artikel 7.25 Grafkelder

1. De rechthebbende op een particulier graf kan van het college vergunning krijgen tot het daarin voor eigen rekening en risico doen aanbrengen van een grafkelder.

2. Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening over begraafplaatsen.

3. Vergunning voor een grafkelder kan worden gewijzigd, ingetrokken of geweigerd indien:

a. de duurzaamheid van de gebruikte materialen onvoldoende is;

b de fundering en constructie onvoldoende veilig is;

c. ter verkrijging van de vergunning onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

d. de aan de vergunning verbonden voorschriften niet worden nagekomen;

e. van de vergunning geen gebruik gemaakt wordt binnen de daarin gestelde termijn;

f. de houder van de vergunning dit verzoekt of

g. het college om redenen van beheer technische aard dit wenselijk of noodzakelijk acht.

Artikel 7.26 Vergunning grafbedekking

1. Voor het hebben van een grafbedekking is een schriftelijke vergunning nodig van het college.

2. De rechthebbende van een particulier graf vraagt de vergunning voor het hebben van een grafbedekking aan.

3. Het college kan de vergunning weigeren indien:

   a. niet voldaan wordt aan de vastgestelde nadere regels, genoemd in het tweede lid;

   b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;

   c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is of

   d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.

Artikel 7.27 Grafbeplanting

1. Niet-blijvende beplanting op een graf die, naar het oordeel van de beheerder, in een verwaarloosde staat verkeert kan door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

2. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende dertien weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende of, wanneer deze het een algemeen graf betreft, van de belanghebbende.

Artikel 7.28 Onderhoud door rechthebbende

1. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende.

2. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen.

3. Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende dertien weken ter beschikking van de rechthebbende of de gebruiker en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

4. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat het college de rechthebbende door middel van een verklaring schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de toestand van de grafbedekking. Wanneer het adres van de rechthebbende niet bekend is maakt het college de verklaring bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

5. Het college kan de rechthebbende per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de grafbedekking te herstellen binnen de door het college gestelde termijn indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar op levert voor derden;

6. Schade als gevolg van brand, vandalisme, vorst, storm, bliksem, wateroverlast en andere van buiten komende oorzaken, is voor rekening van de rechthebbende.

Afdeling 7.7 Kamperen

Artikel 7.29 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.

2. Het verbod geldt niet voor:

   a. het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein;

   b. het plaatsen van een camper of kampeerauto op een door het college aangewezen camper overnachtingsplaats voor maximaal 72 uur, mits het op die plaats aangegeven aantal niet wordt overschreden.

3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.6 van deze verordening kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van de bescherming van:

   a. natuur en landschap of

   b. een dorps- en/of stadsgezicht.

5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 7.30 Slapen op openbare plaatsen

Het is verboden een openbare plaats als slaapplaats te gebruiken of op een openbare plaats in een voertuig te overnachten.

Artikel 7.31 Aanwijzing kampeerplaatsen

1. Het verbod van artikel 7.29 eerste lid is niet van toepassing op de door het college aangewezen plaatsen.

2. Het college kan daarbij nadere regels stellen ter bescherming van de belangen genoemd in artikel 7.29, vierde lid van deze verordening.

Afdeling 7.8 Crossen

Artikel 7.32 Crossterreinen

1. Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of een bromfiets een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd of buiten wedstrijdverband een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.

2. Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan daarbij nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:

    a. het voorkomen of beperken van overlast;

    b. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;

    c. de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.

3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht, de Zondagswet of het Besluit geluidsproductie sportmotoren.

Artikel 7.33 Beperking verkeer in natuurgebieden

1. Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig, een bromfiets, een fiets of een paard.

2. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:

    a. het voorkomen van overlast;

    b. de bescherming van natuur- of milieuwaarden;

    c. de veiligheid van het publiek.

3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op motorvoertuigen, bromfietsen, fietsen en paarden:

   a. ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de bevoegde minister aangewezen hulpverleningsdiensten;

   b. die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de terreinen zoals bedoeld in het eerste lid;

   c. die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift moeten worden uitgevoerd;

   d. van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die gelegen zijn binnen de terreinen zoals bedoeld in het eerste lid;

   e. voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder d bedoelde personen.

4. Het verbod in het eerste lid is voorts niet van toepassing:

   a. op wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994;

   b. binnen de bij of krachtens de Omgevingsverordening NH2020 aangewezen stiltegebieden ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens deze verordeningen zijn aangewezen als “toestel”.

5. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 7.34 Loslopende honden

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

   a. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

   b. op openbare plaatsen binnen de bebouwde kom op de weg als de hond niet is aangelijnd**;**

   c. op de weg als die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

2. Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

3. Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond:

   a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden;

   b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

Artikel 7.35 Verontreiniging door honden en paarden

1. De eigenaar of houder van een hond of paard is verplicht er zorg voor te dragen dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd:

   a. binnen de bebouwde kom op een openbare plaats;

   b. buiten de bebouwde kom op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer van voetgangers en op een voor het publiek toegankelijke en als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelweide of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen of op een door het college aangewezen plaats.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden;

3. De eigenaar of houder van een hond is verplicht, als hij zich met die hond bevindt op een in het eerste lid onder a of b genoemde openbare plaats, een doeltreffend hulpmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor het verwijderen van de uitwerpselen.

4. De eigenaar of houder van een hond is verplicht, als hij zich met die hond bevindt op een in het eerste lid onder a of b genoemde openbare plaats, dit hulmiddel op eerste vordering van een toezichthoudend ambtenaar te tonen.

5. Het bepaalde in het eerste lid onder a is niet van toepassing op de door het college aangewezen plaatsen.

Artikel 7.36 Bijen

1. Het is verboden bijen te houden:

   a. binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waarin overdag mensen verblijven of

   b. binnen een afstand van 30 meter van de weg.

2 Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing voor de bijenhouder die rechthebbende is op de woningen of gebouwen bedoeld in dat lid.

3. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Provinciaal wegenreglement en/of op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de korven of kasten een afscheiding noodzakelijk is om het laag in- en uitvliegen van de bijen te voorkomen.

4 Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

5 Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 7.37 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en dergelijke

1. Het is verboden op het door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht of buiten de weg de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

    a. onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;

    b. bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;

    c. kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of onderdelen daarvan, voor zover het plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel of

    d. mestopslag, gierkelders of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.

2. Het college kan bij de aanwijzing nadere regels stellen.

3. Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door of krachtens de Wet ruimtelijke ordening.

Hoofdstuk 8 Overige bepalingen

Artikel 8.1 Herziening en vervanging van aangewezen normen, andere voorschriften en wet- en regelgeving

Het bevoegd gezag is bevoegd om rekening te houden met de herziening en vervanging van de Nen-normen, voornormen, praktijkrichtlijnen, andere voorschriften en wet- en regelgeving waarnaar in deze verordening of in de bij deze verordening behorende bijlagen worden verwezen, indien de bevoegde instantie en/of orgaan de betrokken norm, voornorm, praktijkrichtlijn, het voorschrift of de wet- en regelgeving heeft herzien of vervangen en die herziening of vervanging heeft gepubliceerd.

Hoofdstuk 9 Sanctie-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 9.1 Sanctiebepaling

1. Behoudens het bepaalde in de Wet economische delicten worden overtredingen van de artikelen van deze verordening en de op grond van artikel 1.5 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak

2. In afwijking van het eerste lid is artikel 1a van de Wet op de economische delicten van toepassing op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 7.1, 7.3, 7.4 en 7.12 van deze verordening.

3. In geval van overtreding van de krachtens artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio's gestelde regels kan het college een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste de geldboete, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio's.

Artikel 9.2 Toezichthouders

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast (buitengewone) opsporingsambtenaren aangesteld voor de politieregio waaronder de gemeente Medemblik valt.

2. Het college dan wel de burgemeester kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

Artikel 9.3 Binnentreden woningen

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 9.4 Intrekking en vervallenverklaring oude verordeningen

De onderstaande verordeningen worden ingetrokken:

1. Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020;

2. Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Medemblik 2015;

3. Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2014;

4. Erfgoedverordening Medemblik 2012;

5. Bouwverordening Medemblik 2011;

6. Marktverordening gemeente Medemblik 2012;

7. Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Medemblik 2014;

8. Brandbeveiligingsverordening Medemblik.

Artikel 9.5 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de verordeningen bedoeld in artikel 9.4 die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 9.6 Inwerkingtreding nieuwe verordening

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2021.

Artikel 9.7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 18 maart 2021

Datum…….

De griffier, De voorzitter,

Bekend gemaakt op:…….

TOELICHTING Verordening Fysieke Leefomgeving Medemblik 1ste tranche

Algemene toelichting

Omgevingswet

Op 17 december 2020 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, mevrouw drs. K.H. Ollongren, het ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet naar de Eerste – en Tweede Kamer der Staten-Generaal gestuurd. In het ontwerpbesluit is de inwerkingtreding van de Omgevingswet bepaald op 1 januari 2022.

Dit betekent dat op 1 januari 2022 de gemeente Medemblik een tijdelijk omgevingsplan heeft, bestaande uit Bruidsschat (regels die van het rijk overkomen) en de opgeschoonde ruimtelijke plannen.

De Omgevingswet bundelt de wetgeving voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet heeft als doel het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en het gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving worden na de inwerkingtreding van de Omgevingswet in tranches gebundeld in het Omgevingsplan. Op dit moment staan deze regels nog verspreid in de diverse verordeningen, beleidsregels en nadere regels. Door de regelgeving te bundelen wordt het voor inwoners, ondernemers en organisaties overzichtelijker en zijn regels makkelijker te vinden. Om overzicht te houden in de immense hoeveelheid regels is het wenselijk deze in tranches op te nemen in een verordening.

Inhoud verordening

Deze verordening bevat beleid, dat al is vastgesteld door de gemeenteraad. Verder hebben er updates, redactionele en technische wijzigingen plaatsgevonden.

1ste tranche

In deze eerste tranche van de Verordening Fysieke Leefomgeving (hierna: VFL) worden de regels uit 8 verordeningen gebundeld. Hiervan gaan 6 verordeningen volledig op in de VFL en worden daarom ingetrokken. Dit betreffen:

- Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2014;
- Erfgoedverordening Medemblik 2012;
- Bouwverordening gemeente Medemblik 2011;
- Marktverordening gemeente Medemblik 2012;
- Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Medemblik 2014 en
- Brandbeveiligingsverordening Medemblik.

Twee verordeningen gaan deels op in VFL. Dit betreffen:

- Algemene plaatselijke verordening Medemblik;
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Medemblik.

Afwegingskader

De meeste gemeentelijke verordeningen met regels over de fysieke leefomgeving komen niet in het tijdelijke deel van het omgevingsplan. De gemeente bepaalt zelf welke van die regels zij wil voortzetten onder de Omgevingswet.

Het afwegingskader van welke verordeningen opgenomen *moeten*, *mogen* of *niet mogen* worden opgenomen in het (definitieve) omgevingsplan is als volgt:

- Onderwerpen over de **fysieke leefomgeving** die **plaatsgebonden** activiteiten betreffen, **moeten** in het omgevingsplan worden opgenomen.

- Regels over onderwerpen die de fysieke leefomgeving betreffen, maar **ook een ander motief** hebben, **kunnen** in het omgevingsplan worden opgenomen, maar dat is niet verplicht en waar dit inbreuk zou maken op de taken en **bevoegdheden** van de **burgemeester** is dat zelfs **niet toegestaan**. Andere regels over de fysieke leefomgeving die **geen plaatsgebonden** karakter hebben of regels met een **persoonsgebonden** karakter worden **evenmin verplicht** geregeld in het omgevingsplan.

- Onderwerpen die **niet de fysieke leefomgeving als motief** hebben of onderwerpen waarbij de regelgevende **bevoegdheid** exclusief aan een **ander bestuursorgaan** toekomt dan het **gemeentebestuur**, zoals de noodverordeningbevoegdheid van de **burgemeester**, **mogen niet** in het omgevingsplan worden opgenomen.

Deze driedeling ziet er in een schema als volgt uit:

Regels omgevingsplan	
Regels m.b.t. de fysieke leefomgeving en plaatsgebonden activiteiten betreffen	**Moet** in het omgevingsplan
Regels m.b.t. de fysieke leefomgeving die ook een ander motief hebben	**Mag** in het omgevingsplan
Regels m.b.t. de fysieke leefomgeving die geen plaatsgebonden karakter hebben	**Mag** in het omgevingsplan
Regels m.b.t. fysieke leefomgeving die een persoonsgebonden karakter hebben	**Mag** in het omgevingsplan
Regels die geen betrekking hebben op de fysieke leefomgeving	**Mag niet** in het omgevingsplan
Regels waarbij de burgemeester de exclusieve bevoegdheid toekomt	**Mag niet** in het omgevingsplan

Verordening fysieke leefomgeving

Tot de vaststelling van het definitieve omgevingsplan van de gemeente Medemblik zullen de gemeentelijke regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving opgenomen worden in de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik.

De onderstaande verordeningen zullen in de 1ste tranche van de Verordening fysieke leefomgeving gedeeltelijk danwel in z'n geheel worden opgenomen.

Verordeningen:

Verordening	Uitleg
Algemene plaatselijke verordening	De verordening heeft gedeeltelijk betrekking op de fysieke leefomgeving. Ook heeft het gedeeltelijk als motief de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Het andere gedeelte heeft betrekking op de openbare orde en heeft dit ook als motief. Over dit gedeelte heeft de burgemeester het bevoegde gezag. Dit gedeelte mag dus niet opgenomen worden. Het andere gedeelte mag wel opgenomen worden in het omgevingsplan.
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen	De verordening heeft gedeeltelijk betrekking op de fysieke leefomgeving. Ook heeft het gedeeltelijk als motief de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving.
Bouwverordening	Heeft betrekking op bouwen en dus op de fysieke leefomgeving. Het bindt burgers en het hoofdmotief is de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving.
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur	Heeft betrekking op werkzaamheden in en op openbare gronden. Dit heeft betrekking op de fysieke leefomgeving, bindt burgers en het hoofdmotief is de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving.
Brandbeveiligingsverordening	Dit heeft betrekking op de fysieke leefomgeving, bindt burgers en het hoofdmotief is de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving.
Erfgoedverordening	Dit heeft betrekking op de fysieke leefomgeving, bindt burgers en het hoofdmotief is de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving
Marktverordening	Dit heeft betrekking op de fysieke leefomgeving, bindt burgers en het hoofdmotief is de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving.
Verordening geurhinder en veehouderij	Dit heeft betrekking op de fysieke leefomgeving, bindt burgers en het hoofdmotief is de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving.

Juridische regels worden toepasbaar gemaakt

In 2de tranche van de Verordening fysieke leefomgeving worden deze juridische regels vereenvoudigd en toepasbaar gemaakt om de vragenbomen in de DSO te vullen. Het toepasbaar maken van juridische regels zijn begrijpelijke vertalingen van juridische regels voor zowel de gebruiker als voor de software.

Het toepasbaar maken van juridische regels lijkt op het spel Wie is het? Daarbij komt men aan de hand van een aantal vragen – Moet ik een vergunning aanvragen als ik een boom ga kappen? Welke informatie moet ik aanleveren als ik een vergunning wil vragen? Welke maatregelen moet ik treffen?_ aan de juiste relevante informatie van de initiatiefnemer om een vergunningscheck te doen, het juiste aanvraagformulier af te geven en de te nemen maatregelen te benoemen.

Dereguleringsslag

In de tweede tranche en volgende van de VFL worden, zoals hierboven al is vermeld, de regels zoveel mogelijk vereenvoudigd en toepasbaar gemaakt voor de vragenbomen in het DSO.

Van de VNG verschijnen er tot eind 2023 modelverordeningen die zijn opgenomen in de VFL en waarvan de regels vereenvoudigd en toepaspaar zijn gemaakt en die de huidige juridische regels in de VFL gaan vervangen.

Vanaf de tweede tranche van de verordening kan er een dereguleringsslag worden gemaakt door regels te schrappen en te laten vallen onder de algemene zorgplicht of onder de specifieke zorgplichten in de Verordening fysieke leefomgeving. Door dit in de 1ste tranche niet te doen blijft de Verordening fysieke leefomgeving herkenbaar, leesbaar en behapbaar.

Wat nemen we niet mee

De Afvalstoffenverordening Medemblik 2020 is een verordening met een zeer specifiek onderwerp, die zowel regels over de fysieke leefomgeving bevat, als andere regels (financiële regels en regels omtrent het aanwijzen van de vuilophaaldienst). Het is niet wenselijk deze regels uit elkaar te halen. Dat betekent ook dat deze regels niet meegenomen worden in het definitieve Omgevingsplan en dat de Afvalstoffenverordening naast het Omgevingsplan blijft bestaan.

De verkeerswetgeving valt niet onder de Omgevingswet, daarom zijn de Parkeerverordening Medemblik en de Wegsleepverordening Medemblik niet opgenomen in de VFL.

De meeste verordeningen en afzonderlijke regels zijn nog goed herkenbaar in de Verordening fysieke leefomgeving. Een belangrijke uitzondering is de Bouwverordening.

Als gevolg van wetswijzigingen de afgelopen jaren bevatte de Bouwverordening alleen nog regels voor het tegengaan van bouwen op verontreinigde grond. Deze regels lenen zich bij uitstek voor samenvoeging met de regels voor bodembescherming in een hoofdstuk met regels over de bodem.

Om deze reden bevat de Verordening fysieke leefomgeving geen hoofdstuk over “Bouwen”.

Structuur VFL

De Structuur van de verordening (opbouw en inhoud) is zoveel mogelijk regionaal afgestemd met de omliggende West-Friese gemeenten, te weten: Hoorn, Koggenland, Opmeer, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Er is ruimte gereserveerd voor regels uit andere verordeningen.

Aan het eind van de toelichting staat een transponeringstabel waarin is opgenomen waarop een artikel in deze verordening is gebaseerd.

Toelichting per hoofdstuk

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Het eerste hoofdstuk bevat inleidende algemene bepalingen. De meeste verordeningen beginnen met een opsomming van begripsbepalingen. In de Verordening fysieke leefomgeving is er voor gekozen om in het eerste artikel te verwijzen naar een bijlage, waarin de begrippen zijn opgenomen.

Hiermee wordt aangesloten bij de structuur van de Omgevingswet, waarin de begrippen ook in een bijlage zijn ondergebracht. De gebruikte begrippen zijn over het algemeen niet gewijzigd ten opzichte van eerdere verordeningen. Het aantal dubbele of overlappende begripsbepalingen is beperkt.

Hoofdstuk 2 Regels voor de instandhouding, bescherming, onderhoud en beheer fysieke leefomgeving

Zorgplicht in de Omgevingswet

Een algemene zorgplicht, een algemeen verbod en een specifieke zorgplicht maken deel uit van de Omgevingswet. Samen zorgen ze ervoor dat overheid, bedrijven en burgers verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.

Algemene zorgplicht

De Omgevingswet bevat een algemene zorgplicht. Dit houdt in dat zowel overheden, bedrijven als burgers verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. En dus niet alleen de overheid.
Deze algemene zorgplicht is vooral een vangnet als er geen specifieke decentrale regels of rijksregels van toepassing zijn. Als deze specifieke decentrale- en rijksregels er wel zijn, geldt de algemene zorgplicht niet meer.

Algemeen verbod

Naast de algemene zorgplicht is in de Omgevingswet ook een algemeen verbod opgenomen (artikel 1.7a Omgevingswet). Het is verboden om een activiteit te verrichten of na te laten als daardoor aanzienlijke nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving (dreigen te) ontstaan. Bijvoorbeeld een milieuverontreiniging die aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, bodem of water veroorzaakt.

Het gaat niet om het verrichten of nalaten van activiteiten met beperkte gevolgen voor de fysieke leefomgeving. In het Omgevingsbesluit (artikel 1.3) staat wanneer sprake is van een aanzienlijk gevolg. En op welke gevallen het verbod van toepassing is.

Dit verbod is ook een vangnet. Voor het geval er geen specifieke decentrale regels of rijksregels van toepassing zijn. Als deze specifieke decentrale- of rijksregels er wel zijn, geldt het algemeen verbod niet meer. Bijvoorbeeld als een specifieke zorgplicht of andere algemene regel of een vergunningvoorschrift van toepassing is.

Specifieke zorgplicht

Specifieke zorgplichten borduren voort op de algemene zorgplicht, maar zijn concreter.

Een specifieke zorgplicht is toegespitst op specifieke activiteiten voor concreet genoemde belangen. Zowel in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) als het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan specifieke zorgplichten. Deze specifieke zorgplichten maken duidelijk wat er wel en niet moet gebeuren. Bijvoorbeeld dat degene die verantwoordelijk is voor een activiteit, de beste beschikbare technieken (BBT) gebruikt.

De specifieke zorgplichten zijn algemene regels. Deze regels gelden direct voor burgers en bedrijven. Naast het Rijk kunnen andere overheden specifieke zorgplichten opnemen in hun verordeningen of omgevingsplannen.

Specifieke zorgplichten per activiteit

In het Bal[1] en het Bbl[2] staan specifieke zorgplichten voor activiteiten, waaronder:

- Milieubelastende en lozingsactiviteiten.
- Beperkingengebiedactiviteit in een waterstaatswerk.
- Ontgrondingsactiviteit.
- Stortingsactiviteit op zee.
- Wateronttrekkingsactiviteit.
- Beperkingengebied installatie waterstaatswerk op zee.
- Gebruik en onderhoud van bouwwerkinstallaties.
- Brandveilig gebruik van bouwwerken.
- Uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.
- Rijksmonumentenactiviteit.
- Activiteit werelderfgoed.

De strekking van de specifieke zorgplicht voor lozingsactiviteiten is een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk (artikel 6.6 Bal) is gelijk die voor milieubelastende activiteiten.

Verschil algemene zorgplicht, specifieke zorgplicht en specifieke regels

Er is geen algemene zorgplicht als er een specifieke zorgplicht of gedetailleerde specifieke regels gelden. Dat is een belangrijk verschil met specifieke zorgplichten, die ook gelden als gedetailleerde specifieke regels. Dat kunnen zowel algemene regels als vergunningvoorschriften zijn. Als voorbeeld het Bal van toepassing is, gelden specifieke zorgplichten van het Bal én andere algemene regels.

Toegespitst en inzichtelijk

Eerdere wetgeving bevatte veel vanzelfsprekende maatregelen die helemaal waren uitgeschreven. Als een bedrijf bijvoorbeeld een filter moest hebben, stond er dat het bedrijf dat filter ook moest onderhouden. En als lekbak voor olie verplicht was, moest het bedrijf de lekbak regelmatig legen.

Dit soort maatregelen horen bij “good housekeeping”. Het ligt voor de hand, dat de wet dit niet precies hoeft uit te spellen. Onder de Omgevingswet vallen al dit soort gevallen onder de specifieke zorgplichten van het Bal.

Zowel de algemene rijksregels als de voorschriften in de vergunning zijn toegespitst op de essentie. De regels zijn inzichtelijk, zonder overbodige details, maar ze doen wel een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf.

[1] Besluit activiteiten leefomgeving
[2] Besluit bouwwerken leefomgeving

Onvoorziene situaties

De specifieke zorgplicht is er ook omdat er altijd onvoorziene situaties kunnen ontstaan. Ontwikkelingen waarmee de wetgever vooraf geen rekening kon houden. Zo kan na nieuw onderzoek blijken dat bepaalde stoffen schadelijker zijn dan eerder bekend was. Of kan er een nieuwe techniek ontstaan om nadelige effecten tegen te gaan. Burgers en bedrijfseigenaren moeten blijven nadenken over de gevolgen van hun activiteiten. Met name als situaties of omstandigheden veranderen. Zij zijn verplicht goed op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. De specifieke zorgplicht biedt dus ook in toekomstige situaties bescherming van de leefomgeving.

Maatwerkvoorschrift als mogelijkheid

Bedrijven hebben wel keuze in de manier waarop ze de specifieke zorgplicht invullen. Een eigenaar van een wasstraat moet bijvoorbeeld voorkomen dat de nevel verspreid raakt in de omgeving. Dat mag op verschillende manieren, zolang het maar gebeurt. Vaak is duidelijk wat onder de specifieke zorgplicht het doel is.

Maar soms is niet duidelijk wat precies de bedoeling is. Dan ligt het voor de hand en geheel in de sfeer van de Omgevingswet, dat de ondernemer en het bevoegd gezag samen overleggen. Zo kan het bevoegd gezag tot een maatwerkvoorschrift komen. Dit biedt duidelijkheid voor beide partijen.

Ook decentrale overheden

Niet het Rijk, maar gemeenten, waterschappen en provincies stellen de meeste regels voor activiteiten op. Ook deze decentrale overheden kunnen in hun regels specifieke zorgplichten opnemen. Dat kon al onder eerdere wetgeving en kan onder de Omgevingswet nog steeds.

Zo kan ook een omgevingsplan, omgevingsverordening, waterschapsverordening of decentrale vergunning beperkt blijven tot de essentie en is er tegelijk de waarborg dat het milieu beschermd blijft. Ook bij nieuwe, onvoorziene situaties.

De zorgplicht zorgt (er) voor:

- dat mensen bewust worden gemaakt van de eigen verantwoordelijk die zij hebben bij hun handelen in de fysieke leefomgeving.
- een leidraad voor gedrag, wanneer er geen concrete bepalingen aanwezig zijn en/of toereikend blijken.
- een maatstaf voor de beoordeling van gedrag en bieden een rechtvaardigingsgrond voor bestuursrechtelijke handhaving in gevallen van onmiskenbare strijd met de zorgplicht (vangnet).

De verwachting is dat de zorgplicht in de praktijk een beperkte, maar nuttige functie zal vervullen bij het waarborgen van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

Tot slot laat de zorgplicht onverlet, dat de uit het burgerlijk recht voortvloeiende aansprakelijkheid alsmede de mogelijkheden van overheden om als rechtspersoon, met gebruikmaking van het privaatrecht, de naleving van rechtsregels te bevorderen.

Hoofdstuk 3 (Gereserveerd)

Hoofdstuk 3 is gereserveerd voor regelgeving, die in de volgende tranches van de Verordening fysieke leefomgeving worden geïmplementeerd.

Hoofdstuk 4 Aanwijzing van gemeentelijk monument, gemeentelijk archeologisch monument, beschermd stads- en dorpsgezicht

De model Erfgoedverordening van de VNG is in zijn geheel geïntegreerd in de Verordening fysieke leefomgeving. Hierbij zijn de bepalingen herschikt en logisch geordend.

Dit hoofdstuk geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om gemeentelijke monumenten, gemeentelijke archeologische monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten aan te wijzen. De bevoegdheid omvat ook het aanpassen en intrekken van deze aanwijzingen.

In de formulering van deze bevoegdheden is de zinsnede "al dan niet op aanvraag van een belanghebbende" geschrapt. Hier is geen inhoudelijk wijziging mee beoogd; de tekst is geschrapt omdat deze overbodig is. Uit de Algemene wet bestuursrecht volgt al dat een belanghebbende (inclusief rechtspersonen die bepaalde algemene belangen behartigen) een verzoek kan indienen om een besluit te nemen. Het is niet nodig dit apart in een verordening te vermelden.

In dit hoofdstuk zijn ook de procedures geregeld die van toepassing zijn op de aanwijzingsbevoegdheden. De Erfgoedverordening bevatte hier nog veel termijnen voor advisering. Het is echter wenselijk om het regelen van termijnen in de verordening te beperken tot beslistermijnen en andere belangrijke termijnen.
Termijnen voor advisering kunnen geregeld worden in werkafspraken en hoeven geen plaats te hebben in de Verordening fysieke leefomgeving. Bovendien zijn al veel van deze termijnen voor advisering opgenomen in de verordening die de betreffende adviescommissies regelt.

Vervolgens worden in dit hoofdstuk de regels voor het omgaan met gemeentelijke (archeologische) monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten geregeld.

Het verbod op het vernielen en beschadigen van gemeentelijke monumenten is uitgebreid met een verbod op het onthouden van het onderhoud dat voor de instandhouding van het monument nodig is. Dit is een absoluut verbod; het is niet mogelijk om hier een vergunning of ontheffing voor te verlenen.

Voor wijzigen van gemeentelijke monumenten geldt wel een vergunningstelsel. De regels hiervan zijn aangepast aan de meest recente modelverordening van de VNG. Concreet betekent dit dat een uitzondering voor vergunningplicht is ingevoerd in gevallen waarin het gewoon onderhoud betreft of activiteiten die het monument niet wijzigen.

Tot slot regelt dit hoofdstuk specifiek de instandhouding van gemeentelijke archeologische monumenten en archeologische terreinen. De regels over dit onderwerp zijn afgeslankt ten opzichte van de Erfgoedverordening, onder andere door het schrappen van zich niet meer voordoende uitzonderingen.

Hoofdstuk 5 Regels voor activiteiten

In hoofdstuk 5 zijn de regels voor bodembescherming en de regels uit de Bouwverordening over het tegengaan van bouwen op verontreinigde grond, samengevoegd onder de titel “Regels voor activiteiten”.

Verder is de beleidsnotitie “Bodemtoets bij aanvraag Omgevingsvergunning bouwen” van de voormalige Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord van belang.

Deze regels zijn ongewijzigd overgenomen, met uitzondering van een verduidelijking van de term 'recent onderzoek'. In de begripsbepalingen in Bijlage 1 is opgenomen dat met 'recent' wordt bedoeld 'niet ouder dan vijf jaar'. Deze wijziging is aangebracht omdat er in de praktijk regelmatig discussie is over de vraag of een onderzoek nog voldoende recent is.

Aanvullend geldt nog de eis dat een onderzoek actueel is. Het moet derhalve een goed beeld van de bodemgesteldheid geven.

De regels omtrent ondergrondse infrastructuur zijn tot op heden neergelegd in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2014.

Een uitzondering op de integratie is het volgende. De Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2014 bevat de mogelijkheid voor de burgemeester om spoedwerkzaamheden te verbieden in verband met de openbare orde (zie ook artikel 5.6, derde lid, van de Telecommunicatiewet). Deze bevoegdheid is in strijd met de uitgangspunten van de Verordening fysieke leefomgeving. Deze laatste bevat immers geen burgemeestersbevoegdheden en heeft geen betrekking op openbare orde en veiligheid. In de VFL is een geüpdatete versie van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur geïmplementeerd.

Hoofdstuk 6 Omgevingshinder

Waar de andere inhoudelijke hoofdstukken een bepaald onderwerp in positieve zin beogen te regelen, is Hoofdstuk 6 er juist op gericht onwenselijke effecten tegen te gaan. De bepalingen in dit hoofdstuk zijn ongewijzigd overgenomen uit de Algemene plaatselijke verordening. Zij behoeven daarom geen verdere toelichting.

Hoofdstuk 7 Buitenruimte

In hoofdstuk 7 zijn deels de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Medemblik 2015 opgenomen en de Marktverordening gemeente Medemblik 2012.
Verder zijn de regels uit de Algemene plaatselijke verordening over wegen, water, houtopstanden, kamperen, crossen, de beperking van verkeer in de natuur, honden en bijen in de Verordening fysieke leefomgeving geïmplementeerd.

Hoofdstuk 8 Overige bepalingen

Hoofdstuk 8 zal in de volgende tranches van de Verordening fysieke leefomgeving gebruikt worden om de overige nog niet met name te noemen bepalingen onder te brengen.

Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Met andere woorden (juridische) regels die voor iedereen gelden. De belangrijkste en meest omvattende gemeentelijke verordening is de Algemene plaatselijke verordening.

Daar komt nu de Verordening fysieke leefomgeving bij, maar doordat er artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening en de Beheersverordening begraafplaatsen worden gehaald en opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving en daarnaast 6 verordeningen in zijn geheel worden opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving, wordt deze verordening de meest omvattende verordening van de gemeente.

Dit komt de leesbaarheid niet ten goede en daarom is er een uitgebreide toelichting toegevoegd ter verduidelijking van de vele artikelen die in de Verordening fysieke leefomgeving zijn opgenomen en nog worden opgenomen.

Hoofdstuk 9 Sanctie-, overgangs- en slotbepalingen

Hoofdstuk 9 bevat regels over strafbaarheid, toezicht en handhaving.
In artikel 9.1 worden straffen gesteld op overtreding van de regels van de verordening.

In de Verordening fysieke leefomgeving is de strafbaarheid van overtreding van de regels ongewijzigd overgenomen uit de geïntegreerde verordeningen. Dit betekent dat op overtreding van de regels de hoogst mogelijke straf staat die in een gemeentelijke verordening kan worden opgenomen. Uitzonderingen zijn de inhoudelijke regels uit de Bouwverordening en de regels voor bodembescherming. Op overtreding van deze regels was geen straf gesteld. Dit blijft ongewijzigd.

In de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2014 is slechts op overtreding van enkele bepalingen een straf gesteld, lager dan het maximaal toegestane. Dit lagere maximum is overgenomen in artikel 9.1, tweede lid van de Verordening fysieke leefomgeving.

De Wet op de economische delicten stelt straf op grond van de artikelen 7.1, 7.3, 7.4 en 7.12 van de Verordening fysieke leefomgeving. Om dubbele strafbaarstelling te voorkomen is een regel toegevoegd die strafbaarstelling op grond van artikel 9.1, eerste lid, uitsluit, als de Wet op de economische delicten van toepassing is.

In dit hoofdstuk worden verder het toezicht, binnentreden woningen, intrekken en vervallenverklaring oude verordening en de overgangs- en slotbepalingen geregeld.

Het laatste artikel regelt de citeertitel.

Artikelsgewijze toelichting

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In dit artikel wordt verwezen naar bijlage I waar een aantal begrippen dat in de verordening wordt gebruikt, wordt gedefinieerd.

De volgende begrippen vereisen een extra toelichting:

Bouwwerk. Dit is de definitie uit de voormalige Bouwverordening. Deze definitie is gebaseerd op jurisprudentie. De bestuursrechter heeft uitgemaakt dat het begrip bouwwerk in de Woningwet én in de Wabo zo moet worden uitgelegd. Deze wetten kennen zelf geen definitie van het begrip bouwwerk.

Fysieke leefomgeving. Het begrip fysieke leefomgeving is een belangrijk nieuw begrip in het stelsel van de Omgevingswet. Een afgebakende definitie van de “fysieke leefomgeving” is er niet. In de wet staat een opsomming van onderdelen die in ieder geval onder de fysieke leefomgeving vallen: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed.

Inrichting. De Omgevingswet kent het begrip inrichting niet. In deze verordening werken wij vooralsnog met het begrip inrichting. Immers in de huidige wet- en regelgeving wordt hiermee gewerkt. De Verordening fysieke leefomgeving 2de tranche is gebaseerd op de nieuwe wet- en regelgeving en wordt het begrip inrichting niet meer gebruikt.

Openbare plaats. Plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek. Hiervoor is aangehaakt bij de Wet openbare manifestaties.

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

Dit artikel is nieuw. Deze eerste tranche van de VFL bevat (een deel van de) regels die voorheen waren opgenomen in de Bouwverordening Medemblik 2011, Erfgoedverordening Medemblik 2012, Brandbeveiligingsverordening Medemblik en een deel van de regels uit de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020 (Apv) en de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Medemblik 2015.

Deze verordening wordt in tranches aangevuld met regels over andere onderwerpen, die gaan vallen onder de reikwijdte van de Omgevingswet. Dit ter voorbereiding op de Omgevingswet.

Regels over de ruimtelijke ordening worden niet opgenomen in deze verordening, omdat deze verplicht worden opgenomen in bestemmingsplannen.

Uiteindelijk worden de regels uit deze verordening samen met de bestemmingsplannen opgenomen in het toekomstige omgevingsplan.

Artikel 1.3 Doel van de verordening

Het eerste lid geeft het doel van deze verordening weer.
Het tweede lid is gebaseerd op de (algemene) doelen uit de Omgevingswet en geeft zodoende het overkoepelende doel van de regels deze verordening aan.

Artikel 1.4 (Beslis)termijn(en)

Deze termijn is genoemd in diverse verordeningen en staat eveneens in artikel 16.64 van de Omgevingswet.

Uit artikel 4:15, eerste lid, aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht (verder Awb) volgt dat de beslistermijn ingaat op het moment dat de oorspronkelijke aanvraag is ingediend. De beslistermijn wordt opgeschort als de aanvraag niet volledig is. De aanvrager wordt verzocht de aanvraag te complementeren binnen een bepaalde termijn.

Wanneer de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb van toepassing wordt verklaard, nemen burgemeester en wethouders binnen 6 maanden een besluit.

Artikel 1.5 Voorschriften

Voorschriften wil zeggen: bijzondere verplichtingen die alleen voor deze vergunninghouder gelden of beperkingen, bijvoorbeeld naar plaats of naar tijdsduur. Vanzelfsprekend is het verplicht de voorschriften na te komen.

Artikel 1.6 Algemene weigeringsgronden

Naast deze algemene weigeringsgronden kennen de wet en deze verordening ook specifieke weigeringsgronden.

Artikel 1.7 Algemene wijzigings- en intrekkingsgronden

Dit artikel is gebaseerd op het voormalige artikel 1:6 Apv, artikel 5.40 Omgevingswet en artikel 15 model Erfgoedverordening.

Naast deze algemene wijzigings- en intrekkingsgronden kennen de onderliggende wet en deze verordening ook specifieke wijzigings- en intrekkingsgronden.

Zo geeft artikel 5.19 van de Wabo een vergelijkbare regeling voor het intrekken van omgevingsvergunningen. Bij de omgevingsvergunning wordt het besluit om te wijzigen of deels of geheel in te trekken van de vergunning of ontheffing op artikel 5.19 van de Wabo gebaseerd.

Artikel 1.8 Gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit

Dit artikel is gebaseerd op de Woningwet en de Erfgoedwet. De overige bepalingen over de samenstelling, taakstelling en werkwijze van de adviescommissie zijn vastgelegd in het door de raad op 19 april 2012 vastgestelde Reglement van Orde.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit ontleend aan de Omgevingswet. De Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik 2022 wordt tegelijkertijd met deze verordening aan de raad ter vaststelling aangeboden. De Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik 2022 treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking.

Artikel 1.9 Nadere regels en aanwijzingsbesluiten

Het college kan net als bij de Apv nadere regels vaststellen en aanwijzingsbesluiten nemen op basis van deze verordening.

Hoofdstuk 2 Algemene regels ter instandhouding, bescherming, onderhoud en beheer fysieke leefomgeving

Artikel 2.2 Algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving

Dit artikel komt voort uit de artikelen 1.6 en 1.7 van de Omgevingswet. De algemene zorgplicht houdt in dat eenieder die activiteiten uitvoert in de fysieke leefomgeving, ongeacht de aard, omvang en duur van de activiteiten voldoende zorg in acht neemt voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 2.3 (Specifieke) zorgplicht voor toestand object op openbare plaats

Zie toelichting bij artikel 2.2

Artikel 2.4 (Specifieke) zorgplicht staat bestaande gebouwen

In aanvulling op artikel 2.2 (zie ook toelichting artikel 2.2) geeft dit artikel een specifieke leidraad voor handelingen ten aanzien van de staat van bebouwde bouwwerken.

Artikel 2.5 (Specifieke) zorgplicht gebruik gebouwen

In aanvulling op artikel 2.2 (zie ook toelichting bij artikel 2.2) geeft het artikel een specifiekere leidraad voor gedrag ten aanzien van het gebruik van bouwwerken.

Artikel 2.6 (Specifieke) zorgplicht bouw- en sloopwerkzaamheden

In aanvulling op artikel 2.2 (zie ook toelichting bij artikel 2.2) geeft het artikel een specifiekere leidraad voor gedrag ten aanzien van het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Artikel 2.7 (Specifieke) zorgplicht staat en gebruik open erven en terreinen

In aanvulling op artikel 2.2 (zie ook toelichting bij artikel 2.2) geeft het artikel een specifiekere leidraad voor gedrag ten aanzien van het gebruik van open erven en terreinen.

Artikel 2.8 (Specifieke) zorgplicht erfgoed (monumenten en archeologie)

In aanvulling op artikel 2.2 (zie ook toelichting bij artikel 2.2) geeft het artikel een specifiekere leidraad voor gedrag ten aanzien van de omgang met erfgoed (monumenten en archeologie).

Artikel 2.9 (Specifieke) zorgplicht voor toestand onroerend cultureel erfgoed

In aanvulling op artikel 2.2 (zie ook toelichting bij artikel 2.2) geeft het artikel een specifiekere leidraad voor gedrag ten aanzien van de omgang met onroerend cultureel erfgoed.

Artikel 2.10 (Specifieke) zorgplicht toestand van sloten en wateren

Dit artikel is gebaseerd op, en ter vervanging van het model artikel 4:9 Apv. In aanvulling op artikel 2.2 (zie ook toelichting bij artikel 2.2) geeft het artikel een specifiekere leidraad voor gedrag ten aanzien van de omgang met sloten en wateren.

Artikel 2.11 (Specifieke) zorgplicht voor toestand niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

Dit artikel is eveneens gebaseerd op, en ter vervanging van het model artikel 4.9 Apv. In aanvulling op artikel 2.2 (zie ook toelichting bij artikel 2.2) geeft het artikel een specifieke leidraad voor gedrag ten aanzien van de omgang met sloten en wateren. Vooruitlopend op de opname in het omgevingsplan is het model artikel 4:9 Apv gesplitst in artikel 2.10 en 2.11.

Artikel 2.12 (Specifieke) zorgplicht brandveilig gebruik van bouwwerken

In aanvulling op artikel 2.2 (zie ook toelichting bij artikel 2.2) geeft het artikel een specifiekere leidraad voor gedrag ten aanzien van het brandveilig gebruik van bouwwerken. Denk bijvoorbeeld aan de zorgplicht van het veilig plaatsen van (innovatieve) technologische systemen met het oog op de zelfredzaamheid van inwoner.

Artikel 2.13 (Specifieke) zorgplicht voorkomen van de verspreiding van moeilijk te bestrijden planten

Dit artikel is gebaseerd op, en ter vervanging van artikel 4:21 Apv. In aanvulling op artikel 2.2 (zie ook toelichting bij artikel 2.2) geeft het artikel een specifiekere leidraad voor gedrag ten aanzien van de omgang met (de verspreiding van) moeilijk te bestrijden planten.

Artikel 2.14 Meldplicht bij brand of broei

In aanvulling op artikel 2.2 (zie ook toelichting bij artikel 2.2) geeft het artikel een specifiekere leidraad voor gedrag ten aanzien van de meldplicht bij brand en broei.

Artikel 2.15 Gedoogplicht voorzieningen voor verkeer en verlichting

Dit artikel is gebaseerd op, en ter vervanging van artikel 2:21 Apv. In aanvulling op artikel 2.2 (zie ook toelichting bij artikel 2.2) geeft het artikel een specifiekere leidraad voor handelingen ten aanzien van de omgang met het gedogen van voorzieningen voor verkeer en verlichting.

Deze gedoogplicht is alleen dan aanwezig wanneer de voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het openbaar verkeer of de openbare verlichting het gebruiksrecht van de eigenaar niet aantasten.

Artikel 2.16 Algeheel verbod oplaten ballonen

Dit artikel is gebaseerd op, en ter vervanging van artikel 5:34b Apv. In aanvulling op artikel 2.2 (zie ook toelichting bij artikel 2.2) geeft het artikel een specifiekere leidraad voor gedrag ten aanzien van de omgang met ballonnen.

Het is wenselijk om het oplaten van ballonnen te verbieden. Het ongecontroleerd oplaten van ballonnen kan na het neerkomen schade veroorzaken op de bodem en in het water aan het milieu. Ook kunnen neergekomen ballonnen door dieren worden aangezien als voedsel en ballonnen kunnen zodoende sterfte onder dieren veroorzaken.

Ook leveren ballonnen die opgelaten worden met hete lucht door middel van een brandertje door de constructie en het open vuur, een risico voor schade en brand op. Om te voorkomen dat ook weerballonnen en heteluchtballonnen onder het verbod vallen is expliciet opgenomen dat het verbod alleen toeziet op ballonnen die zonder sturing wegdrijven.

Artikel 2.17 Verbod plaatsen objecten onder hoogspanningslijn

Dit artikel is gebaseerd op het voormalige artikel 2:22 van de Apv.

Voor de aanleg van een hoogspanningslijn wordt veelal in het bestemmingsplan een strook grond als zodanig bestemd en worden tevens gebruiksvoorschriften opgesteld waarmee aantasting van deze bestemming voorkomen moet worden. Hierbij kan gedacht worden aan voorschriften over de hoogte van toe te laten gebouwen.

Dit artikel is een vangnet voor het geval dat een bestemmingsplan ontbreekt. Het biedt een publiekrechtelijke basis om overtreding van deze bepaling, waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat, zo nodig met bestuursdwang recht te kunnen zetten.

Hoofdstuk 3 (Gereserveerd)

Hoofdstuk 4 Erfgoed (Monumenten en Archeologie)

Artikel 4.1 Doel van aanwijzen gemeentelijk cultureel erfgoed

Uit de Erfgoedwet blijkt dat cultureel erfgoed de overkoepelende term is. Hieronder vallen zowel het roerende cultuurgoed, als onroerend cultureel erfgoed.

Echter alleen onroerend cultureel erfgoed valt onder de reikwijdte van de Omgevingswet, want is onderdeel van de fysieke leefomgeving. Roerend cultuurgoed (verzamelen, boeken e.d.) heeft geen betrekking op de fysieke leefomgeving.

Artikel 4.2 (Voornemen tot) Aanwijzing als gemeentelijk monument

Dit artikel is gebaseerd op de artikelen 5 en 6 van de model Erfgoedverordening van de VNG.
Dit artikel regelt de toekenning van de status van gemeentelijk monument aan een monument of archeologisch monument.

Een tuin en een park vallen binnen het begrip 'monument', natuurlandschap niet. De aanwijzing vergt een belangenafweging tussen het met de aanwijzing te dienen belang en de overige bij de aanwijzing betrokken belangen, waaronder planologische en/of economische belangen of het gebruik van het monument of archeologisch monument. Deze formulering is ontleend aan de artikelen 3.1, eerste lid, en 3.16, tweede lid, van de Erfgoedwet.

Burgemeester en wethouders hebben beleidsvrijheid bij de aanwijzing van een monument of archeologisch monument als beschermd gemeentelijk monument. Er geldt bovendien niet zoiets als de voorheen gehanteerde vijftigjarengrens voor monumenten.

Bij de afweging van belangen die daarbij een rol spelen moeten ook de belangen van het gebruik ten opzichte van de te beschermen monumentale waarde uitdrukkelijk en gemotiveerd naar voren komen. Bij de voorbereiding van een aanwijzing moeten deze belangen derhalve concreet worden onderzocht.

Ieder monument is gegeven de begripsbepaling van artikel 1.1 van de Erfgoedwet per definitie een onroerende zaak (het gebouw).

Ieder archeologisch monument omvat ten minste één onroerende zaak (het terrein, dat vanwege en samen met de daar aanwezige overblijfselen, voorwerpen of andere sporen van menselijke aanwezigheid in het verleden, met inbegrip van die overblijfselen, voorwerpen en sporen, gegeven de begripsbepaling van artikel 1.1 van de Erfgoedwet wordt aangemerkt als archeologisch monument).

Voor alle zakelijk gerechtigden op de onroerende zaken is ontvangst van het voornemen van een aanwijzing door burgemeester en wethouders van belang, niet alleen voor de eigenaar. Zie ook artikel 1, onder a, onderdeel 1, jo. artikel 1, onder b, onderdeel 5, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Onder zakelijk gerechtigden vallen ook hypothecaire schuldeisers ten aanzien van de onroerende zaak.

Vierde lid

De aanwijzing van kerkelijke monumenten vereist voorafgaand overleg met de eigenaar.

Het gaat dan per definitie om een monument dat eigendom is van een kerkgenootschap, een zelfstandig onderdeel daarvan, een lichaam waarin kerkgenootschappen zijn verenigd, of van een ander genootschap op geestelijke grondslag en dat uitsluitend of voor een overwegend deel wordt gebruikt voor het gezamenlijk belijden van de godsdienst of levensovertuiging (artikel 1.1 van de Erfgoedwet).

Dit lid stemt overeen met de vergelijkbare eis in artikel 3.1 van de Erfgoedwet en artikel 3.2a van de Wabo en doet recht aan de bijzondere positie van het kerkelijk monument als plaats voor het gezamenlijk belijden van godsdienst of levensovertuiging. Dit geldt naast de algemene regel van artikel 4:8 van de Awb op grond waarvan belanghebbenden zoals eigenaren moeten worden gehoord.

Artikel 4.3 Voorbescherming

Dit artikel is gebaseerd op artikel 7 van de model Erfgoedverordening. Het is wenselijk ook ten aanzien van gemeentelijke monumenten in voorbescherming te voorzien. Dat gebeurt met dit artikel. De voorbescherming start zodra burgemeester en wethouders het voornemen tot aanwijzing hebben bekendgemaakt aan de zakelijk gerechtigden.

Artikel 4.4 Beslistermijn en inhoud aanwijzingsbesluit

Dit artikel is gebaseerd op artikel 9 van de model Erfgoedverordening. Met de termijn is aangesloten bij de termijn die gehanteerd wordt in de Erfgoedwet (artikel 3.2, derde lid).

Artikel 4.5 Bekendmaking aanwijzingsbesluit en inschrijving erfgoedregister

Dit artikel is gebaseerd op artikel 10 van de model Erfgoedverordening.

Eerste lid

Dit artikel geldt naast de algemene verplichting tot bekendmaking van besluiten op basis van de Awb.

Ontvangst van de aanwijzing door burgemeester en wethouders is voor alle zakelijk gerechtigden van belang, niet alleen voor de eigenaar. Zie ook artikel 1, onder a, onderdeel 1, jo. artikel 1, onder b, onderdeel 5, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Op een aanwijzingsbesluit is deze wet ook van toepassing. Onder zakelijk gerechtigden vallen ook hypothecaire schuldeisers.

Tweede lid

De registratie van de aanwijzing in het gemeentelijk erfgoedregister is een louter administratieve verrichting en niet een besluit. Overigens zal van de aanwijzing ook inschrijving in het gemeentelijke beperkingenregister en in het kadaster plaatsvinden op grond van artikel 1, onder c en e, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.

Artikel 4.6 Voorlopige aanwijzing als gemeentelijk monument

Dit artikel is gebaseerd op artikel 11 van de model Erfgoedverordening.

Dit artikel biedt burgemeester en wethouders de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen een monument of archeologisch monument als gemeentelijk monument aan te wijzen. In dat geval wordt de adviescommissie zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche pas ingeschakeld na de voorlopige aanwijzing.

De bescherming van artikel 4.3 geldt vanaf het moment dat belanghebbenden schriftelijk in kennis zijn gesteld van de voorlopige aanwijzing. Een bezwaarschrift heeft dus geen opschortende werking en daarmee kan de voorlopige aanwijzing dus niet omzeild worden. Als de aanwijzing definitief wordt door de opname in het erfgoedregister loopt deze bescherming door.

Artikel 4.7 Wijzigingen, intrekken en vervallen van de aanwijzing als gemeentelijk document

Dit artikel is gebaseerd op artikel 12 van de model Erfgoedverordening en spreekt verder voor zich.

Artikel 4.8 Aanwijzing als beschermd gemeentelijk stads- of dorpsgezicht

Dit artikel is gebaseerd op artikel 18 van de model Erfgoedverordening.

Dit artikel geeft de mogelijkheid aan de gemeenteraad om gemeentelijke stads- en dorpsgezichten aan te wijzen, die vervolgens krachtens het bestemmingsplan moeten worden beschermd. Dit is vergelijkbaar met de thans nog geldende artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988; echter zonder de plicht de minister te horen.

Artikel 36 van de Monumentenwet 1988 zal vervallen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarna is het aanwijzen van gemeentelijke stads- en dorpsgezichten mogelijk via het omgevingsplan.

Artikel 4.9 Wijziging, intrekking en vervallen van de aanwijzing als beschermd gemeentelijk stads- of dorpsgezicht

Dit artikel is gebaseerd op artikel 19 van de model Erfgoedverordening. Het derde lid is gewijzigd.

Dit artikel bepaalt o.a. dat bij wijziging (van niet-ondergeschikte aard) van een aanwijzing en bij intrekking van de status als beschermd gemeentelijke stads- en dorpsgezicht dezelfde procedure geldt als bij de aanwijzing daarvan.

Voorts is hier bepaald dat een aanwijzing vervalt zodra het stads- en dorpsgezicht waarop de aanwijzing betrekking heeft, door de minister of een provincie wordt aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht. Bij een wijziging van ondergeschikte betekenis kan o.a. gedacht worden aan wijzigingen i.v.m. de verandering van bijvoorbeeld straatnamen of huisnummers.

Hoofdstuk 5 Regels voor activiteiten

Afdeling 5.2

Deze afdeling bevat regels, die voorheen waren opgenomen in de Bouwverordening.

Artikel 5.1 Op wie van toepassing

Deze afdeling is niet van toepassing op waterbodems, omdat waterbodems niet onder de Wet bodembescherming vallen, maar onder de Waterwet. De Waterwet is van toepassing op het beheer van de bodem en oevers van oppervlaktewaterlichamen (de waterbodem). De Wet bodembescherming is van toepassing op de overige bodem.

Bij de uitvoering op basis van de Waterwet is het Waterschap het bevoegd gezag.

Artikel 5.2 Verbod tot bouwen op verontreinigde bodem

Dit artikel is gebaseerd op de voormalige artikelen 2.4.1 en 2.4.2 van de Bouwverordening.

In het tweede lid, onder c, van artikel 8 van de Woningwet wordt aan de gemeenteraden de opdracht gegeven om in de bouwverordening voorschriften op te nemen over het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem. In het derde lid van genoemd artikel 8 is uitgewerkt op welke bouwwerken deze voorschriften betrekking dienen te hebben. Het woord 'uitsluitend' in de redactie van dit derde lid duidt erop dat aanvulling in de bouwverordening niet is toegestaan.

De gezondheidsrisico's voor de mens bij het gebruik van het bouwwerk vormen in deze benadering het onderscheidend criterium.

De indieningsvereisten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen, waartoe het bodemonderzoek behoort, staan in de Regeling omgevingsrecht.

In artikel 2.4 van de Regeling omgevingsrecht is de verplichting opgenomen dat de aanvrager bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit een onderzoeksrapport verstrekt betreffende verontreiniging van de bodem, gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door een persoon of een instelling die daartoe is erkend op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Bouwwerken bestemd voor het verblijf van mensen

Wat verstaan moet worden onder "bouwwerken waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven" werd in de Memorie van toelichting bij de Wet tot wijziging van de Woningwet inzake het tegengaan van bouwen op verontreinigde grond (TK 1995-1996, 24 809, nr. 3) nader omschreven.

Het betreft hier bouwwerken waarin dagelijks gedurende enige tijd dezelfde mensen verblijven, bijvoorbeeld om te werken of onderwijs te geven of te genieten. Bij "enige tijd" moet gedacht worden aan een verblijfsduur van twee of meer uren per (werk)dag. Het gaat dus niet om een enkele keer twee of meer uren, maar om een meer structureel (over een langere periode dan één dag) twee of meer uren verblijven van dezelfde mensen in het gebouw.

Bouwwerken die de grond niet raken

Hierbij moet gedacht worden aan dakkapellen en het realiseren van een extra verdieping op een gebouw.

Artikel 5.3 Onderzoek

Dit artikel is gebaseerd op het voormalige artikel 2.1.5 van de Bouwverordening.

Het artikel over het onderzoek heeft tot doel te bevorderen dat niet wordt gebouwd op verontreinigde grond.

Indien het vooronderzoek naar de historie en de bodemgesteldheid uitwijst dat de locatie onverdacht is, kan het bevoegd gezag op basis van het derde lid besluiten af te wijken van de verplichting tot het uitvoeren van het verkennend onderzoek. Letter c richt zich specifiek op het onderzoek naar asbest in de grond. Het bodemonderzoek volgens NEN 5740 is niet toereikend om asbest in grond te onderzoeken. Daartoe is de NEN 5707, uitgave 2003 ontwikkeld.

De afwijking vindt plaats door deze op te nemen in de omgevingsvergunning. Er komt geen afzonderlijk besluit tot het afwijken, geen beschikking. De omgevingsvergunning van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is er immers op gericht alles in één brede omgevingsvergunning te regelen.

Bouwwerken met een beperkte instandhoudingstermijn kunnen velerlei zijn, van klein tot groot en voor een zeer divers gebruik. Vermelding van deze categorie betekent niet dat in alle gevallen ontheffing wordt verleend.

Artikel 5.4 Vangnet archeologie

Dit artikel is gebaseerd op artikel 23 van de model Erfgoedverordening.
Deze bepaling is een vangnet voor die bestemmingsplannen waarin nog niet is voldaan aan artikel 3.1.6, vijfde lid, van het Besluit ruimtelijke ordening.

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in het bestemmingsplan in de toelichting bij het bestemmingsplan een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.

Met de invoering van deze verplichting is de bescherming archeologische waarden in beginsel ruimtelijk geborgd. Er zijn echter nog bestemmingsplannen van kracht van vóór de invoering van deze eisen. Om, mede gelet op de verplichtingen van het Verdrag van Malta, ook voor de gronden waar deze oudere bestemmingsplannen nog gelden de bescherming van archeologische waarden te verzekeren, is dit artikel opgenomen.

De strekking van dit artikel is te waarborgen dat mogelijk in deze gronden aanwezige archeologische waarden niet worden verstoord, tenzij daaraan aandacht is besteed die gelijkwaardig is aan waartoe artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening verplicht, door middel van de verwachtingskaarten, een omgevingsvergunning of eigen onderzoek dat aan die eisen kan voldoen.

Artikel 5.5 Aanwijsbevoegdheid interferentiegebieden

Het risico dat thermische invloed gebieden elkaar overlappen neemt met de stijging van het plaatsen van bodemenergiestystemen in toenemende mate toe. Het is derhalve belangrijk dat de gemeente hierover de regie voert om de vraag naar en de beschikbaarheid van de ruimte voor bodemenergie op elkaar af te stemmen.

Afdeling 5.3 Ondergrondse infrastructuur

Artikel 5.6 Toepasselijkheid kabels en leidingen

Deze afdeling geeft invulling aan de wettelijke plicht van de gemeente om een verordening op te stellen voor werkzaamheden aan kabels en leidingen ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

Het bepaalde in deze verordening geldt voor netbeheerders en hun eventuele rechtsopvolger(s). Eventuele bepalingen in deze afdeling, gelden niet voor deze kabels en leidingen indien en voor zover hierin reeds is voorzien in de Telecommunicatiewet of privaatrechtelijke overeenkomsten. Vooralsnog is er geen vergelijkbare wettelijke regeling voor andere kabels en leidingen, zoals elektriciteitskabels en waterleidingen.

Regels en afspraken met betrekking tot deze netbeheerders werden steeds opgenomen in de Apv en/of privaatrechtelijke overeenkomsten. Met deze afdeling wordt voorzien in, zoveel mogelijk uniforme, regelgeving voor alle netbeheerders die binnen de gemeente werken.

Artikel 5.7 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen in voorkomende gevallen nadere regels ter uitvoering van deze afdeling vaststellen. Denk hierbij aan een Nadeelcompensatieregeling, een Schaderegeling ingravingen, tarieven voor onder andere herstel-, beheer- en degeneratiekosten en een Handboek kabels en leidingen.

Artikel 5.8 Instemmingsvereisten

Uitgangspunt is dat werkzaamheden in de openbare ruimte verboden zijn, tenzij men beschikt over een instemmingsbesluit. De in de Telecommunicatiewet neergelegde verplichting dat instemming van burgemeester en wethouders is vereist, is opgenomen in deze afdeling en is van toepassing op de werkzaamheden van alle netbeheerders.

Daarmee wordt ook voorzien in de toestemming of vergunning die andere kabel- en leidingeigenaren voorheen dienden te hebben voor voorgenomen werkzaamheden in gemeentegrond. Conform het bepaalde in de Telecommunicatiewet geldt dat die instemming betrekking heeft op de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden.

In dit artikel wordt voor de instemmingsprocedure onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden, werkzaamheden van niet ingrijpende aard en spoedeisende werkzaamheden.

Niet ingrijpende werkzaamheden zijn werkzaamheden waarvoor gedurende niet meer dan een korte tijd in een beperkt gedeelte van het netwerk werkzaamheden worden verricht en waarvan de impact voor de omgeving relatief beperkt en kortstondig is.

Er wordt als norm een in deze afdeling bepaalde lengte van de kabels en/of leidingen gehanteerd en daarbij mogen geen verhardingen of groenvoorzieningen worden gekruist. Bij spoedeisende werkzaamheden kan het voorkomen dat, juist vanwege de urgentie, digitaal melden vooraf onmogelijk is.

De uitzonderingsbepaling voor spoedeisende werkzaamheden geldt niet als werkzaamheden moeten worden verricht in gebieden die door de raad op een vooraf bekend gemaakte kaart zijn aangegeven.

Dit betekent dat in gebieden die op deze kaart staan geen spoedeisende werkzaamheden uitgevoerd mogen worden zonder voorafgaand instemmingsbesluit.

Voorbeelden van dergelijke gebieden die op de kaart kunnen staan zijn:

Risicogebieden als industriegebieden met buisleidingen voor transport met gevaarlijke stoffen;
Historische stadskernen of historische straten of natuurgebieden;
Toegangswegen van en naar gebouwen van hulpdiensten, brandweerkazernes, politie en gemeentelijke gebouwen.
De gemeente kan voor toegangswegen naar zulke gebouwen de doorgang altijd opeisen.

In bovenstaande gevallen is het niet aanvaardbaar dat zonder specifiek toezicht van de gemeente wordt gegraven.

Voor werkzaamheden rond de kabels en/of leidingen van de gemeente zelf, zoals de riolering, netten voor openbare verlichting, is om praktische redenen deze afdeling niet van toepassing. Om redenen van effectiviteit en kwaliteit is het wel zeer wenselijk dat waar mogelijk binnen de gemeente afspraken en procedures worden gemaakt om de doelen van deze afdeling ook intern zoveel mogelijk na te leven.

Ondanks het feit dat er een instemmingsbesluit of een goedkeuring op een melding voor de werkzaamheden is verstrekt, zijn burgemeester en wethouders bevoegd een breekverbod in te stellen tijdens door de gemeente vergunde evenementen of als er naar haar oordeel sprake is van weersomstandigheden, waarbij de uitvoering van de werkzaamheden tot overlast of gevaar voor de bewoners en/of schade voor de gemeente kan leiden.

Een afweging die hierbij gemaakt wordt is de kans op schade en de omvang hiervan aan de openbare gronden als er gegraven wordt. Het breekverbod wordt op de dag dat dit ingaat, gecommuniceerd naar de betrokken uitvoerende partijen. In ieder geval een dag voor het beëindigen van het breekverbod wordt dit meegedeeld aan de betrokken uitvoerende partijen.

Gedurende het breekverbod mogen er op geen enkele wijze werkzaamheden plaatsvinden in de openbare grond en/of bestrating. In het geval van spoedeisende werkzaamheden is het breekverbod niet van toepassing. Een nadere omschrijving van het breekverbod is opgenomen in het Handboek kabels en leidingen. De geldigheidsduur van het instemmingsbesluit en/of goedgekeurde melding wordt automatisch verlengd met de periode van het breekverbod.

Artikel 5.9 Aanvragen en melden

In het artikel wordt aangegeven dat de aanvraag van de voorgenomen werkzaamheden bij burgemeester en wethouders moet worden gedaan. Dat kan bij burgemeester en wethouders of bij de daarvoor gemandateerde ambtenaren.

Voor spoedeisende werkzaamheden, zoals ingeval van storingen, wordt een uitzondering gemaakt. Deze moeten zoveel mogelijk voor aanvang van de werkzaamheden gemeld worden, als dit niet mogelijk is moet dit in ieder geval binnen een werkdag na uitvoering van de werkzaamheden zijn gedaan.

Spoedeisende werkzaamheden moeten bij burgemeester en wethouders worden gemeld dan wel bij een daartoe door hen gemachtigd ambtenaar. In de praktijk kan buiten kantooruren de melding veelal plaatsvinden bij de calamiteiten- of piketdienst.

De burgemeester kan besluiten dat de werkzaamheden op een ander dan het voorgenomen tijdstip plaatsvinden als de openbare orde zich verzet tegen de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden. Dit geldt ook als er gevaar dan wel de vrees voor het ontstaan van gevaar is.

In dit artikel wordt beschreven dat de voorgenomen werkzaamheden ook betrekking kunnen hebben op openbare gronden van andere gedoogplichtigen of grondeigenaren dan de gemeente. Omdat de gemeente een coördinerende rol heeft over alle openbare gronden binnen de gemeentelijke grenzen moet voor alle voorgenomen werkzaamheden in openbare grond een aanvraag voor een instemmingsbesluit worden gedaan. Dit geldt dus ook in het geval dat voorgenomen werkzaamheden zich beperken tot bijvoorbeeld openbare gronden van de Provincie of het Waterschap.

Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen dat naast het instemmingsbesluit mogelijk ook andere vergunningen aangevraagd moeten worden voor de voorgenomen werkzaamheden. In het geval dat naast een instemmingsbesluit een vergunning van een al dan niet ander bestuursorgaan dan de gemeente nodig is, heeft de gemeente hierin een coördinerende rol om afstemming te bevorderen.

Als de aanvrager daar om verzoekt kan de gemeente inhoudelijke afstemming van de beoordeling van de aanvragen bij andere bestuursorganen nastreven. De aanvrager blijft echter zelf verantwoordelijk voor de afstemming en toestemming van alle betrokken gedoogplichtigen of grondeigenaren en het aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Het is belangrijk dat aanvragers zelf bij het aanvragen van een instemmingsbesluit rekening houden met een eventueel vergunning traject waarop de aanvraag voor het instemmingsbesluit betrekking heeft. Dit kan onnodige vertraging voorkomen bij het afgeven van het instemmingsbesluit omdat het verlenen van een benodigde vergunning eerst afgewacht moet worden voordat er instemming kan worden verleend.

Artikel 5.10 Gegevensverstrekking

In dit artikel is verduidelijkt op welke wijze een aanvraag moet worden gedaan en welke gegevens daarbij verstrekt moeten worden. Het betreft informatie die de gemeente als beheerder van de openbare gronden nodig heeft om een juiste beoordeling te maken en inzicht te krijgen in de belangen die door de voorgenomen werkzaamheden worden geraakt.

Zo moeten in het geval dat een netbeheerder opdracht geeft om de werkzaamheden te laten verrichten en daartoe een externe uitvoerder machtigt, behalve de gegevens van de externe partij ook die van de netbeheerder worden verstrekt.

De aanvraag moet digitaal gebeuren door middel van het door burgemeester en wethouders gehanteerde registratiesysteem. Voor aanvragen voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard behoeft slechts een beperkt aantal gegevens verstrekt te worden. Voor reguliere aanvragen moeten meer gegevens verstrekt worden.

Burgemeester en wethouders kunnen besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht.

Bij de aard van de kabels en/of leidingen gaat het erom of deze deel uitmaken van een openbaar netwerk. Is dit niet het geval dan hoeft de gemeente de aanleg van die kabels en/of leidingen niet toe te staan.

Het waarborgen van de blijvende bereikbaarheid van de kabels en/of leidingen kan bijvoorbeeld worden aangetoond door een opgave van de doorsnede van de kabel- en/of leidingsleuf of -goot waarin het ruimtebeslag van de aanwezige en de aan te brengen kabels en/of leidingen gezamenlijk is aangegeven.

Indien de aanleg van kabels en/of leidingen (mogelijk) hinderlijke ligging teweeg zal brengen moet aan de gemeente overlegd worden wat de uitkomst is van overleg met andere netbeheerders en welke afspraken inzake de hinderlijke ligging er zijn gemaakt tussen netbeheerders. Indien het beoogde tracé geen ruimte biedt voor de aanleg van nieuwe kabels en/of leidingen moet een alternatief tracé worden gekozen.

Op grond van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON) is er een elektronisch informatiesysteem waarmee informatie tussen beheerders enerzijds en opdrachtgevers, grondroerders en bestuursorganen anderzijds wordt uitgewisseld. De netbeheerders zijn verplicht, conform WIBON, om hun kabels en/of leidingen zodanig te registreren, dat steeds inzicht daarin kan worden verkregen.

Er is samenhang tussen de WIBON en deze afdeling. De WIBON heeft betrekking op het voorkomen van graafschade via een plicht tot zorgvuldig graven én een plicht tot zorgvuldige en tijdige informatie-uitwisseling. De WIBON bepaalt in artikel 44 dat het onverlet laat dat de gemeente in het belang van openbare orde en veiligheid bij verordening voorschriften kan geven over werkzaamheden, waaronder het binden van graafwerkzaamheden aan het hebben van een vergunning (in de zin van deze afdeling een instemmingsbesluit).

Artikel 5.11 Voorschriften bij instemmingsbesluit

Op grond van deze afdeling gelden een aantal verplichtingen voor degene die werkzaamheden gaan verrichten. Daarnaast kunnen burgemeester en wethouders aan het instemmingsbesluit aanvullende voorschriften verbinden.

In deze afdeling is geregeld onder welke voorwaarden dit kan en welke soort voorschriften dit zijn. De voorschriften hebben vooral te maken met de wijze van uitvoering en zijn gericht op de (deels wettelijk vastgelegde) belangen die de gemeente geacht wordt te behartigen. Daarnaast kunnen door burgemeester en wethouders lokaal geldende regels van toepassing worden verklaard als die er ten aanzien van de aanleg van kabels en/of leidingen zijn.

In het kader van de ondergrondse ordening kan gedacht worden aan bescherming van reeds in de grond aanwezige netwerken van bijvoorbeeld de riolering en de levering of het transport van elektronische informatie, gas, water, elektriciteit of vaste stoffen.

Bescherming van deze netwerken betekent onder meer het niet in gevaar brengen of zonder noodzaak bemoeilijken van deze netwerken. Voorts kan dit (indirect) met zich meebrengen dat deze netwerken zo min mogelijk worden gehinderd in hun ligging.

Dit artikel benadrukt dat alle belanghebbenden worden geïnformeerd. Hieronder vallen onder andere bewoners van percelen langs het tracé, maar ook de bedrijfsmatige gebruikers, winkeliers en gebruikers van kantoorpanden.

Als burgemeester en wethouders vooraf hebben aangegeven zelf zorg te dragen voor het in oude staat terugbrengen van verhardingen en beplanting moet de netbeheerder de marktconforme kosten daarvan aan de gemeente vergoeden.

Artikel 5.12 (Mede)gebruik van voorzieningen

Dit artikel heeft als doel om medegebruik zoveel als mogelijk te bevorderen. Op verzoek van burgemeester en wethouders moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van reeds aanwezige voorzieningen, mits deze tegen een marktconforme prijs worden aangeboden.

Het doel hiervan is te voorkomen dat onnodig gegraven wordt in gemeentegrond en dat er zo effectief mogelijk gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte bijvoorbeeld door middel van het delen van voorzieningen. Voorzieningen zijn bijvoorbeeld kabelgoten en geleidingen.

Artikel 5.13 Termijnen

De beslistermijn van burgemeester en wethouders is maximaal acht weken en is afgeleid uit de Telecommunicatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Op grond van de Telecommunicatiewet en de Awb delen burgemeester en wethouders indien een instemmingsbesluit niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden genomen, dit aan de aanvrager mee en noemen daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen het instemmingsbesluit wel kan worden genomen.

Paragraaf 4.1.3.3 van de Awb is niet van toepassing, waardoor een instemmingsbesluit niet van rechtswege kan worden verleend.

Artikel 5.14 Het nemen van maatregelen en nadeelcompensatie

Op het nemen van maatregelen, waaronder het verplaatsen, ten aanzien van kabels en/of leidingen in of op openbare gronden gelden de geformuleerde bepalingen, in samenhang met de Telecommunicatiewet of eventuele geldende privaatrechtelijke overeenkomsten met de netbeheerder(s).

Een netbeheerder is verplicht maatregelen te nemen, waaronder het verplaatsen, als dat noodzakelijk is voor werken door of vanwege de gemeente. De gemeente zal dus de noodzaak moeten aantonen. De eventuele compensatie van kosten van het nemen van maatregelen, waaronder het verplaatsen, worden berekend aan de hand van de gemeentelijke publiekrechtelijke Nadeelcompensatieregeling, de tussen partijen van toepassing zijnde privaatrechtelijke afspraken of de Telecommunicatiewet.

Alle hierboven bedoelde kosten van het nemen van maatregelen, waaronder het verplaatsen, ten aanzien van kabels en/of leidingen, op verzoek van de gemeente zijn onvermijdelijke maatschappelijke kosten die zo laag mogelijk gehouden moeten worden.

Dat is een van de redenen waarom op initiatief van de gemeente proactieve regie wordt gevoerd. Hierbij worden de plannen van de gemeente én van de netbeheerders vanuit een lange termijn planning (tot vijf jaar vooruit) zoveel als mogelijk inzichtelijk gemaakt en gemonitord teneinde werkzaamheden zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen en/of te combineren.

Artikel 5.15 Overleg

Ter afstemming van allerlei zaken en het voeren van proactieve regie wordt er regelmatig een periodiek (lange termijn-) overleg gepland tussen de gemeente en netbeheerders en andere betrokken of belanghebbende partijen. Dit gebeurt op initiatief van de gemeente. Het kan ook in samenwerking met andere gemeenten of overheden gebeuren.

De gemeente overlegt met de netbeheerders indien de gemeente plannen heeft tot verkoop van gronden waarin (mogelijk) kabels en leidingen liggen. In overleg tussen de gemeente en de netbeheerder wordt mogelijk een zakelijk recht van opstal gevestigd of wordt tot verplaatsing van de kabels en leidingen overgegaan.

Artikel 5.16 Niet openbare netwerken

Met een niet openbaar netwerk worden kabels en/of leidingen bedoeld die niet gebruikt worden om openbare diensten aan te bieden. Voorbeelden hiervan zijn warmtenetten of een point-to-point (glasvezel)verbinding tussen twee gebouwen als deze (gedeeltelijk) in openbare grond is aangelegd door de gebouweneigenaar zelf.

De gemeente gedoogt (onder voorwaarden) kabels en/of leidingen met een publieke of openbare functie in de openbare ruimte. De gemeente kan echter ook aanvragen krijgen van partijen die kabels en/of leidingen wensen aan te leggen die niet onder het begrip openbaar netwerk vallen.

Vanwege het intensieve gebruik van de ondergrondse ruimte en de veiligheidsrisico's gaat de gemeente terughoudend om met het verlenen van toestemming voor de aanleg van niet openbare netwerken van particulieren en/of bedrijven.

Particulieren die een eigen verbinding wensen, moeten bij voorkeur gebruik maken van openbare netstructuren. Toch zijn er uitzonderingssituaties en indien de beschikbare (ondergrondse) ruimte het toestaat kan de gemeente onder strikte voorwaarden daarvoor toestemming geven.

Bij werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van niet openbare netwerken in openbare wegen en wateren is het bepaalde in deze afdeling van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat waar wordt bedoeld openbare netwerken daar moet worden gelezen niet openbaar netwerk. Dat betekent echter niet dat de gemeente daarmee een gedoogplicht voor deze kabels en/of leidingen heeft.

Artikel 5.17 Informatieplicht

Ten aanzien van kabels (en bijbehorende voorzieningen) ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken is wettelijk voorzien in regels voor de duur van de gedoogplicht. Het is mede daarom van belang om inzichtelijk te hebben of kabels en/of leidingen nog deel uitmaken van een netwerk. Ook gezien de mogelijkheden tot medegebruik van al bestaande voorzieningen.

Netbeheerders moeten burgemeester en wethouders informeren over het al dan niet in gebruik zijn van bepaalde voorzieningen. Op verzoek van burgemeester en wethouders moeten zij gegevens kunnen overleggen van alle al dan niet in gebruik zijnde kabels en/of leidingen.

Het gaat daarbij om gegevens over de status van de kabels en/of leidingen, bijvoorbeeld dat deze (tijdelijk) niet in gebruik zijn, maar op enig moment wel weer in gebruik kunnen worden genomen, of dat deze verlaten worden en op een geschikt moment kunnen worden opgeruimd. De bewijslast van ingebruikname en het in gebruik hebben, ligt bij de netbeheerder.

Wijzigingen kunnen ook optreden door het vervallen van het openbare karakter van gronden. Dit heeft ook gevolgen voor het al dan niet mogen hebben en houden van kabels en/of leidingen in deze gronden.

Burgemeester en wethouders moeten op de hoogte gesteld worden van het feit dat het eigendom wordt overgedragen. Indien eigendom, exploitatie of beheer van de kabel en/of leiding wordt overgedragen aan een andere netbeheerder, gaan de rechten en plichten volgens deze afdeling van rechtswege over op de nieuwe netbeheerder.

Op het eigendom van kabels en leidingen zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Artikel 5.18 Toezicht en handhaving

De gemeente is belast met de handhaving van hetgeen in deze afdeling is opgenomen en ten aanzien van het instemmingsbesluit. Dit artikel geeft aan dat burgemeester en wethouders ambtenaren kunnen aanwijzen die belast zijn met toezicht op de naleving van het bepaalde krachtens deze afdeling.

Als een of meer partijen zich niet houden aan de voorschriften van deze afdeling behouden burgemeester en wethouders zich nadrukkelijk het recht voor gebruik te maken van de hen toekomende bevoegdheden en mogelijkheden zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk en eventueel strafrechtelijk.

Bestuursrechtelijk zijn met name de Awb en de Gemeentewet van belang met de huidige bepalingen inzake bestuursdwang, last onder dwangsom en bestuurlijke boete. Civielrechtelijk blijven de opties van onrechtmatige daad van toepassing. Strafrechtelijk is naast het wetboek van Strafrecht in algemene zin ook de Wet op de economische delicten relevant, omdat daarin rechtstreeks bepalingen uit de Telecommunicatiewet van toepassing zijn verklaard.

Afgezien van voornoemde preventieve en vooral correctieve of repressieve acties kunnen burgemeester en wethouders in voorkomende gevallen ook ingrijpen in het lopende proces en werkzaamheden (onder bepaalde voorwaarden) ook tijdelijk stil leggen. In dit artikel staat beschreven in welke gevallen dit kan. Bijvoorbeeld bij overtreding van het breekverbod.

Normaliter zullen burgemeester en wethouders handhavend optreden, maar onder bijzondere omstandigheden kan worden verlangd dat achteraf een situatie wordt gelegaliseerd. Bijvoorbeeld indien voor reeds uitgevoerde werkzaamheden een melding is gedaan terwijl een instemmingsbesluit had moeten worden aangevraagd.

Het laten verwijderen of verplaatsen van de kabels en/of leidingen kan zodanig onevenredig zijn in verhouding tot het openbaar belang dat de vereiste instemmingsprocedure alsnog moet worden gevolgd. Daarbij is het belangrijk dat er voldaan moet worden aan de voorwaarden die zijn verbonden aan de instemmingsprocedure.

Te denken valt onder andere aan een aantal (praktische) zaken, zoals het verstrekken van relevante gegevens. De kosten die de gemeente maakt voor het alsnog volgen van de vereiste procedure, is ook te beschouwen als een dienst van de gemeente waarvoor alsnog (verhoogde) leges verschuldigd kunnen zijn. Ook eventuele herstraatkosten en dergelijke kunnen in rekening worden gebracht.

Burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheid de verleende instemming in te trekken als er niet voldaan is aan de voorschriften wat betreft plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden.

Burgemeester en wethouders gaan niet over tot intrekking van het instemmingsbesluit voordat burgemeester en wethouders de houder van het instemmingsbesluit hebben gehoord. Aan het besluit tot intrekking van het instemmingsbesluit kan de verplichting worden verbonden om de betreffende kabels en/of leidingen te verplaatsen of deze te verwijderen, zodat weer de oorspronkelijke situatie ontstaat.

Afdeling 5.4 Hemel- en grondwater

Artikel 5.19 Plicht tot afkoppelen

Dit artikel biedt de mogelijkheid om een eigenaar van een bouwwerk, die niet uit vrije wil meewerkt aan de uitvoering van een rioleringsplan, te dwingen de hemelwaterafvoer los te koppelen van het vuilwaterriool.

Een dergelijke verplichting voor bestaande bouwwerken is enkel mogelijk indien een andere wijze van afvoeren of verwerken van hemelwater redelijk is. Een afweging tussen de kosten van het afkoppelen en het treffen van voorzieningen die daarmee verband houden in relatie tot de voordelen die hiervan worden verwacht (o.a. het milieurendement en mogelijke reductie van wateroverlast) en de relatie met de ouderdom van het bouwwerk waarin of waaraan de voorzieningen worden getroffen, dient plaats te vinden en inzichtelijk te worden gemaakt bij het effectief maken van de bedoelde verplichting.

Voor grondwater dat vrijkomt bij drainage, oppompen of andere vormen van onttrekkingen of ontwateren geldt een gelijke situatie. Ook hier kan het wenselijk zijn dat het water op een andere wijze wordt afgevoerd dan via het vuilwaterriool.

Hoofdstuk 6 Omgevingshinder

Afdeling 6.1 Geurhinder (veehouderijen)

Artikel 6.1 Aanwijzing gebieden

In de gemeente Medemblik is geurhinder vooral van belang vanwege de aanwezigheid van melkrundveehouderijen. De Wet geurhinder en veehouderij bepaalt de afstand tussen een geurgevoelig object (meestal een particuliere woning) en de dierenverblijven. Deze bepalingen worden straks opgenomen in de Bruidsschat, waarna het aan de gemeente Medemblik is om deze te verwerken in het Omgevingsplan.

Op de bij dit artikel behorende kaart is aangegeven wat moet worden aangemerkt als “bebouwde kom” (deelgebied A). Een deel daarvan is aangemerkt als “bebouwde kom met een landelijk karakter (deelgebied A2). Het overige deel van de bebouwde kom heeft een meer stedelijk karakter (deelgebied A1). Het gebied buiten de bebouwde kom wordt deelgebied B genoemd.

Artikel 6.2 Andere waarden voor de afstand

Dit artikel is gebaseerd op de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Medemblik 2014.

Artikel 6.3 Aanwijzing collectieve festiviteiten

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:2 van de Algemene plaatselijk verordening gemeente Medemblik 2020.

Artikel 6.4 Incidentele festiviteiten

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:3 van de Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2020.

Artikel 6.5 Geluidsplafond

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:4 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 6.6 Het ten gehore brengen van onversterkte muziek

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:5 van de Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2020.

Artikel 6.7 Geluidhinder door geluidsapparaat, machine of handelingen in de open lucht

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:5a van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 6.7a Geluidhinder van knalapparaten

Dit artikel is opgenomen in de VFL, om de handhavingstaken van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, te vergemakkelijken (meldingsplicht).

Artikel 6.8 Geluidhinder door motorvoertuigen en bromfietsen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:5c van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 6.9 Overige geluidhinder

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:6 van de Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2020.

Afdeling 6.3 Lichthinder (Gereserveerd)

Artikel 6.10 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 2:72 van de Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2020.

Artikel 6.11 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

Dit artikel is gebaseerd op artikel 2:73 van de Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2020.

Consumentenvuurwerk: vuurwerk waarop het Vuurwerkbesluit van toepassing is

Artikel 6.12 Verbod carbidschieten

Dit artikel is gebaseerd op artikel 2:73a van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Carbidschieten: het in een (melk)bus op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen;

Artikel 6.13 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

Dit artikel is gebaseerd op artikel 5:34 van de Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2020.

Artikel 6.14 Plakken en kladden

Dit artikel is gebaseerd op artikel 2:42 van de Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2020.

Artikel 6.15 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren

Dit artikel is gebaseerd op het voormalige artikel 2:60 van de Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2011. Opnieuw opgenomen vanwege aanhoudende meldingen van overlast.

Artikel 6.16 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

Dit artikel is gebaseerd op het voormalige artikel 4:15 van de Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2011. Opnieuw opgenomen vanwege aanhoudende meldingen van overlast.

Hoofdstuk 7 Buitenruimte

Artikel 7.1 Voorwerpen op of aan een openbare plaats

Dit artikel is gebaseerd op artikel 2:10 van de Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.2 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

Dit artikel is gebaseerd op artikel 2:15 van de Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.3 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

Dit artikel is gebaseerd op artikel 2:11 van de Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.4 Maken of veranderen van een uitweg

Dit artikel is gebaseerd op artikel 2:12 van de Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.5 Voorwerpen op, in of boven openbaar water

Dit artikel is gebaseerd op artikel 5:24 van de Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.6 Ligplaats vaartuigen, niet zijnde woonschepen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 5:25 van de Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.7 Recreatie in open water

Dit artikel is nieuw en heeft betrekking op het aanwijzen van ligplaatsvoorzieningen, bebording en handhaving.

Artikel 7.8 Reddingsmiddelen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 5:29 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.9 Veiligheid op het water

Dit artikel is gebaseerd op artikel 5:30 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.10 Motorboten, jetski's en waterscooters

Dit artikel is gebaseerd op artikel 5:30a van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.11 Overlast van vaartuigen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 5:30b van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.12 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.12a Acuut gevaar, spoedeisend belang

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:11a van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.12b Bijzondere voorschriften

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:11b van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.12c Herplant- en instandhoudingsplicht

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:12 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.13 Bestrijding van boomziekten

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:12a van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.13a Bescherming publieke houtopstand

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:12b van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.13b Afstand van de erfgrens

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:12c van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.13c Toezicht

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4.12d van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.14 Inrichting van de markt en de branche-indeling

Dit artikel is gebaseerd op artikel 2 van de Marktverordening Medemblik 2012.

Artikel 7.15 Nadere regels

Dit artikel is gebaseerd op artikel 3 van de Marktverordening Medemblik 2012.

Artikel 7.16 Standplaatsvergunning

Dit artikel is gebaseerd op artikel 5 van de Marktverordening Medemblik 2012.

Artikel 7.17 Vereisten

Dit artikel is gebaseerd op artikel 6 van de Marktverordening Medemblik 2012

Artikel 7.18 Intrekken vaste standplaatsvergunning

Dit artikel is gebaseerd op artikel 7 van de Marktverordening Medemblik 2012

Artikel 7.19 Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

Dit artikel is gebaseerd op artikel 8 van de Marktverordening Medemblik 2012

Artikel 7.20 Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

Dit artikel is gebaseerd op artikel 9 van de Marktverordening Medemblik 2012

Artikel 7.21 Onmiddellijke verwijdering

Dit artikel is gebaseerd op artikel 10 van de Marktverordening Medemblik 2012

Artikel 7.22 Toezicht markt

Dit artikel is gebaseerd op artikel 12 van de Marktverordening Medemblik 2012.

Artikel 7.23 Voorschriften en beperkingen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4 van de Marktverordening Medemblik 2012

Artikel 7.24 Toestemming rechthebbende

Bij het innemen van een standplaats en het verlenen van een standplaatsvergunning is toestemming van de rechthebbende van het desbetreffende perceel noodzakelijk

Artikel 7.25 Grafkelder

Dit artikel is gebaseerd op artikel 16 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Medemblik 2015.

Artikel 7.26 Vergunning grafbedekking

Dit artikel is gebaseerd op artikel 20 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Medemblik 2015.

Artikel 7.27 Grafbeplanting

Dit artikel is gebaseerd op artikel 24 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Medemblik 2015.

Artikel 7.28 Onderhoud door rechthebbende

Dit artikel is gebaseerd op artikel 23 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Medemblik 2015.

De aard en de afmetingen van de grafbedekkingen op particuliere graven en de termijn van uitgifte van deze graven met het recht om deze termijn telkenmale te verlengen, maken dat bij deze grafbedekkingen niet kan worden volstaan met een beperkt onderhoud door de gemeente. Daarom zijn de rechthebbenden op particuliere graven verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden en zo nodig te herstellen.

Artikel 7.29 Recreatief nachtverblijf kampeerterreinen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:18 van de Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.30 Slapen op openbare plaatsen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:18a van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.31 Aanwijzing kampeerplaatsen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:19 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.32 Crossterreinen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 5:32 van de Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.33 Beperking verkeer in natuurgebieden

Dit artikel is gebaseerd op artikel 5:33 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.34 Loslopende honden

Dit artikel is gebaseerd op artikel 2:57 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.35 Verontreiniging door honden en paarden

Dit artikel is gebaseerd op artikel 2:58 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.36 Bijen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 2:64 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 7.37 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en dergelijke

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:13 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 8.1 Herziening en vervanging van aangewezen normen, andere voorschriften en wet- en regelgeving

Dit artikel is nieuw en spreekt voor zich.

Artikel 9.1 Sanctiebepaling

Dit artikel is gebaseerd op artikel 6:1 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 9.2 Toezichthouders

Dit artikel is gebaseerd op artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 9.3 Binnentreden woningen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 6:3 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 9.4 Intrekking en vervallenverklaring “oude” verordening

Dit artikel is gebaseerd op artikel 6:4 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 9.5 Overgangsbepaling

Dit artikel is gebaseerd op artikel 6:5 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.

Artikel 9.6 Inwerkingtreding nieuwe verordening

De datum waarop de oude regelingen vervallen of wijzigen en de nieuwe verordening in werking treedt.

Artikel 9.7 Citeertitel

De naam waaronder deze verordening wordt aangehaald.

TRANSPONERINGSTABEL

Onderwerp	**VFL**	**Gebaseerd op/ter vervanging van**
Begripsbepalingen	**1.1**	Relevante begripsbepalingen uit eerste artikel van de acht verordeningen
Toepassingsbereik	**1.2**	(nieuw)
Doel van de verordening	**1.3**	(nieuw)
(Beslis)termijnen	**1.4**	afdeling 4.1.2 en 4.1.3 Awb
Voorschriften	**1.5**	Artikel 1:4 Apv
Algemene weigeringsgronden	**1.6**	Artikel 1:8 Apv
Algemene wijzigings- en intrekkingsgronden	**1.7**	Artikel 1.6 Apv
Gemeentelijke adviescommissie Monumenten en Welstand	**1.8**	Art. 8 Woningwet en paragraaf 4.2 Erfgoedwet
Nadere regels	**1.9**	(nieuw)
Doel van de regels	**2.1**	(nieuw)
Algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving	**2.2**	Combinatie van art. 1.6 en 1.7 Omgevingswet
(Specifieke) zorgplicht voor toestand op openbare plaats	**2.3**	(nieuw)
(Specifieke) zorgplicht staat bestaande gebouwen	**2.4**	(nieuw)
(Specifieke) zorgplicht gebruik gebouwen	**2.5**	(nieuw)
(Specifieke) zorgplicht bouw- en sloopwerkzaamheden	**2.6**	(nieuw)
(Specifieke) zorgplicht staat en gebruik open erven en terreinen	**2.7**	(nieuw)
(Specifieke) zorgplicht erfgoed (monumenten en archeologie)	**2.8**	(nieuw)
(Specifieke) zorgplicht voor toestand onroerend cultureel erfgoed	**2.9**	Onderdeel van de artikelen 10, 17 en 23 van de Erfgoedverordening
(Specifieke) zorgplicht toestand van sloten en wateren	**2.10**	Voormalige artikel 4:9 van de Algemene plaatselijke verordening (verder Apv)
(Specifieke) zorgplicht voor toestand niet openbare riolen en putten buiten gebouwen	**2.11**	Voormalige artikel 4:9 van de Algemene plaatselijke verordening (verder Apv)
(Specifieke) zorgplicht brandveilig gebruik van bouwwerken	**2.12**	(nieuw)
(Specifieke) zorgplicht voorkomen van de verspreiding van moeilijk te bestrijden planten	**2.13**	Artikel 4:21 Apv
Meldplicht bij brand en broei	**2.14**	Artikel 6 van de Brandbeveiligingsverordening
Gedoogplicht voorzieningen voor verkeer en verlichting	**2.15**	Artikel 2:21 Apv
Algemeen verbod oplaten ballonnen	**2.16**	Artikel 5:34a Apv
Verbod plaatsen objecten onder hoogspanningslijn	**2.17**	Artikel 2:22 Apv
Hoofdstuk 3	**3**	(gereserveerd)

Doel van aanwijzen gemeentelijk cultureel erfgoed	**4.1**	(nieuw)
(Voornemen tot) aanwijzing als gemeentelijk monument	**4.2**	Artikelen 5 en 6 model Erfgoedverordening 2016
Voorbescherming	**4.3**	Artikel 7 model Erfgoedverordening
Beslistermijn en inhoud aanwijzingsbesluit	**4.4**	Artikel 9 model Erfgoedverordening
Bekendmaking aanwijzingsbesluit en inschrijving erfgoedregister	**4.5**	Artikel 10 model Erfgoedverordening
Voorlopige aanwijzing als gemeentelijk monument	**4.6**	Artikel 11 model Erfgoedverordening
Wijziging, intrekking en vervallen van de aanwijzing als gemeentelijk monument	**4.7**	Artikelen 8 en 9 Erfgoedverordening
Aanwijzing als beschermd gemeentelijk stads- en dorpsgezicht	**4.8**	Artikel 18 model Erfgoedverordening
Wijziging, intrekking en vervallen van de aanwijzing als beschermd gemeentelijk stads- en dorpsgezicht	**4.9**	Artikel 19 model Erfgoedverordening
Op wie van toepassing	**5.1**	(nieuw)
Verbod tot bouwen op verontreinigde grond	**5.2**	Artikelen 2.4.1 en 2.4.2 van de Bouwverordening
Onderzoek	**5.3**	Artikel 2.1.5 van de Bouwverordening
Vangnet archeologie	**5.4**	Nieuw
Aanwijsbevoegdheid Interferentiegebieden	**5.5**	Nieuw
Toepasselijkheid kabels en leidingen	**5.6**	Artikel 2 Avoi[3]
Nadere regels	**5.7**	Artikel 3 Avoi
Instemmingsvereiste	**5.8**	Artikel 4 Avoi
Aanvragen en melden	**5.9**	Artikel 5 Avoi
Gegevensverstrekking	**5.10**	Artikel 6 Avoi
Termijnen	**5.13**	Artikel 7 Avoi
Voorschriften bij instemmingsbesluit	**5.11**	Artikel 8 Avoi
(Mede)gebruik van voorzieningen	**5.12**	Artikel 9 Avoi
Het nemen van maatregelen en nadeelcompensatie	**5.14**	Artikel 10 Avoi
Niet openbare netwerken	**5.16**	Artikel 13 Avoi
Informatieplicht	**5.17**	Artikel 14 Avoi
Overleg	**5.15**	Artikel 15 Avoi
Toezicht en handhaving	**5.18**	Nieuw
Plicht tot afkoppelen	**5.19**	Nieuw
Aanwijzing gebieden	**6.1**	Artikel 2 Verordening geurhinder[4]
Andere waarden voor de afstand	**6.2**	Artikel 3 Verordening geurhinder
Aanwijzing collectieve festiviteiten	**6.3**	Artikel 4:2 Apv
Incidentele festiviteiten	**6.4**	Artikel 4:3 Apv

[3] Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

[4] Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Medemblik 2014

Geluidsplafond	**6.5**	Artikel 4:4 Apv
Het ten gehore brengen van onversterkte muziek	**6.6**	Artikel 4:5 Apv
Geluidhinder door geluidsapparaat, machine of handelingen in de openlucht	**6.7**	Artikel 4:5a Apv
Geluidhinder van knalapparaten	**6.7a**	Nieuw
Geluidhinder door motorvoertuigen en bromfietsen	**6.8**	Artikel 4:5c Apv
Overige geluidhinder	**6.9**	Artikel 4:6 Apv
Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen	**6.10**	Artikel 2:72 Apv
Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling	**6.11**	Artikel 2:73 Apv
Verbod carbidschieten	**6.12**	Artikel 2:73a Apv
Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken	**6.13**	Artikel 5:34 Apv
Plakken en kladden	**6.14**	Artikel 2:42 Apv
Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren	**6.15**	Artikel 2:60 Apv
Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame	**6.16**	Artikel 4:15 Apv
Voorwerpen op of aan een openbare plaats	**7.1**	Artikel 2:10 Apv
Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp	**7.2**	Artikel 2:15 Apv
Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg	**7.3**	Artikel 2:11 Apv
Maken of veranderen van een uitweg	**7.4**	Artikel 2:12 Apv
Voorwerpen op, in of boven openbaar water	**7.5**	Artikel 5:24 Apv
Ligplaats voor vaartuigen, niet zijnde woonschepen	**7.6**	Artikel 5:25 Apv
Recreatie in open water	**7.7**	(nieuw)
Reddingsmiddelen	**7.8**	Artikel 5:29 Apv
Veiligheid op het water	**7.9**	Artikel 5:30 Apv
Motoren, jetski's en waterscooters	**7.10**	Artikel 5:30a Apv
Overlast van vaartuigen	**7.11**	Artikel 5:30b Apv
Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden	**7.12**	Artikel 4:11 Apv
Acuut gevaar, spoedeisend belang	**7.12a**	Artikel 4:11a Apv
Bijzondere voorschriften	**7.12b**	Artikel 4:11b Apv
Herplant- en instandhoudingsplicht	**7.12c**	Artikel 4:12 Apv
Bestrijding van boomziekten	**7.13**	Artikel 4:12 a Apv
Bescherming publieke houtopstand	**7.13a**	Artikel 4:12b Apv
Afstand van de erfgrenslijn	**7.13b**	Artikel 4:12c Apv
Toezicht	**7.13c**	Artikel 4:12d Apv
Inrichting van de markt; branche-indeling	**7.14**	Artikel 2 van de Marktverordening
Nadere regels	**7.15**	Artikel 3 van de Marktverordening
Standplaatsvergunning	**7.16**	Artikel 5 van de Marktverordening
Vereisten	**7.17**	Artikel 6 van de

		Marktverordening
Intrekken vaste standplaatsvergunning	**7.18**	Artikel 7 van de Marktverordening
Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning	**7.19**	Artikel 8 van de Marktverordening
Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker	**7.20**	Artikel 9 van de Marktverordening
Onmiddellijke verwijdering	**7.21**	Artikel 10 van de Marktverordening
Toezicht markt	**7.22**	Artikel 12 van de Marktverordening
Voorschriften en beperkingen	**7.23**	Artikel 4 van de Marktverordening
Toestemming rechthebbende	**7.24**	(Nieuw)
Grafkelder	**7.25**	Artikel 16 Beheersverordening[5]
Vergunning grafbedekking	**7.26**	Artikel 20 Beheersverordening
Grafbeplanting	**7.27**	Artikel 24 Beheersverordening
Onderhoud door rechthebbende	**7.28**	Artikel 23 Beheersverordening
Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen	**7.29**	Artikel 4:18 Apv
Slapen op openbare plaatsen	**7.30**	Artikel 4:18a Apv
Aanwijzing kampeerplaatsen	**7.31**	Artikel 4:19 Apv
Crossterreinen	**7.32**	Artikel 5:32 Apv
Beperking verkeer in natuurgebieden	**7.33**	Artikel 5:33 Apv
Loslopende honden	**7.34**	Artikel 2:57 Apv
Verontreiniging door honden en paarden	**7.35**	Artikel 2:58 Apv
Bijen	**7.36**	Artikel 2:64 Apv
Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en dergelijke	**7.37**	Artikel 4.13 Apv
Herziening en vervanging van aangewezen normen, andere voorschriften en wet- en regelgeving	**8.1**	(nieuw)
Sanctiebepaling	**9.1**	Artikel 6:1 Apv
Toezichthouder	**9.2**	Artikel 6:2 Apv
Binnentreden woningen	**9.3**	Artikel 6:3 Apv
Intrekken en vervallen oude verordeningen	**9.4**	Artikel 6:4 Apv
Overgangsbepaling	**9.5**	Artikel 6:5 Apv
Nieuwe grondslag nadere regels en aanwijzingsbesluiten	**9.6**	(nieuw)
Inwerkingtreding nieuwe verordening	**9.7**	Artikel 6:6 Apv
Citeertitel	**9.8**	Artikel 6:7 Apv

[5] Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Medemblik 2015

BIJLAGE 1 behorende bij artikel 1.1 van de Verordening fysieke leefomgeving (Begripsbepalingen)

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders bepaald, verstaan onder:

Adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit: de op basis van artikel 15 Monumentenwet 1988 ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Verordening fysieke leefomgeving, het monumenten- en cultuurhistorisch beleid;

Anciënniteitenlijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats;

Archeologisch monument: archeologisch monument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet;

Archeologisch verwachtingsgebied: gebied, aangegeven op de gemeentelijke archeologische kaart;

Ballon(nen): Alle soorten ballonnen, wenslantaarns en soortgelijke objecten die zonder sturing wegdrijven;

Bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994, weergegeven op de kaart in bijlage 2 van de Verordening fysieke leefomgeving;

Beeldbepalend pand: pand dat in een bestemmingsplan als zodanig is aangemerkt en dat als referentie dient voor het waardevol geachte beeld van de bebouwing;

Begraafplaats: de begraafplaatsen welke zijn gelegen in de gemeente Medemblik;

Beheerder van de begraafplaats: degene die is belast met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt;

Beschermd monument: beschermd monument als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en/of beschermd monument als bedoeld in de Omgevingsverordening NH2020;

Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;

Bouwactiviteit: activiteit inhoudende het bouwen van een bouwwerk:

Bouwen: plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten;

Bouwwerk: constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerk gebonden installaties anders dan een schip dat wordt gebruikt voor verblijf van personen en dat is bestemd en wordt gebruikt voor de vaart;

Bovengrondse voorzieningen: transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations die onderdeel uitmaken van een net of netwerk die bovengronds worden geplaatst;

Breekverbod: verbod voor het uitvoeren van breek- en werkzaamheden in de grond, geldend onder andere bij extreme weersomstandigheden of bij evenementen;

Bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder e van de Wegenverkeerswet 1994;

Bruidsschat: de artikelen als bedoeld in Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, genaamd voormalige rijksregels (bruidsschat);

Collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal milieubelastende activiteit(en) is verbonden;

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;

Constructie: een bouwsel dat dient om een opschrift, aankondiging of afbeelding aan te bevestigen;

Consumentenvuurwerk: consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1 van het Vuurwerkbesluit;

Coördinatieverplichting: de coördinerende rol van de gemeente over de aanleg, instandhouding en opruiming van alle kabels en/of leidingen in de gehele openbare grond binnen de gemeentelijke grenzen;

Dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

Dierenverblijf: gebouw met inbegrip van de verharde uitloop voor het houden van landbouwhuisdieren of een ander bouwwerk voor het houden van pelsdieren;

Evenementen: evenementen als bedoeld in artikel 2:24 Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik 2021;

Fysieke leefomgeving*:* fysieke leefomgeving als bedoeld in artikel 1.2 van de Omgevingswet;

Gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Woningwet;

Gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

Gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

Gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 1, van de Belemmeringenwet Privaatrecht of in artikel 5.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, een publiekrechtelijke vergunning of een privaatrechtelijke overeenkomst;

Geluidgevoelig gebouw: geluidgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 5.56 van het Besluit kwaliteit leefomgeving;

Geluidgevoelige ruimte: geluidgevoelige ruimte als bedoeld in artikel 5.57 van het Besluit kwaliteit leefomgeving;

Gemeentelijke archeologische kaart: kaart behorende bij de archeologische paragraaf van het Omgevingsplan;

Gemeentelijke monumentenlijst: de lijst waarop zijn geregistreerd de overeenkomstig de Verordening fysieke leefomgeving als gemeentelijk monument aangewezen zaken of terreinen bedoeld bij gemeentelijk monument;

Gemeentelijk monument: een overeenkomstig de Verordening fysieke leefomgeving als beschermd gemeentelijk monument aangewezen:

1. **zaak**, die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde;

2. **terrein of water**, dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak bedoeld onder 1;

Geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid;

Geurgevoelig gebouw: geurgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 5.91 van het Besluit kwaliteit leefomgeving;

Geurgevoelig object: zoals aangegeven in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

Geurhinder: gevolgen voor het milieu door de emissie van geur;

Grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, een verstrooiingsplaats of gedenkplaats;

Grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet (grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

Grondroerder: degene, waaronder de netbeheerder, onder wiens verantwoordelijkheid of leiding werkzaamheden worden verricht;

Handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

Houder van een milieubelastende activiteit: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een milieubelastende activiteit uitvoert;

Hakhout: één of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen;

Houtopstand: hakhout, een houtwal of één of meer bomen;

Huisvestingssysteem: zoals aangegeven in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

Incidentele festiviteit*:* festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal milieubelastende activiteit(en);

Inrichting: een voor mensen toegankelijke ruimtelijke begrensde plaats voor zover dit geen bouwwerk is;

Instemmingsbesluit: besluit van het college van burgemeester en wethouders op een aanvraag van voorgenomen werkzaamheden;

Kabels en/of leidingen: kabels en/of leidingen als onderdeel van een openbaar net(werk), daaronder mede begrepen de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel en onderstations, voorzieningen (afsluiters, brandkranen, lassen, enzovoorts) en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer en tevens omvattende lege buizen, ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken.

Voorbeelden van deze kabels en leidingen zijn kabels als bedoeld in de Telecommunicatiewet, elektriciteitskabels (koppel-, transport- en distributiekabels), gasleidingen (transport-, distributie- en dienstleidingen), waterleidingen en kabels en leidingen ten behoeve van industriële netwerken;

Kampeermiddel: een onderkomen of voertuig waarvoor geen omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit in de zin van artikel 5.1, tweede lid, onder a van de wet is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

Karakteristiek pand: pand dat in een bestemmingsplan als zodanig is aangemerkt en dat van cultuurhistorische waarde wordt geacht op grond van typering, architectuur, landschappelijke en/of stedenbouwkundige situering, beeldbepalende onderdelen, bijzondere vormgeving, bijdrage aan herkenbaarheid van de omgeving en/of gaafheid;

Landbouwhuisdier(en): zoogdier of vogel voor de productie van vlees, eieren, melk, wol, pels of veren of een paard of pony voor het fokken;

Lijst van gegadigden: de lijst van gegadigden voor een vaste standplaats;

Losse standplaats: de losse standplaats die op een weekmarkt voor bepaalde tijd ter beschikking wordt gesteld aan de vergunninghouder;

Lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam*:* activiteit als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Omgevingswet (verder de Wet);

Lozingsactiviteit op een zuivering technisch werk: activiteit als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Wet;

Marktconforme kosten: kosten zoals deze onder normale omstandigheden in een markteconomie op de desbetreffende markt worden gemaakt;

Marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college;

Marktstandplaats: de ruimte die voor de duur van de weekmarkt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

Milieubelastende activiteit: activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuivering technisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit;

Motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990);

Net of netwerk: samenstel van ondergrondse kabel(s) en/of leiding(en), bestemd voor het transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of informatie (een elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in artikel 1.1 onderdelen e en h van de Telecommunicatiewet);

Netbeheerder: de rechtspersoon die acteert als beheerder van een net of netwerk voor (de levering van) elektriciteit, gas, water, WKO (Warmte Koude Opslag), dan wel aanbieder is van een (al dan niet openbaar) elektronisch communicatienetwerk;

Niet-openbare kabels en/of leidingen: kabels en/of leidingen (dan wel het netwerk waartoe deze behoren) die niet gebruikt worden om openbare (voor het publiek beschikbare) diensten aan te bieden;

Odour units: geurconcentratie als aantallen Europese odour units die per kubieke meter lucht (ouE/m3) aanwezig zijn;

Omgevingsplan: omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.4 van de Wet;

Omgevingsvergunning: omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Wet;

Omwonenden: de bewoners en bedrijfsmatige gebruikers van alle percelen, grenzend aan het tracé van kabels en/of leidingen;

Onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt;

Openbare gronden: openbare gronden als genoemd in artikel 1.1, onderdeel aa van de Telecommunicatiewet;

Openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn;

Openbare plaats: plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat voor publiek, niet zijnde een gebouw of besloten plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid van de Grondwet;

Overige landbouwhuisdieren: landbouwhuisdieren, niet zijnde rundvee, die in veehouderijen worden gehouden en waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld;

Plan van aanpak: plan dat weergeeft hoe een archeologische uitvoerder de vragen zoals omschreven in het programma van eisen denkt te gaan beantwoorden;

Programma van eisen: programma dat door het bevoegd gezag wordt vastgesteld en waarmee kaders worden gesteld voor het ontwerp en de uitvoering van archeologisch onderzoek;

Recent: niet ouder dan vijf jaar;

Rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht;

Registratiesysteem: geautomatiseerd systeem van de gemeente waarin meldingen en instemmingen van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen en alles wat daarmee samenhangt worden verwerkt door of namens de gemeente en/of grondroerder;

Rijksmonument: monument of archeologisch monument dat is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;

Rijksmonumentenactiviteit: activiteit inhoudende het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een rijksmonument of een voor beschermd rijksmonument of het herstellen of gebruiken daarvan waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht;

Sloopactiviteit: activiteit inhoudende het slopen van een bouwwerk;

Slopen: geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen;

Spoedeisende reparatie of onderhoudswerk: waarvan uitstel niet mogelijk is als een werkzaamheden ernstige belemmering of storing van de dienstverlening in het betreffende net is opgetreden;

Standplaats: standplaats als bedoeld in artikel 7.15 van deze verordening;

Standwerker: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

Standwerkerplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

Terrassen: terrassen als bedoeld in artikel 2:27 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Medemblik 2021;

Tijdelijk Omgevingsplan: het tijdelijk deel van het omgevingsplan gedurende de overgangsfase als bedoeld in artikel 22.1 van de Wet;

Vaste marktstandplaats: de vaste standplaats die op een weekmarkt voor onbepaalde tijd ter beschikking wordt gesteld aan de vergunninghouder;

Veehouderij: zoals aangegeven in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

Vellen: rooien, met inbegrip van verplanten, als mede het verrichten van handelingen die de door of ernstige beschadiging of ontsiering van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben;

Verstrooiingsplaats*:* een plaats waarop as verstrooid wordt;

Voertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) met uitzondering van kleine wagens zoals: kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen;

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Wateronttrekkingsactiviteit: activiteit als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Wet;

Weekmarkt*:* de door het college ingestelde wekelijkse warenmarkt;

Weg: weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

Werkzaamheden: handmatige en/of mechanische (graaf)werkzaamheden, inclusief het opbreken en herstellen van de sleufverharding, in de openbare grond in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen;

Werkzaamheden van minder ingrijpende aard: het aanbrengen of verwijderen van kabels en/of leidingen in reeds aangebrachte voorzieningen (mantelbuizen), reparaties, onderhoudswerk of overige werkzaamheden aan kabels en/of leidingen met een gezamenlijke tracélengte tot vijfentwintig (25) m_1, waarbij geen wegen, watergangen of groenvoorzieningen volledig worden gekruist

Het maken van (huis)aansluitingen waarbij geen wegen, watergangen of groenvoorzieningen volledig worden gekruist tot een gezamenlijke tracélengte van vijfentwintig (25) m_1.

Het maken van een montagegat c.q. lasgat, een opbreking met beperkte afmeting, maximaal 4 m_2 die wordt gemaakt ten behoeve van de toegang tot een distributie- of mutatiepunt.

Het plaatsen van afsluiters, het opgraven van een kabelrol ten behoeve van (huis)aansluitingen, voor het herstellen van kabel c.q. leidingstoringen of voor inspectiedoeleinden.

de Wet: de Omgevingswet;

Wgv: de Wet geurhinder en veehouderij;

Zaak: een perceel inclusief de onroerende zaken die zich daarop bevinden.

Bijlage 2 Kaart bebouwde komgrenzen gemeente Medemblik



Bebouwde kom_18102019.pdf

Bijlage 3 Bomenlijst



Nieuwste versie_Totale bomen

Bijlage 4 De implementatie van de Omgevingswet in bladzijden

	Pagina's
Omgevingswet	**104**
Memorie van toelichting Omgevingswet	**629**
Geconsolideerde versie Omgevingswet (incl. invoeringswet en aanvullingswetten)	
	733
AMvB's	
Besluit activiteiten leefomgeving	**1.485**
Besluit bouwwerken leefomgeving	**532**
Besluit kwaliteit leefomgeving	**927**
Omgevingsbesluit	**417**
	3.361
Invoeringswet	**1.690**
Nota van toelichting Invoeringsbesluit	**1.669**
	3.359
Wijzigingsbesluiten	
Omgevingsregeling	
Omgevingsregeling	**577**
Invoeringsregeling (7 delen)	
Deel 1 Aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling	**153**
Deel 3 Artikelsgewijze toelichting van aanvullingen en wijzigingen	**83**
IAK Beantwoording uit integraal afwegingskader	**2**
Effectentoets	**2**
Deel 2 Bijlage van aanvullingen en wijzigingen	**745**
Deel 4 Regels over wijzigen en intrekken van andere regelingen en Overgangsrecht	**36**
Deel 5 Artikelsgewijze toelichting van regels over wijzigen en intrekken	**130**
Deel 6 Consultatieversie invoeringsregeling	**92**
Deel 7 Aanwijzing en geometrische begrenzing	
	1.823

Aanvullingssporen

Natuur

Aanvullingswet natuur	**37**
Memorie van toelichting Aanvullingswet natuur	**126**
Aanvullingsbesluit natuur	**113**
Nota van toelichting Aanvullingsbesluit natuur	**536**
	812

Bodem

Aanvullingswet Bodem	**9**
Memorie van toelichting Aanvullingswet Natuur	**91**
Aanvullingsbesluit bodem	**368**
Nota van toelichting Aanvullingsbesluit bodem	
	468

Geluid

Aanvullingswet geluid	**15**
Memorie van toelichting Aanvullingswet geluid	**58**
Aanvullingsbesluit geluid	**44**
Nota van toelichting Aanvullingsbesluit geluid	**9**
	211

Grondeigendom

Aanvullingswet grondeigendom	**71**
Memorie van toelichting Aanvullingswet grondeigendom	**289**
Aanvullingsbesluit grondeigendom	
Nota van toelichting Aanvullingsbesluit grondeigendom	
	360

Totaalaantal pagina's **11.127**

Wetswijzigingen gerelateerd aan de Omgevingswet

Wet kwaliteitsborging bouwen

Memorie van toelichting Wet kwaliteitsborging bouwen

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Algemene wet bestuursrecht

Memorie van toelichting Algemene wet bestuursrecht

Wet elektronische publicaties

Wet elektronische publicaties

Memorie van toelichting Wet elektronische publicaties

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB)

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB)

Memorie van toelichting Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB)

GEMEENTE
Medemblik

Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2021

Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2021

Besluit van de raad van de gemeente Medemblik tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2021;

De raad van de gemeente Medemblik

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ……;

overwegende dat:

- meerdere artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening (Apv), betrekking hebbende op de fysieke leefomgeving, worden opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving (VFL) reden geven de Algemene plaatselijke verordening (Apv) van de gemeente Medemblik geheel te herzien;

- het wenselijk is deze gelegenheid te benutten de redactionele wijzigingen te verwerken die de VNG in een tweetal ledenbrieven in 2020 heeft geadviseerd en heeft doorgevoerd in de model-Apv;

- het wenselijk is een aantal aanpassingen en verbeteringen door te voeren;

gelet op:

de artikelen 149, 149a, 151a, 151b, 151c, 151d, 154 en 154a van de Gemeentewet, de artikelen 3 en 4 van de Wet openbare manifestaties, de artikelen 4, 25a, 25b, 25c en 25d van de Drank- en Horecawet, artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de artikelen 2.18, eerste lid, onder f en g en vijfde lid, 2.21 en 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de Kansspelen, artikel 3 van de Winkeltijdenwet, artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio's en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

gezien: het advies van de raadscommissie van ……;

b e s l u i t:

onder intrekking van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020;

vast te stellen de

Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2021.

Inhoudsopgave		3
Hoofdstuk 1	Algemene bepalingen	9
Artikel 1:1	Definities	9
Artikel 1:2	Beslistermijn	9
Artikel 1:3	Indiening aanvraag	9
Artikel 1:4	Voorschriften en beperkingen	9
Artikel 1:5	Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing	10
Artikel 1:6	Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing	10
Artikel 1:7	Termijnen	10
Artikel 1:8	Weigeringsgronden	10
Hoofdstuk 2	Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu	11
Afdeling 1	Voorkomen of bestrijden van onregelmatigheden	11
Artikel 2:1	Samenscholing en ongeregeldheden	11
Artikel 2:1a	Verblijfsontzeggingen	11
Artikel 2:2	Messen en andere voorwerpen als steekwapen	11
Artikel 2:3	Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen	12
Artikel 2:4	Afwijking termijn	12
Artikel 2:5	Te verstrekken gegevens	12
Artikel 2:6	Verspreiden geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen	12
Artikel 2:7	Feest, muziek en wedstrijd en dergelijke	12
Artikel 2:8	Dienstverlening	12
Artikel 2:9	Straatartiest en dergelijke	13
Afdeling 2	Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik van openbare plaatsen	13
Artikel 2:10	Voorwerpen op of aan de weg	13
Artikel 2:11	(Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg	13
Artikel 2:12	Maken, of veranderen van een uitweg	13
Artikel 2:12a	Verbod en omgevingsverguning	13
Artikel 2:12b	Indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning	13
Artikel 2:12c	Toegestane opschriften, aankondigingen, afbeeldingen, reclameobjecten en constructies	13
Artikel 2:13	Veroorzaken gladheid	13
Artikel 2:14	Winkelwagentjes	13
Artikel 2:15	Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp	13
Artikel 2:16	Open straatkolken en dergelijke	13
Artikel 2:17	Kelderingangen en dergelijke	13
Artikel 2:18	Rookverbod in bossen en natuurterreinen	13
Artikel 2:19	Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp	13
Artikel 2:20	Vallende voorwerpen	13
Artikel 2:21	Voorziening voor verkeer en verlichting	14
Artikel 2:22	Objecten onder een hoogspanningslijn	14
Artikel 2:23	Veiligheid op het ijs	14
Afdeling 3	Evenementen	14

Artikel 2:24	Definities	14
Artikel 2:25	Evenementen	15
Artikel 2:25a	Indieningstermijn evenementenvergunning en melding	16
Artikel 2:26	Ordeverstoring	16
Afdeling 4	Toezicht op openbare inrichtingen	16
Artikel 2:27	Definitie	16
Artikel 2:28	Exploitatie openbare inrichting	17
Artikel 2:29	Sluitingstijden	18
Artikel 2:30	Afwijking sluitingstijden en tijdelijke sluiting	18
Artikel 2:31	Verboden gedragingen	18
Artikel 2:32	Handel binnen openbare inrichtingen	18
Artikel 2:33	Het college als bevoegd bestuursorgaan	18
Afdeling 5	Regulering paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden uit de Drank- en Horecawet	19
Artikel 2:34	Definities	19
Artikel 2:34a	Regulering paracommerciële rechtspersoon	19
Artikel 2:34b	Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen	20
Artikel 2:34c	Beperking Happy hours	20
Afdeling 6	Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf	20
Artikel 2:35	Definitie	20
Artikel 2:36	Kennisgeving exploitatie	20
Artikel 2:37	Verblijfsregister	20
Artikel 2:38	Verschaffen gegevens verblijfsregister	20
Afdeling 7	Toezicht op speelgelegenheden	21
Artikel 2:39	Speelgelegenheden	21
Artikel 2:40	Kansspelautomaten	21
Afdeling 8	Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade	21
Artikel 2:41	Betreden gesloten woning of lokaal	21
Artikel 2:42	Plakken en kladden	22
Artikel 2:43	Vervoer plakgereedschap en dergelijke	22
Artikel 2:44	Vervoer inbrekerswerktuigen en hulpmiddelen voor winkeldiefstal	22
Artikel 2:45	Betreden van plantsoenen en dergelijke	22
Artikel 2:46	Rijden over bermen en dergelijke	22
Artikel 2:47	Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen	22
Artikel 2:48	Verboden drankgebruik	22
Artikel 2:48a	Lachgasverbod	23
Artikel 2:49	Verboden gedrag bij of in gebouwen	23
Artikel 2:50	Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten	23
Artikel 250a	Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties	23
Artikel 2:51	Neerzetten van fietsen en bromfietsen	24
Artikel 2:52	Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein en dergelijke	24
Artikel 2:53	Bespieden van personen	24

Artikel 2:54	Bewakingsapparatuur	24
Artikel 2:55	Nodeloos alarmeren	24
Artikel 2:56	Alarminstallaties	24
Artikel 2:57	Loslopende honden	24
Artikel 2:58	Verontreiniging door honden en paarden	24
Artikel 2:59	Gevaarlijke honden	24
Artikel 2:60	Honden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren	25
Artikel 2:61	Wilde dieren	25
Artikel 2:62	Loslopend vee	25
Artikel 2:63	Duiven	25
Artikel 2:64	Bijen	25
Artikel 2:65	Bedelarij	25
Afdeling 9	Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen	25
Artikel 2:66	Definitie	25
Artikel 2:67	Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister	25
Artikel 2:68	Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht	26
Artikel 2:69	Vervreemding van door opkoop verkregen goederen	26
Artikel 2:70	Handel in horecabedrijven	26
Afdeling 10	Consumentenvuurwerk en carbid	26
Artikel 2:71	Definitie	26
Artikel 2:72	Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de feestdagen	26
Artikel 2:73	Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling	26
Artikel 2:73a	Verbod carbidschieten	26
Afdeling 11	Drugsoverlast	27
Artikel 2:74	Drugshandel op straat	27
Artikel 2:74a	Openlijk drugsgebruik	27
Afdeling 12	Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester	27
Artikel 2:75	Bestuurlijke ophouding	27
Artikel 2:76	Veiligheidsrisicogebieden	27
Artikel 2:77	Cameratoezicht op openbare plaatsen	27
Artikel 2:78	Gebiedsontzeggingen	28
Artikel 2:79	Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet	28
Hoofdstuk 3	Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie en dergelijke	29
Afdeling 1	Algemene bepalingen	29
Artikel 3:1	Definities	29
Artikel 3;2	Bevoegd bestuursorgaan	30
Artikel 3:3	Nadere regels	30
Afdeling 2	Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke	30
Artikel 3:4	Seksinrichtingen	30

Artikel 3:5	Gedragseisen exploitant en beheerder	30
Artikel 3:6	Sluitingstijden	32
Artikel 3:7	Tijdelijke afwijking sluitingstijden en (tijdelijke) sluiting	32
Artikel 3:8	Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder	32
Artikel 3:9	Straatprostitutie	33
Artikel 3:10	Sekswinkels	33
Artikel 3:11	Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke	33
Afdeling 3	Beslistermijn en weigeringsgronden	33
Artikel 3:12	Beslistermijn	33
Artikel 3:13	Weigeringsgronden	33
Afdeling 4	Beëindiging exploitatie en wijziging beheer	34
Artikel 3:14	Beëindiging exploitatie	34
Artikel 3:15	Wijziging beheer	34
Hoofdstuk 4	Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente	35
Afdeling 1	Voorkomen of beperken geluidhinder en hinder door verlichting	35
Artikel 4:1	Definities	35
Artikel 4:2	Aanwijzing collectieve festiviteiten	35
Artikel 4:3	Kennisgeving incidentele festiviteiten	35
Artikel 4:4	Geluidsplafond	35
Artikel 4:5	Oversterkte muziek	35
Artikel 4:5a	Geluidhinder in de openlucht	35
Artikel 4:5b	Geluidhinder door dieren	35
Artikel 4:5c	Geluidhinder door motorvoertuigen en bromfietsen	35
Artikel 4:5d	Geluidhinder door vrachtauto's	35
Artikel 4:6	Overige geluidhinder	35
Afdeling 2	Bodem-, weg- en milieuverontreiniging	35
Artikel 4:7	Straatvegen	35
Artikel 4:7a	Gevelreiniging en –werkzaamheden	35
Artikel 4:8	Natuurlijke behoefte doen	36
Artikel 4:9	Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen	36
Afdeling 3	Het bewaren van houtopstanden	36
Artikel 4:10	Definities	36
Artikel 4:11	Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden	36
Artikel 4:11a	Acuut gevaar, spoedeisend belang	36
Artikel 4:11b	Bijzondere voorschriften	36
Artikel 4:12	Herplant- en instandhoudingsplicht	36
Artikel 4:12a	Bestrijding van boomziekten	36
Artikel 4:12b	Bescherming publieke houtopstand	36

Artikel 4:12c	Afstand van de erfgrenslijn	36
Artikel 4:12d	Toezicht	36
Afdeling 4	Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast	37
Artikel 4:13	Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en dergelijke	37
Artikel 4:14	Stankoverlast door gebruik van meststoffen	37
Artikel 4:15	Verbod hinderlijke, gevaarlijke of ontsierende reclame	37
Artikel 4:16	Vergunningplicht lichtreclame	37
Afdeling 5	Kamperen buiten kampeerterreinen	37
Artikel 4:17	Definities	37
Artikel 4:18	Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen	37
Artikel 4:18a	Slapen op openbare plaatsen	37
Artikel 4:19	Aanwijzing kampeerplaatsen	37
Artikel 4:20	Definitie	37
Artikel 4:21	Verplichting gronden te zuiveren van schadelijke plantensoorten	37
Artikel 4:22	Inwinnen van advies	37
Hoofdstuk 5	Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente	37
Afdeling 1	Parkeerexcessen en stopverbod	37
Artikel 5:1	Definities	37
Artikel 5:2	Parkeren van voertuigen van autobedrijf en dergelijke	38
Artikel 5:3	Te koop aanbieden van voertuigen	38
Artikel 5:4	Defecte voertuigen	38
Artikel 5:5	Voertuigwrakken	38
Artikel 5:6	Kampeermiddelen en andere voertuigen	38
Artikel 5:7	Parkeren van reclamevoertuigen	39
Artikel 5:8	Parkeren van grote voertuigen	39
Artikel 5:9	Uitzicht belemmerende voertuigen	39
Artikel 5:10	Parkeren anders dan op de rijbaan	39
Artikel 5:11	Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen	39
Artikel 5:12	Overlast van fiets en bromfiets	40
Afdeling 2	Collecteren	40
Artikel 5:13	Inzameling van geld of goederen of leden- of donateurswerving	40
Afdeling 3	Venten	40
Artikel 5:14	Definitie	40
Artikel 5:15	Ventverbod	41
Artikel 5:16	Vrijheid van meningsuiting	41
Afdeling 4	Standplaatsen	41
Artikel 5:17	Definitie	41
Artikel 5:18	Standplaatsvergunning en weigeringsgronden	41
Artikel 5:19	Toestemming rechthebbende	42

Artikel 5:20	Afbakeningsbepalingen	42
Artikel 5:21	Aanhoudingsplicht	42
Afdeling 5	Organiseren van een snuffelmarkt	42
Artikel 5:22	Definitie	42
Artikel 5:23	Organiseren van een snuffelmarkt	42
Afdeling 6	Openbaar water en waterstaatswerken	42
Artikel 5:24	Voorwerpen op, in of boven openbaar water	42
Artikel 5:25	Ligplaats vaartuigen	42
Artikel 5:26	Aanwijzing ligplaats	42
Artikel 5:27	Verbod innemen ligplaats	42
Artikel 5:28	Beschadigen van waterstaatswerken	42
Artikel 5:29	Reddingsmiddelen	42
Artikel 5:30	Veiligheid op het water	42
Artikel 5:30a	Motorboten, jetski's en waterscooters	43
Artikel 5:30b	Overlast van vaartuigen	43
Artikel 5:31	Definities	43
Afdeling 7	Crossterreinen en gemotoriseerd- en ruiterverkeer in natuurgebieden	43
Artikel 5:32	Crossterreinen	43
Artikel 5:33	Beperking verkeer in natuurgebieden	43
Afdeling 8	Vuurverbod	43
Artikel 5:34	Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken	43
Artikel 5:34a	Verbod op gebruik wensballonnen	43
Afdeling 9	Verstrooiing van as	43
Artikel 5:35	Definitie	43
Artikel 5:36	Verboden plaatsen	43
Artikel 5:37	Hinder of overlast	43
Afdeling 10	Gebruik gemeentewapen	43
Artikel 5:37a	Gebruik gemeentewapen	43
Hoofdstuk 6	Sanctie-, overgangs- en slotbepalingen	44
Artikel 6:1	Sanctiebepaling	44
Artikel 6:2	Toezichthouders	44
Artikel 6:3	Binnentreden woningen	44
Artikel 6:4	Intrekken en vervallen verklaring oude verordeningen	44
Artikel 6:5	Overgangsbepaling	44
Artikel 6:6	Inwerkingtreding nieuwe verordening	44
Artikel 6:7	Citeertitel	45

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

Bebouwde kom: de bebouwde kom of kommen weergegeven op de kaart in bijlage 1 van deze verordening.

Bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of ten aanzien van een al verleende omgevingsverguning.

Bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in bijlage 1 van de begripsbepalingen in de Verordening fysieke leefomgeving (verder VFL}.

Constructie: een bouwsel dat dient om een opschrift, aankondiging of afbeelding aan te bevestigen.

Gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet.

Handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen.

Openbare plaats: wat in artikel 1 van de Wet op de openbare manifestaties daaronder wordt verstaan.

Openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op een andere wijze toegankelijk zijn.

Rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht.

VFL: Verordening fysieke leefomgeving

Zaak: een perceel inclusief de onroerende zaken die zich daarop bevinden.

Artikel 1:2 Beslistermijn

1. Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

2. Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 1:3 Indiening aanvraag

(vervallen)

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

1. Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

2. Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

Elke vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald.

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd als:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

c. de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

d. van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn;

e. de houder dit verzoekt.

Artikel 1:7 Termijnen

1. De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

2. De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd als het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

1. Een vergunning of ontheffing kan in ieder geval worden geweigerd in het belang van:

a. de openbare orde;

b. de openbare veiligheid;

c. de volksgezondheid;

d. de bescherming van het milieu.

2. Een vergunning of ontheffing kan worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan drie weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet meer mogelijk is.

Hoofdstuk 2 Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu

Afdeling 1 Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

1. Het is verboden op een openbare plaats of in een voor het publiek toegankelijk gebouw of vaartuig, deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden of in groepsverband dan wel afzonderlijk anderen lastig te vallen, te vechten of op andere wijze de openbare orde te verstoren.

2. Degene die op een openbare plaats:

   a. aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan;

   b. aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop van publiek waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan of

   c. zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing;

is verplicht op bevel van het bevoegde gezag zijn weg te vervolgen of zich in de door het bevoegde gezag aangewezen richting te verwijderen.

3. Het is verboden zich te begeven naar of zich te bevinden op openbare plaatsen die door het bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet.

4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het derde lid.

5. Dit artikel is niet van toepassing op betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestatie.

Artikel 2:1a Verblijfsontzegging

(vervallen)

Artikel 2:2 Messen en andere voorwerpen als steekwapen

1. Het is verboden, op door het college van burgemeester en wethouders aangewezen wegen, met inbegrip van daaraan gelegen voor het publiek toegankelijke gebouwen, messen of andere voorwerpen, die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben.

2. Het verbod geldt niet voor wapens, behorende tot de categorieën I, II, III en IV van de Wet wapens en munitie, en niet voor voorwerpen die zodanig zijn ingepakt dat deze niet voor dadelijk gebruik kunnen worden aangewend.

3. Het verbod is niet van toepassing op messen en andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt en die zodanig zijn ingepakt dat deze niet voor dadelijk gebruik kunnen worden aangewend.

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

1. Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, waaronder begrepen een samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet openbare manifestaties, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste 48 uur voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester.

2. De kennisgeving bevat:

   a. naam en adres van degene die de betoging houdt;

   b. het doel van de betoging;

   c. de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;

   d. de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;

   e. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling en

   f. maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

3. Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs, waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld.

4. Als het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk op de werkdag die aan de dag van dat tijdstip voorafgaat vóór 12.00 uur.

5. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden op verzoek een kennisgeving in behandeling nemen buiten deze termijn.

Artikel 2:4 Afwijking termijn
(vervallen)

Artikel 2:5 Te verstrekken gegevens
(vervallen)

Artikel 2:6 Verspreiden geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen
(vervallen)

Artikel 2:7 Feest, muziek en wedstrijd en dergelijke
(vervallen)

Artikel 2:8 Dienstverlening
(vervallen)

Artikel 2:9 Straatartiest en dergelijke
(vervallen)

Afdeling 2 Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik van openbare plaatsen

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 2:12 Maken of veranderen van een uitweg
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 2:12a Verbod en omgevingsvergunning
(Vervallen)

Artikel 2:12b Indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning
(Vervallen)

Artikel 2:12c Toegestane opschriften, aankondigingen, afbeeldingen, reclameobjecten en constructies
(Vervallen)

Artikel 2:13 Veroorzaken van gladheid
(vervallen)

Artikel 2:14 Winkelwagentjes
(vervallen)

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 2:16 Open straatkolken en dergelijke
(vervallen)

Artikel 2:17 Kelderingangen en dergelijke
(vervallen)

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen
(vervallen)

Artikel 2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 2:20 Vallende voorwerpen
(vervallen)

Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 2:22 Objecten onder een hoogspanningslijn
[vervallen en opgegaan in de VFL]

Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs
(vervallen)

Afdeling 3 Evenementen

Artikel 2:24 Definities

1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

   a. bioscoop- en theatervoorstellingen;

   b. markten als bedoeld in artikel 160 eerste lid, onder h van de Gemeentewet;

   c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

   d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

   e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

   f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:39 van deze verordening;

   g. sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld in het tweede lid, onder f, welke niet plaatsvinden op of aan de weg;

2. Onder evenement wordt mede verstaan:

   a. een herdenkingsplechtigheid;

   b. een braderie;

   c. een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening;

   d. een feest, muziekvoorstelling, wedstrijd of toertocht op of aan de weg of op het ijs;

   e. een straatfeest of buurtbarbecue op één dag of een skeeler-, fiets- of wandeltocht zonder wedstrijdstrijdelement (meldingsplichtig evenement);

   f. een (grootschalig) evenement in een sportevenementenhal;

   g. een besloten bijeenkomst voor zover die plaatsvindt op een doorgaans voor het publiek toegankelijke plaats, of waarvoor publiekelijk kaarten worden verkocht en/of publiekelijk reclame wordt gemaakt;

   h. het afsteken van vuurwerk door professionele vuurwerkbedrijven;

   i. A-geclassificeerde evenementen, reguliere evenementen zonder risico;

j. B-geclassificeerde evenementen, evenementen met een verhoogd risico;

k. C-geclassificeerde evenementen, risicovolle evenementen.

3. In deze afdeling wordt onder een meldingsplichtig evenement verstaan:

a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen;

b. het evenement plaatsvindt tussen 07.00 en 00.00 uur;

c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur en/of na 23.00 uur op een doordeweekse dag en na 00.00 uur op een dag in het weekend;

d. op zondag de activiteiten na 13.00 uur beginnen;

e. er geen alcoholhoudende drank bedrijfsmatig wordt verstrekt en geen etenswaren of andere goederen te koop worden aangeboden;

f. de activiteiten die plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins en geen belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten;

g. er maximaal twee kleine objecten worden geplaatst met een gezamenlijke oppervlakte van minder dan 25 m2;

h. er te allen tijde een organisator aanwezig is.

4. De burgemeester kan binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van een evenement als bedoeld in het derde lid te verbieden, als er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

5. Het verbod is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg in situaties waarin wordt voorzien door artikel 10 juncto artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:25 Evenementen

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

2. Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd, voor zover voor het evenement een gebruiksmelding op grond van artikel 2:1, eerste lid van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen van toepassing is.

3. Geen vergunning is vereist voor een meldingsplichtig evenement, zoals bedoeld in artikel 2:24, derde lid van deze verordening.

4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

5. De organisator c.q. vergunningaanvrager van door de burgemeester aan te wijzen categorieën vechtsportwedstrijden of –gala's waarvoor een evenementenvergunning verplicht is, is niet van slecht levensgedrag;

6. De burgemeester weigert een vergunning als de organisator c.q. vergunningaanvrager van een evenement als bedoeld in lid 5 van slecht levensgedrag is.

7. De burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van deze afdeling nadere regels vaststellen.

Artikel 2:25a Indieningstermijn evenementenvergunning en melding

Het indieningstijdstip van een melding en een aanvraag voor een evenementenvergunning:

1. minimaal tien werkdagen voor de geplande datum van aanvraag van het meldingsplichtige evenement;

2. minimaal acht weken voor de geplande aanvang van het vergunningsplichtige en A- geclassificeerde evenement;

3. minimaal twaalf weken voor de geplande aanvang van het vergunningsplichtige en B-geclassificeerde evenement;

4. minimaal vierentwintig weken voor de geplande aanvang van het vergunningsplichtige en C-geclassificeerde evenement.

Artikel 2:26 Ordeverstoring

1. Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

2. Het is verboden enig gereedschap, voorwerp of middel te vervoeren of bij zich te hebben met de kennelijke bedoeling daarmee bij een evenement de orde te verstoren.

3. Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechtelijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid in strijd met de openbare orde.

4. Het verbod van lid 3 geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

Afdeling 4 Toezicht op openbare inrichtingen

Artikel 2:27 Definitie

1. In deze afdeling wordt onder openbare inrichting verstaan een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt.

2. Een buiten de in het eerste lid bedoelde besloten ruimte liggend deel waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt, waaronder in ieder geval een terras, maakt voor de toepassing van deze afdeling deel uit van die besloten ruimte.

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting

1. Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.

2. De burgemeester weigert de vergunning als de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning slechts geheel of gedeeltelijk weigeren als naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- of leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed en/of de exploitant in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

4. Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in een**:**

   a. winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;

   b. zorginstelling;

   c. museum of

   d. bedrijfskantine of **-**restaurant.

5. De burgemeester verleent op verzoek of ambtshalve vrijstelling van het verbod aan openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet als:

   a. zich in de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling geen incidenten gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en handel hebben voorgedaan in of bij de inrichting of

   b. de inrichting zich nieuw in de gemeente vestigt en er zich geen weigeringsgronden voordoen als bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, tweede of derde lid van deze verordening.

6. De vrijstelling wordt ingetrokken wanneer zich een incident heeft voorgedaan als bedoeld in het vijfde lid, onder a.

7. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de vergunning en de vrijstelling.

Artikel 2:29 Sluitingstijden

1. Openbare inrichtingen zijn gesloten op maandag tot en met zondag tussen 00.00 uur en 06.00 uur.

2. Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben of bezoekers in de inrichting te laten verblijven na sluitingstijd.

3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd.

4. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, vierde lid onder a, gelden dezelfde sluitingstijden als voor een winkel.

5. Het eerste en derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin bij of krachtens de Wet milieubeheer is voorzien.

6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig verlenen) niet van toepassing.

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijden en tijdelijke sluiting

1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid, of in geval van bijzondere omstandigheden, voor één of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijke sluiting bevelen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin artikel 13b van de Opiumwet voorziet.

Artikel 2:31 Verboden gedragingen

Het is verboden in een openbare inrichting:

a. de orde te verstoren;

b. zich te bevinden na sluitingstijd, tenzij het personeel betreft, of gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn op grond van een besluit krachtens artikel 2:29, eerste lid van deze verordening;

c. op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van het terras.

Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen
(vervallen)

Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan

Als een openbare inrichting geen voor het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college bij de toepassing van de artikelen 2:28 tot en met 2:30 van deze verordening op als bevoegd bestuursorgaan.

Afdeling 5 Regulering paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden uit de Drank- en Horecawet

Artikel 2:34 Definities

In deze afdeling wordt verstaan onder:

- alcoholhoudende drank;
- horecabedrijf;
- horecalokaliteit;
- inrichting;
- paracommerciële rechtspersoon;
- sterke drank;
- slijtersbedrijf en
- zwak-alcoholhoudende drank,

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

Artikel 2:34a Regulering paracommerciële rechtspersonen

1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op:

    a. maandag tot en met vrijdag vanaf 14.00 uur tot 00.00 uur;

    b. zaterdag, zon- en feestdagen vanaf 12.00 uur tot 00.00 uur.

2. Als er bij paracommerciële rechtspersonen, als bedoeld in het eerste lid, wedstrijd- of verenigingsactiviteiten plaatsvinden geldt, binnen de in lid 1 genoemde tijdvakken, de beperking dat het verstrekken van alcoholhoudende drank uitsluitend is toegestaan gedurende de periode die begint één uur voor aanvang van de eerste activiteit en die eindigt twee uur na de beëindiging van de laatste activiteit die past binnen de statutaire doelomschrijving van de paracommerciële rechtspersonen.

3. Het is paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve of educatieve aard, alsmede jongerenwerk, met uitzondering van dorps- en buurthuizen, verboden sterke drank te schenken.

4. In afwijking van het gestelde in lid 1 verstrekt een paracommerciële rechtspersoon met een ontheffing sluitingstijd ex artikel 2:29, lid 3 van deze verordening alcoholhoudende drank tot maximaal de verlengde sluitingstijd.

Artikel 2:34b Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen

1. In afwijking van artikel 2:34a, lid 1, is het toegestaan om bij bijeenkomsten in het kader van een uitvaart een zogeheten troostborrel te schenken.

2. In afwijking van artikel 2:34a, lid 1, is het paracommerciële rechtspersonen die zich richten op het organiseren van activiteiten van sociaal-culturele aard toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken bij bijeenkomsten van persoonlijke aard met een maximum van zes keer per kalenderjaar. Dit geldt alleen voor buurt- en dorpshuizen.

3. Voor het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard geldt een meldingsplicht.

4. De beperkingen opgenomen in de artikelen 2:34a tot en met 2:34c gelden niet voor de dorpshuizen in de kernen Abbekerk, Benningbroek en Twisk.

Artikel 2:34c Beperking happy hours

Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk voor wordt gevraagd.

Afdeling 6 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

Artikel 2:35 Definitie

In deze afdeling wordt onder inrichting verstaan elke al of niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft.

Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie

Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van een inrichting staakt, is verplicht daarvan binnen drie dagen schriftelijk kennis te geven aan de burgemeester.

Artikel 2:37 Verblijfsregister
(vervallen)

Artikel 2:38 Verschaffen gegevens verblijfsregister

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of de feitelijk leidinggevende van de inrichting volledig en naar waarheid naam, woonplaats, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.

Afdeling 7 Toezicht op speelgelegenheden

Artikel 2:39 Speelgelegenheden

1. In deze afdeling wordt onder speelgelegenheid verstaan een voor het publiek toegankelijke gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen, waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of verloren.

2. In deze afdeling voorkomende begrippen die in de Wet op de kansspelen zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in die wet.

3. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te exploiteren of te doen exploiteren.

4. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet op de kansspelen.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 van deze verordening weigert de burgemeester de vergunning als:

   a. naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de exploitatie van de speelgelegenheid of

   b. de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

6. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:40 Kansspelautomaten

1. In hoogdrempelige inrichtingen als bedoeld in artikel 30, onder d van de Wet op de kansspelen zijn maximaal twee kansspelautomaten toegestaan.

2. In laagdrempelige inrichtingen als bedoeld in artikel 30, onder e van de Wet op de kansspelen zijn kansspelautomaten niet toegestaan.

Afdeling 8 Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal

1. Het is verboden een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

2. Het is verboden een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf, een voor publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.

3. Deze verboden zijn niet van toepassing op personen wier aanwezigheid in de woning of het lokaal of een daarbij behorend erf wegens dringende reden noodzakelijk is.

Artikel 2:42 Plakken en kladden
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap en dergelijke
(vervallen)

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen en hulpmiddelen voor winkeldiefstal

1. Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben.

2. Het verbod is niet van toepassing als de bedoelde werktuigen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen.

3. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een tas of andere voorwerpen die er kennelijk toe zijn uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken.

Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen en dergelijke
(vervallen)

Artikel 2:46 Rijden over bermen en dergelijke
(vervallen)

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

1. Het is verboden op een openbare plaats:

   a. te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, steiger, voertuig, hek, omheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd straatmeubilair;

   b. zich op te houden op een wijze die aan andere gebruikers of bewoners van nabij die openbare plaats gelegen woningen onnodig overlast of hinder wordt veroorzaakt.

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de artikelen 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik

1. Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een openbare plaats of openbaar water, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

2. Het verbod is niet van toepassing op:

   a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;

b. een andere plaats, niet zijnde een horecabedrijf als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Artikel 2:48a Lachgasverbod

1. Het is verboden op een openbare plaats of op het openbaar water distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.

2. Het is verboden op een openbare plaats of op het openbaar water, die deel uitmaakt van een door het college ter bescherming van de openbare orde of woon- en leefklimaat aangewezen gebied distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.

3. Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het eerste lid bedoelde verbod beperken tot bepaalde tijden.

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen

1. Het is verboden zonder redelijk doel:

   a. zich in een portiek of poort op te houden;

   b. in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen.

2. Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van een flatgebouw, appartementsgebouw of een soortgelijke meergezinswoning of van een gebouw dat voor publiek toegankelijk is, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van dat gebouw.

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten

Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijke ruimte, dan wel deze te verontreinigen dan wel te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd. Onder deze ruimten worden in elk geval verstaan portalen, wachtlokalen voor het openbaar vervoer, parkeergarages en rijwielstallingen.

Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties

1. Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechtelijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in strijd met de openbare orde.

2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen of bromfietsen.

Het is verboden op een openbare plaats een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw of in de ingang van een portiek als dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek of als daardoor die ingang versperd wordt.

Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein en dergelijke
(vervallen).

Artikel 2:53 Bespieden van personen
(vervallen)

Artikel 2:54 Bewakingsapparatuur
(vervallen)

Artikel 2:55 Nodeloos alarmeren
(vervallen)

Artikel 2:56 Alarminstallaties
(vervallen)

Artikel 2:57 Loslopende honden
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden en paarden
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden

1. Indien de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan hij de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander.

2. De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd is verplicht de hond kort aangelijnd te houden, met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.

3. De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd, is naast de verplichting bedoeld in het tweede lid verplicht de hond voorzien te houden van een muilkorf die:

    a. vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;

    b. door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is en

    c. zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:57, aanhef en onder c van deze verordening, dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de bevoegde minister die het aangaat op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.

Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 2:61 Wilde dieren
(vervallen)

Artikel 2:62 Loslopend vee
(vervallen)

Artikel 2:63 Duiven
(vervallen)

Artikel 2:64 Bijen
(vervallen en opgenomen in de VFL)

Artikel 2:65 Bedelarij
(vervallen)

Afdeling 9 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen

Artikel 2:66 Definitie

In deze afdeling wordt onder handelaar verstaan de handelaar aangewezen bij Algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

1. De handelaar is verplicht aantekeningen bij te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door de burgemeester gewaarmerkt register, en daarin onverwijld op te nemen:

    a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

    b. de datum van verkoop of overdracht van het goed;

    c. een omschrijving van het goed, voor zover van toepassing daaronder begrepen soort, soort merk en nummer van het goed;

    d. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed en

    e. de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

2. De burgemeester kan vrijstelling verlenen van deze verplichtingen.

3. Op de vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:

1. de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:

    a. dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het adres van de bij zijn onderneming behorende vestiging;

    b. van een verandering van de onder a bedoelde adressen;

    c. dat hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;

    d. dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan.

2. de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;

3. aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;

4. een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen in bewaring te houden in de staat waarin het goed verkregen is.

Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen
(vervallen)

Artikel 2:70 Handel in horecabedrijven
(vervallen)

Afdeling 10 Consumentenvuurwerk en carbid
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 2:71 Definitie
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 2:73a Verbod carbidschieten
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Afdeling 11 Drugsoverlast

Artikel 2:74 Drugshandel op straat

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan de openbare weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan wegen op te houden, in of bij een voertuig te bevinden of daarmee rond te rijden, met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, te gebruiken, toe te dienen of voorbereidingen daartoe te verrichten of daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen en/of ten behoeve van dat gebruik stoffen of voorwerpen bij zich te hebben.

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

Afdeling 12 Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten tot het tijdelijk doen ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op een door hem aangewezen plaats als deze personen het bepaalde in de artikelen 2:1, 2:47, 2:48, 2:48a, 2:49, 2:50 en 2:50a van deze verordening groepsgewijs niet naleven.

Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

1. De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

2. De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid eveneens ten aanzien van andere voor eenieder toegankelijke plaatsen:

    a. parkeerterreinen en -garages;

    b. gemeentehuis en overige overheidsgebouwen;

    c. evenementenlocaties.

Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen

1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid aan een persoon die strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht een bevel geven zich gedurende ten hoogste 48 uur niet in één of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden.

2. Met het oog op de in het eerste lid genoemde belangen kan de burgemeester aan een persoon aan wie ten minste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven en die opnieuw één of meer van de bovengenoemde ordeverstoringen begaat, een bevel geven zich gedurende ten hoogste acht weken niet in één of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden.

3. Een bevel als bedoeld in het tweede lid kan slechts worden gegeven als de overtreding of het strafbare feit of de openbare orde verstorende handeling binnen zes maanden na het geven van een eerder bevel, gegeven op grond van het eerste of tweede lid, plaatsvindt.

4. De burgemeester beperkt de krachtens het eerste of tweede lid gegeven bevelen, als hij dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk oordeelt. De burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een bevel.

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

2. Onder ernstige en herhaaldelijke hinder zoals bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval verstaan het herhaaldelijk vertonen of veroorzaken van:

   a. intimiderend gedrag;
   b. geluidsoverlast;
   c. vuilnisoverlast;
   d. overlast door dieren en/of
   e. overlast door bezoekers.

3. Bij overtreding van het bepaalde in het eerste lid kan de burgemeester de gebruiker van de woning of het gebouw een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 151d tweede lid en derde lid Gemeentewet opleggen. De last bestaat uit het opleggen van aanwijzingen aan de overtreder ten behoeve van het voorkomen van verdere ernstige hinder.

4. De burgemeester stelt nadere regels op ten behoeve van de uitvoering van het derde lid.

HOOFDSTUK 3 Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie en dergelijke

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 3:1 Definities

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. **advertentie**: elke commerciële uiting in een medium, die een seksbedrijf of een prostituee onder de aandacht van het publiek brengt;

b. **beheerder**: de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding van een seksbedrijf;

c. **bevoegd bestuursorgaan:** het college of, voor zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester;

d. **escortbedrijf:** de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie in de vorm van bemiddeling tussen klant en prostituee;

e. **exploitant**: de natuurlijke persoon of de bestuurder van een rechtspersoon of, voor zover van toepassing, de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijk persoon, voor wiens rekening en risico een seksbedrijf wordt uitgeoefend;

f. **klant**: degene die gebruik maakt van de door een exploitant van een prostitutiebedrijf of een prostituee aangeboden seksuele diensten;

g. **prostituee**: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

h. **prostitutie**: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

i. **prostitutiebedrijf**: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie;

j. **raamprostitutiebedrijf**: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie, waarbij het werven van klanten gebeurt door een prostituee die zichtbaar is vanuit een voor publiek toegankelijke plaats;

k. **seksbedrijf**: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie of tot het verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling of uit het bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van erotisch-pornografische aard in een seksinrichting tegen betaling;

l. **seksinrichting**: voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, onderdeel van een seksbedrijf;

Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college, voor zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet.

Artikel 3:3 Nadere regels

Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid kan het college nadere regels stellen met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in dit hoofdstuk.

AFDELING 2. Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke

Artikel 3:4 Seksinrichtingen

1. Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.

2. In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

   a. de persoonsgegevens van de exploitant;

   b. de persoonsgegevens van de beheerder en

   c. de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf.

3. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

4. Een vergunning kan slechts voor één seksinrichting worden verleend.

5. De vergunning wordt voor een periode van maximaal vijf jaar verleend aan de exploitant en op diens naam gesteld. De vergunning is niet overdraagbaar.

6. De vergunning kan ten hoogste eenmaal met maximaal vijf jaar worden verlengd.

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder

1. De exploitant en de beheerder:

   a. staan niet onder curatele en zijn niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij;

   b. zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag en

   c. hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, zijn de exploitant en de beheerder niet:

   a. met toepassing van het artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;

b. binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de rechter in Nederland, inclusief de drie openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor naar Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering is toegelaten;

c. binnen de laatste vijf jaar bij ten minste twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van 500 euro of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding van:

- bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen;
- de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 273a, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht;
- de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994;
- de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b van de Wet op de Kansspelen;
- de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen;
- de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

3. Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld:

a. vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid onder a van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid onder a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan 375 euro bedraagt;

b. een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.

4. De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid, wordt:

a. bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van beslissing op de aanvraag van de vergunning;

b. bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.

5 De exploitant of de beheerder zijn binnen de laatste vijf jaar geen exploitant of beheerder geweest van een seksinrichting of escortbedrijf die voor ten minste een maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem ter zake geen verwijt treft.

Artikel 3:6 Sluitingstijden

1. Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven op maandag tot en met zondag tussen 00.00 en 06.00 uur.

2. Het bevoegd bestuursorgaan kan voor een seksinrichting andere sluitingstijden vaststellen.

3. Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die seksinrichting krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens artikel 3:7, eerste lid van deze verordening, gesloten dient te zijn.

4. Het is een exploitant of beheerder verboden personen toe te laten of te laten verblijven in de seksinrichting die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

5. Het eerste tot en met het derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden en (tijdelijke) sluiting

1. Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid of in geval van strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het bevoegd bestuursorgaan:

    a. tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6, eerste of tweede lid, geldende sluitingstijden vaststellen;

    b. van een (afzonderlijke) seksinrichting al dan niet tijdelijk de gedeeltelijke of algehele sluiting bevelen.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht maakt het bevoegd bestuursorgaan het besluit bedoeld in het eerste lid bekend op grond van artikel 3:42, tweede lid van deze wet.

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

1. Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat exploitant of de beheerder bedoeld in artikel 3:4, tweede lid onder a of b in de seksinrichting aanwezig is.

2. De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe dat in de seksinrichting:

    a. geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten genoemd in de titels XIV (misdrijven tegen de zeden), XVIII (misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid), XX (mishandeling), XXII (diefstal) en XXX (heling) van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet en in de Wet wapens en munitie en

    b. geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met of krachtens het bepaalde in de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet.

Artikel 3:9 Straatprostitutie

1. Het is verboden door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten te bewegen gebruik te maken van de diensten van een prostituee, uit te nodigen dan wel aan te lokken:

   a. op of aan andere dan door het college aangewezen wegen of gebieden;

   b. gedurende andere dan door het college vastgestelde tijden.

2. Met het oog op de naleving van het verbod bedoeld in het eerste lid, kan door het bevoegd gezag het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

3. Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid van deze verordening, kan door het bevoegd gezag aan personen die zich bevinden op de wegen of gebieden en gedurende de tijden bedoeld in het eerste lid, het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

4. De burgemeester kan met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid, personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als bedoeld in het derde lid, verbieden zich gedurende bepaalde termijn, anders dan in een openbaar middel van vervoer, te bevinden op of aan de wegen of gebieden en op de tijden bedoeld in het eerste lid onder b van deze verordening.

5. De burgemeester beperkt het verbod bedoeld in het vierde lid indien dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is.

Artikel 3:10 Sekswinkels
(Vervallen)

Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke
(Vervallen)

AFDELING 3 Beslistermijn en weigeringsgronden

Artikel 3:12 Beslistermijn

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:2, eerste lid, beslist het bevoegd bestuursorgaan op de aanvraag om vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid van deze verordening, binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

2. Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken verdagen.

Artikel 3:13 Weigeringsgronden

1. De vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, wordt geweigerd indien:

   a. de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3:5 gestelde eisen;

b. de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, voorbereidingsbesluit, stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening of

c. er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht of bij het bepaalde in de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet.

2. Voor seksinrichtingen en in Nederland gevestigde escortbedrijven kan, onverminderd het bepaalde in artikel 1:8, de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, worden geweigerd dan wel de aanwijzing of vaststelling bedoeld in artikel 3:9, eerste lid van deze verordening, achterwege gelaten, in het belang van:

a. het voorkomen of beperken van overlast;

b. het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat;

c. de veiligheid van personen of goederen;

d. de verkeersvrijheid of -veiligheid;

e. de gezondheid of zedelijkheid of

f. de arbeidsomstandigheden van de prostituee.

AFDELING 4. Beëindiging, exploitatie en wijziging beheer

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie

1. De vergunning vervalt zodra de exploitant die overeenkomstig artikel 3:4 op de vergunning is vermeld, de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd.

2. Binnen drie dagen na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant daarvan schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 3:15 Wijziging beheer

1. Indien de beheerder het beheer van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk beëindigt, geeft de exploitant daarvan binnen drie dagen schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

2. Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het bevoegd bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant besluit de verleende vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het bepaalde in artikel 3:13, eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing.

3. In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder vanaf het moment waarop de exploitant een aanvraag als bedoeld in het tweede lid heeft ingediend, totdat over de aanvraag is besloten.

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

Afdeling 1 Voorkomen of beperken geluidhinder en hinder door verlichting

(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:1 Definities
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:4 Geluidsplafond
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:5 Onversterkte muziek
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:5a Geluidhinder in de openlucht
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:5b Geluidhinder door dieren
(vervallen)

Artikel 4:5c Geluidhinder door motorvoertuigen en bromfietsen
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:5d Geluidhinder door vrachtauto's
(vervallen)

Artikel 4:6 Overige geluidshinder
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

Artikel 4:7 Straatvegen
(vervallen)

Artikel 4:7a Gevelreiniging en -werkzaamheden

1. In dit artikel wordt onder gevelreiniging verstaan het met behulp van schoonmaakapparatuur verwijderen van aanslag, verf, conserveerlagen of van enig andere dergelijke stof van gevels, muren, daken, puien, bruggen, viaducten, pijlers of andere vergelijkbare oppervlakten.

2. Alle overige werkzaamheden, anders dan gevelreiniging, die in de uitoefening van een bedrijf en met behulp van apparatuur aan de gevel plaatsvinden vallen eveneens onder de reikwijdte van dit artikel.

3. Het is verboden om zonder voorafgaande melding aan het bevoegd bestuursorgaan gevels te reinigen of gevelwerkzaamheden te verrichten:

   a. als daarvoor de bescherming van het milieu, door stof-, nevel- of geluidsoverlast in gevaar wordt gebracht en

   b. als niet wordt voldaan aan de hiervoor vastgestelde voorwaarden.

4. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels vaststellen met betrekking tot de voorwaarden die aan de melding en aan de werkzaamheden worden gesteld.

Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen

Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte te doen buiten de daarvoor bestemde plaatsen.

Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:10 Definities
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:11a Acuut gevaar, spoedeisend belang
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:11b Bijzondere voorschriften
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:12 Herplant- en instandhoudingsplicht
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:12a Bestrijding van boomziekten
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:12b Bescherming publieke houtopstand
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:12c Afstand van de erfgrenslijn
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:12d Toezicht
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Afdeling 4 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en dergelijke.
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:14 Stankoverlast door gebruik van meststoffen
(vervallen)

Artikel 4:15 Verbod hinderlijke, gevaarlijke of ontsierende reclame
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:16 Vergunningplicht lichtreclame
(vervallen)

Afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen

Artikel 4:17 Definities
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:19 Slapen op openbare plaatsen
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:20 Definitie
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:21 Verplichting gronden te zuiveren van schadelijke plantensoorten
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 4:22 Inwinnen van advies
(vervallen)

Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

Afdeling 1 Parkeerexcessen en stopverbod

Artikel 5:1 Definities

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a. parkeren: parkeren als bedoeld in artikel 1, onder ac van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990);

b. voertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 1, onder al van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) met uitzondering van kleine wagens zoals kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen.

Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf en dergelijke
(vervallen)

Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen

1. Het is verboden op een door het college aangewezen weg een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

3. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5:4 Defecte voertuigen

Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

Artikel 5:5 Voertuigwrakken

1. Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren.

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 5:6 Kampeermiddelen en andere voertuigen

1. Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd dan wel een kampeerauto als bedoeld in artikel 1.1 van het Voertuigreglement:

    a. langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

    b. op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a.

3. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing in situaties waarin wordt voorzien door de Omgevingsverordening NH2020.

4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen

1. Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

2. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

3. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen

1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

2. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op campers, kampeerauto's, caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden.

4. Het tweede lid is voorts niet van toepassing op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur.

5. Het college kan voor de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen.

6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:9 Uitzicht belemmerende voertuigen
(vervallen)

Artikel 5:10 Parkeren anders dan op de rijbaan

1. Het is verboden een voertuig te parkeren of te laten stilstaan op een door het college aangewezen, niet bij de rijbaan behorend weggedeelte.

2. Het verbod is niet van toepassing op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam.

Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

1. Het is verboden met een voertuig te rijden door een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook, of het daarin te doen of te laten staan.

2. Het verbod is niet van toepassing op:

   a. de weg;

   b. voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam;

   c. voertuigen waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel zijn bestemd;

3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Artikel 5:12 Overlast van fiets en bromfiets

1. Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, aangewezen op de weg gelegen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

2. Het is verboden fietsen of bromfietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.

3. Het is verboden om in door het college in het belang van het beheer van de openbare ruimte aangewezen gebieden, een fiets of bromfiets langer dan vier weken onafgebroken te stallen.

Afdeling 2 Collecteren

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen of leden- of donateurswerving
(vervallen)

Afdeling 3 Venten

Artikel 5:14 Definitie

1. Onder venten wordt verstaan het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis.

2. Onder venten wordt niet verstaan:

   a. het aan huis afleveren van goederen door of vanwege degene die dit doet ter exploitatie van zijn winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

   b. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet;

   c. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 5:17 van deze verordening.

Artikel 5:15 Ventverbod

1. Het is verboden te venten op door het college in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid de volksgezondheid of het milieu aangewezen plaatsen, dagen of uren.

2. Het is verboden te venten op zondagen, op maandag tot en met zaterdag tussen 19.00 uur en 08.00 uur.

3. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

4. Het in lid twee omschreven verbod voor de zondagen geldt niet voor de verkoop van ijs.

Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting
(vervallen)

Afdeling 4 Standplaatsen

Artikel 5:17 Definitie

1. In deze afdeling wordt onder standplaats verstaan het vanaf een vaste plaats op of aan de openbare weg en in de openbare ruimte gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruik makend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

2. Onder standplaats wordt niet verstaan:

    a. een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

    b. een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van deze verordening.

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

1. Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.

2. Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 van deze verordening kan de vergunning worden geweigerd als:

    a. de standplaats hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand of

    b. een kwantitatieve of territoriale beperking als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente noodzakelijk is in verband met een dwingende reden van algemeen belang.

4. Het college kan plaatsen aanwijzen en nadere regels stellen voor het innemen van een standplaats.

5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen.

Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen

1. Artikel 5:18, eerste lid van deze verordening, is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Omgevingsverordening NH2020.

2. De weigeringsgrond van artikel 5:18, derde lid, onder a van deze verordening, is niet van toepassing voor bouwwerken.

Artikel 5:21 Aanhoudingsplicht
(vervallen)

Afdeling 5 Organiseren van een snuffelmarkt

Artikel 5:22 Definitie
(vervallen)

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt
(vervallen)

Afdeling 6 Openbaar water en waterstaatswerken
(Vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 5:25 Ligplaats vaartuigen
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 5:26 Aanwijzing ligplaats
(vervallen)

Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats
(vervallen)

Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken
(vervallen)

Artikel 5:29 Reddingsmiddelen
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 5:30 Veiligheid op het water
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 5:30a Motorboten, jetski's en waterscooters
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 5:30b Overlast van vaartuigen
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Afdeling 7 Crossterreinen en gemotoriseerd- en ruiterverkeer in natuurgebieden
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 5:31 Definities
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 5:32 Crossterreinen
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Afdeling 8 Vuurverbod
(vervallen en opgegaan VFL)

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 5:34a Verbod op gebruik wensballonnen
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Afdeling 9 Verstrooiing van as
(vervallen)

Artikel 5:35 Definitie
(vervallen)

Artikel 5:36 Verboden plaatsen
(vervallen)

Artikel 5:37 Hinder of overlast
(vervallen)

Afdeling 10 Gebruik gemeentewapen

Artikel 5:37a Gebruik gemeentewapen

1. Gebruik van het gemeentewapen door derden is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het college.

2. Op de schriftelijke toestemming bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Hoofdstuk 6 Sanctie-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6:1 Sanctiebepaling

1. Overtreding van het bij of krachtens de artikelen van deze verordening bepaalde en op grond van artikel 1:4 daarin gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechtelijke uitspraak voor zover daartegen niet reeds bij Wet, Algemene maatregel van bestuur of Provinciale verordening is voorzien.

2. In geval van overtreding van de krachtens artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio's gestelde regels kan het college een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste de geldboete, als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio's.

Artikel 6:2 Toezichthouders

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast (buitengewone) opsporingsambtenaren aangesteld voor de politieregio waaronder de gemeente Medemblik valt.

2. Het college dan wel de burgemeester kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

Artikel 6:3 Binnentreden woningen

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 6:4 Intrekking en vervallen verklaring oude verordening

De Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik zoals vastgesteld op 28 november 2019 en inwerking getreden op 1 januari 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 6:5 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de verordeningen bedoeld in artikel 6:4 die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 6:6 Inwerkingtreding nieuwe verordening

Deze verordening treedt in werking op …… 2021.

Artikel 6:7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op ……

Datum …….

De griffier, De voorzitter,

Bekend gemaakt:…….

Toelichting op de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2021

Algemeen

In de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2021 (verder Apv) zijn de artikelen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving vervallen. Het betreffende artikel wordt nog wel genoemd in de Apv en ter verduidelijking staat onder het artikel “vervallen en opgegaan in de VFL”.

Om het gehele veranderingsproces leesbaar en behapbaar te houden wordt met betrekking tot de verplaatsing van deze artikelen verwezen naar de toelichting van de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche.

De VNG heeft voor het jaar 2020 twee ledenbrieven uitgebracht in de maanden juli en oktober, die hoofdzakelijk gaan over redactionele wijzigingen. In de oktober editie vraagt men aandacht voor het opnemen van een tweetal artikelen over de Outlaw Motorcycle Gangs (de zogenaamde OMG’s). In de wijziging van de Apv in 2020 zijn deze artikelen (artikel 2:26 Ordeverstoring en artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties) al opgenomen in de Apv.

In de juli editie heeft de VNG aangegeven hoe een specifieke Apv-bepaling voor het verbod op het gebruik van lachgas als roesmiddel kan worden geformuleerd. Het lachgas artikel is in de Apv Medemblik 2021 opgenomen.

Artikelsgewijs

Artikelen die vervallen, gewijzigd of opgenomen zijn in de Apv van 2021 zijn:

Artikel 2:1a Verblijfsontzeggingen is vervallen, omdat het bestaande **artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen** hierin voorziet.

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting is lid 3 gewijzigd in:

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning slechts geheel of gedeeltelijk weigeren als naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- of leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed en/of de exploitant in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

Dit was:

3**.** In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning slechts geheel of gedeeltelijk weigeren als naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- of leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

Bij de **artikelen 2:37 en 2:38** is de titel **Nachtregister** vervangen door de titel **Verblijfsregister.**

De artikelen 2:37 en 2:28 luiden nu als volgt:

Artikel 2:37 Verblijfsregister
(vervallen)

Artikel 2:38 Verschaffen gegevens verblijfsregister

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of de feitelijk leidinggevende van de inrichting volledig en naar waarheid naam, woonplaats, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.

In het nieuwe **artikel 2:48a** is het **Lachgasverbod** opgenomen in de Apv. Artikel 2:48a luidt als volgt:

Artikel 2:48a Lachgasverbod

1. Het is verboden op een openbare plaats distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.

2. Het is verboden op een openbare plaats of het openbaar water, die deel uitmaakt van een door het college ter bescherming van de openbare orde of woon- en leefklimaat aangewezen gebied distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.

3. Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het eerste lid bedoelde verbod beperken tot bepaalde tijden.

Een algemeen, voor de gehele gemeente geldend gebruiksverbod stuit op belangrijke juridische bezwaren en is vanuit oogpunt van proportionaliteit ook niet te verdedigen. Daarmee zou er geen evenredigheid meer zijn tussen middel en doel, en dat zou in strijd zijn met artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Daarom beperkt het verbod in het eerste lid zich tot concrete situaties van oneigenlijk lachgasgebruik, voorbereidingen of het bij zich hebben van hulpmiddelen voor dat gebruik, die gepaard gaan met verstoring van de openbare orde, nadelige beïnvloeding van het woon- of leefklimaat of anderszins hinder tot gevolg hebben. Bij de handhaving moet de gemeente kunnen aantonen dat genoemde situaties de oorzaak zijn van de overlast en dergelijke.

Op grond van het tweede lid kan het college openbare plaatsen aanwijzen waar het oneigenlijk lachgasgebruik, voorbereidingen of het bij zich hebben van hulpmiddelen voor dat gebruik op voorhand verboden is, los van de vraag of dat in de concrete situatie tot ordeverstoring en dergelijke leidt. In het aanwijzingsbesluit moet het college motiveren waarom het verbod in dat specifieke gebied geldt (het belang van de openbare orde of bescherming van het woon- of leefklimaat).

Uit politierapportages kan bijvoorbeeld blijken dat op bepaalde openbare plaatsen sprake is van aantoonbare en structurele overlast door lachgas. Het college kan – als dat afdoende lijkt te zijn – in het aanwijzingsbesluit opnemen dat het verbod op bepaalde tijden geldt, bijvoorbeeld tijdens de uitgaansavonden(derde lid).

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet is aan de Apv toegevoegd om bestuursrechtelijk te kunnen optreden tegen woonoverlast. Op basis van dit artikel zijn nadere regels vastgesteld door het college. Artikel 2:79 luidt als volgt:

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

2. Onder ernstige en herhaaldelijke hinder zoals bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval verstaan het herhaaldelijk vertonen of veroorzaken van:

   a. intimiderend gedrag;
   b. geluidsoverlast;
   c. vuilnisoverlast;
   d. overlast door dieren en/of
   e. overlast door bezoekers.

3. Bij overtreding van het bepaalde in het eerste lid kan de burgemeester de gebruiker van de woning of het gebouw een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 151d tweede lid en derde lid Gemeentewet opleggen. De last bestaat uit het opleggen van aanwijzingen aan de overtreder ten behoeve van het voorkomen van verdere ernstige hinder.

4. De burgemeester stelt nadere regels op ten behoeve van de uitvoering van het derde lid.

Bij **artikel 3:4 Seksinrichtingen** zijn de leden 4, 5 en 6 wederom toegevoegd die abusievelijk bij de vorige wijziging van de Apv vanwege de uniforme regionale regelgeving hieromtrent zijn verwijderd.

Artikel 3:4 luidt nu weer als volgt:

Artikel 3:4 Seksinrichtingen

1. Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.

2. In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

   a. de persoonsgegevens van de exploitant; ·

   b. de persoonsgegevens van de beheerder en

   c. de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf.

3. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

4. Een vergunning kan slechts voor één seksinrichting worden verleend.

5. De vergunning wordt voor een periode van maximaal vijf jaar verleend aan de exploitant en op diens naam gesteld. De vergunning is niet overdraagbaar.

6. De vergunning kan ten hoogste eenmaal met maximaal vijf jaar worden verlengd.

Artikel 4:7a Gevelreiniging en - werkzaamheden is vanwege de handhaving door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord wederom opgenomen in de Apv.

TRANSPONERINGSTABEL

Onderwerp	**Apv**	**VFL**
Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen	**4:9**	Artikel 2.10 VFL
Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen	**4:9**	Artikel 2.11 VFL
Verplichting gronden te zuiveren van schadelijke plantensoorten	**4:21**	Artikel 2.13 VFL
Voorzieningen voor verkeer en verlichting	**2:15**	Artikel 2.21 VFL
Verbod op gebruik wensballonnen	**2:16**	Artikel 5.34a VFL
Objecten onder een hoogspanningslijn	**2:17**	Artikel 2.22 VFL
Aanwijzing collectieve festiviteiten	**4:2**	Artikel 6.3 VFL
Kennisgeving Incidentele festiviteiten	**4:3**	Artikel 6.4 VFL
Geluidsplafond	**4:4**	Artikel 6.5 VFL
Het ten gehore brengen van onversterkte muziek	**4:5**	Artikel 6.6 VFL
Geluidhinder door geluidsapparaat, machine of handelingen in de openlucht	**4:5a**	Artikel 6.7 VFL
Geluidhinder door motorvoertuigen en bromfietsen	**4:5c**	Artikel 6.8 VFL
Overige geluidhinder	**4:6**	Artikel 6.9 VFL
Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen	**2:72**	Artikel 6.10 VFL
Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling	**2:73**	Artikel 6.11 VFL
Verbod carbidschieten	**2:73a**	Artikel 6.12 VFL
Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken	**5:34**	Artikel 6.13 VFL
Plakken en kladden	**2:42**	Artikel 6.14 VFL
Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren	**2:60**	Artikel 6.15 VFL
Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame	**4:15**	Artikel 6.16 VFL
Voorwerpen op of aan de weg	**2:10**	Artikel 7.1 VFL
Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp	**2:15**	Artikel 7.2 VFL
(Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg	**2:11**	Artikel 7.3 VFL
Maken of veranderen van een uitweg	**2:12**	Artikel 7.4 VFL
Voorwerpen op, in of boven openbaar water	**5:24**	Artikel 7.5 VFL
Ligplaats vaartuigen	**5:25**	Artikel 7.6 VFL
Reddingsmiddelen	**5:29**	Artikel 7.8 VFL
Veiligheid op het water	**5:30**	Artikel 7.9 VFL
Motoren, jetski's en waterscooters	**5:30a**	Artikel 7.10 VFL
Overlast van vaartuigen	**5:30b**	Artikel 7.11 VFL
Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden	**4:11**	Artikel 7.12 VFL
Acuut gevaar, spoedeisend belang	**4:11a**	Artikel 7.12a VFL
Bijzondere voorschriften	**4:11b**	Artikel 7.12b VFL

Herplant- en instandhoudingsplicht	**4:12**	Artikel 7.12c VFL
Bestrijding van boomziekten	**4:12a**	Artikel 7.13 VFL
Bescherming publieke houtopstand	**4:12b**	Artikel 7.13a VFL
Afstand van de erfgrenslijn	**4:12c**	Artikel 7.13b VFL
Toezicht	**4:12d**	Artikel 7.13c VFL
Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen	**4:18**	Artikel 7.29 VFL
Slapen op openbare plaatsen	**4:18a**	Artikel 7.30 VFL
Aanwijzing kampeerplaatsen	**4:19**	Artikel 7.31 VFL
Crossterreinen	**5:32**	Artikel 7.32 VFL
Beperking verkeer in natuurgebieden	**5:33**	Artikel 7.33 VFL
Loslopende honden	**2:57**	Artikel 7.34 VFL
Verontreiniging door honden en paarden	**2:58**	Artikel 7.35 VFL
Bijen	**2:64**	Artikel 7.36 VFL
Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en dergelijke	**4:13**	Artikel 7.37 VFL

Erratum

Raadsvergadering: 18 maart 2021…….....
Raadsvoorstel: Verordening fysieke leefomgeving DOC-21-342168……(titel en documentnummer)

Document DOC 21-344644 en DOC 20-311597……, Pagina …, onder kop …..., regel ……

Huidige tekst:	
Wordt gewijzigd in:	Zie meegestuurde print van de kaart bebouwde komgrenzen gemeente Medemblik

Document……..., Pagina …, onder kop …..., regel ……

Huidige tekst:	
Wordt gewijzigd in:	

Document……..., Pagina …, onder kop …..., regel ……

Huidige tekst:	
Wordt gewijzigd in:	



GEMEENTE
Medemblik

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Medemblik 2021

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Medemblik 2021

De raad van de gemeente Medemblik;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. ……;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Medemblik 2021

Inhoudsopgave		**3**
Hoofdstuk 1	**Inleidende bepalingen**	**5**
Artikel 1	**Begripsbepalingen**	**5**
Artikel 2	**Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf**	**7**
Artikel 2a	**Beheerbegraafplaatsen**	**7**
Hoofdstuk 2	**Openstelling begraafplaatsen**	**8**
Artikel 3	**Openstelling begraafplaatsen**	**8**
Artikel 4	**Ordemaatregelen**	**8**
Artikel 5	**Herdenkingen en plechtigheden**	**9**
Artikel 6	**Opgravingen en ruimen**	**9**
Hoofdstuk 3	**Voorschriften en lijkbezorging**	**9**
Artikel 7	**Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf**	**9**
Artikel 8	**Lijkomhulsel en grafgiften**	**10**
Artikel 9	**Over te leggen stukken**	**10**
Artikel 10	**Tijden van begraven en asbezorging**	**11**
Hoofdstuk 4	**Indeling en uitgifte van de graven**	**11**
Artikel 11	**Indeling graven en asbezorging**	**11**
Artikel 12	**Aantal overledenen in graven en asvoorzieningen**	**11**
Artikel 13	**Volgorde van uitgifte**	**11**
Artikel 14	**Categorieën**	**12**
Artikel 15	**Termijnen particuliere graven**	**12**
Artikel 16	**Grafkelder**	**12**
Artikel 17	**Overschrijving van verleende rechten**	**12**
Artikel 18	**Vervallen grafrechten**	**13**
Artikel 19	**Afstand doen van graven**	**14**
Hoofdstuk 5	**Grafbedekkingen**	**14**
Artikel 20	**Vergunning grafbedekking**	**14**
Artikel 21	**Aansprakelijkheid**	**14**
Artikel 22	**Onderhoud door gemeente**	**14**
Artikel 23	**Onderhoud door rechthebbende of gebruiker**	**15**
Artikel 24	**Grafbeplanting**	**15**
Artikel 25	**Tijdelijke verwijdering grafbedekking**	**15**
Artikel 26	**Verwijdering grafbedekking na verstrijken van de termijn**	**15**
Artikel 27	**Losse voorwerpen**	**15**
Hoofdstuk 6	**Opgraving, ruiming van graven, urnengraven en urnennissen**	**16**
Artikel 28	**Ruiming, bezorging van overblijfselen en as**	**16**
Hoofdstuk 7	**Gedeelte voor kerkgenootschap**	**17**
Artikel 29	**Afwijkende regels en kennisgeving onderhoudsbehoefte aan graven**	**17**

Hoofdstuk 8	In stand houden historische graven en opvallende grafbedekking	17
Artikel 30	Lijst	17
Hoofdstuk 9	Inrichting register	17
Artikel 31	Voorschriften	17
Hoofdstuk 10	Slotbepalingen	18
Artikel 32	Intrekking oude regeling	18
Artikel 33	Overgangsbepaling	18
Artikel 34	Strafbepaling	18
Artikel 35	Inwerkingtreding	18
Artikel 36	Citeertitel	18

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Medemblik 2021

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de gemeentelijke begraafplaats(en):

- aan de Dorpsstraat 42 in Abbekerk;
- aan de Kerkweg 1 in Abbekerk;
- de “Westerbegraafplaats” aan de Dijkweg in Andijk;
- de “Oosterbegraafplaats” aan de Weet in Andijk;
- aan het Kerkelaantje 10 in Benningbroek;
- aan het Noordeinde 28 in Lambertschaag;
- aan de Compagniesingel in Medemblik;
- “Zorgvliet” aan de Zorgvlietlaan in Medemblik;
- aan de Midwouder Dorpsstraat 16 in Midwoud;
- aan het IJsbaanpad in Nibbixwoud;
- aan de Heemraad Witweg t.o. nr. 16 in Oostwoud;
- aan het Oosteinde 44 in Oostwoud;
- aan de Almersdorperweg bij 24 in Opperdoes;
- aan de Kerkebuurt 16 in Opperdoes;
- aan de Westerstraat 42 in Sijbekarspel;
- “Nieuwe Algemene begraafplaats” aan de noordzijde van de NK kerk aan de Dorpsweg 121 in Twisk;
- “Oude Algemene begraafplaats” aan de zuidzijde van de NK kerk aan de Dorpsweg 121 in Twisk;
- aan de Raadhuisstraat 15 in Wognum;
- “Kreekland” aan de Kaaspers in Wognum.

b. **graf:** een zandgraf of keldergraf;

c. **grafkelder:** een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

d. **asbus:** een bus ter berging van as van een overledene;

e. **urn:** een voorwerp ter berging van as;

f. **particulier graf:** een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   I. het doen begraven en begraven houden van lijken;

   II. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

g. **algemeen graf:** een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

h. **particulier urnengraf:** een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

i. **urnennis:** een nis bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

j. **kindergraf:** een particulier graf waarin geen andere lijken worden begraven dan die van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

k. **particuliere gedenkplaats:** een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

l. **verstrooiingsplaats:** een plaats waarop as wordt verstrooid;

m. **grafbedekking:** gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

n. **beheerder:** degene die door het college met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen is belast, bevoegd is namens het college de in of krachtens deze verordening bedoelde grafrechten te vestigen en vergunningen af te geven, of degene die hem vervangt of degene die met bepaalde deeltaken is belast;

o. **rechthebbende:** natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

p. **gebruiker:** natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

q. **aanvrager:** degene die - al dan niet door tussenkomst van een uitvaartverzorger - opdracht geeft voor een begrafenis, bijzetting, herdenkingsplechtigheid of asverstrooiing en hiervoor de betalingsplichtige is. Tevens de persoon of rechtspersoon die de uitgifte van een graf, urnenplaats of gedenkplaats verzoekt, of die vergunning aanvraagt voor een monument of grafbedekking en hiervoor de betalingsplichtige is;

r. **eigenaar:** de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die de grafbedekking op een graf of een urnennis in eigendom heeft;

s. **het college:** het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;

t. **grafakte:** de beschikking waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of namens het college een grafrecht wordt verleend;

u. **grafrecht:** het uitsluitend recht op het begraven en begraven houden in een particulier graf of recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden in een particulier urnengraf (met of zonder urnenkelder);

v. **gebruik:** het gebruik van een algemeen graf of urnennis;

w. W**et:** de Wet op de lijkbezorging en de daaruit voortvloeiende regelgeving;

x. **gedenkteken:** voorwerp op een graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken.

Artikel 2 Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf

1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder 'particulier graf' mede verstaan: particulier urnengraf, particulier kindergraf, particulier keldergraf en particuliere gedenkplaats.

2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder 'algemeen graf' mede verstaan: (algemene) urnennis.

Artikel 2a Beheer begraafplaatsen

1. Het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen berust bij het college. Het beheer omvat het onderhouden en exploiteren van de terreinen en de gebouwen en het bieden van faciliteiten voor lijkbezorging en herdenking van overledenen.

2. Het college wijst een beheerder aan die belast wordt met:

    a. de administratie van de begraafplaatsen;

    b. het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen;

c. het openen en sluiten van de graven voor een begraving, opgraving of ruiming c.q. bijzetting of ruiming;

d. de verstrooiing van as.

Hoofdstuk 2 Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

Artikel 3 Openstelling begraafplaatsen

1. De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk gedurende door het college bij nadere regels vast te stellen tijden. Het college maakt deze tijden openbaar bekend.

2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats(en) kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.

3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaatsen niet voor het publiek geopend zijn, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as.

Artikel 4 Ordemaatregelen

1. Het is aan steenhouwers, aannemers, hoveniers en daarmee gelijk te stellen personen verboden, anders dan met toestemming van de beheerder, werkzaamheden aan grafbedekkingen op de begraafplaatsen te verrichten.

2. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die toestemming hebben werkzaamheden op de begraafplaats te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

3. De beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing houden, van de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen.

4. Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaatsen te rijden:

   a. anders dan door uitvaartondernemers, medewerkers van de begraafplaatsen, steenhouwers, aannemers en daarmee gelijk te stellen personen (na toestemming van de beheerder);

   b. elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen. Motorrijtuigen zijn buiten de rijwegen (slechts) toegestaan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen;

   c. sneller dan 10 km per uur.

5. Het is verboden met fietsen en vergelijkbare voertuigen op de begraafplaatsen te rijden.

6. Het is verboden om met niet aangelijnde honden de begraafplaatsen te betreden.

7. Asverstrooiing op de begraafplaatsen is alleen mogelijk in overleg met, na toestemming van en in het bijzijn van de beheerder.

8. Het verontreinigen van de begraafplaatsen en het plaatsen van gebruiksvoorwerpen buiten het grafvak is verboden.

9. Het college kan ontheffing verlenen van de in dit artikel genoemde verboden en nadere regels vaststellen.

Artikel 5 Herdenkingen en plechtigheden

1. Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats kunnen slechts plaatsvinden nadat deze ten minste vijf werkdagen tevoren zijn gemeld aan de beheerder. Datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop deze zal plaatsvinden worden in overleg met de aanvrager door de beheerder vastgesteld.

2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

Artikel 6 Opgravingen en ruimen

Bij het opgraven van lijken en de ruiming van graven zijn geen andere personen aanwezig dan degenen die door de beheerder met deze werkzaamheden zijn belast.

Hoofdstuk 3 Voorschriften voor lijkbezorging

Artikel 7 Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf

1. Degene die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan die waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.

2. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder.

   De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens daartoe uiterlijk om 12.00 uur van de voorafgaande werkdag mondeling of schriftelijk aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag.

Artikel 8 Lijkomhulsel en grafgiften

1. Rechthebbenden of gebruikers leveren, gebruiken en accepteren uitsluitend lijkomhulsels, die voldoen aan de in of krachtens de wet dan wel op basis van publiekrechtelijke verordeningen, privaatrechtelijke reglementen of algemene voorwaarden gestelde regels ten aanzien van de doorlaatbaarheid van vloeistoffen en gassen, mechanische eigenschappen, vorm en biologische afbreekbaarheid. Genoemde regels zijn vastgesteld in het Besluit op de lijkbezorging (2013) en de Technische adviezen voor inrichting begraafplaatsen, graven en asverstrooiing (2014).

2. Rechthebbenden of gebruikers zijn verplicht bij het verzoek tot het verlof tot begraven het gebruik van lijkhoezen aan de beheerder door te geven.

3. Het is verboden om te begraven in een zinken of andere metalen of kunststof (binnen)kist.

4. Het is niet toegestaan voorwerpen aan de grafruimte toe te voegen die de vertering van het lijk belemmeren of voorkomen en/of vervuilend zijn.

5. Het college kan bij het ter begraving aanbieden van een kist of ander lijkomhulsel verzoeken om een schriftelijke verklaring omtrent de aanwezigheid van de in voorgaande leden bedoelde materialen en voorwerpen.

6. De beheerder kan door middel van steekproeven controleren of aan de bepalingen in dit artikel is voldaan.

Artikel 9 Over te leggen stukken

1. Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is overgelegd aan de beheerder.

2. Indien de begraving of de bezorging van as in een particulier graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet.

3. Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende. De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren en in perioden van telkens 10 jaar.

4. Indien de burgemeester verlof heeft verleend om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven dient het bedoelde verlof van de burgemeester worden overlegd.

5. De beheerder onderzoekt of de overgelegde stukken toereikend zijn.

Artikel 10 Tijden van begraven en asbezorging

De tijden van begraving en bijzetting worden door het college bij nadere regels vastgesteld.

Hoofdstuk 4 Indeling en uitgifte van de graven

Artikel 11 Indeling graven en asbezorging

1. Op de begraafplaats(en) kunnen worden uitgegeven:

   a. particuliere graven;

   b. particuliere urnengraven;

   c. particuliere gedenkplaatsen.

2. Het college bepaalt bij nader vast te stellen regels de afmetingen en de uitgifteduur van de particuliere graven. De uitgifteduur kan niet korter zijn dan de minimumtermijn vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging.

Artikel 12 Aantal overledenen in graven en asvoorzieningen

1. Het college bepaalt bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de particuliere graven.

2. Het college bepaalt bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken worden begraven in algemene graven en welk aantal asbussen met of zonder urn in urnennissen worden bijgezet. Het college bepaalt tevens de afmetingen van de algemene graven.

Artikel 13 Volgorde van uitgifte

1. De particuliere graven kunnen binnen de door de beheerder aangegeven grafvelden worden toegewezen, buiten de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaats niet bezwaarlijk is.

2. De algemene graven worden slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven.

3. Het reserveren van grafrechten (bij leven) is mogelijk. Het college bepaalt bij nadere regels de voorwaarden en termijnen.

4. Na een begraving vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde reserveringskosten.

Artikel 14 Categorieën

Het college kan bij nader vast te stellen regels de algemene en particuliere graven onderverdelen in categorieën. Het college bepaalt voor de verschillende categorieën de situering en oppervlakte.

Artikel 15 Termijnen particuliere graven

1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats(en) dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, recht op een particulier graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het particuliere graf is uitgegeven. De uitgiftetermijnen worden door het college bij nadere regels vastgesteld.

2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend. De verlengingstermijnen worden door het college bij nadere regels vastgesteld.

3. Bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen 10 jaar afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn tot minimaal 10 jaar na deze bijzetting.

4. Indien in een particulier graf het maximaal aantal lijken of asbussen is bereikt en de termijn van 10 jaar na de laatst begravene is verstreken, is het mogelijk om de lijken samen te voegen onder in het graf. De rechthebbende kan daartoe verzoeken.

5. Voor de bovengenoemde termijn dienen zowel het grafrecht als de onderhoudskosten bij uitgifte c.q. verlenging vooraf te worden voldaan.

Artikel 16 Grafkelder
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 17 Overschrijving van verleende rechten

1. Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon door overlegging aan het college van een door de rechthebbende en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van overdracht. Deze rechtsopvolger is een natuurlijk persoon of rechtspersoon.

2. Het gebruik op een algemeen graf kan overgedragen worden op een andere gebruiker door overlegging aan de beheerder van een door de gebruiker en de betrokken opvolger getekend bewijs van overdracht. Deze opvolger is een natuurlijk persoon of rechtspersoon.

3. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende. Indien de overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, of indien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan.

4. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college niet wordt gedaan binnen de in het derde lid van dit artikel gestelde termijn van zes maanden, is het college bevoegd het recht op het particuliere graf te doen vervallen.

5. Na het verstrijken van de in het derde lid genoemde termijn van zes maanden kan het college het particuliere graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een particulier graf dat inmiddels is geruimd.

Artikel 18 Vervallen grafrechten

1. Het grafrecht vervalt:

    a. door het verlopen van de termijn waarvoor het recht is verleend;

    b. indien de rechthebbende afstand doet van het recht;

    c. indien de begraafplaats wordt opgeheven.

2. Het college kan de grafrechten vervallen verklaren:

    a. indien de betaling van de rechten ten behoeve van de vestiging of een verlenging van het grafrecht - ondanks een aanmaning - niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn is geschied;

b. indien de rechthebbende - ondanks een aanmaning - in verzuim blijft een op grond van deze verordening op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt;

c. indien de rechthebbende van een particulier graf is overleden en het recht niet binnen de in artikel 17 lid 3, (Overschrijving van verleende rechten en gebruiken) gestelde termijn is overgeschreven;.

d. indien de rechthebbende - ondanks een aanmaning - niet binnen een jaar overgaat tot herstel van een graf dat in verval is, tenzij artikel 84a van de Wet op de lijkbezorging van toepassing is.

3. Onder in verval zijnde graven wordt verstaan:

a. breuk van het monument;

b. een verzakking van het monument van meer dan 10 cm;

c. het onleesbaar afgesleten zijn van teksten;

d. beplanting buiten de toegestane afmetingen (groeiend boven de toegestane hoogte en buiten de grafafmeting);

e. omgevallen monumenten, dan wel monumenten die (deels) beschadigd zijn geraakt;

f. graven die een risico vormen voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers van de begraafplaatsen (ondeugdelijke constructies volgens huidige richtlijnen).

4. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c en in het tweede lid vindt geen terugbetaling plaats van (een deel van) de betaalde rechten.

Artikel 19 Afstand doen van graven

Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op het particuliere graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doen burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

Hoofdstuk 5 Grafbedekkingen

Artikel 20 Vergunning grafbedekking
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 21 Aansprakelijkheid

1. Zolang het graf of de urnennis niet geruimd mag worden, blijft de rechthebbende of de gebruiker het eigendom houden van de in artikel 20 (Vergunning grafbedekking) bedoelde grafbedekking en gedenkteken maar ook beplantingen en andere voorwerpen. Al hetgeen wat op het graf geplaatst is, wordt geacht voor rekening en risico van de rechthebbende of gebruiker van een algemeen graf of een urnennis te zijn aangebracht.

2. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door en voor rekening en risico van de rechthebbende of gebruiker van een algemeen graf of een urnennis.

3. Schade en eventuele gevolgschade voor derden is voor rekening en risico van de rechthebbende of gebruiker van een algemeen graf of een urnennis en deze dient de daaraan toegebrachte schade, door welke omstandigheid ook, op eerste aanschrijven te (doen) herstellen.

4. Indien binnen twaalf weken na de dag van aanschrijving geen herstel of vernieuwing heeft plaatsgevonden, is het college bevoegd tot verwijdering en vernietiging van de gedenktekens of beplantingen en andere voorwerpen over te gaan zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

5. Indien door een ondeugdelijke (geworden) constructie naar het oordeel van het college een gevaarlijke situatie is ontstaan, kan het college direct maatregelen treffen.

Artikel 22 Onderhoud door de gemeente

1. De gemeente voorziet slechts in het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen. Het betreft het onderhouden van de wegen en paden, bomen en algemeen groen.

2. De beheerder van de begraafplaatsen is gerechtigd om te allen tijde, zonder toestemming van de eigenaar van de grafbedekking, overhangend groen van graven en beplanting die buiten en boven de toegestane maximale hoogte uitreikt, te snoeien of te verwijderen, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

Artikel 23 Onderhoud door rechthebbende of gebruiker
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 24 Grafbeplanting
(vervallen en opgegaan in de VFL)

Artikel 25 Tijdelijke verwijdering grafbedekking

1. Het afnemen en herplaatsen van een gedenkteken respectievelijk afdekplaat ten behoeve van de begraving van een lijk of de bijzetting van een asbus in het particulier graf geschiedt namens de rechthebbende en is voor rekening en risico van de rechthebbende.

2. Een rechthebbende en eigenaar van een grafbedekking is verplicht te gedogen dat de op een graf aanwezige gedenktekens, beplanting en voorwerpen vanwege de gemeente tijdelijk geheel of gedeeltelijk worden verwijderd en herplaatst, indien dit voor een begraving of bijzetting in de nabijheid van het graf of om een andere reden nodig is.

Artikel 26 Verwijdering grafbedekking na verstrijken van de termijn

1. De grafbedekking kan na het verstrijken van de termijn van uitgifte van het graf door de beheerder worden verwijderd.

2. Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking maakt de beheerder (namens het college) ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd per brief aan de rechthebbende of, wanneer het een algemeen graf betreft, aan de gebruiker bekend. Wanneer het adres van de rechthebbende of gebruiker niet bekend is, maakt het college het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip van verwijdering door middel van een bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend.

3. Indien de grafbedekking bij afloop van de grafrechtentermijn niet verwijderd is, vervalt deze aan de gemeente, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

4. Voorafgaande de verwijdering van de grafbedekking door de eigenaar is melding en toestemming van de beheerder nodig over het tijdstip en wijze van verwijdering.

Artikel 27 Losse voorwerpen

1. Zolang het graf niet geruimd mag worden, blijven de op de graven geplaatste losse voorwerpen ter beschikking van de eigenaar van de grafbedekking.

2. Na afloop van het grafrecht of het gebruik, vervalt het recht op deze voorwerpen aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

Hoofdstuk 6 Opgraving, Ruiming van graven, urnengraven en urnennissen

Artikel 28 Ruiming, bezorging van overblijfselen en as

1. Het voornemen van het college om een graf te ruimen wordt ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden per brief aan de rechthebbende of, wanneer het een algemeen graf betreft, aan de belanghebbende bekend gemaakt. Wanneer het adres van de rechthebbende of belanghebbende niet bekend is maakt het college het voornemen tot ruiming van het graf gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip van ruiming door middel van een bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend.

2. De rechthebbende op een particulier graf kan bij de beheerder gedurende 2 jaar voor het verlopen van de termijn van het grafrecht een aanvraag indienen om de overblijfselen en de asbus(sen) te doen verzamelen om deze elders opnieuw te doen begraven of te laten cremeren respectievelijk de as te verstrooien. De rechthebbende op een particulier urnengraf kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien.

3. De gebruiker van een algemeen graf kan bij de beheerder gedurende 2 jaar voor het verlopen van de gebruikstermijn een aanvraag indienen om de overblijfselen of de asbus(sen) te doen verzamelen om deze elders in een ander graf te doen begraven respectievelijk te verstrooien. De gebruiker van een urnennis kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien.

2. De beheerder draagt er zorg voor dat met de bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat bezoekers van de begraafplaats niet met menselijke resten worden geconfronteerd.

5. De bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten worden begraven en de as wordt verstrooid op een van de daartoe bestemde gedeelten van de begraafplaats(en).

6. Ruiming en herbegraving zoals bedoeld in lid 2 en 3 zal niet eerder plaatsvinden dan na beëindiging van de minimale grafrusttermijn van de laatst in gebruik genomen begraaflaag.

7. De kosten die gemoeid zijn met de werkzaamheden genoemd onder lid 2 en 3 komen voor rekening van de rechthebbende of gebruiker van het betreffende graf.

8. Indien herbegraving op een begraafplaats buiten de gemeente Medemblik plaatsvindt, moet de nabestaande aantonen dat de stoffelijke resten in directe aansluiting op begraving elders worden bijgezet.

9. Het op verzoek van de rechthebbenden ruimen van particuliere (kelder)graven op de begraafplaats is niet mogelijk wanneer dit om technische redenen niet of moeilijk uitvoerbaar is.

Hoofdstuk 7. Gedeelte voor kerkgenootschap

Artikel 29. Afwijkende regels en kennisgeving onderhoudsbehoefte van graven

Het college kan na overleg met het bestuur van het kerkgenootschap ten aanzien van de openstelling van het gedeelte, de indeling van graven, de onderverdeling van graven in categorieën en de eisen voor de grafbedekking op het ter beschikking van het kerkgenootschap gestelde deel van de begraafplaats nadere regels stellen die afwijken van de verordening.

Hoofdstuk 8. In stand houden historische graven en opvallende grafbedekking

Artikel 30 Lijst

1. Het college houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.

2. Alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan onderzoekt het college of er graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven.

3. De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan.

Hoofdstuk 9. Inrichting register

Artikel 31 Voorschriften

1. Het college is verantwoordelijk voor de administratie van de begraafplaatsen.

2. De administratie bevat een register van alle op de begraafplaatsen begraven lijken met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven zijn, alsmede een register van bijgezette asbussen met de krachtens artikel 65, eerste lid, van de wet voorgeschreven gegevens. De in deze registers opgenomen gegevens zijn openbaar.

3. De administratie bevat een register van alle rechthebbenden en gebruikers van de graven, met hun namen en adressen en zo mogelijk aantekening van hun relatie tot de overledene. Dit register is niet openbaar.

4. De rechthebbenden en gebruikers zijn verplicht de wijziging van hun adres aan de begraafplaatsadministratie door te geven.

5. Van de in het tweede en derde lid bedoelde registers kan een ieder, doch van het in het derde lid bedoelde register alleen rechthebbenden en gebruikers of hun rechtsopvolgers, een uittreksel verkrijgen.

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

Artikel 32 Intrekking oude regeling

De Beheersverordening begraafplaatsen van de gemeente Medemblik 2015, vastgesteld op ……..wordt ingetrokken.

Artikel 33 Overgangsbepaling

1. Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de “Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Medemblik 2015” geldt als besluit genomen krachtens deze verordening.

2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de “Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Medemblik 2015 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

3. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of indien verschil van mening bestaat over de uitleg van haar bepalingen, beslist het college.

Artikel 34 Strafbepaling

1. Degene die handelt in strijd met de artikelen 3 (derde lid), 4 en 5 (tweede lid) en artikel 9 (eerste en tweede lid) wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

2. Overtreding van bovenstaande artikelen van de verordening kan worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 35 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van bekendmaking door de gemeente Medemblik.

Artikel 36 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Medemblik 2021.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van…… 2021

De griffier, *De voorzitter,*

Bekend gemaakt:

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360414
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	G. van Keulen
Fractie	GroenLinks
Onderwerp	Commissievragen GroenLinks raadscie. 8-3 agendapunt 4.5 Vaststelling Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.

Portefeuillehouders Andrea van Langen en Frank Streng
Afdeling Omgevingszaken

1.	Op pagina 1 van de 'TOELICHTING Verordening Fysieke Leefomgeving Medemblik 1ste tranche' staat: "Deze verordening bevat beleid, dat al is vastgesteld door de gemeenteraad. Verder hebben er updates, redactionele en technische wijzigingen plaatsgevonden." Hieruit ontstaat de indruk dat er geen sprake is van inhoudelijke wijzigingen. Op 28 november 2019 hebben wij als GroenLinks een amendement ingediend bij de Apv Medemblik 2020, voor een algeheel verbod op het oplaten van ballonnen. Dat voorstel is indertijd door de raad verworpen met 10 voor en 16 tegen. Echter, in de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche, staat dat verbod nu wel opgenomen (Artikel 2.16). Wij kunnen als GroenLinks deze wijziging op inhoudelijke gronden waarderen, echter... • Kunt u een overzicht geven van alle inhoudelijke wijzigingen die in deze nieuwe verordening zijn doorgevoerd?
antwoord	In het programmaplan implementatie Omgevingswet is afgesproken dat er uitgegaan wordt van een beleids neutrale overgang. In deze eerste stap hebben we geprobeerd om alle regels voor de fysieke leefomgeving te verzamelen en te bundelen in één verordening voor de fysieke leefomgeving. In de vervolgstappen gaan we kijken of we regels kunnen opschonen en vereenvoudigen. De verordeningen die opgenomen zijn in de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche zijn al door de raad vastgesteld. Wel hebben er updates, redactionele- en technische wijzigingen plaatsgevonden, die uitgebreid in de toelichting bij de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche worden behandeld, waarover verderop in de tekst meer.

De technische- en redactionele wijzingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de Omgevingswet zelf. In de transponeringstabel staat bij het bewuste artikel gebaseerd op/ter vervanging van het woord nieuw.

Het betreft hier artikelen die gebaseerd zijn op de algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving, het algemene verbod en de specifieke zorgplichten voor de fysieke leefomgeving. Het is noodzakelijk deze artikelen al in de 1ste tranche van de verordening te noemen, omdat deze algemene- en specifieke zorgplichten, evenals het algehele verbod een rol gaan spelen bij de dereguleringsslag, waar in de 2de ronde van de Verordening fysieke leefomgeving mee wordt begonnen.

Bij de Erfgoedverordening is gebruik gemaakt van de model Erfgoedverordening van de VNG uit 2016. De huidige Erfgoedverordening van de gemeente Medemblik is vastgesteld in 2012 en had naar aanleiding van de aanpassing van het VNG-model 2016 kunnen worden geactualiseerd. We hebben er om tijd en capaciteit te besparen voor gekozen om deze actualisatie nu mee te nemen.

In de toelichting op bladzijde 7 en 8 wordt hier uitvoering aandacht aan besteed. In de transponeringstabel wordt verwezen naar de model Erfgoedverordening van de VNG.

In regionaal verband is de afgelopen periode gewerkt aan de actualisatie van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren. Omdat dit concept gereed was hebben we er om eerder genoemde reden voor gekozen om deze actualisatie nu mee te nemen.

Bij de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren is dit terug te vinden in de toelichting op bladzijde 8 en de bladzijden 19 t/m 26. In de transponeringstabel op bladzijde 35.

Op deze wijze wordt het vertrekpunt of de zogenaamde O-situatie in beeld gebracht. Vanuit ons vertrekpunt worden de juridische regels vereenvoudigd en zal er een begin worden gemaakt met de dereguleringsslag. Dit gebeurd in de 2de en volgende tranches van de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik.

Daarmee leggen we een solide basis voor de implementatie van de Omgevingswet op 1 januari 2022. De volgende stap van de Verordening fysieke leefomgeving wordt vóór 1 januari 2022 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Wij begrijpen de indruk te hebben gewekt dat er in het geheel geen inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij de aanbieding van de volgende tranches zullen wij de wijzigingen daarom explicieter bij uw raad in beeld brengen.

	Nu het antwoord op uw vraag met betrekking het algehele verbod voor het oplaten van ballonnen. Artikel 2.16 van de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik bevat een algeheel verbod voor het oplaten van ballonnen. Hier had een verbod op het oplaten van wensballonnen moeten staan. Hiermee is geen recht gedaan aan de bij de behandeling van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020 ingediende motie voor dit algeheel verbod waarop de raad in meerderheid heeft tegen gestemd. In plaats van het algehele verbod dient de inhoud van artikel 5:34a Apv in de Verordening fysieke leefomgeving te worden opgenomen. Artikel 5:34a Apv luidt als volgt: **Artikel 5:34a Verbod op gebruik wensballonnen** 1. Het is verboden zogenaamde wens- of ufo ballonnen door middel van hete lucht afkomstig van vuur te laten opstijgen. 2. Onder wens- of ufo ballonnen wordt verstaan ballonnen, zoals herdenkingsballonnen, vuurballonnen, geluksballonnen en Thaise wensballonnen. In de 2de tranche zullen wij dit herstellen. Indien uw raad dit eerder wenst te herstellen kan dat middels het amenderen van de nota.
2.	Op pagina 36 staat: “Afdeling 6.3 - Lichthinder (Gereserveerd)”. Uit de toelichting menen wij te kunnen opmaken dat dit onderdeel in een latere tranche zal worden toegevoegd. • Gaat het in dit geval ook om de lichthinder van de glastuinbouw? Zo ja, welke regelgeving hieromtrent wordt er uiteindelijk in de VFL opgenomen? Zo nee, waar komt die regelgeving dan te staan?
Antwoord	Die vraag moet nog beantwoord worden. In de 2de tranche en volgende tranches van de Verordening fysieke leefomgeving gaat de keuze door de raad gemaakt worden wat er al dan niet dient te gebeuren met betrekking tot lichthinder.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360482
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	E. v.d. Bosch
Fractie	CDA
Onderwerp	Commissievragen CDA raadscie. 8-3 agendapunt 4.5 Vaststellen verordening fysieke leefomgeving 1e tranche
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.

Portefeuillehouders Andrea van Langen en Frank Streng
Afdeling: Omgevingszaken en Openbare Ruimte

1.	In dit RVS staat, net als in RVS 4.4 dat de Omgevingswet in werking treedt op 1 januari 2022. Begin februari 2021 heeft de Tweede Kamer de Omgevingswet controversieel verklaard. Het lijkt er op dat dit later weer is teruggedraaid door de Eerste Kamer. Kunt u ons hierover helderheid verschaffen?
antwoord	Een motie van Groen Links om de besluitvorming met betrekking tot de Omgevingswet controversieel te verklaren werd in de Tweede Kamer ondersteund door D66, waardoor de motie een meerderheid in de Tweede Kamer opleverde. Op 9 februari 2021 heeft D66 met een wijzigingsvoorstel deze verklaring ongedaan gemaakt, waardoor het van de lijst van controversiële onderwerpen is gehaald. De Eerste Kamer had de besluitvorming met betrekking tot de Omgevingswet al niet controversieel verklaard.
2.	In bijlage 7 is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van de begraafplaatsen mar er is niet in dit document vastgelegd dat de raad heeft gekozen voor onderhoudsniveau A. Waar wordt dit wel vastgelegd en wordt dit ook uiteindelijk opgenomen in het Omgevingsplan voor onze gemeente?
Antwoord	In de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen is in artikel 22, eerste lid het onderhoud door de gemeente als volgt omschreven: Artikel 22, lid 1 Onderhoud door de gemeente. 1. De gemeente voorziet slechts in het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen. Het betreft het onderhouden van de wegen en paden, bomen en algemeen groen. Onderhoudsniveaus worden niet opgenomen in verordeningen en komen dus ook niet in de Verordening fysieke leefomgeving. Het onderhoudsniveau voor de begraafplaatsen is opgenomen in het Groenbeheersplan.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360471
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	D. Swart
Fractie	D66
Onderwerp	Commissievragen D66 raadscie. 8-3 agendapunt 4.5 Vaststelling verordening fysieke leefomgeving Medemblik
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.

Portefeuillehouders Andrea van Langen en Frank Streng
Afdeling Omgevingszaken

1.	Klopt onze conclusie dat in deze verordening fysieke leefomgeving gebaseerd is op de bestaande verordeningen genoemd onder 3 en 4 van het raadsvoorstel? Oftewel de inhoud van de verordening zelf, opgesomd onder 3 en 4 van het raadsvoorstel, staan niet ter discussie?
antwoord	De conclusie klopt en de verordeningen staan niet ter discussie in de 1ste tranche van de Verordening fysieke leefomgeving. In het programmaplan implementatie Omgevingswet is afgesproken dat er uitgegaan wordt van een beleids neutrale overgang. De verordeningen die opgenomen zijn in de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche zijn al door de raad vastgesteld. Wel hebben er updates, redactionele- en technische wijzigingen plaatsgevonden. Op deze wijze wordt het vertrekpunt of wel de O-situatie in beeld gebracht. Vanuit ons vertrekpunt worden de juridische regels vereenvoudigd en zal er een begin worden gemaakt met de dereguleringsslag. Dit gebeurd in de 2de en volgende tranches van de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik.
2.	In bijlage DOC 311589 wordt op p4 gesteld dat de structuur van de verordening (opbouw & inhoud) zoveel mogelijk regionaal is afgestemd met omliggende WF gemeenten. Kunt u aangeven wat het resultaat is van deze afstemming? Oftewel in welke mate komt de structuur van de nieuwe verordening overeen met andere WF gemeenten? Waar zitten de verschillen?
Antwoord	Regionaal was afgesproken dat iedere gemeente op 26 augustus 2020 haar Verordening fysieke leefomgeving zou presenteren. Op 26 augustus hadden alleen de gemeenten Opmeer en Medemblik een conceptverordening fysieke leefomgeving gereed. Deze

	gemeenten zijn in eerste instantie alleen verder gegaan, om in januari van dit jaar de Verordening fysieke leefomgeving weer regionaal af te stemmen. Op 12 januari 2021 hebben de SED-gemeenten en de gemeente Hoorn hun concept Verordening fysieke leefomgeving gepresenteerd. Hierbij moet worden aangetekend dat deze verordeningen nog een aantal open vraagstukken bevatten en nog niet compleet waren. De gemeente Koggenland deelde mee dat deze gemeente kansen en mogelijkheden ziet om de lokale regels in één keer in het definitieve Omgevingsplan op te nemen. Bij het tweede regionale overleg gehouden op 16 februari 2021 waren deze verordeningen nog niet gereed. Wel kon worden geconcludeerd dat de inhoud en structuur niet veel van elkaar verschilden. Er zijn en blijven lokale verschillen en dat is ook de reden waarom de VNG niet met een modelverordening Fysieke leefomgeving komt. Het is in dit stadium niet mogelijk de onderlinge verschillen aan te geven, omdat zoals eerder vermeld de gemeente Hoorn en de SED-gemeenten nog geen complete Verordening fysieke leefomgeving hebben kunnen presenteren.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360605
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	S. Zeilemaker
Fractie	PWF
Onderwerp	Commissievragen PWF raadscie. 8-3 agendapunt 4.5 Vaststelling Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.

Portefeuillehouders Andrea van Langen en Frank Streng
Afdeling Omgevingszaken

1.	Waarom worden de diverse verordeningen 1 op 1 overgenomen en inhoudelijk niet ter discussie gesteld?
antwoord	In het programmaplan implementatie Omgevingswet is afgesproken dat er uitgegaan wordt van een beleids neutrale overgang. De verordeningen die opgenomen zijn in de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche zijn al door de raad vastgesteld. Wel hebben er updates, redactionele- en technische wijzigingen plaatsgevonden. Op deze wijze wordt het vertrekpunt of wel de O-situatie in beeld gebracht. Vanuit ons vertrekpunt worden de juridische regels vereenvoudigd en zal er een begin worden gemaakt met de dereguleringsslag. Dit gebeurt in de 2de en volgende tranches van de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik.

Gemeenteraad

Dossiernummer	773
Extern Zaak ID	Z-20-130775
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 maart 2021
Agendapunt	B.5
Omschrijving	Wijziging gemeenschappelijke regeling CAW (pfh. D. Kuipers)
Organisatieonderdeel	Strategie & Organisatie

Bijlagen
00 DOC-21-341610 - Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland
01 DOC-20-332424 - Bijlage: verzoek CAW
02 DOC-21-345776 - Bijlage: tekst GR CAW/Afvalbeheer na wijziging 2021
03 DOC-21-346027 - Bijlage: was-wordt lijst
04 Beantwoording commissievragen PW2010 raadscie. 8-3 agendapunt 5.1 wijziging gemeenschappelijke regeling CAW.docx
05 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 8-3 agendapunt 5.1 wijziging gemeenschappelijke regeling CAW.docx
06 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 8-3 agendapunt 5.1 wijziging gemeenschappelijke regeling CAW.docx

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
B&W vergadering	9 februari 2021
Raadscommissie	8 maart 2021
Gemeenteraad	**18 maart 2021**

Voorgesteld besluit

RAADSVERGADERING d.d. 18 maart 2021

Zaaknummer	Z-20-130775
Voorstelnummer	DOC-21-341610
Onderwerp	Wijziging gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland.
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Dirk Kuipers
Afdelingshoofd(en)	Niels Ooijevaar

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Medemblik van 9 februari 2021;

gelet op de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen;

overwegende dat de regeling aangepast moet worden door o.a. wijziging van taken;

overwegende dat hierdoor geen raadsbevoegdheden meer worden overgedragen;

b e s l u i t

1. Als bestuursorgaan uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW);
2. Het college toestemming te verlenen om akkoord te gaan met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling CAW naar Afvalbeheer Westfriesland 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 18 maart 2021.

De griffier, De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp
Wijziging gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland.

Aanleiding
De diverse ontwikkelingen bij het CAW van de afgelopen jaren leiden tot de noodzaak om de gemeenschappelijke regeling CAW te wijzigen. Dit gebeurt gefaseerd. Vorig jaar is de eerste wijziging vastgesteld. Deze was nodig omdat bevoegdheden weer terug moesten naar de gemeenten: daardoor werd het mogelijk om individueel een dienstverleningsovereenkomst met de HVC aan te gaan.
Daarna heeft het AB-CAW in 2020 de uitkomst van het Toekomstonderzoek CAW aan de deelnemers voorgelegd met daarbij het volgende advies:
1. een individueel aandeelhouderschap van de 7 Westfriese gemeenten in HVC.
2. het CAW om te vormen tot “Afvalbeheer Westfriesland”, die beheerorganisatie is voor de stortplaats Westwoud en optreedt als een intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid, DVO- en aandeelhouderzaken. De deelnemende gemeenten hebben unaniem met dit advies ingestemd.
Hieruit volgt onder andere dat de gemeenschappelijke regeling weer moet worden gewijzigd.
Een concept van de wijziging van de regeling is in het AB van 26 november akkoord bevonden. Het AB biedt nu deze aan de deelnemers ter vaststelling aan.

Voorstel
1. Als bestuursorgaan uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW);
2. Het college toestemming te verlenen om akkoord te gaan met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling CAW naar Afvalbeheer Westfriesland 2020.

Beoogd resultaat
Een up-to-date gemeenschappelijke regeling die voldoet aan wat de deelnemers met elkaar hebben afgesproken.

Argumenten
1.1 de wijzigingen zijn zodanig, dat er geen raadsbevoegdheden meer zijn overgedragen.
2.1 er zijn naar onze mening geen redenen om de toestemming niet te geven.
De wijzigingen vloeien rechtstreeks voort uit de afspraken die al eerder gemaakt zijn en uit het Toekomstonderzoek CAW. Het gaan onder andere over het aanpassen van de tekst in lijn met de bovenstaande besluitvorming. Zoals de gewijzigde taakomschrijving en de naamswijziging. Daarnaast zijn wijzigingen doorgevoerd in verband met de overdracht van de secretariaatstaken van HVC naar de SED-organisatie.

Kanttekeningen
Geen.

Financiën

Het secretariaat is nu ondergebracht bij de SED-organisatie. Het was een uitdrukkelijke wens van de raden dat deze taken niet meer door de HVC uitgevoerd werden. Daarnaast zijn wij nu rechtstreeks aandeelhouder van HVC. Hierdoor vervalt de garantstellingsprovisie die wij voorheen van het CAW ontvingen: de toenmalige secretariaatskosten werden daarmee verrekend. Wij ontvangen deze provisie nu rechtstreeks van het HVC. We moeten daarom nu de secretariaatskosten rechtstreeks aan de gemeenschappelijke regeling betalen. Deze kosten bedragen voor Medemblik in 2021 € 4.715,- per jaar en worden vanaf 2022 jaarlijks geïndexeerd.

Uitvoering/evaluatie

Na uw besluit nemen wij definitief besluit (30 maart).
Wij informeren het bestuur van het CAW over de besluitvorming.
Na inwerkingtreding van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling wordt een moment gepland voor overdracht van de aandelen.

Communicatie

Stede Broec (gemeente van vestiging) regelt de verplicht publicatie.

Bijlagen

Verzoek CAW	DOC-20-332424
Tekst gewijzigde regeling	DOC-21-345776
Was-wordt lijst	DOC-21-346027

Raadscommissie d.d.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Wet gemeenschappelijke regelingen
2. Gemeentewet

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [gemeente], voor zover het zijn bevoegdheid betreft ;

Gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet Milieubeheer;

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van [gemeente] nr. [nummer]

Overwegende dat:

- ter uitvoering van de voorgaande taken de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland ("CAW") is opgericht, in welke gemeenschappelijke regeling de volgende gemeenten deelnemen: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Koggenland, Opmeer en Stede Broec;
- de deelnemende gemeenten per 1-1-2020 met HVC een individuele dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn aangegaan voor de inzameling en verwerking.
- de deelnemende gemeenten per 1-1-2020 met HVC een DVO hebben afgesloten voor de collectieve taken.
- bij de deelnemende gemeenten gewerkt wordt aan individuele afvalbeleidsplannen, die in de plaats komen van het regionale, in CAW-verband vastgestelde, afvalbeleidsplan
- de deelnemende gemeenten uitgesproken hebben onderling te willen blijven afstemmen op het gebied van het beleid en beheer van huishoudelijk afval.
- deelnemende gemeenten uitgesproken hebben onderling te willen blijven afstemmen op het gebied van DVO zaken.
- deelnemende gemeenten uitgesproken hebben onderling te willen blijven afstemmen op het gebied van aandeelhouderszaken.
- op basis van het Organisatieonderzoek Toekomst CAW het AB-CAW een advies over de toekomst van het CAW heeft geformuleerd dat vervolgens aan alle deelnemende gemeenten is voorgelegd;
- alle deelnemende gemeenten met dit advies hebben ingestemd
- een aanpassing van de naam van de gemeenschappelijke regeling recht doet aan de aangepaste taken.

  Daarom is aanpassing van de sinds 1 januari 2020 van kracht zijnde gemeenschappelijke regeling noodzakelijk.

Besluiten:

de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland 2020 als volgt te wijzigen zodat deze nadien als volgt komt te luiden:

Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

1. Ingesteld wordt een openbaar lichaam genaamd Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) 2020
2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Bovenkarspel.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of zich moet ontdoen, met inachtneming van nadere regelgeving op grond van de Wetmilieubeheer;
b. Algemeen bestuur: het bestuur als bedoeld in artikel 5;
c. Dagelijks bestuur: het bestuur als bedoeld in artikel 13;
d. Gemeenten: de aan deze regeling deelnemende gemeenten;
e. HVC: de naamloze vennootschap N.V. HVC, statutair gevestigd te Alkmaar;
f. Lichaam: het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 1;
g. Samenwerkingsgebied: het grondgebied van de Gemeenten;

Hoofdstuk II TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET LICHAAM

Artikel 3

1. Het Lichaam wordt ingesteld ten behoeve van het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud alsmede ten behoeve van intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en – uitvoering, DVO- en aandeelhouderzaken;
2. Het Lichaam wordt daarbij opgedragen:

a. zorg te dragen voor het beheren van de voormalige stortplaats Westwoud;
b. zorg te dragen voor overleggen ten behoeve van intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en – uitvoering, DVO- en HVC-aandeelhouderzaken.

Artikel 4

Aan het algemeen bestuur van het Lichaam worden toegekend de bevoegdheden, , die de wet aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeente toekent met betrekking tot de in artikel 3 genoemde taken, met inbegrip van:

a. de bevoegdheid deel te nemen aan een gemeenschappelijke regeling zoals bedoeld in artikel 93 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, nadat de raden van de deelnemende gemeenten zijn gehoord.

Hoofdstuk III ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 5

1. Het Lichaam heeft een algemeen bestuur.
2. Alle bevoegdheden berusten bij het algemeen bestuur voor zover deze niet bij of krachtens enige wettelijke regeling of deze regeling aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn toegekend.

Artikel 6

1. Het algemeen bestuur bestaat per deelnemende gemeente uit één lid, dat door het college van burgemeester en wethouders uit de wethouders wordt aangewezen. Het college van

burgemeester en wethouders wijst tevens uit de wethouders een of meer personen aan die als plaatsvervangend lid kunnen optreden. Aan een plaatsvervangend lid komt dezelfde rechten toe als aan het lid dat hij vervangt.
2. Voor de stemverhouding wordt uitgegaan van gewogen en gekwalificeerde meerderheid. Dit houdt in dat om een besluit te kunnen nemen een meerderheid van het aantal gemeenten die een meerderheid van het aantal inwoners in West-Friesland vertegenwoordigen, benodigd is.
3. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners van de deelnemende gemeenten, als bedoeld in het voorgaande lid, worden aangehouden de per 1 januari van elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.

Artikel 7

1. Behalve in de gevallen als waarin de Wet gemeenschappelijke regelingen dit al heeft bepaald en onverminderd het bepaalde in artikel 12 eindigt het lidmaatschap van het algemeen bestuur:
    a. indien het college, welke het lid heeft aangewezen, besluit de deelneming aan deze regeling te beëindigen;
    b. tussentijds op eigen verzoek.
2. Indien tussentijds een plaats van een lid van het algemeen bestuur vacant of beschikbaar komt, wordt ten spoedigste, doch in elk geval binnen twee maanden een nieuw lid aangewezen.
3. De leden van het algemeen bestuur, aftredend ingevolge het bepaalde in het eerste lid sub b, blijven als zodanig fungeren tot dat de in het tweede lid bepaalde aanwijzingen hebben plaatsgevonden.
4. Hij, die ter vervulling van een tussentijdse vacature als lid van het algemeen bestuur wordt benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen, zou hebben moeten aftreden.

Artikel 8

Op het houden en de orde van de vergaderingen van het algemeen bestuur is het gestelde in artikel 22 van Wet gemeenschappelijke regelingen onverkort van toepassing.

Artikel 9

Het algemeen bestuur kan aan de leden van het algemeen bestuur een vergoeding toekennen voor de werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten toekennen. Het gestelde in artikel 21 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt in acht genomen.

Artikel 10

1. Indien een of meer leden van de gemeenteraad inlichtingen verlangen van een lid van het algemeen bestuur dat is aangewezen door het college van deze gemeente, wordt een daartoe strekkend verzoek schriftelijk ingediend bij de voorzitter van die gemeenteraad.
2. Dit verzoek moet kort en duidelijk geformuleerd zijn.
3. Het verzoek om inlichtingen mag alleen betrekking hebben op de belangen ter behartiging waarvan deze gemeenschappelijke regeling is getroffen.
4. De voorzitter als bedoeld in het eerste lid brengt het verzoek onmiddellijk ter kennis van het lid van het algemeen bestuur waarvan inlichtingen worden verlangd.
5. Binnen 30 dagen na de ontvangst dient het lid van het algemeen bestuur dit verzoek om inlichtingen schriftelijk te beantwoorden en deze beantwoording in te dienen bij de desbetreffende gemeenteraad. Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden geeft het betrokken lid van het algemeen bestuur de voorzitter voornoemd daarvan gemotiveerd bericht.

Artikel 11
Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten dat het door hem aangewezen lid van het algemeen bestuur zich mondeling dan wel schriftelijk dient te verantwoorden voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. Het college stelt daarbij tevens de termijn vast waarbinnen deze verantwoording moet plaatsvinden.

Artikel 12
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd het door hem aangewezen lid in het algemeen bestuur tussentijds ontslag te verlenen wanneer het lid verzuimt te voldoen aan het gestelde in de artikelen 10 en 11 van deze regeling dan wel anderszins het vertrouwen van het college heeft verloren. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 Gemeentewet van toepassing.

Hoofdstuk IV DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 13
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee andere leden.
2. De leden van het dagelijks bestuur en de plaatsvervangend leden worden aangewezen door en uit het algemeen bestuur. Zij worden aangewezen in de eerste vergadering van het algemeen bestuur nadat overeenkomstig artikel 6 de leden van het algemeen bestuur zijn aangewezen.
3. Elk lid van het dagelijks bestuur is als portefeuillehouder belast met een aantal aandachtspunten.
4. Het dagelijks bestuur regelt in een reglement van orde de verdeling van de portefeuilles, de verantwoordelijkheden van de portefeuillehouders, de wijze waarop, indien nodig, wordt vergaderd, de oproeping voor de vergadering en al het nodige om goed te kunnen functioneren.

Artikel 14
1. Indien er tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur beschikbaar komt, kan het algemeen bestuur met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde een nieuw lid van het dagelijks bestuur kiezen.
2. De leden van het dagelijks bestuur, aftredend als lid van het algemeen bestuur ingevolge het bepaalde in artikel 7, eerste lid, sub b, blijven als zodanig fungeren totdat de in het eerste lid van dit artikel bedoelde benoemingen hebben plaatsgehad.

Artikel 15
Ten aanzien van de leden van het dagelijks bestuur is het gestelde in artikel 9 van deze regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16
1. Het dagelijks bestuur is in ieder geval bevoegd:
   a. het dagelijks bestuur van het Lichaam te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast;
   b. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren;
   c. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen;
   d. te besluiten namens het Lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of

handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover dit het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.
2. De artikelen 56, 57 en 58 Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17

1. Indien een of meer leden van het algemeen bestuur inlichtingen verlangt/verlangen van het dagelijks bestuur, dient/dienen hij/zij daartoe een schriftelijk verzoek bij de voorzitter in.
2. De gevraagde inlichtingen worden verstrekt binnen 30 dagen nadat het daartoe strekkende verzoek is ontvangen. Indien dit niet binnen deze termijn kan plaatsvinden dan krijgt het algemeen bestuur daarvan gemotiveerd bericht.
3. Het verzoek alsmede de daarop verstrekte inlichtingen worden door de voorzitter onverwijld aan de leden van het algemeen bestuur meegedeeld.
4. In de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur na de mededeling als bedoeld in het voorgaande lid geeft het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur de gelegenheid ter zake nadere mondelinge inlichtingen aan het dagelijks bestuur of aan een of meer leden van het dagelijks bestuur te vragen.
5. Tijdens de vergadering als bedoeld in het voorgaande lid kunnen het dagelijks bestuur of een of meer leden van het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur worden verzocht zich te verantwoorden aangaande het beleid dat is of wordt gevoerd ten aanzien van het onderwerp waarover inlichtingen zijn gevraagd.
6. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van toepassing.

Artikel 18

1. Door een of meer leden van de raden van de aan de regeling deelnemende gemeenten kan/kunnen aan het dagelijks bestuur of de voorzitter schriftelijk inlichtingen worden gevraagd aangaande de belangen waarvan de behartiging bij of krachtens deze gemeenschappelijke regeling aan het Lichaam is opgedragen.
2. De gevraagde informatie wordt binnen een termijn van 30 dagen verstrekt. Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden geeft het betrokken bestuursorgaan de vragensteller daarvan gemotiveerd bericht.
3. De vragen met de antwoorden worden door het betrokken bestuursorgaan onverwijld aan de raden van de aan deze regeling deelnemende gemeenten en aan de vragensteller meegedeeld.

Hoofdstuk V VOORZITTER

Artikel 19

1. In de eerste vergadering bijeen kiest het algemeen bestuur uit zijn midden de voorzitter.
2. De aanwijzing van de voorzitter geschiedt voor de duur van de zittingsperiode van het algemeen bestuur. Hij blijft in functie tot het moment waarop overeenkomstig het in het eerste dan wel vierde lid bepaalde in zijn opvolging is voorzien.
3. Twee leden van het dagelijks bestuur, door dit bestuur in een bepaalde volgorde aan te wijzen, vervangen de voorzitter bij diens ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis.
4. Indien het voorzitterschap van het algemeen bestuur tussentijds beschikbaar komt, kiest het algemeen bestuur in de eerstvolgende vergadering bijeen met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde een nieuwe voorzitter.

Artikel 20

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
2. Hij tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan.
3. Hij vertegenwoordigt het Lichaam in- en buiten rechte. Indien hij behoort tot het bestuur van een deelnemende gemeente, die partij is in een geding waarbij het Lichaam betrokken is, oefent een ander lid van het dagelijks bestuur, door dit bestuur aan te wijzen, deze bevoegdheid uit.
4. Diegene, die bevoegd is het Lichaam in – en buiten rechte te vertegenwoordigen als bedoeld in het derde lid, kan deze vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde toevertrouwen.

Artikel 21

Ten aanzien van de vergoeding voor zijn werkzaamheden en het toekennen van een tegemoetkoming in de kosten vindt ten aanzien van de voorzitter het gestelde in artikel 9 van deze regeling overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk VI FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 22

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 december van het jaar twee jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april de voorlopige jaarrekening van het voorgaande jaar en de voorlopige begroting van het daarop komende jaar aan de raden van de deelnemende gemeenten.
3. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks vóór 1 augustus de begroting vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Alvorens hiertoe over te gaan wordt de procedure als omschreven in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke Regelingen in acht genomen.
4. In de begroting wordt aangegeven de naar raming voor elke deelnemende gemeente voor het jaar, waarop de begroting betrekking heeft, verschuldigde bijdrage per inwoner.
5. Voor de berekening van de in het voorgaand lid bedoelde bijdrage wordt uitgegaan van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat, waarvoor de bijdrage verschuldigd is, volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingsgegevens.
6. De begroting wordt voor 1 augustus toegezonden aan Gedeputeerde Staten.
7. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks vóór 15 juli de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. De jaarrekening wordt vóór 15 juli toegezonden aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 23

1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de administratie en het beheer van vermogenswaarden. Deze regels dienen te waarborgen dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan.
2. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de controle op de administratie en op het beheer van vermogenswaarden van de algemene dienst en van takken van dienst. Deze regels dienen onder meer te waarborgen dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de administratie en het beheer worden getoetst.

Artikel 24

1. De deelnemende gemeenten zijn ieder afzonderlijk verplicht het Lichaam zodanige financiële voorschotten te verstrekken dat het Lichaam te allen tijde aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.
2. De verplichtingen onder lid 1 behelst een derdenbeding in de zin van artikel 253 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek ten gunste van de wederpartijen van het Lichaam in de Uitvoeringsovereenkomst, waarop deze derden rechtstreeks jegens de deelnemende gemeenten een beroep kunnen doen.
3. De deelnemende gemeenten maken met het algemeen bestuur afspraken over de hoogte en de betaling van de voorschotten.

Hoofdstuk VII GARANTSTELLING

Artikel 25

1. De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de tijdige en volledige betaling van rente, aflossingen, boeten en kosten van door het dagelijks bestuur namens het lichaam onder goedkeuring van het algemeen bestuur gesloten of af te sluiten overeenkomsten van geldlening en door het Lichaam gegarandeerde overeenkomsten van geldlening gesloten of af te sluiten door derden.
2. De garanties van lid 1 behelst een derdenbeding in de zin van artikel 253 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek ten gunste van verstrekkers van geldleningen als bedoeld in het eerste lid.
3. De deelnemende gemeenten zijn uit hoofde van de garantie als bedoeld in dit artikel verbonden naar verhouding van hun respectievelijke inwoneraantallen per 1 januari van het jaar waarin een verbintenis tot betaling onder de garantie verschuldigd en opeisbaar is geworden.

Hoofdstuk VIII HET PERSONEEL

Artikel 26

1. Het Lichaam kan noch op basis van een publiekrechtelijke arbeidsverhouding, noch op basis van een privaatrechtelijke arbeidsverhouding personen in dienst nemen.
2. Het dagelijks bestuur kan ter ondersteuning van zijn werkzaamheden en het Lichaam gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden zijn verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur.
3. Het dagelijks bestuur kan in het kader van de inschakeling van derden als bedoeld in het eerste lid instructies geven.

Artikel 27

1. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur dienen ten behoeve van de uitvoering van hun taken een secretaris aan te wijzen, die geen deel uitmaakt van het algemeen bestuur, noch het dagelijks bestuur.
2. De secretaris is aanwezig bij de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
3. De secretaris heeft in de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur geen stemrecht.
4. De secretaris heeft een adviserende rol en is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter in alles, wat hun taak betreft, behulpzaam.
5. De secretaris als bedoeld in het eerste lid maakt verslagen van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

6. De secretaris ondertekent mede alle stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.

Hoofdstuk IX TOETREDING EN UITTREDING

Artikel 28

1. Elke gemeente kan bij het algemeen bestuur een verzoek tot toetreding tot de regeling indienen.
2. Over toetreding door een daartoe verzoekende gemeente besluit het algemeen bestuur bij ten minste drie kwart meerderheid van het aantal zitting hebbende leden. In dat besluit kan de toetreding afhankelijk worden gesteld van de voldoening aan bepaalde voorwaarden door de gemeente die tot de regeling wenst toe te treden.
3. De toetreding gaat in op de dag volgende op die waarop het besluit tot toetreding is opgenomen in het register, bedoeld in artikel 27, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 29

1. Een deelnemende gemeente kan uittreden door toezending van de daartoe strekkende besluiten van haar orgaan aan het algemeen bestuur.
2. Uittreding kan, behoudens door het algemeen bestuur toe te stane afwijking, slechts plaatsvinden per 1 januari van het jaar volgend op dat waarin het besluit tot uittreding is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 27, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
3. Na ontvangst van de besluiten als bedoeld in het eerste lid verleent het dagelijks bestuur aan een in overleg met de uittredende gemeente aan te wijzen deskundige opdracht om een liquidatieplan op te stellen als ware tot opheffing van de regeling besloten. Daarbij wordt tevens een afkoopsom berekend als bijdrage in ander relevante kosten, voortvloeiende uit de toerekening van kosten uit de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorgaan Westfriesland. De kosten van dit plan komen voor rekening van de uittredende gemeente.
4. Nadat het in het voorgaande lid bedoelde plan door het algemeen bestuur is vastgesteld, is de uittredende gemeente gehouden om binnen een termijn van zes maanden na de goedkeuring van dit plan de daarin voor de uittredende gemeente omschreven financiële verplichtingen aan het lichaam te voldoen. Eerst na de voldoening hiervan is de uittredende gemeente van haar financiële verplichtingen jegens de overig gemeenten en het lichaam ontslagen.

Hoofdstuk X WIJZIGING EN OPHEFFING

Artikel 30

1. Zowel het dagelijks bestuur als de leden van het algemeen bestuur kunnen voorstellen tot wijziging van de regeling doen.
2. Wijziging van de regeling, daaronder mede verstaan aanvulling met of schrapping van woorden of bepalingen, vindt plaats bij eensluidend besluit van twee derde van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, waarin ten minste de helft van het aantal inwoners van het grondgebied woont.

Artikel 31

1. De regeling wordt opgeheven wanneer de colleges van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, van twee derden van de deelnemende gemeenten

waarin ten minste de helft van het aantal inwoners van het grondgebied woonachtig is, daartoe besluiten.
2. Alsdan stelt het algemeen bestuur een liquidatieplan vast dat de goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeft.

Hoofdstuk XI OVERGANGS-, SLOT-. EN CITEERARTIKEL

Artikel 32
Ten aanzien van de archiefbescheiden van het Lichaam zijn de voorschriften omtrent de zorg, de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden, alsmede die omtrent het toezicht daarop zoals die voor de gemeente Stede Broec zijn of nader zullen worden vastgesteld van overeenkomstige toepassing, tenzij het Lichaam hier zelf in heeft voorzien.

Artikel 33
1. Geschillen omtrent de toepassing van deze regeling tussen besturen van deelnemende gemeenten of tussen besturen van één of meer gemeenten en het bestuur van het openbaar lichaam Afvalbeheer Westfriesland worden beslist door een geschillencommissie;
2. De geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen, die in onderling overleg tussen partijen worden benoemd. Elk der partijen benoemt een lid. Het derde lid, tevens voorzitter van de geschillencommissie, wordt benoemd op voordracht van beide partijen;
3. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming, wordt de bemiddeling ingeroepen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
4. De wijze van behandeling van het geschil wordt door de geschillencommissie geregeld;
5. De geschillencommissie doet haar uitspraak in de vorm van een zwaarwegend advies.

Artikel 34
Het gemeentebestuur van Stede Broec draagt zorg voor de toezending van deze regeling en van de besluiten tot wijziging, toe- en uittreding aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Artikel 35
1. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De gewijzigde regeling treedt in werking op 1 juli 2021.

Artikel 36
Deze regeling kan worden aangehaald als: Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Westfriesland 2020.

Aldus besloten in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. xxxx
De burgemeester, De secretaris,

GEMEENTE Medemblik

Memo

Nummer	DOC-21-345776
Zaaknummer	Z-20-130775
Documenttype	Overig stuk intern
Datum	21 januari 2021
Onderwerp	tekst GR CAW/Afvalbeheer na wijziging 1 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, voor zover het zijn bevoegdheid betreft ;

Gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet Milieubeheer;

Overwegende dat:

- ter uitvoering van de voorgaande taken de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland ("CAW") is opgericht, in welke gemeenschappelijke regeling de volgende gemeenten deelnemen: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Koggenland, Opmeer en Stede Broec;
- de deelnemende gemeenten per 1-1-2020 met HVC een individuele dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn aangegaan voor de inzameling en verwerking.
- de deelnemende gemeenten per 1-1-2020 met HVC een DVO hebben afgesloten voor de collectieve taken.
- bij de deelnemende gemeenten gewerkt wordt aan individuele afvalbeleidsplannen, die in de plaats komen van het regionale, in CAW-verband vastgestelde, afvalbeleidsplan
- de deelnemende gemeenten uitgesproken hebben onderling te willen blijven afstemmen op het gebied van het beleid en beheer van huishoudelijk afval.
- deelnemende gemeenten uitgesproken hebben onderling te willen blijven afstemmen op het gebied van DVO zaken.
- deelnemende gemeenten uitgesproken hebben onderling te willen blijven afstemmen op het gebied van aandeelhouderszaken.
- op basis van het Organisatieonderzoek Toekomst CAW het AB-CAW een advies over de toekomst van het CAW heeft geformuleerd dat vervolgens aan alle deelnemende gemeenten is voorgelegd;
- alle deelnemende gemeenten met dit advies hebben ingestemd
- een aanpassing van de naam van de gemeenschappelijke regeling recht doet aan de aangepaste taken.

Daarom is aanpassing van de sinds 1 januari 2020 van kracht zijnde gemeenschappelijke regeling noodzakelijk.

B E S L U I T:

de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland 2020 als volgt te wijzigen zodat deze nadien als volgt komt te luiden:

Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

1. Ingesteld wordt een openbaar lichaam genaamd Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) 2020.
2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Bovenkarspel.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of zich moet ontdoen, met inachtneming van nadere regelgeving op grond van de Wetmilieubeheer;
b. Algemeen bestuur: het bestuur als bedoeld in artikel 5;
c. Dagelijks bestuur: het bestuur als bedoeld in artikel 13;
d. Gemeenten: de aan deze regeling deelnemende gemeenten;
e. HVC: de naamloze vennootschap N.V. HVC, statutair gevestigd te Alkmaar;
f. Lichaam: het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 1;
g. Samenwerkingsgebied: het grondgebied van de Gemeenten.

Hoofdstuk II TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET LICHAAM

Artikel 3

1. Het Lichaam wordt ingesteld ten behoeve van het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud alsmede ten behoeve van intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en – uitvoering, DVO- en aandeelhouderzaken;
2. Het Lichaam wordt daarbij opgedragen:
   a. zorg te dragen voor het beheren van de voormalige stortplaats Westwoud;
   b. zorg te dragen voor overleggen ten behoeve van intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en – uitvoering, DVO- en HVC-aandeelhouderzaken.

Artikel 4

Aan het algemeen bestuur van het Lichaam worden toegekend de bevoegdheden, die de wet aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeente toekent met betrekking tot de in artikel 3 genoemde taken, met inbegrip van:

a. de bevoegdheid deel te nemen aan een gemeenschappelijke regeling zoals bedoeld in artikel 93 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, nadat de raden van de deelnemende gemeenten zijn gehoord.

Hoofdstuk III ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 5

1. Het Lichaam heeft een algemeen bestuur.
2. Alle bevoegdheden berusten bij het algemeen bestuur voor zover deze niet bij of krachtens enige wettelijke regeling of deze regeling aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn toegekend.

Artikel 6

1. Het algemeen bestuur bestaat per deelnemende gemeente uit één lid, dat door het college van burgemeester en wethouders uit de wethouders wordt aangewezen. Het college van burgemeester en wethouders wijst tevens uit de wethouders een of meer personen aan die als plaatsvervangend lid kunnen optreden. Aan een plaatsvervangend lid komt dezelfde rechten toe als aan het lid dat hij vervangt.
2. Voor de stemverhouding wordt uitgegaan van gewogen en gekwalificeerde meerderheid. Dit houdt in dat om een besluit te kunnen nemen een meerderheid van het aantal gemeenten die een meerderheid van het aantal inwoners in West-Friesland vertegenwoordigen, benodigd is.
3. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners van de deelnemende gemeenten, als bedoeld in het voorgaande lid, worden aangehouden de per 1 januari van elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.

Artikel 7

1. Behalve in de gevallen als waarin de Wet gemeenschappelijke regelingen dit al heeft bepaald en onverminderd het bepaalde in artikel 12 eindigt het lidmaatschap van het algemeen bestuur:
    a. indien het college, welke het lid heeft aangewezen, besluit de deelneming aan deze regeling te beëindigen;
    b. tussentijds op eigen verzoek.
2. Indien tussentijds een plaats van een lid van het algemeen bestuur vacant of beschikbaar komt, wordt ten spoedigste, doch in elk geval binnen twee maanden een nieuw lid aangewezen.
3. De leden van het algemeen bestuur, aftredend ingevolge het bepaalde in het eerste lid sub b, blijven als zodanig fungeren tot dat de in het tweede lid bepaalde aanwijzingen hebben plaatsgevonden.
4. Hij, die ter vervulling van een tussentijdse vacature als lid van het algemeen bestuur wordt benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen, zou hebben moeten aftreden.

Artikel 8
Op het houden en de orde van de vergaderingen van het algemeen bestuur is het gestelde in artikel 22 van Wet gemeenschappelijke regelingen onverkort van toepassing.

Artikel 9
Het algemeen bestuur kan aan de leden van het algemeen bestuur een vergoeding toekennen voor de werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten toekennen. Het gestelde in artikel 21 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt in acht genomen.

Artikel 10
1. Indien een of meer leden van de gemeenteraad inlichtingen verlangen van een lid van het algemeen bestuur dat is aangewezen door het college van deze gemeente, wordt een daartoe strekkend verzoek schriftelijk ingediend bij de voorzitter van die gemeenteraad.
2. Dit verzoek moet kort en duidelijk geformuleerd zijn.
3. Het verzoek om inlichtingen mag alleen betrekking hebben op de belangen ter behartiging waarvan deze gemeenschappelijke regeling is getroffen.
4. De voorzitter als bedoeld in het eerste lid brengt het verzoek onmiddellijk ter kennis van het lid van het algemeen bestuur waarvan inlichtingen worden verlangd.
5. Binnen 30 dagen na de ontvangst dient het lid van het algemeen bestuur dit verzoek om inlichtingen schriftelijk te beantwoorden en deze beantwoording in te dienen bij de desbetreffende gemeenteraad. Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden geeft het betrokken lid van het algemeen bestuur de voorzitter voornoemd daarvan gemotiveerd bericht.

Artikel 11
Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten dat het door hem aangewezen lid van het algemeen bestuur zich mondeling dan wel schriftelijk dient te verantwoorden voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. Het college stelt daarbij tevens de termijn vast waarbinnen deze verantwoording moet plaatsvinden.

Artikel 12
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd het door hem aangewezen lid in het algemeen bestuur tussentijds ontslag te verlenen wanneer het lid verzuimt te voldoen aan het gestelde in de artikelen 10 en 11 van deze regeling dan wel anderszins het vertrouwen van het college heeft verloren. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 Gemeentewet van toepassing.

Hoofdstuk IV DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 13
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee andere leden.
2. De leden van het dagelijks bestuur en de plaatsvervangend leden worden aangewezen door en uit het algemeen bestuur. Zij worden aangewezen in de eerste vergadering van het algemeen bestuur nadat overeenkomstig artikel 6 de leden van het algemeen bestuur zijn aangewezen.
3. Elk lid van het dagelijks bestuur is als portefeuillehouder belast met een aantal aandachtspunten.
4. Het dagelijks bestuur regelt in een reglement van orde de verdeling van de portefeuilles, de verantwoordelijkheden van de portefeuillehouders, de wijze waarop, indien nodig, wordt vergaderd, de oproeping voor de vergadering en al het nodige om goed te kunnen functioneren.

Artikel 14
1. Indien er tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur beschikbaar komt, kan het algemeen bestuur met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde een nieuw lid van het dagelijks bestuur kiezen.
2. De leden van het dagelijks bestuur, aftredend als lid van het algemeen bestuur ingevolge het bepaalde in artikel 7, eerste lid, sub b, blijven als zodanig fungeren totdat de in het eerste lid van dit artikel bedoelde benoemingen hebben plaatsgehad.

Artikel 15
Ten aanzien van de leden van het dagelijks bestuur is het gestelde in artikel 9 van deze regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16
1. Het dagelijks bestuur is in ieder geval bevoegd:
   a. het dagelijks bestuur van het Lichaam te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast;
   b. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren;
   c. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen;
   d. te besluiten namens het Lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover dit het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

2. De artikelen 56, 57 en 58 Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17

1. Indien een of meer leden van het algemeen bestuur inlichtingen verlangt/verlangen van het dagelijks bestuur, dient/dienen hij/zij daartoe een schriftelijk verzoek bij de voorzitter in.
2. De gevraagde inlichtingen worden verstrekt binnen 30 dagen nadat het daartoe strekkende verzoek is ontvangen. Indien dit niet binnen deze termijn kan plaatsvinden dan krijgt het algemeen bestuur daarvan gemotiveerd bericht.
3. Het verzoek alsmede de daarop verstrekte inlichtingen worden door de voorzitter onverwijld aan de leden van het algemeen bestuur meegedeeld.
4. In de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur na de mededeling als bedoeld in het voorgaande lid geeft het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur de gelegenheid ter zake nadere mondelinge inlichtingen aan het dagelijks bestuur of aan een of meer leden van het dagelijks bestuur te vragen.
5. Tijdens de vergadering als bedoeld in het voorgaande lid kunnen het dagelijks bestuur of een of meer leden van het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur worden verzocht zich te verantwoorden aangaande het beleid dat is of wordt gevoerd ten aanzien van het onderwerp waarover inlichtingen zijn gevraagd.
6. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van toepassing.

Artikel 18

1. Door een of meer leden van de raden van de aan de regeling deelnemende gemeenten kan/kunnen aan het dagelijks bestuur of de voorzitter schriftelijk inlichtingen worden gevraagd aangaande de belangen waarvan de behartiging bij of krachtens deze gemeenschappelijke regeling aan het Lichaam is opgedragen.
2. De gevraagde informatie wordt binnen een termijn van 30 dagen verstrekt. Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden geeft het betrokken bestuursorgaan de vragensteller daarvan gemotiveerd bericht.
3. De vragen met de antwoorden worden door het betrokken bestuursorgaan onverwijld aan de raden van de aan deze regeling deelnemende gemeenten en aan de vragensteller meegedeeld.

Hoofdstuk V VOORZITTER

Artikel 19

1. In de eerste vergadering bijeen kiest het algemeen bestuur uit zijn midden de voorzitter.
2. De aanwijzing van de voorzitter geschiedt voor de duur van de zittingsperiode van het algemeen bestuur. Hij blijft in functie tot het moment waarop overeenkomstig het in het eerste dan wel vierde lid bepaalde in zijn opvolging is voorzien.
3. Twee leden van het dagelijks bestuur, door dit bestuur in een bepaalde volgorde aan te wijzen, vervangen de voorzitter bij diens ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis.
4. Indien het voorzitterschap van het algemeen bestuur tussentijds beschikbaar komt, kiest het algemeen bestuur in de eerstvolgende vergadering bijeen met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde een nieuwe voorzitter.

Artikel 20

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

2. Hij tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan.
3. Hij vertegenwoordigt het Lichaam in- en buiten rechte. Indien hij behoort tot het bestuur van een deelnemende gemeente, die partij is in een geding waarbij het Lichaam betrokken is, oefent een ander lid van het dagelijks bestuur, door dit bestuur aan te wijzen, deze bevoegdheid uit.
4. Diegene, die bevoegd is het Lichaam in – en buiten rechte te vertegenwoordigen als bedoeld in het derde lid, kan deze vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde toevertrouwen.

Artikel 21
Ten aanzien van de vergoeding voor zijn werkzaamheden en het toekennen van een tegemoetkoming in de kosten vindt ten aanzien van de voorzitter het gestelde in artikel 9 van deze regeling overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk VI FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 22
1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 december van het jaar twee jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april de voorlopige jaarrekening van het voorgaande jaar en de voorlopige begroting van het daarop komende jaar aan de raden van de deelnemende gemeenten.
3. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks vóór 1 augustus de begroting vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Alvorens hiertoe over te gaan wordt de procedure als omschreven in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke Regelingen in acht genomen.
4. In de begroting wordt aangegeven de naar raming voor elke deelnemende gemeente voor het jaar, waarop de begroting betrekking heeft, verschuldigde bijdrage per inwoner.
5. Voor de berekening van de in het voorgaand lid bedoelde bijdrage wordt uitgegaan van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat, waarvoor de bijdrage verschuldigd is, volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingsgegevens.
6. De begroting wordt voor 1 augustus toegezonden aan Gedeputeerde Staten.
7. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks vóór 15 juli de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. De jaarrekening wordt vóór 15 juli toegezonden aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 23
1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de administratie en het beheer van vermogenswaarden. Deze regels dienen te waarborgen dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan.
2. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de controle op de administratie en op het beheer van vermogenswaarden van de algemene dienst en van takken van dienst. Deze regels dienen onder meer te waarborgen dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de administratie en het beheer worden getoetst.

Artikel 24
1. De deelnemende gemeenten zijn ieder afzonderlijk verplicht het Lichaam zodanige financiële voorschotten te verstrekken dat het Lichaam te allen tijde aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

2. De verplichtingen onder lid 1 behelst een derdenbeding in de zin van artikel 253 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek ten gunste van de wederpartijen van het Lichaam in de Uitvoeringsovereenkomst, waarop deze derden rechtstreeks jegens de deelnemende gemeenten een beroep kunnen doen.
3. De deelnemende gemeenten maken met het algemeen bestuur afspraken over de hoogte en de betaling van de voorschotten.

Hoofdstuk VII GARANTSTELLING

Artikel 25

1. De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de tijdige en volledige betaling van rente, aflossingen, boeten en kosten van door het dagelijks bestuur namens het lichaam onder goedkeuring van het algemeen bestuur gesloten of af te sluiten overeenkomsten van geldlening en door het Lichaam gegarandeerde overeenkomsten van geldlening gesloten of af te sluiten door derden.
2. De garanties van lid 1 behelst een derdenbeding in de zin van artikel 253 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek ten gunste van verstrekkers van geldleningen als bedoeld in het eerste lid.
3. De deelnemende gemeenten zijn uit hoofde van de garantie als bedoeld in dit artikel verbonden naar verhouding van hun respectievelijke inwoneraantallen per 1 januari van het jaar waarin een verbintenis tot betaling onder de garantie verschuldigd en opeisbaar is geworden.

Hoofdstuk VIII HET PERSONEEL

Artikel 26

1. Het Lichaam kan noch op basis van een publiekrechtelijke arbeidsverhouding, noch op basis van een privaatrechtelijke arbeidsverhouding personen in dienst nemen.
2. Het dagelijks bestuur kan ter ondersteuning van zijn werkzaamheden en het Lichaam gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden zijn verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur.
3. Het dagelijks bestuur kan in het kader van de inschakeling van derden als bedoeld in het eerste lid instructies geven.

Artikel 27

1. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur dienen ten behoeve van de uitvoering van hun taken een secretaris aan te wijzen, die geen deel uitmaakt van het algemeen bestuur, noch het dagelijks bestuur.
2. De secretaris is aanwezig bij de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
3. De secretaris heeft in de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur geen stemrecht.
4. De secretaris heeft een adviserende rol en is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter in alles, wat hun taak betreft, behulpzaam.
5. De secretaris als bedoeld in het eerste lid maakt verslagen van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
6. De secretaris ondertekent mede alle stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.

Hoofdstuk IX TOETREDING EN UITTREDING

Artikel 28

1. Elke gemeente kan bij het algemeen bestuur een verzoek tot toetreding tot de regeling indienen.
2. Over toetreding door een daartoe verzoekende gemeente besluit het algemeen bestuur bij ten minste drie kwart meerderheid van het aantal zitting hebbende leden. In dat besluit kan de toetreding afhankelijk worden gesteld van de voldoening aan bepaalde voorwaarden door de gemeente die tot de regeling wenst toe te treden.
3. De toetreding gaat in op de dag volgende op die waarop het besluit tot toetreding is opgenomen in het register, bedoeld in artikel 27, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 29

1. Een deelnemende gemeente kan uittreden door toezending van de daartoe strekkende besluiten van haar orgaan aan het algemeen bestuur.
2. Uittreding kan, behoudens door het algemeen bestuur toe te stane afwijking, slechts plaatsvinden per 1 januari van het jaar volgend op dat waarin het besluit tot uittreding is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 27, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
3. Na ontvangst van de besluiten als bedoeld in het eerste lid verleent het dagelijks bestuur aan een in overleg met de uittredende gemeente aan te wijzen deskundige opdracht om een liquidatieplan op te stellen als ware tot opheffing van de regeling besloten. Daarbij wordt tevens een afkoopsom berekend als bijdrage in ander relevante kosten, voortvloeiende uit de toerekening van kosten uit de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorgaan Westfriesland. De kosten van dit plan komen voor rekening van de uittredende gemeente.
4. Nadat het in het voorgaande lid bedoelde plan door het algemeen bestuur is vastgesteld, is de uittredende gemeente gehouden om binnen een termijn van zes maanden na de goedkeuring van dit plan de daarin voor de uittredende gemeente omschreven financiële verplichtingen aan het lichaam te voldoen. Eerst na de voldoening hiervan is de uittredende gemeente van haar financiële verplichtingen jegens de overig gemeenten en het lichaam ontslagen.

Hoofdstuk X WIJZIGING EN OPHEFFING

Artikel 30

1. Zowel het dagelijks bestuur als de leden van het algemeen bestuur kunnen voorstellen tot wijziging van de regeling doen.
2. Wijziging van de regeling, daaronder mede verstaan aanvulling met of schrapping van woorden of bepalingen, vindt plaats bij eensluidend besluit van twee derde van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, waarin ten minste de helft van het aantal inwoners van het grondgebied woont.

Artikel 31

1. De regeling wordt opgeheven wanneer de colleges van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, van twee derden van de deelnemende gemeenten waarin ten minste de helft van het aantal inwoners van het grondgebied woonachtig is, daartoe besluiten.
2. Alsdan stelt het algemeen bestuur een liquidatieplan vast dat de goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeft.

Hoofdstuk XI OVERGANGS-, SLOT-. EN CITEERARTIKEL

Artikel 32
Ten aanzien van de archiefbescheiden van het Lichaam zijn de voorschriften omtrent de zorg, de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden, alsmede die omtrent het toezicht daarop zoals die voor de gemeente Stede Broec zijn of nader zullen worden vastgesteld van overeenkomstige toepassing, tenzij het Lichaam hier zelf in heeft voorzien.

Artikel 33
1. Geschillen omtrent de toepassing van deze regeling tussen besturen van deelnemende gemeenten of tussen besturen van één of meer gemeenten en het bestuur van het openbaar lichaam Afvalbeheer Westfriesland worden beslist door een geschillencommissie;
2. De geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen, die in onderling overleg tussen partijen worden benoemd. Elk der partijen benoemt een lid. Het derde lid, tevens voorzitter van de geschillencommissie, wordt benoemd op voordracht van beide partijen;
3. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming, wordt de bemiddeling ingeroepen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
4. De wijze van behandeling van het geschil wordt door de geschillencommissie geregeld;
5. De geschillencommissie doet haar uitspraak in de vorm van een zwaarwegend advies.

Artikel 34
Het gemeentebestuur van Stede Broec draagt zorg voor de toezending van deze regeling en van de besluiten tot wijziging, toe- en uittreding aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Artikel 35
1. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De gewijzigde regeling treedt in werking op 1 juli 2021.

Artikel 36
Deze regeling kan worden aangehaald als: Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Westfriesland 2020.

Overzicht gewijzigde artikelen na wijziging Gemeenschappelijke regeling CAW/Afvalbeheer (was-wordt lijst) **DOC-21-346027**

Artikel	HUIDIGE TEKST	TEKST NA WIJZIGING
1	1. Ingesteld wordt een openbaar lichaam genaamd CENTRAAL AFVALVERWIJDERINGSBEDRIJF WESTFRIESLAND. 2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Hoorn.	1. Ingesteld wordt een openbaar lichaam genaamd Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) 2020. 2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Bovenkarspel.
2.	Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of zich moet ontdoen, met inachtneming van nadere regelgeving op grond van de Wetmilieubeheer; b. Algemeen bestuur: het bestuur als bedoeld in artikel 5; c. Dagelijks bestuur: het bestuur als bedoeld in artikel 13; d. Gemeenten: de aan deze regeling deelnemende gemeenten; e. HVC: de naamloze vennootschap N.V. HVC, statutair gevestigd te Alkmaar; f. Lichaam: het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 1; g. Samenwerkingsgebied: het grondgebied van de Gemeenten; h. Uitvoeringsovereenkomst: Overeenkomsten ter uitvoering van het Alleenrecht; i. Verwerkingsinrichting: een inrichting, bestemd voor het overslaan, het be- en/of verwerken dan wel het nuttig toepassen van afvalstoffen.	Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of zich moet ontdoen, met inachtneming van nadere regelgeving op grond van de Wetmilieubeheer; b. Algemeen bestuur: het bestuur als bedoeld in artikel 5; c. Dagelijks bestuur: het bestuur als bedoeld in artikel 13; d. Gemeenten: de aan deze regeling deelnemende gemeenten; e. HVC: de naamloze vennootschap N.V. HVC, statutair gevestigd te Alkmaar; f. Lichaam: het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 1; g. Samenwerkingsgebied: het grondgebied van de Gemeenten.
3	1. Het Lichaam wordt ingesteld ten behoeve van het mede (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. 2. Het Lichaam wordt daarbij opgedragen: a. zorg te dragen voor het mede (doen) beheren van huishoudelijke en andere afvalstoffen op de wijze zoals	1. Het Lichaam wordt ingesteld ten behoeve van het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud alsmede ten behoeve van intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en – uitvoering, DVO- en aandeelhouderzaken; 2. Het Lichaam wordt daarbij opgedragen:

	aangegeven in de Wet milieubeheer; b. het doen stichten, doen beheren en doen exploiteren van verwerkingsinrichtingen, al dan niet in samenwerking met derden, voor zover de stichting, het beheer dan wel de exploitatie ingevolge de Wet milieubeheer dan wel overige publiekrechtelijke regelingen door het Lichaam dient te worden verzorgd; c. het mede doen verzorgen van transport van die categorieën afvalstoffen die op grond van de Wet milieubeheer vanuit het samenwerkingsverband moeten worden afgevoerd; d. het adviseren van de deelnemende gemeenten aangaande de uitvoering van het gestelde in de Wet milieubeheer en op verzoek van een of meer gemeenten aangaande milieutechnische vraagstukken, verband houdende met de taakstelling, zoals in dit artikel omschreven; e. de uitvoering van andere milieutaken die door de deelnemende gemeenten aan het lichaam worden opgedragen. f. het ten behoeve van de deelnemende gemeenten participeren in HVC en aan haar gelieerde ondernemingen.	a. zorg te dragen voor het beheren van de voormalige stortplaats Westwoud; b. zorg te dragen voor overleggen ten behoeve van intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en – uitvoering, DVO- en HVC-aandeelhouderzaken.
6.	1. Het algemeen bestuur bestaat per deelnemende gemeente uit één lid, dat door de gemeenteraad uit de Wethouders wordt aangewezen. De gemeenteraad wijst tevens uit de Wethouders een of meer personen aan die als plaatsvervangend lid kunnen optreden. Aan een plaatsvervangend lid komt dezelfde rechten toe als aan het lid dat hij vervangt. 2. Voor de stemverhouding wordt uitgegaan van gewogen en gekwalificeerde meerderheid. Dit houdt in dat om een besluit te kunnen nemen een meerderheid van het aantal gemeenten die een meerderheid van het aantal inwoners in West-Friesland vertegenwoordigen, benodigd is. 3. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners van de deelnemende gemeenten, als bedoeld in het voorgaande lid, worden aangehouden de per 1 januari van elk jaar door het	1. Het algemeen bestuur bestaat per deelnemende gemeente uit één lid, dat door het college van burgemeester en wethouders uit de wethouders wordt aangewezen. Het college van burgemeester en wethouders wijst tevens uit de wethouders een of meer personen aan die als plaatsvervangend lid kunnen optreden. Aan een plaatsvervangend lid komt dezelfde rechten toe als aan het lid dat hij vervangt. 2. Voor de stemverhouding wordt uitgegaan van gewogen en gekwalificeerde meerderheid. Dit houdt in dat om een besluit te kunnen nemen een meerderheid van het aantal gemeenten die een meerderheid van het aantal inwoners in West-Friesland vertegenwoordigen, benodigd is. 3. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners van de deelnemende gemeenten, als bedoeld in het voorgaande lid,

	Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. 4.	worden aangehouden de per 1 januari van elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.
7.	1. Behalve in de gevallen als waarin de Wet gemeenschappelijke regelingen dit al heeft bepaald en onverminderd het bepaalde in artikel 12 eindigt het lidmaatschap van het algemeen bestuur: a. indien de gemeenteraad, welke het lid heeft aangewezen, besluit de deelneming aan deze regeling te beëindigen; b. tussentijds op eigen verzoek. 2. Indien tussentijds een plaats van een lid van het algemeen bestuur vacant of beschikbaar komt, wordt ten spoedigste, doch in elk geval binnen twee maanden een nieuw lid aangewezen. 3. De leden van het algemeen bestuur, aftredend ingevolge het bepaalde in het eerste lid sub b, blijven als zodanig fungeren tot dat de in het tweede lid bepaalde aanwijzingen hebben plaatsgevonden. 4. Hij, die ter vervulling van een tussentijdse vacature als lid van het algemeen bestuur wordt benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen, zou hebben moeten aftreden.	1. Behalve in de gevallen als waarin de Wet gemeenschappelijke regelingen dit al heeft bepaald en onverminderd het bepaalde in artikel 12 eindigt het lidmaatschap van het algemeen bestuur: a. indien het college van burgemeester en wethouders, welke het lid heeft aangewezen, besluit de deelneming aan deze regeling te beëindigen; b. tussentijds op eigen verzoek. 2. Indien tussentijds een plaats van een lid van het algemeen bestuur vacant of beschikbaar komt, wordt ten spoedigste, doch in elk geval binnen twee maanden een nieuw lid aangewezen. 3. De leden van het algemeen bestuur, aftredend ingevolge het bepaalde in het eerste lid sub b, blijven als zodanig fungeren tot dat de in het tweede lid bepaalde aanwijzingen hebben plaatsgevonden. 4. Hij, die ter vervulling van een tussentijdse vacature als lid van het algemeen bestuur wordt benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen, zou hebben moeten aftreden.
11.	De gemeenteraad kan besluiten dat het door hem aangewezen lid van het algemeen bestuur zich mondeling dan wel schriftelijk dient te verantwoorden voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. De gemeenteraad stelt daarbij tevens de termijn vast waarbinnen deze verantwoording moet plaatsvinden.	Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten dat het door hem aangewezen lid van het algemeen bestuur zich mondeling dan wel schriftelijk dient te verantwoorden voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. De gemeenteraad stelt daarbij tevens de termijn vast waarbinnen deze verantwoording moet plaatsvinden.
12.	De gemeenteraad is bevoegd het door hem aangewezen lid in het algemeen bestuur tussentijds ontslag te verlenen wanneer het lid	Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd het door hem aangewezen lid in het algemeen bestuur tussentijds ontslag te

	verzuimt te voldoen aan het gestelde in de artikelen 10 en 11 van deze regeling dan wel anderszins het vertrouwen van de gemeenteraad heeft verloren. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 Gemeentewet van toepassing.	verlenen wanneer het lid verzuimt te voldoen aan het gestelde in de artikelen 10 en 11 van deze regeling dan wel anderszins het vertrouwen van het college van burgemeester en wethouders heeft verloren. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 Gemeentewet van toepassing.
16.	1. Het dagelijks bestuur is in ieder geval bevoegd: a. het dagelijks bestuur van het Lichaam te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast; b. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren; c. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van het Lichaam; d. ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan; e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen en met uitzondering van het aangaan van overeenkomsten over de inzameling en verwerking van afvalstoffen; f. te besluiten namens het Lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover dit het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist. 2. De artikelen 56, 57 en 58 Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.	1. Het dagelijks bestuur is in ieder geval bevoegd: a. het dagelijks bestuur van het Lichaam te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast; b. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren; c. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen; d. te besluiten namens het Lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur echtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover dit het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist. 2. De artikelen 56, 57 en 58 Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
22.	1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.	1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 december van het jaar twee jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.

	2. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks vóór 1 augustus de begroting vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Alvorens hiertoe over te gaan wordt de procedure als omschreven in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke Regelingen in acht genomen. 3. In de begroting wordt aangegeven de naar raming voor elke deelnemende gemeente voor het jaar, waarop de begroting betrekking heeft, verschuldigde bijdrage per inwoner. 4. Voor de berekening van de in het voorgaand lid bedoelde bijdrage wordt uitgegaan van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat, waarvoor de bijdrage verschuldigd is, volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingsgegevens. 5. De begroting wordt voor 1 augustus toegezonden aan Gedeputeerde Staten. 6. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks vóór 15 juli de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. De jaarrekening wordt vóór 15 juli toegezonden aan Gedeputeerde Staten.	2. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april de voorlopige jaarrekening van het voorgaande jaar en de voorlopige begroting van het daarop komende jaar aan de raden van de deelnemende gemeenten. 3. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks vóór 1 augustus de begroting vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Alvorens hiertoe over te gaan wordt de procedure als omschreven in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke Regelingen in acht genomen. 4. In de begroting wordt aangegeven de naar raming voor elke deelnemende gemeente voor het jaar, waarop de begroting betrekking heeft, verschuldigde bijdrage per inwoner. 5. Voor de berekening van de in het voorgaand lid bedoelde bijdrage wordt uitgegaan van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat, waarvoor de bijdrage verschuldigd is, volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingsgegevens. 6. De begroting wordt voor 1 augustus toegezonden aan Gedeputeerde Staten. 7. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks vóór 15 juli de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. De jaarrekening wordt vóór 15 juli toegezonden aan Gedeputeerde Staten.
23.	1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de administratie en het beheer van vermogenswaarden. Deze regels dienen te waarborgen dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan. 2. De administratie en het beheer, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door de bij de in dat lid bedoelde verordening aan te wijzen derden. 3. Het algemeen bestuur kan derden inschakelen ter ondersteuning van de uitvoering van vorenbedoelde administratie en beheer.	1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de administratie en het beheer van vermogenswaarden. Deze regels dienen te waarborgen dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan. 2. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de controle op de administratie en op het beheer van vermogenswaarden van de algemene dienst en van takken van dienst. Deze regels dienen onder meer te waarborgen dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de administratie en het beheer worden getoetst.

	4. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de controle op de administratie en op het beheer van vermogenswaarden van de algemene dienst en van takken van dienst. Deze regels dienen onder meer te waarborgen dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de administratie en het beheer worden getoetst.	
30.	1. Zowel het dagelijks bestuur als de leden van het algemeen bestuur kunnen voorstellen tot wijziging van de regeling doen. 2. Wijziging van de regeling, daaronder mede verstaan aanvulling met of schrapping van woorden of bepalingen, vindt plaats bij eensluidend besluit van twee derde van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, waarin ten minste de helft van het aantal inwoners van het grondgebied woont.	1. Zowel het dagelijks bestuur als de leden van het algemeen bestuur kunnen voorstellen tot wijziging van de regeling doen. 2. Wijziging van de regeling, daaronder mede verstaan aanvulling met of schrapping van woorden of bepalingen, vindt plaats bij eensluidend besluit van twee derde van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, waarin ten minste de helft van het aantal inwoners van het grondgebied woont.
31.	1. De regeling wordt opgeheven wanneer de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, van twee derden van de deelnemende gemeenten waarin ten minste de helft van het aantal inwoners van het grondgebied woonachtig is, daartoe besluiten. 2. Alsdan stelt het algemeen bestuur een liquidatieplan vast dat de goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeft.	1. De regeling wordt opgeheven wanneer de colleges van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, van twee derden van de deelnemende gemeenten waarin ten minste de helft van het aantal inwoners van het grondgebied woonachtig is, daartoe besluiten. 2. Alsdan stelt het algemeen bestuur een liquidatieplan vast dat de goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeft.
32.	Ten aanzien van de archiefbescheiden van het Lichaam zijn de voorschriften omtrent de zorg, de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden, alsmede die omtrent het toezicht daarop zoals die voor de gemeente Hoorn zijn of nader zullen worden vastgesteld van overeenkomstige toepassing, tenzij het Lichaam hier zelf in heeft voorzien.	Ten aanzien van de archiefbescheiden van het Lichaam zijn de voorschriften omtrent de zorg, de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden, alsmede die omtrent het toezicht daarop zoals die voor de gemeente Stede Broec zijn of nader zullen worden vastgesteld van overeenkomstige toepassing, tenzij het Lichaam hier zelf in heeft voorzien.
33.	1. Geschillen omtrent de toepassing van deze regeling tussen besturen van deelnemende gemeenten of tussen besturen van één of meer gemeenten en het bestuur van het openbaar	1. Geschillen omtrent de toepassing van deze regeling tussen besturen van deelnemende gemeenten of tussen besturen van één of meer gemeenten en het bestuur van het openbaar

	lichaam Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland worden beslist door een geschillencommissie; 2. De geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen, die in onderling overleg tussen partijen worden benoemd. Elk der partijen benoemt een lid. Het derde lid, tevens voorzitter van de geschillencommissie, wordt benoemd op voordracht van beide partijen; 3. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming, wordt de bemiddeling ingeroepen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 4. De wijze van behandeling van het geschil wordt door de geschillencommissie geregeld; De geschillencommissie doet haar uitspraak in de vorm van een zwaarwegend advies	lichaam Afvalbeheer Westfriesland worden beslist door een geschillencommissie; 2. De geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen, die in onderling overleg tussen partijen worden benoemd. Elk der partijen benoemt een lid. Het derde lid, tevens voorzitter van de geschillencommissie, wordt benoemd op voordracht van beide partijen; 3. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming, wordt de bemiddeling ingeroepen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 4. De wijze van behandeling van het geschil wordt door de geschillencommissie geregeld; 5. De geschillencommissie doet haar uitspraak in de vorm van een zwaarwegend advies.
34.	Het gemeentebestuur van Hoorn draagt zorg voor de toezending van deze regeling en van de besluiten tot wijziging, toe- en uittreding aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.	Het gemeentebestuur van Stede Broec draagt zorg voor de toezending van deze regeling en van de besluiten tot wijziging, toe- en uittreding aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
35.	1. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. De regeling treedt in werking op 1 januari 2016.	1. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. De gewijzigde regeling treedt in werking op 1 juli 2021.
36.	Deze regeling kan worden aangehaald als: Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland 2020.	Deze regeling kan worden aangehaald als: Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Westfriesland 2020.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360403
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	B. Burggraaf
Fractie	PW2010
Onderwerp	Commissievragen PW2010 raadscie. 8-3 agendapunt 5.1 wijziging gemeenschappelijke regeling CAW
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.	
Portefeuillehouder	Dirk Kuipers
Afdeling	Ruimtelijke Ontwikkeling

1.	Wat zijn de secretariaat kosten van alle gemeenten in de nieuwe situatie?
antwoord	De totale kosten van het secretariaat zijn € 45.000 per jaar. Deels worden deze kosten gedekt door de huurinkomsten van de golfclub (€ 23.000 per jaar). Het resterende bedrag moet door de deelnemende gemeenten worden betaald.
2.	Hoe zijn deze kosten opgebouwd?
Antwoord	Buiten Organisatieadvies heeft het Toekomstonderzoek CAW begeleid. Het secretariaat is per 1 januari 2021 bij de SED organisatie belegd (voorheen lag deze taak bij HVC). Omdat HVC niet alle kosten doorberekende en de taken van de gemeenschappelijke regeling wijzigen, zijn de betreffende werkzaamheden en de bijbehorende kosten opnieuw in kaart gebracht. Ook zijn de kosten vergeleken met onderstaande en gelijksoortige gemeenschappelijke regelingen: - VVI Alkmaar en omstreken; - GEVUDO (gemeenschappelijke regeling vuilverwerking Dordrecht en omstreken) - MARN (Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen) - Slibverwerking (gemeenschappelijke regeling zes waterschappen). Voor het bepalen van de secretariaatskosten is gekeken naar de werkzaamheden en de daarbij horende urenraming. De urenraming van de werkzaamheden per jaar ziet er het volgende uit: - secretaris (w.o. voorbereiding bestuursvergaderingen, bestuursadvisering, raadsinformatiebrieven) 96 uur - secretariaat 28 uur - Aandeelhouder / DVO afstemming 40 uur - Financiële administratie en planning en control, exclusief accountantskosten 200 uur

	- Regie beheer stortplaats Westwoud 60 uur.
3.	Wat zijn de taken van het secretariaat?
Antwoord	Het secretariaat heeft de volgende taken: - Het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud - Het zorgdragen voor de intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en – uitvoering, DVO- en aandeelhouderszaken - En de daarbij behorende administratieve taken en Planning en Control (kadernota, begroting, jaarrekening). Deze taken zijn vastgelegd in de gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke regeling.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360420
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	G. van Keulen
Fractie	GroenLinks
Onderwerp	Commissievragen GroenLinks raadscie. 8-3 agendapunt 5.1 Wijziging gemeenschappelijke regeling CAW
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.	
Portefeuillehouder	Dirk Kuipers
Afdeling	Ruimtelijke Ontwikkeling

1.	De nieuwe gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) krijgt 2 taken: enerzijds het beheer van de voormalige stortplaats in Westwoud en anderzijds 'zorg te dragen voor overleggen ten behoeve van intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en – uitvoering, DVO- en HVC-aandeelhouderzaken' (uit: Tekst GR CAW/Afvalbeheer na wijziging 1 juli 2021) • Kunt u aangeven wat de financiële bijdrage van Medemblik aan deze GR zal zijn en zo ja, welk deel van die bijdrage dan gemoeid is met taak 2?
antwoord	De bijdrage in de gemeenschappelijke regeling zijn de kosten van het secretariaat. Deels worden deze kosten gedekt door de huurinkomsten van de golfclub (€ 23.000 per jaar). Het resterende bedrag moet door de deelnemende gemeenten worden betaald. Voor Medemblik komt dit neer op een bedrag van € 4.715 per jaar. Buiten Organisatieadvies heeft het Toekomstonderzoek CAW begeleid. Voor het bepalen van de secretariaatskosten is gekeken naar de werkzaamheden en de daarbij horende urenraming. De urenraming van de werkzaamheden per jaar ziet er het volgende uit: - secretaris (w.o. voorbereiding bestuursvergaderingen, bestuursadvisering, raadsinformatiebrieven) 96 uur - secretariaat 28 uur - Aandeelhouder / DVO afstemming 40 uur - Financiële administratie en planning en control, exclusief accountantskosten 200 uur - Regie beheer stortplaats Westwoud 60 uur.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360613
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	S. Zeilemaker
Fractie	PWF
Onderwerp	Commissievragen PWF raadscie. 8-3 agendapunt 5.1 Wijziging gemeenschappelijke regeling CAW
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.	
Portefeuillehouder	Dirk Kuipers
Afdeling	Ruimtelijke Ontwikkeling

1.	Leden algemeen bestuur: Moeten dit collegeleden zijn, of kunnen het ook raadsleden zijn?
antwoord	De gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Westfriesland is een collegeregeling. Bij een collegeregeling kunnen alleen leden van het college lid zijn van het algemeen bestuur.

Gemeenteraad

Dossiernummer	733
Extern Zaak ID	Z-21-136408
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 maart 2021
Agendapunt	B.6
Omschrijving	Overheveling budgetten 2020 naar 2021 n.a.v. herfstnota (pfh. D. Kuipers)
Organisatieonderdeel	Strategie & Organisatie

Bijlagen
00 DOC-21-340492 - Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2020 naar 2021
01 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 4-3 agendapunt 9.1 Overheveling 2020 naar 2021 n.a.v. herfstnota.docx
02 Beantwoording commissievragen PW2010 raadscie. 4-3 agendapunt 9.1 Overheveling 2020 naar 2021 n.a.v. herfstnota.docx

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
B&W vergadering	26 januari 2021
Raadscommissie	4 maart 2021
Gemeenteraad	**18 maart 2021**

Toelichting

De herfstnota is niet door de raad is vastgesteld. Onderdeel van de herfstnota is de overheveling van budgetten van 2020 naar 2021 van lopende projecten. Een apart besluit is dan ook noodzakelijk.

Voorgesteld besluit

RAADSVERGADERING d.d. 18 maart 2021

Zaaknummer	Z-21-136408
Voorstelnummer	DOC-21-340492
Onderwerp	Budgetoverheveling 2020 naar 2021
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Dirk Kuipers
Afdelingshoofd(en)	Niels Ooijevaar

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 8 januari 2021;

gelet op artikel 192 gemeentewet;

overwegende dat de raad in de Herfstnota is geïnformeerd over het opnieuw beschikbaar stellen van budgetten in de begroting 2021;

b e s l u i t

1. Een bedrag van € 1.347.320 weer beschikbaar te stellen in 2021
2. Dit bedrag te dekken uit de volgende reserves:

Algemene reserve	€ 1.182.320
Reserve leefbare kernen	€ 45.000
Reserve bouwgrondexploitaties	€ 50.000
Reserve sociaal domein	€ 70.000
	€ 1.347.320

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 18 maart 2021.

De griffier, De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp
Budgetoverheveling 2020 naar 2021.

Aanleiding
In de Herfstnota is de raad geïnformeerd over de wens van het college om bepaalde budgetten weer beschikbaar te maken in 2021. De budgetten worden beschikbaar gesteld vanuit verschillende reserves. De raad moet hier een besluit over nemen.

Voorstel
1. Een bedrag van € 1.347.320 weer beschikbaar te stellen in 2021
2. Dit bedrag te dekken uit de volgende reserves:

Algemene reserve	€ 1.182.320
Reserve leefbare kernen	€ 45.000
Reserve bouwgrondexploitaties	€ 50.000
Reserve sociaal domein	€ 70.000
	€ 1.347.320

Beoogd resultaat
Door het weer beschikbaar stellen van deze budgetten kunnen verschillende projecten afgerond worden. De projecten staan beschreven in de Herfstnota.

Argumenten
1. *Met deze middelen kunnen de volgende projecten verder afgerond worden*

Contractbeheer	€ 25.000
Inburgering nieuwkomers	€ 70.000
Corona noodfonds	€ 400.000
Medemblikker musea	€ 75.000
Lange termijn accommodatiebeleid	€ 60.000
MFA de Muiter	€ 70.000
Implementatie Omgevingswet	€ 304.000
Meester Derkspark	€ 50.700
Aanleg glasvezel	€ 112.620
Participatie recycle plan	€ 30.000
Sanering de Put*	€ 100.000
Onderzoek stedenbouwkundige visie	€ 50.000
	€ 1.347.320

De projecten zijn in 2020 nog niet afgerond en lopen verder in 2021. In de begroting 2021 staan hiervoor geen budgetten. Door de budgetten opnieuw beschikbaar te maken kunnen we verder met de uitvoering.

*Het budget voor de sanering van de Put stond niet vermeld in de Herfstnota. De raad stelde in de begroting 2020 hier € 100.000 voor beschikbaar. In 2020 hebben geen uitgaven plaatsgevonden. Dit project wordt in 2021 opgepakt. Daarom stellen we voor om dit budget ook over te hevelen naar 2021.

2. *In de Herfstnota stellen we voor het onbestede budget toe te voegen aan verschillende reserves*
   Door de toevoeging aan de reserves in 2020 is er dekking voor de uitgaven in 2021. Daarmee heeft dit voorstel geen nadelig financieel gevolg.

Kanttekeningen

1. *Indien de budgetten niet beschikbaar worden gesteld kunnen we geen verdere uitvoering geven aan de genoemde projecten.*
   In de Herfstnota is aangegeven waar de budgetten aan besteed worden in 2021.
2. *De Herfstnota is niet vastgesteld door de raad.*
   Daarom zal de toevoeging aan de reserves formeel bij de jaarrekening 2020 plaatsvinden.

Financiën

De budgetten (totaal € 1.347.320) dekken we door een onttrekking te doen uit de volgende reserves:

Algemene reserve	€ 1.182.320
Reserve leefbare kernen	€ 45.000
Reserve bouwgrondexploitaties	€ 50.000
Reserve sociaal domein	€ 70.000
	€ 1.347.320

In de Herfstnota stellen we voor om de onbestede budgetten toe te voegen aan de reserves. Daarmee is dit voorstel budgettair neutraal.

Effect op het weerstandsvermogen

De onttrekking aan de algemene reserve heeft effect op het weerstandsvermogen (in de begroting 2021 was het weerstandsvermogen 0,9).

De volgende berekening laat dit zien:

1. Weerstandscapaciteit bij begroting 2021:

Algemene reserve	€ 22.960.000
Onbenutte belastingcapaciteit	€ 3.196.000
Totaal	€ 26.156.000

2. Nog niet verwerkte mutaties 2020 voor algemene reserve:

Toevoegingen Herfstnota	€ 1.268.000
Resultaat Herfstnota	€ 1.676.000 -/-
Niet bestede budget de Put	€ 100.000
Totaal	€ 308.000 -/-

3. Onttrekking 2021 overgehevelde budgetten uit algemene reserve:

Overgehevelde budgetten	€ 1.182.320 -/-

4. Stand van de algemene reserve na dit voorstel (1+2+3):
   € 21.469.680

5. Daarmee komt de weerstandscapaciteit op:
   Algemene reserve € 21.469.680
   Onbenutte belastingcapaciteit € 3.196.000
   Totaal € 24.665.680

6. Benodigde weerstandscapaciteit bij begroting 2021:
   € 29.795.041

7. Weerstandsvermogen na dit voorstel:
   0,8.

Het weerstandsvermogen neemt af met 0,1. Dit wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat van de Herfstnota.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Bijlagen

n.v.t.

Raadscommissie d.d. 4 maart 2021

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360409
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	G. van Keulen
Fractie	GroenLinks
Onderwerp	Commissievragen GroenLinks raadscie. 4-3 agendapunt 9.1 Overheveling 2020 naar 2021 n.a.v. herfstnota
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.

Portefeuillehouders J. Fit (vraag 1) en A. van Langen (vraag 2)
Afdelingen Maatschappelijk Beleid (vraag 1) en Omgevingszaken/Ruimtelijke Ontwikkeling (vraag 2)

1.	In de Herfstnota heeft u aangegeven dat er € 400.000,- van de € 650.000,- aan 'Corona noodfonds', in 2020 op de plank is blijven liggen. Waaraan gaat u dat geld in 2021 uitgeven?
antwoord	De middelen worden ingezet om ondersteuning van Maatschappelijke Voorzieningen (Cultuur, Welzijn en Sport) in 2021 te blijven bieden en financiële na-ijleffecten van het coronavirus te kunnen ondervangen. Hierbij kunt u denken dat een stichting of vereniging voldoende reserve had in 2020, maar door de aanhoudende maatregelen alsnog in financieel zwaar weer komt en alsnog aanspraak kan maken op het corona noodfonds.
2.	Kunt u, door middel van een uitsplitsing, aangeven waar het bedrag voor de 'Implementatie van de Omgevingswet' (€ 304.000,-) aan besteed gaat worden?
Antwoord	Wij willen hiervoor externen inhuren die het lopende werk voor een deel overnemen van onze medewerkers, zodat die de nodige tijd kunnen besteden aan de voorbereidingen van de invoering van de Omgevingswet. Bijvoorbeeld voor communicatie en de projecten Werkprocessen, Aanpassen Legestarieven, Verordening Fysieke Leefomgeving etc. Ook wordt een deel toegevoegd aan bestaande kredieten voor de aanschaf van de nodige software om per 1 januari 2022 ook digitaal klaar te zijn voor de Omgevingswet. Het betreft een wettelijke taak die we moeten uitvoeren ten behoeve van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022. We baseren ons hierbij op de minimale acties vanuit de VNG. De Provincie houdt er actief toezicht op dat wij onze wettelijke taken hierin uitvoeren.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360625
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	I. Dudink-Neefjes
Fractie	PW2010
Onderwerp	Commissievragen PW2010 raadscie. 4-3 agendapunt 9.1 Overheveling 2020 naar 2021 n.a.v. herfstnota
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

Inleiding
In het voorstel staat dat er €70.000,- wordt overgeheveld uit de reserve voor het Sociaal Domein en dat gaat vervolgens naar…..bijvoorbeeld de inburgering nieuwkomers of MFA de Muiter…

1.	Waarom wordt er geld gehaald uit de reserve voor het Sociaal Domein terwijl er daar al een miljoenen tekort is en elk dubbeltje moet worden afgewogen bij wijze van spreken?
antwoord	De € 70.000 die uit de reserve sociaal domein wordt gehaald is bestemd voor het project inburgering nieuwkomers. In de Herfstnota 2019 heeft de raad € 100.000 in de reserve sociaal domein gestort. Dit betrof geld dat we hebben ontvangen van het rijk voor de implementatie van de Wet inburgering. In 2021 gaan we aan de slag met deze implementatie, hierover hebben we u geïnformeerd in de Herfstnota 2020. Daarom stellen we voor om deze middelen voor de implementatie van deze nieuwe wet nu weer beschikbaar te stellen uit de reserve sociaal domein.
2.	Waarom kan die €70.000,- ook niet uit de Algemene reserve gehaald worden?
Antwoord	We hebben dit geld in de reserve sociaal domein voor dit doel gereserveerd. Daarom stellen we voor om dit geld nu weer uit deze reserve op te nemen.

Gemeenteraad

Dossiernummer	785
Extern Zaak ID	Z-20-129391
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 maart 2021
Agendapunt	C.1
Omschrijving	Vaststelling woningbouwprogramma 2021 (pfh. A. van Langen)
Organisatieonderdeel	Ruimtelijke Ontwikkeling

Bijlagen
00 DOC-21-353440 - Raadsvoorstel Vaststelling woningbouwprogramma 2021.pdf
01 DOC-21-353482 - Vertrouwelijk - Exploitatieopzetten te openen grondexploitaties
02 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 8-3 Agendapunt 4.1 Vaststelling woningbouwprogramma.docx
03 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 8-3 Agendapunt 4.1 Vaststelling woningbouwprogramma.docx
04 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 8-3 Agendapunt 4.1 Vaststelling woningbouwprogramma.docx
05 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 8-3 Agendapunt 4.1 Vaststelling woningbouwprogramma.docx
06 Beantwoording commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 8-3 Agendapunt 4.1 Vaststelling woningbouwprogramma.docx
07 Beantwoording VERTROUWELIJKE Commissievragen GroenLinks raadscie. 8-3 agendapunt 4.1 Vaststelling woningbouwprogramma 2021.docx
A C.1 Amendement BAMM De Commandeur.docx
B C.1 Amendement VVD ea Woningbouwprogramma 2021 Van twee naar vier.docx
C C.1 Amendement PWF ea Woningbouw Zwaagdijk-West en andere (kleinere) kernen.docx
D C.1 Motie GL ea Innovatieve woningbouw.doc

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
B&W vergadering	16 februari 2021
Raadscommissie	8 maart 2021
Gemeenteraad	**18 maart 2021**

Voorgesteld besluit

RAADSVERGADERING d.d. 18 maart 2021

Zaaknummer	Z-20-129391
Voorstelnummer	DOC-21-353440
Onderwerp	Vaststelling woningbouwprogramma 2021
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Andrea van Langen
Afdelingshoofd(en)	Mandy Postma

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 10 februari 2021;

gelet op het door de raad d.d. 29 oktober 2020 vastgestelde afwegingskader voor nieuwe woningbouwinitiatieven;

b e s l u i t

1. Het woningbouwprogramma 2021 vast te stellen
2. De grondexploitaties te openen en vast te stellen van locatie TV de Kaag Wervershoof en Asonia Andijk.
3. (Voorbereidings)Kredieten uit te trekken voor de kosten verbonden aan de uitvoering van de grondexploitatie ad 324.600,- voor TV De Kaag en 447.000,- voor Asonia Andijk
4. In geval uw raad bij amendement kiest voor het aanvullend scenario de grondexploitatie te openen voor de Tegel Wervershoof en Wilgenrak Sijbekarspel en aanvullende kredieten beschikbaar te stellen voor de locatie de Tegel ad € 793.700 en Wilgenrak ad € 164.500.
5. De uitgetrokken kredieten te dekken door middel van grondverkopen in de respectievelijke grondexploitaties.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 18 maart 2021.

De griffier, De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp
Vaststelling woningbouwprogramma 2021

Aanleiding
De raad heeft op 29 oktober 2020 het hernieuwd afwegingskader voor woningbouwinitiatieven vastgesteld. In dat afwegingskader is opgenomen dat uw raad aan de hand van de uit het afwegingskader komende kansrijk geachte woningbouwinitiatieven een woningbouwprogramma vaststelt waarmee het College aan het werk kan gaan.

Met het hierbij presenteren van deze beleidscyclus beogen wij de raad een beleidsstuk aan te bieden waarmee de raad voor de woningbouw meer aan het stuur zit. Wij beogen hier tevens mee dat door deze professionalisering er meer rust komt op het woningbouwdossier en het College efficiënt kan werken aan onze opgave op het gebied van de woningbouw.

De volgende projecten komen in aanmerking om op de woningbouwplanning van 2021 opgenomen te worden.

no	Omschrijving	Plaats	eigen grond	aantal won
1	De Tegel	Wervershoof	ja	130
2	TV de Kaag	Wervershoof	ja	30
3	Wilgenrak Sijbekarspel	Sijbekarspel	ja	11
4	woningbouwplan Asonia	Andijk	ja	81
	Totaal			252

Projecten tot 100 woningen zijn getoetst aan het afwegingskader en voldoen hieraan. Voor de Tegel verwachten wij meer dan 100 woningen te realiseren. Hetgeen betekent dat wij na uitwerking van de contouren van het plan bij u terugkomen voor het vaststellen van de kaderstellende notitie voor de Tegel.

Uw raad heeft een motie aangenomen over Tiny houses. In dit programma staat nog geen apart Tiny house project opgenomen, maar Tiny houses verkennen we als pilot in het woningbouwplan Asonia. Daarnaast hebben we gesprekken gehad met andere initiatiefnemers van Tiny houses en de verwachting is dat zij een Tiny house project zullen indienen die wij vervolgens gaan toetsen aan het afwegingskader.

Daarnaast zijn er nog facilitaire grondexploitaties van particulieren. Het hernieuwde afwegingskader is op 29 oktober 2020 vastgesteld en er zijn een aantal plannen getoetst en kansrijk bevonden voor verdere uitwerking. Deze plannen verkeren mede door capaciteitsgebrek echter nog niet in het stadium voor opname in het woningbouwprogramma. Het is daarom dat wij u willen voorstellen dat wij in het 3e kwartaal 2021 nog bij u terugkomen voor vaststelling van een aanvulling op het woningbouwprogramma 2021. Wij verwachten dat de kleine plannen voor Zwaagdijk-West en Hauwert in deze aanvulling zullen worden opgenomen.

Eerder stuurden wij u de informatienota Doc 20-306020 (Z-20-121628) over het aanjagen van de woningbouw. Met deze informatienota beogen wij u realistische informatie te verstrekken over de processen en doorlooptijden bij de woningbouwprojecten en de daarmee benodigde capaciteit. In verband met de capaciteit geven wij aan dat het bovenstaande programma met de bestaande capaciteit niet gerealiseerd kan worden. In 2021 kunnen er 2 nieuwe projecten opgestart worden. Om tot een keuze van die twee projecten te komen hanteren wij de volgende kaders:
1.In welke kern is de woningnood het hoogst?
2.Wat draagt het meest bij aan het behalen van het maatschappelijk effect?
3.Welke uitvoeringswijze is het meest effectief voor onze krappe organisatie

Ad 1: De woningbehoefte is in Wervershoof het grootst. Aan de hand van de krapte-indicator voor onze kernen is geobjectiveerd vastgesteld dat de krapte op de woningmarkt daar het grootst is. In Wervershoof is al enkele jaren niet gebouwd.
Ad 2. Het realiseren van enkele grote projecten is efficiënter in de uitvoering en effectiever voor het behalen van het maatschappelijk doel dan het realiseren van vele kleine projecten.
Dit betekent overigens niet dat wij kleine projecten principieel gaan afwijzen. In de woningbouwprogrammering zijn ook een paar kleine projecten opgenomen. Dit extra kader is nu toegevoegd om binnen de beschikbare ruimte een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te behalen.
Ad 3. Gelet op de krappe personeelsbezetting van onze organisatie stellen wij voor dat wij onze gronden in concessie gaan uitgeven. Bij voorkeur in bestaand stedelijk gebied. Dit betekent dat wij een regisserende en toetsende rol hebben en dat de ontwikkelaar de uitvoerende rol heeft.

Op basis van bovenstaande criteria zouden de Tegel in Wervershoof en Asonia in Andijk in aanmerking komen om in 2021 opgepakt te worden. Daarin schuilt echter 1 complicatie. De Tegel bevindt zich in landelijk gebied en hiervoor geldt de ladder voor duurzame verstedelijking. Dit instrument beoogt een efficiënt ruimtegebruik voor bouwen in landelijk gebied en kent een motiveringsplicht om ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken. Een motiveringsvereiste in het kader van deze ladder is o.a. dat er geen mogelijkheden zijn om binnen bestaand stedelijk gebied te bouwen. En dat is er in het geval van Wervershoof wel in de vorm van de locatie TV de Kaag. Dit betekent dat we eerder of tenminste tegelijkertijd (gelet op de enorme woningbehoefte in Wervershoof is het tegelijkertijd realiseren te motiveren) de Tv de kaag dienen te ontwikkelen.

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor om de locaties Tv de Kaag te Wervershoof en Asonia te Andijk op te nemen op het woningbouwprogramma voor 2021.
Wij willen u echter een aanvullend scenario en keuzemogelijkheid geven. Het vorenstaande is gebaseerd op de huidige capaciteit. Een aanvullend scenario zou kunnen zijn om capaciteit (tijdelijk) in te huren om zodoende de te realiseren projecten uit te breiden met de Tegel te Wervershoof en Wilgenrak te Sijbekarspel. Op basis van de uitgiftestrategie dat we beide locaties in concessie (regisserende en toetsende rol voor de gemeente en uitvoerende rol voor een ontwikkelaar) gaan uitgeven geeft de plankostenscan aan dat er dan voor de totale looptijd €793.700,- benodigd is voor de Tegel te Wervershoof en € 164.500,- voor de Wilgenrak te Sijbekarspel. Dit is inclusief 30% extra voor de aansturende en ondersteunende overheadfuncties voor deze locaties. Zoals eerder vermeld ligt de Tegel buiten bestaand stedelijk gebied. Hoewel de provincie in eerdere contacten een principieel nee heeft laten varen, brengt dit enig risico met zich

mee. Ter voorkoming van desinvestering is de eerste stap zo spoedig mogelijk, op basis van een schetsplan, overeenstemming bereiken met de provincie.

Het aantrekken van extra personeel is onder voorbehoud dat dit personeel op de arbeidsmarkt ook voorradig is.

Wat betekent dit programma voor onze door de provincie vastgestelde indicatieve behoefte (voorheen contingent)? Deze bedraagt voor de periode 2019-2030 1450 woningen. Daarvan zijn na de realisatie in 2019 en 2020 per 1 januari 2021 nog 1284 woningen over. In onze harde plannen (vastgestelde bestemmingsplannen) worden nog 303 woningen gerealiseerd. We zijn bezig met de uitvoering van woningbouwplannen waarvan de raad de kaderstellende notitie heeft vastgesteld (Gemeentewerf/IJsbaan, Abbekerk, Molenblik Medemblik, en Bloesemgaerde Noord Wognum): 306 woningen.

Dit leidt tot het volgende overzicht:

		Voorstel	aanvullend scenario	
Resterende indicatieve woningbehoefte 1-1-2021		1284		1284
Nog te realiseren in harde bestemmingsplannen	-303		-303	
Te realiseren vastgestelde kaderstellende notities	-306		-306	
Te realiseren woningbouwprogramma 2021	-111		-252	
Totaal		-720		-861
Resterend saldo		564		423

Wij verschaffen u dit inzicht omdat het wettelijk instrument “de ladder voor duurzame verstedelijking” een beperking is voor het realiseren van woningbouw in landelijk gebied.
Zoals eerder vermeld beoogt dit instrument een efficiënt ruimtegebruik voor bouwen in landelijk gebied en kent een motiveringsplicht om ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken. Een motiveringsvereiste is o.a. ook dat kwantitatief niet boven de door de provincie vastgestelde indicatieve woningbehoefte wordt uitgegaan.
Dit wettelijk instrument en het resterende saldo van de indicatieve behoefte betekent dat wij zorgvuldig moeten omgaan met keuzes voor grotere projecten in het landelijk gebied. Wij hebben veel aanvragen in landelijk gebied. Dit betekent dat wij niet alles kunnen honoreren en er keuzes gemaakt moeten worden. Voor de verdere doorkijk van het woningbouwprogramma willen wij voor het zomerreces de stedenbouwkundige visie uitvoeren waardoor u goede onderbouwde keuzes kunt maken.

Voorstel

1. Het woningbouwprogramma 2021 vast te stellen

2. De grondexploitaties te openen en vast te stellen van locatie TV de Kaag Wervershoof en Asonia Andijk.
3. (Voorbereidings)Kredieten uit te trekken voor de kosten verbonden aan de uitvoering van de grondexploitatie ad 324.600,- voor TV De Kaag en 447.000,- voor Asonia Andijk
4.In geval uw raad bij amendement kiest voor het aanvullend scenario de grondexploitatie te openen voor de Tegel Wervershoof en Wilgenrak Sijbekarspel en aanvullende kredieten beschikbaar te stellen voor de locatie de Tegel ad € 793.700 en Wilgenrak ad € 164.500.
5. De uitgetrokken kredieten te dekken door middel van grondverkopen in de respectievelijke grondexploitaties.

Beoogd resultaat

Voldoen aan de maatschappelijk behoefte van voldoende en passende woonruimte.

Argumenten

1.1 *Het vaststellen van de woningbouwplanning is een onderdeel van het door de raad vastgestelde afwegingskader*. Met het vaststellen van het woningbouwprogramma 2021 verschaffen wij inzicht aan de raad en kan het College gestructureerd gaan werken aan het beoogde resultaat.

1.2 *Voor de keuze voor dit programma hebben wij de volgende argumenten*:
Er is al een aantal jaar niet gebouwd in Wervershoof. Aan de hand van de krapte-indicator voor onze kernen is geobjectiveerd vastgesteld dat de krapte op de woningmarkt daar het grootst is.
Met Asonia Andijk vervullen we een al lang bestaande wens voor een CPO-appartementengebouw voor senioren. Daarnaast voorziet het programma in veel betaalbare woningen waaraan in Andijk grote behoefte is. Wilgenrak Sijbekarspel is een opdracht van de raad.
Naast het feit dat de ingediende facilitaire grondexploitaties nog niet voldoen aan het criterium voor opname in het woningbouwprogramma is het exploiteren van de eigen grondexploitaties goed voor de gemeentelijke financiën. Zie bijlage exploitatieoverzicht.

2.1 *Het Besluit begroten en verantwoorden (BBV) geeft aan dat een grondexploitatie door de raad moet worden geopend en de raad de exploitatiebegroting moet vaststellen.*

3.1 Met het uittrekken van de kredieten kan het College de acties uitvoeren die verbonden zijn met de grondexploitatie

5.1 De uitgetrokken kredieten worden terugverdiend door middel van de grondverkopen.
In alle exploitaties is er zelfs sprake van een batig saldo.

Kanttekeningen

1. *Niet alles is mogelijk*.
Een beperkende factor is bijvoorbeeld de ladder voor duurzame verstedelijking. Het nu toekennen van een grote locaties in het buitengebied zou bij ongewijzigde omstandigheden betekenen dat wij locaties voor de rest van het buitengebied tot 2030 uitsluiten. Overigens is een andere beperkende factor de inzet van personeel. Dit programma bestaande uit twee

nieuwe locaties is het maximale dat wij u nu kunnen aanbieden. Ook ingeval van het geboden aanvullend scenario, met de daarbij beoogde inzet van extra personeel ontkomen we er niet aan om keuzes te maken. Keuzes die we zoals eerder vermeld ook willen laten afhangen van de uitkomst van de stedenbouwkundig onderzoek.

2. *De bijlage van de te openen grondexploitaties is vertrouwelijk*
   We gaan gronden uitgeven. Deze bijlage bevat financiële informatie waarmee ontwikkelaars of kopers van gronden hun voordeel mee kunnen doen. Daarom wordt u deze bijlage vertrouwelijk toegestuurd.

Financiën

Voor het starten van de grondexploitaties zijn voorbereidingskredieten nodig. De voorbereidingskredieten hebben we gebaseerd op de in de exploitaties geraamde plankosten. De voorbereidingskosten worden terugverdiend in de grondexploitaties door middel van de grondverkopen. De eigen grondexploitaties voldoen aan het vereiste van tenminste kostendekking en kennen een batig saldo.
Batige saldo's worden toegerekend in de jaren waarin de realisatie plaatsvindt.
Indien uw raad bij amendement kiest voor het aanvullend scenario dienen deze grondexploitaties ook te worden geopend en dienen de benodigde aanvullende kredieten te worden uitgetrokken als geformuleerd onder beslispunt 4.

Uitvoering/evaluatie

Na vaststelling van het woningbouwprogramma 2021 kunnen wij personeel gericht inzetten en bij het aanvullend scenario werven (inhuren) om woningbouw mogelijk te maken.
De resultaten van de woningbouwproductie en de resultaten van de grondexploitaties rapporteren wij in de jaarlijkse risicoscan.

Communicatie

Er zijn een aantal grote initiatieven binnen gekomen voor de kernen voor met name de kernen Wervershoof en Wognum. Zoals eerder opgemerkt willen wij eerst de stedenbouwkundige visie uitvoeren voordat er een keuze wordt gemaakt welke initiatieven in aanmerking komen. De initiatiefnemers krijgen hiervan bericht.

Bijlagen

Doc 21-353482 exploitatieoverzichten eigen grondexploitaties aanvullend scenario(vertrouwelijk)

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360432
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	C. Vlaar
Fractie	D66
Onderwerp	Commissievragen D66 raadscie. 8-3 agendapunt 4.1 Vaststelling woningbouwprogramma 2021
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

Inleiding

In het programma wordt nu voorgesteld om De Tegel en Wilgenrak toe te voegen aan het programma. Vanwege capaciteitsproblemen wordt het volgende voorgesteld;

Een aanvullend scenario zou kunnen zijn om capaciteit (tijdelijk) in te huren om zodoende de te realiseren projecten uit te breiden met de Tegel te Wervershoof en Wilgenrak te Sijbekarspel. Op basis van de uitgiftestrategie dat we beide locaties in concessie (regisserende en toetsende rol voor de gemeente en uitvoerende rol voor een ontwikkelaar) gaan uitgeven geeft de plankostenscan aan dat er dan voor de totale looptijd € 793.700,- benodigd is voor de Tegel te Wervershoof en € 164.500,- voor de Wilgenrak te Sijbekarspel. Dit is inclusief 30% extra voor de aansturende en ondersteunende overheadfuncties voor deze locaties. Zoals eerder vermeld ligt de Tegel buiten bestaand stedelijk gebied. Hoewel de provincie in eerdere contacten een principieel nee heeft laten varen, brengt dit enig risico met zich mee.

Voor De Tegel geldt de motivatie dat de vraag in Wervershoof zeer hoog is maar deze locatie om procedurele redenen langs de ladder van duurzame verstedelijking moet worden gelegd. Onder meer is o.a. een schetsplan dan nodig maar dat vraagt wel om (extra) tijd, capaciteit en geld terwijl het nog onzeker blijft of de provincie akkoord geeft? Als het om ‘motivatie’ gaat dan zou het toch wenselijk zijn dat de provincie eerst positief kan reageren op de motivatie voor- en locatiekeuze als zodanig. Van belang is dat de provincie het huidige niet principiële nee z.s.m. vertaald naar een ‘ja, mits’. Na een ja, mits kan dan zonder risico op verlies van tijd en geld concreet invulling worden gegeven aan het bestemmingsplan etc. Kernpunt zou moeten zijn dat de motivatie en logische locatiekeuze eerst wordt bekrachtigd en het plan daarna met ook de ‘ladder’ als voorwaarde, zonder tijdverlies wordt ingevuld. M.a.w. eerst zekerheid bieden op de principiële vraag/ onderbouwing en de procedurele uitwerking daar (ook parallel) aan laten aansluiten.

1.	De woondeal en aantallen woningen zijn toch primair bedoeld om werk te maken van bouwen door procedurele versnellingen? Biedt de provincie ruimte voor een bestuurlijk proces van versnelling waarmee toestemming voor de locatie en aantallen kan plaatsvinden via de motivatie? Dat de concrete invulling (ook waar mogelijk parallel) vervolgens langs de ladder wordt gelegd is dan een voorwaarde bij de invulling.
antwoord	De provincie heeft een subsidieregeling voor versnelling van woningbouwprojecten in het leven geroepen. Deze regeling geldt echter alleen voor binnenstedelijke locaties. De provincie gaat niet op basis van woningbehoeftecijfers en krapte-indicatoren toestaan dat er in het landelijk gebied wordt gebouwd. Daarvoor is echt nodig dat de provincie de planinhoud kent, de landschappelijke inpassing op basis van een ontwerp goedkeurt en het aantonen van het daadwerkelijk niet beschikbaar zijn van een binnenstedelijke locatie.
2.	Is hier een rol voor de woningmakers in te passen om inhoud en proces te toetsen en te versnellen?
Antwoord	De provincie heeft een processchema opgesteld voor het aanvragen van bouwen in het landelijk gebied. Als wij de indruk hebben dat de Woningmakers voor versnelling in het proces kunnen zorgen, zullen we zeker niet nalaten om van hun diensten gebruik te maken. Ook bestaat er de mogelijkheid om een expertteam van Binnenlandse Zaken in te schakelen. Die mogelijkheid zijn we aan het onderzoeken.
3.	De kleine bouwlocaties zoals Hauwert en Zwaagdijk West worden, naar verwachting dus met onzekerheid, nader aangevuld in Q3 schrijft u. Dat berekent dat 2021 (grotendeels) voorbij is voordat er hopelijk zicht is op concrete uitvoering. Dit vanuit het besef dat de plannen al vanaf 2018 of eerder in beeld zijn gekomen. Welke factoren zijn debet aan de lange looptijd van dit proces? Gaat het dan om de interne ambtelijke capaciteit of de (inhoudelijke) tijd die de provincie nodig heeft om fiat te geven? Of wellicht een combinatie en/of andere factoren?
Antwoord	Dat is een combinatie van factoren, waarbij de interne ambtelijke capaciteit er een is. Tenslotte voldoen de voorgenomen initiatieven in Zwaagdijk-West en Hauwert nog niet aan het door de raad vastgestelde afwegingskader voor opname in hetwoningbouwprogramma..
4.	In een (kleine) kern vragen soms meerdere initiatieven gelijktijdig om behandeling. Heeft dit vertragende gevolgen voor de snelheid van besluitvorming omdat eerst helder moet zijn welk project voorrang krijgt?
Antwoord	Niet per definitie. De binnen gekomen plannen toetsen we aan het afwegingskader (o.a qua programma en de 70/ 30 verhouding grote kernen en kleinen kernen).
5.	U zegt dat een aantal grote initiatieven zijn binnengekomen voor de kernen in met name Wervershoof en Wognum. Zoals eerder opgemerkt wilt u eerst de stedenbouwkundige visie uitvoeren voordat er een keuze wordt gemaakt welke initiatieven in aanmerking komen. De initiatiefnemers krijgen hiervan bericht. Is het mogelijk dat ook hier de woningmakers een rol in gaan spelen en middels bijv. een Quick scan een rang/ volgorde aanbrengen in welk initiatief voorrang kan krijgen? Zou ook hier de motivatie dan leidend kunnen zijn voor fiat van de provincie en de

	concrete invulling (ook waar mogelijk parallel) vervolgens langs de ladder wordt gelegd bij de uitwerking?
Antwoord	De Woningmakers zijn waarschijnlijk tot veel in staat, maar het uitvoeren van een stedenbouwkundige verkenning is niet specifiek hun expertise. Wij verwachten daarom niet dat dit zal bijdragen tot een versnelde acceptatie bij de provincie.
6.	Inzet van onze voorgaande vragen is om procedures waar mogelijk te bekorten en niet onnodig geld uit te geven aan mogelijk onhaalbare plannen. Genoemd zijn de hulpmiddelen als de woondeal en/of via de woningmakers. Wellicht beschikt u ook over andere opties om procedureel tot tijdwinst te komen. Beschikt u daarover en welke zijn dat dan?
Antwoord	Zoals we al eerder bij vraag 2 hebben aangegeven onderzoeken we de mogelijkheid om het expertteam van Binnenlandse Zaken in te schakelen.
7.	In hoeverre is/ wordt de staat van de 1450 woningen voor de periode 2019-2030 - na aftrek van harde/ zachte plannen - nog aangevuld met extra woningen door de gesloten woondeal? Dit mede vanwege de vele (particuliere) initiatieven waar u melding van maakt en keuzen die vervolgens gemaakt moeten worden? Is dat een kwestie die in de loop van 2021 op Westfries niveau wordt uitgewerkt of anderszins?
Antwoord	De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het aanbieden van de woondeal tot nu toe onvolodende resultaat heeft opgeleverd, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de aantallen niet aangevuld zouden kunnen worden. Daarvoor hebben we nu echter geen concrete informatie. De provincie geeft in het woonakkoord aan dat binnenstedelijk bouwen in de nabijheid van de spoorlijn tijdelijk niet tot het contingent behoeft te worden gerekend, maar daar doelt men hierbij niet op de Museum Stoomtram.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360588
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	S. Zeilemaker
Fractie	PWF
Onderwerp	Commissievragen PWF raadscie. 8-3 agendapunt 4.1 Vaststelling woningbouwprogramma 2021
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.

Portefeuillehouder

Afdeling

1.	In de bouwplannen voor het DEKterrein heeft u gekozen voor inschrijving en loting als het gaat om de vrije kavels. Waarom maakt u deze keuze niet als het gaat om de 2\/1 kap en de koopappartementen?
antwoord	De ervaring bij andere projecten leert dat de eigen uitgifte van 2/1 kap kavels niet loopt. Deze moeten we dan alsnog middels een openbare verkoop aan ontwikkelaars aanbieden. De koopappartementen en de 2/1 kap kavels worden dus niet door de gemeente gebouwd en het gaat ons te ver, voor zover dat al binnen de wettelijke grenzen blijft, om toewijzingsregels aan een ontwikkelaar op te leggen.
2.	Welk plannetje in Zwaagdijk-W? In de Perenlaan of..? Waarom deze plannen in Zwaagdijk-W en Hauwert niet meteen opgenomen?
Antwoord	In verband met de openbaarheid van deze stukken kunnen we daar geen mededeling over doen. In het voorstel zijn alleen de initiatieven opgenomen die op dat moment voldeden aan opname in het woningbouwprogramma conform het door de raad vastgestelde afwegingskader.
3.	Kan in de Perenlaan Zwaagdijk-W e.a. ook in concessie uitgevoerd worden? En wat betekent dat qua tijdsvoordeel?
Antwoord	In het aanvullende raadsvoorstel zullen we de snelheid van realisatie in onze overweging meenemen.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360476
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	E. v.d. Bosch
Fractie	CDA
Onderwerp	Commissievragen CDA raadscie. 8-3 agendapunt 4.1 Vaststelling woningbouwprogramma 2021
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.

Portefeuillehouder

Afdeling

1.	Op pag. 7 geeft het college aan dat er veel bouwaanvragen liggen en dat we niet alles kunnen honoreren en dus keuzes moeten maken. Ter voorbereiding hierop wordt er een stedenbouwkundige visie uitgevoerd nog voor het zomerreces. Wanneer verwacht u dat de raad de keuzes krijgt voorgelegd?
antwoord	Wij zullen u binnenkort informeren over de opzet en het tijdspad van de stedenbouwkundige verkenning.
2.	Is plan Wilgenrak Sijbekarspel de beoogde locatie voor de groep jongeren die hebben ingesproken bij de raadscommissie in 2018?
Antwoord	Dat klopt. Dit is de beoogde locatie voor deze groep die uw raad in 2018 heeft benaderd.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-360491
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	B. Huisman
Fractie	GroenLinks
Onderwerp	Commissievragen GroenLinks raadscie. 8-3 agendapunt 4.1 Vaststelling woningbouwprogramma 2021
Datum waarop de vraag is gesteld	1 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.

Portefeuillehouder

Afdeling

1	hoeveel hectare zijn de verschillende projecten?
Antwoord	Asonia 1.635 TV de Kaag 0,640 Wilgenrak 0,400 De Tegel 6,6

Op pagina 2 van het raadsvoorstel worden aantallen woningen per plan genoemd.

2.	Waar zijn de aantallen in de verschillende projecten op gebaseerd?
Antwoord	Voor Asonia, TV de Kaag en Wilgenrak zijn deze gebaseerd op ontwerpen. Voor de Tegel is deze voorlopig normatief bepaald. In het raadsvoorstel geven wij aan dat wij na uitwerking bij u terugkomen met een nadere kaderstellende notitie voor de Tegel.

Wij hebben van de jongeren in Sijbekarspel begrepen dat daar de eerste proef schetsen op tafel liggen. (zie ook de nog onbeantwoorde raadsvragen van CDA (DOC-21-353143) van 9 februari)

3.	Zijn er om tot de aantallen van vraag 1 te komen bijvoorbeeld ook proef schetsen gemaakt om in een concept indeling het aantal mogelijke woningen te berekenen? Voor welke plannen wel/niet? Zo wel kunnen wij die inzien? En van welke type woningen is er dan uitgegaan en waarom?
Antwoord	Voor Asonia , Tv de kaag en Wilgenrak zijn verschillende ontwerpen gemaakt om uiteindelijk te komen tot de optimale indeling van het aantal woningen waarbij het door de raad vastgestelde afwegingskader als uitgangspunt is gehanteerd. Wat de segmenten betreft. Wij hebben veel goedkope en betaalbare woningen in de plannen hebben opgenomen. Asonia kent geen dure woningen, TV De Kaag slechts 20%

	en Wilgenrak 30%. Dus het percentage goedkoop en betaalbaar is fors hoger dan het minimum volgens het afwegingskader. De Tegel is voorlopig normatief bepaald op 50% sociale huur en goedkope koop en 50% vrije sector conform het door de raad vastgestelde afwegingskader. De definitieve schetsen bieden wij u aan bij de besluitvorming bij het bestemmingsplan in de gemeenteraad.
4.	Welke mogelijkheden zijn er om deze aantallen per plan te verhogen?
Antwoord	Het College heeft deze mogelijkheden zoveel mogelijk benut binnen de door uw raad vastgestelde kaders. De aantallen per ha zijn voor dorpen al bijzonder hoog. Wij hebben ingezet op een maximale invulling passend bij het karakter van een dorp wat betreft uitgeefbare aantallen en te realiseren openbare voorzieningen

De gronden waar het nu over gaat zijn allemaal gronden die in bezit zijn van de gemeente. Projectontwikkelaars hebben hier in beginsel dus niets over te zeggen totdat zij hier in worden betrokken.
In de nieuwst vastgestelde prestatieovereenkomst is vastgelegd dat woningbouwcorporaties al vanaf het eerste moment moeten worden meegenomen in nieuwe ontwikkelingen.

5.	Zijn de woningbouwcorporaties betrokken geweest bij de opzet van dit woningbouwprogramma? Zo ja, hoe? Wat was hun input? Zo nee, waarom niet?
Antwoord	De woningcorporaties zijn betrokken geweest bij de eerder genoemde 3 locaties. Voor de Tegel moet de daadwerkelijke invulling nog plaatsvinden.
6.	Zo ja, Hebben de corporaties nog ideeën aangedragen hoe er hogere aantallen (goedkopere) woningen per project gerealiseerd kunnen worden?
Antwoord	Zie het antwoord bij vraag 4.

Er wordt voorgesteld : "Gelet op de krappe personeelsbezetting van onze organisatie stellen wij voor dat wij onze gronden in concessie gaan uitgeven. Bij voorkeur in bestaand stedelijk gebied. Dit betekent dat wij een regisserende en toetsende rol hebben en dat de ontwikkelaar de uitvoerende rol heeft."

7.	Kunnen deze ontwikkelaars ook inwoners zijn zoals de jongeren in Sijbekarspel hebben voorgesteld?
Antwoord	Als de inwoners zich verenigen in een CPO-traject zou dat kunnen. In de praktijk blijkt dit niet eenvoudig te zijn. Gebiedsontwikkeling is nog wel een vak apart.

De woningbouwcorporaties hebben eerder aangegeven u werk uit handen te kunnen nemen door bij nieuwe projecten meer werk op te pakken.

8.	Is het technisch en juridisch mogelijk de woningbouwcorporaties hier als ontwikkelaar op te laten treden zodat we niet zijn overgeleverd aan de markt? Zo nee, waarom niet?
Antwoord	De woningbouwcorporaties kunnen als ontwikkelaar optreden. Dit gebeurt in onze gemeente al bij het project Sorghvliet in Andijk. Dat neemt niet weg dat de gemeente de besluitvormende (bestemmingsplan), de kaderstellende , regisserende en toetsende rol moet blijven vervullen. De gemeente voert ook de gesprekken met de andere overheden.
9.	Zo niet, is het dan technisch en juridisch mogelijk de woningbouwcorporaties hierin wel de regierol richting een ontwikkelaar te geven zodat we niet zijn overgeleverd aan de markt? Zo nee, waarom niet?
Antwoord	In verband met beantwoording vraag 8 niet van toepassing.
10.	Indien een van 2 mogelijk is, is het dan mogelijk met de bestaande capaciteit zonder de voorgestelde extra inhuur meer projecten op te pakken zodat de kosten per project lager kunnen blijven, en dus de woningen goedkoper?
Antwoord	Nee.

Er wordt op pagina 2 genoemd: "Daarnaast zijn er nog facilitaire grondexploitaties van particulieren. Het hernieuwde afwegingskader is op 29 oktober 2020 vastgesteld en er zijn een aantal plannen getoetst en kansrijk bevonden voor verdere uitwerking. Deze plannen verkeren mede door capaciteitsgebrek echter nog niet in het stadium voor opname in het woningbouwprogramma."

11.	Valt het plan voor de vliethof in Onderdijk (DOC-20-271419) dat wordt ondersteund door de woonschakel hier ook onder? Zo nee, wat is dan de status van dit plan? Is het daar mogelijk meer werk uit handen te geven aan de woonschakel zodat daar versneld kan worden begonnen?
Antwoord	Het plan de Vliethof ligt in landelijk gebied nabij de Tegel. Wij willen in 1e instantie uitvoering geven aan de locatie de Tegel die al vanaf 1995 genoemd wordt in de opvolgende structuurvisies van de gemeente. De dorpsraad Wervershoof dringt hier ook sterk op aan. Voor verdere uitbreidingsrichtingen van de hoofdkernen willen we eerst een stedenbouwkundige verkenning laten uitvoeren. Vanwege de ligging in landelijk gebied en de rol van de provincie is een versnelde uitvoering voor plan de Vliethof sowieso niet mogelijk.

Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden in tijdelijke inrichting van terreinen zoals "woon vooruit" van TEMPsolutions uit ons eigen Benningbroek, en recent in de krant het plan uit Hoorn van C2A en WerkSaam.

12.	Kunnen we de gronden van deze en andere te ontwikkelen plannen tijdelijk ter beschikking stellen aan de woningcorporaties om concepten zoals deze hier uit te rollen

	totdat de bouw begint en deze dan te verhuizen naar nieuwe planlocaties?
Antwoord	Dit lijkt ons niet mogelijk gelet op de relatief korte tijd tot definitieve invulling van deze gronden. Wellicht dat tijdelijke woonvormen op een nadere plek in onze gemeente voor een wat langere periode wel tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.

Op blz 6 lezen wij "De voorbereidingskredieten hebben we gebaseerd op de in de exploitaties geraamde plankosten.". De plankosten worden in de vertrouwelijk ter beschikking gestelde exploitatieopzetten echter niet gespecificeerd.

13.	Is het mogelijk de plankosten en bouw- en woonrijpmaken kosten omlaag te krijgen door bijv. alternatieve vormen van wijkinrichting en ontwikkelaar keuze?
Antwoord	Zoal al eerder vermeld zijn de plankosten al berekend op het in concessie uitgeven van gronden. Een verder verlaging achten wij niet mogelijk.

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer	DOC-21-361395
Zaaknummer	Z-20-133065
Naam commissielid	P. Mosch
Fractie	GemeenteBelangen
Onderwerp	Commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 8-3 Agendapunt 4.1 Vaststelling woningbouwprogramma
Datum waarop de vraag is gesteld	2 maart 2021

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.	Voor het oppakken van de Tegel, Wervershoof en Wilgenrak, Sijbekarspel vraagt het college capaciteitsuitbreiding. Het betreft hier projecten voor de grondexploitatie, dus lijkt het gepast deze capaciteitsuitbreiding te financieren vanuit de reserve grondexploitatie. Hoeveel krediet denkt u nodig te hebben? Gaarne de visie in deze van het college.
antwoord	De personele kosten voor de tijdelijke capaciteitsuitbreiding staat onder beslispunt 4 opgenomen, te weten 793.700,- voor de Tegel en 164.500,- voor Wilgenrak. Deze worden gedekt vanuit de grondexploitatie van de Tegel en Wilgenrak.
2.	Bijzonder jammerlijk -we wachten al zo “jaren”lang- ligt er nog geen voorstel voor plannen in Zwaagdijk-West en Hauwert, hierbij wil ik ook Abbekerk aanvullen. Kunt u een harde toezegging doen , verder dan een uitgesproken “verwachting”, dit in het woningbouwprogramma 2021 op te nemen.
Antwoord	Zoals in het raadsvoorstel aangegeven komen we in Q3 met een aanvulling op het woningbouwprogramma 2021. Overigens werken wij aan de totstandkoming van 36 woningen op de voormalige gemeentewerf/Ijsbaan in combinatie met het Bonte Paard in Abbekerk. Daar heeft de raad eerder een kaderstellende notitie voor vastgesteld.
3.	GemeenteBelangen wil ook zeker bouwen in alle kleine kernen. Het college spreekt over het effectiever zijn van grote woningprojecten (zie Ad 2 pagina 3), dan volgt een afschermende opmerking “kleine projecten gaan wij niet principieel afwijzen.” Er zijn beleidsafspraken gemaakt. We zouden toch uitvoering moeten geven aan gelijkwaardigheid. Het mag niet zijn dat kleine kernen zich minder belangrijk voelen. Gaarne uw “herstelvisie” in deze!
Antwoord	Zoals uit het woningbouwprogramma 2021 blijkt wijzen wij kleine projecten niet af. Dat en ook de keuze voor het woningbouwprogramma 2021 beargumenteren wij in het raadsvoorstel. Na de zomer verwachten wij te komen met plannen voor een aantal kleine kernen. Onze gedeelde visie is hiermee ongewijzigd.

4.	U kent inhoudelijk het overleg met de provincie. Hoe hard kunnen wij rekenen op de Tegel in Wervershoof?
Antwoord	We hebben de provincie overtuigd van de woningnood in Wervershoof en we hebben verder aangetoond dat er nauwelijks of geen binnenstedelijke locaties rondom Wervershoof aanwezig zijn. In het woonakkoord van de provincie met de regio is de locatie de Tegel opgenomen met de aanduiding nog te bespreken. Veel zal afhangen van kwaliteit van de landschappelijk inpassing en het eventueel beschikbaar komen van een binnenstedelijke locatie. Die gaat dan wel voor en dat zou er toe kunnen leiden dat de Tegel voorlopig weer van de baan is.

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
	paraaf	

AMENDEMENT

Onderwerp: De Commandeur
Agendapunt: C.1 Vaststelling woningbouwprogramma 2021
Ingediend door: A. Meester (BAMM), T. Berlijn (Hart voor Medemblik), J. de Vries (VVD) S. Zeilemaker (PWF), S. Visser (CU)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 maart 2021;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Er een enorm tekort aan (starters)woningen binnen onze gemeente bestaat;
- De raad heeft ingestemd met het Woonakkoord West-Friesland dat als belangrijk speerpunt de versnelling van de woningbouwopgave met een betaalbaar, aantrekkelijk en duurzaam woonaanbod voor iedere doelgroep heeft;
- Het tekort aan kwantitatieve programmaruimte (voorheen: contingenten) geen argument meer is;
- De raad sinds haar aantreden herhaaldelijk te kennen gegeven heeft dat woningbouw versneld moet worden opgepakt;

Overwegende dat:

- De raad de afgelopen jaren op geëigende momenten aandacht voor het woningtekort gevraagd heeft en aangegeven heeft bereid te zijn hiervoor het benodigde budget voor het aantrekken van extra ambtenarencapaciteit beschikbaar te stellen. De Provincie stelt ook ambtelijke capaciteit ter beschikking.
- De ontwikkelaar van woningbouwplan “De Commandeur” een kant en klaar plan kan leveren waarin het bestemmingsplan met stedenbouwkundige randvoorwaarden enz. opgenomen dient te zijn zodat de inzet en het tijdsbeslag van de organisatie tot een minimum beperkt blijven;
- Het plan substantieel invulling geeft aan ‘Opgave 1’ zoals gesteld in het woningbouwakkoord 2020-2025: Ontwikkelingen in de kwantitatieve vraag volgen/opvoeren van de woningbouwproductie;
- Het plan aanvullend ook gehoor kan geven aan ‘Opgave 2’ zoals gesteld in het woningbouwakkoord 2020-2025: Ruimte voor nieuwe, duurzame en betaalbare plannen;
- Het plan aan veel punten van ‘Het Westfries Vooruitdenken’, onderdeel van het ‘Afwegingskader wonen Westfriesland 2019’ voldoet;
- Dit alles kan op basis van een anterieure overeenkomst, waarin tevens de rechtsverhouding tussen de Gemeente Medemblik en de ontwikkelaar incl. de daarbij behorende rechten en verplichtingen in het kader van de woningbouwontwikkeling van “De Commandeur” vastgelegd zijn;

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

-Punt 4 komt te luiden:
"Uitvoering te geven aan het in het raadsvoorstel genoemde aanvullend scenario en hiertoe de grondexploitaties te openen en vast te stellen van locaties De Tegel Wervershoof en Wilgenrak Sijbekarspel en hiervoor aanvullende kredieten beschikbaar te stellen van € 793.700 voor De Tegel en € 164.500 voor Wilgenrak."
- Een punt 6 toe te voegen dat luidt:
"Ook woningbouwplan "De Commandeur" dit jaar nog in ontwikkeling brengen op basis van de hiervoor genoemde anterieure overeenkomst.
In de plannen dient het volgende woningaanbod opgenomen te zijn, conform het Woonakkoord West-Friesland:

- *30% in de sociale sector waarvan minimaal 60% goedkope koopwoningen in de prijsklasse van rond de € 175.000,00 á € 200.000,00;*
- *30% voor de midden-sector waarvan minimaal 60% koopwoningen;*
- *De resterende 40% nader in te vullen."*


Ingediend door:

…….	……	……	……
A. Meester	T. Berlijn	J. de Vries	S. Zeilemaker
(BAMM)	(Hart voor Medemblik)	(VVD)	(PWF)

……
S. Visser
(CU)

Bijlage

Op het dashboard van de provincie is terug te vinden dat het woning te kort in de Kop van Noord-Holland in 2018 ruimte 2,7% bedroeg en dat dit in 2019 zelfs opgelopen is tot 3,3 %.



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
	paraaf	

AMENDEMENT

Onderwerp: Woningbouwprogramma 2021: Van twee naar vier
Agendapunt: C.1. Vaststelling woningbouwprogramma 2021
Ingediend door: J. de Vries (VVD), T. Beuker (PvdA), E. van den Bosch (CDA), P. Mosch (GB), S. Zeilemaker (PWF), G. Mos (D66), S. Visser (CU), R. Manshanden (GroenLinks)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 maart 2021;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- In het ontwerp-besluit onder punt 4 aan de raad een keuze wordt gelaten voor een aanvullend scenario, namelijk om naast de onder punt 2 voorgestelde twee locaties voor woningbouw (TV De Kaag te Wervershoof en Asonia te Andijk) nog twee locaties aan te wijzen en daarvoor de grondexploitatie te openen en kredieten beschikbaar te stellen, namelijk De Tegel te Wervershoof en Wilgenrak te Sijbekarspel;

Overwegende dat:

- De behoefte aan woningbouw in de gemeente en ook in de kernen Wervershoof en Sijbekarspel, zowel aan betaalbare koop- als huurwoningen, al jaren groot is en dat aanvulling met 130 (Tegel) en 11 (Wilgenrak) woningen, zoals in het voorstel omschreven, daarom zeer wenselijk is, maar problemen ondervindt doordat dit de beschikbare personele capaciteit momenteel overstijgt;
- Die beperkte capaciteit geen belemmering zou mogen vormen en dat het, zoals het voorstel aangeeft, mogelijk is om tijdelijk extra capaciteit in te huren om deze beide ontwikkelingen binnen dit programma ook te kunnen starten, welke extra capaciteit gedekt kan worden uit de exploitatie (uitgifte in concessie zoals voorgesteld);
- Woningbouwplannen voor Zwaagdijk-West, Hauwert, Twisk en Abbekerk ook “tempo” vragen, immers ze zijn de laatste jaren expliciet genoemd in gemeentelijke stukken.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

- Bij punt 4 de volledige tekst te verwijderen en deze te vervangen door:
  “Tevens de grondexploitaties te openen en vast te stellen van locaties De Tegel Wervershoof en Wilgenrak te Sijbekarspel.’’;
- Punt 5 te vernummeren in (nieuw) punt 6;
- Bij het nieuwe punt 5 de navolgende tekst op te nemen: “Aanvullende (voorbereidings)kredieten uit te trekken voor de kosten verbonden aan de uitvoering van de grondexploitatie ad € 793.700 voor De Tegel Wervershoof en € 164.500 voor Wilgenrak Sijbekarspel.’’

En draagt het college op:

- Een daadwerkelijke invulling te geven aan de verwachting om in het 3e kwartaal 2021 met een aanvulling te komen, met name voor kleine kernen.

Ingediend door:

…….	……	…….	…….
J. de Vries (VVD)	T. Beuker (PvdA)	E. van den Bosch (CDA)	P. Mosch (GemeenteBelangen)
……	……...	……..	……
S. Zeilemaker (PWF)	G. Mos (D66)	S. Visser (CU)	R. Manshanden (GroenLinks)

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
	paraaf	

AMENDEMENT

Onderwerp: Woningbouw Zwaagdijk-West en andere (kleinere) kernen
Agendapunt: **C1. Vaststelling Woningbouwprogramma 2021**
Ingediend door: S. Zeilemaker (PWF), P. Mosch (GemeenteBelangen), C. Neefjes (PW2010), J. de Vries (VVD), A. Meester (BAMM), S. Visser (CU)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 maart 2021;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- De dorpsraad Zwaagdijk West en USP Vastgoed een plan hebben ingediend om op de locatie “In de Perenlaan, naast Zwaagdijk 354” 18 woningen te bouwen;
- Het plan voorziet in 18 woningen in landelijk gebied waarvan 10 woningen in de sociale sector;
- Er in de raadsvergadering van 21 januari 2021 bij de behandeling van het Woonakkoord 2020-2025 regio Westfriesland en provincie Noord-Holland is besproken om kansrijke woningbouwplannen met betaalbare, aantrekkelijke en duurzame woningen, versneld uit te werken;
- Het plan ruim drie jaar geleden is ingediend en er geen voortgang in het planproces zit vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit;
- Ook in andere (kleinere) kernen grote behoefte is aan woningbouw.

Overwegende dat:

- Het plan voorziet in de behoefte van nieuwe woningbouw en opgenomen is in het Woonakkoord 2020-2025 regio Westfriesland en provincie Noord-Holland;
- Het plan getoetst dient te worden aan gemeentelijk beleid waaronder ‘Afwegingskader woningbouw kleine kernen’ en uitvoerbaar moet zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening;
- Het provinciale toetsingskader ‘Omgevingsverordening provincie NH2020’ voorziet in ontwikkeling van woningbouw in Noord-Holland Noord van meer dan 11 woningen in landelijk gebied mits noodzaak is aangetoond, landschappelijk is ingepast en opgenomen is in een woonakkoord;
- Ambtelijke toetsing en provinciale afstemming noodzakelijk is;
- Het gebrek aan ambtelijke capaciteit kan worden opgelost door een externe projectleider op het gebied van Ruimtelijke Ordening in te huren;
- De kosten van een externe projectleider (evenals andere plankosten en risico’s) verhaald kunnen worden op de initiatiefnemer middels een exploitatieovereenkomst / anterieure overeenkomst.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
Toe te voegen punt 6:
6. Inzake het reeds ingediende principeverzoek voor Zwaagdijk, de procedure direct te vervolgen op basis van onderstaande voorwaarden:

- De initiatiefnemer huurt op eigen kosten een externe projectleider in;
- Afspraken over plankosten, risico's en planning worden vastgelegd in een exploitatieovereenkomst (reeds aangeleverd aan organisatie);
- Het planproces wordt gestart door het plan van de dorpsraad Zwaagdijk West en USP Vastgoed ambtelijk beleidsmatig te toetsen en voor te leggen aan de provincie;
- De initiatiefnemer sluit het reeds uitgevoerde participatietraject af;
- Doelstelling is om voor 1 juni 2021 een principebesluit te nemen en de exploitatieovereenkomst met de initiatiefnemer af te sluiten;
- Het college informeert de raad over de voortgang;
- Deze werkwijze in Zwaagdijk-West kan ook een voorbeeld kan zijn voor woningbouw in andere (kleinere) kernen in de gemeente Medemblik.

Ingediend door:

……	……	……
S. Zeilemaker (PWF)	P. Mosch (GemeenteBelangen)	C. Neefjes (PW2010)
……	……	……..
J. de Vries (VVD)	A. Meester (BAMM)	S. Visser (CU)

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
	paraaf	

MOTIE

Onderwerp: Innovatieve woningbouw
Agendapunt: C.1. Vaststelling woningbouwprogramma 2021
Ingediend door: R. Manshanden (GL), G. Mos (D66), C. Neefjes (PW2010), S. Zeilemaker (PWF)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 maart 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- D.m.v. het raadsvoorstel Vaststelling woningbouwprogramma 2021 in 2021 woningbouwprojecten kunnen worden gestart op 4 bouwlocaties;
- Er naast deze woningbouwlocaties en gegeven de huidige schaarste en woningbouwambitie (woondeal) er in de nabije toekomst in meerdere kernen ruimte kan komen voor extra bouwplannen;
- Alle deskundige partijen het eens zijn dat woningbouwontwikkeling versneld moet worden en daarbij ook naar innovaties moet worden gekeken;
- Er raadsbreed en ook door diverse kernraden en maatschappelijke groeperingen gedeeld wordt dat er behoefte is aan goedkope (kleinere) woningen voor verschillende doelgroepen, waaronder o.a. jongeren, starters, senioren en mensen met psychosociale problematiek;
- Er vernieuwende voorbeelden zijn op het gebied van wijkinrichting en woningbouw technieken/concepten van diverse bedrijven en projectontwikkelaars voor vele doelgroepen in alle prijsklassen (zie ook www.conceptueelbouwen.nl);

Overwegende dat:

- Er steeds meer bedrijven/ ontwikkelaars zijn die op een innovatieve wijze industriële conceptuele woningen in fabrieken produceren. Dit zorgt voor woningen met een hoge kwaliteit qua duurzaamheid, minder risico en tijdwinst. Deze productie onder gecontroleerde omstandigheden in een fabriek tevens kostentechnisch voordeel kan opleveren, zie hieronder een toelichting;
- Vernieuwende innovatieve bouwmethoden bijdragen aan de bovengenoemde maatschappelijke behoefte van goedkope, duurzame en innovatieve woningen, zie hieronder voorbeelden;
- Er ook in onze gemeente door woningcorporaties al gewerkt wordt met deze concepten en kennis en ervaring voorhanden zijn;
- Deze bovengenoemde punten in algemene zin kunnen bijdragen aan de versnelling van de woningbouw en zodoende een bijdrage leveren aan de vermindering van de woningnood.

Draagt het college op:

- Bij de uitwerking van de bovengenoemde en nog te ontwikkelen woningbouwlocaties expliciet als kader mee te nemen naar planologen, ontwikkelaars en woningbouwcorporaties toe, naast de traditionele concepten van woningbouw, vooral ook uit te gaan van vernieuwende wijkinrichtingen en innovatieve woningbouwconcepten, die bijdragen aan :
    - versnelling van woningbouwontwikkelingen;
    - vermindering van de kosten;
    - het naar beneden brengen van de verkoopprijzen van goedkope koopwoningen en bouwkosten van goedkope huurwoningen;
    - innovatieve woonwensen voor alle doelgroepen en prijsklassen;

- Bij de te ontwikkelen projecten de raad te informeren over de wijze waarop zij invulling geeft aan deze opdracht.

Ingediend door:

…….	…….	……	……
R. Manshanden	G. Mos	C. Neefjes	S. Zeilemaker
(GroenLinks)	(D66)	(PW2010)	(PWF)

Toelichting conceptueel bouwen:

Bij traditioneel bouwen wordt er per project gewerkt aan een aparte woon- en bouwoplossing met unieke tekeningen, bestek en prijsvorming, terwijl bij bouwen middels concepten er gestandaardiseerde producten worden geleverd. Profielen van bewoners worden ingedeeld naar product-marktcombinaties, de grootte van het huishouden, wat de doelgroepen kunnen betalen en woningtypes. De bouwoplossingen zijn herhaalbaar en project-overstijgend: dat leidt tot continue verbetering en vermindering van (faal)kosten).

Voorbeelden innovatieve bouwmethoden :

modulaire bouw, kant-en-klaar te plaatsen woningen, CLT-bouw concepten, appartementen met het uiterlijk van traditionele huizen, betonloos bouwen, hergebruik van afvalmaterialen als bouwmaterialen, plaatsen van tijdelijke woningen op nog niet ontwikkelde fasen van grotere projecten.

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
	paraaf	

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Verkeersveiligheid Tuinstraat Hauwert
Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag
Ingediend door: L. Plekker (GB), T. Berlijn (Hart voor Medemblik), E. v.d. Bosch (CDA), S. Zeilemaker (PWF), G. Mos (D66), B. de Jong (PvdA), R. Manshanden (GroenLinks), A. Meester (BAMM)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 maart 2021;
Gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- De verkeersveiligheid op de Tuinstraat in Hauwert al jaren in het geding is;
- De drukte is toegenomen door het grote aantal bezoeken aan het Winkelhart in Zwaagdijk;
- Er al diverse overleggen geweest zijn tussen gemeente, bewoners en dorpsraden;
- Dit tot op heden niet tot resultaat heeft geleid;

Overwegende dat:

- Handhaving lastig is doordat de Tuinstraat voor een groot deel 60 km/uur is;
- Dit voornamelijk komt doordat de komborden van Hauwert en Zwaagdijk-Oost uit elkaar staan;
- De politie aangegeven heeft dat zij zullen handhaven als het gebied ingericht is als 50km gebied. Dat is een quick win wanneer het gebied ook als zodanig ingericht is;
- De komborden in het verleden ook tegen elkaar hebben gestaan;
- Dhr. Groot heeft ingesproken tijdens de raadscommissie op 1 februari jl. en door omwonenden een voorstel is gedaan om de komborden weer tegen elkaar te plaatsen;

Verzoekt het college:

- In contact te treden met het Hoogheemraadschap om de komborden zo spoedig mogelijk weer tegen elkaar te plaatsen zodat voor de politie een effectieve handhaving mogelijk wordt gemaakt.

Ingediend door:

.....	.....	.....	.....
L. Plekker (GemeenteBelangen)	T. Berlijn (Hart voor Medemblik)	B. de Jong (PvdA)	R. Manshanden (GroenLinks)
.....	.....	.....	.....
A. Meester (BAMM)	E. v.d. Bosch (CDA)	S. Zeilemaker (PWF)	G. Mos (D66)

Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Hulp voor ondernemers
Agendapunt: D.1 Moties vreemd aan de orde van de dag
Ingediend door: M. Raat (VVD), T. Berlijn (HvM), A. Meester (BAMM), S. Visser (CU)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 18 maart 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

- Vele ondernemers getroffen zijn door de coronamaatregelen, in het bijzonder de horeca- en evenementensector maar ook diverse zzp'ers;
- De gemeente op lokaal niveau al maatregelen trof voor uitstel van belastinginning en het niet toepassen van boetes/renten en gebruikelijke invorderingsmaatregelen bij te late betaling, ook heeft het Rijk de TONK-regeling in het leven geroepen;
- Ondernemers die in grote nood verkeren juist gebaat zijn bij kwijtschelding van belastingen;
- De gemeentelijke regelgeving *kwijtschelding* alleen mogelijk maakt in hele specifieke situaties die in het algemeen betrekking hebben op mensen in loondienst, maar dat het college belastingaanslagen wel *oninbaar* kan verklaren op grond van artikel 255 lid 5 van de Gemeentewet;
- De gemeente budget van het Rijk ontvangt om de financiële gevolgen van de crisis te verzachten en momenteel ca. € 400.000 budget (nog) beschikbaar is;

Verzoekt het college:

- In zijn algemeenheid coulant te zijn voor inwoners en ondernemers die in betalingsproblemen verkeren vanwege de coronacrisis. Daarom de invorderingsactiviteiten bij wanbetaling op een laag pitje te zetten, geen boetes en rentes in rekening te brengen en ruimhartige betalingsregelingen te treffen;
- Met eigen kennis en kunde te zoeken naar creatieve en werkbare maatwerkoplossingen voor ondernemers die in grote betalingsproblemen verkeren als gevolg van de coronamaatregelen – en dit geloofwaardig kunnen onderbouwen – te helpen bijvoorbeeld door de OZB-aanslag oninbaar te verklaren;
- De facturen voor terrashuur door horecaondernemers over het jaar 2020 (verstuurd in 2021) te crediteren (totale opbrengst ca. € 20.000);

Spreekt voorts uit:

- Dat de raad het college de vrijheid geeft te handelen in de geest van een 'hardheidsclausule' en maatwerk toe te passen, ook als het college daarbij incidenteel niet conform regulier gemeentelijk beleid kan handelen maar wel binnen de wet.
- De kosten met een maximum van € 50.000,- ten laste te brengen van de coronagelden die de gemeente beschikbaar heeft en hierover te rapporteren aan de raad, en als het budget ontoereikend blijkt te zijn hierover in overleg te gaan met de raad.

Ingediend door:

.....	.....	.....	.....
M. Raat	T. Berlijn (HvM)	A. Meester (BAMM)	S. Visser (CU)