

Locatie	FAAR-code en omschrijving	Aanta t	Ren- heid	Arbeid uren	Arbeid uren totaal	Material totaal	Material totaal	Onderaanneming totaal	Stalposten	Totaal	Startjaar	Frequentie	Eindjaar	Jeeen	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		
41 Tegelwerk																																										
I-06-01	41.71.20 Wandafwerking tegels, kitvoegen vervangen	Fase 2	20	m1				27,00		540,00	2036	10	2052																													
I-06-02	41.71.20 Vloerafwerking tegels, kitvoegen vervangen	Fase 2	36	m1				27,00		972,00	2036	10	2052																													
I-06-03	41.71.90 Vervangen/onderhoud tegelwerk, ca 1,5 m2	Fase 2	1,5	m2		35,00	52,50	215,00		375,00	2036	10	2052																													
Subtotaal 41							52,50			1.887,00																																
43 Metaal- en kunststofwerk																																										
I-04-01	43.25.10 Uitsnoemen beugel, ontrosten en duurzaam behandelen	BIM	4	pat	2,50	10,00	15,00	60,00		115,00	2041	15	2052																													
I-04-02	43.25.20 Vervangen lichtroosters	BIM	6	st	0,50	3,00	7,50	45,00		690,00	2041	15	2052																													
I-04-03	43.28.10 Corrosie in het werk verwijderen en duurzaam behandelen	BIM	20	pat				53,00		1.060,00	2041	15	2052																													
Subtotaal 43						13,00	105,00			3.069,00																																
46 Schilderwerk																																										
I-04-01	46.21.11 Schilderwerk houtenkozijnen buitenside	Fase 1	122	m2			55,00	6.710,00		6.710,00	2025	8	2052																													
I-04-02	46.21.11 Schilderwerk houten ramen, buitenside	Fase 1	62	m2			51,00	3.162,00		3.162,00	2025	8	2052																													
I-04-03	46.21.11 Schilderwerk houtwerk panelen, buitenside	Fase 1	14	m2			49,00	560,00		560,00	2025	8	2052																													
I-04-04	46.21.11 Schilderwerk houten deuren, buitenside	Fase 1	60	m2			97,00	5.820,00		5.820,00	2025	8	2052																													
I-04-05	46.22.11 Schilderwerk buitenstaal, twee zijdig	Fase 1	244	m2			93,00	23.668,00		23.668,00	2025	8	2052																													
I-04-06	46.21.11 Schilderwerk staalwerk ventilatie kruispruile	Fase 1	48	st			51,00	2.400,00		2.400,00	2025	8	2052																													
I-04-07	46.21.11 Schilderwerk staalwerk kappen en	Fase 1	8	m2			135,00	1.080,00		1.080,00	2025	8	2052																													
I-04-08	46.21.11 Schilderwerk houtenkozijnen binnenside	Fase 1	122	m2			55,00	6.710,00		6.710,00	2025	8	2052																													
I-04-09	46.21.11 Schilderwerk houten ramen, binnenside	Fase 1	62	m2			49,00	3.162,00		3.162,00	2025	8	2052																													
I-04-10	46.21.11 Schilderwerk houten deuren, binnenside	Fase 1	62	m2			89,00	3.100,00		3.100,00	2025	8	2052																													
I-04-11	46.23.21 Schilderwerk kleefstroep vloerplaat	Fase 1	35	m2			22,00	770,00		770,00	2025	5	2052																													
I-04-12	46.23.21 Schilderwerk steensachtig wanden ventilatiegroep	Fase 1	60	m2			22,00	1.320,00		1.320,00	2025	5	2052																													
I-04-13	46.23.21 Coaten van de bestaande zinken afdekking	Fase 1	210	m1			25,00	5.250,00		5.250,00	2041	15	2052																													
I-04-14	46.22.12 Coaten van de bestaande lva afvoeren	Fase 1	6	pat			25,00	150,00		150,00	2041	7	2052																													
Subtotaal 46								65.830,00		65.830,00																																
50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren																																										
I-05-01	50.28.90 Doorvoer lopandigen hemelwaterafvoer	Fase 1	8	st			115,00	920,00		920,00	2030	4	2052																													
I-05-02	50.28.90 Doorvoer hemelwaterafvoer controleren en wijzigen	Fase 1	6	st			60,00	360,00		360,00	2030	4	2052																													
Subtotaal 50																																										
51 Binnenroering																																										
I-04-01	51.11.20 Onderhoud binnenroering	Fase 2	1	pat	16,00	16,00		750,00		750,00	2030	4	2052																													
Subtotaal 51						16,00				1.678,00																																
52 Waterinstallaties																																										
I-06-01	52.13.20 Onderhoud drinkwaterinstallatie	Fase 1	1	pat			750,00	750,00		750,00	2035	8	2052																													
Subtotaal 52								750,00		750,00																																
53 Sanitaire																																										
I-6-2001	53.22.90 Onderhoud toilet, wastafels, douchegebruik en kranen	Fase 2	1	pat	12,00	12,00	75,00	75,00		280,00	2030	4	2052																													
Subtotaal 53						12,00	75,00			1.083,00																																
54 Brandbestrijdingsinstallaties																																										
Subtotaal 54																																										
55 Gasinstallaties																																										
Subtotaal 55																																										
60 Verwarminginstallaties																																										
Subtotaal 60																																										
61 Ventilatie- en luchthandlingsinstallaties																																										
I-07-01	61.20.90 Houten ventilatiedoorvoeren en verstoppen herstellen	Fase 1	1	pat			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2028	2	2052																													
I-07-02	61.20.90 Houten ventilatiedoorvoeren en verstoppen herstellen	Fase 1	1	pat			100,00	100,00		100,00	2028	2	2052																													
I-07-03	61.20.90 Houten ventilatiedoorvoeren en verstoppen herstellen	Fase 1	1	pat			500,00	500,00		500,00	2028	2	2052																													
Subtotaal 61																																										
70 Elektrische installaties																																										
I-08-01	70.24.90 Elektraleiding controleren en kleine gebreken herstellen	Fase 1	55	m1			15,00	825,00		825,00	2026	20	2052																													
I-08-01	70.24.90 Houten bestaande elektraleidingen en dichtstellen open laddoon	Fase 1	1750	m2			4,00	7.020,00		7.020,00	2026	20	2052																													
I-08-02	70.43.70 Onderhoud buitenverlichting	Fase 1	25	pat			55,00	1.375,00		1.375,00	2031	5	2052																													