Begroting en dekkingsplan uitvoering fase 2 – projectonderdelen Laan, paden, watergangen, beplanting en inrichtingselementen

Begroting:

Kosten		
Uitvoering werk laan, paden,	€	220.250,00
watergangen, beplanting en		
inrichtingselementen		
Zie bijgevoegde raming		
Totaal	€	220.250,00

Dekkingsplan:

Inkomsten			Aangevraagd/nog aanvragen
Leader-aanvraag	€	113.590,00	Toegekend
Gemeente Waadhoeke	€	50.000,00	Aangevraagd
Stichting M.S. de Vries	€	25.000,00	Toegekend
Old Burger Weeshuis	€	30.000,00	Aangevraagd
Giften	€	1.500,00	
Totaal	€	220.090,00	

Raming Groot Terhorne (Laan, paden, beplanting, wa

Datum: 24-4-2021
Plaats: Hitzum

Onderdeel	*Hoeveelheid*	*Eenheid*	*PPE*	*Prijs*
LAAN				**€ 58.911,50**
Opruimwerkzaamheden				
Maaien gewas	5.500,00	m2	€ 0,02	€ 110,00
Snoeien bestaande bomen	4,00	st	€ 35,00	€ 140,00
Frezen terrein	5.500,00	m2	€ 0,05	€ 275,00
Opschonen watergang	300,00	m1	€ 1,55	€ 465,00
Grondwerk				
Grond ontgraven				
Grond ontgraven uit cunet	405,00	m3	€ 1,10	€ 445,50
Grond verwerken				
Grond verwerken in terrein	405,00	m3	€ 0,85	€ 344,25
Leveren en verwerken zand in cunet	185,00	m3	€ 19,75	€ 3.653,75
Verhardingen				
Voorbereidende werkzaamheden				
Afwerken zandbed	810,00	m2	€ 0,35	€ 283,50
Elementenverharding				
Leveren en aanbrengen gebakken klinkers DF (oud gebakken)	270,00	m2	€ 45,50	€ 12.285,00
Leveren en aanbrengen opsluitband 100x250	360,00	m1	€ 8,15	€ 2.934,00
Leveren en aanbrengen grasbeton steen	460,00	m2	€ 23,85	€ 10.971,00
Halfverharding				
Leveren en aanbrengen leemhoudend zand	12,50	m3	€ 27,80	€ 347,50
Inrichtingselementen				
Leveren en aanbrengen schapenhek (gaas)	60,00	m1	€ 8,50	€ 510,00
Leveren en aanbrengen veerooster	2,00	st	€ 1.550,00	€ 3.100,00
Beplantingen				
Bomen				
Leveren en aanbrengen bomen	60,00	st	€ 325,00	€ 19.500,00
Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bomen	60,00	st	€ 29,95	€ 1.797,00
Gras				
Leveren en aanbrengen graszaad	5.000,00	m2	€ 0,35	€ 1.750,00
PADEN				**€ 17.100,25**
Voorbereidende werkzaamheden				
Maaien gewas	1.500,00	m2	€ 0,10	€ 150,00
Frezen terrein	1.500,00	m2	€ 0,15	€ 225,00
Grondwerk				
Grond ontgraven				
Grond ontgraven uit cunet	530,00	m3	€ 1,35	€ 715,50
Grond vervoeren				
Grond vervoeren naar laan	530,00	m3	€ 2,10	€ 1.113,00
Grond verwerken				
Grond verwerken in terrein	530,00	m3	€ 0,85	€ 450,50
Leveren en verwerken zand in cunet	265,00	m3	€ 19,75	€ 5.233,75
Verhardingen				
Voorbereidende werkzaamheden				
Afwerken zandbed	1.750,00	m2	€ 0,35	€ 612,50
Halfverhardingen				
Leveren en aanbrengen leemhoudend zand	60,00	m3	€ 27,80	€ 1.668,00
Leveren en aanbrengen halfverharding	220,00	m2	€ 4,85	€ 1.067,00
Gebonden verhardingen				
Leveren en aanbrengen betonverharding	230,00	m2	€ 25,50	€ 5.865,00

BEPLANTINGEN				**€ 40.844,50**
Voorbereidende werkzaamheden				
Maaien gewas	3.820,00	m2	€ 0,05	€ 191,00
Frezen terrein	3.820,00	m2	€ 0,10	€ 382,00
Bomen				
Leveren en aanbrengen bomen	80,00	st	€ 325,00	€ 26.000,00
Leveren en aanbrengen voorzieningen tbv bomen	80,00	st	€ 29,95	€ 2.396,00
Heesters				
Leveren en aanbrengen heesters	424,00	st	€ 9,25	€ 3.922,00
Gras				
Leveren en aanbrengen graszaad	2.500,00	m2	€ 0,35	€ 875,00
Leveren en aanbrengen kruidenmengsel	1.210,00	m2	€ 5,85	€ 7.078,50
INRICHTINGSELEMENTEN				**€ 33.000,00**
Leveren en aanbrengen toegangshek Menamerdyk	1,00	st	€ 27.500,00	€ 27.500,00
Leveren en aanbrengen damconstructie Menamerdyk	1,00	st	€ 5.500,00	€ 5.500,00
WATERGANGEN				**€ 8.497,50**
Voorbereidende werkzaamheden				
Maaien gewas	1.450,00	m2	€ 0,05	€ 72,50
Frezen terrein	1.450,00	m2	€ 0,15	€ 217,50
Opschonen watergang	450,00	m1	€ 1,55	€ 697,50
Grondwerk				
Grond ontgraven				
Grond ontgraven uit ronde watergang	350,00	m3	€ 1,15	€ 402,50
Grond ontgraven uit rechte watergang	1.500,00	m3	€ 1,10	€ 1.650,00
Grond vervoeren				
Grond vervoeren naar ophogingen / rillen	1.175,00	m3	€ 2,10	€ 2.467,50
Grond vervoeren naar Laan	675,00	m3	€ 2,10	€ 1.417,50
Grond verwerken				
Grond verwerken in terrein	1.850,00	m3	€ 0,85	€ 1.572,50
Subtotaal				€ 158.353,75
Eenmalige kosten		EUR		€ 1.500,00
Voorbereidende werkzaamheden / vergunningtraject / onderzoeken		EUR		€ 4.500,00
Informatievoorzieningen		EUR		€ 5.000,00
Uitvoeringskosten		EUR	4%	€ 6.334,15
Algemene kosten		EUR	4%	€ 6.334,15
Totaal excl BTW				€ 182.022,05
BTW			21%	€ 38.224,63
Totaal incl BTW				€ 220.246,68