Renovatieplanning totaal per onderdeel gemeente Maashorst

nummer	Parkruaum	vereniging	locatie	wedstrijd/training/bg	aantegaar	jaar van renovatie	beheergroep	onderdeel	Prioriteit	Omvang	Eenheid renovatietype	eenheidsprijs	Totaal	renovatiejaar	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 1	w	1966	2012	Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	8825,00	m2	A1	€ 4,30	€ 37.947,50	2026		€ 37.948										
2	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 1	w	1966	2012	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8825,00	m2	A5	€ 1,40	€ 12.355,00	2033									€ 12.355			
3	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 1	w	1966	2012	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8825,00	m2	A5	€ 1,40	€ 12.355,00	2039												
4	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 1	w	1966	2012	Beregening	beregeningsleiding	550,00	m1	F2	€ 26,66	€ 14.664,29	2043												
5	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 1		1966	2012	Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2027			€ 3.300									
6	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 1	w	1966	2012	Veldinrichting	Dugout; met stoelen; b=4,0m	2,00	stuks	D3	€ 3.075,00	€ 6.150,00	2033									€ 6.150			
7	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 1		1966	2012	Veldafrastering	Ballenvanger	25,00	m1	B7	€ 155,90	€ 3.897,50	2033									€ 3.898			
8	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 1		1966	2012	Veldafrastering	Leunhekwerk, bovenbuis	300,00	m1	B1	€ 30,40	€ 9.120,00	2033									€ 9.120			
9	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 1		1966	2012	Veldafrastering	Looppoort	1,00	stuks	B10	€ 902,00	€ 902,00	2033									€ 902			
10	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 1		1966	2012	Veldafrastering	Werkpoort	1,00	stuks	B11	€ 1.805,00	€ 1.805,00	2033									€ 1.805			
11	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 1		1966	2012	Verharding	Betontegel, maaitegel 40x60	220,00	m2	C2	€ 22,71	€ 4.996,04	2033									€ 4.996			
12	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 1		1966	2012	Verharding	Stelconplaten, doelopstelplek	80,00	m2	C4	€ 26,25	€ 2.100,17	2039												
13	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 2	w	1966	2012	Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	7800,00	m2	A1	€ 4,30	€ 33.540,00	2029					€ 33.540							
14	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 2	w	1966	2012	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7800,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.920,00	2034										€ 10.920		
15	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 2	w	1966	2011	Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1	F2	€ 26,66	€ 13.331,18	2041												
16	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 2		1966	2011	Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2029					€ 3.300							
17	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 2		1966	2011	Veldinrichting	Dugout; met bank; b=3,0m	2,00	stuks			€ -													
18	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 2		1966	2011	Veldafrastering	Ballenvanger, gaas + net	50,00	m1	B7	€ 155,90	€ 7.795,00	2029					€ 7.795							
19	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 2		1966	2011	Verlichting	Sportveldverlichting	6,00	stuks			€ -													
20	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 3	kg	2010	2020	Veld	Vervangen keepersgebied	8512,00	m2	A8	€ 2,05	€ 17.457,24	2031							€ 17.457					
21	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 3	kg	2010	2020	Veld	Renovatie kunstgrasmat	8512,00	m2	A6	€ 56,60	€ 481.779,20	2033									€ 481.779			
22	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 3	kg			Veldafrastering	Kantplank	380,00	m1	B5	€ 65,00	€ 23.400,00	2029					€ 23.400							
23	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 3		2010	2020	Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2039												
24	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 3		2010	2020	Veldinrichting	Doel, wegklapbaar jeugddoel	4,00	stuks	D2	€ 2.125,00	€ 8.500,00	2039												
25	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 3	kg	2010	2020	Veldinrichting	Dugout	2,00	stuks	D3	€ 3.075,00	€ 6.150,00	2039												
26	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 3		2010	2020	Veldafrastering	Ballenvanger; h=3,0m; dsm en net	80,00	m1	B9	€ 142,70	€ 11.416,00	2039												
27	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 3		2010	2020	Veldafrastering	Ballenvanger	45,00	m1	B7	€ 155,90	€ 7.015,50	2039												
28	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 3		2010	2020	Veldafrastering	Ballenvanger; h=6,0m; dsm + net	30,00	m1	B8	€ 188,70	€ 5.661,00	2039												
29	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 3	kg	2010	2020	Veldafrastering	Leunhekwerk, dsm	200,00	m1	B2	€ 84,50	€ 16.900,00	2039												
30	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 3		2010	2020	Veldafrastering	Looppoort	2,00	stuks	B10	€ 902,00	€ 1.804,00	2039												
31	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 3		2010	2020	Veldafrastering	Werkpoort	1,00	stuks	B11	€ 1.805,00	€ 1.805,00	2039												
32	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 3		2010	2020	Verharding	Stelconplaten	630,00	m2	C4	€ 26,25	€ 16.538,86	2039												
33	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 3	kg	2010	2023	Verlichting	Sportveldverlichting LED	8,00	stuks			€ -													
34	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 4	w	1966	2011	Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	8587,00	m2	A1	€ 4,30	€ 36.924,10	2025	€ 36.924											
35	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 4	w	1966	2011	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8587,00	m2	A5	€ 1,40	€ 12.021,80	2031							€ 12.022					
36	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 4	w	1966	2011	Beregening	beregeningsleiding	550,00	m1	F2	€ 26,66	€ 14.664,29	2041												
37	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 4		1966	2011	Veldinrichting	Doel, P-doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2025	€ 3.300											
38	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 4		1966	2011	Veldinrichting	Dugout; met bank; b=3,0m	2,00	stuks			€ -													
39	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 4		1966	2011	Veldafrastering	Ballenvanger	50,00	m1	B7	€ 155,90	€ 7.795,00	2041												
40	Den Heuvel	DAW Schaijk	Veld 4		1966	2011	Verharding	Stelconplaten, doelopstelplek	80,00	m2	C4	€ 26,25	€ 2.100,17	2039												
41	Den Heuvel	DAW Schaijk	Trainingsveld 1	w	1966	2012	Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	8310,00	m2	A1	€ 4,30	€ 35.733,00	2029					€ 35.733							
42	Den Heuvel	DAW Schaijk	Trainingsveld 1	w	1966	2012	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8310,00	m2	A5	€ 1,40	€ 11.634,00	2035											€ 11.634	
43	Den Heuvel	DAW Schaijk	Trainingsveld 1	w	1966	2012	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8310,00	m2	A5	€ 1,40	€ 11.634,00	2041												
44	Den Heuvel	DAW Schaijk	Trainingsveld 1	tr	1966	2012	Beregening	beregeningsleiding	550,00	m1	F2	€ 26,66	€ 14.664,29	2041												
45	Den Heuvel	DAW Schaijk	Trainingsveld 1		1966	2012	Veldinrichting	Doel, P-doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2029					€ 3.300							
46	Den Heuvel	DAW Schaijk	Trainingsveld 1		1966	2012	Veldafrastering	Ballenvanger; h=4,0m; dsm en net	30,00	m1	B9	€ 142,70	€ 4.281,00	2035											€ 4.281	
47	Den Heuvel	DAW Schaijk	Trainingsveld 1		1966	2012	Veldafrastering	Ballenvanger; h=5,0m; dsm en net	25,00	m1	B7	€ 155,90	€ 3.897,50	2035											€ 3.898	
48	Den Heuvel	DAW Schaijk	Trainingsveld 1		1966	2012	Veldafrastering	Ballenvanger; h=6,0m; dsm + net	25,00	m1	B8	€ 188,70	€ 4.717,50	2035											€ 4.718	
49	Den Heuvel	DAW Schaijk	Trainingsveld 1		1966	2012	Verlichting	Sportveldverlichting	8,00	stuks			€ -													
50	Den Heuvel	DAW Schaijk	Trainingsveld 2	w	1966	2012	Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	2586,00	m2	A1	€ 4,30	€ 11.119,80	2030						€ 11.120						
51	Den Heuvel	DAW Schaijk	Trainingsveld 2	w	1966	2012	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	2586,00	m2	A5	€ 1,40	€ 3.620,40	2036												€ 3.620
52	Den Heuvel	DAW Schaijk	Trainingsveld 2	tr	1966	2012	Beregening	beregeningsleiding	160,00	m1	F2	€ 26,66	€ 4.265,98	2042												
53	Den Heuvel	DAW Schaijk	Trainingsveld 2		1966	2012	Verlichting	Sportveldverlichting	2,00	stuks			€ -													
54	Den Heuvel	DAW Schaijk	Trainingsveld 3	w	1966	2012	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	1830,00	m2	A1	€ 4,30	€ 7.869,00	2030						€ 7.869						
55	Den Heuvel	DAW Schaijk	Trainingsveld 3	w	1966	2012	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	1830,00	m2	A5	€ 1,40	€ 2.562,00	2036												€ 2.562
56	Den Heuvel	DAW Schaijk	Trainingsveld 3	tr	1966	2019	Beregening	beregeningsleiding	160,00	m1	F2	€ 26,66	€ 4.265,98	2036												€ 4.266
57	Den Heuvel	DAW Schaijk	Pupillenveld	kg	2018		Veld	Renovatie kunstgrasmat	2866,00	m2	A6	€ 56,60	€ 162.215,60	2031							€ 162.216					
58	Den Heuvel	DAW Schaijk	Pupillenveld	kg	2018		Veld	Vervangen sporttechnische laag	2866,00	m2	A7	€ 76,50	€ 219.249,00	2043												
59	Den Heuvel	DAW Schaijk	Pupillenveld	kg	2018		Veldinrichting	Dugout; met bank; b=4,0m	2,00	stuks	D3	€ 3.075,00	€ 6.150,00	2034										€ 6.150		
60	Den Heuvel	DAW Schaijk	Pupillenveld	kg	2018		Veldafrastering	Ballenvanger; h=4,0m; net	50,00	m1	B9	€ 142,70	€ 7.135,00	2049												
61	Den Heuvel	DAW Schaijk	Pupillenveld	kg	2018		Veldafrastering	Ballenvanger; h=6,0m; dsm + net	35,00	m1	B8	€ 188,70	€ 6.604,50	2049												
62	Den Heuvel	DAW Schaijk	Pupillenveld	kg	2018		Veldafrastering	Leunhekwerk, dsm	216,00	m1	B2	€ 84,50	€ 18.252,00	2049												
63	Den Heuvel	DAW Schaijk	Pupillenveld	kg			Veldafrastering	Kantplank	216,00	m1	B5	€ 65,00	€ 23.400,00	2029					€ 23.400							
64	Den Heuvel	DAW Schaijk	Pupillenveld	kg	2018		Veldafrastering	Looppoort	3,00	stuks	B10	€ 902,00	€ 2.706,00	2049												
65	Den Heuvel	DAW Schaijk	Pupillenveld	kg	2018		Veldafrastering	Werkpoort	1,00	stuks	B11	€ 1.805,00	€ 1.805,00	2049												
66	Den Heuvel	DAW Schaijk	Pupillenveld	kg	2018		Verharding	Stelconplaten	555,00	m2	C4	€ 26,25	€ 14.569,95	2049												
67	Den Heuvel	DAW Schaijk	Pupillenveld	kg	2018		Verlichting	Sportveldverlichting LED	4,00	stuks			€ -													
68	Den Heuvel	DAW Schaijk	Kunstgras korfbal	kg	2018		Veld	Renovatie zandkunstgras	2966,00	m2	A10	€ 51,20	€ 151.859,20	2031							€ 151.859					
69	Den Heuvel	DAW Schaijk	Kunstgras korfbal	kg	2018		Veld	Renovatie zandkunstgras + fundering	2966,00	m2	A11	€ 70,50	€ 209.103,00	2043												
70	Den Heuvel	DAW Schaijk	Kunstgras korfbal	kg	2018		Veldinrichting	Dugout; met bank; b=4,0m	4,00	stuks	D3	€ 3.075,00	€ 12.300,00	2034										€ 12.300		
71	Den Heuvel	DAW Schaijk	Kunstgras korfbal	kg	2018		Veldafrastering	Leunhekwerk, dsm	200,00	m1	B2	€ 84,50	€ 16.900,00	2049												
72	Den Heuvel	DAW Schaijk	Kunstgras korfbal	kg	2018		Veldafrastering	Looppoort	3,00	stuks	B10	€ 902,00	€ 2.706,00	2049												
73	Den Heuvel	DAW Schaijk	Kunstgras korfbal	kg	2018		Veldafrastering	Werkpoort	2,00	stuks	B11	€ 1.805,00	€ 3.610,00	2049												
74	Den Heuvel	DAW Schaijk	Kunstgras korfbal	kg	2018		Verharding	Stelconplaten	535,00	m2	C4	€ 26,25	€ 14.044,91	2049												
75	Den Heuvel	DAW Schaijk	Kunstgras korfbal	kg	2018		Verlichting	Sportveldverlichting LED	4,00	stuks			€ -													
76	Den Heuvel	DAW Schaijk	Algemeen				Terreinafrastering	hekwerk entree/fietsenstalling, dsm h=2,0 m	180,00	m1	B16	€ 76,00	€ 13.680,00	2041												
77	Den Heuvel	DAW Schaijk	Algemeen				Terreinafrastering	hekwek N+W zijde, gaas groen + punt	200,00	m1	B14	€ 47,60	€ 9.520,00	2038												
78	Den Heuvel	DAW Schaijk	Algemeen				Terreinafrastering	hekwerk dsm zwart, h=2,0, (Jeu de Boulesclub)	110,00	m1			€ -													
79	Den Heuvel	DAW Schaijk	Algemeen				Terreinafrastering	hekwerk dsm groen, h=1,80 (basisschool)	87,00	m1			€ -													
80	Den Heuvel	DAW Schaijk	Algemeen				Terreinafrastering	werkpoort spijlen, b=4,0 m	3,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 9.474,00	2038												
81	Den Heuvel	DAW Schaijk	Algemeen				Terreinafrastering	looppoort spijlen, bij entree	2,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 2.582,00	2041												
82	Den Heuvel	DAW Schaijk	Algemeen				Verharding	Betontegels, pad NW rond clubgebouw 50x50 cm	200,00	m2	C2	€ 22,71	€ 4.541,86	2039												
83	Den Heuvel	DAW Schaijk	Algemeen				Verharding	Betonklinkers toegangspad en entree	1785,00	m2	C3	€ 26,30	€ 46.944,34	2039												
84	Den Heuvel	DAW Schaijk	Algemeen				Verharding	Asfaltpad tussen veld 1 en 2	240,00	m2	C1	€ 39,24	€ 9.417,67	2039												
85	Den Heuvel	DAW Schaijk	Algemeen				Verharding	Stelconplaat, entree en pad oostzijde	230,00	m2	C4	€ 26,25	€ 6.038,00	2039												
86	Den Heuvel	DAW Schaijk	Algemeen				Beregening	Waterbron	1,00	stuks	F3	€ 16.817,79	€ 16.817,79	2036												€ 16.818
87	De Bundel	Festilent	Veld 1	w	1990	2019	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8750,00	m2	A5	€ 1,40	€ 12.250,00	2025	€ 12.250											
88	De Bundel	Festilent	Veld 1	w	1990	2019	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8750,00	m2	A5	€ 1,40	€ 12.250,00	2031							€ 12.250					
89	De Bundel	Festilent	Veld 1	w	1990	2019	Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	8750,00	m2	A1	€ 4,30	€ 37.625,00	2037												
90	De Bundel	Festilent	Veld 1	w	1990	2019	Beregening	beregeningsleiding	550,00	m1	F2	€ 26,66	€ 14.664,29	2049												
91	De Bundel	Festilent	Veld 1		1990	2019	Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2034										€ 3.300		
92	De Bundel	Festilent	Veld 1		1990	2019	Veldinrichting	Dugout; met bank; b=4,0m	2,00	stuks	D3	€ 3.075,00	€ 6.150,00	2034										€ 6.150		
93	De Bundel	Festilent	Veld 1		1990	2019	Veldafrastering	Ballenvanger; h=5,0m; dsm en net	50,00	m1	B7	€ 155,90	€ 7.795,00	2049												
94	De Bundel	Festilent	Veld 1		1990	2019	Veldafrastering	Leunhekwerk, bovenbuis	330,00	m1	B1	€ 30,40	€ 10.032,00	2049												
95	De Bundel	Festilent	Veld 1		1990	2019	Verharding	Betontegel, maaitegel 40x60	225,00	m2	C2	€ 22,71	€ 5.109,59	2038												
96	De Bundel	Festilent	Veld 1		1990	2019	Verharding	Betontegel, 30x30 cm pad	275,00	m2	C2	€ 22,71	€ 6.245,05	2038												
97	De Bundel	Festilent	Veld 2	w	1990	2020	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7700,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.780,00	2026		€ 10.780										
98	De Bundel	Festilent	Veld 2	w	1990	2020	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7700,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.780,00	2032								€ 10.780				
99	De Bundel	Festilent	Veld 2	w	1990	2020	Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1	F2	€ 26,66	€ 13.331,18	2049												
100	De Bundel	Festilent	Veld 2		1990	2020	Veldinrichting	Doel, P-doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2036												€ 3.300
101	De Bundel	Festilent	Veld 2		1990	2020	Veldafrastering	Ballenvanger; h=5,0m; dsm en net	50,00	m1	B7	€ 155,90	€ 7.795,00	2046												
102	De Bundel	Festilent	Veld 3	w	1990	2019	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7800,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.920,00	2027			€ 10.920									
103	De Bundel	Festilent	Veld 3	w	1990	2019	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7800,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.920,00	2033									€ 10.920			
104	De Bundel	Festilent	Veld 3	w	1990	2019	Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1	F2	€ 26,66	€ 13.331,18	2049												
105	De Bundel	Festilent	Veld 3		1990	2019	Veldafrastering	Ballenvanger; h=5,0m; dsm en net	50,00	m1	B7	€ 155,90	€ 7.795,00	2045												

Renovatieplanning totaal per onderdeel gemeente Maashorst

nummer	Parkruaum	vereniging	locatie	weksteiglr/training/bg	aanleggjaar	jaar van renovatie	beheergroep	onderdeel	Prioriteit	Omvang	Eenheid renovatietype	eenheidsprijs	Totaal	renovatiejaar	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
106	De Bundel	Festilent	Veld 3		1990	2019	Verlichting	Sportveldverlichting	6,00	stuks		€ -														
107	De Bundel	Festilent	Veld 4	kg	2018		Veld	Vervangen keepersgebied	7600,00	m2	A8	€ 2,05	€ 15.586,82	2028				€ 15.587								
108	De Bundel	Festilent	Veld 4	kg	2018		Veld	Aanbrengen kunstgrasmat	7600,00	m2	A6	€ 56,60	€ 430.160,00	2030						€ 430.160						
109	De Bundel	Festilent	Veld 4	kg	2018		Veld	Vervangen keepersgebied	7600,00	m2	A8	€ 2,05	€ 15.586,82	2040												
110	De Bundel	Festilent	Veld 4	kg	2018		Veld	Vervangen sporttechnische laag	7600,00	m2	A7	€ 76,50	€ 581.400,00	2042												
111	De Bundel	Festilent	Veld 4		2018		Veldinrichting	Doel, P-doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2029					€ 3.300							
112	De Bundel	Festilent	Veld 4	kg	2018		Veldinrichting	Dugout; met bank; b=4,0m	2,00	stuks	D3	€ 3.075,00	€ 6.150,00	2042												
113	De Bundel	Festilent	Veld 4		2018		Veldafrastering	Ballenvanger; h=5,0m; dsm en net	50,00	m1	B7	€ 155,90	€ 7.795,00	2042												
114	De Bundel	Festilent	Veld 4	kg	2018		Veldafrastering	Leunhekwerk, dsm	310,00	m1	B2	€ 84,50	€ 26.195,00	2042												
115	De Bundel	Festilent	Veld 4	kg			Veldafrastering	Kantplank	360,00	m1	B5	€ 65,00	€ 23.400,00	2029					€ 23.400							
116	De Bundel	Festilent	Veld 4		2018		Veldafrastering	Looppoort	1,00	stuks	B10	€ 902,00	€ 902,00	2042												
117	De Bundel	Festilent	Veld 4		2018		Veldafrastering	Werkpoort	2,00	stuks	B11	€ 1.805,00	€ 3.610,00	2042												
118	De Bundel	Festilent	Veld 4		2018		Verharding	Stelconplaten	1012,00	m2	C4	€ 26,25	€ 26.567,19	2042												
119	De Bundel	Festilent	Veld 4	kg	2018		Verlichting	Sportveldverlichting LED	8,00	stuks		€ -														
120	De Bundel	Festilent	Veld 5	w/tr	1990	2020	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7680,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.752,00	2028				€ 10.752								
121	De Bundel	Festilent	Veld 5	w/tr	1990	2020	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7680,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.752,00	2034										€ 10.752		
122	De Bundel	Festilent	Veld 5	w/tr	1990	2020	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7680,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.752,00	2040												
123	De Bundel	Festilent	Veld 5	w	1990	2020	Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1	F2	€ 26,66	€ 13.331,18	2049												
124	De Bundel	Festilent	Veld 5		1990	2020	Veldinrichting	Doel, P-doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2034										€ 3.300		
125	De Bundel	Festilent	Veld 5		1990	2020	Veldinrichting	Dugout; met bank; b=3,0m	2,00	stuks			€ -													
126	De Bundel	Festilent	Veld 5		1990	2020	Veldafrastering	Ballenvanger; h=5,0m; dsm en net	25,00	m1	B7	€ 155,90	€ 3.897,50	2041												
127	De Bundel	Festilent	Veld 5		1990	2020	Veldafrastering	Ballenvanger; h=5,0m; dsm en net	25,00	m1	B7	€ 155,90	€ 3.897,50	2041												
128	De Bundel	Festilent	Veld 5		1990	2020	Veldafrastering	Leunhekwerk, bovenbuis	290,00	m1			€ -													
129	De Bundel	Festilent	Veld 5		1990	2020	Verharding	Betontegel, maaitegel 40x60	177,00	m2			€ -													
130	De Bundel	Festilent	Veld 5		1990	2020	Verlichting	Sportveldverlichting	8,00	stuks			€ -													
131	De Bundel	Festilent	Trainingsveld B1	tr	1990		Veld	Natuurgras	7500,00	m2			€ -													
132	De Bundel	Festilent	Trainingsveld B1	tr	1990		Beregening	beregeningsleiding	550,00	m1			€ -													
133	De Bundel	Festilent	Trainingsveld B1		1990		Veldafrastering	Ballenvanger; h=5,0m; harmonicagaas en net	25,00	m1			€ -													
134	De Bundel	Festilent	Trainingsveld B1		1990		Verlichting	Sportveldverlichting	6,00	stuks			€ -													
135	De Bundel	Festilent	Trainingsveld B2	tr	1990		Veld	Natuurgras	5000,00	m2			€ -													
136	De Bundel	Festilent	Trainingsveld B2	tr	1990		Beregening	beregeningsleiding	400,00	m1			€ -													
137	De Bundel	Festilent	Algemeen				Verharding	Betonklinkers entrree/clubhuis	455,00	m2	C3	€ 26,30	€ 11.966,20	2029					€ 11.966							
138	De Bundel	Festilent	Algemeen				Verharding	Betontegels 30x30 rond clubhuis	230,00	m2	C2	€ 22,71	€ 5.223,13	2029					€ 5.223							
139	De Bundel	Festilent	Algemeen				Terreinafrastering	Hekwerk, harmonicagaas + 3 puntdraden	80,00	m1	B14	€ 47,60	€ 3.808,00	2029					€ 3.808							
140	De Bundel	Festilent	Algemeen				Terreinafrastering	Hekwerk, harmonicagaas zwart h=2,0m	70,00	m1	B14	€ 47,60	€ 3.332,00	2029					€ 3.332							
141	De Bundel	Festilent	Algemeen				Terreinafrastering	Hekwerk, houten palen + 5 puntdraden	1140,00	m1	B14	€ 47,60	€ 54.264,00	2030						€ 54.264						
142	De Bundel	Festilent	Algemeen				Terreinafrastering	Werkpoort spijlen	3,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 9.474,00	2029					€ 9.474							
143	De Bundel	Festilent	Algemeen				Terreinafrastering	Looppoort spijlen	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2029					€ 1.291							
144	De Bundel	Festilent	Algemeen				Terreinafrastering	Looppoort gaasmat	3,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 3.873,00	2029					€ 3.873							
145	De Bundel	Festilent	Algemeen				Beregening	Waterbron	1,00	stuks	F3	€ 16.817,79	€ 16.817,79	2043												
146	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 1	w			Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	7734,00	m2	A1	€ 4,30	€ 33.256,20	2031							€ 33.256					
147	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 1	w			Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7734,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.827,60	2037												
148	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 1	w	2023		Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1	F2	€ 26,66	€ 13.331,18	2043												
149	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 1				Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2029					€ 3.300							
150	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 1	w			Veldinrichting	Dugout; met stoelen; b=4,0m	2,00	stuks	D3	€ 3.075,00	€ 6.150,00	2029					€ 6.150							
151	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 1				Veldafrastering	Ballenvanger; h=5,0m; harmonicagaas en net	25,00	m1	B7	€ 155,90	€ 3.897,50	2025	€ 3.898											
152	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 1				Veldafrastering	Leunhekwerk, bovenbuis	280,00	m1	B1	€ 30,40	€ 8.512,00	2025	€ 8.512											
153	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 1				Verharding	Maaitegel, 50x50 betontegel + klinker	380,00	m2	C2	€ 22,71	€ 8.629,53	2025	€ 8.630											
154	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 1				Verlichting	Sportveldverlichting	8,00	stuks			€ -													
155	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 2	tr			Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	7425,00	m2	A1	€ 4,30	€ 31.927,50	2026		€ 31.928										
156	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 2	tr			Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7425,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.395,00	2032								€ 10.395				
157	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 2				Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2026		€ 3.300										
158	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 2				Veldafrastering	Ballenvanger; h=5,0m; harmonicagaas en net	25,00	m1	B7	€ 155,90	€ 3.897,50	2026		€ 3.898										
159	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 2		2023		Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1	F2	€ 26,66	€ 13.331,18	2039												
160	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 2				Verharding	Betonklinkers	345,00	m2	C3	€ 26,30	€ 9.073,28	2032								€ 9.073				
161	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 2				Verlichting	Sportveldverlichting	8,00	stuks			€ -													
162	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 3	w			Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	7800,00	m2	A1	€ 4,30	€ 33.540,00	2032								€ 33.540				
163	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 3	w			Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7800,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.920,00	2038												
164	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 3				Veldinrichting	Doel, P-doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2038												
165	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 3				Veldinrichting	Dugout; met stoelen; b=3,0m	2,00	stuks			€ -													
166	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 3				Veldafrastering	Ballenvanger; h=5,0m; harmonicagaas en net	25,00	m1	B7	€ 155,90	€ 3.897,50	2029					€ 3.898							
167	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 3				Veldafrastering	Leunhekwerk, bovenbuis	225,00	m1			€ -													
168	Achilles Reek	Achilles Reek	Veld 3		2023		Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1	F2	€ 26,66	€ 13.331,18	2039												
169	Achilles Reek	Achilles Reek	Oefenstrook	tr			Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	3350,00	m2	A1	€ 4,30	€ 14.405,00	2030						€ 14.405						
170	Achilles Reek	Achilles Reek	Oefenstrook	tr	2023		Beregening	beregeningsleiding	250,00	m1	F2	€ 26,66	€ 6.665,00	2039												
171	Achilles Reek	Achilles Reek	Oefenstrook				Veldafrastering	Ballenvanger; h=6,0m; harmonicagaas en net	10,00	m1			€ -													
172	Achilles Reek	Achilles Reek	Oefenstrook				Verlichting	Sportveldverlichting	1,00	stuks			€ -													
173	Achilles Reek	Achilles Reek	Oefenstrook				Verlichting	Sportveldverlichting	1,00	stuks			€ -													
174	Achilles Reek	Achilles Reek	Algemeen				Verharding	Asfaltpad entree	250,00	m2	C1	€ 39,24	€ 9.810,08	2032								€ 9.810				
175	Achilles Reek	Achilles Reek	Algemeen				Verharding	Betontegels entree	150,00	m2	C2	€ 22,71	€ 3.406,39	2032								€ 3.406				
176	Achilles Reek	Achilles Reek	Algemeen				Terreinafrastering	Hekwerk; h=1,6m; harmonicagaas + puntdraden	150,00	m1	B14	€ 47,60	€ 7.140,00	2032								€ 7.140				
177	Achilles Reek	Achilles Reek	Algemeen				Terreinafrastering	Werkpoort spijlen, b=4 m	1,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 3.158,00	2032								€ 3.158				
178	Achilles Reek	Achilles Reek	Algemeen				Terreinafrastering	Werkpoort spijlen, b=2 m	1,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 3.158,00	2032								€ 3.158				
179	Achilles Reek	Achilles Reek	Algemeen				Terreinafrastering	Looppoort spijlen	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2032								€ 1.291				
180	Achilles Reek	Achilles Reek	Algemeen			2023	Beregening	Beregeningspomp	1,00	stuks	F1	€ 13.536,27	€ 13.536,27	2044												
181	Achilles Reek	Achilles Reek	Algemeen				Beregening	Waterbron	1,00	stuks	F3	€ 16.817,79	€ 16.817,79	2050												
182	't Oventje	VCO	Veld 1	w	1980	2005	Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	7600,00	m2	A1	€ 4,30	€ 32.680,00	2031							€ 32.680					
183	't Oventje	VCO	Veld 1	w	1980	2005	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7600,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.640,00	2037												
184	't Oventje	VCO	Veld 1		1980	2005	Veldinrichting	Doel, P-doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2029					€ 3.300							
185	't Oventje	VCO	Veld 1	w	1980	2005	Veldinrichting	Dugout; met bank; b=3,0m	2,00	stuks	D3	€ 3.075,00	€ 6.150,00	2029					€ 6.150							
186	't Oventje	VCO	Veld 1		1980	2005	Veldafrastering	Ballenvanger; h=5,0m; harmonicagaas en net	50,00	m1	B7	€ 155,90	€ 7.795,00	2025	€ 7.795											
187	't Oventje	VCO	Veld 1		1980	2005	Veldafrastering	Leunhekwerk, bovenbuis	280,00	m1	B1	€ 30,40	€ 8.512,00	2031							€ 8.512					
188	't Oventje	VCO	Veld 1		1980	2005	Verharding	Betontegels, 30x30 en 50x50 cm	800,00	m2	C2	€ 22,71	€ 18.167,42	2031							€ 18.167					
189	't Oventje	VCO	Veld 1		1980	2005	Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1			€ -													
190	't Oventje	VCO	Veld 2	tr	1964	2024	Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	6435,00	m2	A1	€ 4,30	€ 27.670,50	2042												
191	't Oventje	VCO	Veld 2	tr	1964	2024	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	6435,00	m2	A5	€ 1,40	€ 9.009,00	2030						€ 9.009						
192	't Oventje	VCO	Veld 2	tr	1964	2024	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	6435,00	m2	A5	€ 1,40	€ 9.009,00	2036												€ 9.009
193	't Oventje	VCO	Veld 2		1965		Veldafrastering	Ballenvanger; h=5,0m; volledig net	25,00	m1	B7	€ 155,90	€ 3.897,50	2031							€ 3.898					
194	't Oventje	VCO	Veld 2		1965		Veldafrastering	Ballenvanger; h=6,0m; volledig net	45,00	m1	B7	€ 155,90	€ 7.015,50	2031							€ 7.016					
195	't Oventje	VCO	Veld 2		1965		Veldafrastering	Leunhekwerk, bovenbuis	80,00	m1	B1	€ 30,40	€ 2.432,00	2031							€ 2.432					
196	't Oventje	VCO	Veld 2		1965		Verlichting	Sportveldverlichting	6,00	stuks			€ -													
197	't Oventje	VCO	Veld 2		1965		Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1			€ -													
198	't Oventje	VCO	Trainingsveld	tr	1985		Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	3920,00	m2	A1	€ 4,30	€ 16.856,00	2033									€ 16.856			
199	't Oventje	VCO	Trainingsveld	tr	1985		Veld	Natuurgras, Dutch Methode	3920,00	m2	A5	€ 1,40	€ 5.488,00	2039												
200	't Oventje	VCO	Trainingsveld		1985		Veldinrichting	Doel, P-doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2033									€ 3.300			
201	't Oventje	VCO	Trainingsveld		1985		Veldafrastering	Ballenvanger; h=5,0m; harmonicagaas en net	20,00	m1	B7	€ 155,90	€ 3.118,00	2033									€ 3.118			
202	't Oventje	VCO	Trainingsveld		1985		Verlichting	Sportveldverlichting	4,00	stuks			€ -													
203	't Oventje	VCO	Trainingsveld		1985		Beregening	beregeningsleiding	450,00	m1			€ -													
204	't Oventje	VCO	Oefenstrook				Veld	Natuurgras	750,00	m2			€ -													
205	't Oventje	VCO	Oefenstrook				Verlichting	Sportveldverlichting	1,00	stuks			€ -													
206	't Oventje	VCO	Oefenstrook				Beregening	beregeningsleiding	1,00	stuks			€ -													
207	't Oventje	VCO	Kunstgras	kg			Veld	Renoveren kunstgrasmat	1320,00	m2			€ -													
208	't Oventje	VCO	Kunstgras				Veldafrastering	Ballenvanger; h=5,0m; harmonicagaas en net	33,00	m1			€ -													
209	't Oventje	VCO	Kunstgras				Veldafrastering	Leunhekwerk, harmonicagaas	50,00	m1			€ -													
210	't Oventje	VCO	Kunstgras				Veldafrastering	Hekwerk; h=1,6m; harmonicagaas	20,00	m1			€ -													
211	't Oventje	VCO	Kunstgras				Verlichting	Sportveldverlichting	2,00	stuks			€ -													

Renovatieplanning totaal per onderdeel gemeente Maashorst

nummer	Parkruaum	vereniging	locatie	wedstrijd/training/hg	aantegaar	jaar van renovatie	beheergroep	onderdeel	Prioriteit	Omvang	Eenheid renovatietype	eenheidsprijs	Totaal	renovatiejaar	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
212	't Oventje	VCO	Algemeen				Verharding	Asfaltpad entree	200,00	m2	C1	€ 39,24	€ 7.848,06	2029					€ 7.848							
213	't Oventje	VCO	Algemeen				Verharding	Betontegel toegangpad	420,00	m2	C2	€ 22,71	€ 9.537,90	2029					€ 9.538							
214	't Oventje	VCO	Algemeen				Terreinafrastering	Hekwerk harmonicagaas zwart, h=2,0m (veld 2)	112,00	m1	B14	€ 47,60	€ 5.331,20	2033									€ 5.331			
215	't Oventje	VCO	Algemeen				Terreinafrastering	Hekwek harmonicagaas, h=2,0 m (tr.veld)	240,00	m1	B14	€ 47,60	€ 11.424,00	2030						€ 11.424						
216	't Oventje	VCO	Algemeen				Terreinafrastering	Hekwerk harmonicagaas, h=1,5m (veld)	300,00	m1	B14	€ 47,60	€ 14.280,00	2030						€ 14.280						
217	't Oventje	VCO	Algemeen				Terreinafrastering	Looppoort gaasmat	2,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 2.582,00	2030						€ 2.582						
218	't Oventje	VCO	Algemeen				Terreinafrastering	Werkpoort spijlen, b=4,0 m	1,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 3.158,00	2030						€ 3.158						
219	't Oventje	VCO	Algemeen				Beregening	Waterbron	1,00	stuks			€ -													
220	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	hoofdveld	w		2017	Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	7597,00	m2	A1	€ 4,30	€ 32.667,10	2033									€ 32.667			
221	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	hoofdveld	w		2017	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7597,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.635,80	2039												
222	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	hoofdveld		2015		Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2033									€ 3.300			
223	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	hoofdveld		2015		Veldafrastering	Ballenvanger	50,00	m1	B7	€ 155,90	€ 7.795,00	2033									€ 7.795			
224	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	hoofdveld		2002		Veldafrastering	Leunhekwerk, bovenbuis	380,00	m1	B1	€ 30,40	€ 11.552,00	2033									€ 11.552			
225	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	hoofdveld				Verharding	Betontegels, 30x30	570,00	m2	C2	€ 22,71	€ 12.944,29	2039												
226	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	hoofdveld		2008	2017	Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1	F2	€ 26,66	€ 13.331,18	2048												
227	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	bijveld 1	tr		2014	Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	8960,00	m2	A1	€ 4,30	€ 38.528,00	2030						€ 38.528						
228	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	bijveld 1	tr		2014	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8960,00	m2	A5	€ 1,40	€ 12.544,00	2036												€ 12.544
229	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	bijveld 1		2014		Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2036												€ 3.300
230	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	bijveld 1		2014		Veldafrastering	Ballenvanger	45,00	m1	B7	€ 155,90	€ 7.015,50	2036												€ 7.016
231	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	bijveld 1			2022	Veldafrastering	Leunhekwerk, bovenbuis	100,00	m1			€ -													
232	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	bijveld 1				Verlichting	Sportveldverlichting	6,00	stuks			€ -													
233	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	bijveld 1		2014	2017	Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1	F2	€ 26,66	€ 13.331,18	2048												
234	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	bijveld 2	w		2021	Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	8320,00	m2	A1	€ 4,30	€ 35.776,00	2037												
235	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	bijveld 2	w		2021	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8320,00	m2	A5	€ 1,40	€ 11.648,00	2043												
236	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	bijveld 2		2002	2021	Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2043												
237	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	bijveld 2		2002	2021	Veldafrastering	Ballenvanger; h=5,0m; harmonicagaas en net	50,00	m1	B7	€ 155,90	€ 7.795,00	2043												
238	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	bijveld 2				Verharding	Betontegels, doelopstelplek	75,00	m2			€ -													
239	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	bijveld 2			2023	Verlichting	Sportveldverlichting LED	6,00	stuks			€ -													
240	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	bijveld 2		2002		Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1	F2	€ 26,66	€ 13.331,18	2033									€ 13.331			
241	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	oefenhoek/pupillenveld	tr		2015	Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	3150,00	m2	A1	€ 4,30	€ 13.545,00	2031							€ 13.545					
242	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	oefenhoek/pupillenveld	tr		2015	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	3150,00	m2	A5	€ 1,40	€ 4.410,00	2037												
243	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	oefenhoek/pupillenveld			2015	Veldafrastering	Ballenvanger; h=4,0m; harmonicagaas en net	15,00	m1			€ -													
244	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	oefenhoek/pupillenveld			2015	Verlichting	Sportveldverlichting	4,00	stuks			€ -													
245	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	oefenhoek		2008	2017	Beregening	beregeningsleiding	100,00	m1	F2	€ 26,66	€ 2.666,24	2048												
246	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	noordzijde		2013		Terreinafrastering	gaas en pnt	130,00	m1	B14	€ 47,60	€ 6.188,00	2042												
247	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	w- z- oostzijde		2015	2015	Terreinafrastering	gaas en pnt	365,00	m1	B14	€ 47,60	€ 17.374,00	2042												
248	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	westzijde hek			2015	Terreinafrastering	gaas	185,00	m1	B14	€ 47,60	€ 8.806,00	2042												
249	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	westzijde p3			2015	Terreinafrastering	werkpoort	2,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 6.316,00	2042												
250	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	fietsenstalling hek				Terreinafrastering	gaas	25,00	m1	B14	€ 47,60	€ 1.190,00	2042												
251	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	fietsenstalling poort				Terreinafrastering	loopppoort	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2042												
252	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	entree p3			2017	Terreinafrastering	werkpoort	1,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 3.158,00	2043												
253	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	entree p2		2015	2017	Terreinafrastering	loopppoort	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2043												
254	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	clubgebouw				Terreinafrastering	werkpoort	1,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 3.158,00	2043												
255	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	trainingshoek			2020	Terreinafrastering	loopppoort	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2043												
256	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	entree			2017	Verharding	Betontegels, 30x30	100,00	m2	C2	€ 22,71	€ 2.270,93	2043												
257	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	Algemeen		2008	2017	Beregening	beregeningspomp	1,00	stuks	F1	€ 13.536,27	€ 13.536,27	2038												
258	Odiliapeel	RKSV Odiliapeel	Algemeen			2008	Beregening	Waterbron	1,00	stuks	F3	€ 16.817,79	€ 16.817,79	2033									€ 16.818			
259	Volkel	RKSV Volkel	hoofdveld	kg/w	2011	2023	Veld	Vervangen keepersgebied	8512,00	m2	A8	€ 2,05	€ 17.457,24	2034										€ 17.457		
260	Volkel	RKSV Volkel	hoofdveld	kg/w	2011	2023	Veld	Renovatie kunstgrasmat	8512,00	m2	A6	€ 56,60	€ 481.779,20	2036												€ 481.779
261	Volkel	RKSV Volkel	hoofdveld	kg	2011		Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2036												€ 3.300
262	Volkel	RKSV Volkel	hoofdveld	kg	2011		Veldafrastering	Ballenvanger	50,00	m1	B7	€ 155,90	€ 7.795,00	2036												€ 7.795
263	Volkel	RKSV Volkel	hoofdveld	kg	2011		Veldafrastering	Leunhekwerk, dsm	300,00	m1	B2	€ 84,50	€ 25.350,00	2036												€ 25.350
264	Volkel	RKSV Volkel	hoofdveld	kg	2024		Veldafrastering	Kantplank	360,00	m1	B5	€ 65,00	€ 23.400,00	2044												
265	Volkel	RKSV Volkel	hoofdveld		2011		Veldafrastering	Looppoort	2,00	stuks	B10	€ 902,00	€ 1.804,00	2036												€ 1.804
266	Volkel	RKSV Volkel	hoofdveld		2011		Veldafrastering	Werkpoort	4,00	stuks	B11	€ 1.805,00	€ 7.220,00	2036												€ 7.220
267	Volkel	RKSV Volkel	hoofdveld		2011		Verharding	Stelconplaten	710,00	m2	C4	€ 26,25	€ 18.639,03	2036												€ 18.639
268	Volkel	RKSV Volkel	hoofdveld			2023	Verlichting	Sportveldverlichting LED	8,00	stuks			€ -													
269	Volkel	RKSV Volkel	algemeen		2013		Beregening	beregeningspomp	1,00	stuks	F1	€ 13.536,27	€ 13.536,27	2034										€ 13.536		
270	Volkel	RKSV Volkel	bijveld 1	w	2013		Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	8030,00	m2	A1	€ 4,30	€ 34.529,00	2029					€ 34.529							
271	Volkel	RKSV Volkel	bijveld 1	w	2013		Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8030,00	m2	A5	€ 1,40	€ 11.242,00	2035											€ 11.242	
272	Volkel	RKSV Volkel	bijveld 1	w	2013		Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8030,00	m2	A5	€ 1,40	€ 11.242,00	2041												
273	Volkel	RKSV Volkel	bijveld 1		2011		Veldafrastering	Ballenvanger	60,00	m1	B7	€ 155,90	€ 9.354,00	2029					€ 9.354							
274	Volkel	RKSV Volkel	bijveld 1				Verlichting	Sportveldverlichting	6,00	stuks			€ -													
275	Volkel	RKSV Volkel	bijveld 1		2013		Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1	F2	€ 26,66	€ 13.331,18	2044												
276	Volkel	RKSV Volkel	bijveld 2	w	2005		Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	7920,00	m2	A1	€ 4,30	€ 34.056,00	2025	€ 34.056											
277	Volkel	RKSV Volkel	bijveld 2	w	2005		Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7920,00	m2	A5	€ 1,40	€ 11.088,00	2031							€ 11.088					
278	Volkel	RKSV Volkel	bijveld 2	w	2005		Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7920,00	m2	A5	€ 1,40	€ 11.088,00	2037												
279	Volkel	RKSV Volkel	bijveld 2		2013		Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2034										€ 3.300		
280	Volkel	RKSV Volkel	bijveld 2		2013		Veldafrastering	Ballenvanger	85,00	m1	B7	€ 155,90	€ 13.251,50	2034										€ 13.252		
281	Volkel	RKSV Volkel	bijveld 2				Verlichting	Sportveldverlichting	6,00	stuks			€ -													
282	Volkel	RKSV Volkel	bijveld 2		2013		Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1	F2	€ 26,66	€ 13.331,18	2044												
283	Volkel	RKSV Volkel	trainingsveld	tr		2018	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7260,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.164,00	2025	€ 10.164											
284	Volkel	RKSV Volkel	trainingsveld	tr		2018	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7260,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.164,00	2031							€ 10.164					
285	Volkel	RKSV Volkel	trainingsveld	tr		2018	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7260,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.164,00	2037												
286	Volkel	RKSV Volkel	trainingsveld		2013		Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2031							€ 3.300					
287	Volkel	RKSV Volkel	trainingsveld		2013		Veldafrastering	Ballenvanger	60,00	m1	B7	€ 155,90	€ 9.354,00	2037												
288	Volkel	RKSV Volkel	trainingsveld				Verlichting	Sportveldverlichting	6,00	stuks			€ -													
289	Volkel	RKSV Volkel	trainingsveld		2013		Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1	F2	€ 26,66	€ 13.331,18	2044												
290	Volkel	RKSV Volkel	zuidzijde				Terreinafrastering	gaas	380,00	m1	B14	€ 47,60	€ 18.088,00	2034										€ 18.088		
291	Volkel	RKSV Volkel	oostzijde gs				Terreinafrastering	gaas	100,00	m1	B14	€ 47,60	€ 4.760,00	2034										€ 4.760		
292	Volkel	RKSV Volkel	oostzijde pnt			2018	Terreinafrastering	gaas met puntdraad	20,00	m1	B14	€ 47,60	€ 952,00	2044												
293	Volkel	RKSV Volkel	noordzijde			2018	Terreinafrastering	gaas met puntdraad	360,00	m1	B14	€ 47,60	€ 17.136,00	2044												
294	Volkel	RKSV Volkel	westzijde			2021	Terreinafrastering	gaas met puntdraad	115,00	m1	B14	€ 47,60	€ 5.474,00	2047												
295	Volkel	RKSV Volkel	entrée				Terreinafrastering	werkpoort	1,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 3.158,00	2034										€ 3.158		
296	Volkel	RKSV Volkel	oostzijde hoofdv.				Terreinafrastering	looppoort	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2044												
297	Volkel	RKSV Volkel	zuidzijde veld 1				Terreinafrastering	werkpoort	1,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 3.158,00	2034										€ 3.158		
298	Volkel	RKSV Volkel	zuidzijde veld 2/3				Terreinafrastering	werkpoort	1,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 3.158,00	2034										€ 3.158		
299	Volkel	RKSV Volkel	noordzijde veld 2				Terreinafrastering	looppoort	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2044												
300	Volkel	RKSV Volkel	noordzijde veld 3				Terreinafrastering	looppoort	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2044												
301	Volkel	RKSV Volkel	fietsenstalling				Terreinafrastering	looppoort	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2034										€ 1.291		
302	Volkel	RKSV Volkel	entrée				Verharding	Betonklinkers	100,00	m2	C3	€ 26,30	€ 2.629,94	2034										€ 2.630		
303	Volkel	RKSV Volkel	Algemeen		2013		Beregening	Waterbron	1,00	stuks	F3	€ 16.817,79	€ 16.817,79	2039												
304	De Hoeven	FC Uden	hoofdveld	kg/w	2010	2022	Veld	Vervangen keepersgebied	8664,00	m2	A8	€ 2,05	€ 17.768,98	2033									€ 17.769			
305	De Hoeven	FC Uden	hoofdveld	kg/w			Veld	Renovatie kunstgrasmat	8664,00	m2	A6	€ 56,60	€ 490.382,40	2035											€ 490.382	
306	De Hoeven	FC Uden	hoofdveld		2010		Veldafrastering	Leunhekwerk, bovenbuis	330,00	m1	B1	€ 30,40	€ 10.032,00	2035											€ 10.032	
307	De Hoeven	FC Uden	hoofdveld		2023		Veldafrastering	Kantplank	380,00	m1	B5	€ 65,00	€ 24.700,00	2043												
308	De Hoeven	FC Uden	hoofdveld		2010		Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2035											€ 3.300	
309	De Hoeven	FC Uden	hoofdveld		2010		Veldafrastering	Ballenvanger	50,00	m1	B7	€ 155,90	€ 7.795,00	2035											€ 7.795	
310	De Hoeven	FC Uden	hoofdveld		2010		Verharding	Betontegels, 30x30	570,00	m2	C2	€ 22,71	€ 12.944,29	2035											€ 12.944	
311	De Hoeven	FC Uden	hoofdveld		2010	2023	Verlichting	Sportveldverlichting LED	6,00	stuks			€ -													
312	De Hoeven	FC Uden	algemeen		2013		Beregening	beregeningspomp	1,00	stuks	F1	€ 13.536,27	€ 13.536,27	2044												
313	De Hoeven	FC Uden	bijveld 1	w		2016	Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	7776,00	m2	A1	€ 4,30	€ 33.436,80	2032								€ 33.437				
314	De Hoeven	FC Uden	bijveld 1			2016	Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2032								€ 3.300				
315	De Hoeven	FC Uden	bijveld 1			2016	Veldafrastering	Ballenvanger	60,00	m1	B7	€ 155,90	€ 9.354,00	2032								€ 9.354				
316	De Hoeven	FC Uden	bijveld 1				Verlichting	Sportveldverlichting	6,00	stuks			€ -													
317	De Hoeven	FC Uden	bijveld 1		2016		Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1	F2	€ 26,66	€ 13.331,18	2047												

Renovatieplanning totaal per onderdeel gemeente Maashorst

nummer	Parkruaum	vereniging	locatie	wedstrijd/training/bg	aanleggjaar	jaar van renovatie	beheergroep	onderdeel	Prioriteit	Omvang	Eenheid renovatietype	eenheidsprijs	Totaal	renovatiejaar	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
318	De Hoeven	FC Uden	bijveld 2	w		2022	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8100,00	m2	A5	€ 1,40	€ 11.340,00	2030						€ 11.340						
319	De Hoeven	FC Uden	bijveld 2	w		2022	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8100,00	m2	A5	€ 1,40	€ 11.340,00	2036												€ 11.340
320	De Hoeven	FC Uden	bijveld 2			2023	Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2041												
321	De Hoeven	FC Uden	bijveld 2			2023	Veldafrastering	Ballenvanger	60,00	m1	B7	€ 155,90	€ 9.354,00	2041												
322	De Hoeven	FC Uden	bijveld 2		1981		Verlichting	Sportveldverlichting	3,00	stuks			€ -													
323	De Hoeven	FC Uden	bijveld 2		2013		Beregening	beregeningsleiding	550,00	m1	F2	€ 26,66	€ 14.664,29	2044												
324	De Hoeven	FC Uden	trainingsveld A	tr		2020	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8175,00	m2	A5	€ 1,40	€ 11.445,00	2026		€ 11.445										
325	De Hoeven	FC Uden	trainingsveld A	tr		2020	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8175,00	m2	A5	€ 1,40	€ 11.445,00	2033									€ 11.445			
326	De Hoeven	FC Uden	trainingsveld A		2014		Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2033									€ 3.300			
327	De Hoeven	FC Uden	trainingsveld A		2014		Veldafrastering	Ballenvanger	80,00	m1	B7	€ 155,90	€ 12.472,00	2033									€ 12.472			
328	De Hoeven	FC Uden	trainingsveld A		1994		Verlichting	Sportveldverlichting	6,00	stuks			€ -													
329	De Hoeven	FC Uden	trainingsveld A		2013		Beregening	beregeningsleiding	160,00	m1	F2	€ 26,66	€ 4.265,98	2044												
330	De Hoeven	FC Uden	trainingsveld B	tr	2009		Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	5005,00	m2	A1	€ 4,30	€ 21.521,50	2030						€ 21.522						
331	De Hoeven	FC Uden	trainingsveld B	tr	2009		Veld	Natuurgras, Dutch Methode	5005,00	m2	A5	€ 1,40	€ 7.007,00	2036												€ 7.007
332	De Hoeven	FC Uden	trainingsveld B				Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2031							€ 3.300					
333	De Hoeven	FC Uden	trainingsveld B				Veldafrastering	Ballenvanger	20,00	m1			€ -													
334	De Hoeven	FC Uden	trainingsveld B				Verlichting	Sportveldverlichting	6,00	stuks			€ -													
335	De Hoeven	FC Uden	westzijde				Terreinafrastering	gaas	380,00	m1	B15	€ 29,50	€ 11.210,00	2030						€ 11.210						
336	De Hoeven	FC Uden	zuidzijde				Terreinafrastering	gaas	135,00	m1	B15	€ 29,50	€ 3.982,50	2030						€ 3.983						
337	De Hoeven	FC Uden	oostzijde				Terreinafrastering	gaas	350,00	m1	B15	€ 29,50	€ 10.325,00	2030						€ 10.325						
338	De Hoeven	FC Uden	noordzijde				Terreinafrastering	gaas	200,00	m1	B15	€ 29,50	€ 5.900,00	2030						€ 5.900						
339	De Hoeven	FC Uden	entrée p3			2018	Terreinafrastering	werkpoort	1,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 3.158,00	2043												
340	De Hoeven	FC Uden	entrée p3			2018	Terreinafrastering	looppoort	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2043												
341	De Hoeven	FC Uden	zuidzijde veld 1 p2				Terreinafrastering	looppoort	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2030						€ 1.291						
342	De Hoeven	FC Uden	zuidzijde veld 3 p2				Terreinafrastering	looppoort	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2030						€ 1.291						
343	De Hoeven	FC Uden	zuidzijde veld 3 p2				Terreinafrastering	looppoort	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2030						€ 1.291						
344	De Hoeven	FC Uden	noordzijde p2				Terreinafrastering	looppoort	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2030						€ 1.291						
345	De Hoeven	FC Uden	veld 2 p2				Terreinafrastering	looppoort	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2030						€ 1.291						
346	De Hoeven	FC Uden	Helios p2				Terreinafrastering	looppoort	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2030						€ 1.291						
347	De Hoeven	FC Uden	Algemeen				Beregening	Waterbron	1,00	stuks	F3	€ 16.817,79	€ 16.817,79	2035											€ 16.818	
348	Uden	RKSV Udi'19	hoofdveld	w			Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	8848,00	m2	A1	€ 4,30	€ 38.046,40	2027			€ 38.046									
349	Uden	RKSV Udi'19	hoofdveld	w			Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8848,00	m2	A5	€ 1,40	€ 12.387,20	2033									€ 12.387			
350	Uden	RKSV Udi'19	hoofdveld				Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2027			€ 3.300									
351	Uden	RKSV Udi'19	hoofdveld				Veldafrastering	Ballenvanger	25,00	m1	B7	€ 155,90	€ 3.897,50	2027			€ 3.898									
352	Uden	RKSV Udi'19	hoofdveld				Veldafrastering	Leunhekwerk, bovenbuis	380,00	m1	B1	€ 30,40	€ 11.552,00	2027			€ 11.552									
353	Uden	RKSV Udi'19	hoofdveld				Verharding	Betontegels, 30x30	950,00	m2	C2	€ 22,71	€ 21.573,82	2027			€ 21.574									
354	Uden	RKSV Udi'19	hoofdveld				Verharding	Betontegels, 30x30	160,00	m2	C2	€ 22,71	€ 3.633,48	2027			€ 3.633									
355	Uden	RKSV Udi'19	hoofdveld				Verlichting	Sportveldverlichting	8,00	stuks			€ -													
356	Uden	RKSV Udi'19	hoofdveld		2015		Beregening	beregeningsleiding	550,00	m1	F2	€ 26,66	€ 14.664,29	2049												
357	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 1 kg	kg		2022	Veld	Vervangen keepersgebied	7526,00	m2	A8	€ 2,05	€ 15.435,05	2033									€ 15.435			
358	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 1 kg	kg		2022	Veld	Renovatie kunstgrasmat	7526,00	m2	A6	€ 56,60	€ 425.971,60	2035											€ 425.972	
359	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 1 kg		2014		Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2043												
360	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 1 kg		2014		Veldafrastering	Ballenvanger	50,00	m1	B7	€ 155,90	€ 7.795,00	2043												
361	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 1 kg	kg			Veldafrastering	Leunhekwerk, dsm	360,00	m1	B2	€ 84,50	€ 30.420,00	2043												
362	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 1 kg	kg	2023		Veldafrastering	Kantplank	360,00	m1	B5	€ 65,00	€ 23.400,00	2043												
363	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 1 kg				Terreinafrastering	werkpoort	1,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 3.158,00	2043												
364	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 1 kg				Verharding	Betontegels, 30x30	540,00	m2	C2	€ 22,71	€ 12.263,01	2043												
365	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 1 kg		2015	2023	Verlichting	Sportveldverlichting LED	6,00	stuks			€ -													
366	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 2	w		2023	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7920,00	m2	A5	€ 1,40	€ 11.088,00	2030						€ 11.088						
367	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 2	w		2023	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7920,00	m2	A5	€ 1,40	€ 11.088,00	2036												€ 11.088
368	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 2		2013		Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2034										€ 3.300		
369	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 2		2013		Veldafrastering	Ballenvanger	60,00	m1	B7	€ 155,90	€ 9.354,00	2034										€ 9.354		
370	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 2				Verharding	Betontegels, 30x30	25,00	m2	C2	€ 22,71	€ 567,73	2034										€ 568		
371	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 2		2015		Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1	F2	€ 26,66	€ 13.331,18	2041												
372	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 3	w		2020	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	10305,00	m2	A5	€ 1,40	€ 14.427,00	2026		€ 14.427										
373	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 3	w		2020	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	10305,00	m2	A5	€ 1,40	€ 14.427,00	2032								€ 14.427				
374	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 3	w		2020	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	10305,00	m2	A5	€ 1,40	€ 14.427,00	2038												
375	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 3				Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2038												
376	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 3				Veldafrastering	Ballenvanger	80,00	m1	B7	€ 155,90	€ 12.472,00	2038												
377	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 3		2015		Beregening	beregeningsleiding	550,00	m1	F2	€ 26,66	€ 14.664,29	2041												
378	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 4	w		2024	Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	7245,00	m2	A1	€ 4,30	€ 31.153,50	2042												
379	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 4	w			Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7245,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.143,00	2030						€ 10.143						
380	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 4	w			Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7245,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.143,00	2036												€ 10.143
381	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 4				Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2031							€ 3.300					
382	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 4				Veldafrastering	Ballenvanger	25,00	m1	B7	€ 155,90	€ 3.897,50	2031							€ 3.898					
383	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 4		2015		Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1	F2	€ 26,66	€ 13.331,18	2041												
384	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 5	w		2016	Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	7521,00	m2	A1	€ 4,30	€ 32.340,30	2033									€ 32.340			
385	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 5	w		2016	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7521,00	m2	A5	€ 1,40	€ 10.529,40	2039												
386	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 5		2015		Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2033									€ 3.300			
387	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 5		2015		Veldafrastering	Ballenvanger	35,00	m1	B7	€ 155,90	€ 5.456,50	2033									€ 5.457			
388	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 5		2015		Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1	F2	€ 26,66	€ 13.331,18	2041												
389	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 6 kg	kg		2015	Veld	Vervangen keepersgebied	7600,00	m2	A8	€ 2,05	€ 15.586,82	2025	€ 15.587											
390	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 6 kg	kg		2015	Veld	Renovatie kunstgrasmat	7600,00	m2	A6	€ 56,60	€ 430.160,00	2027			€ 430.160									
391	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 6 kg	kg		2015	Veld	Vervangen keepersgebied	7600,00	m2	A8	€ 2,05	€ 15.586,82	2036												€ 15.587
392	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 6 kg	kg		2015	Veld	Vervangen sporttechnische laag	7600,00	m2	A7	€ 76,50	€ 581.400,00	2038												
393	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 6 kg		2015		Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2038												
394	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 6 kg		2015		Veldafrastering	Ballenvanger	160,00	m1	B7	€ 155,90	€ 24.944,00	2038												
395	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 6 kg	kg	2015		Veldafrastering	Leunhekwerk, dsm	196,00	m1	B2	€ 84,50	€ 16.562,00	2038												
396	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 6 kg	kg	2023		Veldafrastering	Kantplank	350,00	m1	B5	€ 65,00	€ 22.750,00	2038												
397	Uden	RKSV Udi'19	bijveld 6 kg				Verharding	Betontegels, 30x30	540,00	m2	C2	€ 22,71	€ 12.263,01	2038												
398	Uden	RKSV Udi'19	training B	tr		2015	Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	5430,00	m2	A1	€ 4,30	€ 23.349,00	2032								€ 23.349				
399	Uden	RKSV Udi'19	training B	tr		2015	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	5430,00	m2	A5	€ 1,40	€ 7.602,00	2038												
400	Uden	RKSV Udi'19	training B		2015		Beregening	beregeningsleiding	600,00	m1	F2	€ 26,66	€ 15.997,41	2041												
401	Uden	RKSV Udi'19	training B		2013		Veldafrastering	Ballenvanger (west)	25,00	m1	B7	€ 155,90	€ 3.897,50	2032								€ 3.898				
402	Uden	RKSV Udi'19	training B				Veldafrastering	Ballenvanger	25,00	m1	B7	€ 155,90	€ 3.897,50	2032								€ 3.898				
403	Uden	RKSV Udi'19	training C + D	tr		2015	Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	7940,00	m2	A1	€ 4,30	€ 34.142,00	2032								€ 34.142				
404	Uden	RKSV Udi'19	training C + D	tr		2015	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7940,00	m2	A5	€ 1,40	€ 11.116,00	2038												
405	Uden	RKSV Udi'19	training C + D		2013		Veldafrastering	Ballenvanger	60,00	m1	B7	€ 155,90	€ 9.354,00	2032								€ 9.354				
406	Uden	RKSV Udi'19	training C + D		2015		Beregening	beregeningsleiding	600,00	m1	F2	€ 26,66	€ 15.997,41	2036												€ 15.997
407	Uden	RKSV Udi'19	trainingsvelden				Verlichting	Sportveldverlichting	13,00	stuks			€ -													
408	Uden	RKSV Udi'19	noord-/westzijde		2013		Terreinafrastering	hekwerk harmonicagaas	630,00	m1	B14	€ 47,60	€ 29.988,00	2036												€ 29.988
409	Uden	RKSV Udi'19	oostzijde				Terreinafrastering	hekwerk harmonicagaas	350,00	m1	B14	€ 47,60	€ 16.660,00	2036												€ 16.660
410	Uden	RKSV Udi'19	zuidzijde		2013		Terreinafrastering	hekwerk paal en puntdraad	290,00	m1	B14	€ 47,60	€ 13.804,00	2036												€ 13.804
411	Uden	RKSV Udi'19	hoofdveld p3				Terreinafrastering	werkpoort	2,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 6.316,00	2029					€ 6.316							
412	Uden	RKSV Udi'19	hoofdveld p2				Terreinafrastering	looppoort	1,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 3.158,00	2029					€ 3.158							
413	Uden	RKSV Udi'19	training C+D				Terreinafrastering	looppoort	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2032								€ 1.291				
414	Uden	RKSV Udi'19	veld 2 oostzijde			2010	Terreinafrastering	werkpoort	1,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 3.158,00	2032								€ 3.158				
415	Uden	RKSV Udi'19	trainingsveld				Terreinafrastering	looppoort	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2029					€ 1.291							
416	Uden	RKSV Udi'19	hoofdingang			2015	Terreinafrastering	werkpoort	1,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 3.158,00	2041												
417	Uden	RKSV Udi'19	algemeen		2007		Beregening	beregeningspomp	1,00	stuks	F1	€ 13.536,27	€ 13.536,27	2031							€ 13.536					
418	Uden	RKSV Udi'19	Algemeen				Beregening	Waterbron	1,00	stuks	F3	€ 16.817,79	€ 16.817,79	2029					€ 16.818							
419	Moleneind	FC De Rakt	hoofdveld	kg		2019	Veld	Vervangen keepersgebied	7665,00	m2	A8	€ 2,05	€ 15.720,13	2030						€ 15.720						
420	Moleneind	FC De Rakt	hoofdveld	kg		2019	Veld	Renovatie kunstgrasmat	7665,00	m2	A6	€ 56,60	€ 433.839,00	2032								€ 433.839				
421	Moleneind	FC De Rakt	hoofdveld	kg		2019	Veld	Vervangen keepersgebied	7665,00	m2	A8	€ 2,05	€ 15.720,13	2042												
422	Moleneind	FC De Rakt	hoofdveld		2000	2019	Veldinrichting	Doel	2,00	stuks	D1	€ 1.650,00	€ 3.300,00	2032								€ 3.300				
423	Moleneind	FC De Rakt	hoofdveld	kg/w	2000	2019	Veldinrichting	Dugout	2,00	stuks	D3	€ 3.075,00	€ 6.150,00	2042												

Renovatieplanning totaal per onderdeel gemeente Maashorst

nummer	Parkruaum	vereniging	locatie	wedstrijd/training/bg	aanlegjaar	jaar van renovatie	beheergroep	onderdeel	Prioriteit	Omvang	Eenheid	renovatietype	eenheidsprijs	Totaal	renovatiejaar	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
424	Moleneind	FC De Rakt	hoofdveld		2000	2019	Veldafrastering	Leunhekwerk, dsm	300,00	m1	B2	€ 84,50	€ 25.350,00	2042													
425	Moleneind	FC De Rakt	hoofdveld		2019		Veldafrastering	Kantplank	380,00	m1	B5	€ 65,00	€ 24.700,00	2039													
426	Moleneind	FC De Rakt	hoofdveld		2000	2019	Veldafrastering	Ballenvanger	60,00	m1	B7	€ 155,90	€ 9.354,00	2042													
427	Moleneind	FC De Rakt	veld 1	w	2000		Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	7900,00	m2			€ -														
428	Moleneind	FC De Rakt	veld 1	w	2000		Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7900,00	m2			€ -														
429	Moleneind	Red Sox	veld 2 Red Sox	w	2004		Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	5304,00	m2			€ -														
430	Moleneind	Red Sox	veld 2 Red Sox	w	2004		Veld	Natuurgras, Dutch Methode	5304,00	m2			€ -														
431	Moleneind	Red Sox	veld 2 Red Sox		2002		Veldafrastering	Leunhekwerk, dsm	100,00	m1			€ -														
432	Moleneind	Red Sox	veld 2 Red Sox		2002	2023	Veldafrastering	backstop; honkbal; 100 m: 9 m hoog + 30 m: 4 m hoog	1,00	stuks			€ -														
433	Moleneind	Red Sox	veld 2 Red Sox		2015		Veldafrastering	backstop softbal; hoogte 6 m	1,00	stuks			€ -														
434	Moleneind	Red Sox	veld 2 Red Sox		2015		Veldafrastering	hekwerk dsm, h=2,0 m	20,00	m1			€ -														
435	Moleneind	Red Sox	veld 2 Red Sox		2015		Verharding	Halfverharding	688,00	m2			€ -														
436	Moleneind	Red Sox	veld 2 Red Sox				Beregening	beregeningsleiding	320,00	m1			€ -														
437	Moleneind	Octopus	veld 3	w/tr			Veld	Natuurgras, toplaagrenovatie	11730,00	m2			€ -														
438	Moleneind	Octopus	veld 3	w/tr			Veld	Natuurgras, Dutch Methode	11730,00	m2			€ -														
439	Moleneind	Octopus	veld 3	w/tr			Veld	Natuurgras, Dutch Methode	11730,00	m2			€ -														
440	Moleneind	Octopus	veld 3				Verlichting	Sportveldverlichting	6,00	stuks			€ -														
441	Moleneind	Octopus	veld 3				Beregening	beregeningsleiding	320,00	m1			€ -														
442	Moleneind	FC De Rakt	veld 4	tr		2020	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7420,00	m2			€ -														
443	Moleneind	FC De Rakt	veld 4	tr		2020	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7420,00	m2			€ -														
444	Moleneind	FC De Rakt	veld 4	tr		2020	Veld	Natuurgras, Dutch Methode	7420,00	m2			€ -														
445	Moleneind	FC De Rakt	veld 4		2015		Verlichting	Sportveldverlichting	6,00	stuks			€ -														
446	Moleneind	FC De Rakt	veld 4		2014		Veldinrichting	Doel	2,00	stuks			€ -														
447	Moleneind	FC De Rakt	veld 4		2014		Veldafrastering	Ballenvanger	55,00	m1			€ -														
448	Moleneind	FC De Rakt	veld 5	w			Veld	Natuurgras, zware toplaagrenovatie	8060,00	m2			€ -														
449	Moleneind	FC De Rakt	veld 5	w			Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8060,00	m2			€ -														
450	Moleneind	FC De Rakt	veld 5	w			Veld	Natuurgras, Dutch Methode	8060,00	m2			€ -														
451	Moleneind	FC De Rakt	veld 5		2014		Veldinrichting	Doel	2,00	stuks			€ -														
452	Moleneind	FC De Rakt	veld 5		2014		Veldafrastering	Ballenvanger	60,00	m1			€ -														
453	Moleneind	FC De Rakt	veld 5		2015		Verlichting	Sportveldverlichting	6,00	stuks			€ -														
454	Moleneind	FC De Rakt	veld 5				Beregening	beregeningsleiding	500,00	m1			€ -														
455	Moleneind	FC De Rakt	rondom				Terreinafrastering	staafmat	160,00	m1	B16	€ 76,00	€ 12.160,00	2034											€ 12.160		
456	Moleneind	FC De Rakt	oostzijde				Terreinafrastering	werkpoort	1,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 3.158,00	2034											€ 3.158		
457	Moleneind	FC De Rakt	noordzijde				Terreinafrastering	werkpoort	1,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 3.158,00	2034											€ 3.158		
458	Moleneind	FC De Rakt	westzijde				Terreinafrastering	looppoort	1,00	stuks	B12	€ 1.291,00	€ 1.291,00	2034											€ 1.291		
459	Moleneind	FC De Rakt	rond clubhuis				Verharding	Betontegels, 30x30	120,00	m2	C2	€ 22,71	€ 2.725,11	2030							€ 2.725						
460	Moleneind	FC De Rakt	clubhuis				Verharding	Betonklinkers	150,00	m2			€ -														
461	Moleneind	FC De Rakt	fietsenstalling				Verharding	Betontegels, 30x30	50,00	m2	C2	€ 22,71	€ 1.135,46	2030							€ 1.135						
462	Moleneind	FC De Rakt	algemeen			2020	Beregening	beregeningspomp	1,00	stuks	F1	€ 13.536,27	€ 13.536,27	2041													
463	Moleneind	FC De Rakt	Algemeen			2020	Beregening	Waterbron	1,00	stuks	F3	€ 16.817,79	€ 16.817,79	2046													
464	Hockeyweg	HC Uden	veld 1	w		2020	Veld	Renovatie waterkunstgras	5864,00	m2	A9	€ 72,70	€ 426.312,80	2032									€ 426.313				
465	Hockeyweg	HC Uden	veld 1		2012	2020	Veldafrastering	Leunhekwerk, gaasmat	261,00	m1	B3	€ 91,10	€ 23.777,10	2041													
466	Hockeyweg	HC Uden	veld 1			2020	Veldafrastering	Ballenvanger	55,00	m1	B7	€ 155,90	€ 8.574,50	2041													
467	Hockeyweg	HC Uden	veld 1		2012		Veldafrastering	Looppoort	2,00	stuks	B10	€ 902,00	€ 1.804,00	2041													
468	Hockeyweg	HC Uden	veld 1		2012		Veldafrastering	werkpoort	1,00	stuks	B11	€ 1.805,00	€ 1.805,00	2025	€ 1.805												
469	Hockeyweg	HC Uden	veld 1			2020	Verharding	Betontegels, 30x30	900,00	m2	C2	€ 22,71	€ 20.438,35	2041													
470	Hockeyweg	HC Uden	veld 1			2023	Verlichting	Sportveldverlichting LED	8,00	stuks			€ -														
471	Hockeyweg	HC Uden	veld 1		2013		Beregening	beregeningsleiding	320,00	m1	F2	€ 26,66	€ 8.531,95	2041													
472	Hockeyweg	HC Uden	algemeen		2015		Beregening	beregeningspomp	1,00	stuks	F1	€ 13.536,27	€ 13.536,27	2036													€ 13.536
473	Hockeyweg	HC Uden	veld 2	w	2015		Veld	Renovatie waterkunstgras	5864,00	m2	A9	€ 72,70	€ 426.312,80	2026		€ 426.313											
474	Hockeyweg	HC Uden	veld 2		2015		Veldafrastering	Leunhekwerk, dsm	236,00	m1	B2	€ 84,50	€ 19.942,00	2036													€ 19.942
475	Hockeyweg	HC Uden	veld 2		2015		Veldafrastering	Ballenvanger	80,00	m1	B7	€ 155,90	€ 12.472,00	2036													€ 12.472
476	Hockeyweg	HC Uden	veld 2		2015		Veldafrastering	looppoort	2,00	stuks	B10	€ 902,00	€ 1.804,00	2036													€ 1.804
477	Hockeyweg	HC Uden	veld 2		2015		Veldafrastering	werkpoort	1,00	stuks	B11	€ 1.805,00	€ 1.805,00	2036													€ 1.805
478	Hockeyweg	HC Uden	veld 2		2015		Verharding	Betontegels, 30x30	608,00	m2	C2	€ 22,71	€ 13.807,24	2036													€ 13.807
479	Hockeyweg	HC Uden	veld 2				Verlichting	Sportveldverlichting	8,00	stuks			€ -														
480	Hockeyweg	HC Uden	veld 2		2015		Beregening	beregeningsleiding	320,00	m1	F2	€ 26,66	€ 8.531,95	2041													
481	Hockeyweg	HC Uden	veld 3	w		2018	Veld	Renovatie zandkunstgras	5864,00	m2	A10	€ 51,20	€ 300.236,80	2031								€ 300.237					
482	Hockeyweg	HC Uden	veld 3			2018	Veldafrastering	Leunhekwerk, dsm	274,00	m1	B2	€ 84,50	€ 23.153,00	2035												€ 23.153	
483	Hockeyweg	HC Uden	veld 3			2018	Veldafrastering	Ballenvanger	62,00	m1	B7	€ 155,90	€ 9.665,80	2035												€ 9.666	
484	Hockeyweg	HC Uden	veld 3			2018	Veldafrastering	Looppoort	1,00	stuks	B10	€ 902,00	€ 902,00	2035												€ 902	
485	Hockeyweg	HC Uden	veld 3			2018	Verharding	Betontegels, 30x30	500,00	m2	C2	€ 22,71	€ 11.354,64	2035												€ 11.355	
486	Hockeyweg	HC Uden	veld 3				Verlichting	Sportveldverlichting	8,00	stuks			€ -														
487	Hockeyweg	HC Uden	veld 4	w	2015		Veld	Renovatie waterkunstgras	5864,00	m2	A9	€ 72,70	€ 426.312,80	2029						€ 426.313							
488	Hockeyweg	HC Uden	veld 4		2015		Veldafrastering	Leunhekwerk, dsm	250,00	m1	B2	€ 84,50	€ 21.125,00	2036													€ 21.125
489	Hockeyweg	HC Uden	veld 4		2015		Veldafrastering	Ballenvanger	80,00	m1	B7	€ 155,90	€ 12.472,00	2036													€ 12.472
490	Hockeyweg	HC Uden	veld 4		2015		Veldafrastering	Looppoort	1,00	stuks	B7		€ -	2036													€ -
491	Hockeyweg	HC Uden	veld 4		2015		Veldafrastering	Werkpoort	2,00	stuks	B11	€ 1.805,00	€ 3.610,00	2036													€ 3.610
492	Hockeyweg	HC Uden	veld 4		2015		Verharding	Betontegels, 30x30	1168,00	m2	C2	€ 22,71	€ 26.524,44	2036													€ 26.524
493	Hockeyweg	HC Uden	veld 4		2015		Verlichting	Sportveldverlichting	8,00	stuks			€ -														
494	Hockeyweg	HC Uden	veld 4		2015		Beregening	beregeningsleiding	220,00	m1	F2	€ 26,66	€ 5.865,72	2041													
495	Hockeyweg	HC Uden	miniveld				Veld		1526,00	m2			€ -														
496	Hockeyweg	HC Uden	miniveld				Veldafrastering	Leunhekwerk	170,00	m1			€ -														
497	Hockeyweg	HC Uden	miniveld				Veldafrastering	Looppoort	1,00	stuks			€ -														
498	Hockeyweg	HC Uden	miniveld				Verharding	Betontegels, 30x30	225,00	m2			€ -														
499	Hockeyweg	HC Uden	miniveld				Verlichting	Sportveldverlichting	3,00	stuks			€ -														
500	Hockeyweg	HC Uden	oost				Terreinafrastering	gaas	115,00	m1	B14	€ 47,60	€ 5.474,00	2033										€ 5.474			
501	Hockeyweg	HC Uden	west				Terreinafrastering	gaas	227,00	m1	B14	€ 47,60	€ 10.805,20	2033										€ 10.805			
502	Hockeyweg	HC Uden	zuid				Terreinafrastering	gaas	70,00	m1	B14	€ 47,60	€ 3.332,00	2025	€ 3.332												
503	Hockeyweg	HC Uden	noord				Terreinafrastering	gaas	126,00	m1	B14	€ 47,60	€ 5.997,60	2033										€ 5.998			
504	Hockeyweg	HC Uden	stalling				Terreinafrastering	spijlen	20,00	m1	B16	€ 76,00	€ 1.520,00	2033										€ 1.520			
505	Hockeyweg	HC Uden	entree			2023	Terreinafrastering	werkpoort	1,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 3.158,00	2044													
506	Hockeyweg	HC Uden	werkingang		2015		Terreinafrastering	werkpoort	1,00	stuks	B13	€ 3.158,00	€ 3.158,00	2041													
507	Hockeyweg	HC Uden	entrée				Verharding	Betonklinkers	100,00	m2	C3	€ 26,30	€ 2.629,94	2036													€ 2.630
508	Hockeyweg	HC Uden	entrée				Verharding	Betontegels, 30x30	250,00	m2	C2	€ 22,71	€ 5.677,32	2036													€ 5.677
509	Hockeyweg	HC Uden	Algemeen				Beregening	Waterbron	1,00	stuks	F3	€ 16.817,79	€ 16.817,79	2035												€ 16.818	
								Totaal:							€ 146.252	€ 540.037	€ 526.383	€ 26.339	€ 734.097	€ 709.636	€ 824.132	€ 1.094.810	€ 783.695	€ 169.649	€ 1.064.908	€ 875.341	
								inflatiecorrectie 2%:							€ 2.925	€ 10.801	€ 10.528	€ 527	€ 14.682	€ 14.193	€ 16.483	€ 21.896	€ 15.674	€ 3.393	€ 21.298	€ 17.507	
								Totaal:							**€ 149.177**	**€ 550.838**	**€ 536.911**	**€ 26.866**	**€ 748.779**	**€ 723.828**	**€ 840.615**	**€ 1.116.707**	**€ 799.369**	**€ 173.042**	**€ 1.086.206**	**€ 892.848**	

clubeigendom
sportveldverlichting
onderdeel van plan 'Herinrichting park Moleneind'