Bijlage 2. Centraal Park - Ontwerp Park Palenstein

Met de herinrichting van Park Palenstein streeft de gemeente Zoetermeer naar een groene, ontspannen ontmoetingsplek voor zowel omwonenden als voorbijgangers. Het park moet de verbindende schakel gaan vormen tussen de wijk Palenstein, de Dorpsstraat en het Stadshart.

In 2025 zijn door de gemeente drie participatiebijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden en gebruikers van het park. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met belanghebbenden, waaronder de Warenmarkt op het Marseillepad. In het nieuwe schetsontwerp is de inbreng van alle partijen zo goed als mogelijk verwerkt. Verder is er bij het ontwerpen van het park rekening gehouden met het historische lint dat door het park loopt. Zichtlijnen blijven behouden en de groenstructuur van de stad wordt versterkt.

Bovengenoemde punten hebben geresulteerd in een schetsontwerp waarin het park een kleurrijker en levendiger verblijfsgebied wordt zonder de karakteristieke rust te verliezen. Het park wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud waar iedereen welkom is voor ontspanning, creativiteit, ontmoeting en rust.

Ontwerp
Het ontwerp van Park Palenstein zoals in tekening 1 omvat de volgende onderdelen:

a. Toevoeging van vijftig nieuwe bomen;
b. Toevoeging van ovaalvormige hagen;
c. Toevoeging verblijfplekken zoals zit- en speelplekken;
d. Toevoeging van ruimte voor uitbreiding van de warenmarkt;
e. Wijziging van de bestaande padenstructuren;
f. Wijziging van de bestratingsstijl;
g. Behoud van het amfitheater, de busbaan, de corona-herdenkingsboom en de bestaande kunstwerken.

Bovenstaande onderdelen zijn met bijbehorende letter weergegeven in tekening 1. Hieronder staat per onderdeel een nadere toelichting.

a. Toevoeging van vijftig nieuwe bomen
Doorheen het gehele Park Palenstein zullen circa vijftig bomen worden toegevoegd. Deze bomen zullen inheemse soorten zijn. Daarnaast wordt er gekozen voor veel bloeiende en vruchtdragende bomen. Deze bomen worden geplant op gepaste afstand van bestaande bebouwing en paden, rekening houdend met schaduwslag en afvallende bladeren en/of vruchten. De bomen komen eveneens niet langs de waterkant van de Leidse Wallenwetering te staan. Dit om te voorkomen dat afvallende bladeren en/of vruchten het water vervuilen.

b. Toevoeging van ovaalvormige hagen
Op een aantal plekken in het park worden ovaalvormige hagen toegevoegd. Deze hagen hebben een ovaalvorm passend bij de ovaalvormige structuren die elders in de wijk Palenstein komen. De hagen zullen laag gehouden worden, zodat deze het zicht niet belemmeren. Dit voorkomt dat de hagen tot onveilige plekken leiden.

c. Toevoeging van verblijfplekken zoals zit- en speelplekken
Te midden van het park worden een aantal zitplekken zoals picknicktafels toegevoegd. Deze komen midden in het groen te staan onder de bomen, zodat men op deze plekken kan genieten van het groen. In het noordelijke deel van het park wordt een schommel of soortgelijk speeltoestel toegevoegd, om het gevoel van recreatieplek te versterken. Het exacte soort speeltoestel wordt bij de verdere uitwerking van het ontwerp bepaald.

d. Toevoeging van ruimte voor uitbreiding van de Warenmarkt

In het verlengde van het Marseillepad wordt ruimte gemaakt voor vijf standplekken voor de Warenmarkt. De ondergrond voor deze standplekken wordt ingericht met grasbetontegels of vergelijkbaar soort tegels, waardoor de toevoeging van verharding in het park wordt beperkt. Dat er vijf nieuwe standplekken worden ingericht voor de Warenmarkt, betekent niet dat er ook vijf marktkramen zullen komen te staan. Veel marktkramen nemen meerdere standplekken in beslag. In de praktijk wordt er zo ruimte gecreëerd voor 2 à 3 marktkramen, afhankelijk van het soort marktkraam.

e. Wijziging van bestaande padenstructuren

Het voetpad dat vanaf het Marseillepad in het park afbuigt richting de Dorpsstraat wordt verwijderd. Dit voetpad wordt door fietsers en scooters regelmatig gebruikt als sluiproute, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Door dit voetpad te verwijderen en groen in de plaats toe te voegen, wordt fietsen over het voetpad ontmoedigt, en neemt de verharding in het park af.

f. Wijziging van de bestratingsstijl

De bestrating van de voet- en fietspaden door Park Palenstein zal worden vervangen met nieuwe bestrating. De bestrating zal een mix zijn van de bestrating die wordt gebruikt op het Marseillepad en in de wijk Palenstein, om de verbinding tussen de beide gebieden te versterken.

g. Behoud van het amfitheater, de busbaan, de corona-herdenkingsboom en de bestaande kunstwerken

Het amfitheater, de busbaan, de corona-herdenkingsboom en de bestaande kunstwerken inclusief de bijenkast blijven behouden in het park. Hier zullen geen aanpassingen aan gedaan worden. Waar nodig worden deze elementen opgeknapt.

