

Plangrens
project
esterited scope

Profielen
locatieaanduiding
0-0'

+00.00
+00.00
Hoogtepeilen ten opzichte van N.A.P.
Huidig
Project

Maatvoering
in meters
0.00

Bebouwing
-

Hoogtelijnen
bestaand / nieuw

VERHARDING

Elementverharding plein
gebakken klinkers, KF afm. 100x200x85 mm, kleur geelgrijs, hergebruik bestaande situatie, parkeerband, zie detailtekening

Elementverharding voetganger
gebakken klinkers, DF afm. 68x204x85 mm, kleur bruin rood, hergebruik bestaande situatie, halfsteens-lielleboogverband, langs randen enkele strek

Elementverharding fietsroute
gebakken klinkers, DF afm. 68x204x85 mm, kleur bruin rood, hergebruik bestaande situatie, keperverband, langs randen enkele strek

Elementverharding omgeving Lidl
betonklinkers, KF afm. 68x204x85 mm, kleur grijs, hergebruik bestaande situatie, keper-liellebooggverband, langs randen enkele strek

Elementverharding parkeerplaats
grasbetonsteen
conform materialisering/detaillering Fase1 (LIDL)
afm. 2500x5000mm / hoekvak 2750x5000mm

Elementverharding parkeerplaats
gebakken klinkers, DF afm. 68x204x85 mm, kleur bruin rood, hergebruik bestaande situatie, afm. 2000x5500mm, elleboogverband, langs rand rijweg dubbele strek blauwe steen

Halfverharding plein
halfverharding, type: Stabilizer (ecoDynamic)
laagdikte: 50mm, graslake 0/6mm
kleur: Maas-mix, 100% natuurlijk bindmiddel

Horeca buitenterras
zone conform terrasverguning

Elementverharding keitjes
Portugees graniet, keien 60-80mm, kleur grijs, diagonaalverband, behakt
Mortpot 5 strekken, gevraagde bovenzijde, incl. straatkolk 200x400mm

Kantopsluiting
breik band, type Portugees graniet (Roriz)
afm. 500x300x1000mm, kleur grijs
maatwerk boothbanden, incl. hellingsbakken

Kantopsluiting
opsluitband, type OB30, beton,
afm. 300x1000 mm, h:250/350, kleur grijs,
incl hoeksluitsken en boothbanden
+ inlaatsegmenten 300x100x400mm

Kantopsluiting
opsluitband, type OB15, beton,
afm. 150x200x1000 mm, kleur grijs,
incl hoeksluitsken en boothbanden

Kantopsluiting
opsluitband, type OB10, beton,
afm. 100x200x1000 mm, kleur grijs,
incl hoeksluitsken en boothbanden

Kantopsluiting
stelband om gebouwkolom, staal verzinkt
afm. Ø600x150 mm, dikte 5mm

AFWATERING

Straatkolk
inpassing in verharding, B25,
beton/ gietijzer, 1 delig, afm. 300x300x600 mm,
aansluiting Ø 125 mm, zandvang ca. 4L,
holling rooster: vlak

Infiltratiekolk
inpassing in plantvak, rooster waaiermotief,
beton/ gietijzer, 1 delig, afm. 330x330x700 mm,
aansluiting Ø 125 mm, zandvang ca. 4L,
holling rooster: vlak

TERREININRICHTING

Boomrooster
type Arwa Samber
Gietijzer met zwarte was, afm. Ø1800x40 mm,
plantgat Ø700 mm, op draagframe en opsluitbanden

Fietsparkeren
fietsparkeerbeugel, type: nietje enkel, RVS 3mm
afm.: ca. Ø50x3500mm, diepte/hoogte/hart h.o.h. ca. 1m
bevestiging betonvoet onder maaiveld

Buitenbank
type Grid element 5, beton naturel grijs
afm. 2000x490x460 mm
zitvlak FSC hardhout onbehandeld,
duurzaamheidsklasse 1, afm. 90x90mm

Zitelement
type Silapot poef, beton lichtgrijs
afm. Ø740/460x410 mm
incl stabilisatiepen en betonvoet

Klimplantconstructies
gaasmatten of spandraad met afstandhouders
verzinkt staal, kleur RAL 7016, maaswijdte 150x100mm
afm. paneel 600/900x1800mm, draad Ø4mm
constructie/-bevestiging rib constructeur/architect

Afvalbak
type Constructo 100, afm. 465x350x1100mm,
4mm thermisch verzinkt staal, kleur antracietgrijs
met noppenplaat, RVS binnenbak, op betonvoet

Verlichting
mast met spots, type Selux Olivio Florioin
masthoogtes var. (6.6m) ipv var. 4.7m
armaturen Olivio Medio, antraciet grijs RAL 7016,
mast van hout, lichtkleur 2700K

Verlichting
paaltop armatuur, type Schreder Shuffle
conische mast, kleur antracietgrijs RAL 7016
lichtpunthoogte 4,00 m, lichtkleur 2700K

Verlichting
mast met uitlhouder, type mlb
conische mast, kleur antracietgrijs RAL 7016,
lichtpunthoogte 4,00 m, lichtkleur 2700K

Vlaggenmast
handhaven bestaande vlaggenmasten

Afzetpaal
behouden en verplaatsen/hergebruik
vaste paal (0) en uitneembare paal (+)
materiaal RVS, afm. divers

Beweerbare poller icm stoplicht
behouden en verplaatsen/hergebruik
materiaal RVS, afm. divers

Kunstwerk
herplaatsen beeld 'Roi Dado'

Kunstwerk
in situ behouden herdenkingsmonument

BEPLANTING

Kruidenmengsel
zie beplantingsplan

Verstevigd gras / groenparkeren
aan te vullen met teelaarde icm graszaad

Vaste planten mix1 + regentuin
zie beplantingsplan

Vaste planten mix2
zie beplantingsplan

Algemene Opmerkingen
* rondom aimsluiten thv aanlichten bebouwing ca. 300 mm tot aan laatste plant vrijhouden;
* in plantvakken mestcompost toepassen, tbv bemesting en beperking onkruidgroei

Bomen
bestaand, te handhaven

Bomen 2e grootte
nieuw, zie beplantingsplan

Bomen 3e grootte
nieuw, zie beplantingsplan

Meerstammige 3e grootte
nieuw, zie beplantingsplan

Bomen
bestaand, te verwijderen

N

gemeente Westervoort

CLIENT
Gemeente Westervoort

Client address
Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort
gemeente@westervoort.nl / (026) 317 99 11

LOCATION
Centrumplan
Westervoort

Dorpsplein
6931 CZ Westervoort
51.982853, 5.967471

DOCUMENT NAME
Plan

DATE
24.06.2025

DOCUMENT CODE	STATUS	VERSION	DRAWN BY
Blad 1/1	concept	A	-
PHASE	PROJECT NUMBER	SCALE	FORMAT
DO	24-045	1-200	A0

OKRA

OKRA Landschapsarchitecten
Oudegracht 23
3511 AB Utrecht
The Netherlands

TEAM / CONSULTANTS
Duwaalberg

FILE NAME
24-045_DO_Plan_250624.dwg