Verharding

Bedrijventerrein	38.925 m2	x0.95	=36979
Wegen	3973m2	x1	=3.973
Inritten bedrijven	250m2	x1	=250
			40.977 X 0.075= 3.073m3 (waterberging benodigd)

Waterberging

Sloot Noord	274m x 2.48m3/m	= 679.5	m3
Sloot Oost	170m x 2.5m3/m	= 425	m3
Sloot Zuid	250m x 2.48m3/m	= 620	m3
Watergang West	156m x 9.6m3/m	= 1497.5	m3
		3.222	m3

BESTAAND BEDRIJVENTERREIN

UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN= 38.925 m2
WEGEN + inrit bedrijven= 4.223 m2
SLOOT WATERBERGING
GROEN/landschapelijke inpassing

opp= 11065 m2
opp= 20870 m2
opp= 6990 m2
opp= 3621 m2
opp= 2717 m2

DAK
HWA
DWA
AWH
AWD

279,85
246,73
174,36
119,64
44,5
13,58
10,3
8,24
9,94
5,55
7,79
14,71
271,58
58,82

Broedkeper
Dinglepe waal
Face Celtec
herstel oppervlakkig lage delen nieuw talud bedekking herinrengsel

BESTAAND BEDRIJVENTERREIN

G 306 (1535 ca)
G 307 (4160 ca)
G 291 (9980 ca)
G 375 (8212 ca)
G 361 (3621 ca)
G 376 (2840 ca)
G 377 (1955 ca)
G 379 (975 ca)
G 362 (1700 ca)
G 363 (1436 ca)
G 346

gemeente SLUIS

VLEKKENPLAN – UITBREIDING – VLASCHAARD

status. CONCEPT	schaal N.V.T.	get. CRAENENBROECK	teknr. T-002	d.d. 10-05-2022
afd. BEHEER	kern EEDE	file-naam T-002	formaat A3	