Bijlage 2

Raming schetsontwerp d.d. 22-8-2025

1. **Asfalt met betonbestrating:**
   - Rijbaan: asfalt, zoveel mogelijk behoud bestaand asfalt.
   - Voetpaden: tegels 30x30x6 en bij inritten 30x30x8
   - Parkeren in de voetpaden dubbelklinker 20x20x8
   - Banden: grijs beton
   - Pleintjes/kruisingen: betonstraatsteen, keiformaat, in kleur
   - Plantvakken/verkeersgeleiding: brede projectbanden van beton
   - Geen mogelijkheid aanpassen riolering en aanbrengen blauwe ader

2. **Asfalt met gebakken klinkers:**
   - Meerkosten pleintjes/kruisingen: gebakken klinker keiformaat, kleur
   - Meerkosten voetpaden & parkeren: gebakken klinkers
   - Geen mogelijkheid aanpassen riolering en aanbrengen blauwe ader

3. **Alles in betonbestrating:**
   - Meerkosten rijbaan in betonstraatsteen in kleur i.p.v. asfalt

4. **Alles in straatbakstenen: Voorkeur**
   - Meerkosten rijbaan gebakken klinkers
   - Meerkosten voetpaden & parkeervakken gebakken klinkers
   - Meerkosten pleintjes/kruisingen: gebakken klinkers, keiformaat

Tabel met kostenoverzicht per materiaalkeuze

	Projectkosten	Andere financiering	Investering kapitaal	**Totale kapitaalslasten**
1.	€ 1.786.100	€ -935.000	€ 851.100	**€ 26.000**
2.	€ 1.902.300	€ -935.000	€ 967.300	**€ 29.000**
3.	€ 2.118.500	€ -1.165.400	€ 953.100	**€ 29.000**
4.	€ 2.309.600	€ -1.165.400	€ 1.144.200	**€ 34.000**

* bij de opties 1 en 2 is er geen dekking vanuit riolering en water

Kosten aanpak kruising Van Heemstraweg-Koningstraat

	Kosten	Kapitaallasten
Zondermiddengeleider	€ 120.000	**€ 4.000**
Met middengeleider (opgenomen in schetsontwerp en raming)	€ 192.000	**€ 6.000**