

Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	Eenh. prijs	Totaal bedrag
Vorbereidende werkzaamheden				
Verkeersmaatregelen				
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen vooraankondiging	2,00	st	€ 100,00	€ 200,00
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen omleiding	1,00	keer	€ 1.050,00	€ 1.050,00
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen afzetting	1,00	keer	€ 215,00	€ 215,00
			€	-
Opbreekwerkzaamheden			€	-
Opbreken en afvoeren grasbetontegels	4600,00	m	€ 4,00	€ 18.400,00
Opbreken betonfundering	735,00	m	€ 4,00	€ 2.940,00
			€	-
Grondwerk			€	-
Ontgraven stabilisatiefundering	552,00	m3	€ 20,00	€ 11.040,00
Profileren ondergrond	1840,00	m2	€ 1,70	€ 3.128,00
			€	-
Aanbrengen gewapende betonloof			€	-
Aanbrengen gewapende betonloof	4600,00	m	€ 32,00	€ 147.200,00
Betonloof 40x24 cm (b x h)			€	-
Voorzien van 2 wapeningsstrengen Ø8-10 mm			€	-
Betonklasse C35/45 XF4			€	-
			€	-
Overlagen			€	-
Aanzet frezen incl afv en storten vrijkomende materialen	28,20	m2	€ 25,00	€ 705,00
Lev. en aanbrengen uitvuldeklaag AC 11 surf DL-B, gemiddeld dik 4 cm	11000,00	m2	€ 12,00	€ 132.000,00
Stralen + lev. + aanbrengen markering streep 1-1 m (Thermoplast). Incl. afv. en storten vrijkomende materialen	4600,00	m	€ 2,00	€ 9.200,00
			€	-
Bomen rooien en herplanten				
Rooien van bestaande bomen inclusief verwijderen van wortels, afvoer van hout en herstel plantgat.	15,00	stuks	€ 250,00	€ 3.750,00
Levering en aanplant van nieuwe bomen inclusief plantgat	45,00	stuks	€ 800,00	€ 36.000,00
			€	-
Uitvoeringskosten aannemer			€	-
	3,00	weken	€ 7.500,00	€ 22.500,00
			€	-
Subtotaal uitvoering			€	€ 388.328,00
			€	-
Inhuur opzichter	80,00	uur	€ 65,00	€ 5.200,00
Kabels en leiding verleggen	1	keer	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Onvoorzien	1	keer	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Totaal			€	€ 498.528,00