

Parkeren volgens:
Nota parkeerkengetallen 27 nov. 2018 Gemeente Staphorst

Parkeercijfers fullservice supermarkt	perkeergetallen
parkeren per 100m² BVO	bebouwde kom
	3.9 - 5.9

gemiddelde eis: 996= m² BVO
996 / 100 = 9.96
9.96 X 4.9 = 49 parkeerplaatsen

Parkeercijfers buurt- en dorpscentrum	perkeergetallen
parkeren per 100m² BVO	bebouwde kom
	2.7 - 4.7

gemiddelde eis: 474= m² BVO
474 / 100 = 4.74
4.74 X 3.7 = 18 parkeerplaatsen

Parkeerkencijfers koop, etage, midden	perkeergetallen
parkeren per woning	bebouwde kom
	1.5 - 2.3

minimale eis: 8 woningen
8 X 1.9 = 15 parkeerplaatsen

Totaal parkeerplaatsen: 82 stuks, 82 stuks aanwezig (VOLDOET)

Renvooi

	Beplanting of gras
	Haag
	Hekwerk
	Parkeerplaats 5x2.5mtr
	Parkeerplaats 5x2.5mtr (Halfverharding)
F	Fietsenstalling
	Te verwijderen bomen
	Te behouden bomen
	Nieuwe bomen
	Rijrichting
	Voetgangers doorsteek

Berekening verhardingen (Bestaand)

Omschrijving	m2
Totaal kavels	6.684 m²
Bestaande bebouwing	968m²
Bestaande verharding (bestaand uit klinker en betontegels)	1.391 m²
Totaal onverhard	4.325 m²

Toename verharding tbv bestaand en gewijzigd: 584+1147+25+1547+133 - 1.391 = +2.045m²

Berekening verhardingen (Gewijzigd)

Omschrijving	m2
Totaal kavels	6.684 m²
Gewijzigde bebouwing	2.141 m²
Verharding (Asfalt)	584 m²
Verharding (Halfverharding)	1.147m²
Verharding (betontegels)	25m²
Verharding (Klinkers)	1.547 m²
Verharding tbv Woning (Klinkers en terrastegels)	133 m²
Totaal onverhard	1.107 m²

TERREININRICHTING

opdrachtgever		schaal	1:250
	Oude Rijksweg 457	datum	29 01 20 / 20 10 20
	7954 GJ Rouveen	gewijzigd	21 12 22 / 18 04 23
betreft	Nieuwbouw winkels en appartementen	gewijzigd	01 06 23 / 04 04 24
fase	Wijzigen bestemming	gewijzigd	24 04 24 / 08 05 24
onderdeel	Erfinrichtingsplan	gewijzigd	02 10 24 / 04 11 24
aannemer		formaat	A1 get MB / PM
tekeningnummer	2663		
bladnummer	04		

KLAAS BOER bouwadvies
Oude Rijksweg 222
7951 DP Staphorst
T: 0522 - 460609
E: post@bta-kb.nl
W: www.bta-kb.nl