

Raamprijs Luchtbehandelingsinstallatie Theater Het Pakhuis

locatie Theater Het Pakhuis
Adres Onder de Boompjes 21, 1621 GG Hoorn

uitgangspunten

Monumentaal Pand

Ventilatie debiet +/- 3500m³/h +/- 60 pers

Co₂ regelend

Uitvoering laag toeren/trillingsvrij

Latente warmteterugwinning

Verwarmingsbatterij

lege sectie tbv koeling/stoom

Ventilatie tbv zaal en foyer 80/20 verhouding omkeerbaar

Regelbaarheid via GBS

beschikbaar 400V

Voldoende verwarmings vermogen beschikbaar 16kW

Opbouw Raamprijs

60 Verwarmingsinstallaties

Leidingwerk tbv warmer batterij	€	4.500,00	Vermogen benodigd	16 kW
Appendages (IRA/afsluiters/RA)	€	3.000,00		
inpassing op huidige CV installatie	€	1.500,00		
Nieuwe CV Ketel	€	7.500,00		

61 Ventilatie en Luchtbehandelingsinstallatie

LBK incl drukregeling	€	20.500,00		
levering stijlen panelen	€	4.000,00	Transport door normale deur	
kanaalwerk + dempers incl isolatie	€	18.000,00		
roosters/luchtkousen	€	4.500,00		
Buitenluchtroosters	€	4.000,00		
Dempers aanzuig/afblaas	€	2.000,00		

70 Elektrotechnische installaties

Voeding tbv Luchtbehandeling	€	2.500,00
Voeding tbv Regelkast	€	2.500,00

78 Gebouwenbeheersystemen

Priva regeling incl regelkast	€	12.000,00
Opnemers + bekabeling	€	8.000,00

Engineering/WvB

Geluidsberekening etc	€	4.000,00
principe matig tekenwerk	€	800,00
werkvoorbereiding	€	3.500,00

Extra opslag ivm bereikbaarheid en transport 10% € 9.450,00

Bouwkundige aanpassingen € 15.000,00

Totaal budget Raming € 127.250,00 Exclusief BTW