Bundel - Spaarnwoude vergadering AB openbaar van 2 november 2023

Agenda bijlagen

- 2023ABSPW16 Realisatie trailerhelling Schoteroog
- 2023ABSPW17 Vaststellen DO Ontvangstgebied De Groene Weelde
- 2023ABSPW18 Benoeming gedeputeerde mevrouw E. Rommel
- Verslag AB Spaarnwoude 2 november 2023 Openbaar def

01 OPENING EN VASTSTELLING AGENDA OPENBARE AB
- 00 AGENDAPUNTEN OPENBARE VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR 2 november 2023

01.a Benoeming gedeputeerde mevrouw E. Rommel
- 01a Benoeming E. Rommel DB AB SPW

02 CONCEPT VERSLAG OPENBARE AB (TER VASTSTELING)

02.a Concept verslag openbare vergadering AB 13 juli 2023
- 02a OPENBAAR Conceptverslag AB Spaarnwoude 13 juli 2023 def

03 LIJST INGEKOMEN STUKKEN (TER KENNISNAME)
- 03 lijst ingekomen stukken AB 02-11-2023

03.a Klacht m.b.t. onderhoud/afwezigheid wandelpaden
- 03a Bijlage 1 Ingekomen stukkenlijst

04 VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA

04.a Kopie DB besluit Regiodeal
- 04a Regiodeal_MRAWEST_Presentatie AB 02-11-23
- 04a Bijlage 1 Projecten SPW Regio Deal 2 'Beter in Balans
- 2023DBSPW11 Regiodeal MRA West

04.b Mededeling AB Voortgang ruimtelijke vraagstukken
- 04b Bijlage 1 Product F Concept Voorkeursvariant
- 04b Bijlage 2 Impressies
- 04b Mededeling AB Voortgang ruimtelijke vraagstukken AB 02-11-23

05 GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE

05.a Voorstel AB Trailerhelling Schoteroog
- 05a Voorstel AB Realisatie trailerhelling Schoteroog AB 02-11-23
- 05a Bijlage 1 - SO Aanleg trailerhelling Schoteroog-DP

05.b Voorstel AB definitief ontwerp ontvangstgebied Groene Weelde
- 05b Voorstel AB DO Ontvangstgebied De Groene Weelde AB 02-11-23
- 05b Bijlage 1a _SPW_GROENEWEELDE_DO_Presentatie)
- 05b Bijlage 1b Beplantingsplan De Groene Weelde
- 05b Bijlage 1c Def Ontwerp De Groen Weelde_deel entree
- 05b Bijlage 1d Def Ontwerp De Groen Weelde_deel hondentrimparcours
- 05b Bijlage 1e Def Ontwerp De Groen Weelde_deel paviljoen
- 05b Bijlage 1f Def Ontwerp De Groen Weelde_dwarsprofielen

05.c Mededeling AB gerealiseerde E-bike- en romeinenroute OerIJ
- 05c Mededeling AB E-bike route Oerij en Romeinse wandelroute AB 02-11-23

06 CONTRACTBEHEER (GEEN STUKKEN)

07 MEERJAREN BEHEER

07.a Mededeling AB aanbesteding Social return 2024
- 07a Mededeling AB Recreatieschap Spaarnwoude inzake Social Return 2024 AB 02-11-23

08 ORGANISATIE (WAARONDER SCHAPSOVERSTIJGENDE ZAKEN)

08.a Kopie DB besluit beheerregeling informatiebeheer (VZO)
- 2023DBSPW10 Beheerregeling informatiebeheer

08.b Mededeling Concept RNH tarieven en verdeelsleutels (VZO)
- 08b Mededeling AB Concept RNH Tarieven 2024 en 2025 AB 02-11-23

08b Bijlage 1 RNH_concept DAS en DES 2024 en 2025
08b Bijlage 2 RNH_concept tarieven 2024 en 2025

09 PLANNING & CONTROL

09.a Mededeling AB integrale begrotingsherziening

09a Mededeling 1 begroting AB Recreatieschap Spaarnwoude
09a Bijlage 1 Memo ontwerpcriteria en varianten begroting
09a Bijlage 2 Tijdspad voor bestuur versie okt 2023 1

10 ACTUALITEIT

10.a Mededeling NNN

10a Mededeling NNN
10a Bijlage 1 Brief zienswijze verblijfsrecreatie DB 05-10-23
10a Bijlage 2 Concept-beantwoording zienswijze verblijfsrecreatie DB 05-10-23
10a Bijlage 3 verzoek ontgrenzing Spnwbegrenzing SBB.def
10a Bijlage 4 u20230602 SPW verzoek ontgrenzing evenemententerreinen

11 BESTUURSMEDEDELING VOOR RADEN EN STATEN NA AB

11.a Bestuursmededeling Raden en Staten
De link naar bestuursmededeling is:
https://www.spaarnwoudepark.nl/content/content_preview.php?htm=000384

11a Aankondiging bestuursmededeling AB 02-11-23

11.b Kwartaalrapportage Spaarnwoude in de Media (mondeling)

12 RONDVRAAG

13 SLUITING

Nummer: 2023/ABSPW16

Onderwerp: **Realisatie trailerhelling Schoteroog**

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 5 oktober 2023;

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 11 september 2023

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude;

b e s l u i t :

1. In principe in te stemmen met de realisatie door en voor rekening van de gemeente Haarlem van een trailerhelling en bijbehorend parkeerterrein in recreatiegebied Schoteroog.

2. In te stemmen dat de gemeente Haarlem al start met de voorbereiding van de realisatie, nog vóór er afspraken over erfpacht en beheer en onderhoud zijn gemaakt.

3. In te stemmen met het in erfpacht nemen van de voor de trailerhelling en het parkeerterrein benodigde gronden en de trailerhelling met bijbehorende wegen en parkeerterrein in beheer en onderhoud te nemen, mits alle hiervoor door het schap te maken kosten geheel door de gemeente Haarlem worden vergoed.

Velsen-Zuid, 2 november 2023

Akkoord directeur RNH	Akkoord bestuurssecretaris	Akkoord voorzitter
J.J.L. Gilliam	J. Balduk	B. Diepstraten

Nummer: 2023/ABSPW17

Onderwerp: **Vaststellen DO Ontvangstgebied De Groene Weelde**

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 5 oktober 2023;

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 11 september 2023

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude;

b e s l u i t :

1. In te stemmen met het definitief ontwerp ontvangstgebied Groene Weelde met als belangrijkste punten:

2. Een natuur-inclusieve entree met grotere en eenduidige parkeerplaats, verbonden met de stad en het nieuwe restaurant als centrale spil;

3. Toevoeging van de functies natuurspeelplaats en hondentrimparcours;

4. In te stemmen met het starten van de realisatie conform het Definitieve Ontwerp;

5. In te stemmen met een bijdrage van € 10.000 gemoeid met de kosten voor ecologisch onderzoek en advies ten bate van de NNN-compensatie te Zwaanshoek; en de kosten voor punt 4 en 5 integraal mee te nemen in de inzet Uitvoeringsprogramma 2024 (kadernota 2025).

6. In te stemmen met de geactualiseerde kostenraming en het beperkte verschil van € 70.000 extra (+2,9%) ten opzichte van de kostenraming van het VO te accepteren en af te wachten hoe de daadwerkelijke aanbestedingen verlopen.

Velsen-Zuid, 2 november 2023

Akkoord directeur RNH	Akkoord bestuurssecretaris	Akkoord voorzitter
J.J.L. Gilliam	J. Balduk	B. Diepstraten

Nummer: 2023/ABSPW18

Onderwerp: **Benoeming gedeputeerde mevrouw E. Rommel**

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 5 oktober 2023;

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 11 september 2023

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude;

b e s l u i t :

In te stemmen met de nieuwe samenstelling van het DB en AB recreatieschap Spaarnwoude.

Velsen-Zuid, 2 november 2023

Akkoord directeur RNH	Akkoord bestuurssecretaris	Akkoord voorzitter
J.J.L. Gilliam	J. Balduk	B. Diepstraten

Verslag openbare vergadering **algemeen bestuur Recreatieschap Spaarnwoude**, gehouden op 2 november 2023, Kantoor RNH, Genieweg 46, Velsen-Zuid

Aanwezig fysiek:		
De heer B. Diepstraten	- Gemeente Velsen	(voorzitter)
De heer N. Türkkol	- Gemeente Amsterdam	(met volmacht)
De heer R. Berkhout	- Gemeente Haarlem	(AB-lid)
Mevrouw M. Sedee-Schuitemaker	- Gemeente Haarlemmermeer	(AB-lid)
Mevrouw A. den Boer	- Provincie Noord-Holland	(AB-lid)
De heer J.J.L. Gilliam	- RNH	(directeur)
Mevrouw E. Bos Eyssen	- RNH	(programmamanager)
De heer A. van Koeverden	- RNH	(locatiebeheerder)
De heer J. Gieling	- RNH	(financial)
De heer N. van Esterik	- gemeente Haarlem	(bestuursadviseur)
De heer M. Hoeksema	- Bestuursbureau	
Mevr. A. Bruinsma	- Allround Officemanagement	(verslaglegging)
Aanwezig via MS Teams:		
Mevrouw E. Rommel	- Provincie Noord-Holland	(vice-voorzitter)
Mevrouw K. van der Plas	- RNH	(programma-adviseur)
De heer A. Thieme	- gemeente Amsterdam	(beleidsadviseur)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

De voorzitter, de heer Diepstraten, opent om 10.00 uur de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude en heet de aanwezigen van harte welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1 A Benoeming gedeputeerde mevrouw Rommel

Op 14 september 2023 heeft het Algemeen Bestuur Spaarnwoude besloten om als voorzitter aan te wijzen: de heer B. Diepstraten (gemeente Velsen). Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, mevrouw E. Rommel, treedt als vicevoorzitter toe tot het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude. De overige samenstelling blijft ongewijzigd.

Het algemeen bestuur besluit

1. ***Kennis te nemen van de nieuwe samenstelling van het DB en AB Recreatieschap Spaarnwoude (SPW);***
2. ***In te stemmen met de benoeming van mevrouw E. Rommel tot lid van het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude (SPW).***

2. VORIGE VERGADERINGEN

2 A. CONCEPTVERSLAG OPENBARE VERGADERING AB 13 JULI 2023

Het algemeen bestuur besluit het conceptverslag vast te stellen.

3. INGEKOMEN STUKKEN

a. Klacht m.b.t. onderhoud/afwezigheid wandelpaden.

De voorzitter meldt dat er een klacht is binnengekomen over het onderhoud, c.q. de afwezigheid van wandelpaden. In het Dagelijks Bestuur is afgesproken dat het bestuur een reactie hierop geeft en in de beantwoording aangeeft wat de functie is van de verschillende gebieden.

Het algemeen bestuur besluit de lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

4. VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA

4 A. KOPIE DB BESLUIT REGIODEAL

De voorzitter vertelt dat dit schriftelijk aan het DB is voorgelegd vanwege de sluitingsdatum van de Regiodeal. Zojuist heeft een ontbijtsessie plaatsgevonden over de Regiodeal met alle bestuurders

van de gemeenten en de samenwerkingspartners die daarbij betrokken zijn. Dit was een interessante bijeenkomst. Als het besluit definitief wordt, dan gaat het om een AB-besluit. Mevrouw Sedee vond het een hele plezierige bijeenkomst en heeft begrepen dat er in februari a.s. een besluit wordt genomen.
De heer Berkhout bedankt voor het vele werk dat de afgelopen tijd is verzet. Er is al veel winst bij de samenwerking van partijen. Het is goed dat alles op alles wordt gezet om middelen voor de doelen van het Recreatieschap te realiseren, zo ook binnen deze Regiodeal. Er is best wel wat bij elkaar aan middelen om te kunnen investeren in dit gebied.
Mevrouw Sedee vult nog aan dat ook de Kennisinstituten die meedoen een enorme plus zijn. De heer Türkkol wil nogmaals benoemen dat ook Nieuw West van Amsterdam gevraagd is om mee te kijken, maar in overleg met Binnenlandse Zaken heeft de gemeente ervoor gekozen om zich op dit moment te focussen op Zuidoost met een Masterplan. Dit is de reden waarom deze keer niet mee wordt gedaan. Aangezien de heer Turkköl in het bestuur van het recreatieschap zit, heeft hij het uiteraard ondersteund en zal het namens Amsterdam volgen.

De voorzitter vertelt dat het schap ook bestuurlijk vertegenwoordigd moet worden in de overleggen over de Regiodeal. Hier wordt op een ander moment naar gekeken en de bedoeling is hierover pragmatisch af te stemmen. Eerst moet een en ander ambtelijk verder worden vormgegeven.

Het AB neemt kennis van het kopie DB besluit Regiodeal

4 B ***MEDEDELING AB VOORTGANG RUIMTELIJKE VRAAGSTUKKEN***

Mevrouw Van der Plas licht toe dat de presentatie ter kennisname is toegevoegd. Dit is een uitwerking van de volledige route die is gemaakt. Zij is betrokken geweest bij de behandeling van de route voor het deel dat binnen Spaarnwoude valt. In de presentatie wordt de uitwerking van de zonnepanelen aangegeven. Voor Spaarnwoude geldt dat de locaties die daarvoor gekozen zijn “de minste pijn doen”i daarom is men daarmee akkoord gegaan. Het wordt hier ingebracht om te laten zien welke ontwikkelingen er zijn met betrekking tot de Regionale Energiestrategie.

Op de vraag van de heer Berkhout of hier ook sprake is van lokaal eigenaarschap, antwoordt mevrouw Van der Plas dat dit tot nu toe nog niet op tafel is gekomen in de werkprocessen, maar dat zij er vanuit gaat dat dit wel wordt meegenomen vanwege het feit dat dit een voorwaarde is voor de Regionale Energiestrategie. Er is tot nu toe vooral gesproken over de impact van de zonnepanelen naast de wegen en er is voor gekozen om het stuk groen waar de A9 door Spaarnwoude heenloopt te behouden. Hier zijn de keuzes voor het leggen van zonnepanelen op gebaseerd. Verder is afgesproken het plaatsen van hekken zoveel mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk te zorgen voor een natuurlijke inrichting om de zonnepanelen te beschermen.

De heer Berkhout ziet ook andere impactdossiers op dit gebied en het uitgangspunt bij de Regionale Energiestrategie was dat het wel impact heeft, maar dat de opbrengsten zoveel mogelijk ten goede moeten komen aan de omgeving. Belangrijk is dat voor het vervolg lokaal eigenaarschap wordt meegenomen en dat duidelijk wordt of de opbrengsten in de omgeving kunnen worden gebruikt. Mevrouw Van der Plas geeft aan dit mee te nemen bij de verdere uitwerking.

De heer Berkhout wijst erop dat er veel grote thema’s spelen op dit moment en is zoekende welk orgaan wat bespreekt om te zorgen dat het recreatieschap aangehaakt blijft.

Mevrouw Bos Eyssen merkt op dat in het vorige BOT-overleg is besproken waar wel en niet over meegedacht moet worden. Veel thema’s komen terug in het ontwikkelperspectief van de Novex. Tijdens de zienswijze periode kan ook het Recreatieschap haar geluid laten horen en vorige keer in het BOT-overleg is ook al besproken waar wel en niet aan meegewerkt moet worden. Toen is ook aangegeven dat zaken die een link hebben met het landschap, klimaat en natuur voor de hand liggend zijn. Bij andere zaken kan men wat meer terughoudend zijn.

De heer Berkhout vindt dat dit geruststellend klinkt, maar mist dit een beetje in de nota. Het zou goed zijn om aan te geven wat er de komende tijd gaat gebeuren om in positie te komen. Mevrouw Bos Eyssen heeft nauw contact met de projectleider van de Novex overleggen.

De heer Berkhout merkt op dat het ook goed is in de sessie die morgen plaatsvindt te bespreken wat de komende jaren speelt.

De voorzitter stelt voor om voor de AB vergadering van 14 december a.s. een memo te agenderen om te kijken waar het AB nog invloed heeft en in welke fase elementen zitten. Er kan dan een strategie bepaald worden hoe men hier als AB en organisatie mee om kan gaan. Belangrijk is ook te

weten welke programma's er allemaal lopen en via welke gremia.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de voortgang ruimtelijke vraagstukken en wil graag in de volgende AB vergadering een memo bespreken over welke programma's via welke gremia lopen.

5. GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE

5 A VOORSTEL AB REALISATIE TRAILERHELLING SCHOTEROOG

Het algemeen bestuur besluit

1. ***In principe in te stemmen met de realisatie door en voor rekening van de gemeente Haarlem van een trailerhelling en bijbehorend parkeerterrein in recreatiegebied Schoteroog.***
2. ***In te stemmen dat de gemeente Haarlem al start met de voorbereiding van de realisatie, nog vóór er afspraken over erfpacht en beheer en onderhoud zijn gemaakt;***
3. ***In te stemmen met het in erfpacht nemen van de voor de trailerhelling en het parkeerterrein benodigde gronden en de trailerhelling met bijbehorende wegen en parkeerterrein in beheer en onderhoud te nemen, mits alle door het schap te maken kosten geheel door de gemeente Haarlem worden vergoed.***

5 B VOORSTEL AB DEFINITIEF ONTWERP ONTVANGSTGEBIED GROENE WEELDE

Mevrouw Sedee zegt dat de gemeente Haarlemmermeer heel blij is dat het Ontvangstgebied uit het Uitvoeringsprogramma gerealiseerd kan worden.

Gedeputeerde mevrouw Rommel zegt dat de provincie kan instemmen met het besluit, maar dat de realisatie kan pas starten nadat de NNN compensatie geborgd is. In de toelichting staat vermeld dat wat betreft NNN compensatie oppervlakte elders wordt gecompenseerd, maar in de NNN compensatie kent men een Meerwaardebepaling. Dit betekent dat voor NNN compensatie een duidelijke meerwaarde in kwaliteit en samenhang moet worden gemaakt en dat het oppervlakte daarbij niet mag afnemen. Het is fijn dat er veel gesprekken zijn geweest om het Recreatieschap te helpen met de Meerwaardebepaling. Onterecht is er een vergunning afgegeven door de gemeente en dat betekent voor het Recreatieschap dat extra werk verzet moet worden om dit recht te breien.

Mevrouw Sedee wijst erop dat ambtelijk overleg heeft plaatsgevonden tussen provincie en de gemeente of er wel of niet gecompenseerd zou moeten worden. Het was geen heel bijzonder NNN-gebied en volgens de ambtenaren – ook van de provincie – kon het doorgezet worden. Nadat de gemeente de vergunning had afgegeven is zij teruggefloten. Tegelijkertijd kijkt de gemeente Haarlemmermeer waar compensatie kan plaatsvinden. De gemeente wil een gebied aanwijzen binnen Park Zwaanshoek om te kunnen compenseren, omdat er meer projecten zullen komen waarvoor compensatie nodig is. Het is dan de bedoeling dat de provincie dit opneemt in de verordening.
Mevrouw Rommel zegt dat het goed is te starten nadat NNN compensatie geregeld is, waarbij de meerwaarde van de compensatie wordt aangetoond. Dit is voor de provincie belangrijk en dan kan het verder worden doorgevoerd en voorgelegd worden.

Mevrouw Bos Eyssen nuanceert dat er een lopende casus is m.b.t. het Pannenkoekenpaviljoen waar nu een rechtszaak over loopt die uitgesteld is tot december a.s. Gekeken wordt nu of de rechtszaak voorkomen kan worden door het stukje in Park Zwaanshoek aan te wijzen als compensatie. Met het Definitief Ontwerp gaat het om de openbare ruimte rond het Pannenkoekenpaviljoen en ook daar moet NNN gecompenseerd worden. Ook dit is beoogd in Zwaanshoek en dit zijn twee verschillende processen, maar er moet wel op dezelfde plek gecompenseerd worden.
De heer Berkhout zegt dat dit om een vergelijkbaar aantal m2's gaat, maar dat het ook een verhoogde ecologische meerwaarde moet hebben. Mevrouw Sedee geeft aan dat hier onderzoek naar plaats moet vinden en dat hier de € 10.000,-- voor gevraagd wordt. Haar vraag is – ook aan de provincie – dat als gecompenseerd wordt en er geen meerwaarde blijkt te zijn of dit dan betekent dat het Recreatieschap grond moet kopen om toch commerciële projecten mogelijk te maken en de meerwaarde te kunnen borgen.
Mevrouw Rommel stelt voor om eerst aan de ambtenaren over te laten om te beoordelen of aan de Meerwaardebepaling voldaan wordt en als dit niet zo is, dat dan gekeken wordt wat een oplossing zou kunnen zijn.

Mevrouw Sedee denkt dat het goed is te weten waar rekening mee gehouden moet worden wat betreft de begroting.

De voorzitter zegt dat het belangrijk dat er ambtelijke gesprekken plaatsvinden en op het moment dat er consequenties zijn dat deze hier op tafel komen.
Mevrouw Sedee zou graag willen weten wat het uitgangspunt is als er geen meerwaarde is of dat deze niet kan worden aangetoond. Is men dan bereid elders grond te kopen om compensatie mogelijk te maken? Het gaat om principiële uitgangspunten die helder moeten worden, omdat dit iets betekent voor de Ontvangstgebieden waar men iets mee wil doen en ondernemers de gelegenheid wil geven om activiteiten uit te voeren. Tegelijkertijd staat men als Recreatieschap dan aan de lat voor de aankoop van grond voor compensatie. Dit is een belangrijk punt en het zou goed zijn als hier een antwoord op komt.

De heer Berkhout zegt dat er ook een objectieve definitie van “meerwaarde” moet komen en wat de “plus” dan objectief behelst.
Mevrouw Sedee merkt nogmaals op dat het belangrijk is om ook voor toekomstige investeringen van tevoren te weten wat de consequentie is van zaken die gedaan worden.
Mevrouw Rommel zegt dat het altijd goed is dit van tevoren te bekijken, maar er is nu een vergunning afgegeven waar in feite reparatiewerk voor verricht moet worden. Het is daarom heel fijn als van tevoren naar consequenties wordt gekeken. Zij stelt voor om nu af te wachten waar de ambtenaren mee komen.
De voorzitter verwacht dat een en ander ook bij andere Ontvangstgebieden zal spelen en daarom is dit ook een goede referentie voor andere projecten.

Het algemeen bestuur besluit

1. ***In te stemmen met het definitief ontwerp ontvangstgebied Groene Weelde met als belangrijkste punten:***
   - ***Een natuurinclusieve entree met grotere en eenduidige parkeerplaats, verbonden met de stad en het nieuwe restaurant als centrale spil;***
   - ***Toevoeging van de functies natuurspeelplaats en hondentrimparcours;***
2. ***In te stemmen met het starten van de realisatie conform het Definitieve Ontwerp;***
3. ***In te stemmen met een bijdrage van ca € 10.000,-- gemoeid met de kosten voor ecologisch onderzoek en advies ten bate van de NNN-compensatie te Zwaanshoek;***
4. ***In te stemmen met de geactualiseerde kostenraming en het beperkte verschil van € 70.000,-- extra (+2,9%) ten opzichte van de kostenraming van het VO te accepteren en af te wachten hoe de daadwerkelijke aanbestedingen lopen.***

5 C MEDEDELING AB GEREALISEERDE E-BIKE- EN ROMEINENROUTE OERIJ

Deze route is sinds 1 september jl. beschikbaar.

Het algemeen bestuur neemt kennis van het gereed komen van de inrichting van de Oer-IJ e-bike route en de Romeinse wandelroute.

6. CONTRACTBEHEER (GEEN ONDERWERPEN)

7. MEERJARENBEHEER

7 A MEDEDELING AB AANBESTEDING SOCIAL RETURN 2024

De voorzitter meldt dat dit ook al in het DB is besproken. De heer Gilliam zegt dat ooit is gesteld te kijken of naar een andere constructie overgegaan zou moeten worden. Dit is onderzocht en gebleken is dat dit nu niet mogelijk is. Als de deal met Staatsbosbeheer doorgaat, dan is het handig om te kijken hoe Staatsbosbeheer hier aandacht aan besteedt en of daarbij aangesloten kan worden. Vanuit die gedachte is daarom het voorstel om nog even op de oude manier door te gaan.

Het algemeen bestuur neemt kennis van het voornemen om voor 2024 (en 2025) specifieke onderhoudswerkzaamheden enkelvoudig onderhands te gunnen aan IJmond Werkt en Spaarne Werkt (SW-bedrijven).

8. ORGANISATIE (WAARONDER SCHAPSOVERSTIJGENDE ZAKEN)

8 A. KOPIE DB BESLUIT BEHEERREGELING INFORMATIEBEHEER (VZO)

Het algemeen bestuur neemt kennis van het DB besluit beheerregeling informatiebeheer.

8 B. MEDEDELING CONCEPT RNH TARIEVEN EN VERDEELSLEUTELS (VZO)

Het algemeen bestuur neemt kennis van de concept uurtarieven en verdeelsleutels die RNH voornemens is om in 2024 en 2025 toe te passen voor haar dienstverlening aan de recreatieschappen.

9. PLANNING & CONTROL

9 A. MEDEDELING AB INTEGRALE BEGROTINGSHERZIENING

De voorzitter licht toe dat in het Dagelijks Bestuur is afgesproken de integrale begrotingsherziening als mededeling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. In deze bestuursronde wordt hier geen besluit overgenomen. Morgen wordt hier in beslotenheid verder over gesproken.

Het algemeen bestuur neemt kennis van

1. ***De memo Uitwerking ontwerpcriteria en varianten financiering.***
2. ***De noodzaak tot het nu voeren van een bestuurlijke discussie hierover, waarin in ieder geval de volgende vragen om antwoord vragen:***
   - ***Welke variant voor de toekomstige verdeling van de participantenbijdrage heeft uw voorkeur?***
   - ***Kunt u gezamenlijk tot één voorkeursscenario komen?***
   - ***Wilt u – gegeven de fiscale discussie – nu doorgaan of pauzeren van het uitwerken van een voorkeursscenario in een bestuursvoorstel Q4 2023 (go/no-go moment voor stap 3 en 4)?***
   - ***Wilt u de verdelingsdiscussie verknopen aan de discussie scenario sober/midden van het Uitvoeringsprogramma? Dat leidt nl. tot meer varianten, te weten:***
     - ***Scenario midden met huidige verdeelsleutel SPW***
     - ***Scenario midden met verdeelsleutel variant 1***
     - ***Scenario midden met verdeelsleutel variant 2***
     - ***Scenario midden met geconsolideerde verdeelsleutel, variant 3***

10. ACTUALITEITEN

10A MEDEDELING NNN over diverse onderwerpen (zienswijze op verblijfsrecreatie, pannenkoekenpaviljoen, ontgrenzingsverzoek evenemententerreinen).

De voorzitter meldt dat in het Dagelijks Bestuur een zienswijze op de Omgevingsverordening Provincie (ambtelijk) is besproken. Lastig is dat er een gedeputeerde in het bestuur is en daarnaast een andere gedeputeerde als portefeuillehouder. Samen met Friesland is er bestuurlijk een mail gestuurd aan gedeputeerde mevrouw Rommel om te kijken of er nog wat ruimte is. Begin deze week is hier op gereageerd dat dit niet het geval is, omdat de provincie stelt dat verblijfsrecreatie niet in NNN thuishoort. Hier komt bij dat de initiatiefnemer van Camping Buitenhuizen zich inmiddels heeft teruggetrokken, omdat hij een plan op die plek niet haalbaar acht. Het is wel relevant om mee te nemen, omdat er nog steeds behoefte is aan een kleinschalige (natuur)camping in het gebied.

Mevrouw Sedee merkt op dat het belangrijk is regels op te stellen en vraagt hoeveel inkomsten dit het schap ongeveer scheelt nu de ondernemer zich heeft teruggetrokken. Mevrouw Bos Eyssen antwoordt dat er een huurvoorstel was neergelegd voor € 25.000,-- per jaar.

De voorzitter heeft begrepen dat 80% van Spaarnwoude onder NNN valt en in de praktijk botst dit met sommige ambities in het Uitvoeringsprogramma en de uitdagingen waar men voor staat. Het is een zorgpunt dat er niet veel ruimte is om te compenseren en dat er anderzijds veel uitdagingen zijn. Hoe kijkt de provincie hier tegenaan?

Mevrouw Rommel antwoordt dat er een actief Bureau NNN is en als er verzoeken komen, dan wordt meegekeken. Er is een vraag uitgezet bij RNH waar wat mogelijk is. Hier heeft een gesprek over plaatsgevonden. Het is belangrijk dat goed wordt gekeken naar ontwikkellocaties en zij stelt voor om dan een ecologische toets te doen. De provincie staat er niet onwelwillend tegenover als het

ecologisch gezien niet van waarde is. Hier moet men dan samen het gesprek over aangaan en dat is maatwerk. Zij is nog steeds betrokken bij Grondzaken, maar mevrouw Kocken heeft de portefeuille natuur en is terughoudend in het ontgrenzen en begrenzen. Mevrouw Rommel staat er zelf niet terughoudend tegenover om de recreatieschappen wat meer slagkracht te geven. Als het positief uitvalt, dan kan vervolgens gekeken worden of er elders nog plekken voor begrenzing mogelijk zijn. Natuurlijk wil iedereen het graag in de buurt hebben, maar er zijn ook andere plekken en per saldo moet het op 0 uitkomen. Het is daarom belangrijk het ambtelijk overleg voort te zetten, zodat duidelijk wordt wat mogelijk is. Vervolgens is het belangrijk met een voorstel te komen, zodat dit hier besproken kan worden en iedereen met de eigen achterban naar mogelijkheden kan kijken.

De heer Berkhout begrijpt dat mevrouw Rommel de recreatieschappen slagkracht wil geven, maar met die insteek is het ook belangrijk na te gaan hoe men zichzelf kan bedruipen en wat daarvoor nodig is. Duidelijk is dat dit maatwerk is, maar als het allemaal maatwerk is, dan is dat geen slagkracht-verhogende werkwijze, omdat het dan heel tijdsintensief wordt waardoor ondernemers afhaken. Dat is ongewenst en daarom is “slagkracht” wel het toverwoord om vooruit te kijken en daarvoor is het nodig om een structuur met elkaar te verzinnen. Als duidelijk wordt wat de provincie kan bieden, compensatiegebieden of een transparante werkwijze, dan helpt dit.

De voorzitter zegt dat het ambtelijk vaak stroef gaat vanwege veel details en uitzoekvragen. Misschien kan gedeputeerde Kocken een keer worden uitgenodigd om het dilemma direct aan haar voor te leggen, zodat zij weet waar het recreatieschap mee worstelt. Mevrouw Rommel zegt dat er een heel mooi NNN Regiebureau is dat goed te werk gaat en eenmaal per jaar wordt een onderbouwde ontgrenzing/herbegrenzing voorgesteld. Het is niet zo dat de provincie niet meewerkt aan de slagkracht van een recreatiegebied en noemt als voorbeeld Geestmerambacht waar een verbindingszone is uitgewerkt. Het is prima mevrouw Kocken een keer uit te nodigen als er een concreet voorbeeld is en zij zal haar daar ook bij betrekken in voorkomende gevallen en ook bilateraal overleggen om het belang aan te duiden. Het is mooi om samen het belang en de uitdaging te kunnen delen. De voorzitter zegt dat het fijn is dat het bespreekbaar is.

Het algemeen bestuur neemt kennis van een update dossier NNN en de risico’s die hieruit voortvloeien wat betreft verblijfsrecreatie.

11 BESTUURSMEDEDELING VOOR RADEN EN STATEN EN KWARTAALRAPPORTAGE (NA AB)

11A BESTUURSMEDEDELING RADEN EN STATEN

Het algemeen bestuur gaat akkoord met de Bestuursmededeling (webpagina).

11B KWARTAALRAPPORTAGE SPAARNWOUDE IN DE MEDIA

Mevrouw Van der Plas licht toe dat er een bijzondere rups in het gebied is gevonden. Er is positief gereageerd op Social Media m.b.t. Misteryland. Verder is er veel gecommuniceerd over de herstelwerkzaamheden van Storm Poly, omdat de opruimwerkzaamheden gefaseerd zijn aangepakt.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de toelichting op de Kwartaalrapportage.

12 RONDVRAAG

Klacht: hondenlosloopgebied op landbouwpad

Mevrouw Sedee vraagt aandacht voor een klacht die bij de gemeente Haarlemmermeer is binnengekomen. Er is een landbouwpad tussen de IJweg en Rijnlanderweg dat onderdeel is van het schap. Over het landbouwpad rijden zware trekkers, maar tegelijkertijd is dit aangewezen als hondenlosloopgebied. Dit is merkwaardig. De vraag is hoe dit kan en wie dit besluit. Een agrariër kan de loslopende honden niet zien en iemand heeft getracht verhaal te halen bij een agrariër die daar reed met de vraag waarom hij niet stopte voor een hond. Dit pad is voor agrariërs en moet daar ook voor bestemd blijven. Dit betekent dat dit geen hondenlosloopgebied kan zijn, maar dat honden daar moeten worden aangelijnd. Er zijn heel weinig goede wegen voor de agrariërs en daarom is het belangrijk hier iets aan te doen.

De voorzitter vertelt dat vóór de zomer de nieuwe losloopstructuur is vastgesteld.
Mevrouw Van der Plas zegt dat er inderdaad wordt gewerkt aan een nieuwe losloopstructuur en dat op dit moment wordt gewerkt aan het maken van nieuwe kaarten waar verpachte gronden uit worden gehaald. Losloopgebieden worden aangewezen volgens de algemene verordening door het bestuur. In de laatste bestuursronde van het AB van dit jaar wordende nieuwe kaarten aan het bestuur voorgelegd en op dit moment liggen deze nog voor bij de AC-leden om hierop te reageren.
Mevrouw Sedee mist hierbij een belangrijke groep, namelijk de agrariërs. Van belang is dat echte landbouwpaden uitgesloten worden als losloopgebied.
Mevrouw Bos Eyssen denkt dat het goed is dat deze belangenafweging wordt meegenomen in het voorstel dat volgende keer wordt voorgelegd.

Kennisdeling duurzaamheidsambities

De heer Berkhout vertelt dat de gemeente Haarlem, evenals de andere gemeenten, duurzaamheidsambities heeft en ook graag bij de gemeente verbonden partijen op wil halen hoe men bezig is met duurzaamheid. De bedoeling is hierover kennisdeling te laten plaatsvinden. Jaarlijks moet hier een rapportage over worden uitgebracht i.v.m. het duurzaamheidsbeleid van verbonden partijen. De eerste scan m.b.t. RNH was dat er misschien nog verbetering mogelijk is. Wordt dit gedeeld en zoja, is er animo voor verbetering?
De heer Gilliam beaamt dat een ander verbeterd kan worden. Er is een aantal maatregelen genomen en hier wordt verder naar gekeken. De heer Berkhout vertelt dat ook Misteryland hier eigenlijk onderdeel van moet zijn en niet als losstaand verhaal. De gemeenteambtenaren van Haarlem staan eventueel ter beschikking om mee te denken over duurzaamheid.
De voorzitter merkt op dat er meerdere gemeenten zijn met duurzaamheidsambities en dat de gemeente Velsen een CO2 reductieprogramma heeft. Belangrijk is de voorbeelden en bepaalde instrumenten van de partners te gebruiken.
Mevrouw Rommel vindt de opmerkingen over duurzaamheid positief en bij Misteryland dat zaken hergebruikt worden. Zij is gisteren bij een ondernemer geweest die voor tentoonstellingen kijkt naar circulariteit. Misschien is het een idee om eens een keer op te schrijven hoe circulair de evenementen zijn. De voorzitter vertelt over een duurzaamheidscongres voor ondernemers dat onlangs heeft plaatsgevonden, waarbij ook duurzaamheid van festivals een thema was. Ook de heer Diepstraten is graag bereid om informatie te delen.

Veiligheid windmolens Schoteroog

Mevrouw Bos Eyssen was afgelopen maandag bij een online informatiebijeenkomst van Afvalzorg die een update heeft gegeven over het Zonnepark op Schoteroog. Dit was een goede sessie. Zij heeft zorgen over de veiligheid van windmolens op Schoteroog die niet draaien. De afgelopen jaren is gezien dat onderdelen van de windmolens ook om kunnen vallen en het is een onprettige gedachte dat dit gebeurt in het recreatiegebied dat goed gebruikt wordt. De ambtenaar stelt dat er geen enkel risico is, omdat de windmolens stilstaan. De vraag is of dit klopt en hoe hiermee om te gaan.
De heer Berkhout zegt dat deze vraag eerder ook in de gemeenteraad van Haarlem is gesteld en zegt toe om samen met de heer Esterik de beantwoording hiervan op te vragen.

Cruquius Penning

Mevrouw Sedee nodigt de AB-leden uit voor de uitreiking van de Cruquius Penning in de gemeente Haarlemmermeer op 29 november a.s. aan mevrouw Li An Phoa en stuurt de uitnodiging hiervoor toe.

13. SLUITING

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de openbare vergadering om 11.00 uur.

Dit verslag is vastgesteld in de buitengewone openbare bestuursvergadering d.d. 14 december 2023

AGENDAPUNTEN OPENBARE VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR 2 november 2023 10:00 UUR	
1.	OPENING EN VASTSTELLING AGENDA AB a) Benoeming gedeputeerde mevrouw E. Rommel
2.	VORIGE VERGADERINGEN a) Concept verslag openbare vergadering AB 13 juli 2023 (ter vaststelling in AB)
3.	LIJST INGEKOMEN STUKKEN (TER KENNISNAME) a) Klacht m.b.t. onderhoud/afwezigheid wandelpaden
4.	VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA a) Kopie DB besluit Regiodeal Bijlage 1: Definitief ingediend voorstel Regiodeal b) Mededeling AB Voortgang ruimtelijke vraagstukken Bijlage 1 presentatie voorkeursvariant zonneroute A9 Bijlage 2 Uitwerkingen voorkeursvariant zonneroute A9
5.	GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE a) Voorstel AB Trailerhelling Schoteroog Bijlage 1 SO aanleg trailerhelling Schoteroog b) Voorstel AB definitief ontwerp ontvangstgebied Groene Weelde Bijlage 1a Presentatie DO Groene Weelde Bijlage 1b Beplantingsplan Bijlage 1c definitief ontwerp entree Bijlage 1d definitief ontwerp hondentrimparcours Bijlage 1e definitief ontwerp paviljoen Bijlage 1f definitief ontwerp dwarsprofielen c) Mededeling AB gerealiseerde E-bike- en romeinenroute OerIJ
6.	CONTRACTBEHEER (GEEN ONDERWERPEN)
7.	MEERJAREN BEHEER a) Mededeling AB aanbesteding Social return 2024
8.	ORGANISATIE (WAARONDER SCHAPSOVERSTIJGENDE ZAKEN) a) Kopie DB besluit beheerregeling informatiebeheer (VZO) b) Mededeling Concept RNH tarieven en verdeelsleutels (VZO) Bijlage 1 Concept DAS en DES 2024 en 2025 Bijlage 2 Concept tarieven 2024 en 2025
9.	PLANNING & CONTROL (GEEN ONDERWERPEN) a) Mededeling AB integrale begrotingsherziening Bijlage 1: Memo ontwerpcriteria en varianten Bijlage 2: Tijdspad
10.	ACTUALITEIT a) Mededeling NNN Bijlage 1: Zienswijze verblijfsrecreatie NNN Bijlage 2: Concept beantwoording zienswijze verblijfsrecreatie Bijlage 3: Verzoek ontgrenzing evenemententerrein De Ven SBB Bijlage 4: Verzoek ontgrenzing evenemententerreinen
11.	BESTUURSMEDEDELING VOOR RADEN EN STATEN EN KWARTAALRAPPORTAGE (NA AB) a) Bestuursmededeling Raden en Staten b) Kwartaalrapportage Spaarnwoude in de Media (mondeling)
12.	RONDVRAAG

13.	SLUITING

VOORSTEL AB RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE

Datum vergaderingen
Adviescommissie: n.v.t. Dagelijks bestuur: 5 oktober 2023 Algemeen bestuur: 2 november 2023

Onderwerp
Benoeming gedeputeerde mevrouw E. Rommel in bestuur van gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude

Kernboodschap
Na het vertrek van mevrouw I. Zaal van de provincie Noord-Holland is aan de provincie gevraagd de aanwijzing van hun vertegenwoordiger in de besturen van het Recreatieschap door te geven. Benoemen als gedeputeerde mevrouw E. Rommel tot lid in het dagelijks en algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude (SPW).

Het algemeen bestuur besluit
1. In te stemmen met de nieuwe samenstelling van het DB en AB recreatieschap Spaarnwoude.

Bestuurlijke achtergrond
Op 6 september 2023 heeft het voorzittersoverleg besloten om als voorzitter aan te wijzen de heer B. Diepstraten (gemeente Velsen). Mevrouw E. Rommel treedt als vice-voorzitter van het AB Spaarnwoude toe als lid van het voorzittersoverleg. De overige samenstelling blijft ongewijzigd. Op 14 september 2023 heeft het AB Spaarnwoude besloten om als voorzitter aan te wijzen de heer B. Diepstraten (gemeente Velsen), mevrouw E. Rommel (Provincie Noord-Holland) treedt als de vice-voorzitter toe aan het AB Spaarnwoude. De overige samenstelling blijft ongewijzigd.

Onderbouwing besluit

Participant Spaarnwoude	**Bestuurslid AB**
Gemeente Velsen	Dhr B. Diepstraten (voorzitter)
Provincie Noord-Holland	Mw. E. Rommel (vice-voorzitter)
Provincie Noord-Holland	Mw. A. den Boer
Gemeente Haarlem	Dhr. R. Berkhout
Gemeente Haarlemmermeer	Mw. M. Sedee
Gemeente Amsterdam	dhr. N. Türkkol

Participant Spaarnwoude	Bestuurslid DB
Gemeente Velsen	Dhr B. Diepstraten (voorzitter)
Provincie Noord-Holland	Mw. E. Rommel (vice-voorzitter)
Gemeente Amsterdam	dhr. N. Türkkol

Risico's besluit
Geen

Bijdrage aan schapsdoelen
☐ n.v.t.
☐ Meer biodiversiteit
☐ Betere spreiding recreanten
☐ Breder recreatief aanbod
☐ Meer sociale betrokkenheid
☐ Meer participatie

Financiële onderbouwing
Financiële consequenties: Nee
Investeringsvoorstel: Nee

Communicatie
Relatie met speerpunt(en) communicatiestrategie 2021-2025
☐ Ontwikkelen en uitvoeren social media strategie
☐ Organiseren van issuemanagement
☐ Participatie als vast onderdeel van ontwikkelingen
☐ Uitvoeren onderzoeksprogramma communicatie
☐ Ontwikkelen, vastleggen en uitwerken van de gebiedsidentiteit (het basisverhaal)
☐ Versterken samenwerking ondernemers(verenigingen) en regionale marketingorganisaties
Communicatiemiddelen
☒ Bestuursmededeling
☒ Nieuwsbrief
☒ Actieve externe berichtgeving via website/social media
☐ Publiceren op Overheid.nl
☐ Anders ....
☐ Geen

Participatie
Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen/bestuurlijke afstemming):
Stakeholders binnen gebied (NVT):
Stakeholders buiten gebied (NVT):

Planning
Ingaande 4e bestuursronde 2023 (november - december 2023)

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie
Gebiedsteam: n.v.t. MT: n.v.t.

Advies van dagelijks bestuur
Het besluit van het DB wordt hier ingevuld na de DB vergadering.

Akkoord bestuursbureau
Akkoord Mattijs Hoeksema, Adviseur

Conceptverslag openbare vergadering **algemeen bestuur Recreatieschap Spaarnwoude**, gehouden op 13 juli 2023, Liedehoeve, Liedeweg 32, Haarlemmerliede.

Aanwezig:

Mevrouw I. Zaal	- Provincie Noord-Holland	(voorzitter)
De heer B. Diepstraten	- Gemeente Velsen	(vicevoorzitter)
De heer N. Türkkol	- Gemeente Amsterdam	(met volmacht)
De heer R. Berkhout	- Gemeente Haarlem	(AB-lid)
Mevrouw M. Sedee-Schuitemaker	- Gemeente Haarlemmermeer	(AB-lid)
Mevrouw A. den Boer	- Provincie Noord-Holland	(AB-lid)
De heer J.J.L. Gilliam	- RNH	(directeur)
Mevrouw E. Bos Eyssen	- RNH	(programmamanager)
De heer A. van Koeverden	- RNH	(locatiebeheerder)
Mevrouw K. van der Plas	- RNH	(programma-adviseur)
De heer J. Gieling	- RNH	(financial)
De heer M. Hoeksema	- Bestuursbureau	
Mevr. A. Bruinsma	- Allround Officemanagement	(verslaglegging)

CONCEPT

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

De voorzitter, gedeputeerde mevrouw Zaal, opent om 9.40 uur de openbare vergadering van het algemeen bestuur en heet de aanwezigen van harte welkom. Dit is haar laatste AB vergadering. Het is de verwachting dat mevrouw Esther Rommel de vertegenwoordiging in de schappen namens de provincie gaat overnemen.

2. VORIGE VERGADERINGEN

2 A. CONCEPTVERSLAG OPENBARE VERGADERING AB 11 MEI 2023

Het algemeen bestuur besluit het conceptverslag vast te stellen.

3. INGEKOMEN STUKKEN

Het algemeen bestuur besluit de lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

4. VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA

4 A. PRESENTATIE AB VERNIEUWEN EN UITVOEREN SOCIAL MEDIA STRATEGIE

Jorinte Smits, communicatieadviseur RNH, geeft een toelichting. De aanleiding voor het vernieuwen en uitvoeren van de Social Media Strategie is dat er in 2020 een media strategie is gemaakt, maar dat er in de tussentijd veel is gebeurd. Er is gewerkt aan onderdelen van het Uitvoeringsprogramma, er is een Identiteitstraject opgezet en een Merkgids ontwikkeld.
Spaarnwoude Park Levenslustig heeft een geel karakter met een groen randje vanwege de balans tussen natuur en recreatie.
Vorig jaar heeft overleg plaatsgevonden met het AC over de kwartaalrapportage en daarom is nu gestart met een nieuwe strategie. Ontwikkelingen op Social Media gebied volgen zich in een snel tempo op en daarom is deze strategie tot en met 2024. Dit om vervolgens opnieuw de koers te bepalen. Er wordt nu een halfjaar gewerkt aan deze strategie en dit geeft een mooi beeld of men op de goede weg is.

Ruim 14,1 miljoen mensen maken gebruik van Social Media en zij zijn gemiddeld 2 uur per dag online. De keuze voor het recreatieschap is gemaakt voor Facebook, Youtube en Instagram.
Men richt zich op de betrokkenheid en zichtbaarheid online, omdat het imago grotendeels wordt bepaald door de online zichtbaarheid. De doelstelling is de volgersgroep te vergroten. Een grote verandering op Social Media is dat er likers en volgers zijn. Volgers zijn mensen die de updates te zien krijgen. De volgersgroep is belangrijk, omdat daar de betrokkenheid zit. Uit het toenemende

aantal volgers blijkt dat de strategie werkt.
De strategie richt zich op doelgroepen in omliggende gemeenten van het recreatiegebied. Populaire plaatsen die het schap volgen zijn: Haarlem, Amsterdam, IJmuiden, Velsen Zuid, Zwanenburg en Spaarndam. Vooral vrouwen zijn actief op Facebook, maar op Instagram ziet men zowel mannen als vrouwen.
Factoren die de prestaties beïnvloeden zijn veranderende algoritme op Social Media. Het is heel belangrijk om goed beeldmateriaal te hebben met veel nieuwswaarde en hier is de hele bedrijfsvoering verantwoordelijk voor. Hier wordt ongeveer 4 uur per week en € 1200,-- op maandbasis aan besteed.
Er is een programmadoelstelling vastgesteld, waarbij men van het imago van verwaarloosd gebied naar een gebied in ontwikkeling wil gaan. De bedoeling is dan ook berichten te plaatsen over onderhoud en het Uitvoeringsprogramma waaruit die ontwikkeling blijkt. Getracht wordt ook online interactie met de raden te zoeken.

De heer Berkhout vraagt of de Leefstijlvinder hier ook wordt gebruikt. Mevrouw Bos Eyssen antwoordt dat hier de profilering van de Ontvangstgebieden aan gekoppeld wordt. Mevrouw Smits zegt dat het l als basis wordt gebruikt om op door te bouwen. Communicatiestrategie en de Merkgids zijn leidend. Er is ook een houding geformuleerd: “transparant en vriendelijk, gaat graag het gesprek aan, staat achter het werk wat wordt uitgevoerd, open voor verbetering, reageren op basis van informeren, meedenken en meedoen. Daarnaast wil men positieve interactie uitlokken”. De bedoeling is de menselijkheid achter het kanaal te laten zien. Er wordt gezorgd voor een goede balans om de zichtbaarheid intact te houden.

Mevrouw Sedee denkt dat het een goed idee is om vanuit de Communicatieafdeling gemeenteraden te wijzen op het feit dat het recreatieschap op Facebook en Instagram staat, omdat gebleken is dat sommige raadsleden niet op de hoogte zijn van wat er gedaan wordt en ook niet in het gebied komen. Als men video’s en leuke berichten ziet, dan is dit misschien een mogelijkheid raadsleden meer te betrekken. Ook een verhaaltje, waarmee zij zich kunnen inschrijven als volger lijkt een goed idee. De heer Gilliam stelt voor om de raadsleden iets meer te activeren als speciale doelgroep, buiten de bestuursmededeling om, en te kijken hoe zij actiever benaderd kunnen worden.

De voorzitter wijst erop dat interactie met volgers niet alleen zenden is. Als men iets deelt over Spaarnwoude Park, dan wordt het nooit door het account verder verspreid en niet geliked. Wandelnetwerk Noord Holland heeft echter heel veel interactie met hun volgers (als men een wandeling heeft gedaan, krijgt men bijvoorbeeld de melding: “leuk dat je die wandeling hebt gedaan, het is mooi daar he”). Men kan bijvoorbeeld ook de vraag stellen “wat vindt u leuk”, zodat men meer contact krijgt. Belangrijk is ook iemand terug te liken.

Mevrouw Smits wordt bedankt voor de presentatie.

Intussen is ook het nieuwe AB lid, mevrouw Aletta den Boer aangeschoven. Mevrouw Den Boer was in de veronderstelling dat de vergadering om 10.00 uur begon en biedt haar excuses aan dat zij te laat is. Mevrouw Den Boer is Statenlid vanuit de BBB en van huis uit verpleegkundige en docent verpleegkunde en heeft nog niet veel bestuurlijke ervaring. Als eerste wordt een kort voorstelrondje gehouden.
Vandaag wordt vergaderd bij de heer Jan van der Aar op de Liedehoeve. De heer Van der Aar vertelt dat hij de derde generatie is en dat de opvolgers klaar staan. De Liedehoeve is een gangbaar melkveehoudersbedrijf dat sinds 2017 biologisch is en vanaf 2005 kan hier Boerengolf worden gespeeld en sinds een later moment ook andere spelletjes.

4 B PRESENTATIE AB UVP SPAARNWOUDE PARK

Mevrouw Bos Eyssen geeft een toelichting over het Uitvoeringsprogramma. Spaarnwoude is als Rijksbufferzone ingericht in de jaren ’50. Sinds de jaren ’70 is er sprake van een regionaal samenwerkingsverband tussen de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, Amsterdam en de provincie Noord-Holland. De bedoeling was dat er jachthavens en bos zouden komen, maar het is nog steeds een mooi cultuurhistorisch landschap. Jaarlijks is er een begroting van € 11 miljoen en het grootste deel hiervan wordt besteed aan beheer en onderhoud van het gebied. Participanten dragen ongeveer de helft bij van de inkomsten voor Spaarnwoude. Andere bronnen zijn de reserves en inkomsten uit de meer dan 480 contracten in het gebied. Jaarlijks wordt Spaarnwoude ruim 6 miljoen keer bezocht. In 2020 is er een Visie- en Uitvoeringsprogramma opgesteld en dit is voor zienswijzen

langs geweest bij de raden en Staten. Dit is opgesteld vanwege diverse aanleidingen, namelijk hoe de balans tussen natuur en recreatie te bewaken, welke keuzes daarin te maken en hoe te zorgen dat gebieden klaar zijn voor de recreatie van grotere groepen mensen die hier komen wonen door oprukkende woningbouw. Daarnaast ook hoe om te gaan met vraagstukken als energietransitie. Aan de hand van een aantal doelen wordt gewerkt aan het realiseren van deze punten. Een en ander wordt in samenspraak gedaan met de ambtenaren van de betrokken gemeenten en de provincie.

Het Uitvoeringsprogramma bestaat uit 5 kernpunten:

- Wegwerken van achterstallig onderhoud (is al grotendeels afgerond) – de basis op orde;
- Versterken natuur, landschap en cultuurhistorie;
- Ontwikkeling ontvangstgebieden voor zonering en spreiding;
- Uitgeven ondererfpacht sleets geraakte gebouwen;
- Fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en vanuit de steden).

Gestart is met planvoorbereiding en daar is steeds geld voor vrijgemaakt, maar voor de planrealisatie is veel geld nodig en dat is nog steeds onderdeel van de bestuurlijke discussie.

Het Uitvoeringsprogramma begon met een grote set aan projecten, maar aan het begin is al gezegd dat het niet mogelijk is met alles tegelijk te beginnen. Er zijn daarom projecten waar op dit moment geen actieve inzet aan wordt gepleegd, maar soms komen er kansen voorbij waarbij dit alsnog wordt gedaan. Een voorbeeld hiervan is de mountainbike route die mogelijk is geworden door cofinanciering van het recreatieschap en de mountainbikevereniging.
In september wordt opnieuw een BOT georganiseerd, waarbij een actuele prognose wordt opgesteld. Dit zal ongeveer hetzelfde beeld zijn als in 2022.
De baten zijn naar beneden bijgesteld, o.a. doordat ondernemers investeringsbeslissingen uitstellen.

De belangrijkste punten waar men nu tegenaan loopt is dat men al best ver is met de planvoorbereiding, maar de vraag is hoe te komen tot daadwerkelijke uitvoering, welke afspraken daarover gemaakt kunnen worden en hoe de benodigde financiering geregeld wordt.

De projecten waar op dit moment actief aan wordt gewerkt zijn:

- **Fort Benoorden Spaarndam**; inmiddels is er een kwartiermaker voor herontwikkeling gekozen;
- **Borneohoeve** (boerderij in Houtrak) – kathedraal van Spaarnwoude. Gaat binnenkort de markt op (duurzaam en langdurig in ondererfpacht uitgeven);
- **Boerderij Lage Dijk** – is een gebiedsconcept voor ontwikkeld en wordt de laatste hand gelegd aan het wervingsboekje, omdat ook dit binnenkort de markt op gaat;
- **Plesmanhoek** Haarlemmermeer – investeringsbeslissing genomen in december 2022 om hier € 550.000,--, ook met gelden van gemeente Haarlemmermeer in te investeren. Gewerkt wordt aan DO.
- Nieuw hotel: **Hotel The Green**, heet tegenwoordig: Spaarnwoude Park Hotel. Is een toonbeeld van een duurzaam, circulair en groen hotel. Informatieavond voor omwonenden heeft onlangs plaatsgevonden. Zij vinden het mooie plannen.
- **Velsen Snow World**: Ontvangstgebied. Bedoeling is daar meer avontuurlijke activiteiten aan te bieden en het gebied beter te verbinden met de achterkant. Wat betreft duurzaamheid worden er Solartrees in het ontwerp geïntegreerd en daarbij voor diervriendelijke verlichting gekozen. Mevrouw Den Boer vraagt waar de stroom van Solartrees naar toe gaat. Mevrouw Bos Eyssen antwoordt dat dit naar de skibaan en het hotel gaat en wat over is wordt terug geleverd aan het net.
- **Boerenerf Spaarnwoude** (voorheen Zorgvrij): de bedoeling is hier het verbrede boerenbedrijf te laten zien. Er is al een tuinderij gekomen waar een groenteabonnement afgenomen kan worden. Inmiddels zijn er al meer dan 150 klanten en een deel van het land wordt dit jaar ook gebruikt om veevoer te telen. De heer Berkhout zegt dat men deze leuke feitjes (bijvoorbeeld “wist je dat….”) ook op Social Media zou kunnen toepassen. Dit wordt meegenomen.
  Mevrouw Bos Eyssen vertelt dat er inmiddels een Voorlopig Ontwerp is opgesteld en dat er een besluit is genomen om € 500.000,-- te investeren in de openbare ruimte (omleggen fietspad, opknappen speeltuin, groter terras etc.). Ook voor de binnenruimte is er inmiddels een advies om deze meer up to date te maken.
- **Veerplas**, Haarlem. Er is een zonering aangebracht tussen meer recreatie en cultuur aan de

CONCEPT

linkerkant en de rechterkant vooral natuurlijk te houden. In 2020 is een visieschets vastgesteld en er is een voorlopig ontwerp opgesteld, maar deze is niet vastgesteld vanwege het gebrek aan financiën en de discussie die nog over de parkeerplaats plaatsvindt. In december 2022 is er daarom voor gekozen dit stil te leggen. Het heeft absoluut veel potentie. De ondernemer van het Veerkwartier wil een meer duurzaam pand ontwikkelen.

- **Groene Weelde**, Haarlemmermeer: wordt een nieuw pannenkoekenpaviljoen gerealiseerd. Hiervoor is een investeringsbesluit van € 2,4 miljoen genomen. Het nieuwe pannenkoekenpaviljoen is inmiddels open. De bedoeling is om ook een hondentrimbaan, een natuurspeeltuin en een natuurinclusieve parkeerplaats te realiseren.
- **Het ecologisch beheerplan** is in concept vastgesteld en is in afwachting van budget om uitgevoerd te worden. Met geld van de provincie worden nu wel de bossen gerevitaliseerd.
- **Duurzaam toekomstperspectief en realisatie NNN Dijkland**: dit is een gebiedsproces dat gezamenlijk met de provincie wordt uitgevoerd. Het doel van de weidevogelkerngebieden is om de weidevogelpopulatie in stand te houden en te laten groeien en ook te kijken naar biodiversiteit. In het Living Lab vinden diverse onderzoeken plaats ook door vrijwilligers.
- **Ontvangstgebied de Houtrak,** Haarlemmermeer: hiervoor is een voorlopig ontwerp vastgesteld zonder budget. Vanuit groot onderhoud kunnen wel zaken worden uitgevoerd.
- **Fietsverbinding Amsterdam – kust;** er zijn gesprekken gevoerd met de Vervoerregio Amsterdam en de provincie over subsidiëring. Voor het hele project is een Voorlopig Ontwerp gemaakt en in het najaar komt er een update hoe verder te gaan met dit project, omdat het eigenlijk te groot is voor het recreatieschap om dit project te trekken.. Er is een brug (die ligt in het beheergebied van het schap) die heel gevaarlijk is en de wens is deze brug te vervangen door een bredere brug. Hier ligt voorlopig de focus voor het schap. Aangezien dit een hele lange brug is, kost alleen de brug al € 5,5 miljoen.
- **Merkgids:** verbindt de losse projecten met elkaar.
- **Nieuw logo:** dit wordt stapsgewijs doorgevoerd.

De heer Berkhout vraagt of bij materiaalkeuze ook gekeken wordt naar hergebruik van hout in het gebied zelf. Mevrouw Bos Eyssen zegt dat waardevolle bomen een tweede leven krijgen en worden hergebruikt en niet allemaal versnipperd worden.

Mevrouw Bos Eyssen hoort veel om zich heen dat Spaarnwoude Park een sterk merk is waar veel aan opgehangen kan worden en ook al is geland in de omgeving. De participatie gaat goed en van alle recreatieschappen is Spaarnwoude koploper; Spaarnwoude is het verst in planvorming en uitvoering. Vaak wordt Spaarnwoude als voorbeeld gezien. Bij de Ontwikkellocaties loopt men aan tegen NNN en BPL. Dit moet opgelost en verruimd worden om verder te kunnen en hier wordt ook aan gewerkt. Door gebiedsprocessen in te gaan wekt men verwachtingen en het ambtelijk team is “geen oneindig elastiekje”. Het is soms onduidelijk hoe snel men kan gaan en lastig is energie vast te houden als niet duidelijk is wat er mogelijk is.

De heer Berkhout begrijpt dit, maar constateert dat het recreatieschap goed bezig is en krijgt daar energie van. De heer Gilliam zegt dat er veel gesprekken plaatsvinden met mensen intern over dit soort onderwerpen en men tracht hen steeds voor te houden dat als men naar de laatste 5 jaar kijkt dat er enorm veel is gebeurd en geïnvesteerd. In dit soort processen moet men op die manier naar de onderwerpen kijken. Voor de betrokkenen is het lastig, omdat zij vooral naar het laatste halfjaar kijken. RNH besteedt er zelf ook veel aandacht aan om de energie op peil te houden.
De voorzitter bedankt voor de presentatie. Het is heel mooi om een gevoel te krijgen bij wat hier allemaal gebeurt en zij vraagt om namens het AB de complimenten door te geven aan het hele team. Het AB is ontzettend blij met wat hier allemaal gebeurt en de krappe financiën staan soms los van het feit dat gezien wordt dat er heel veel energie wordt besteed en dat er mooie dingen gebeuren. Lastig is dat soms scherpe keuzes m.b.t. de begroting moeten worden gemaakt.

De heer Diepstraten spreekt zijn complimenten uit voor de gemeente Haarlem vanwege het voornemen om de Veerplas mede te financieren.

4 C VOORSTEL AB BUDGET UVP 2e HELFT 2023

De heer Berkhout vraagt of richting het najaar het VO Veerplas kan worden vastgesteld, zodat hier mee verder kan worden gegaan. De ondernemers van het Veerkwartier zijn onzeker gezien grondstoffenprijzen etc., maar het is belangrijk dat er duidelijkheid komt en voor de gemeente Haarlem was dit de overweging om extra middelen beschikbaar te stellen. Belangrijk is dat het ontwerp dan een stap verder komt. Mevrouw Bos Eyssen zegt dat in dit voorstel ook het voornemen

is opgenomen om opnieuw een kwartiermaker aan te stellen. De heer Berkhout vraagt of dit in het najaar geregeld kan zijn. Mevrouw Bos Eyssen denkt dat het realistischer is als in december a.s. geagendeerd wordt. De heer Berkhout zegt dat het fijn zou zijn als er in 2024 al iets gedaan kan worden. Mevrouw Bos Eyssen zegt dat dit ook is opgenomen in het Meerjarenfinancieringsprogramma.

Mevrouw Den Boer heeft naar de financiën van afgelopen tijd gekeken en heeft gezien dat veel ingeteerd is op de reserves en dat er veel geld voor de wensen nodig is. De vraag is wie dit gaat betalen. Zij leest her en der dat de provincie voor 50% mee financiert, maar de provincie heeft de aankomende jaren ook geen onbeperkte middelen. Zij denkt dat men daarom reëel moet zijn om te kijken in hoeverre alles haalbaar is.

De heer Diepstraten geeft aan dat die discussie eigenlijk continu gevoerd wordt. In het verleden hebben hier ook BOT overleggen met elkaar over plaatsgevonden. Er is wat verdeeldheid binnen het bestuur over de toekomst. Met elkaar is afgesproken om over te gaan naar een eenduidige begrotingsstructuur en er moet een discussie gevoerd worden over het genereren van meer inkomsten en de participantenbijdrage. Een aantal gemeenten is bereid de participantenbijdrage te verhogen, maar de grootste bijdrage in absolute zin is afkomstig van de provincie.

Mevrouw Den Boer geeft aan dat de recreatieschappen wel benoemd worden in het Coalitieakkoord, maar er mag niet verwacht worden dat er meer geld komt.

De heer Diepstraten zegt dat lastig is dat enerzijds vanuit de provincie wordt aangegeven dat er meer geïnvesteerd moet worden in recreatieve voorzieningen, maar dat zij aan de andere kant niet meer geld uit wil geven. Hier moet een keer binnen de provincie over gediscussieerd worden.

Mevrouw Den Boer begrijpt dit, maar de provincie zit ongeveer in hetzelfde schuitje als de gemeenten omdat de afgelopen 4 jaar ook daar op reserves ingeteerd is. Ergens moet men de kentering weer terug zien te krijgen en het is niet de bedoeling in het Coalitieakkoord overal de “kaasschaaf” over te halen, dus tel je zegeningen.

Mevrouw Sedee vraagt wat met “tel je zegeningen” wordt bedoeld. Mevrouw Den Boer legt uit dat de provincie de komende 4 jaar ook de broekriem moet aantrekken, omdat er de laatste jaren veel geld is uitgegeven en dat het niet de verwachting is dat er vanuit het Rijk meer geld bij komt. Ook de provincie heeft het met een bepaald budget te doen en moet zaken uitvoeren en niet alleen voor het recreatieschap. Dit betekent dat her en der bezuinigingen nodig zijn.

Mevrouw Sedee stelt voor hier straks in het besloten deel van deze vergadering even over door te praten.

De voorzitter geeft aan dat het belangrijk is dit ook met de nieuwe bestuurder te bespreken. Gezien het Coalitieakkoord is het de verwachting dat verhoging van de participantenbijdrage geen optie is voor de provincie Noord Holland.

Het algemeen bestuur besluit

1. ***Kennis te nemen van de financiële voortgang van project- en procesbegeleiding Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park tot nu toe;***
2. ***In te stemmen met aanvullend budget voor de tweede helft van 2023 van € 201.000 voor inzet RNH voor project- en procesbegeleiding van het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park en hiervoor de SPW reserve beheer (€ 20.000), SPW reserve investeringen (€ 166.000) en SGP reserve investeringen (€ 15.000) in te zetten;***
3. ***In te stemmen het budget van inzet RNH en bedrijfskosten 2023 flexibel te kunnen verdelen tussen projecten en processen, als blijkt dat de behoefte in 2023 verschuift (zaken die meevallen of tegenvallen);***
4. ***Kennis te nemen dat dit aanvullende budget in de plaats komt van de flexibele schil zoals voorgesteld in het algemeen bestuur van 12 december 2022.***
5. ***Kennis te nemen van het collegebesluit van Haarlem van mei 2023 om € 500.000 beschikbaar te stellen voor ontvangstgebied Veerplas en € 1.000.000 voor de waterkwaliteit Veerplas.***

CONCEPT

4 D VOORSTEL HERIJKING LOSLOOPGEBIEDEN EN VERBODSGEBIEDEN HONDEN

Het algemeen bestuur besluit

1. ***Kennis te nemen van de Herijking aanlijnplicht, losloop- en verbodsgebieden;***
2. ***In te stemmen met RNH de opdracht te geven voor herijking van losloopgebieden en verbodsgebieden honden en het verbeteren van de publiekscommunicatie met als belangrijkste punten:***
    - ***Vervangen van de oude hondenflyer (kaarten) op de website;***
    - ***Opstellen van gedragsregels (naast de bestaande huisregels);***
    - ***Vernieuwen en verduidelijken van informatie over honden op de website;***
    - ***Plaatsen nieuwe bebording in het gebied;***
    - ***Opstellen communicatieplan (inclusief participatie);***
3. ***In te stemmen met het incidenteel ophogen van het budget communicatie met € 10.000 (voor SPW € 7.900, SGP € 1.500 en SMG € 600), verdeeld over 2023 en 2024.***

4 E MEDEDELING AB PROCES OPTIMALISATIE NNN

De heer Diepstraten vraagt zich af of hier ook de ruimte voor evenementen bij wordt betrokken, omdat men daarover ook al jarenlang in discussie is met de provincie over de beperking in relatie tot het ontwerp bestemmingsplan evenementen. Mevrouw Bos Eyssen geeft aan dat er voor ontwikkellocaties een meerwaardebepaling in de verordening is opgenomen. Daarnaast kan jaarlijks een begrenzing worden aangevraagd en dit gebeurt ook voor een aantal evenemententerreinen. Hierover vindt ook overleg met de projectleiders bij de gemeenten plaats.

Mevrouw Sedee merkt op dat de inzet van Park Zwaanshoek als compensatiegebied voor NNN groot genoeg is om nog meer te compenseren als dit nodig is, maar voorwaarde is dat er voldoende ruimte over blijft om te kunnen recreëren.

De heer Berkhout vraagt naar de stand van zaken van het proces en vraagt of dit zich ook leent voor een bestuurlijk overleg. Mevrouw Bos Eyssen is goed te spreken over de ambtelijke samenwerking met de provincie. Er is een beleidsadviseur NNN, een ecoloog en iemand van natuurcompensatie die aan dit project verbonden zijn. Men is al een paar keer bij elkaar geweest en er heeft ook een werkbezoek in Spaarnwoude plaatsgevonden, waarbij zij geconstateerd hebben dat er zowel hoogwaardige als laagwaardige natuur in Spaarnwoude aanwezig is. Zij hebben ook meegelezen op het compensatieplan Zwaanshoek, waar ontwikkellocaties in gecompenseerd kunnen worden. Alle lichten voor dit dossier staan momenteel op groen. Een en ander komt terug in het volgende bestuurlijke overleg.

Het algemeen bestuur neemt kennis van het project optimalisatie NNN Spaarnwoude, dat er voor moet zorgen dat de NNN er per saldo op vooruit gaat en dat de in de visie Spaarnwoude Park geschetste ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.

4 F MEDEDELING AB VOORTGANG RUIMTELIJKE STRATEGISCHE VRAAGSTUKKEN

De heer Berkhout vindt de impact van waterstof heftig. Mevrouw Sedee vult aan dat het goed is dat het schap hier zo alert op is. De heer Berkhout vraagt of men niet het gevoel heeft dat met meerdere stakeholders moet worden opgeschaald, bijvoorbeeld in de MRA. Dit speelt namelijk op meerdere tafels en geldt ook voor de zorg voor het landschap. Binnen de MRA wordt gewerkt aan een nieuwe MRA agenda, waarin het landschap identiteitsdrager is etc. Belangrijk is dat er afstemming plaatsvindt tussen de verschillende gremia. Mevrouw Sedee merkt op dat de gemeente Haarlemmermeer zich nadrukkelijk met dit verhaal bemoeit. Er is steeds aangekaart dat als er grote ingrepen in de natuur komen dat daarvoor een financiële compensatie moet komen. Het kan niet zo zijn dat er enerzijds een park moet worden ontwikkeld van 1000 ha waar geen geld voor is en anderzijds beknibbeld en ingegrepen wordt op oud groen. Waterstof is wel heel erg ingewikkeld.

Mevrouw Bos Eyssen ziet dat er verschillende belangen zijn in de verschillende gremia. De heer Berkhout zegt dat er daarom een proces moet komen hoe de komende jaren naar het gebied te kijken. Belangrijk is dit ook in de voorbereidingen op de MRA Platforms mee te nemen. De heer Diepstraten wijst erop dat het niet alleen om MRA gaat, maar dat ook het Rijk zaken bepaalt en dat betekent dat indien nodig ook bestuurlijk geëscaleerd kan worden.

Geconcludeerd wordt dat het verzoek aan RNH is om de bestuurlijke escalatieladder in kaart te brengen en hierover in overleg te gaan met de provincie.

CONCEPT

Het algemeen bestuur neemt kennis van de voortgang van omvangrijke ruimtelijk-strategische ontwikkelingen.

5. GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE

5 A VOORSTEL AB VERPLAATSING VEERPONT DE OPSTAPPER

Mevrouw Sedee vindt het jammer dat het zo gaat. Het kost nog wel wat geld om de steigers op te ruimen en de vraag is of deze niet als vissteiger kunnen worden ingericht, want dan kost het ook geen geld om deze op te ruimen. De heer Van Koeverden zegt dat deze nu al zo worden gebruikt en dit kan zo blijven als dit de wens is. De steigers zijn toegankelijk en geschikt als vissteiger. Officieel is er een vergunning nodig van Rijkswaterstaat.

De voorzitter zegt dat zij niet in het DB heeft gezegd dat het voorschot niet hoeft te worden terugbetaald. Hier moet over gesproken worden en is niet vanzelfsprekend. Dit staat ook niet in het DB verslag.

Het AB vindt het jammer dat het project niet kan worden voortgezet, maar stelt voor de steigers voorlopig in stand te houden waardoor deze niet hoeven te worden opgeruimd.

Het algemeen bestuur besluit

1. ***In te stemmen met beëindiging van het project pontveer de Opstapper en de financiële afronding hiervan;***
2. ***In te stemmen te onderzoeken de mogelijkheden om de pontveer (exclusief steigers) te verkopen/verhuren.***

5 B DB BESLUIT ONDERERFPACHT ZONNEPARK SCHOTEROOG

De heer Berkhout constateert dat dit een mooie stap is. Om dit te kunnen realiseren zijn er uiteindelijk nog wel een paar stappen nodig, maar kan dan wel doorgezet worden en dat is mooi.

Het algemeen bestuur neemt kennis van het DB besluit.

6. CONTRACTBEHEER

6 A DB BESLUIT UITGIFTE ONDERERFPACHT LOCATIE GENIEWEG 36 (WATERGEUS)

Het algemeen bestuur neemt kennis van het DB besluit.

6 B DB BESLUIT UITGIFTE ONDERERFPACHT MANEGE SPAARNWOUDE (MONHEMIUS)

Het algemeen bestuur neemt kennis van het DB besluit.

7. MEERJARENBEHEER (GEEN ONDERWERPEN)

8. ORGANISATIE (WAARONDER SCHAPSOVERSTIJGENDE ZAKEN)

8 A. VOORSTEL WIJZIGING WGR

De voorzitter licht toe dat er nieuw ontwerp is van de gemeenschappelijke regeling. Mevrouw Sedee heeft twee suggesties voor kleine aanpassingen. Belangrijk is de tekst van de “schone versie” op gelijkheid te checken met “was/wordt”, m.b.t. 5a onderwerpen die formeel voor zienswijzen naar gemeente en provincie worden gestuurd. Het gaat hierbij alleen om beleidsplannen en financiële stukken en niet ook nog om de inrichtings- en beheerplannen. Het wordt ingewikkeld als raden en Staten zich ook buigen over inrichtings- en beheerplannen. In de aanbiedingsbrief van de raden en Staten is het belangrijk aan te geven hoe de stemverhouding nu in de ontwerp GR voor Spaarnwoude is opgenomen en ongewijzigd blijft in artikel 9. Ieder AB lid heeft één stem en provincie Noord Holland heeft twee AB-leden en daarmee dus ook twee stemmen, zoals dit geregeld is na de fusie in 2019.

CONCEPT

Het algemeen bestuur besluit

1. ***In te stemmen met de nieuwe ontwerp Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude, en deze via de betrokken colleges of griffies voor toestemming voor te leggen aan de afzonderlijke gemeenteraden en Provinciale Staten van de participanten.***
2. ***In te stemmen met de concept Verordening financieel beheer Spaarnwoude, en deze via de griffies voor zienswijzen aan te bieden aan de colleges, raden en Staten van de participanten.***

8 B. VOORSTEL ARCHIEFVERORDENING 2023 RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE

Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de archiefverordening recreatieschap Spaarnwoude 2023.

8 C VOORSTEL NORMENKADER 2023 EN INTERN CONTROLEPLAN 2023

Het algemeen bestuur besluit

1. ***Het normenkader 2023 vast te stellen;***
2. ***Kennis te nemen van het intern controleplan 2023.***

8 D VOORSTEL SCAN EUROPESE SUBSIDIES

De voorzitter vertelt dat zij in het DB al heeft aangegeven dat in het kader van verwachtingsmanagement de provincie intern onder het oude college geen ruimte zag om als trekker op te treden voor de mogelijke subsidieaanvraag bezoekersspreiding en drukte monitoring en de verwachting is dat dit bij het nieuwe college niet gaat veranderen vanwege de capaciteit.
De heer Berkhout vraagt naar de reden waarom de provincie verzocht wordt als trekker op te treden.
De voorzitter antwoordt dat de provincie ook bezig is met bezoekersspreiding en druktemonitor in relatie tot de visie. Dit blijft de provincie wel doen, maar op dit moment is er geen capaciteit om daar bovenop als trekker op te treden. In augustus vindt wel overleg hierover plaats om te kijken of zaken slim gecombineerd kunnen worden.
De heer Diepstraten vraagt of de gemeente Amsterdam dit dan in plaats van de provincie zou kunnen doen. De heer Türkkol zegt dat ook voor de gemeente Amsterdam geldt dat er geen capaciteit is.
De heer Gilliam stelt voor om hier in het voorzittersoverleg nieuwe afspraken over te maken.

Mevrouw Den Boer vraagt of het om nieuwe projecten gaat die aangevraagd worden. De voorzitter heeft begrepen dat het om projecten gaat waar nu al dekking voor is gevonden binnen de eigen begroting, maar getracht wordt deze te dekken met Europese subsidies waardoor er elders meer ruimte ontstaat. Mevrouw Bos Eyssen vult aan dat het om ecologisch/natuurinclusief beheer gaat en invasieve exoten waar al een deel van het dagelijks onderhoud aan besteed wordt. Dit betekent dan een verschuiving. Voor bezoekersspreiding en druktemonitoring geldt dat dit impliciet wordt uitgevoerd via het Uitvoeringsprogramma.

De heer Berkhout denkt dat het goed is om te kijken naar kansen voor extra middelen. Mevrouw Sedee vraagt of dit niet extern geregeld kan worden. De heer Gilliam zegt dat dit ook het oorspronkelijke voorstel was, maar dat gekeken is welke rol de provincie kan spelen conform het aanbod van de voorzitter. De voorzitter zegt dat dit is onderzocht, maar dat er op dit moment geen capaciteit is voor het trekkerschap. Mevrouw Sedee zegt dat een groot deel van de projecten niet gehaakt kunnen worden aan Europese Subsidies.
De heer Berkhout constateert dat het wel van belang is dit te verkennen voordat verhoging van de participantenbijdrage wordt voorgelegd.

Het algemeen bestuur besluit

1. ***Kennis te nemen van de rapportage verkenning Europese subsidiekansen voor recreatieschappen bij Recreatie Noord Holland waaronder de masterclass Europese subsidies;***
2. ***In te stemmen met de uitkomst van de verkenning (kansen matrix) in relatie tot de thema's van de uitvoeringsprogramma's van de recreatieschappen;***
3. ***In te stemmen met de keuze van twee nader uit te werken subsidie-aanvragen betreffende (1) Ecologisch/natuurinclusief beheer en aanleg incl. bestrijding invasieve exoten en (2) Bezoekersspreiding en drukte monitoring;***
4. ***In te stemmen om RNH opdracht te geven om de subsidie aanvraag betreffende***

CONCEPT

ecologisch/natuurinclusief beheer en aanleg (incl. bestrijding invasieve exoten) nader uit te werken en te concretiseren;

5. ***De provincie Noord-Holland te verzoeken als trekker op te treden voor de mogelijke subsidie aanvraag bezoekersspreiding en drukte monitoring; vooralsnog reageert de provincie hier negatief op en daarom wordt dit teruggenomen naar het voorzittersoverleg.***
6. ***In te stemmen om de extra kosten (pml. 5000 euro) en inzet van RNH (pml. 8000 euro) voor de eerste concretiseringsslag t.b.v. de subsidie aanvraag ecologisch/natuurinclusief beheer en deze kosten conform de verdeelsleutel Doorbelasting Alle Schappen te dekken uit de lopende begroting van de recreatieschappen.***

8 E MEDEDELING RECREATIEMONITOR (INCL. GOOGLE REVIEWS)

Het algemeen bestuur neemt kennis van de resultaten van de nieuwe telmethode van het aantal bezoeken aan de recreatiebieden van Spaarnwoude Park voor 2022; de herkomst van de bezoekers en de ratings van de gebieden op google maps.

9. PLANNING & CONTROL

9 A. NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZE FINANCIËLE JAARSTUKKEN

Het algemeen bestuur besluit

1. ***Kennis te nemen van de zienswijzen van de participanten.***
2. ***In te stemmen met de reactie op de zienswijzen van participanten.***
3. ***In te stemmen met het versturen van een brief naar de griffies met het totaaloverzicht zienswijzen en reacties en de definitieve stukken (nadat de definitieve zienswijzen ontvangen zijn).***

9 B. VOORSTEL JAARREKENING 2022

Het algemeen bestuur besluit

1. ***In te stemmen met de jaarrekening Spaarnwoude Park 2022***
2. ***In te stemmen met het opheffen van de bestemmingsreserve beheer Tacitustunnel welke per 31-12-2022 volledig is uitgeput.***

9 C. VOORSTEL BEGROTINGSWIJZIGING 2023

Het algemeen bestuur besluit

1. ***In te stemmen met de begrotingswijziging 2023;***
2. ***In te stemmen om de participantenbijdragen eenmalig te indexeren conform het huidige indexcijfer van 8,2% om de hoge inflatiekosten op te vangen;***
3. ***In te stemmen RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen die in de begrotingswijziging 2023 zijn opgenomen. De jaaropdracht aan RNH betreft in totaal € 4.659.067 inzet RNH op urenbasis en €97.300 aan vaste bedragen voor de werkzaamheden van het Routebureau van RNH.***
4. ***Kennis te nemen van de overzichten groot onderhoud en vervangingen (GO/VV) programma 2 beheer en onderhoud.***

9 D. VOORSTEL PROGRAMMABEGROTING 2024

Mevrouw Bos Eyssen vraagt m.b.t. beslispunt 2 of iemand het bestuurlijk opdrachtgeverschap op zich wil nemen. De heer Diepstraten stelt voor dit te bepalen als de nieuwe voorzitter er is. De heer Berkhout geeft aan hier op zich wel voor open te staan, maar stelt voor dit door te schuiven als Esther Rommel er is.

Het algemeen bestuur besluit

1. ***Kennis te nemen van de ontvangen optionele zienswijzen op de kadernota 2024;***
2. ***Door te schuiven naar volgende vergadering: In te stemmen met het aanwijzen van een bestuurlijk opdrachtgever op het thema visie, uitvoeringsprogramma en financiering, incl. het onderwerp integrale begroting;***
3. ***Kennis te nemen van het gewijzigde indexatiecijfer van:***
   - ***8,2% voor baten en lasten, aangezien in de Kadernota 2024 gerekend is met een voorlopig indexatiecijfer van 5,17%;***
   - ***4% voor de kosten inzet RNH.***
4. ***In te stemmen met de programmabegroting Spaarnwoude 2024***
5. ***In te stemmen RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet van € 4.356.902 en het uitvoeren van de inspanningen die in de programmabegroting 2024 zijn opgenomen, conform de raamovereenkomst.***

CONCEPT

10. ACTUALITEITEN

10A BRIEF AAN NVWA IVM SLUTING MODELBOUWVERENIGING Y

Mevrouw Bos Eyssen zegt dat er een gesprek met NVWA is gevoerd. De Modeltreinspoorvereniging kan worden geholpen met technische aspecten en ook tijdelijk minder huur betalen. Niet alle artikelen zijn van toepassing op deze attractie en belangrijk is dat er duidelijkheid komt over wat de Modelbouwvereniging moet doen. Dit seizoen gaat men niet meer open. De heer Berkhout zou het fijn vinden als de Modelbouwvereniging geholpen kan worden.

10B OMGEVINGSVERORDENING NH: NOTA VAN BEANTWOORDING WIJZIGING WERKINGSGEBIEDEN EN BIJLAGEN RONDE 2023-I

Het AB neemt kennis van de Omgevingsverordening.

10C DEELNAME REGIODEAL

Mevrouw Bos Eyssen licht toe dat de regiodeal in januari jl. is afgewezen, maar dat het team er nog steeds mee bezig is. De gemeente Haarlem en het Nationaal Park trekken dit vooral. Men heeft de kritiek dat er gewoon een projectenmandje is ingediend ter hand genomen en er wordt nu opnieuw een analyse opgebouwd om te kijken welke projecten erbij horen. Vorige week zijn partijen een hele dag bij elkaar gekomen om hier aandacht aan te besteden en is er gewerkt aan een nieuwe Regiodeal voor komend najaar.

De heer Berkhout vertelt dat hij vorig najaar een gesprek met Esther Rommel heeft gehad en toen was er een steunbetuiging vanuit de provincie en de heer Berkhout heeft gevraagd of de provincie ook eigenaar zou kunnen worden. Mevrouw Van der Plas zegt dat de provincie niet aanwezig kon zijn bij de bijeenkomst, maar wel betrokken wil zijn. De heer Berkhout zegt dat het mooi zou zijn als ook de provincie een handtekening zet in september a.s. als een soort van adhesie. De voorzitter kan hier geen uitspraak over doen, maar kan dit wel meenemen.

Mevrouw Bos Eyssen geeft nog als aandachtspunt mee dat het eigenlijk om bestaande projecten gaat die daaronder gebracht moeten worden, maar dat schept op enig moment wel een financiële verplichting als de Regiodeal toegekend wordt. De heer Berkhout merkt op dat er ook een nieuwe situatie ontstaat als er geld binnenkomt.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de voortgang om te participeren in de regiodeal MRA West.

11A BESTUURSMEDEDELING VOOR RADEN EN STATEN NA AB VERGADERING

Hier zijn geen vragen en opmerkingen over.

11B KWARTAALRAPPORTAGE SPAARNWOUDE IN DE MEDIA

Mevrouw Bos Eyssen zag dat in het tweede kwartaal het bereik bij online en print heel erg gestegen was. Dit komt enerzijds ook door de geluidsoverlast van Awakenings, omdat hier in de diverse media veel aandacht aan is besteed. Populaire mediaberichten op de eigen kanalen gaan vaak over Zorgvrij en vooral over de activiteiten in het voorjaar en daarnaast is ook de opening van de Mountainbike route veel opgepakt door de media.

CONCEPT

12 RONDVRAAG EN W.V.T.T.K./ACTUALITEITEN

Storm Poly

De heer Diepstraten vertelt m.b.t. de nasleep van stormschade Poly dat er binnen de gemeente Velsen wat verwarring is ontstaan, omdat de burgemeester een noodverordening moest uitgeven over het sluiten van de parken, omdat het gevaarlijk is.
Een aantal raadsleden vroeg zich af waarom Spaarnwoude niet afgesloten werd. Hier heeft de burgemeester geen bevoegdheid over. Het is goed om in de toekomst wat meer afstemming te zoeken, omdat het verwarrend is waarom de ene locatie afgesloten wordt en de andere niet. Belangrijk is daarom in het vervolg goed af te stemmen hoe om te gaan met de toegankelijkheid van de parken om dit in de communicatie mee te nemen. De heer Van Koeverden zegt dat er op Facebook wel gecommuniceerd is om bosrijke gebieden nog niet in te gaan, maar het gaat om grote gebieden en gekeken moet worden waar het gebied dan wel veilig betreden kan worden en waar het moet worden afgesloten.

De heer Diepstraten heeft geconstateerd dat sommige paden nog steeds zijn geblokkeerd.
De heer Gilliam geeft aan dat het vooral om afstemming met gemeenten gaat, zodat duidelijk is wat RNH doet.
De heer Berkhout vertelt dat er binnen Haarlem een stormprotocol is en dat deze wordt geëvalueerd.

Evenementenvergunningen

De heer Diepstraten vertelt dat overlast van evenementen in de gemeente Velsen heeft geleid tot raadsvragen en ook in de gemeente Haarlem waren er veel klachten over dB's. Het zou goed zijn om in de toekomst met de betreffende gemeenten af te stemmen hoe om te gaan met evenementenvergunningen, omdat bewoners de eigen gemeente aanspreken over wat zij ervaren.
Mevrouw Sedee wijst erop dat het niet eenvoudig is om iets op een aantal dB's te bepalen, omdat er mogelijk door de wind meer klachten komen.

13. SLUITING

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 11.15 uur.

CONCEPT

Adviescommissie	11-09-2023
Dagelijks bestuur	05-10-2023
Algemeen bestuur	02-11-2023

Spaarnwoude Park

Bijlagen Geen agendapunt 03

Onderwerp **INGEKOMEN STUKKEN RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE**

NUMMER	DATUM Inschrijving	AFZENDER	ONDERWERP	AFHANDELING
20230477	20-6-2023	PROVINCIE NOORD-HOLLAND	zienswijze concept jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024	Behandeld door afdeling programmasturing.
20230524	13-7-2023	GEMEENTE HAARLEMMERMEER	zienswijze concept jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024	Behandeld door afdeling programmasturing.
20230571	8-8-2023	OMGEVINGSDIENST NHN	Jaarlijkse classificatie zwemgelegenheid Peddelpoel, speelvijver noord	Afgehandeld door de afdeling beheer. De zwemgelegenheid voldoet aan de voorschriften en de aanbevelingen worden opgevolgd.
20230594	22-8-2023	AFZENDER BEKEND BIJ PROGRAMMAMANAGER	Klacht m.b.t. (onderhoud/ afwezigheid) wandelpaden	Behandeld door afdeling programmasturing.
20230641	8-9-2023	AFZENDER BEKEND BIJ PROGRAMMAMANAGER	Speeleiland Spaarnwoude	In behandeling bij afdeling vastgoed (zie besloten vergadering)
20230644	19-9-2023	MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES	toezichtregime 2024 SPW	Afgehandeld door afdeling programmasturing: de financiële jaarstukken behoeven geen nadere analyse. Voor 2024 wordt volstaan met de repressieve toezichtvorm.
20230687	3-10-2023	PROVINCIE NOORD-HOLLAND	Vaststelling subsidie wandelnetwerk en TOP's Zuid Kennemerland	Behandeld door Routebureau

Aan: Info Spaarnwoude Park <info@spaarnwoudepark.nl>
Onderwerp: Contact RNH
Bericht:
Enige tijd geleden heb ik met u contact gehad over het vrijwel ontbreken van wandelpaden, vooral in het oostelijk gedeelte. U gaf toen toe dat de zeer weinige wandelpaden niet of zeer slecht onderhouden werden . Er zou echter verbetering optreden. Er zijn nu enige jaren voorbij en nog steeds is de situatie droevig gesteld voor de wandelaar. Op mooie dagen ben je je leven niet zeker, de fatbikes, mountainbikers,skeelers, fietsers enz razen langs. Er wordt in Spaarnwoude heel goed gezorgd voor fietsers, ruiters en festivalbezoekers. Wanneer zijn wij , de wandelaars, die het hele jaar hier wandelen eens aan de beurt? Ik zou graag antwoord krijgen van het bestuur van Spaarnwoude, daar eerder toezeggingen niets waard gebleken zijn.

Antwoord:
Bedankt voor uw bericht. In het verleden hebben we al meermalen e-mailcontact gehad.

Uw e-mail van 22 augustus heb ik nu op de lijst met 'ingekomen stukken' voor ons bestuur gezet. De eerstvolgende vergadering is 5 oktober 2023. Dan kan ik u daarna berichten met een antwoord van ons bestuur.

Alvast een korte reactie:

- De beperkte wandelpaden die er zijn in Oosterbroek zijn de afgelopen jaren stukje bij beetje opgeknapt.
- De locatie skibaan is sinds door voorjaar opgenomen in het wandelnetwerk met o.a. een nieuwe Romeinenroute. Deze route gaat over bestaande paden, en dat is in Oosterbroek inderdaad vaak een fietspad. Dat is niet altijd ideaal.
- De laatste keer dat wij contact hadden was in 2021. Destijds waren wij in volle vaart aan het werk aan de voorbereiding het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park. Er is bestuurlijk nog geen commitment over de benodigde investeringen in Spaarnwoude Park in natuur, recreatie en verbindingen. Op dit moment is er dus ook geen budget voor realisatie van nieuwe wandelpaden in Oosterbroek. Er is alleen budget om het gebied te onderhouden zoals het nu is, maar geen budget om grootscheepse verbeteringen aan te brengen. Dit najaar vergadert het bestuur weer over de financiën.
- Spaarnwoude Park is voor iedereen, op sommige momenten en locaties zijn er meerdere gebruikers. Dat kan drukte geven. Als we rekening met elkaar houden, is er ruimte voor iedereen. In Buitenhuizen, de Ven of Westhoffbos is het rustiger op de paden. Wellicht is dat voor u een alternatief.

MRA West Beter in Balans

een gezonde leefomgeving voor álle bewoners

In de Metropoolregio Amsterdam West (MRA West) staat de brede welvaart onder druk. Met name in de meest kwetsbare wijken is er sprake van een stapeling van problemen. Zo zijn de inkomens laag, is de milieubelasting hoog en is er weinig groen. Hierdoor blijft de gezondheid van veel bewoners achter bij het landelijk gemiddelde. Met deze Regio Deal gaan we dit positief veranderen. We creëren een gezondere leefomgeving: groener - met een hogere biodiversiteit -, aantrekkelijker en uitnodigend om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Met partners die dit kunnen en willen. Dit doen we voor én met de bewoners van deze wijken, omdat zij dit verdienen.

1. De huidige situatie: brede welvaart onder druk

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Nergens groeide de economie de afgelopen jaren harder. Toch is het niet alles goud wat er blinkt. Binnen de MRA zijn er grote verschillen in brede welvaart. Hoewel het een groot deel van de 2,5 miljoen inwoners goed gaat, leven er tegelijkertijd ook veel mensen in ongezonde, kwetsbare omstandigheden. De regio is uit balans. Vooral op het gebied van milieukwaliteit, gezondheid, inkomen (door hoge ongelijkheid) en woontevredenheid blijft de MRA West achter op andere regio's. Dit blijkt onder andere uit de Regionale Monitor Brede Welvaart 2022 (CBS, 2022) en de onderzoeken 'Blik op de leefomgeving en gezondheid voor de verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam' (RIVM, 2021), 'Samen sterker in Metropoolregio Amsterdam' (Rabobank, 2022) en de 'Gezondheidsmonitor 2022' (GGD Kennemerland, 2023). De problemen versterken elkaar in negatieve zin: een persoon met een laag inkomen ervaart sneller stress en eenzaamheid, woont in een wijk met minder groen en voorzieningen, ervaart meer milieuproblemen en heeft minder mogelijkheden om in het groen te ontspannen en anderen te ontmoeten. In de MRA West speelt dit vooral in wijken van de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Zandvoort. We lichten de uitdagingen in relatie tot de brede welvaart hieronder nader toe:

Milieu: ongezonde leefomgeving door luchtverontreiniging, PFAS en geluid

In vrijwel geheel de MRA West is er sprake van een ongezonde leefomgeving door een te hoge milieudruk door geluid en luchtverontreiniging met fijnstof, stikstof, roet en chemische stoffen zoals PFAS. De uitstoot van fijnstof varieert bijvoorbeeld van 600 kg PM2,5 per km2 in Haarlemmermeer tot 2100 kg en 8900 kg PM2,5 per km2 in Haarlem en Velsen (RIVM, 2021). Het milieugezondheidsrisico is in de omgeving van Schiphol en in de IJmond met onder andere Tata Steel, veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Concreet gaat het dan om een verhoogd risico op astma, ernstige slaapverstoring en (vroegtijdige sterfte aan) hart- en vaatziekten en kanker (RIVM, 2021).

Materiële welvaart: veel bewoners in kwetsbare sociaaleconomische situatie

In de MRA West bevinden relatief veel mensen zich in een sociaaleconomisch zwakke positie. In een aantal wijken in Beverwijk, IJmuiden, Velsen-Noord, Haarlem zuidoost en Zandvoort behoort 45-50% en soms meer dan 50% van de huishoudens tot de laagste inkomensgroep. Het percentage lager opgeleiden is in deze wijken hoger dan 50% (landelijk 40%). Ook in het relatief welvarende Haarlemmermeer zijn er diverse wijken met aantoonbaar lagere inkomens en kwetsbare groepen inwoners, zoals Graan voor Visch, Overbos en Bornholm. In deze laatste wijk heeft bijvoorbeeld 8% van de huishoudens een inkomen tot 105% van het sociale minimum (bron: gemeente Haarlemmermeer). De bestaanszekerheid voor deze groep mensen staat sterk onder druk. In het najaar van 2022 kon 1 op de 5 inwoners in de regio moeilijk rondkomen (GGD Kennemerland, 2023).

Gezondheid: kwetsbare gezondheid

Inwoners van de MRA West die financieel moeilijk rondkomen, voelen zich minder gezond en hebben vaker fysieke gezondheidsproblemen, mentale klachten en een ongezonde leefstijl dan inwoners die wél goed rondkomen (GGD Kennemerland, 2023). Er geldt: hoe kleiner de beurs, hoe slechter de gezondheid en leefstijl. Wat betreft mentale gezondheid ervaren deze inwoners vaker ernstige angst- of depressieklachten, veel stress, suïcidegedachten en eenzaamheid. Zo heeft bijvoorbeeld 48% ernstige angst- of depressieklachten en 39% suïcidegedachten. Bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen, is dit zo'n 5%. Op het gebied van leefstijl is vaker sprake van ernstig overgewicht, weinig sporten, roken en zwaar alcoholgebruik. Zo rookt 32% van de inwoners die grote moeite hebben met rondkomen, tegenover 10% van de inwoners die geen moeite hebben met rondkomen. De genoemde verschillen zijn al sinds 2012 in de MRA West zichtbaar en blijven bestaan, al is de leefstijl enigszins verbeterd. Tussen 2020 en 2022 namen de achterstanden in ervaren, fysieke en vooral mentale gezondheid echter weer toe (GGD Kennemerland, 2023).

Samenleving: lagere sociale cohesie

In de kwetsbare wijken is de sociale cohesie lager dan gemiddeld. Uit de gezondheidsmonitor blijkt dat er vaker sprake is van ernstige (sociale)

figuur 1: Ongezonde leefomgeving & sociale kwetsbaarheid opgaven



Samenlevingen en welzijn

1. Lage mate van sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid
2. Lage ervaren gezondheid en hoge stress ervaring
3. Groot aandeel kwetsbare bevolking

Gezondheid en leefomgeving

4. Lage gezondsheidsindex (obesitatas/bewegen/sterfte)
5. Hoge milieubelasting (geluid, fijnstof, stikstof, pFas, hitte)
6. Lage verkeersveiligheid
   Matige kwaliteit woonomgeving
7. Beperkte toegang tot groen recreatief gebied
8. Biodiversiteit onder druk

Inkomen en arbeid

9. Veel mensen met relatief laag inkomen
10. Relatief grote afstand tot arbeidsmarkt

Cross thema

11. Sectorale programma's van overheden en instituties
12. Kennis en community

Rood, oranje de gebieden in MRA met de leefomgeving van kwetsbare bewoners;

Paars, roze de ongezonde leefomgeving (bron: RIVM, MRA en gemeente Amsterdam).

Wijken met sociale kwetsbaarheid (laag naar hoog) (bron: CBS/O+ Amsterdam kwetsbaarheidscore)

eenzaamheid en mensen emotionele steun missen (GGD Kennemerland, 2023).De betrokkenheid bij de woonomgeving en het aantal vrijwilligers is in de kwetsbare wijken gemiddeld lager dan in andere wijken (RIVM, 2021).

Wonen: versteende wijk met minder (goede) voorzieningen

Natuur en groen in de directe nabijheid, beïnvloedt de gezondheid positief (Vries et al., 2008). Kwetsbare groepen wonen echter vaak in oudere wijken van voor en net na WOII. Deze wijken hebben vaak een 'versteend' karakter en minder goede voorzieningen. Hierdoor zijn er weinig mogelijkheden om te spelen, ontspannen en wandelen in het groen én zijn de wijken extra kwetsbaar voor hittestress en wateroverlast (Kennisportaal Klimaatadaptatie, 2023). Door deze factoren staat de gezondheid en leefbaarheid in deze wijken extra onder druk (RIVM, 2021).

'In de zomer is en blijft het in ons huis 30 tot 35 graden. In de zomer ontvluchten we vaak ons huis omdat het gewoon te warm is', Chanila

(Strijd tegen warme huurwoningen in IJmuiden, Argos, september 2023)

Milieu: natuur, recreatie en waterkwaliteit voldoen niet

De hoeveelheid groen, toegankelijk landschap en recreatiegebied buiten de bebouwde kom is beperkt: het areaal in de MRA West is 3-5 keer lager dan de huidige behoefte (Provincie Noord-Holland, 2022).Het tekort aan recreatieruimte geldt met name rond de kwetsbare wijken in Beverwijk Oost, IJmuiden Oost en Haarlem Oost. In de Regionale Monitor Brede Welvaart scoort Haarlem met 0,0 ha natuurgebied per inwoner landelijk zelfs het laagst (CBS, 2022).Daarnaast worden de gebieden die wél vlakbij de stad liggen regelmatig als onaantrekkelijk ervaren, zoals de omgeving rondom Beverwijk, Haarlem Zuidoost, Hoofddorp en Nieuw-Vennep (RIVM, 2021). Dit komt onder andere door de matige natuurkwaliteit van het aanwezige landschap. Dit is in lijn met de achteruitgang van de biodiversiteit in het landelijk gebied: 50% in de periode 1990-2023 (WWF, 2023).Bovendien voldoen de waterkwaliteit en zwemwaterkwaliteit niet aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), zoals in de Veerplas (HHRS

Rijnland, 2023). Tot slot wordt in 70% van de huidige gebieden de draagkracht overschreden door te intensieve recreatie, zoals in het Natura2000-gebied Nationaal Park Zuid Kennemerland (NPZK, 2022). En de autonome ontwikkeling is dat dit verder zal toenemen vanwege de groei van het aantal inwoners (Provincie Noord-Holland, 2022).Financiering van recreatie valt namelijk geregeld tussen wal en schip: bij uitbreiding van woonwijken is er niet altijd aandacht voor (extra) groen/ recreatievoorzieningen in het omliggende gebied.

2. De regionale opgave: integraal met gezondheid en groen aan de slag

2.1. De opgave waar we voor staan

In de MRA West komen de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven waar de regio voor staat bij elkaar. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de meest bepalende factor voor het aantal gunstige uitkomsten op de brede welvaart gezondheid is. Een slechte gezondheid gaat vaak samen met een lager welzijn en kan zorgen voor problemen op het gebied van werk, sociaal leven en wonen (CBS, 2022). Juist mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties wonen, werken en leven vaker in omstandigheden die hun gezondheid bedreigen in plaats van beschermen (Platform31, 2023).

Groen bevordert de gezondheid. *Kinderen die in groene wijken opgroeien, hebben 15% minder vaak last van overgewicht en op latere leeftijd 55% minder kans op psychische problemen (Engemann, 2019). Ook leidt een groene leefomgeving tot 25% minder depressies en 23% minder astmapatiënten. Bovendien nodigt groen uit tot beweging en ontmoeting (De Vries et al., 2013) en het vermindert, door de verkoelende werking, hittestress (bij temperaturen boven 30 °C is de temperatuur in het Amsterdamse Bos 5-6 °C lager). Het positieve effect van groen op de gezondheid is het grootst als dit zich binnen 300 meter afstand van huis bevindt. Dit effect is bovendien groter voor mensen met een lagere sociale status dan mensen met een hogere sociale status (Mitchell & Popham, 2008), en geldt met name voor openbare groengebieden en parken (Rigolon et al., 2021). Een toename van 10% groen kan in Nederland jaarlijks zo'n 400 miljoen euro voor zorg en ziekteverzuim besparen (KPMG, 2013).*

Naast groen, bevorderen ook bewegen en een hoge sociale cohesie de gezondheid. Een goed sociaal netwerk hangt samen met meer tevredenheid over het leven en gezondheid (Putnam, 2000). Bewegen werkt stressverlagend en is, in combinatie met gezond voedsel, gelinkt aan een lager percentage borst-, darm- en alvleesklierkanker (Wageningenworld, 2018). McGowan et al. (2021) vonden positieve effecten tussen gezondheid en goede openbare ruimtes, parken, speelterreinen, supermarkten, fiets- en wandelpaden en outdoor-gyms. Dit alles maakt investeren in voorzieningen voor groen, recreatie, sociale cohesie en sport lonend.

Er is in de kwetsbare wijken in de MRA West sprake van een stapeling van factoren die de gezondheid van de bewoners negatief beïnvloedt (zie figuur 1). Hierdoor worden zij bijvoorbeeld onevenredig hard geraakt door de uitstoot veroorzaakt door Schiphol, Tata Steel en de vele wegen in de regio, óók als deze uitstoot binnen de normen blijft. Om de brede welvaart te verhogen, en verdere toename van de gezondheidsachterstanden te voorkomen, zijn in deze wijken dan ook extra investeringen nodig die de gezondheid van de bewoners positief beïnvloeden zoals een gezonde leefomgeving (RIVM, 2021). Ongeveer een derde (29%) van het verschil in gezondheid tussen laag- en hoogopgeleide mensen in Europa wordt namelijk toegeschreven aan de leefomgeving (WHO, 2019).

Een echt integrale benadering van de huidige opgaven, waarbij verbetering van de gezondheid door meer vergroening voorop staat, is wat wij voorstaan in deze Regio Deal. Om het verschil te maken, richten we ons specifiek op de meest kwetsbare wijken in de MRA West.

2.2 Het streefbeeld: op weg naar een gezonde leefomgeving

Ons streefbeeld is een gezonde leefomgeving voor álle bewoners in de MRA West. Bewoners in maatschappelijk kwetsbare situaties worden ouder en leven langer in goede gezondheid. In hun wijk zijn volop mogelijkheden voor bewegen en ontmoeten in het groen en er zijn activiteiten voor een gezonde levensstijl. De vele bomen en groenstroken nodigen uit om naar buiten te gaan. De wijk voldoet aan de wensen van de bewoners. Kinderen spelen op straat of op de groene schoolpleinen en ook volwassenen pakken vaker de fiets en gebruiken de aantrekkelijke openbare ruimte om (samen) te sporten en hun buren te ontmoeten. Omdat de buurtgenoten gezamenlijk groene voorzieningen en geveltuintjes hebben aangelegd, en die vaak ook gezamenlijk onderhouden, ontmoeten ze elkaar regelmatig en is er een grotere sociale cohesie in de buurt. Het groen maakt de wijken bovendien minder gevoelig voor hittestress en wateroverlast en op verschillende locaties infiltreert het hemelwater direct in de grond.

Ook in het landschap rondom de kwetsbare wijken is uitnodigend groen en water altijd dichtbij. Er zijn twee robuuste groenverbindingen tussen Amsterdam-West en de binnenduinrand: één via de Westeinderscheg en Park 21 in de Haarlemmermeer en één via het recreatiegebied Spaarnwoude en het buitengebied van Velsen en Haarlem-noord naar het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. In de noordelijke IJmond is het wijkgroen verbonden met de polders ten oosten van A9 en A22 en de Stelling van Amsterdam. De verbindingen tussen de wijken en het buitengebied zijn sterk verbeterd. Vanuit huis fiets of loop je zo, via de groene aders in de wijken, het buitengebied in voor een ommetje. Het netwerk van kleinschalige wandelpaden maakt dat je hier snel echt 'buiten' bent. Door de nieuwe houtsingels, kruidenrijke bermen, struwelen en bos is de biodiversiteit versterkt en is het er aantrekkelijk om te verblijven. Je kunt

hier volop genieten van alles wat groeit en bloeit, met veel inheemse bloemen, insecten, vlinders en vogels. Ook het buitengebied draagt positief bij aan de klimaatbestendigheid en de waterkwaliteit van de regio. Kortom, er is een veel gezondere leefomgeving ontstaan waar onze inwoners van profiteren en waardoor ze gezonder leven.

2.3 Doel en ambities

Om het verschil tussen de huidige situatie en het streefbeeld te overbruggen, hebben wij een aantal ambities geformuleerd. Deze zijn in lijn met de aandachtspunten van het RIVM voor het integreren van gezondheid in de verstedelijkingsstrategie van de MRA (RIVM, 2021). Verder sluit deze Regio Deal nadrukkelijk aan bij de gemeentelijke uitwerkingen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integrale Zorg Akkoord (IZA), waarin veel aandacht is voor preventie, de leefomgeving en participatie van inwoners in de wijk. Het verbeteren van de biodiversiteit, waterkwaliteit en klimaatadaptatie is onderdeel van de aanpak. Het verminderen van de grote bronnen van vervuiling, zoals Schiphol, valt buiten de scope.

Inzetten op een gezonder leven door meer groen dichtbij huis

- Realiseren van een veilige en aantrekkelijke groen/blauwe openbare ruimte dichtbij woningen, in de wijken. De nabijheid en bereikbaarheid beïnvloedt of het groen dagelijks gebruikt wordt voor ontspanning of sporten.
- Realiseren van goed bereikbare en aantrekkelijke grotere groen/blauw structuren verderop voor (dag)recreatie. Het gaat om aanleg van nieuwe natuur/recreatiegebieden, het upgraden van oudere recreatiegebieden en het vergroenen van het landelijk gebied met houtsingels, bomen, natuurvriendelijke oevers en akkerranden.

Zorgdragen voor inrichting en programmering die aanzet tot bewegen, ontmoeten en gezonder eten

- Programmeren van wijkevents en bijeenkomsten rond bewegen, sporten, natuur en voedsel op groene ontmoetingsplekken.
- Verbeteren en uitbreiden van het wandel- en fietsnetwerk met een kleinschalig netwerk vanuit de wijken het groen en/of het buitengebied in.
- Realiseren van voldoende beweeg- (sport en speel), ontmoetings- en ontspanningsplekken in de groen/blauwe structuren.
- Activeren en stimuleren van de productie van gezond voedsel via ‘community landbouw’ in wijk-, moes- en schooltuinen.

Versterken sociale cohesie en bewustwording ten aanzien van gezondheid & groen

- Versterken van bewustzijn ten aanzien van gezondheid, bewegen, natuur en voedsel met een educatie- en activatieprogramma voor kinderen en volwassenen.
- Versterken van de sociale cohesie door het uitvoeren van ‘vergroeningsprojecten’ door bewoners in de openbare ruimte, op schoolpleinen, geveltuintjes en gezamenlijk groenonderhoud.
- Activeren van bewoners met (gratis) sportlessen en/of kennismaking met sport in de buurt.

‘Willen we de gezondheidsverschillen verkleinen, dan vraagt het om de bereidheid oplossingen te zoeken buiten de spreekkamer, om gezondheid als onderdeel van al ons beleid te zien. In de manier waarop wijken ingericht worden, bijvoorbeeld, helpt het als het bewoners gemakkelijk gemaakt wordt om te bewegen. Met niet alleen klimtoestellen voor kinderen, maar ook een trapveldje voor pubers. Met veel meer veilige fietspaden en minder ruimte voor vervuilende auto’s’. Els Borst lezing, 2023, minister Ernst Kuipers.

2.4 Bijdragen aan de verstedelijkingsstrategie MRA, NPLG en NOVEX

We verbinden de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven waar de MRA West voor staat zodanig dat 1+1 drie wordt. Zo leveren we een concrete bijdrage aan vijf van de tien ambities uit de verstedelijkingsstrategie MRA, namelijk zorgen voor een gezonde leefomgeving, verbeteren kwaliteit woon- en werkmilieus, versterken van het gevarieerde landschap, de regio klimaat robuust maken (wateroverlast en hittestress) en vergroten van de biodiversiteit (MRA, 2021). De urgentie is groot en vereist een integrale aanpak om de leefomgeving gezond en aantrekkelijk te maken.

Onze aanpak draagt daarnaast bij aan de NOVEX-gebieden MRA, Schiphol en Noordzeekanaalgebied en het Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG). In de NOVEX-gebieden wordt ingezet op het beperken van de milieubelasting rond Schiphol en in de IJmond en het versterken van de kwaliteit van de regio. De Provincie neemt in het toekomstige Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) maatregelen op voor natuur, water, bodem en klimaat, het verminderen van stikstof en het omvormen van de landbouw. Deze Regio Deal versterkt deze programma’s. Enerzijds omdat we onderdelen binnen deze programma’s uitwerken en ontwikkelen. Anderzijds legt deze Regio Deal nadrukkelijk de verbinding met aanvullende thema’s als gezondheid, leefomgeving en recreatie, waardoor het een echte aanvulling vormt.

3. De aanpak

Het creëren van een gezonde leefomgeving vraagt om een gedegen aanpak. Onze aanpak is daarom gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en data van de betrokken gemeenten en GGD Kennemerland en heeft zich in de praktijk bewezen. Deze ziet er als volgt uit:

3.1 Doelgroep van onze aanpak

Wij richten ons op de bewoners uit de kwetsbare wijken en de professionals die voor hen in MRA West werken. Hoewel ook andere doelgroepen profiteren van onze maatregelen in de openbare ruimte, betrekken wij hen niet expliciet. De ongelijkheid tussen de kwetsbare groep en overige groepen in onze maatschappij dreigt door allerlei mechanismen namelijk steeds groter te worden. Door extra te investeren in de behoeften van 'kwetsbare' mensen voorkomen we dat ze onbedoeld (nog) meer op achterstand raken (Platform31, 2023).

3.2 De samenhangende onderdelen van onze aanpak

Het verbeteren van de leefomgeving van kwetsbare bewoners op een duurzame, samenhangende wijze vraagt om een wijkaanpak die aanpassingen treft in de fysieke en sociale omgeving (hardware) én aandacht besteedt aan het stimuleren van het gebruik (software) en het organiseren en onderhouden van deze ingrepen (orgware) (Pharos, 2023). Het is bovendien essentieel om de bewoners van kwetsbare wijken te betrekken zodat de ingrepen zijn afgestemd op hun specifieke wensen en de lokale situatie (Pharos, 2019). Het proces van meepraten beïnvloedt de gezondheid van de deelnemers zelfs op positieve wijze, mits dit zorgvuldig gebeurt (Hoorn et al., 2022). Onze wijkaanpak bestaat daarom uit deze vier onderdelen:

a. Een partnerschap van gecommitteerde partners met de benodigde kennis en ervaring

De basis voor onze effectieve aanpak zijn de partners met de kennis, ervaring, mandaat en investeringsvermogen om de leefomgeving structureel gezonder te maken. We hebben partners die gecommitteerd zijn aan het behalen van de doelen en ambities. Dit zijn enerzijds overheden die verantwoordelijk zijn voor het sociale en fysieke domein, en de natuur en waterhuishouding in MRA West, maar ook maatschappelijke partijen met een bottom-up wijkgerichte aanpak, private organisaties die bij willen dragen aan het maatschappelijk belang en kennisinstituten. Kortom, alle relevante partijen zijn aangemaakt om van deze Regio Deal succes te maken (zie § 5.1).

b. Werken in 'Cases for Change'

De verschillende partners werken samen in vijf zogenaamde 'Cases for Change' (zie figuur 3). Dit zijn gebieden waar de verschillende opgaven samenkomen. Iedere 'Case for Change' bestaat uit een (aantal) kwetsbare wijk(en), stadsrand en buitengebied. Deze gebieden zijn 'living labs' waar we integrale gebiedsgerichte interventies ontwikkelen en uitproberen, passend bij de wensen van bewoners en lokale situatie. Om tot de interventies te komen, hanteren we binnen de wijkaanpak onder andere de GO! Methode. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde methode om de fysieke en sociale omgeving gezonder te maken die ruimte biedt voor maatwerk. De GO! Methode bestaat uit de volgende stappen (RIVM, 2017):

1. Feiten & cijfers op orde: opstellen 'Case for Change wijkprofiel' t.a.v. milieu, groen, gezondheid etc.
2. In gesprek: ophalen wensen en behoeften bij een diverse groep bewoners/ professionals per wijk.
3. Opstellen kansrijke 'set van maatregelen': selectie van kansen voor de wijk, stadsrand of buitengebied.
4. Maatregelen: selecteren en implementeren van maatregelen samen met bewoners en stakeholders.
5. Monitoren en evalueren proces & maatregelen.

c. Ingrepen in fysieke leefomgeving gaan hand in hand met sociale programmering

In de 'Cases for Change' voeren we fysieke ingrepen in de leefomgeving uit, zoals vergroenen van een schoolplein of aanleg van een moestuin. Daarbij bieden we direct sociale programmering aan: een serie van bijeenkomsten en gezamenlijke wijkprojecten rond leefstijl, voedsel, natuur en mogelijk groenonderhoud. Door deze focus op zowel hard-, soft- als orgware versterken we de impact. De exacte invulling van de interventies verschilt per wijk/stadsrand/buitengebied en we vullen deze op basis van de wijkaanpak aan.



figuur 2 proceschema

figuur 3: Cases for Change



Samenlevingen en welzijn
Groene schoolpleinen door en voor bewoners
Ontmoetingscentra in wijken (boerderijtuin, schooltuinen, pluktuinen, voedseltuinen)
Natuur- en voedseleducatieprogramma (voor kinderen)
Groene gezondheidszorg
Activatie evenementen met programmering rond voedsel, groen en bewegen

Gezondheid en leefomgeving
Herinrichting stadsrand voor sport en beweging
Vergroenen van wijken en klimaatstraten
Inzet op fiets- en wandelverbindingen voor meer verkeersveiligheid, gezondheid en milieu
Robuuste natuurgebieden en een groener landschap met en door mensen

Inkomen en arbeid
Groen opleidingsprogramma in natuur (voor herintreders)
MBO programma voor ontwikkeling, plaatsing en beheer straat/recreatie meubulair

Cross thema
Sectorale programma's van overheden en instituties
Kennis en community

Landschap (polders, bossen, plassen)

Landschap (stranden, duinen en duinranden)

Wijken met sociale kwetsbaarheid (laag naar hoog) (bron: CBS/O+ Amsterdam kwetsbaarheidscore)

d. Twee overkoepelende thema's: 'duurzame gebiedsfinanciering' en 'leren & ontwikkelen'

Om structurele verbetering te bewerkstelligen, hanteren wij ook twee overkoepelende thema's. Deze lopen als een satéprikker door alle Cases for Change heen:

Nieuwe vormen van duurzame gebiedsfinanciering
Het positief beïnvloeden van gezondheid via de leefomgeving raakt meerdere domeinen. De kosten en baten van een investering komen momenteel vaak bij verschillende domeinen terecht. Dit bemoeilijkt investeringen ten gunste van de brede welvaart nu en later. Om deze reden ontwikkelen we in deze Regio Deal binnen iedere Case for Change een werkzaam, gebiedsgedreven, financieringsmodel met een betere balans tussen economie-ecologie-gemeenschap. Idealiter ligt daarbij het eigendom deels bij de gemeenschap ('commons') en deels bij private en/of publieke partijen (equity). We nemen hier de resultaten van de verkenning naar de maatschappelijke waarde van een gezonde en groene leefomgeving in mee (RIVM, 2023).

Leren en ontwikkelen
We borgen dat de Cases for Change als katalysator werken voor elkaar en de hele regio. Hiertoe ontwikkelen we binnen én tussen de Cases for Change een 'learning community'. Deze staat open voor iedereen die graag wil deelnemen. In de community delen professionals van overheden, maatschappelijke partijen, ngo's en bedrijven (uit de regio) kennis en ervaring en inspireren elkaar. 'Leren door doen' is het uitgangspunt. Bijvoorbeeld door te bepalen wat in de ene Case for Change werkt en wat de anderen daarvan kunnen leren. Zo werken we in regioverband toe naar een optimale participatieve aanpak op wijkniveau. Twee kennispartners uit ons samenwerkingsverband ondersteunen deze community, namelijk Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions en Hogeschool van Amsterdam. Zij dragen vanuit hun wetenschappelijke kennis bij aan het versterken van het lerend vermogen van de community.

4. Meerwaarde aanpak voor de MRA en het Rijk

Wij bewerkstelligen met onze aanpak op verschillende manieren meerwaarde voor de MRA en het Rijk:

4.1. Onze aanpak leidt tot resultaat tijdens én na de looptijd van de Regio Deal

De basis voor het borgen van het resultaat is onze wetenschappelijk onderbouwde methode om interventies te bepalen die bewezen de gezondheid positief beïnvloeden. We creëren zo permanente verbetering van de leefomgeving en maken bovendien toekomstige investeringen eenvoudiger:

Maatregelen leiden tot permanente verandering leefomgeving
Omdat de impact van interventies bij maatwerk het grootst is, zijn de daadwerkelijke interventies op voorhand niet volledig bekend. Toch ontstaat er al tijdens de Regio Deal, in en rondom de vooraf geselecteerde kwetsbare wijken, een leefomgeving die de gezondheid bevordert omdat 1. er meer gebiedseigen groen in de directe nabijheid is, 2. de omgeving meer dan voorheen uitnodigt tot bewegen, sporten en spelen én hiervoor de voorzieningen aanwezig zijn en 3. de omgeving uitnodigt tot ontmoeting en er tussen buurtbewoners nieuwe contacten zijn ontstaan, wat leidt tot een hogere sociale cohesie. Dit zijn permanente wijzigingen die dus ook na afloop van de Regio Deal intact blijven. Doordat de beheerders van ons samenwerkingsverband de nieuwe groen/blauwstructuren meenemen in het beleid en beheer van de gebieden is permanente verbetering geborgd.

Na de Regio Deal is veranderen van de leefomgeving eenvoudiger
Onze aanpak vereenvoudigt het treffen van aanvullende maatregelen na afloop van de Regio Deal: in vier jaar tijd is er een waardevol netwerk uitgebouwd van bewoners, professionals, beheerders, gemeenten en woningbouwcoöperaties in MRA West die elkaar snel weten te vinden. Ook is er bij overheden, bedrijven en investeerders een andere mindset ten aanzien van gezondheid, groen, ruimtelijke ordening en gemeenschappelijke waarden ontstaan. Er wordt ‘integraler geïnvesteerd’ en er zijn nieuwe investeringsmechanismen -bijvoorbeeld per wijk of vanuit een verzekeringsmaatschappij in natuur- die voor een versterkte basis onder de brede welvaart in het gebied zorgen. Deze andere mindset is van fundamenteel belang en voorwaardelijk om de uitvoering van de grote opgaven onder het GALA en het IZA op de langere termijn te stutten, ondersteunen en uiteindelijk te borgen.

4.2. Bijdrage aan de verbetering brede welvaart nu en later

Onze aanpak levert op verschillende manieren een bijdrage aan de brede welvaart van huidige en toekomstige generaties. Deze lichten wij hieronder nader toe:

Bijdrage aan brede welvaart ‘hier en nu’
Deze Regio Deal verbetert de brede welvaart hier en nu op de volgende punten:

- **Subjectief welzijn:** de bewoners zijn positiever over hun leven en vrije tijd omdat een verbeterde gezondheid hen in staat stelt meer activiteiten te ondernemen die hun leven verrijken.
- **Gezondheid:** de ervaren gezondheid is hoger door de investeringen in de leefomgeving, wat zich op de langere termijn vertaalt in minder chronische aandoeningen, minder obesitas en een hogere levensverwachting.
- **Milieu:** de milieukwaliteit is beter door een toename van de biodiversiteit, bescherming van kwetsbare natuur, meer groen/natuur/recreatiegebied per inwoner; minder geluidsoverlast en meer vastgelegde CO2 door meer beplanting in het landschap; verbetering van waterkwaliteit, klimaatrobuustheid en vermindering van hittestress.
- **Wonen:** de bewoners zijn meer tevreden over hun woonomgeving omdat de wijken groener zijn met voorzieningen in de nabijheid om te spelen, wandelen, sporten en ontmoeten. Ook is er een betere verbinding naar een aantrekkelijker en groen buitengebied met recreatievoorzieningen.
- **Samenleving:** bewoners voelen zich sterker betrokken bij de wijk en meer verbonden met hun buurtgenoten doordat ze samen aan concrete, (groene) projecten werken. Ook is het vertrouwen in de instituties toegenomen omdat bewoners en gemeenten gezamenlijk actief hebben bijgedragen aan de inrichting van hun wijk.

Bijdrage aan brede welvaart later
De grootste winst voor de brede welvaart ´later´ ligt, naast het permanent verbeteren van de gezondheid van toekomstige generaties en daarmee de kwaliteit van het economisch kapitaal, op het natuurlijke kapitaal -hun leefomgeving. Wij maken de wijken en het buitengebied immers klimaatbestendig, verbeteren de waterkwaliteit en vergroten de biodiversiteit.

4.3. Bijdrage aan landelijke opgaves en gevraagde bijdrage Rijk

Onze Regio Deal levert een bijdrage aan meerdere landelijke opgaven en sluit, naast de eerder besproken NOVEX-aanpak en het Nationaal Programma Landelijk Gebied, aan op de volgende urgente Rijksprogramma’s:

- **Programma Gezonde Leefomgeving, Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord (VWS)**: met deze programma’s komt er steeds meer aandacht voor het belang van welzijn en een gezonde leefomgeving. Onze interventies ondersteunen dit/geven hier invulling aan doordat we de mentale en fysieke gezondheid verbeteren.
- **Groen in en om de stad (BZK, LNV, I&W en VWS):** we creëren meer groen in diverse steden en wijken in de MRA West en verkennen nieuwe financieringsmodellen voor groen in en om de stad.

- **Agenda Natuurinclusief (LNV):** we geven met partner De Groene Stelling concreet invulling aan vrijetijdseconomie, landbouw, gezondheid en water in het gebied MRA West.
- **Water en bodem sturend, mobiliteit (I&W):** we geven invulling aan klimaatadaptatie in één van de Nederlandse economische kerngebieden die kwetsbaar is voor wateroverlast en hittestress. Ook vergroten we de actieve mobiliteit door meer wandel- en fietspaden en verbeterde bereikbaarheid met het OV.
- **Kwaliteitsimpuls Nationale Parken 'Nieuwe stijl' (LNV):** we bieden alternatieve recreatieruimte buiten het overbelaste Nationaal Park Zuid-Kennemerland en een betere verbinding van het park met de omgeving.

Om te borgen dat deze programma's en de Regio Deal elkaar maximaal versterken, inventariseren wij bij de start de mogelijkheden tot samenwerking. We vragen aan u capaciteit om de afstemming hierover mogelijk te maken.

5. Organisatie

Wij organiseren de uitvoering van deze Regio Deal MRA West in Balans zodanig dat wij de opgaven oppakken als één geheel en niet als afzonderlijke gemeentes met enkel focus op onze eigen 'Case for Change'. Dit doen wij als volgt:

5.1 Organisatie van de opdracht

De kern van ons samenwerkingsverband bestaat uit de vijf gemeenten op wiens grondgebied de Cases for Change zich bevinden: Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Zandvoort. Daarnaast zijn deze partijen partner: AMS Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, De Groene Stelling, GGD Kennemerland, Hogeschool van Amsterdam, Hoogheemraadschap van Rijnland, IVN Natuur & Gezondheid, Nationaal Park Zuid-Kennemerland, PWN Puur Water en Natuur, Recreatieschap Spaarnwoude, RIVM, Trees for All, Ymere en Yes and More. De partners werken in de Cases for Change nauw samen met andere landelijke en regionale partijen die beschikken over waardevolle kennis en ervaring en/of netwerk om de interventies tot een succes te maken (zie § 5.3).

5.2 Programmaorganisatie: sturing van het samenwerkingsverband

We organiseren de uitvoering van het programma professioneel en functioneel. De kern van het programma ligt in het leren en doen in de Cases for Change. Per gebied -en dus per gemeente- is er één projectleider. Hij/zij is verantwoordelijk voor de voortgang, planning en financiën van een Case for Change. Ook coördineert, activeert en verbindt deze projectleider, samen met zijn projectteam, alle partijen binnen zijn/haar gebied. De crossthema's 'kennis en community' en 'duurzame gebiedsfinanciering' hebben een separate projectleider. Ter ondersteuning van de Cases for Change, zorgt een programmamanager voor de coördinatie, voortgang, communicatie en financiën van het programma als geheel en de afstemming met het Rijk. Hij/zij ontvangt, indien nodig, ondersteuning op het gebied van financiën en communicatie. Dit kernteam komt minimaal elke maand bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.De bestuurlijke afstemming geven we functioneel vorm met een stuurgroep. Deze bestaat uit (een afvaardiging van) betrokken colleges van B&W en directeuren van de partners. We voeren dit overleg minimaal elk kwartaal.

5.3 Steun en betrokkenheid regio

Het programma heeft draagvlak in de regio. Het Agrarisch Collectief Noord Holland Zuid, AMVEST vastgoedontwikkeling & Investment management, Natuurmonumenten, programma Waardevol Werk, Staatsbosbeheer, zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid en meerdere volkstuin- en buurtverenigingen, welzijns- en sportorganisaties hebben al aangegeven mee te willen werken in de Cases for Change. De Metropoolregio Amsterdam ondersteunt deze Regio Deal van harte. De Provincie Noord-Holland ook, en heeft de intentie uitgesproken om een bijdrage te leveren aan de realisatie van concrete projectvoorstellen.

5.4 Heldere verwachtingen voor iedereen

Ook op bestuurlijk niveau zorgen we voor duidelijkheid: de gemeenteraden van de betrokken gemeentes en de besturen van Hoogheemraadschap van Rijnland en Recreatieschap Spaarnwoude stellen namelijk de definitieve Regio Deal met het Rijk vast in de samenwerkingsovereenkomst. We borgen dat de verwachtingen voor alle betrokken partijen, inclusief de bewoners, helder zijn. Dit doen we door bij de start van de Regio Deal duidelijk te communiceren binnen welke kaders de interventies tot stand moeten komen, zoals de te behalen doelstellingen, beschikbaar budget, planning en werkwijze en welke bijdrage we van iedereen verwachten. We toetsen bovendien elk kwartaal of alle neuzen nog dezelfde kant op staan en waar nodig sturen we bij. Tot slot wordt het programmaoverzicht jaarlijks voorgelegd aan de raden van de gemeenten en andere partners.

5.5 Structureel karakter: de partners blijven zich inspannen

De Cases for Change vormen dé inspiratiebron voor het creëren van een gezonde leefomgeving in iedere kwetsbare wijk in de regio. Door de deelname van de hele keten in de MRA West, van bewoner tot beheerder, en van overheden tot bedrijfsleven, is het waarmaken van de plannen geborgd. De partners hebben niet eerder op deze wijze, noch in deze samenstelling, samen aan een vraagstuk gewerkt waarin het fysieke en sociale domein bij elkaar komen. De Regio Deal is dus een leerschool om deze manier van werken tot dé toekomstige werkwijze in de MRA West te maken. De intentie is dan ook om dit samen verder uit te werken om de leefomgeving steeds gezonder te maken.

6. Resultaten en financiën

Onze aanpak vraagt om een bedrag van 84.421.000 euro. De betrokken partners stellen in totaal 49.421.000 euro beschikbaar.
Om deze Regio Deal te realiseren, vragen we daarnaast 35.000.000 euro van het Rijk.

6.1. Resultaten en kosten

Beoogde interventies	**Kosten (EUR)**
Gezonder leven door meer groen dichtbij huis & verbeteren kwaliteit van natuur • *Beverwijk:* stadsrand oostzijde in relatie tot A9 en Stelling van Amsterdam en versterken verbinding met stadsranden. • *Velsen:* groene verbinding tussen NP Zuid-Kennemerland en Spaarnwoude Park, inclusief omgeving NS-station Santpoort-Noord en educatielocatie boerenerf Spaarnwoude. • *Haarlem:* groene buurtinitiatieven, vergroenen overbodige verharding, groene verbinding met stadsrand oostzijde Haarlem met Veerplas, Poelpolder, Meerwijkplas en groene verbinding naar Spaarndam. • *Zandvoort:* verbeteren groene uitloop vanuit de woonwijken • *Haarlemmermeer:* versterken van het nieuwe PARK 21 en bestaande groengebieden Groene Weelde, Plesmanhoek, Groene Carre, Park Vijfhuizen, Houtrak, Haarlemmermeerse Bos en creëren groenverbindingen met/in de stadsranden en wijken. . • Aanleg 30 km wandel- en/of fietspaden, in combinatie met kadeverbeteringen, als versterking van het bestaande netwerk; oversteekplekken een extra HOV-bushalte en wegnemen barrières. • Versterken natuur o.a. door spreiding recreatie, aanleg houtsingels, natuurvriendelijke oevers, kruidenrijke bermen (50 km) en bos (150 ha).	58.000.000
Inrichting wijk en programmering die aanzet tot bewegen, ontmoeten en gezonder eten • Sociale activatie wijkprogramma voor aanleg vijf klimaatstraten en tien groene buurtinitiatieven (park, moestuin, groen schoolplein etc.) • Sociale activatie wijkprogramma vergroenen privébezit/openbare ruimte op 50 locaties, bv (gevel)tuinen • Programmering sociale community events op nieuwe groene locaties voor het bestendigen van bewegen, ontmoeten, sociale cohesie en bovenal gezond leven.	17.000.000
Versterken sociale cohesie en bewustwording ten aanzien van gezondheid & groen • Sociaal educatieprogramma natuur/voedsel/gezonde leefstijl per wijk (kinderen én volwassenen); twintig evenementen (vier per Case for Change) • Activeren bewoners met (gratis) sportlessen/ kennismaking met sport in buurt • Begeleiden bewoners bij implementatie interventies/gezamenlijk groenonderhoud • Inzetten wijkaanpak en GO!-methode (vier bijeenkomsten per wijk per Case for Change)	5.000.000
Crossthema duurzame gebiedsfinanciering: ontwikkelen innovatief financieringsmodel met economie/ecologie/gemeenschap in balans en combinatie publieke en private middelen.	1.000.000
Crossthema leren & ontwikkelen: ontwikkelen actieve community van gemeenten, professionals, ondernemers en bewoners die kennis/ervaring deelt (300 actieve leden).	1.000.000
Subtotaal (EUR)	*82.000.000*
Programmamanagement	2.421.000
TOTAAL (EUR):	**84.421.000**

6.2. Investeringen

Partner (=private organisatie)*	**Investering (EUR)**
Gemeente Haarlem; gemeente verantwoordelijk voor sociaal en fysiek domein	6.640.000
Gemeente Zandvoort; gemeente verantwoordelijk voor sociaal en fysiek domein	2.000.000
Gemeente Velsen; gemeente verantwoordelijk voor sociaal en fysiek domein	6.800.000
Gemeente Haarlemmermeer; gemeente verantwoordelijk voor sociaal en fysiek domein	19.100.000
Gemeente Beverwijk; gemeente verantwoordelijk voor sociaal en fysiek domein	2.500.000
IVN Natuur & Gezondheid; maatschappelijke organisatie die mens, natuur en gezondheid verbindt met activiteiten, programma's en projecten	250.000
PWN Puur Water en Natuur*; drinkwaterbedrijf, natuurbeheerder en belangrijke aanbieder van gebieden voor natuurgerichte recreatie	550.000
Nationaal Park Zuid-Kennemerland, overlegorgaan van overheden en beheerders	30.000
Trees for All*, maatschappelijke organisatie die investeren in een klimaatrobuust landschap -d.m.v. aanleg bos- voor bewoners en bedrijven toegankelijk maakt	300.000
De Groene Stelling, coalitie van maatschappelijke partijen en ondernemers die werken aan een groener en toegankelijker landschap in de MRA	200.000
Recreatieschap Spaarnwoude, ontwikkelaar en beheerder natuur- en recreatiegebieden	5.105.000
Hoogheemraadschap van Rijnland, waterbeheerder en verantwoordelijk voor waterkwantiteit en -kwaliteit en klimaatadaptatie	5.726.000
AMS, samenwerkingsverband van diverse universiteiten t.a.v. stedelijke ontwikkeling	100.000
Hogeschool van Amsterdam i.s.m. GO! Visie, kennispartij met expertise op GO! Methode	Onderdeel budget gemeente
RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid	Onderdeel budget gemeente
GGD Kennemerland, samenwerkingspartner voor een goede gezondheid	nader te bepalen
Ymere, woningbouwcoöperatie actief in de regio	120.000
Yes and More*, kennispartij ten aanzien van duurzame gebiedsfinanciering	Onderdeel budget gemeente
Subtotaal (EUR)	*49.421.000*
Beoogde bijdrage Regio Deal (en daarmee 41% van de totale investering)	35.000.000
TOTAAL (EUR)	**84.421.000**

figuur 4 Ambitie impressie: beweging, ontmoeting en gezond voedselaanbod stimuleren

projecten Spaarnwoude Park	bruto investering	beschikbare dekking	nog te dekken investering
Haarlemmermeer			
Ontvangstgebied Haarlemmermeer | De groene weelde	2.275.050	2.275.050	-
Revitalisering agrarisch-educatieve locatie Plesmanhoek	550.000	550.000	-
Klimaattuin Groene Carre en Buitenschot - basisvariant	1.100.000	-	1.100.000
Natuurtuin Park Vijfhuizen: vergroten biodiversiteit en sociale cohesie	100.000	50.000	50.000
Ontvangstgebied Amsterdam | Houtrak	7.018.000	1.325.000	5.693.000
waarvan minimaal in te brengen in Regiodeal (skeelerroute, trimparcours en natuurspeeltuin)	*250.000*	*50.000*	*200.000*
TOTAAL Haarlemmermeer	4.275.050	2.925.050	1.350.000
Haarlem			
Ontvangstgebied Haarlem | Veerplas	3.300.000	650.000	2.650.000
Waterkwaliteit Veerplas (blauwalg aanpak)	1.500.000	1.000.000	500.000
TOTAAL Haarlem	4.800.000	1.650.000	3.150.000
Velsen			
Ontvangstgebied boerenerf Spaarnwoude	2.470.000	500.000	1.970.000
Onderzoek klimaat en ruimtelijke condities voor 2100	30.000	30.000	-
TOTAAL Velsen	2.500.000	530.000	1.970.000
TOTAAL	**11.575.050**	**5.105.050**	**6.470.000**

toelichting
schatting o.b.v. quickscan raming, beschikbare dekking gaat uit van door ons verplichte minimale cofinanciering door bewonersinitiatief *deze telt dus mee in de optelsom, niet de regel Ontvangstgebied Amsterdam I Houtrak* 68% cofinanciering
schatting, onderzoek/raming loopt 34% cofinanciering
21% cofinanciering
44% cofinanciering*

*om te komen tot 50% cofinanciering, kan er nog voor gekozen worden om de ambities bij ontvangstgebied boerenerf te verlagen

Nummer: 2023/DBSPW11

Onderwerp: **Regiodeal MRA-West Beter in balans**

Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude;

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 11 september 2023

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude;

b e s l u i t :

1. In te stemmen met de tekst van de Regiodeal MRA-West Beter in balans, versie 12 oktober 2023, met als doel indiening voor de sluitingstermijn van 31 oktober 2023.

2. In te stemmen met verdere aanscherping van de tekst en bijbehorend financieel plaatje door alle samenwerkingspartners tot de sluitingstermijn van 31 oktober en de definitieve tekst ter kennisname aan het AB voor te leggen.

3. In te stemmen met de intentie om als recreatieschap Spaarnwoude te participeren in de regiodeal MRA-West Beter in balans met de volgende projecten:
   - Ontvangstgebied De Groene Weelde
   - Ontvangstgebied Veerplas (incl. waterkwaliteit)
   - Ontvangstgebied Boerenerf Spaarnwoude
   - Ontvangstgebied Houtrak: aanleg skeelerroute, trimparcours en natuur-inclusieve speelplek op avontureneiland
   - Plesmanhoek
   - Groene Carré Zuid en Buitenschot
   - Bewonersinitiatief fruitgaard en pluktuin Park Vijfhuizen
   - Klimaatonderzoek Spaarnwoude Noord

   waarmee 44% van de benodigde 50% cofinanciering al geregeld is (en na toekenning van de Regiodeal door het Rijk nog tijd is om dit gat te dichten of alsnog niet mee te doen).

4. In te stemmen RNH opdracht te geven een *full proposal* uit te werken met duidelijkheid over de benodigde 50% cofinanciering en definitieve deelname/scope vanuit het recreatieschap, indien het voorstel de eerste goedkeuringsronde doorkomt.

Akkoord plv. directeur RNH	Akkoord bestuurssecretaris	Akkoord voorzitter
R. Rolleman	J. Balduk	B. Diepstraten

ENERGIEROUTE NOORD HOLLAND

Concept Voorkeursvariant

ENERGIEROUTE
NOORD-HOLLAND

STATUS Concept

DATUM 15 september 2023

OPDRACHTGEVER Rijkswaterstaat

DOOR Feddes/Olthof landschapsarchitecten

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

FEDDES/OLTHOF

INHOUD

1. Inleiding 6

Intermezzo - Scope 2.0 *10*

2. Typering en kernkwaliteiten 14

3. Basisvoorwaarden 42

Intermezzo - Scope 3.0 *48*

4. Visie en uitgangspunten 52

5. Bouwstenen opstelling van zon 58

6. Uitwerking 78

1. INLEIDING

Voor u ligt de Concept Voorkeursvariant van de beoogde Energieroute Noord-Holland. Het is het resultaat van de verkenningsfase, waarin we in samenspraak met betrokken partijen zijn gekomen tot een concretisering van de scope en een set ruimtelijke ontwerpuitgangspunten waar zonopstellingen binnen deze scope aan moeten voldoen.

1.1 Aanleiding en doel

Zowel rijk, provincie als gemeenten willen graag duurzame energie opwekken langs de snelwegen in Noord-Holland. Dit blijkt ook uit de RES 1.0 waarin veel zoekgebieden, met name voor zon, zijn gekoppeld aan infrastructuur. Dat heeft geleid tot een samenwerkingsproject Energieroute Noord-Holland, waarin gezamenlijk wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om duurzame energie op te wekken langs de A9, A5, A22 en de noordelijke gedeelten van de A1 en A2.

Het project is onderdeel van het programma Opwek Energie op Rijksgrond (OER), dat voortvloeit uit het Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijksgronden (HER). Hiermee wil het Rijk de Regionale Energiestrategie regio's (RES) ondersteunen in hun energieopgave.
Vanuit dit programma wordt rijksgrond ter beschikking gesteld om daarmee een bijdrage te leveren aan de doelstellingen uit de RES. Dit project draagt daarmee bij aan de transitie naar duurzame energie in de regio en aan het behalen van de klimaatdoelstellingen uit het klimaatakkoord.
Met het project wordt een maximale opwek van hernieuwbare energie nagestreefd, passend bij de typologie van diverse snelwegen en landschappelijke karakteristieken en vormgegeven volgens een samenhangende en eenduidige beeldtaal.

Deze verkenning wordt gebruikt voor het opstellen van een formeel inpassingsplan. Dit inpassingsplan fungeert als het planologisch toetsingskader voor de toekomstige exploitant(en) van het project.





Zoekgebieden voor wind- en zonne-energie RES 1.0 in Noord-Hollandse Energie Regio

OPWEK VAN ENERGIE OP RIJKSGROND
In het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) verkennen we waar en hoe we met steun van de omgeving grootschalig energie kunnen opwekken op Rijksgronden. Het programma treft de voorbereidingen voor daadwerkelijke realisatie van energieprojecten door ontwikkelaars. Doel van programma OER is om de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES) te ondersteunen en meters te maken om de klimaatdoelen te halen.

In het klimaatakkoord staat dat in 2030 zeventig procent van onze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen moet komen. Om hieraan te voldoen wordt er in dertig regio's gewerkt aan Regionale Energiestrategieën (RES). In de RES hebben verschillende gemeenten, provincies, waterschappen en regionale netbeheerders met de omgeving gezamenlijk in kaart gebracht waar duurzame energie een plek kan krijgen. Het vinden van ruimte is daarbij een uitdaging. We kunnen de klimaatdoelen alleen maar halen als we ruimte dubbel benutten.

Meerdere RES-regio's hebben zoekgebieden op Rijksgronden opgenomen in hun plannen. Het Rijk bezit meer dan 4.000 km² grond en 10.000 km² wateroppervlakte, die bedoeld zijn voor maatschappelijke doelen zoals bereikbaarheid en schoon water. Een deel van deze 'gronden' is ook geschikt voor energieprojecten.

Het programma OER is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Rijksvastgoedbedrijf, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

PROGRAMMA
Opwek van Energie op Rijksvastgoed

Oorspronkelijk aangeleverde scope

1.2 Plangebied

Het project Energieroute Noord-Holland omvat 5 snelwegen van het hoofdwegennet met een lengte van in totaal 65km: A9, A5, A22 en de noordelijke gedeelten van de A1 en A2. De A9 loopt van de A1 bij knooppunt Diemen via de zuidwestelijke flank van Amsterdam, Haarlem en IJmuiden naar Alkmaar. De A5 verbindt de A10 vanaf de Coentunnel via knooppunt Raasdorp (A9) met de A4 (knooppunt de Hoek). De A22 betreft de gehele lengte vanaf knooppunt Velsen tot knooppunt Beverwijk, inclusief de Velsertunnel, gelegen onder het Noordzeekanaal. Daarnaast vormt het deel A2 van knooppunt Holendrecht tot knooppunt Amstel en het traject A1 van knooppunt Diemen tot knooppunt Watergraafsmeer onderdeel van dit project.

In de voorverkenningsfase is een technische geschiktheidsanalyse uitgevoerd binnen een zoekgebied van 500 meter aan weerskanten van de weg. Hierbij is in de midden– en zijbermen, knooppunten en aansluitingen en aangrenzende gronden van de genoemde wegen gezocht naar technisch gezien geschikte ruimte voor zonneparken en kansrijke gebieden voor het plaatsen van windturbines. Dit heeft geresulteerd in een eerste scope van 685 hectare aan publieke gronden. Deze scope vormt het vertrekpunt voor deze verkenningsfase.

In de loop van het proces is in overleg besloten om windenergie vooralsnog niet mee te nemen in de verkenningsfase vanwege de grote gevoeligheid rondom dit thema en de langdurige ontwikkeltrajecten.

1.3 Proces en participatie

De Voorkeursvariant Energieroute Noord-Holland is tot stand gekomen met inbreng vanuit de samenwerkende partijen (Rijkswaterstaat (RWS), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijksvastgoedbedrijf (RVB), provincie Noord-Holland, de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer, Alkmaar, Heiloo, Heemskerk, Beverwijk, Castricum, Velsen, Uitgeest en netbeheerder Liander), diverse experts, gebruikers van de weg en omwonenden.

Er zijn op vier momenten in het proces werksessies georganiseerd met de inhoudelijke adviseurs van de betrokken projectpartners, waarin kon worden meegedacht over de ruimtelijke analyse, de visie, de verschillende varianten en de voorkeursvariant. Ook zijn alle tussenproducten gedeeld en gereviewd. Daarnaast hebben meerdere gemeentes hun inwoners en andere stakeholders betrokken bij het proces doormiddel van een enquête en/of (digitale) informatiebijeenkomsten. In gesprekken met verschillende experts is aanvullend informatie opgehaald over de laatste ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie, de mogelijkheden voor zon langs infrastructuur en hoe om te gaan met ecologische waarden. De input die is geleverd is zo goed mogelijk verwerkt en gedocumenteerd in een zogenaamde KES-tabel, die als losse bijlage aan dit document is toegevoegd.

1.4 Leeswijzer

Dit omvangrijke en beeldende document is opgebouwd uit zes hoofdstukken en vele bijlages.
De eerste twee hoofdstukken vormen het inleidende deel, waarbij hoofdstuk 2 ingaat op de typering en kernkwaliteiten van de verschillende wegen en omgeving aan de hand van de eerder opgestelde ruimtelijke analyse.
De hoofdstukken 3, 4 en 5 vormen de kern van het document. Zij beschrijven de ruimtelijke afwegingen, keuzes en regels die hebben geleid tot de Voorkeursvariant Energieroute Noord-Holland. Hoofdstuk 3 gaat daarbij in op de basisvoorwaarden waar de Energieroute aan moet voldoen, ongeacht de visie op zon. In hoofdstuk 4 worden de visie en uitgangspunten beschreven. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de eisen en regels beschreven waaraan de verschillende zonopstellingen binnen de scope moeten voldoen. Het zeefproces waarmee we die scope hebben aangescherpt wordt in een aantal intermezzo's uiteengezet.
Tot slot zijn in hoofdstuk 6 voor alle percelen uit de scope, met uitzondering van de meekoppelkansen, voorbeelduitwerkingen gemaakt. Zij tonen de werking van de ruimtelijke ontwerpuitgangspunten zoals beschreven en bieden inspiratie voor het vervolg.

Meer informatie is te vinden op: https://www.energieo-prijksgrond.nl/energieroute-noord-holland

INTERMEZZO - SCOPE 2.0

Een belangrijk onderdeel van de verkenning is een nadere concretisering van de scope. Binnen de scope van de voorverkenningsfase ***(Scope 1.0)*** *bevinden zich bijvoorbeeld ook gronden waarop één of meerdere planologische beperkingen van toepassing zijn. Denk aan Natuur Netwerk Nederland (NNN), Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) of UNESCO Werelderfgoed. De keuzes die daarin worden gemaakt en hoe deze de scope beïnvloeden worden in de volgende hoofdstukken toegelicht. Daarnaast zijn er ook meer praktische redenen waarop gronden kunnen afvallen, zoals onderhoudsstroken of greppels. Dit noemen we* ***Zeef 1 Technische ontwerpafwegingen.***

In deze eerste zeef worden de volgende gronden uit de scope gehaald:
- gronden die zich onder een hoogspanningsmast bevinden;
- waar het een wegdek of onderhoudsstrook betreft;
- en bestaande greppels.

De kaarten op de volgende pagina's tonen een overzicht van de ***Scope 2.0*** *en de gronden die afvallen op basis van zeef 1.*



Scope Voorverkenning: **660ha**

Deel van scope afgevallen door technische afwegingen: **32ha**

Scope 2.0: 628ha

De herziene scope Energieroute-noord

De herziene scope Energieroute-midden

De herziene scope Energieroute-oost

2. TYPERING EN KERNKWALITEITEN

2. TYPERING EN KERNKWALITEITEN

De basis voor H2 Typering en kernkwaliteiten is gelegd in de uitgebreide ruimtelijke analyse. De analyse is ingestoken vanuit het wegennet en het landschap dat wordt doorkruist, en borduurt voort op plannen en beleidskaders die er van toepassing zijn.

2.1 Netwerk van wegen

Dé Energieroute bestaat niet. De vijf snelwegen die behoren tot de scope vormen een complex netwerk van wegen in de dynamische Noordvleugel van de Randstad, met elk een eigen karakteristiek. Bovendien geldt voor de noordelijke gedeelten van de A1 en A2 dat ze onderdeel zijn van wegen die doorlopen tot ver buiten de scope. De grote afwisseling in tracering, hoogteligging en dwarsprofielen maakt dat er geen sprake is van een eenduidige route en dat bovendien veel van de kernkwaliteiten eigenlijk meer door de omgeving van de weg worden bepaald.

De Energieroute bestaat uit een netwerk van wegen en trajecten met diverse karakters

A9 - Noordvleugelroute
De A9 bestaat grofweg uit twee delen. Het traject rondom Amsterdam is te typeren als de buitenring van Amsterdam en kent een grote afwisseling van stedelijk (werk)gebied en parklandschappen (de Amsterdamse scheggen). Het hoogdynamische karakter van de omgeving loopt door tot in de Haarlemmermeerpolder. De weg zelf heeft een relatief smal en continu profiel. Langs de route zijn op diverse plekken geluidswerende voorzieningen aangebracht, die van plek tot plek verschillen. Vanwege de vele stedelijke en landschappelijke dwarsverbindingen is een groot deel van de weg verhoogd aangelegd, met uitzondering van de Gaasperdammertunnel en het traject tussen Badhoevedorp en Holendrecht (BAHO), dat momenteel wordt verbreed en deels overkluisd. De (nieuwe) 'tunnelmonden' vormen bijzondere punten in de route. Richting het noorden doorkruist de A9 de open veenweidegebieden, zeekleipolders en strandvlaktes van Noord-Holland. De relatief smalle weg op maaiveldniveau biedt volop zicht op het omliggende landschap. Daar waar de weg steden en dorpen schampt staat veelal beplanting langs de weg of is een geluidswerende voorziening aangebracht in de vorm van een wal of een wand. De Wijkertunnel met opvallend groene tunnelmonden markeert de kruising met het Noordzeekanaal.

- **Relatief continue (smalle) lijn, maar door een grote diversiteit aan (stedelijke) landschappen;**
- **Contrast (open) landschappen en (besloten) stedelijke randen;**
- **Hoogteligging van de weg varieert, dwarsverbinding en barrière tegelijkertijd;**
- **Wijkertunnel en (nieuwe) tunnelmonden stedelijk gebied Amstelveen en Amsterdam Zuidoost vormen markante punten in route.**

A22 - Velsertunnelweg
De A22 is een smalle weg door de parkachtige oostrand van het verstedelijkte kustgebied tussen Heemskerk, IJmuiden en Velserbroek, met de Velsertunnel als markant punt in de route. De weg is een restant van het voormalig tracé van de A9. Met de komst van de Wijkertunnel functioneert de enigszins gedateerde weg veel meer als een lokale verbinding.

- **Groene stadsweg;**
- **Velsertunnel markant punt in route.**

A5 - (lucht)Havenroute
De A5 vormt de kortsluiting tussen de A4, A9 en A10-west. Het traject ten zuiden van de A9 ligt grotendeels evenwijdig aan de Zwanenburgbaan van Schiphol en maakt daardoor als het ware deel uit van het luchthavenlandschap. Door de ligging op maaiveldniveau en de obstakelvrije bermen is er volop zicht op de vliegtuigen die hier opstijgen, landen en taxiën. De weg is vrij sober ingericht en heeft een compact profiel.
Het noordelijke traject, dat pas later werd aangelegd, ligt daarentegen verhoogd en doorkruist op geheel autonome wijze het stedelijke gebied van Amsterdam West, door het parkachtige landschap van de Tuinen van West en het industriële Westelijk Havengebied. Door de hoge ligging blijven de verschillende stedelijke en landschappelijke dwarsverbindingen gehandhaafd. Tegelijkertijd vormt de weg hierdoor visueel juist een barrière, met name in de Tuinen van West. De taluds zijn onbeplant en steken scherp af tegen de omgeving. Langs grote delen van de route staan lage, transparante geluidsschermen.

- **Autonome lijn, los van landschappelijke structuren;**
- **Hoogteligging van de weg varieert, dwarsverbinding en barrière tegelijkertijd.**

A2 - Trekvogelroute
Het Routeontwerp voor A2 zorgt van Amsterdam tot Maastricht voor veel eenheid in het wegontwerp en meer samenhang tussen de ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving van de weg. Er worden vier thema's onderscheiden: contrast (ervaren van stad en landschap), magneet (ordenen van weginrichting), motief (herkennen van de route) en wow-effect (creëren van adres en identiteit). De thematische vormgeving komt tot uiting in onder andere de geluidsschermen en de kunstwerken, die op dit deel ontbreken. Het gedeelte van de A2 dat deel uitmaakt van de scope vormt een heldere grens tussen het stedelijke gebied van Amsterdam en het waterrijke veenweidelandschap van de Amstelscheg. De weg is vormgegeven als 'oprijlaan' naar de stad: een breed dwarsprofiel met wegbegeleidende beplanting aan weerszijden.

- **Grens tussen stad aan oostzijde en veenweidegebied aan de westzijde;**
- **Sterk routeontwerp.**

A1 - Grote Landschappenroute
De A1 is een groots ontworpen snelweg van Amsterdam tot aan de Duitse grens. Het riante landschappelijke dwarsprofiel, het met groen afgeschermde stedelijk gebied en de uniforme geluidswering kenmerken ook het gedeelte dat onderdeel is van de scope, dat recent opnieuw werd aangelegd in het kader van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).

- **Breed snelweglandschap gedomineerd door geluidsschermen en groen.**



De A9: Noordvleugelroute



De A22: Velsertunnelweg, met als markant oriëntatiepunt de Velsertunnel



De A5: (lucht)Havenroute, met als markant oriëntatiepunt het viaduct waar vliegtuigen boven de weg langs kruisen.



De A2: Trekvogelroute. Het deelgebied van de A2 dat binnen de Energieroute valt, valt onder I.



De A1: Grote Landschappenroute. Het deelgebied van de A1 dat binnen de Energieroute valt, valt onder I.

*de kaarten zijn afkomstig uit Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van snelwegen.

2.2 Landschappelijke knooppunten en aansluitingen

Langs het tracé van de Energieroute vinden we vele knooppunten (verbinding tussen snelwegen) en aansluitingen (afslagen van de snelweg). De vormgeving van deze knopen langs de route wordt bepaald door de verkeerskundige functie. De uitstraling en inrichting is echter vaak gebaseerd op het omringende landschap, waardoor de knopen een soort visitekaartjes, of landschappelijke poorten zijn voor het gebied.



Knooppunten
De knooppunten worden gevormd door aansluitingen van meerdere snelwegen. In de Energieroute onderscheiden we 10 knooppunten: Beverwijk, Velsen, Rottepolderplein, Raasdorp, Hoofddorp, Badhoevedorp, Holendrecht, Amstel, Diemen en Watergraafsmeer. Hoewel de knooppunten onderling sterk verschillen in vormgeving zijn er ook een aantal overeenkomsten te benoemen. Zoals de ruime bochten (verbindingsbogen) die ontstaan doordat wegen splitsen of samenkomen, de taluds die voortkomen uit de ongelijkvloerse kruisingen en de landschappelijke inrichting van de soms smalle restruimtes tussen de verschillende wegen, veelal inspelend op het omliggende landschap. Denk aan de waterrijke knooppunten in de Amstelscheg of de inrichting met berkenbomen in de knooppunten van de Haarlemmermeerpolder (volgens het plan van West 8 'Landscaping Schiphol Airport'). Het Rottepolderplein is als enige knooppunt in Nederland uitgevoerd als rotonde. Knooppunten vormen dan ook markante plekken in de Energieroute.

- **Markante plekken**
- **Karakteristieke landschappelijke inrichting restruimtes**
- **Ruime bochten en taluds**
- **Rottepolderplein is een uniek knooppunt**

Waterrijke inrichting van Knooppunt Holendrecht Noord

Ruime bochten

Ruime taluds

De Rotonde van Knooppunt Rottepolderplein



Knooppunten op de Energieroute Noord-Holland

Aansluitingen
Waar de knooppunten de snelwegen onderling met elkaar verbinden, verbinden aansluitingen de route met de omgeving. Hierdoor zijn aansluitingen vaak symmetrisch van opzet, met hoger- en lagergelegen ruimtes (soms bestaand uit water) omsloten door rijbanen. De scope telt zo'n 20 aansluitingen, waarvan een aantal deel uitmaken van een knooppunt, met ieder een eigen karakter. Ook hier is de inrichting vaak een afgeleide van het omringende landschap.

- **"Symmetrische" opzet;**
- **Duidelijke afgebakende vlakken**
- **Landschappelijke inrichting restruimtes.**

Landschappelijke inrichting Afslag 9 Heemskerk

Symmetrisch van opzet: Afslag 1 Ouderkerk a/d Amstel



Aansluitingen op de Energieroute Noord-Holland

2.3 Uiteenlopende landschappen

Het zoekgebied van de Energieroute beslaat een prachtige doorsnede van typische Nederlandse landschappen, met strandwallen en -vlaktes, klei- en veenpolders en een grote droogmakerij. Een groot deel van deze landschappen is aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap, waarvoor de kwaliteiten en ruimte voor ontwikkelingen beschreven zijn. Ook het stedelijk gebied is divers, zoals het contrast tussen de band van dorpen en steden in de binnenduinrand en het hoog dynamische woon- en werkgebied van Groot Amsterdam.

Op basis van de inventarisatie en analyse onderscheiden we de volgende samenhangende deelgebieden:

Noord
Noord betreft het gebied tussen Alkmaar en de Haarlemmermeerpolder, het meeste landschappelijke deel van de scope. Weidse landschappen worden hier afgewisseld met groene stadsranden. De wegen die het gebied doorkruisen vormen een barrière, zowel visueel als voor de gebruikers (mens en dier) van het gebied.

Van Alkmaar tot aan Uitgeest ligt het kenmerkende Noord-Hollandse strandwallenlandschap, met open strandvlaktes en meer besloten strandwallen waarop de dorpen en steden zijn ontstaan. De strandvlaktes vormen een belangrijk habitat voor allerlei weidevogels (deels beschermd door het NNN) en zijn daarmee erg kwetsbaar. Ze maken deel uit van het Bijzonder Provinciaal Landschap.
Vanaf Uitgeest komen daar het waterrijke veenweidegebied en de zeekleipolders rondom het Noordzeekanaal bij. Het landschap wordt gekenmerkt door openheid en vergezichten en vormt een sterk contrast met het aan elkaar gegroeide stedelijk gebied in de binnenduinrand van de Noordzeekust. Weidevogels, restanten van het OER-IJ, maar vooral het waardevolle linielandschap van de Stelling van Amsterdam maken ook dit landschap zeer waardevol en kwetsbaar voor allerlei ontwikkelingen.
Ten zuiden van het Noordzeekanaal, tussen Amsterdam en Haarlem, ligt het Recreatiegebied Spaarnwoude. Het gebied bestaat uit een bebost deel langs het Noordzeekanaal en een open, waterrijk veenweidegebied, en sluit aan op de Tuinen van West. Het gebied maakt in zijn geheel deel uit van het Bijzonder Provinciaal Landschap. De druk op het gebied is groot. Daarom wordt volop ingezet op nieuwe routes, meer natuur en heldere ontvangstlocaties.

- **Kwetsbare landschappen (NNN, weidevogelgebied en Stelling van Amsterdam);**
- **Opeenvolging landschappelijke scenes en besloten groene stedelijke randen;**
- **Weg vormt barrière, zowel visueel als voor de gebruikers van het gebied (mens en dier).**

Open landschap en de A9

Uitzicht vanaf de snelweg op NNN (weidevogel) gebied

Open landschap van Spaarnwoude

Stelling van Amsterdam



Haarlemmermeerpolder
De Haarlemmermeerpolder is een grote droogmakerij met een hoogdynamisch karakter. Het strakke poldergrid met typerende polderlinten is nog duidelijk zichtbaar, evenals de ringvaart die voor een duidelijke begrenzing van het gebied zorgt. Prominent aanwezig in dit open deel van de polder is Schiphol. Rondom de luchthaven zijn grote hoeveelheden berken aangeplant in het kader van 'Landscaping Schiphol Airport' (West 8). Dit 'berkenplan' loopt door tot in de verschillende knooppunten.
Het nu nog open landbouwgebied verandert met de ontwikkeling van het Zonnecarré, het zoekgebied voor grootschalige zonneakkers. In de nabije toekomst staat hiervoor 300ha in de planning.

- **Openheid en rechtlijnige verkaveling Haarlemmermeerpolder;**
- **Invloed ontwikkeling Zonnecarré.**

Schiphol vanaf de snelweg (A5)

Haarlemmermeer vanaf de snelweg

De Haarlemmermeer en Schiphol (polderbaan)

Amsterdamse bos en Amstelveen
Voor dit deelgebied hanteren we het nieuwe tracé en profiel van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht.

Het Amsterdamse Bos is één van de drukstbezochte groengebieden van Amsterdam. Het bos heeft zowel een recreatieve waarde als een grote ecologische waarde voor de omliggende stedelijk gebieden. Het vormt een belangrijke schakel in ‘de Groene AS’, de groene verbindingszone tussen Amstelland en Spaarnwoude.
Direct aangrenzend ligt het stedelijk gebied van Amstelveen dat, met de gedeeltelijke overkluizing, straks als het ware doorloopt over de snelweg.

- **Amsterdamse bos is een bijzonder en waardevol recreatiegebied met grote natuurwaarden;**
- **Doorlopend stedelijk gebied over de weg heen.**



Amsterdam West
Het Westelijk Havengebied en de Tuinen van West vormen het deelgebied Amsterdam West. Het contrast tussen de industriële Westpoort met zijn loodsen en fabrieken en de laatste 'wildernis' van Amsterdam is groot. De Tuinen van West bestaat uit een aaneenschakeling van polders, (stads)parken, volkstuincomplexen en natuurgebieden, die nauw verbonden zijn met het Recreatiegebied Spaarnwoude. Het maakt deel uit van het Bijzonder Provinciaal Landschap.

- **Contrast haven en groengebied;**
- **Tuinen van West vormen een bijzonder groengebied, onderdeel Brettenscheg.**

Talud van A5 in groene Brettenzone

A5 in Westelijk Havengebied



Beeld uit Verkenning Potentie Zonne-energie Rijkswegen Amsterdam (Feddes/Olthof ism Pondera, 2018)

Amstelscheg
De Amstelscheg is een Bijzonder Provinciaal Landschap. De groene wig tussen Amstelveen en Amsterdam Zuidoost is een van de iconische landschappen van de Metropoolregio Amsterdam. De scheg bestaat uit een samenstel van veenontginningen (bovenland) en enkele uitgeveende lagergelegen (en deels bebouwde) droogmakerijen, zoals de Bovenkerkerpolder. Centraal door het gebied loopt de Amstel.
Opvallende elementen in het vrijwel open landschap zijn de Ouderkerkerplas in de oksel van knooppunt Holendrecht, de polder Rondehoep en het dorp Ouderkerk a/d Amstel. Het gebied is vrijwel in zijn geheel aangemerkt als weidevogelhabitat en grote delen liggen binnen het NNN. Het is mede hierdoor een zeer kwetsbaar landschap.
In de stedelijke oostrand zal de komende jaren veel gaan veranderen. Een concreet plan hierin is de nieuwe stadswijk De Nieuwe Kern, maar ook Amsterdam heeft plannen om ca. 15.000 nieuwe woningen toe te voegen in dit stadsdeel.

- **Kwetsbaar landschap (NNN, weidevogelgebied);**
- **Contrast en heldere grens tussen stedelijk gebied en open landschap;**
- **Opvallende elementen Oudekerkerplas, Rondehoep en Ouderkerk a/d Amstel.**

Zicht over de A2 en de Ouderkerkerplas

De Amstelscheg vanaf de A2 in winter



Diemerscheg
Ook de Diemerscheg valt onder Bijzonder Provinciaal Landschap. Wat de Diemerscheg uniek maakt is de grootschalige inzet op het maken van natuur- en moerasbossen, waarbij wordt voortgeborduurd op de oorspronkelijk uitwaaierende veenverkaveling rondom de Diem en Gaasp. Ook de bos- en natuurcompensatie voortkomend uit de weguitbreiding van de A1 sluit hierop aan. Het gebied heeft grote recreatieve- en natuurwaarden en doet dienst als uitloop voor inwoners van Amsterdam en Diemen. Open en besloten plekken wisselen elkaar af.
In de Diemerscheg liggen, naast zoekgebieden voor de inpassing van zon, ook een aantal zoekgebieden voor de inpassing van windenergie. De A1 loopt vanuit het groene landschap van de Diemerscheg, het stedelijk landschap van Amsterdam in. Langs dit stuk van het traject staan hoge geluidsschermen.
De A9 ligt in de Diemerscheg grotendeels op een hoog talud.

- **Kwetsbaar landschap (NNN, weidevogelgebied);**
- **Bijzondere structuren Diem, Gaasp en Diemerbos.**

De Diemerscheg en het talud op de A9

A5 in Westelijk Havengebied



3. BASISVOORWAARDEN

3. BASISVOORWAARDEN

De scope toont ons de beschikbare ruimte voor het ontwikkelen van zonneparken. Het ontwikkelen van de Energieroute moet echter zorgvuldig worden afgewogen tegen de bestaande waarden van de verschillende wegen en omringende landschappen. Deze basisvoorwaarden zijn opgesteld op basis van de ruimtelijke analyse en de inbreng van experts, stakeholders en betrokken tijdens de verschillende gesprekken, werkessies en participatierondes.

3.1 Behoud kernkwaliteiten

- De Energieroute borduurt voort op eerder beschreven kernkwaliteiten, beleidskaders, -plannen en visies.
- Geen zonnepanelen in kwetsbare open landschappen. Vaak vormen de wegen die deze gebieden doorkruisen al een barrière. Het plaatsen van zonnepanelen vergroot deze barrière en doet daarmee afbreuk aan de kernkwaliteiten.
- Bij het inpassen van zonnepanelen kan de met de inrichting worden ingespeeld op het behoud dan wel het versterken van de kernkwaliteiten van het (snelweg)landschap.
- Houd rekening met de toekomstige ontwikkeling van zonnepanelen langs én het routeontwerp van (snel) wegen die nu niet of deels onderdeel van de scope zijn.

3.2 Behoud van waardevolle beplanting

- Waardevolle boomgroepen, bosschages en ander groen mét grote landschappelijke of ecologische waarde worden niet verwijderd ten behoeve van zonnepanelen.
- Bomen, bosschages en beplantingen van slechte kwaliteit mogen, mits goed onderbouwd en gecompenseerd, worden verwijderd om te kunnen bijdragen aan de ambities van het project. Compensatie vindt waar mogelijk plaats in de nabijheid van de te ontwikkelen locatie, waar het kan bijdragen aan het behoud dan wel versterken van de landschappelijke kernkwaliteiten.

3.3 Koester ecologische waarden

- Er is geen ruimte voor zonnepanelen in NNN en weidevogelgebieden, vanwege de grote impact op de natuurwaarden.
- Bermen, taluds en restruimtes in knooppunten en aansluitingen zijn vaak belangrijke dragers van biodiversiteit, met waarden voor allerlei flora en fauna. Creëer ruimte voor licht, lucht en water: kies voor opstellingen en panelen die de bodem en/of het wateroppervlak het minst belemmeren (geen 100% bedekkingsgraad).
- Beheer is van grote invloed op de biodiversiteit van een zonnepark (zie interview Friso van der Zee, Wageningen University & Research). Stem het beheer (maaien en afvoeren) van het zonnepark af op de (te ontwikkelen) ecologische kwaliteiten van de locatie.
- De landschappelijke inpassing van zonnepanelen draagt ook bij aan de ecologische waarden van het gebied.
- Er worden geen zonneparken ontwikkeld op plekken waar recent bos- en natuur is gecompenseerd.

3.4 Geen negatief effect op veiligheid van de weg

- Het plaatsen van zonnepanelen langs de weg mag niet leiden tot een onveilige verkeerssituaties, zeker in deze hoog dynamische omgeving. Het technisch randvoorwaardelijk kader van Rijkswaterstaat beschrijft de belangrijkste randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om op een veilige manier zonneparken langs snelwegen in te passen.
- Hinderlijke schittering van zonnepanelen moet worden voorkomen, zowel voor weggebruikers als naar de omgeving toe. Deze zorg is veelvuldig genoemd in het participatieproces.



3.5 Efficiënt energiesysteem

- Combineer opwek en gebruik. Hiermee worden lange kabellengtes voorkomen en wordt het lokale netwerk minder belast. Bovendien wordt er langs de snelweg veel energie gebruikt, zoals door bedrijven en huishoudens in de aangrenzende stedelijke gebieden en laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.
- Cluster aansluitingen tot enkele grote aansluitingen en sluit deze direct aan op het hoogspanningsnet van TenneT. Iedere aansluiting neemt ruimte in in de toch al drukke ondergrond en vraagt om zogenaamde velden (aansluitpunten) in een onderstation van de netbeheerder.
- Combineer zon en wind, het zogenaamde cable-pooling. Zon en wind kunnen daarmee van dezelfde kabel gebruik maken, hetgeen zorgt voor een gelijkmatiger belasting van het net.

3.6 Kansen en aanknopingspunten
Naast basisvoorwaarden zijn er ook kansen en aanknopingspunten te benoemen waardoor het ontwikkelen van zonnepanelen langs de snelweg juist nieuwe waarde kunnen toevoegen, nog boven op het feit dat er duurzame energie wordt opgewekt.

Aansluiten bij ontwikkelingen in omgeving (meekoppelkansen)
Op een aantal plekken in het plangebied zijn reeds zonneparken en/of windturbines gerealiseerd, zoals het zonnepark in de Limmerkoog bij Uitgeest, de turbines bij Heemskerk en de Ouderkerkerplas. Ook zijn er concrete plannen voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de zonprojecten uit het BAHO-traject, de windplannen in Diemerscheg en de ontwikkeling van het Zonnecarré in de Haarlemmermeerpolder. In beide gevallen bieden ze kansen om hier met Energieroute op aan te sluiten, ruimtelijk of qua energiesysteem.
Ook toekomstige stedelijke ontwikkelingen langs de weg zoals de Spoorzone in Beverwijk, de uitbreiding bij Badhoevedorp of langs de A2 bieden kansen voor de opwek als ook het direct gebruik van hernieuwbare energie. Denk aan de combinatie van zonnepanelen met nieuwe geluidwerende voorzieningen.

Markeer bijzondere plekken
Zonnepanelen zouden kunnen bijdragen aan het markeren van bijzondere plekken in het landschap, zoals de tunnelmonden van de Wijkertunnel en het Rottepolderplein. Dit vraagt extra aandacht voor de uitwerking.

Combineren met geluidswerende voorzieningen
Bovenaan het lijstje voor de opwek van hernieuwbare energie langs infrastructuur staat de combinatie zonnepanelen met geluidswerende voorzieningen.
Uit een eerste quickscan blijkt echter dat dit langs de Energieroute maar beperkt mogelijk is, namelijk alleen langs de A1. Vanuit het participatieproces werd de mogelijkheid aangedragen voor de ontwikkeling van zonneschermen in combinatie met geluidreducerende maatregelen. Zo draagt de weg bij aan de transitie naar duurzame energie en wordt de overlast van diezelfde weg beperkt.


Beeldkwaliteitsplan Zonnecarré Haarlemmermeer

PM beeld BAHO - traject

Referentie Markeren van bijzondere plekken (land-art)

Referentie zonnepanelen in geluidswerende maatregel

INTERMEZZO - SCOPE 3.0

*De basisvoorwaarden uit hoofdstuk 3 zijn van grote invloed op scope. In **Zeef 2 Basisvoorwaarden** worden de gronden die bijvoorbeeld deel uitmaken van het NNN of weidevogelgebied (3.3 Koester ecologische waarden) of vol in de bomen staan (3.2 Behoud van waardevolle beplanting) uit de scope gehaald. Daarnaast zijn de meekoppelkansen, zoals de percelen binnen het Zonnecarré van de Haarlemmermeerpolder (3.6 Kansen en aanknopingspunten) apart in beeld gebracht. Dit leidt tot een volgende concretisering van de scope.*

*De kaarten op de volgende pagina's tonen een overzicht van de **Scope 3.0** en de gronden die afvallen op basis van zeef 2.*



Scope 2.0: **628ha**

Deel van scope afgevallen door basisvoorwaarden: **380ha**
ca 130ha bomen, 150ha kwetsbaar landschap (bv Oudekerkerplas) en 5ha snippers

Scope 3.0: 341ha
(waarvan 128ha meekoppelkansen)

De herziene scope Energieroute-noord



De herziene scope Energieroute-midden

De herziene scope Energieroute-oost

4. VISIE EN UITGANGSPUNTEN

4. VISIE EN UITGANGSPUNTEN

Het (snelweg)landschap van de Energieroute bestaat uit een samenstelling van verschillende wegtrajecten door zeer gevarieerde waardevolle landschappen en stedelijke gebieden, waarbij de uitstraling en inrichting van weg, knooppunten en aansluitingen sterk afhankelijk zijn van het omliggende landschap. Deze variatie is een grote kwaliteit in de Noordvleugel van de Randstad en is daarmee een belangrijke drager van de visie voor de Energieroute.

Samenspel van deelgebieden
Dit betekent dat we de Energieroute niet zozeer zien als één traject of statement waarbij gestreefd zou moeten worden naar zoveel mogelijk eenvormigheid. Eerder zien we de Energieroute als een samenspel van verschillende deelgebieden waarbinnen de kansen voor zonne-energie zo goed mogelijk afgestemd moeten worden op, én een bijdrage zouden moeten leveren aan de bestaande kwaliteiten. De opgave voor energieopwekking wordt aangegrepen om waar mogelijk sterke landschappen nog sterker te maken en om variatie te benadrukken.

Zorg voor ruimtelijke samenhang
Variatie moet niet leiden tot verrommeling en versnippering. Het plaatsen van zonnepanelen in bermen, op taluds, in knooppunten of aansluitingen zal het beeld van de weg en omgeving beïnvloeden. Om de samenhang binnen de verschillende deelgebieden van de Energieroute te behouden en te versterken moeten ontwerpkeuzes op elkaar worden afgestemd. Per deelgebied gelden daarom gelijke vormgevingsprincipes (kleur, formaat, uitstraling) voor overeenkomstige locaties: knooppunten, aansluitingen, taluds/bermen en stedelijke randen. Meekoppelkansen volgen de uitgangspunten en ontwerpregels van het aangrenzende project. Ook de landschappelijke inpassing is locatiespecifiek.

Eenheid binnen verscheidenheid
Per deelgebied zijn, op basis van typering en kernkwaliteiten, richtinggevende uitgangspunten benoemd voor de ontwikkeling van zonnepanelen binnen de beschikbare ruimte.

Noord: acupunctuur in kwetsbaar landschap
De kwetsbare landschappen in het noordelijk deelgebied vragen een zorgvuldige omgang met zonne-energie. De beschikbare ruimte ligt in de knooppunten, aansluitingen en groene stadsranden. Geen lange doorgaande lijnen van zonnepanelen in het landschap, maar compacte zonneclusters langs de A9 en A22. De markante tunnelmonden van de Wijkertunnel, het Rottepolderplein en de kruising met het Zijnkanaal-C vragen om een bijzondere uitwerking.

Haarlemmermeerpolder: groene knopen in een dynamisch energielandschap
De Energieroute haakt aan bij de ambitie om in het noorden van Haarlemmermeer een energielandschap te ontwikkelen. Het karakteristieke poldergrid vormt de basis voor de omgang met zonne-energie. Daarmee wordt aangesloten bij de uitgangspunten van het Zonnecarré, een van de grote meekoppelkansen. De bermen van de A9 die binnen dit zoekgebied vallen, bieden dan ook ruimte voor zonnepanelen. De A5 die het nieuwe energielandschap als diagonale lijn doorsnijdt valt hierdoor af. Zonnepanelen in knooppunt Hoofddorp en Afslag Aalsmeer (en het Rottepolderplein) markeren op subtiele wijze de entree tot het hoogdynamische gebied. De overige knooppunten en aansluitingen blijven groen. Ze zijn veelal beplant en van groot belang voor de ecologie, een natuurlijk tegenwicht.

Amsterdam West: duurzaam havenpark
De ontwikkeling van zonnepanelen in het Westelijk Havengebied sluit goed aan bij het industriële karakter van de weg en omgeving. De taluds en aansluitingen van de A5 bieden ruimte voor opstellingen zonder veel opsmuk. Richting de Tuinen van West zal er meer aandacht moeten zijn voor groen en ecologie. De nu nog kale taluds kunnen ten dele worden ingevuld met zon en bieden kansen om de biodiversiteit te vergroten.

Amstelscheg: zonneknopen tussen stad en landschap
Het bijzondere landschap van de Amstelscheg wordt gedefinieerd door heldere stedelijke randen. De ruimte binnen de aansluitingen en knooppunten kan worden benut om deze randen te verduurzamen door de





ontwikkeling van zonne-energie. Voorstellen vanuit de BAHO worden meegenomen, aangevuld en aangescherpt op basis van visie, uitgangspunten en ontwerpregels voor de Energieroute.

Diemerscheg: energieke stadsentree
De Diemerscheg vormt een natuurlijk entreegebied voor de stad, waar moerasnatuur, recreatie en energie-opwek een gevarieerd en duurzaam landschap vormen. Binnen de knooppunten wordt een integraal plan gemaakt met een mix van deze ingrediënten. Ook worden de geluids-schermen langs de weg benut voor zonnepanelen.



5. ONTWERPREGELS

5. ONTWERPREGELS

De beschikbare ruimte voor zonne-energie langs de snelwegen van de energieroute is vinden in de knooppunten, aansluitingen, taluds en buitenbermen, stedelijke randen en de omgeving (meekoppelkansen). In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier je zonne-energie kunt toepassen binnen deze verschillende eenheden op zo'n manier dat recht wordt gedaan aan de Visie: De Energieroute als een samenspel van verschillende deelgebieden waarbinnen de kansen voor zonne-energie zo goed mogelijk afgestemd moeten worden op, én een bijdrage zouden moeten leveren aan de bestaande kwaliteiten.

Sommige ontwerpregels benadrukken de eenheid binnen het geheel of binnen het deelgebied en dragen daarmee zorg voor een rustig beeld. Deze ontwerpregels worden hieronder als 'algemene ontwerpregels' beschreven. Andere ontwerpregels zijn juist opgesteld om de karakteristiek van de plek zo goed mogelijk tot uitdrukking te laten komen. We behandelen deze ontwerpregels per type ruimtelijke eenheid.

PM Kaart locaties

5.1 Algemene ontwerpprincipes

Hoofdambitie
De Energieroute draagt bij aan het opwekken van duurzame energie waarbij ook aan basisvoorwaarden wordt voldaan zoals beschreven in Hoofdstuk 3. Die voorwaarden zorgen ervoor dat bestaande kwaliteiten op het gebied van ecologie, beplanting en ruimtelijke kwaliteit behouden blijven. De algemene principes dragen zorg voor een gezonde bodem, en een rustig ruimtelijk beeld. De algemene principes worden in sommige gevallen verder uitgewerkt in latere paragrafen.

5.1.1 Maak duidelijke energieknopen
Indien wordt ingezet op energie binnen een knooppunt of aansluiting dient dit ook consequent te worden gedaan, geen halve maatregelen zodat een helder beeld ontstaat. Indien de helft van het de ruimte om redenen niet geschikt is kan beter worden gekozen voor bijvoorbeeld een groene invulling.

5.1.2 Geen kleine snippers inrichten met zonnepanelen
Door grotere vlakken in te richten met zonnepanelen blijft een rustiger beeld behouden en wordt verrommeling voorkomen.

5.1.3 Kies voor taluds of vlakvulling binnen een energieknoop
Vlakvulling en taluds vragen om een andere opstelling van panelen, en dit combineren binnen een knoop resulteert in een onrustig ruimtelijk beeld.

5.1.4 Draag zorg voor bodemkwaliteit
Zorg voor licht, lucht en water op de bodem. De ruimte tussen panelen, de opstelling en keuze van het type paneel dient bij te dragen aan een gezonde bodem met kans voor vegetatieontwikkeling. Kies voor onder-constructies die geen schadelijke stoffen in de bodem achterlaten. Gedetailleerdere ontwerpprincipes hiervoor worden hierna verder uitgewerkt.

5.1.5 Voeg ecologische waarde toe
Compenseer eventueel te verwijderen bomen binnen het plangebied op een manier die bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit. Voeg ook groen, water, oevervegetatie toe, zodat er ook nieuwe ecologische waarden ontstaan.



Panelen

5.1.6 Eenheid in het type zonnepanelen
Met name binnen een landschappelijk deelgebied zou gestreefd moeten worden naar gelijkvormigheid in type, kleur, formaat, en manier van plaatsing. Dit draagt bij aan een rustig beeld.

5.1.7 Rustige vormgeving, onopvallende randen
Kies voor panelen met een rustige vormgeving en onopvallende randen. Juist de (aluminium) randen zorgen vaak voor een onrustig ruimtelijk beeld

5.1.8 Onopvallende onderconstructies
De constructies waarop de zonnepanelen worden geplaatst zijn zo onopvallend mogelijk, waarbij wordt gestreefd naar eenheid in het hele project.

5.1.9 Maatwerk constructies
Door de constructies waarop panelen liggen uit te voeren als maatwerk kunnen de lengtes van rijen zo goed mogelijk aansluiten bij de beschikbare ruimte. Hierdoor ontstaan rustige randen zonder grote verspringingen.



Bouwwerken

5.1.10 Eenheid en terughoudendheid in vormgeving
Benodigde bouwwerken (transformatoren) hebben in hele project eenzelfde kleur en uitstraling en vormgeving

5.1.11 Eventuele batterijen niet in snelweglandschap
Batterijen en andere grotere bouwwerken liggen in de omgeving, en hebben een uitstraling passend in het deelgebied: containers passen in westelijk havengebied, in stedelijk gebied eerder gemetselde bouwwerken

5.1.12 Bouwwerken worden landschappelijke ingepast
Kleinere transformatorhuisjes (max 2m hoog) kunnen kaal in de ruimte staan, grotere bouwwerken dienen ingepast te worden met voor de locatie passende beplanting.



Randen

5.1.174 Achterkanten uit beeld
Achterkanten van zonnepanelen zijn ruimtelijk weinig aantrekkelijk en worden waar mogelijk uit beeld genomen door de manier van plaatsen of door groene afscherming.

5.1.15 Zorg voor natuurlijke barrieres
De randen van zonnevelden worden waar mogelijk afgeschermd door natuurlijke barrieres, zoals watergangen of ondoordringbare struiken. Hierdoor worden er zo min mogelijk hekwerken nodig gemaakt.

5.1.16 Eenheid in hekwerken
Indien er toch hekwerken noodzakelijk zijn dient te worden gestreefd naar eenheid in het project van hekwerken en poorten met een terughoudende en opvallende vormgeving.

5.1.17 Hekwerken uit het zicht
Daar waar de plaatsing van een hekwerk in het zicht onvermijdelijk is, wordt het hekwerk voorzien van een groene inpassing zoals een met een wilde haag, of hoge rietoever.

5.2 Ontwerpprincipes knooppunten
(Beverwijk, Velsen Zuid, Rottepolderplein, Hoofddorp, Amstel, Holendrecht, Diemen, plus special tunnelmonden Noordzeekanaal). Knooppunten Badhoevedorp, Raasdorp en Watergraafsmeer vallen buiten de scope vanwege beplanting dan wel grote ecologische waarden.

Hoofdambitie
De knooppunten worden gevormd door aansluitingen van meerdere snelwegen. Ze hebben een karakter van wegen met ruime bochtstralen die lange lijnen vormen en vaak smalle stroken land insluiten. De knooppunten markeren plekken in de Energieroute. Zonnepanelen worden in knooppunten op de taluds geplaatst. Hierdoor wordt de richting van wegen benadrukt. De rijen met panelen vormen vloeiende lange lijnen die de weg begeleiden. Een rustig wegbeeld blijft zoveel mogelijk gehandhaafd. De (smalle) stukken land die worden ingesloten worden juist vrijgehouden voor landschappelijke inpassing. Een uitzondering hierop zou kunnen worden gemaakt voor knooppunt Holendrecht, waar juist de vlakke delen van het knooppunt meer kansen bieden voor zonne-energie (conform de ontwerpprincipes voor aansluitingen). De landschappelijke inpassing van de zonnepanelen dient te passen bij de uitstraling van het knooppunt: groen in het noordelijke deelgebied en de Diemerscheg, waterrijk in de amstelscheg.



Panelen

5.2.1 Panelen in de knooppunten op de taluds en niet in de vlakken
Zonnepanelen op de taluds benadrukken hier de lengterichting van wegen.

5.2.2 Smalle rijen van maximaal 4m breed benadrukken de lengterichting
Door een opstelling zie maken van rijen van 2 panelen boven elkaar met tussenafstand tussen de rijen wordt de lengterichting van de weg benadrukt en blijft de bodemkwaliteit van het talud gehandhaafd.



5.2.3 Afstand tussen rijen op de taluds is de helft van de breedte van de panelenrijen, en in het hele project voor alle taluds gelijk.
De afstand tussen panelenrijen zorgt dat er licht, lucht en water op de bodem valt, maar is ook van belang voor het beheer. De tussenmaat van een half keer de rijbreedte zorgt voor een goede verhouding tussen panelen en groene tussenruimte.

5.2.4 Hellingshoek panelen hellingshoek gelijk met talud, parallel aan het talud
Hierdoor worden de panelen meer onderdeel van het talud, en ontstaat een rustiger ruimtelijk beeld.

5.2.5 Panelen hebben een hoogte van maximaal 0,75m ten opzichte van het maaiveld
Deze maat is nodig om warmteontwikkeling onder de panelen te voorkomen en om zorg te dragen voor de onderbegroeiing en beheer.

5.2.6 De Bovenzijde van de rijen met panelen is uitgelijnd met bovenzijde van het talud
De panelen steken niet boven het talud uit en vormen daarmee geen barriere voor de weggebruiker om over het landschap heen te kijken. Door overal de rijen op talud uit te lijnen op de bovenzijde ontstaan aan de onderzijde juist reststroken voor groene invulling en ecologische waarden.



5.2.7 Geen verspringingen tussen panelenrijen
De rijen met panelen volgen de richting van het talud, zonder dat er verspringingen tussen rijen ontstaan.



5.2.8 Verdraaiingen tussen panelen zijn maximaal 0,75graad
Door te voorkomen dat er grote verdraaingen tussen de panelen zijn kunnen panelen op het talud de orientatie van de weg zo vloeiend mogelijk volgen, zonder lange rechtstanden.

5.2.9 Uitlijning van de rijen volgt het talud
De paneelopstellingen zijn uitgelijnd met een lijn die evenwijdig aan de hoek van het talud loopt op 3 meter afstand.



5.2.10 Onderbrekingen in de rijen volgen uit het landschap
Eventueel noodzakelijke onderbrekingen in de rijen lijnen uit met landschppelijke lijnen, zoals poldersloten of andere overgangen.

Bouwwerken

5.2.11 Geen bouwwerken in het talud
Eventueel noodzakelijke bouwwerken worden indien mogelijk buiten het talud geplaatst en landschappelijk ingepast. Zo vormen ze geen onderbrekingen in de lange lijnen van panelen.



Randen

5.2.12 Geen zichtbare hekwerken bij de knooppunten
Bij voorkeur worden geen hekwerken geplaatst maar wordt toegankelijkheid beperkt door sloten of struweel. Eventueel noodzakelijke hekwerken worden ingepast met beplanting.

5.2.13 Panelen worden landschappelijk ingepast
Aan de onderzijde van het talud worden panelen landschappelijk ingepast met water, riet, laag struweel afgestemd op de uitstraling van het knooppunt.

5.3 Ontwerpprincipes aansluitingen
(Ring Alkmaar, Akersloot, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk Oost, IJmuiden (A22 en A5), Amsterdam-Westpoort, Aalsmeer, Oudekerk a/d Amstel (afslag 1 en 4), Amsterdam Zuid-Oost (afslag 3))
Aansluitingen die deel uitmaken van een knooppunt vallen onder de ontwerpregels van de knooppunten. De aansluitingen Zaanstad, Haarlem-Zuid en Diemen-Noord vallen buiten de scope vanwege bijzondere landschappelijke waarden. In de aansluiting Amstelveen-Stadshart, onderdeel van de ontwikkeling BAHO, is geen ruimte voor zonne-energie opgenomen.

Hoofdambitie
De aansluitingen hebben meestal een duidelijke symmetrische opzet waarbij hogere en lagere stukken land of water door wegen worden omsloten. De aansluitingen bieden kansen om plekken in de Energieroute te markeren. Als inrichtingsprincipe geldt dat binnen de aansluitingen de zonnepanelen op de vlakke delen worden geplaatst, als veldopstelling of als drijvende opstelling. Het symmetrische beeld wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. De opstelling wordt bepaald door het karakter en oriëntatie van de weg en de uitstraling van het deelgebied. Het streefbeeld is een rustig en regelmatig ruimtelijke uitstraling, waarbij een onrustig of versnipperd beeld wordt voorkomen.



Panelen

5.3.1 Panelen in de aansluitingen op de vlakke delen, niet op de taluds
De vlakken vormen duidelijk omkaderde ruimtes die zich goed lenen voor een rustige opstelling met panelen.

5.3.2 Aansluitingen worden zoveel mogelijk symmetrisch behandeld
Als er aan de ene zijde panelen liggen, dan ook aan de andere zijde.

5.3.3 De opstellingsrichting en hellingshoek van de panelen is binnen een aansluiting gelijk
Panelen hebben binnen een aansluiting een zelfde uitstraling waardoor een rustig beeld ontstaat.

5.3.4 paneelopstelling zijn laag genoeg om overheen te kijken vanaf de weg, maar maximaal 1,50m hoog ten opzichte van het maaiveld
Om een rustig wegbeeld en de verkeersveiligheid te garanderen is het van belang goed overzicht te kunnen hebben. Op deze manier zal ook het zicht op het omringende landschap mogelijk blijven.

5.3.5 rafelranden tot een minimum worden beperkt
De ruimte binnen een contour wordt zo goed mogelijk ingevuld waarbij flexibiliteit in lengte van de rijen helpt bij het creeren van een zo efficient mogelijk invulling en rustig verspringende randen.

5.3.6 geen verspringingen binnen panelenrijen
De rijen lopen continu door, zonder verspringingen. Hierdoor ontstaat een rustig beeld en is het mogelijk om tussen rijen door te kijken naar het landschap.

5.3.7 De opstellingsrichting en hellingshoek van de paneelopstellingen is binnen een aansluiting gelijk







Panelen boven land

5.3.7 Panelen in aansluitingen in het noordelijke deelgebied staan boven land in een veldopstelling op het zuiden georienteerd
De A9 loopt is hier noord-zuid georienteerd. Door de opstellingen in de aansluitingen op het zuiden te orienteren ontstaat het beeld van rijen waar tussendoor te kijken is, in plaats van rijen die helemaal meelopen met de weg.

5.3.8 De panelenrijen in zuid-opstelling zijn minima 2 en maximaal 4 panelen boven elkaar breed (in landscape opstelling).
De rijen moeten niet te smal worden want dan ontsta een onrustig beeld, maar ook niet te breed.

5.3.9 Afstand tussen rijen is de helft van de breedte van de panelenrijen
De afstand tussen panelenrijen zorgt dat er licht, luch water op de bodem valt, maar is ook van belang voor l beheer. De tussenmaat van een half keer de rijbreedte zorgt voor een goede verhouding tussen panelen en groene tussenruimte.





Panelen boven water

5.3.10 Panelen in aansluitingen in de Amstelscheg staan boven water in oost-west opstelling en hebben een maximale hoogte van 1m boven waterniveau
De oost-west opstelling heeft een vlakkere hellingshoek, en heeft daarmee meer de uitstraling van een “wateroppervlakte”.

5.3.11 Het dakje van een oost-west opstelling heeft een maximale breedte van 2x 4 panelen boven elkaar (in landscape opstelling)
De opstelling lijkt op de landopstelling, maar bestaat dan uit twee rijen tegen elkaar aan, waardoor geen achterkanten zichtbaar zijn.





5.3.12 Panelen boven water drijven niet maar staan op tafelconstructies die in kleur en uitstraling gelijk zijn met constructies op het land
Door losse tafelconstructies te maken blijft er meer ruimte vrij waar licht het water kan bereiken, wat beter is voor de ecologische omstandigheden en waterkwaliteit.

5.3.13 Rondom wateropstellingen blijft een waterrand vrij van minimaal 3 meter
Hierdoor blijft er een strook water vrij van panelen waar vogels gebruik van kunnen maken en waar brede rietbermen kunnen groeien.



Bouwwerken

5.3.14 Transformatoren worden indien mogelijk weggewerkt onder de panelen
Indien dat technisch mogelijk is vormt dit het meest rustige beeld.

5.3.15 Eventueel noodzakelijke transformatorhuisjes (max 2m hoog) staan in een vast ritme aan het begin van de rijen, in het verlengde van de panelen
Bouwwerken zijn een integraal onderdeel van het ruimtelijke ontwerp van het betreffende zonneveld. Indien meerdere bouwwerken nodig zijn dien deze in een logisch ritme te worden geplaatst. Hierdoor ontstaat een rustig beeld waarin de bouwwerken zo min mogelijk een ruimtelijke verstoring opleveren.

5.3.16 Eventueel noodzakelijke grotere bouwwerken staan buiten de aansluiting
Grotere bouwwerken verstoren het snelweglandschap en dienen daarbuiten een plekte krijgen en worden landschappelijk ingepast.







Randen

5.3.15 Geen hekwerken in de aansluitingen, de ruimtelijke grens van het zonneveld wordt zoveel mogelijk gevormd door water
Bij voorkeur worden geen hekwerken geplaatst maar wordt toegankelijkheid beperkt door sloten of struweel. Eventueel noodzakelijke hekwerken worden ingepast met beplanting.

5.3.16 De paneelopstellingen krijgen een landschappelijke inpassing passend bij het landschappelijke deelgebied
in het noordelijke gebied wordt de achterzijde van panelen zoveel mogelijk uit het zicht onttrokken met gebiedseigen struweel, in de Haarlemmermeer met een sloot met rietoever en kruidenvegetatie, en in de Amstelscheg met brede randen met riet en oevervegetatie.



5.4 Ontwerpprincipes taluds en buitenbermen
(A9 bij zijkanaal C, A9 door Haarlemmermeer, A5 richting havengebied, A9 in Diemerscheg)

Hoofdambitie
Op delen van het tracé ligt de weg significant hoger dan de omgeving. Dit biedt kansen om het talud in te zetten voor zonnepanelen. Waar de weg op een talud door een waardevol open landschap loopt wordt juist het talud vrijgehouden om de weg als litteken door het landschap niet te versterken. Zonnepanelen op het talud vormen lange lijnen en benadrukken de lengterichting van de weg. Er wordt gestreefd naar een rustig beeld vanaf de weg en vanuit de omgeving. De rijafstand en bedekkingsgraad van het talud is afhankelijk van het deelgebied. Het behouden van de ecologische waarde van de taluds is van belang. Om deze reden vormen de panelen lange smalle lijnen met tussenafstanden, en wordt in groengebieden een deel van het taluds vrijgehouden.

De ontwerpprincipes voor het plaatsen van panelen zijn grotendeels gelijk met die voor de knooppunten. Hieronder worden enkele aanvullingen beschreven.



Taluds in parkachtige setting (Tuinen van West, Diemerscheg)

5.4.1 Maximaal 2/3 van het talud wordt ingezet voor zon, aan de onderzijde van het talud blijft een landschappelijk strook uitgesloten
Door aan de onderzijde een brede strook vrij te houden van panelen kan de ecologische waarde van het talud in de parkachtige setting behouden blijven. Deze strook kan worden beheerd als een kruidenrijke zone.



Taluds in industrieel landschap (westelijk havengebied)

5.4.2 In plaats van losse rijen zou hier juist een aaneengesloten vlak van zon op het talud, van boven tot een beneden
Een invulling waarbij de taluds volledig zijn belegd met zonnepanelen is passend bij het dynamische werkgebied.





5.4 Stedelijke randen
(Heiloo, Ouder Amstel, Amsterdam West, Diemen)

Hoofdambitie
Daar waar de weg de stadsrand raakt kan de plek met zonnepanelen worden gemarkeerd. Op deze plekken ligt een logische link tussen de opwek van energie en de afname van energie. Hierbij worden combinaties gezocht met geluidswerende maatregelen, waarvan de wegzijde ingezet wordt voor zon. Op sommige plekken kunnen bestaande geluidsschermen geschikt gemaakt worden voor zonnepanelen. Op andere locaties zouden zonnepanelen moeten worden geïntegreerd in de geluidsschermen op het moment dat ze geplaatst moeten worden.





Panelen op geluidswallen

Voor de opstelling op geluidswallen gelden grotendeels dezelfde ontwerpprincipes als voor de knooppunten en taluds met enkele uitzonderingen die hieronder worden beschreven.

5.5.1 De opstelling en hoeveelheid rijen is afgestemd op de maat van het talud, aan de onderzijde blijft de opstelling continu, aan bovenzijde kunnen verspringingen ontstaan als de geluidswal lager of hoger wordt
Voor de opstelling op geluidswallen gelden grotendeels dezelfde ontwerpprincipes als voor de knooppunten en taluds met enkele uitzonderingen die hieronder worden beschreven.

5.5.2 Eventueel noodzakelijke bouwwerken staan niet op het talud maar op een vlak deel, en worden landschappelijk ingepast
De geluidswallen zijn erg zichtbaar vanaf de weg, bouwwerken geven een verstorend beeld.

5.5.3 Indien de geluidswal toegankelijk is wordt aan de bovenzijde gezorgd voor een groene afscheiding in plaats van een hekwerk.
Hekwerken op de geluidswallen geven geen wenselijk beeld.







Panelen op geluidsschermen

5.5.4 Nieuwe geluidschermen hebben een transparante uitstraling, waardoor zicht op omringend landschap behouden blijft
Een invulling waarbij de taluds volledig zijn belegd met zonnepanelen is passend bij het dynamische werkgebied.

5.5.5 Panelen op bestaande geluidsschermen hebben dezelfde hellingshoek als het scherm

5.5.6 Zonnepanelen steken niet uit boven de schermen



5.6 Omgeving
(Parkeerplaatsen, Zonnecarré Haarlemmermeer, Westelijk Havengebied)

Hoofdambitie
Op enkele plekken liggen er kansrijke gebieden binnen de scope van dit project (of direct aangrenzend?) die niet direct bij het snelweglandschap horen. Denk hierbij aan de parkeerplaatsen bij het AZ stadion in Alkmaar, de agrarische percelen in de Haarlemmermeer, het Havenpark in het Westelijke Havengebied en mogelijk nog andere kansrijke locaties. Deze plekken zien we in deze studie als meekoppelkansen. Deze locaties worden ingericht met uitgangspunten die passen bij het landschap waar ze in liggen. Voor de percelen in de Haarlemmermeer geldt dat de basisprincipes vanuit het Beeldkwaliteitsplan richtinggevend zijn. Het perceel bij het Havenpark zou zich mogelijk heel goed lenen voor batterijopslag, passend bij het industriële karakter van het gebied. Voor deze gebieden worden in deze studie geen concrete ontwerpregels opgenomen.



6. UITWERKINGEN

6.1 NOORD: ACUPUNCTUUR IN KWETSBAAR LANDSCHAP



Ring Alkmaar

Meekoppelkans parkeerplaatsen AZ-stadion



Profiel A - A'



Geluidswal Heiloo

Meekoppelkans verlengen geluidswal: zonnewal met geluidsreducerende werking

NOG DOEN

- **visual aanpassen: kleur panelen**



Zonnepanelen op de geluidswal



Profiel A - A’



Afslag 11 Akersloot

Meekoppelkans zonnepark in de Limmeroog

Profiel A - A'

Profiel B - B'



Afslag 9 Heemskerk en Afslag 10 Uitgeest

Locatie valt binnen Stelling van Amsterdam
Meekoppelkans windturbine Heemskerk

NOG DOEN

- **aanpassen tekeningen: geen beplanting afslag 9 ivm OER-IJ, wel kansen in stadsrand**

Profiel A - A'

Knooppunt Beverwijk

Locatie valt binnen Stelling van Amsterdam en Landschapsplan A8/A9

Zicht op knooppunt Beverwijk vanuit het landschap, zonnepanelen nauwelijks zichtbaar



Profiel A - A'





Afslag 2 Beverwijk



Profiel A - A'





Tunnelmonden Wijkertunnel

Locatie valt binnen Stelling van Amsterdam
Markant punt

NOG DOEN

- **visual aanpassen: kleur panelen en check opstelling bovenop talud**

Zicht op tunnelmond





Profiel A - A'



Afslag 1 IJmuiden



Profiel A - A'





Knooppunt Velsen

NOG DOEN

- **visual aanpassen: kleur panelen afstemmen met andere knooppunten Noord**

Zon op taluds bij Velsen



Profiel A - A'





Spaarndam - Zijkanaal C

Markant punt

NOG DOEN

- **visual aanpassen: kleur panelen**

Landschappelijk ingepast talud met zonnepanelen thv Spaarndam



Profiel A - A'





Knooppunt Rottepolderplein

Markant punt

NOG DOEN

- **visual aanpassen: kleur panelen afstemmen met andere knooppunten Noord**

Zonnepanelen benadrukken vorm van het knooppunt



Profiel A - A'



6.2 HAARLEMMERMEERPOLDER: GROENE KNOPEN IN EEN DYNAMISCH ENERGIELANDSCHAP



Bermen A9 binnen Zonnecarré

Meekopppelkans Zonnecarré

NOG DOEN

- **uitwerking maken bermen A9 icm percelen omgeving**



Knooppunt Hoofddorp

Meekopppelkans Zonnecarré

NOG DOEN

• schets en visual aanpassen: kleur panelen taluds en verkavelingsrichting panelen omgeving (afstemmen Zonnencarré)

Zonnepanelen op de taluds in het knooppunt en meekoppelkans percelen omgeving



Profiel A - A'



Afslag 6 Aalsmeer



* Op basis van nieuwe situatie afslag Aalsmeer EPvE Badhoevedorp-Holendrecht

Profiel A - A'



6.3 AMSTERDAM WEST: DUURZAAM HAVENPARK

NOG DOEN

- **scope aanpassen: bermen A5 Haarlemmermeerpolder eruit**





Afslag 2 IJmuiden en Afslag 3 Amsterdam-Westpoort

Meekopppelkans Havenpark

NOG DOEN

- **visual aanpassen: onderbreking vlak**
- **toevoegen talud noordzijde in schets**
- **profiel aanpassen: geen drijvende panelen, maar rijen**



Profiel A - A'





Taluds A5 Tuinen van West

Zonnepanelen in het groen



Profiel A - A’



6.4 AMSTELSCHEG: ZONNEKNOPEN TUSSEN STAD EN LANDSCHAP





Knooppunt Amstel

NOG DOEN

- schets, profiel en scope aanpassen: geen drijvende panelen, maar rijen en meer ruimte voor water

RUIMTELIJKE VOORKEUR VOOR TALUDS, CHECK HAALBAARHEID



* Op basis van nieuwe situatie Knooppunt Amstel

Profiel A - A'





Afslag 1 Ouderkerk a/d Amstel

NOG DOEN

- schets, visual, profiel en scope aanpassen: geen drijvende panelen, maar rijen en meer ruimte voor water

Zonnepanelen op het water



Profiel A - A'





Knooppunt Holendrecht Noord

NOG DOEN

- schets, visual, profiel en scope aanpassen: geen drijvende panelen, maar rijen en meer ruimte voor water

RUIMTELIJKE VOORKEUR VOOR TALUDS, CHECK HAALBAARHEID

Zonnepanelen op het water



Profiel A - A'





Afslag 3 Amsterdam-Zuidoost

NOG DOEN

- schets, profiel en scope aanpassen: geen drijvende panelen, maar rijen en meer ruimte voor water



Profiel A - A'





Knooppunt Holendrecht Zuid

NOG DOEN

- **schets, profiel en scope aanpassen: geen drijvende panelen, maar rijen en meer ruimte voor water**

RUIMTELIJKE VOORKEUR VOOR TALUDS, CHECK HAALBAARHEID



Profiel A - A'







Afslag 4 Ouderkerk a/d Amstel

Meekopppelkans voorstel zonne-energie BAHO

* Op basis van nieuwe situatie afslag Ouderkerk aan de Amstel EPvE Badhoevedorp-Holendrecht

Profiel A - A'



6.5 DIEMERSCHEG: ENERGIEKE STADSENTREE





Geluidsschermen A1

NOG DOEN

- **visual aanpassen: kleur panelen**



Knooppunt Diemen

Meekopppelkans plannen windturbines

NOG DOEN

- schets aanpassen: meer afstand tot Gaasp
- visual aanpssen: kleur panelen
- check scope op invulling taluds (incl. ecologische rand)

Zonnepanelen en ecologische rand onderaan talud



Profiel A - A'



INTERMEZZO - SCOPE 4.0

PM

De herziene scope Energieroute-noord

Impressies

6.1 NOORD: ACUPUNCTUUR IN KWETSBAAR LANDSCHAP

Ring Alkmaar
Geluidswal Heiloo
Afslag Akersloot
Afslagen Heemskerk en Uitgeest
Knooppunt Beverwijk
Afslag Beverwijk
Tunnelmonden Wijkertunnel
Afslag IJmuiden
Knooppunt Velsen
Talud Spaarndam
Knooppunt Rottepolderplein
Scope
Meekoppelkansen

Tunnelmonden Wijkertunnel



Tunnelmonden Wijkertunnel

Markant punt





Profiel A - A'



Afslag IJmuiden

Afslag 1 IJmuiden



Profiel A - A'



Knooppunt Velsen



Knooppunt Velsen





Spaarndam Zijkanaal C



Spaarndam - Zijkanaal C

Markant punt





Knooppunt Rottepolderplein



Knooppunt Rottepolderplein

Markant punt



Profiel A - A'



6.3 AMSTERDAM WEST: DUURZAAM HAVENPARK

Talud Tuinen van West



Taluds A5 Tuinen van West



Profiel A - A'



Mededeling AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	11 september 2023
Dagelijks bestuur	5 oktober 2023
Algemeen bestuur	2 november 2023

Onderwerp
Voortgang ruimtelijke vraagstukken

Het algemeen bestuur neemt kennis van
De voortgang van omvangrijke ruimtelijk-strategische ontwikkelingen

Bestuurlijke achtergrond
AB BOT 17 maart 2023: presentatie grote ruimtelijke vraagstukken AB 9 december 2022: mededeling energieinfrastructuur (nieuw 380kv station/waterstofpijplijn)

Toelichting mededeling

Spaarnwoude Park is beleidsmatig zoekgebied voor diverse provinciale en nationale ruimtelijke opgaven. Om vinger aan de pols te houden, is aangegeven in het benen op tafeloverleg met het algemeen bestuur van 17 maart 2023, het onderwerp periodiek te laten terugkeren op de agenda.

1. Res met zoekgebieden voor wind- en zon (langs Noordzeekanaal, A9 en Veerplas/Schoteroog)
In de vastgestelde RES 1.0 ligt de ambitie voor Noord-Holland Zuid op 2,7 TWh in 2030. In de RES 1.0 zijn zoekgebieden in kaart gebracht waar onderzocht wordt onder welke voorwaarden en in welk deel van het zoekgebied zonnepanelen of windturbines het beste geplaatst kunnen worden.

Energieroute A9
Eén van deze zoekgebieden is een Energieroute langs de A9. Voor de energieroute langs de A9 wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een voorkeursvariant. Bij het maken van het ontwerp is rekening gehouden met de variatie in het gebied, afwisselend kwetsbare landschappen en stedelijke dynamiek. Voor het noordelijke deel, het deel van de A9 welke Spaarnwoude doorkruist is geconstateerd dat er veel kwetsbaar gebied ligt, zoals NNN, weidevogels en Unesco werelderfgoed: Stelling van Amsterdam. Daarom worden vooral kansen gezien bij de tunnelmonden en bij de stedelijke rand: talud ter hoogte van Spaarndam, zijkanaal c en Rottepolderplein. Zie de uitwerkingen hiervan in bijlagen. De ontwerpregel die gehanteerd wordt is licht, lucht en ruimte. Dit houdt in dat bij de opstelling, uitstraling en oriëntatie maatwerk wordt toegepast per locatie. Om verrommeling/versnippering in het landschap tegen te gaan is ervoor gekozen om of alleen een talud aan te wijzen of alleen vlak veld.



Impressie landschappelijk ingepast talud van de A9 t.h.v. de stedelijke rand Spaarndam

Zaanse zoekgebied windenergie



In mei is er een startbijeenkomst geweest voor de mogelijkheden van windenergie in de omgeving van het industrieterrein Westerspoort (tot aan de gemeentegrens van Beverwijk). Dit zoekgebied heeft invloed op het deel Oosterbroek en Buitenhuizen (Velsense deel van SPW). Er wordt onderzoek gedaan naar kansrijke locaties en effecten. Eind 2023/begin 2024 wil de gemeente Zaanstad de spelregels opstellen en laten vastleggen.

Groene en blauwe vlak vormen samen het zoekgebied voor windenergie

8. Proefboring Aardwarmte

Er is een seismologisch onderzoek gedaan bij Park Zwanenburg. Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht of de aardlagen geschikt zijn om warmte uit de bodem te halen. Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de grond in gestuurd en de signalen worden opgevangen aan het aardoppervlak. Wanneer hier interessante resultaten uit komen, zal het recreatieschap mogelijk benaderd worden voor proefboringen.

-

3. Haven uitbreiding en verduurzaming
Deloitte heeft recent een rapport uitgebracht over nut en noodzaak van havenuitbreiding in de Houtrakpolder. Dit rapport is verschenen in opdracht van de tweede kamer, na een aangenomen motie in 2022. Er is vooral een grote verdeeldheid tussen alle betrokken partijen over de uitbreiding van de haven. Er liggen meerdere claims op de Houtrakpolder (waterberging, 380kv station). Er moeten nog afspraken gemaakt worden in het kader van Novex-NZKG, mogelijk wordt het rapport op deze tafel verder besproken.

4. Piekwaterberging
Geen nieuws sinds mededeling in AB van 13 juli jl.

5. Water en bodem sturend
Geen nieuws

6. Waterstof netwerk
Geen nieuws sinds mededeling in AB van 13 juli jl.

7. Landschap, o.a. Oerij
Geen nieuws

8. Energiestation 380 kv
Geen nieuws sinds mededeling in AB van 13 juli jl.

Bijlagen
Geen

Behandelaar
Afdeling programmasturing, Kirsten van der Plas, programma adviseur

Spaarnwoude Park

Voorstel AB Recreatieschap Spaarnwoude

Datum vergadering	
Adviescommissie	11 september 2023
Dagelijks bestuur	5 oktober 2023
Algemeen bestuur	2 november 2023

Onderwerp
Realisatie trailerhelling Schoteroog

Kernboodschap
De gemeente Haarlem wil binnen haar grenzen een trailerhelling realiseren om ruimte te bieden voor vaarrecreatie. De locatie daarvoor is gekozen in recreatiegebied Schoteroog aan het Spaarne. De gemeente Haarlem zal zorgdragen voor realisatie. Het beheer en onderhoud komen bij Recreatieschap Spaarnwoude, tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage door de gemeente. Om de trailerhelling en bijbehorend parkeerterrein goed in beheer te kunnen nemen, dienen enkele kleine percelen grond en water door Haarlem in erfpacht te worden uitgegeven aan het recreatieschap.

Het algemeen bestuur besluit
1. In principe in te stemmen met de realisatie door en voor rekening van de gemeente Haarlem van een trailerhelling en bijbehorend parkeerterrein in recreatiegebied Schoteroog. 2. In te stemmen dat de gemeente Haarlem al start met de voorbereiding van de realisatie, nog vóór er afspraken over erfpacht en beheer en onderhoud zijn gemaakt. 3. In te stemmen met het in erfpacht nemen van de voor de trailerhelling en het parkeerterrein benodigde gronden en de trailerhelling met bijbehorende wegen en parkeerterrein in beheer en onderhoud te nemen, mits alle hiervoor door het schap te maken kosten geheel door de gemeente Haarlem worden vergoed.

Bestuurlijke achtergrond
geen

Onderbouwing besluit
Ad. 1 Vanuit de in 2018 vastgestelde Ambitiekaart Haarlemse Wateren is aangegeven dat er in Haarlem een openbare trailerhelling dient te komen. De gemeente heeft nog geen openbare trailerhelling. De gekozen locatie is langs de Mooie Nelweg in het recreatiegebied Schoteroog (zie bijlage). De gemeente neemt de kosten voor realisatie op zich. Ad 2 De gemeente Haarlem wenst de trailerhelling vóór april 2024 te hebben gerealiseerd. Daarvoor moeten de voorbereidingen al op korte termijn starten. Ad 3 Omdat de trailerhelling binnen het recreatiegebied Schoteroog komt te liggen, ligt het voor de hand dat Recreatieschap Spaarnwoude het beheer en onderhoud op zich neemt. Dit voorkomt onduidelijkheden bij beheerders en publiek over waar de verantwoordelijkheden liggen. De gemeente is bereid aan het schap een vergoeding te betalen voor de kosten van beheer en onderhoud.

Omdat er op de beoogde locatie binnen de grenzen van het recreatiegebied te weinig ruimte is om een parkeerplaats voor auto's en bootwagens te realiseren, zal een deel van het parkeerterrein buiten het recreatiegebied op grond van de gemeente Haarlem worden aangelegd. Ook de trailerhelling zelf ligt buiten de eigendom-/erfpachtgrens van Spaarnwoude. Voor een doeltreffend beheer zullen de betreffende percelen door de gemeente Haarlem in erfpacht worden uitgegeven aan Recreatieschap Spaarnwoude.
De gemeente Haarlem heeft nog geen definitieve voorstellen voor de erfpachtuitgifte en de beheerkostenvergoeding aan het schap gestuurd. Hierover zullen op korte termijn afspraken moeten worden gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat alle kosten door de gemeente Haarlem worden gedragen of door de gemeente Haarlem worden vergoed aan het recreatieschap.

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- Kan de gemeente Haarlem de door haar gewenste openbare trailerhelling realiseren, die ook voor het recreatieschap een welkome recreatieve voorziening is.

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- Zal de gemeente Haarlem een andere locatie moeten zoeken voor de openbare trailerhelling.

Bijdrage aan schapsdoelen

☐ Meer biodiversiteit
☐ Betere spreiding recreanten
☒ Breder recreatief aanbod
☐ Meer sociale betrokkenheid
☐ Meer participatie

Financiële onderbouwing

Financiële consequenties: (N)
Toelichting: De kosten voor realisatie en beheer worden gedragen door de gemeente Haarlem.

Communicatie
Relatie met speerpunt(en) communicatiestrategie 2021-2025 ☐ Ontwikkelen en uitvoeren social media strategie ☐ Organiseren van issuemanagement ☐ Participatie als vast onderdeel van ontwikkelingen ☐ Uitvoeren onderzoeksprogramma communicatie ☐ Ontwikkelen, vastleggen en uitwerken van de gebiedsidentiteit (het basisverhaal) ☐ Versterken samenwerking ondernemers(verenigingen) en regionale marketingorganisaties **Communicatiemiddelen** ☒ Bestuursmededeling ☐ Nieuwsbrief ☒ Actieve externe berichtgeving via persbericht, website, social media ☐ Publiceren op Overheid.nl ☐ Anders .... ☐ Geen

Participatie
Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming): Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met de gemeente Haarlem.

Planning
De gemeente Haarlem wil de trailerhelling vóór het vaarseizoen van 2024 gereed hebben.

Bijlagen
1. Schetsontwerp trailerhelling en parkeerterrein

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie	
Gebiedsteam	28 augustus 2023
MT	12 september 2023

Advies van adviescommissie en besluit van dagelijks bestuur
De AC adviseert het voorstel te agenderen voor het DB. *Het DB besluit het voorstel te agenderen voor het AB.*

Behandelaar
Afdeling Projecten, Wim Roozenbeek, senior projectleider

Akkoord RNH
Akkoord programmamanager Elise Bos Eyssen In overleg met directeur Jos Gilliam

Akkoord bestuursbureau
Akkoord bestuurssecretaris Matthijs Hoeksema



OVERZICHTSTEKENING
SCHAAL 1 : 200



DWARSPROFIEL
SCHAAL 1 : 50

OVERZICHTSTEKENING
SCHAAL 1 : 2000

VERKLARING

- TOEKOMSTIGE SITUATIE
- AANBRENGEN DAMWAND
- BESTAANDE WATERLIJN
- BESTAANDE SITUATIE

VERKLARING DWARSPROFIEL

- AANBRENGEN BETONPLATEN
- AANBRENGEN DAMWAND
- TOEKOMSTIGE BODEM WATERGANG
- BESTAAND MAAIVELD
- BESTAAND WATERLIJN
- NAP LIJN

0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

0 0.5 1.0 1.5 2.0m
Schaal 1:50

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

CONCEPT

Opdrachtgever
Gemeente Haarlem
Project
Aanleg trailerhelling Schoteroog
Onderdeel
Dwarsprofiel trailerhelling

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
51014976	100	1	08-03-2023	SO	

Blad	Van	Schaal	Formaat	Kantoor	Ges.	Gez.	Acc.
1	1	1:50, 1:200, 1:2000	A0-L (ISO)	Alkmaar	MCIH		

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

Spaarnwoude Park

Voorstel AB Recreatieschap Spaarnwoude

Datum vergadering	
Adviescommissie	11 september 2023
Dagelijks bestuur	5 oktober 2023
Algemeen bestuur	2 november 2023

Onderwerp
Vaststellen DO Ontvangstgebied De Groene Weelde

Kernboodschap
Ontvangstgebied de Groene Weelde is één van de vijf op te knappen ontvangstgebieden in Spaarnwoude Park. Met het gereed komen van het definitief ontwerp wordt de stap gezet richting uitvoering.

Het algemeen bestuur besluit
1. In te stemmen met het definitief ontwerp ontvangstgebied Groene Weelde met als belangrijkste punten: - Een natuurinclusieve entree met grotere en eenduidige parkeerplaats, verbonden met de stad en het nieuwe restaurant als centrale spil; - Toevoeging van de functies natuurspeelplaats en hondentrimparcours; 2. In te stemmen met het starten van de realisatie conform het Definitieve Ontwerp; 3. In te stemmen met een bijdrage van ca € 10.000 gemoeid met de kosten voor ecologisch onderzoek en advies te bate van de NNN-compensatie te Zwaanshoek; 4. In te stemmen met de geactualiseerde kostenraming en het beperkte verschil van € 70.000 extra (+2,9%) ten opzichte van de kostenraming van het VO te accepteren en af te wachten hoe de daadwerkelijke aanbestedingen verlopen.

Bestuurlijke achtergrond
17 december 2020: vaststelling visieschets Groene Weelde 16 december 2021: vaststelling Voorlopig ontwerp Groene weelde en investeringsbesluit incl. VAT-kosten (bruto € 2.400.000, netto € 2.030.000) uit de SGP algemene reserve AB 13 juli 2022: mededeling package deal NNN compensatie

Onderbouwing besluit
Inleiding Voor ontvangstgebied De Groene Weelde (DGW) is in 2020 een Schetsontwerp opgesteld. Op 15 maart 2021 heeft een online participatie-avond plaats gevonden, die door wethouder/bestuurslid M. Sedee namens gemeente Haarlemmermeer en SPW werd afgetrapt. Tijdens deze avond hebben belanghebbenden, onder meer vertegenwoordigers van de dorpsraden Vijfhuizen en Cruquius, verenigingen en omwonenden, input geleverd op het schetsontwerp. Aan de hand hiervan is een Voorlopig ontwerp opgesteld dat is vastgesteld in het AB op 16 december 2021. Ook heeft het AB een investeringsbesluit genomen. Dit voorlopige ontwerp is nu uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Op het moment van schrijven van dit voorstel wordt het ontwerp nog besproken met gemeente, Hoogheemraadschap en PWN. De bedoeling is om deze gesprekken in de maand september (2023) af te ronden.

Het Definitieve Ontwerp
gaat uit van:

- een verbeterde entree van het gebied voor wandelaars, een aantrekkelijker beeld vanaf de provinciale weg N201,
- het vergroten van de parkeerplaats tegenover het restaurant Pannenkoekenpaviljoen
- het opheffen van de tijdelijke, tegenwoordig in NNN-gelegen parkeerstrook
- aanleg van een natuurspeelplaats
- aanleg van een hondentrimveld
- verbetering van wandelpaden van en naar parkeerplaats
- het verhogen van biodiversiteit door middel van maatregelen ten behoeve van vleermuizen
- laadpunten auto's en fietsen
- bloemrijke bermen



Ten opzichte van het vastgestelde VO zijn er de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- inmeting van het gehele gebied, inclusief een uitgebreide inventarisatie en meting van alle bomen;
- inventarisatie van alle kabels en leidingen;
- Het vastgestelde VO is vervolgens geprojecteerd op de ingemeten situatie;
- Om zoveel mogelijk bomen met een stamdiameter van <20cm te sparen is het ontwerp op een aantal punten aangepast in overleg met de landschapsarchitect;
- De huidige parkeerplaats bevat hoogteverschillen die worden opgevangen. Plan is om de nieuwe parkeerplaats 'op één oor' te leggen waarbij niet al te veel grond aangevoerd hoeft te worden (dit kan ook niet voor de bestaande bomen die gehandhaafd blijven);

- Naast de inventarisatie van bomen die gehandhaafd blijven en die moeten wijken is er in het beplantingsplan aangegeven wat er aan nieuwe bomen, stuiken en planten wordt aangeplant. Er wordt uitgegaan van een zo groen mogelijke uitstraling met maximaal groen. Het beplantingsplan is als bijlage bij de stukken gevoegd;
- Uitgangspunt is geweest het handhaven van de 148 parkeerplaatsen;
- Parkeervakken (ook invalide parkeren en elektrisch parkeren en laden) zijn bepaald;
- De breedte van de rijbaan is op 6 meter ontworpen. Het betreft de weg rondom de parking. Achtergrond is veiligheid, voetgangers maken ook gebruik van de weg.
- De vorm van het speelbos is iets aangepast in overleg met de landschapsarchitect in verband met de bestaande zendmast;
- Ter plaatse van de speeltoestellen wordt valbeveiliging toegepast;
- Met de eigenaar van het pannenkoekenpaviljoen zijn afspraken gemaakt over de randovergangen naar het restaurant / terras;
- De watergang naast het paviljoen is in overleg met de landschapsarchitect iets verlegd in verband met een aanwezige pompput;
- Er zijn onderhoudspaden opgenomen langs de watergangen;
- Er is in een vleermuizenpaal in het plan opgenomen. De kosten voor deze voorziening worden door de eigenaar van het Pannenkoekenpaviljoen gedragen. In overleg met hem zal nog worden gezocht naar een mogelijk duurzamere voorziening, mogelijk in / aan het gebouw;
- Verder zijn de openbare verlichting en de afvalbakken ingetekend;
- Er is in het verleden onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van een faunapassage. Deze mogelijke faunapassage wordt meegenomen in het traject van de natuurcompensatie (NNN) en is voor nu buiten dit DO gehouden. Of en waar deze passage aan moet sluiten volgt namelijk ook nog uit nader natuuronderzoek.

Materialisatie:
- Rijloper wordt zwart asfalt met witte belijning aan de zijkanten;
- Halfverharding duo-mix;
- Parkeervakken grastegels mirum 60x40 struyk verwo grijs;
- Mindervaliden parkeerplaatsen zwart asfalt;
- Fietshekken geschaafd inlands hout;
- Bewegwijzering en informatiepunten aangegeven;

Detail langs de entréé:

Pannenkoekenpaviljoen
Het Definitieve Ontwerp is afgestemd met de eigenaar van het Pannenkoekenpaviljoen en geeft hier aansluiting op. Het Paviljoen betreft een nieuw, volledig duurzaam restaurant met 6 short stay appartementen.

Participatieproces
Het schetsontwerp dat in 2020 is gemaakt, kwam tot stand door input van de medewerkers van het recreatieschap, de eigenaar van het restaurant en ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente. Tijdens de participatieavond is dit schetsontwerp gepresenteerd. Voor zover mogelijk zijn suggesties van de deelnemers in het VO verwerkt. Dit VO is thans uitgewerkt tot een Definitief ontwerp. Gezien de beperkte - kleine - wijzigingen heeft er nu geen participatie met de omgeving plaatsgevonden

NNN

De uitbreiding van de parkeerplaats door het Recreatieschap heeft effect op de NNN. De huidige methodiek voor NNN-compensatie is het oppervlakteverlies elders te compenseren met ten minste gelijkwaardige natuurwaarden. Met de provincie zijn er ver gevorderde gesprekken gaande over geheel Spaarnwoude. Afspraken zijn nog niet definitief, echter is er goed perspectief op een positieve afloop ervan. Dit najaar komt het natuurcompensatieplan voor de uitbreiding parkeerplaats, het hondentrimveld en natuurspeelplaats aan de orde. Dit betreft 1,6 ha, zie tekening hieronder. Wel moet daar nog daar moet nog natuuronderzoek voor worden gedaan. De kosten hiervoor worden op € 10.000 geschat. Indien de vergunningen voor realisatie van het DO aangevraagd worden, zal dit vergezeld zijn van het natuurcompensatieplan Zwaanshoek. Op die locatie wordt de NNN gecompenseerd.



Raming
Met het verfijnen van het ontwerp is de VO raming uit 2021 bijgesteld, waarbij ook rekening is gehouden met het prijspeil van nu. De DO raming voor de investeringen voor de aanleg van het gehele Voorlopig Ontwerp bedraagt nu € 2.458.115,- incl BTW.

Directe kosten	€ 1.733.000,-
Indirecte kosten	€ 181.500,-
Plan, ontwerp en directievoering	€ 117.000,-
BTW 21%	€ 426.615,-
Totaal	€ 2.458.115, -

Ten opzichte van de eerdere kostenraming bij het VO in 2021 (€ 2.400.000,-) is het project € 58.115,-; - afgerond € 60.000,- duurder geworden. Dit is ca 2,5% op het totaal. De belangrijkste verschillen komen voort uit drie zaken:
- Er is nauwkeuriger geraamd, waardoor er minder ‘lucht” in de raming zit;
- Er zit minder asfalt in het ontwerp en meer halfverharding;
- Er is rekening gehouden met indexatie, het huidige prijspeil is gehanteerd.

Op basis van de geactualiseerde kostenraming en het beperkte verschil van circa € 60.000 extra + € 10.000 voor ecologisch onderzoek; (= +2,9%) ten opzichte van de kostenraming van het VO in 2021

wordt in overweging gegeven deze te accepteren en af te wachten hoe de daadwerkelijke aanbestedingen verlopen.

Uitvoering, doorlooptijd
Het Definitieve Ontwerp kan grotendeels in een keer worden aangelegd; de nadruk ligt op de uitbreiding van de parkeerplaats en de aanplant van groen

Fasering
1. laatste afstemmingen met gemeente, hoogheemraadschap en PWN (september 2023)
2. Aanvraag omgevingsvergunning, overleg gemeente met provincie over NNN-compensatie,
3. Daarbij behorend natuuronderzoek
4. Aanbesteding
5. Uitvoering

Randvoorwaarden die al geregeld zijn en welke niet:

maatschappelijk draagvlak
Tijdens de participatie in het schets- en VO fase is betrokkenheid en steun voor het Schetsontwerp gebleken van stakeholders. De suggesties zijn verwerkt in het VO én DO. Gezien de beperkte - kleine - wijzigingen heeft er geen nieuwe participatie met de omgeving plaatsgevonden.

bestuurlijk/politiek draagvlak
de gemeente Haarlemmermeer staat achter de beoogde herontwikkeling. Met de provincie wordt al geruime tijd gesproken over compensatie van de NNN. In beginsel werkt zij hieraan mee en de vooruitzichten op medewerking zijn positief.

bestemmingsplan/vergunningen
Toestemming van de provincie voor NNN-compensatie zal door gemeente en SPW besproken moeten worden. De gemeente Haarlemmermeer zal bij de aanvraag omgevingsvergunning moeten aangeven welke deelonderzoeken nog dienen plaats vinden. Budget voor onderzoeken is geraamd.

gronden/panden vrij/in bezit
De gronden worden beheerd door SPW, in bezit bij SBB. De kadastrale grenzen zijn inmiddels in overleg met SBB en Beheer en Meer aangepast.



<u>Beheertoets</u>
Een globale beheertoets is uitgevoerd en het bijbehorende budget is de Meerjaren Financiële Planning opgenomen.

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- Uitvoering kan worden gegeven aan het Definitief Ontwerp van De Groene Weelde. Het ontvangstgebied De Groene Weelde is een belangrijk onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Visie Spaarnwoude 2040.

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- Betekent dat de revitalisering en opwaardering van het ontvangstgebied De Groene Weelde niet door gaat .

Spaarnwoude Park

Bijdrage aan schapsdoelen
☒ *Verrassender landschap (inclusief natuur en cultuurhistorie)* ☒ *Betere verbindingen (inclusief ontsluiting, porten en routes)* ☒ *Wervende activiteiten (inclusief ontwikkelen ontvangstgebieden verblijfsplekken en branding)* ☒ Meer biodiversiteit ☒ Betere spreiding recreanten ☒ Breder recreatief aanbod ☒ Meer sociale betrokkenheid ☐ Meer participatie

Financiële onderbouwing
Financiële consequenties: conform investeringsbesluit

Communicatie
Communicatiedoel ☒ *het vergroten van de bekendheid over de nieuwe ontwikkeling* **Relatie met speerpunt(en) communicatiestrategie 2021-2025** ☒ Ontwikkelen en uitvoeren social media strategie ☒ Organiseren van issuemanagement ☐ Participatie als vast onderdeel van ontwikkelingen ☒ Uitvoeren onderzoeksprogramma communicatie ☒ Ontwikkelen, vastleggen en uitwerken van de gebiedsidentiteit (het basisverhaal) ☒ Versterken samenwerking ondernemers(verenigingen) en regionale marketingorganisaties **Communicatiemiddelen** ☒ Bestuursmededeling ☐ Nieuwsbrief ☒ Actieve externe berichtgeving via persbericht, website, social media ☐ Publiceren op Overheid.nl ☐ Anders .... ☐ Geen

Participatie
Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming): Voor de participatieavond van 15 maart 2021 zijn alle stakeholders binnen het gebied uitgenodigd. Tevens konden belangstellenden van buiten het gebied zich aanmelden voor de avond. Hiervoor is in regionale media geadverteerd. Voor afhandeling van dit voorstel wordt samengewerkt met de gemeente Haarlemmermeer, het Hoogheemraadschap en PWN. Partijen hebben aangegeven zich te kunnen vinden in het DO. Afspraken over de laatste details lopen nog door tot de maand september 2023. Verder is veelvuldig overleg gevoerd met de provincie Noord-Holland over NNN-maatregelen.

Planning
De planning kent nog de volgende stappen: 1. laatste afstemmingen met gemeente, hoogheemraadschap en PWN (september 2023) 2. Aanvraag omgevingsvergunning, overleg gemeente met provincie over NNN-compensatie, 3. Daarbij behorend natuuronderzoek 4. Aanbesteding 5. Uitvoering

Bijlagen
1. Definitief Ontwerp De Groene Weelde (presentatie) 2. Beplantingsplan 3. Definitief ontwerp deel Entree 4. Definitief ontwerp deel hondentrimparcours 5. Definitief ontwerp deel paviljoen 6. Definitief ontwerp dwarsprofielen

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie
Gebiedsteam MT

Advies van adviescommissie en besluit van dagelijks bestuur
Het AC adviseert:: *- Voorstel aan te passen aan huisstijl (aanpassen gebiedsbord, kleuren, logo)* *- De stand van zaken omtrent faunapassage en herplantingslocaties van opgeofferde bomen bij uitbreiding van de parkeerplaats op te nemen en aan te geven dat ruimschoots wordt herplant.* *- Duurzamere optie voor vleermuizen mee te nemen* *- SKK raming niet openbaar te maken.* *Het DB besluit het voorstel te agenderen voor het AB.*

Behandelaar
Afdeling realisatie, Jan Vos, projectleider

Akkoord RNH
Akkoord programmamanager Elise Bos Eyssen In overleg met directeur Jos Gilliam

Akkoord bestuursbureau
Akkoord bestuurssecretaris Jasper Balduk

Uitvoeringsprogramma Visie Spaarnwoude 2040

Ontvangstgebied Spaarnwoude De Groene Weelde

projectteam Recreatieschap Spaarnwoude
Definitief Ontwerp versie 1.2 I 09 september 2023

SPAARNWOUDE 2040 / VISIEKAART UITVOERINGSPROGRAMMA

LEGENDA

Recreatie
- Ontvangstgebied
- Gebiedsconcepten
- Zoeken naar verbinding
- Fietsknooppunten netwerk
- Mountainbike route

Landschap
- Leisure landschap
- Special
- Vogelreservaat of kerngebied
- Stadstuinen
- Energielandschap
- Natuurlandschap
- De polder

Historie
- Stroomgeul Oerij
- Bedding Oerij
- Stelling van Amsterdam: fort
- Stelling van Amsterdam: innundatiezone
- Grens beheergebied Recreatieschap Spaarnwoude

Projecten
- 6 OerIJ (Natuur en Cultuur)
- 8 Weidevogelnatuur Dijkland
- 10 Fietsbereikbaarheid
- 11 Uitbreiden MTB route
- 15 Landschapsplan Expo
- 16 Samenhangen Stelling van Amsterdam (Natuur, Water, Erfgoed)

SPAARNWOUDE 2040 / ONTVANGSTGEBIEDEN

Ontvangstgebied Velsen/ Heuvels

Ontvangstgebied Zorgvrij

Ontvangstgebied Houtrak

Ontvangstgebied Haarlem/
Veerplas (Oostpoort)

Ontvangstgebied Haarlemmermeer/ Groene Weelde

SPAARNWOUDE 2040 / ONTVANGSTGEBIEDEN DOELGROEPEN





SPAARNWOUDE 2040 / WAAR RICHTEN DE ONTVANGSTGEBIEDEN ZICH OP?

gemeente	leefstijl gehele gemeente	leefstijl aanpalende woonbuurten	profiel ontvangstgebied	Unique Selling Points top 3 bestaand
Amsterdam	creatief rood ondernemend paars ingetogen aqua	gezellig lime (nieuw-west) uitbundig geel (Westpoort)	**Houtrak:** creatief rood en gezellig lime (incl. 'echte' parkontwikkeling zoals Amstelpark en/of A'damse bos), en noordelijk deel met golfbanen luxe blauw	1. Parkachtige uitstraling stijl A'damse bos 2. Naast station 3. Trekt brede doelgroep
Haarlem	ingetogen aqua ondernemend paars	gezellig lime (Haarlem-noord, Spaarndam)	**Veerplas:** ingetogen aqua, gezellig lime en ondernemend paars (huidige Veerkwartier)	1. Natuur & landschap direct naast stad 2. Aantrekkelijk achterland 3. (Zwem-)water
IJmond	gezellig lime rustig groen	gezellig lime (IJmuiden) ingetogen aqua (Santpoort, Velsen-zuid, Driehuis) uitbundig geel (Velserbroek)	**Heuvels:** uitbundig geel en creatief rood **Zorgvrij:** gezellig lime	1. Heuvels 2. Adrenaline 3. Landmarks 1. Dieren, boerderijthema 2. Ontmoetingsplek, horeca 3. Leren en spelen
Haarlemmer-meer	ingetogen aqua stijlvol en luxe blauw ondernemend paars	uitbundig geel	**Dijkland:** rustig groen en ingetogen aqua **Groene Weelde:** gezellig lime en uitbundig geel	1. Landschap met dijken, veenpolders 2. Weidevogels 3. Rust en ruimte 1. Horeca 2. Honden uitlaten 3. Evenementen

VISIEKAART / GROENE WEELDE EN OMGEVING

Hondentrimparcours
Pannenkoekenpaviljoen
Entreepad vlonderdek
met waterlichaam
Terras pannenkoekenpaviljoen
Entree wandelaars en
auto's gescheiden
Speelbos
148 pp
Parkeerterrein
N
0m
25m
50m

DEFINITIEF ONTWERP / GROENE WEELDE EN OMGEVING

DEFINITIEF ONTWERP / GROENE WEELDE EN OMGEVING



LEGENDA


03
01
02
Overzicht
schaal 1 : 5.000
MUG

IMPRESSIE / GROENE WEELDE NIEUWE ENTREE

- **nieuwe representatieve entree > oplossen illegaal parkeren**
- **lokaal hout**
- **veilige wandelverbinding**
- **natuur -en rietoever**
- **wandelpaden in waterdoorlatende halfverharding (gelijk aan in het park)**

IMPRESSIE / GROENE WEELDE NIEUWE ENTREE

IMPRESSIE / GROENE WEELDE NIEUWE ENTREE

IMPRESSIE / GROENE WEELDE

- **vernieuwen infopunt**
- **50 fietsparkeerplekken (waarvan 4 electrisch)**
- **10 electrische oplaadpalen auto**
- **4 mindervaliden autoplekken**

IMPRESSIE / GROENE WEELDE

- inheems plantmateriaal (25 nieuwe bomen)
- 2 speelplekken (0-4 jr. en speelbos)
- klimaatadaptieve parkeerplaats met grastegels
- zoveel mogelijk bomen behouden

- nestkasten voor mussen, gierzwaluwen aan gebouw
- vleermuizenpaal in park
- represenatieve bloemenborder met waardplanten voor insecten en vlinders
- vleermuisvriendelijke verlichting (amberkleurig)



Profiel A-'A
schaal 1 : 50



Profiel B-'B
schaal 1 : 50



DEFINITIEF ONTWERP / GROENE WEELDE EN OMGEVING



DEFINITIEF ONTWERP / GROENE WEELDE EN OMGEVING



bestaande afvalbak
bestaand verkeersbord
bestaand straathoesbord
bestaand informatiebord
bestaande lichtmast
bestaande paal
bestaande vlaggenmast
bestaande elektrakast
bestaande inspectieput
bestaand hekwerk
verwijderen asfaltverharding
verwijderen verkeersbord
verwijderen afvalbak
verwijderen vlaggenmast
verwijderen informatiebord
werkgrens

03
01
02


bestaande afvalbak
bestaand verkeersbord
bestaand straatnaambord
bestaand informatiebord
bestaande lichtmast
bestaande paal
bestaande stoppenmast
bestaande elektrakast
bestaande straat- / trottoirkolk
bestaande inspectieput
bestaand bekwerk
Bestaande kabels en leidingen
datatransport
gasleiding lagedruk
laagspanning
middenspanning
hoogspanning
niet onder druk
niet vrijverval
waterleiding
overig
nts voorzorgsmaatregel
werkgrens
03
02
01

DEFINITIEF ONTWERP / GROENE WEELDE EN OMGEVING

DEFINITIEF ONTWERP / GROENE WEELDE EN OMGEVING



Beplantingsplan Ontvangstgebied De Groene Weelde

bomen					
wetenschappelijke naam	nederlandse naam	maat	plantafstand	m2's	stuks
Acer campestre	veldesdoorn	16-18	zie plan		10
Salix alba 'Liempde'	wilg	16-18	zie plan		13
Tilia cordata	winterlinde	16-18	zie plan		14
Tilia platyphyllos	zomerlinde	16-18	zie plan		10
Ulmus laevis *	fladderiep	16-18	zie plan		16
Sorbus aucuparia (meerstammig)	lijsterbes	300/350	zie plan		3
Acer campestre (meerstammig)	veldesdoorn	300/350	zie plan		2
totaal stuks					68
bosplantsoen wintergroen (2000 m2)					
wetenschappelijke naam	nederlandse naam	maat	plantafstand	m2's	stuks
liguster vulgare	liguster	bosplantsoen		500	100
Ilex aquifolium	hulst	bosplantsoen		500	100
sorbus aucuparia	lijsterbes	bosplantsoen		500	100
Rhamnus cathartica	vuilboom	bosplantsoen		500	100
totaal stuks					400
bordervak 510 m2					
wetenschappelijke naam	nederlandse naam	maat	plantafstand	m2's	stuks
Achillea millefolium		P9	5 stuks per m2		140
Centaurea jacea		P9	5 stuks per m2		140
Echium		P9	5 stuks per m2		140
Erodium		P9	5 stuks per m2		140
Eupatorium		P9	5 stuks per m2		140
Filipendula ulmaria		P9	5 stuks per m2		140
Galium mollugo		P9	5 stuks per m2		140
Hypericum maculatum		P9	5 stuks per m2		140
Hypericum tetrapterum		P9	5 stuks per m2		140
Iris pseudacorus		P9	5 stuks per m2		140
Lysimachia vulgaris		P9	5 stuks per m2		140
Lythrum salicaria		P9	5 stuks per m2		140
Leucanthemum vulgare		P9	5 stuks per m2		140
Luzula campestris		P9	5 stuks per m2		140
Malva moschata		P9	5 stuks per m2		140
Oenothera biennis		P9	5 stuks per m2		140
Thalictrum flavum		P9	5 stuks per m2		140
Valeriana officinalis		P9	5 stuks per m2		140
totaal stuks					560

ingemeten bestaande bomen

nieuw te planten (68 stuks)

zie voor aansluiting blad 03, Situatie C

zie voor aansluiting blad 01, Situatie A

exacte locatie haag in overleg met eigenaar paviljoen ivm aanwezige speeltoestellen en speelruimte

speelbos, voorzien van
- evenwichtsparcours –
- platformcombinatie –
- vogelnestschommel –
- boomhuiswerk uit en ar
Alle speeltoestellen vo
exacte locatie toestelle

plaatsen informatiezuil Spaarnwinde

plaatsen vleermuizenkast op paal type Vivaro pro VK SK 01 inclusief paal

nieuwe startplaats MTB-route
herplaatsen startbord MTB-route

aansluiten op bestaand voetpad

Situatie B

schaal 1 : 200

Overzicht

schaal 1 : 5.000



0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

Maten in meters en materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.

1	MD	KSM	Aanpassingen na opmerkingen OS	22-06-2023
0	MD	KSM	Eerste uitgave	05-07-2023
	MUG	Gvt	Gec	Omschrijving	Datum

MUG
midgard-utrecht.nl
Zandlaan 8
3451 VA UTR
Postbus 136
3450 AC LEK
0348 55 24 30
info@mug.nl
www.mug.nl

Project: De Groene Weelde te Hoofddorp
Opdrachtgever: Recreatie Noord-Holland
Onderdeel: Voorlopig ontwerp Nieuwe situatie

Projectnummer: 223095469
Tekeningnummer: SO1-102
Schaal: 1:200
Formaat: A0
Blad: 02 van 03
DEFINITIEF

PRAKTISCHE DENKKEUS

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

LEGENDA

- bestaande bebouwing
- 51 huisnummer
- 3185 kadastrale grens met perceelnummer
- -3.60 bestaande hoogte
- bestaande haag
- bestaande boom
- bestaande boom, stamdiameter:
  C=0.20–0.39 m
  D=0.30–0.39 m
  E=0.40–0.49 m
  F=0.50–0.59 m
  G=0.60–0.69 m
  H=0.70–0.79 m
- bestaande afvalbak
- bestaand verkeersbord
- bestaand straatnaambord
- bestaand informatiebord
- bestaande lichtmast
- bestaande paal
- bestaande vlaggenmast
- bestaande elektrakast
- bestaande straat- / trottoirkolk
- bestaande inspectieput
- bestaand hekwerk

nieuwe situatie

- rijbaan in asfaltverharding
- voetpaden in halfverharding, type Duo-mix, kleur grijs
- parkeervakken in grasbetontegels 400x600 mm, type Mirum
- trottoirtegels 300x300x60 mm, in blokverband
- scheiding parkeervakken: opsluitband 60x200 mm
- aanbrengen parkband 200x300 mm, kleur grijs
- te plaatsen fietsenhek, geschaafd inlands hout
- te verwijderen boom
- maken ophoging, ca. 0,35m - 0,50m boven maaiveld
- inzaaien gazon/berm met gras
- talud watergang: beplanting volgens groenplan landschapsarchitect Cents
- bordervak: beplanting volgens groenplan landschapsarchitect Cents
- inzaaien bloemrijk grasmengsel, type G2 Cruydhoeck
- te planten haag, mix Prunus spinosa craetegus monogyna, Ligustrum vulgare, Acer Campestre
- parkeerplaats mindervaliden, breedte 3,75m (4 stuks)
- parkeerplaats electrische auto (10 stuks), voorzien van laadpaal
- oplaadpunt electrische fiets (4 stuks)
- LED-lichtmast
- herplaatsen afvalbak
- werkgrens

zie voor aansluiting blad 02, Situatie B

aansluiten op bestaande asfaltverharding

vlonder, nader te detailleren door landschapsarchitect

aansluiten op bestaande asfaltverharding

AC 2136 AC 137 AC 218 AC 2135 AC 696 AC 1032

Kruisweg

Bakkersweg

Situatie A
schaal 1 : 200

Overzicht
schaal 1 : 5.000



0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

Maten in meters en materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.

1	MDi	KDM	Aanpassingen na opmerkingen OG	22-08-2023
0	MDi	KDM	Eerste uitgave	05-07-2023
Wijz.	Get.	Gec.	Omschrijving	Datum

MUG INGENIEURSBUREAU

Zernikelaan 8
9351 VA LEEK

Postbus 136
9350 AC LEEK

0594 55 24 20
info@mug.nl
www.mug.nl

Project:
De Groene Weelde
te Hoofddorp

Opdrachtgever:
Recreatie Noord-Holland

Onderdeel:
Voorlopig ontwerp
Nieuwe situatie

Projectnummer: 223014.49
Tekeningnummer: SIT-101
Schaal: 1:200
Formaat: A0
Blad 01 van 03

DEFINITIEF

PRAKTISCHE DENKERS

Situatie C
schaal 1 : 200

LEGENDA

- bestaande bebouwing
- 51 huisnummer
- 2385 kadastrale grens met perceelnummer
- -3.60 bestaande hoogte
- bestaande haag
- bestaande boom
- bestaande boom, standameter:
  C=0.20-0.39 m
  D=0.30-0.39 m
  E=0.40-0.49 m
  F=0.50-0.59 m
  G=0.60-0.69 m
  H=0.70-0.79 m
- bestaande afvalbak
- bestaand verkeersbord
- bestaand straatnaambord
- bestaand informatiebord
- bestaande lichtmast
- bestaande paal
- bestaande vlaggenmast
- bestaande elektrakast
- bestaande straat- / trottoirkolk
- bestaande inspectieput
- bestaand hekwerk

nieuwe situatie

- rijbaan in asfaltverharding
- voetpaden in halfverharding, type Duo-mix, kleur grijs
- parkeervakken in grasbetontegels 400x600 mm, type Mirum
- trottoirtegels 300x300x60 mm, in blokverband
- scheiding parkeervakken: opsluitband 60x200 mm
- aanbrengen parkband 200x300 mm, kleur grijs
- te plaatsen fietsenhek, geschaafd inlands hout
- te verwijderen boom
- maken ophoging, ca. 0,35m – 0,50m boven maaiveld
- inzaaien gazon/berm met gras
- talud watergang: beplanting volgens groenplan landschapsarchitect Cents
- bordervak: beplanting volgens groenplan landschapsarchitect Cents
- inzaaien bloemrijk grasmengsel, type GZ Cruydhoeck
- te planten haag, mix Prunus spinosa craetegus monogyna, Ligustrum vulgare, Acer Campestre
- parkeerplaats mindervaliden, breedte 3,75m (4 stuks)
- parkeerplaats electrische auto (10 stuks), voorzien van laadpaal
- oplaadpunt electrische fiets (4 stuks)
- LED-lichtmast
- herplaatsen afvalbak
- werkgrens



Overzicht
schaal 1 : 5.000

0 2 5 0 5 10m
Schaal 1:200

Maten in meters en materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.

1	MDi	KDM	Aanpassingen na opmerkingen OG	22-08-2023
0	MDi	KDM	Eerste uitgave	05-07-2023
Wijz.	Get.	Gec.	Omschrijving	Datum

MUG Milieuadviesbureau
Zonnekelaan 8
9931 VA LEEK
Postbus 136
9930 AC LEEK
0594 55 24 20
info@mug.nl
www.mug.nl

Project:
De Groene Weelde
te Hoofddorp

Opdrachtgever:
Recreatie Noord-Holland

Onderdeel:
Voorlopig ontwerp
Nieuwe situatie

Projectnummer: 22301449
Tekeningnummer: SIT-103
Schaal: 1:200
Formaat: A0
Blad 03 van 03

DEFINITIEF

PRAKTISCHE DENKERS

© Copyright MUG Milieuadviesbureau B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MUG Milieuadviesbureau B.V.

zie voor aansluiting blad 01, Situatie A

zie voor aansluiting blad 03, Situatie C

zie voor aansluiting blad 03, Situatie C

exacte locatie haag in overleg met eigenaar paviljoen
ivm aanwezige speeltoestellen en speelruimte

planten boom
Ulmus americana princeton

plaatsen informatiezuil Spaarnwoude

speelbos, voorzien van speeltoestellen, leverancier Spereco
- evenwichtsparcours – J (17, 15– 10.50)
- platformcombinatie – P (rob.02.03.16)
- vogelnestschommel – 2x (rob.04.03.04)
- houtsnijwerk uil en arend op koppen speelmeubilair
Alle speeltoestellen voorzien van valdempende vloer
Exacte locatie toestellen in overleg met opdrachtgever

plaatsen vleermuizenkast op paal
type Vivaro pro VK SK 04
inclusief paal

aansluiten op bestaand voetpad

nieuwe startplaats MTB-route
herplaatsen startbord MTB-route

zie voor aansluiting blad 01, Situatie A

Situatie B

schaal 1 : 200

LEGENDA

bestaande bebouwing
51 huisnummer
395 kadastrale grens met perceelnummer
-3.60 bestaande hoogte
bestaande haag
bestaande boom
bestaande boom, standlameter:
C=0.20–0.39 m
D=0.30–0.39 m
E=0.40–0.49 m
F=0.50–0.59 m
G=0.60–0.69 m
H=0.70–0.79 m
bestaande afvalbak
bestaand verkeersbord
bestaand straatnaambord
bestaand informatiebord
bestaande lichtmast
bestaande paal
bestaande vlaggenmast
bestaande elektrakast
bestaande straat- / trottoirkolk
bestaande inspectieput
bestaand hekwerk

nieuwe situatie

rijbaan in asfaltverharding
voetpaden in halfverharding, type Duo-mix, kleur grijs
parkeervakken in grasbetontegels 400x600 mm, type Mirum
trottoirtegels 300x300x60 mm, in blokverband
scheiding parkeervakken: opsluitband 60x200 mm
aanbrengen parkband 200x300 mm, kleur grijs
te plaatsen fietsenhek, geschaafd inlands hout
te verwijderen boom
maken ophoging, ca. 0,35m - 0,50m boven maaiveld
inzaaien gazon/berm met gras
talud watergang: beplanting volgens groenplan landschapsarchitect Cents
bordervak: beplanting volgens groenplan landschapsarchitect Cents
inzaaien bloemrijk grasmengsel, type G2 Cruydhoeck
te planten haag, mix Prunus spinosa craetegus monogyna, Ligustrum vulgare, Acer Campestre
parkeerplaats mindervaliden, breedte 3,35m (4 stuks)
parkeerplaats electrische auto (10 stuks), voorzien van laadpaal
oplaadpunt electrische fiets (4 stuks)
LED-lichtmast
herplaatsen afvalbak



Overzicht

schaal 1 : 5.000

0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

Maten in meters en materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.

1	MD	KOM	Aanpassingen na opmerkingen OG	22-09-2023
0	MD	KOM	Eerste uitgave	01-03-2023
WIJ	Gef.	Gec.	Omschrijving	Datum

MUG LANDSCHAPSARCHITECTUUR

Zernikelaan 8
6911 VA LEEK

Postbus 136
9350 AC LEEK

0594 51 24 20
info@mug.nl
www.mug.nl

Project
De Groene Weelde
te Hoofddorp

Opdrachtgever:
Recreatie Noord-Holland

Onderdeel:
Voorlopig ontwerp
Nieuwe situatie

Projectnummer: 22305449
Tekeningnummer: SIT-102
Schaal: 1:200
Formaat: A0
Blad: 02 van: 03

DEFINITIEF

DRAKTISCHE DIENSTEN

© Copyright MUG Landschapsarchitectuur



Profiel A-'A

schaal 1 : 50



Profiel B-'B

schaal 1 : 50



Profiel C-'C

schaal 1 : 50

Overzicht

schaal 1 : 200



Schaal 1:200

Maten in meters en materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.

Wijz.	Get.	Gec.	Omschrijving	Datum
1	MDi	KDM	Aanpassingen na opmerkingen OG	22-08-2023
0	MDi	KDM	Eerste uitgave	05-07-2023

MUG INGENIEURSBUREAU
Zernikelaan 8
9351 VA LEEK
Postbus 136
9350 AC LEEK
0594 55 24 20
info@mug.nl
www.mug.nl

Project:
De Groene Weelde
te Hoofddorp

Opdrachtgever:
Recreatie Noord-Holland

Onderdeel:
Voorlopig ontwerp
Profielen

Projectnummer: 223014 49
Tekeningnummer: PRF-101
Schaal: 1:50
Formaat: A1
Blad: 01 van 01

DEFINITIEF

PRAKTISCHE DENKERS

Het in deze tekening opgenomen ontwerp is eigendom van MUG Ingenieursbureau B.V. en mag zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of openbaar gemaakt.

Spaarnwoude Park

Mededeling AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	11 september 2023
Dagelijks bestuur	5 oktober 2023
Algemeen bestuur	2 november 2023

Onderwerp
Oer-IJ e-bike route en Romeinse wandelroute

Het algemeen bestuur neemt kennis van
Het gereed komen van de inrichting van de Oer-IJ e-bike route en de Romeinse wandelroute.

Bestuurlijke achtergrond

AB 27 okt 2022 Besluit aansluiten ontvangstgebied Velsen Snowworld op wandelnetwerk en Oer-IJ beleving Romeinse periode met audiotour en themawandelroute

Op 15 december 2022 heeft het algemeen bestuur:

1. Kennis genomen van de voortgang inrichting Oer-IJ e-bike route
2. Ingestemd met gevraagde bijdrage voor 2023, totaal € 2.710.
3. Ingestemd met dekken van de kosten uit de exploitatie.
4. Ingestemd RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen die in dit voorstel zijn opgenomen.

Op 28 oktober 2021 heeft het algemeen bestuur

1. Kennis genomen van de opening van de e-bike route Oer-IJ op maandag 5 juli 2021
2. Ingestemd met de inrichting van de e-bike themaroute van € 5.606 en deze te dekken uit de exploitatie.
3. Ingestemd met de beperkte meerkosten van het beheer en onderhoud van het Fietsroutenetwerk, inclusief herziening LF routes en toevoeging van de Oer-IJ route, van jaarlijks € 960 ex. btw., en deze te dekken uit de exploitatie

Toelichting mededeling

E-bike route

In vervolg op de besluitvorming door de vier betrokken recreatieschappen (Groengebied Amstelland, Spaarnwoude, Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Twiske-Waterland) is in de eerste helft van 2023 de e-bike route met eigen routeborden ingericht. In samenhang met de inrichting van deze route is het fietsknooppuntennetwerk in Zaandam en Amsterdam Noord uitgebreid. De realisatie van de e-bike route is tot stand gekomen met subsidies van de provincie Noord-Holland en bijdragen van de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer.

Binnen de invloedssfeer van het Recreatieschap Spaarnwoude zijn de volgende aanpassingen aan de routemarkering gedaan. Het plaatsen van de themaroutebordjes bij die van het fietsknooppunten-netwerk. Ook het Toeristisch Overstap Punt in Velsen (Pontplein Velsen Zuid) is van één nieuwe zijde voorzien. (foto op volgende pagina) Dat betreft de zijde over het fietsknooppuntennetwerk , landelijke fietsroutes en de regionale themaroutes. Op de vorig jaar nieuw geplaatste TOP bij Boerenerf

Spaarnwoude in het kader van het Wandelnetwerk Zuid Kennemerland is al geanticipeerd op de Oer-IJ e-bike route. Die staat daar ook op vermeld.

het publiek kan de route ook gewoon fietsen aan de hand van de routebeschrijving van Stichting Oer-IJ. https://www.oerij.eu/bewoners-en-bezoekers/ontdek-het-gebied/oer-ij-routes/langs-de-oevers-van-het-oer-ij/



Met het gereed komen van de inrichting van deze e-bike route wordt ook een aspect uit de visie Spaarnwoude Park, *rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden* ingekleurd.

De in 2023 gemaakte kosten zijn precies volgens de raming – en offertes van leveranciers - van 2022 uitgevoerd.

	2022	2023	totaal
Totale kosten excl. BTW	29.140	87.370	116.510
Dekking	2022	2023	totaal
PNH	70.000		70.000
Haarlemmermeer	1.463		1.463
SPW	4.633	2.239	6.872
GGA	6.039	-	6.039
RAUM	7.477	9.948	17.425
TW	11.851	2.859	14.710
	101.463	15.047	116.510
BTW 21%	21.307	3.160	24.467
Totaal incl BTW	122.770	18.207	140.977

Romeinse route

Op vrijdag 1 september 2023 is de feestelijke heropening van de Romeinse wandelroute geweest. Met een cofinanciering van de gemeente Velsen, heeft het recreatieschap – aanvullende op de audiotour uit 2022 - het volgende gerealiseerd:

- Toevoeging van de route aan het wandelnetwerk
- Startpunt bij de skibaan met informatiebord over de wandelroutes
- Doorkijkpaneel bij de Ven
- Romeinse soldaten in cortenstaal als opvallende aankleding van het startpunt en doorkijkpaneel

- Routebordjes met Romeinse helmpjes en mogelijkheid voor scannen QR-code om zo informatie op te halen (over Romeinen, de andere vertelpunten en de route als geheel)
- Opknappen en verplaatsen van het oudere, grote informatiebord naar een meer centrale locatie

Bijlagen
geen

Behandelaar

Afdeling Ontwikkeling, Alex Rohof, senior projectmanager en Afdeling Routebureau, Kati Sprengers-Illes, projectmanager

Spaarnwoude Park

Mededeling AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	11 september 2023
Dagelijks bestuur	5 oktober 2023
Algemeen bestuur	2 november 2023

Onderwerp
Social return 2024

Het algemeen bestuur neemt kennis van
Het voornemen om voor 2024 (en 2025) specifieke onderhoudswerkzaamheden enkelvoudig onderhands te gunnen aan IJmond Werkt en Spaarne Werkt (SW-bedrijven)

Bestuurlijke achtergrond
AB 7 juli 2023 Besluit programmabegroting 2024 AB 11 mei 2023 Besluit gewijzigde Inkoop- en aanbestedingsrichtlijn 2023 AB 9 december 2022 Besluit gunning werkzaamheden 2023 aan SW-bedrijven Spaarne Werkt en IJmond Werkt!

Toelichting mededeling
Bestuurlijke context Sinds 2014 wordt jaarlijks een specifiek werkpakket onderhoudswerkzaamheden gegund aan de regionale SW-bedrijven. Daarmee is/wordt invulling gegeven aan de bestuurlijke wens en opdracht om social return in te bedden. Dit komt direct ten goede aan de (eigen) SW-bedrijven en haar werknemers. Tot voor kort werd het bestuur verzocht in te stemmen met de afwijking op de aanbestedingsrichtlijn om deze opdrachten enkelvoudig onderhands te gunnen. Eind 2020 heeft het AB te kennen gegeven dat social return meer onderdeel zou moeten zijn van de algehele marktwerking en dat SW-bedrijven daarom in concurrentie opdrachten moeten verkrijgen. In de laatste vergadering van 2022 heeft het AB ingestemd met de afwijking voor 2023 als overgangsjaar naar een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid. Die is sinds juni 2023 van kracht. **Ruimere mogelijkheden inkoop- en aanbesteding** Met de huidige inkoop- en aanbestedingsrichtlijn ligt het mandaat tot het Europese drempelbedrag (215.000,-) bij de directeur van de uitvoeringsorganisatie. De vigerende inkoop- en aanbestedingsrichtlijn biedt dus de mogelijkheid voor de directeur van RNH om gemotiveerd af te wijken en opdrachten enkelvoudig onderhands te gunnen. Gezien de eerdere discussies in dit kader heeft de directeur zijn voornemen besproken met de vicevoorzitter. Na afstemming met de vicevoorzitter is hij voornemens gebruik te maken van zijn bevoegdheid, en namens Spaarnwoude enkelvoudig onderhandse opdrachten te verlenen aan IJmond Werkt en Spaarne Werkt. De leidende aanpak in den lande was om het arbeidsintensieve onderhoud voor meerdere (3-5) jaren via een Europese aanbesteding, cf. artikel 2.82 van de Aanbestedingswet 2012, aan te besteden. Dat wil zeggen dat deelname aan de aanbestedingsprocedure wordt voorbehouden aan inschrijvers met minimaal 30% werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt. Navraag en nader onderzoek naar soortgelijke procedures heeft geleerd dat dergelijke aanbestedingen nog weinig succesvol verlopen, omdat onvoldoende marktpartijen belangstelling tonen. Vraag en aanbod sluiten in dit segment niet

goed op elkaar aan. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat RNH als uitvoeringsorganisatie binnen afzienbare tijd onderdeel wordt van Staatsbosbeheer. Daarmee komt langjarige contractvorming met derden in een ander perspectief te staan, en wordt in deze context niet opportuun geacht. In samenspraak met de directie is besproken dat RNH na overname van de aandelen aansluiting zoekt bij de uitvoering van social return door Staatsbosbeheer. Dit houdt in dat het voor de hand ligt om de komende 2 jaren telkens per jaar enkelvoudig onderhandse opdrachten te verstrekken aan IJmond werkt en Spaarne Werkt. Daarmee blijft (regionale) social return maximaal geborgd. Uiteraard is er sprake van een marktconforme prijsstelling.

Bijlagen
Geen

Behandelaar
Afdeling Beheer, Adriaan van Koeverden, manager gebiedsbeheer Spaarnwoude

Nummer: 2023/DBSPW10

Onderwerp: **Beheerregeling informatiebeheer**

Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude;

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 11 september 2023

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude;

b e s l u i t :

De ontwerp beheerregeling informatiebeheer Recreatieschap Spaarnwoude vast te stellen.

Velsen, 5 oktober 2023

Akkoord plv. directeur RNH	Akkoord bestuurssecretaris	Akkoord voorzitter
R. Rolleman	J. Balduk	B. Diepstraten

Spaarnwoude Park

Mededeling AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	11 september 2023
Dagelijks bestuur	5 oktober 2023
Algemeen bestuur	2 november 2023

Onderwerp
Concept tarieven en verdeelsleutels van RNH voor 2024 en 2025

Het algemeen bestuur neemt kennis van
van de concept uurtarieven en verdeelsleutels die RNH voornemens is om in 2024 en 2025 toe te passen voor haar dienstverlening aan de recreatieschappen

Bestuurlijke achtergrond

Toelichting mededeling
Jaarlijks stelt RNH de uurtarieven, ORT-tarieven, DAS- en DES-verdeelsleutels vast. Dat gebeurt in december voor het daaropvolgende jaar. Voor de kadernota's van de recreatieschappen is het echter van belang om al eerder zicht te hebben op de kostenontwikkeling. Daarom worden de concept tarieven en verdeelsleutels voor 2024 en 2025 nu al bekend gemaakt. Bij het opstellen van de concept tarieven is rekening gehouden met een indexatie van 4,0% per jaar. ORT = onregelmatigheidstoeslag. DAS = doorbelasten aan (alle) schappen. DES = doorbelasten aan één schap, verdeeld over meerdere begrotingen. Deze concept tarieven en verdeelsleutels kunnen waar nodig nog wijzigen. Daarbij volgt RNH zo goed mogelijk de kostprijsontwikkeling. Voor de uurtarieven en ORT-tarieven is RNH met name afhankelijk van de CAO Provincies. RNH heeft daarbij geen winstoogmerk. Ook wanneer de CAO-ontwikkelingen niet in december bekend zijn, stelt RNH haar tarieven vast. Vervolgens wil RNH lopende een jaar geen tariefswijziging doorvoeren richting de recreatieschappen. De concept tarieven en verdeelsleutels worden door RNH gebruikt bij de financiële vertaling van het beleid van het recreatieschap in (interne) jaarplannen 2024/2025 per team en vervolgens de kadernota's voor 2025. Deze kadernota's worden in de najaarsronde van 2023 aan de schapsbesturen voorgelegd, inclusief een zienswijzenprocedure voor de raden en staten. Veranderingen • Bij het opstellen van de concept tarieven is rekening gehouden met een indexatie van 4,0% per jaar. • Voor de functie van programmamanager wil RNH met ingang van 2024 onderscheid maken tussen junior, medior en senior in respectievelijk schaal 11, 12 en 13. • De functie van medewerker bestuurssecretariaat (staat in het overzicht nog wel genoemd bij schaal 7) komt te vervallen, omdat het bestuurssecretariaat is ondergebracht bij het Bestuursbureau.

- De functies van locatiebeheerder en beheerder in loonschaal 10 (staan beide in het overzicht nog wel genoemd bij schaal 10) komen te vervallen. RNH heeft in de organisatie een betere verdeling tussen de aansturing (door de managers gebiedsbeheer) en de uitvoering doorgevoerd.
- Voor SPW en RAUM zijn in 2023 twee nieuwe DES-verdeelsleutels ingevoerd om recht te doen aan de in de schapsbegrotingen vastgestelde kostenverdeling.

Bijlagen
1. Concept DAS- en DES-verdeelsleutels 2024 2. Concept tarievenlijst RNH 2024 en 2025

Behandelaar
RNH, Fred Rodenbach

DAS VERDEELSLEUTELS 2024	SPW	SGP	SMG	GAB	RAUM	IJ-Z	GGA	RTW
DAS1584 Beheersing zwemwaterlocaties recreatiegebiec	25,00%	0,00%	0,00%	20,00%	10,00%	0,00%	25,00%	20,00%
DAS1585 Expertteam Grote Evenementen	47,00%	8,00%	8,00%	11,00%	0,00%	0,00%	15,00%	11,00%
projecten 1550, 1086 en 1586	33,00%	6,00%	3,00%	12,00%	9,00%	2,00%	19,00%	16,00%

DAS1550.01 Bedrijfsbureau alle schappen
DAS1550.03 Communicatie alle schappen
DAS1550.05 Beheer alle schappen
DAS1550.07 FEZ alle schappen
DAS1550.08 Programmasturing alle schappen
DAS.1550.08 Advies Natuur, Landschap en Ruimtelijke ordening
DAS1550.10 Ondersteuning Toezicht alle schappen
DAS1550.11 Vastgoed alle schappen
DAS1550.12 Juridische advisering alle schappen
DAS1086 Recreatiemonitor alle recreatiegebieden

DES VERDEELSLEUTELS 2024	SPW	SGP	SMG	GAB	RAUM	IJ-Z	GGA	RTW
Recreatieschap Spaarnwoude	79,00%	15,00%	6,00%					
o.b.v. reguliere inzet excl btw en excl routebureau	DES SPW & SGP & SMG.01 Ondernemersloket							
	DES SPW & SGP & SMG.02 Contractbeheer Vastgoed							
	DES SPW & SGP & SMG.02 Juridische advisering							
	DES SPW & SGP & SMG.02 Gebiedspromotie en marketing							
	DES SPW & SGP & SMG.04 Bestuurssecretariaat							
	DES SPW & SGP & SMG.04 Beheer planning en aansturing							
	DES SPW & SGP & SMG.04 FEZ							
	DES SPW & SGP & SMG.04 Bestuursadvisering & programmasturing							
Recreatieschap Spaarnwoude	34,00%	33,00%	33,00%					
o.b.v. bestuursbesluit d.d. 27-10-2022	DES SPW & SGP & SMG.2116 Integrale begrotingsherziening SPW							
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer					60,00%	40,00%		
o.b.v. jaarplannen en begrotingswijziging RAUM 2023					DES RAUM & IJ-Z.04 FEZ			
					DES RAUM & IJ-Z.04 Bestuursadvisering & programmasturing			
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer					81,00%	19,00%		
o.b.v. reguliere inzet excl btw en excl routebureau					DES RAUM & IJ-Z.01 Ondernemersloket			
					DES RAUM & IJ-Z.02 Contractbeheer Vastgoed			
					DES RAUM & IJ-Z.02 Juridische advisering			
					DES RAUM & IJ-Z.02 Gebiedspromotie en marketing			
					DES RAUM & IJ-Z.04 Bestuurssecretariaat			
					DES RAUM & IJ-Z.04 Beheer planning en aansturing			

ongewijzigd
ongewijzigd
o.b.v. reguliere inzet excl btw en excl routebureau

Concept tarievenlijst RNH 2024

indexatie 4,0%

medewerkers-tarieven in Synergy

richtlijn, waarbij in overleg met een manager gekozen kan worden om van hier evt. van af te wijken

Functieomschrijving	schaal	uurtarief 2024 schappen exclusief BTW	uurtarief 2024 derden exclusief BTW	uurtarief 2024 schappen inclusief BTW	uurtarief 2024 derden inclusief BTW
Directeur	16		€ 188,80		€ 228,45
Manager Ontwikkeling Manager Middelen Manager Realisatie	14		€ 171,60		€ 207,64
Senior projectmanager		€ 137,30		€ 166,13	
Senior projectmanager	13	€ 124,70	€ 155,90	€ 150,89	€ 188,64
Senior programmamanager		€ 124,70			
Controller RNH Projectmanager	12	€ 113,20	€ 141,50	€ 136,97	€ 171,22
Programmamanager		€ 113,20			
Informatieanalist/functioneel beheerder Junior programmamanager	11	€ 102,30	€ 127,90	€ 123,78	€ 154,76
Controller		€ 102,30			
Manager gebiedsbeheer		€ 102,30			
Senior projectleider		€ 102,30			
HR adviseur	10	€ 94,00	€ 117,50	€ 113,74	€ 142,18
Teamleider beheer en onderhoud		€ 94,00			
Teamleider Toezicht		€ 94,00			
Projectleider		€ 94,00			
Vastgoedadviseur		€ 94,00			
Communicatie adviseur		€ 94,00			
Adviseur AO/IC		€ 94,00			
Programma adviseur		€ 94,00			
Locatiebeheerder		€ 94,00			
Beheerder		€ 94,00			
HR officer Managementassistent	9	€ 88,00	€ 110,00	€ 106,48	€ 133,10
Teamleider Zorgvrij		€ 88,00			
Junior projectleider		€ 88,00			
Beheerder		€ 88,00			
Medewerker bedrijfsvoering	8	€ 80,90	€ 101,10	€ 97,89	€ 122,33
Medewerker communicatie		€ 80,90			
Assistent projectleider		€ 80,90			
Medewerker educatie & recreatie		€ 80,90			
Medewerker financiën		€ 80,90			
Beheermedewerker		€ 80,90			
Medewerker ICT servicedesk Medewerker Vastgoed	7	€ 77,30	€ 96,60	€ 93,53	€ 116,89
Boswachter toezicht		€ 77,30			
Gebiedsmedewerker		€ 77,30			
Medewerker bestuurssecretariaat		€ 77,30			
Medewerker DIV	6	€ 72,60	€ 90,80	€ 87,85	€ 109,87
Ondersteunend medewerker Beheer		€ 72,60			
Junior boswachter toezicht		€ 72,60			
Medewerker receptie/facilitair		€ 72,60			

ORT = onregelmatigheidstoeslag

ORT-tarieven		2024, exclusief BTW		2024, inclusief BTW	
indexatie	4,0%				
Ort maandag tm vrijdag 6-8 (mits voor 7:00 gestart)	O1	€ 8,10	€ 10,13	€ 9,80	€ 12,25
Ort maandag tm vrijdag 18-22 (mits na 19:00 geeindigd)	O2	€ 8,10	€ 10,13	€ 9,80	€ 12,25
Ort maandag tm vrijdag 0:00-6:00	O3	€ 16,10	€ 20,13	€ 19,48	€ 24,35
Ort maandag tm vrijdag 22:00-0:00	O4	€ 16,10	€ 20,13	€ 19,48	€ 24,35
Alle uren op zaterdag	O5	€ 16,10	€ 20,13	€ 19,48	€ 24,35
Alle uren op zondag	O6	€ 26,10	€ 32,63	€ 31,58	€ 39,48
Alle uren op een feestdag	O7	€ 26,10	€ 32,63	€ 31,58	€ 39,48

Concept tarievenlijst RNH 2025

indexatie 4,0%

medewerkers-tarieven in Synergy

richtlijn, waarbij in overleg met een manager gekozen kan worden om van hier evt. van af te wijken

Functieomschrijving	schaal	uurtarief 2025 schappen exclusief BTW	uurtarief 2025 derden exclusief BTW	uurtarief 2025 schappen inclusief BTW	uurtarief 2025 derden inclusief BTW
Directeur	16		€ 196,40		€ 237,64
Manager Ontwikkeling Manager Middelen Manager Realisatie	14		€ 178,50		€ 215,99
Senior projectmanager		€ 142,80		€ 172,79	
Senior projectmanager	13	€ 129,70	€ 162,10	€ 156,94	€ 196,14
Senior programmamanager		€ 129,70			
Controller RNH Projectmanager	12	€ 117,70	€ 147,10	€ 142,42	€ 177,99
Programmamanager		€ 117,70			
Informatieanalist/functioneel beheerder Junior programmamanager		€ 106,40			
Controller	11	€ 106,40	€ 133,00	€ 128,74	€ 160,93
Manager gebiedsbeheer		€ 106,40			
Senior projectleider		€ 106,40			
HR adviseur					
Teamleider beheer en onderhoud		€ 97,80			
Teamleider Toezicht		€ 97,80			
Projectleider		€ 97,80			
Vastgoedadviseur	10	€ 97,80	€ 122,30	€ 118,34	€ 147,98
Communicatie adviseur		€ 97,80			
Adviseur AO/IC		€ 97,80			
Programma adviseur		€ 97,80			
Locatiebeheerder		€ 97,80			
Beheerder		€ 97,80			
HR officer Managementassistent					
Teamleider Zorgvrij	9	€ 91,50	€ 114,40		€ 138,42
Junior projectleider		€ 91,50		€ 110,72	
Beheerder		€ 91,50			
Medewerker bedrijfsvoering		€ 84,10			
Medewerker communicatie		€ 84,10			
Assistent projectleider	8	€ 84,10	€ 105,10	€ 101,76	€ 127,17
Medewerker educatie & recreatie		€ 84,10			
Medewerker financiën		€ 84,10			
Beheermedewerker		€ 84,10			
Medewerker ICT servicedesk					
Medewerker Vastgoed		€ 80,40			
Boswachter toezicht	7	€ 80,40	€ 100,50	€ 97,28	€ 121,61
Gebiedsmedewerker		€ 80,40			
Medewerker bestuurssecretariaat		€ 80,40			
Medewerker DIV		€ 75,50			
Ondersteunend medewerker Beheer	6	€ 75,50	€ 94,40	€ 91,36	€ 114,22
Junior boswachter toezicht		€ 75,50			
Medewerker receptie/facilitair		€ 75,50			

ORT = onregelmatigheidstoeslag

ORT-tarieven		2025, exclusief BTW		2025, inclusief BTW	
indexatie	4,0%				
Ort maandag tm vrijdag 6-8 (mits voor 7:00 gestart)	O1	€ 8,80	€ 11,00	€ 10,65	€ 13,31
Ort maandag tm vrijdag 18-22 (mits na 19:00 geeindigd)	O2	€ 8,80	€ 11,00	€ 10,65	€ 13,31
Ort maandag tm vrijdag 0:00-6:00	O3	€ 17,50	€ 21,88	€ 21,18	€ 26,47
Ort maandag tm vrijdag 22:00-0:00	O4	€ 17,50	€ 21,88	€ 21,18	€ 26,47
Alle uren op zaterdag	O5	€ 17,50	€ 21,88	€ 21,18	€ 26,47
Alle uren op zondag	O6	€ 28,40	€ 35,50	€ 34,36	€ 42,96
Alle uren op een feestdag	O7	€ 28,40	€ 35,50	€ 34,36	€ 42,96

Spaarnwoude Park

Mededeling AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	-
Dagelijks bestuur	-
Algemeen bestuur	2 november 2023

Onderwerp
Onderzoek samenvoegen begroting en reserves – stap 2: uitwerking ontwerpcriteria en varianten financiering

Het algemeen bestuur neemt kennis van
1. De memo Uitwerking ontwerpcriteria en varianten financiering 2. De noodzaak tot het nu voeren van een bestuurlijke discussie hierover, waarin in ieder geval de volgende vragen om een antwoord vragen: - Welke variant voor de toekomstige verdeling van de participantenbijdrage heeft uw voorkeur? - Kunt u gezamenlijk tot één voorkeursscenario komen? - Wilt u – gegeven de fiscale discussie – nu doorgaan of pauzeren van het uitwerken van een voorkeursscenario in een bestuursvoorstel Q4 2023 (go/no-go moment voor stap 3 en 4)? - Wilt u de verdelingsdiscussie verknopen aan de discussie scenario sober/midden van het Uitvoeringsprogramma? Dat leidt nl. tot meer varianten, te weten: o Scenario midden met huidige verdeelsleutel SPW o Scenario midden met verdeelsleutel variant 1 o Scenario midden met verdeelsleutel variant 2 o Scenario midden met geconsolideerde verdeelsleutel, variant 3

Bestuurlijke achtergrond
12 december 2019 AB: besluit tot geconsolideerde financiële jaarstukken 7 mei 2020 AB: besluit nota reserves en voorzieningen, uitwerking conform BBV 17 december 2020 AB: voorstel samenvoegen integrale begroting (niet aangenomen) 28 oktober 2021 besloten AB: benen op tafel overleg over samenvoegen begroting en reserves (consequenties en opties) 16 december 2021 AB: vaststellen kadernota 2023 14 april 2022 DB: vaststellen concept programmabegroting 2023 en overdrachtsdocument na gemeenteraadsverkiezingen 7 juli 2022 AB: doorschuiven besluit start onderzoek samenvoegen begroting en reserves 7 oktober 2022: benen op tafel overleg over samenvoegen begroting en reserves 27 oktober 2022 AB: besluit verkenning vereenvoudiging begrotingsstructuur 17 maart 2023: benen op tafel overleg over financiering Spaarnwoude Park en memo Proof één begroting 13 juli 2023 AB: besluit vaststelling programmabegroting 2024 14 september 2023: benen op tafel overleg over financiering Spaarnwoude Park en conceptvoorstel samenvoegen reserves

Toelichting mededeling

In het benen op tafel overleg van 14 september 2023 is voorliggende memo niet behandeld i.v.m. te kort tijd.

Drie varianten herverdelen participantenbijdrage

1. **Variant 1:** Verdeling gemeenten op basis van inwoneraantal per gemeente, Amsterdam alleen stadsdeel Nieuw-West. Provincie vaste (huidige) procentuele bijdrage.
2. **Variant 2:** Verdeling gemeenten op basis van inwoneraantal per gemeente, Amsterdam 1/3 inwonertal (= qua omvang stadsdelen Nieuw-West en West tezamen), provincie vaste (huidige) procentuele bijdrage
3. **Variant 3:** Handhaven geconsolideerde verdeelsleutel

Fiscaal aandachtspunt

Recreatie Noord-Holland heeft een fiscaal adviesbureau op de achtergrond laten meekijken bij deze drie varianten. Dit was tevens onderdeel van een bredere opdracht in het kader van de nieuwe GR voor alle schappen (waarvan de ontwerpregelingen momenteel voorliggen voor een zienswijze).
Hieruit komt een aandachtspunt naar voren: de bijdrage van de provincie is niet te herleiden tot een uitlegbaar criterium, anders dan de gemeenten. De fiscus verlangt een zuivere verdeelsleutel die uitlegbaar en transparant is.
In verschillende schappen is tevens de procentuele bijdrage van de provincie anders. Dus vanuit fiscaal oogpunt is de verdeelsleutel een vraagstuk bij meerdere schappen en speelt toekomstige besluitvorming over een uitlegbare verdeelsleutel. Aan het einde van het jaar is vanuit een werkgroep een mogelijke oplossing voor handen. De vraag is of het recreatieschap hierop wil wachten. Daarnaast is de vraag hoe groot het risico is op controle van de Belastingdienst en de mogelijke consequenties daarvan. De belastingdienst heeft feitelijk geen financieel belang, aangezien aan de hoogte van de btw-compensatie niks verandert. Het risico bij doorgaan is dat in korte termijn twee keer een aanpassing van de bijdrageverdeling nodig kan zijn (immers het advies van de werkgroep volgt nog).

Het procesvoorstel van AB oktober 2022 kende een viertal stappen, het onderzoek bevindt zich nu in stap 2.

- **Stap 1: In kaart brengen ervaren knelpunten en vaststellen ontwerpcriteria wijze van financiering**
  - In kaart brengen huidige situatie en knelpunten d.m.v. gesprekken AB-leden en deskresearch
  - In kaart brengen doorlooptijd bestuurlijke besluitvorming schap – participanten
  - Gedeeld beeld over leidende ontwerpcriteria van de nieuwe kostenverdelingssystematiek

- **Stap 2: Uitwerken (varianten van) hernieuwde opzet wijze van financiering**
  - Opzetten en betrekken van een ambtelijke werkgroep
  - Met deze werkgroep uitwerken van varianten met als resultaat een overzicht van voor- en nadelen
  - Het doorrekenen van de financiële consequenties voor de deelnemers van de verschillende varianten
  - Het toetsen van een (of meerdere) voorkeursvarianten

Na stap 2 volgt een go/no-go moment of doorgaan zinvol is

- **Stap 3: Bestuurlijke besluitvorming schap én deelnemers**
  - Voorlopige besluitvorming in schap
  - Begeleiden proces bij Raden/Staten m.b.t. wensen en bedenkingen bij individuele deelnemers

- Definitieve besluitvorming AB
- Definitieve besluitvorming in colleges van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten, gemeenteraden en provinciale staten

- **Stap 4: Implementatie nieuwe systematiek**
  - Financiële consequenties verwerken in P&C-stukken en eventuele andere tussentijdse financiële rapportages
  - Doorvoeren benodigde boekhoudkundige wijzigingen.

Budget en doorwerking
Bij aanvang van het onderzoek is budget vrijgemaakt voor stap 1 en 2 (€ 35.000). Indien naar stap 3 en 4 gegaan wordt, zal opnieuw budget vrijgemaakt moeten worden voor inzet RNH en bedrijfskosten. Het budget voor stap 1 en 2 is naar verwachting eind 2023 uitgeput.

Bij pauzeren van het onderzoek wordt het momentum van de kadernota 2025 gemist om aan te kondigen dat een wijziging van de verdeelsleutel op stapel staat. Dan is de programmabegroting 2025 de eerstvolgende mogelijkheid. Qua volgorde is dit nadelig voor de participanten, omdat het momentum van de voorjaarsnota 2025 dan gemist wordt.

Tijdspad
Het onderzoek loopt gelijktijdig op met een aantal andere processen die ook van invloed zijn op de participantenbijdrage, te weten het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park en de RodS-discussie. De werkgroep RodS heeft vertraging en nog geen voorkeursvariant, er wordt gewerkt aan twee opties (SOK en onderbrengen in GR). Het samenhangende tijdspad is door RNH geactualiseerd.

Advies RNH
De hoofddiscussie is naar inziens van RNH het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park, aangezien dit programma in de pauzestand staat én om een mogelijk groei van de bijdrage gaat. Hoewel het om twee verschillende besluitvormingsprocessen gaat, is het gelet op de financiële impact voor iedereen van belang een zo helder mogelijk totaalbeeld hierin te krijgen. Het verknopen van een eventuele verhoging aan een andere verdeling van de bijdrage, maakt de discussie nu niet eenvoudiger.

Wat nodig is, is een goed financieel overzicht waarin de diverse elementen bij elkaar gebracht zijn:

1. Er is één begroting met een duidelijk inzicht hoeveel er te besteden is (incl. reserves), waarvan ook de uitkomst van de RodS-gebieden een onderdeel is.
   RodS is nu nog niet bekend, ruimte is reserves wel, dit is gepresenteerd in het AB BOT van 14 september.
2. Welk ambitieniveau stellen we vast voor de uitvoeringsprogramma?
   Hierover is gesproken in het AB BOT van 14 september en volgt nog een bestuurlijk overleg 3 november.
3. Hoeveel geld is er nodig om het ambitieniveau te realiseren?
   Dit is gepresenteerd in het AB BOT van 14 september.
4. Hoeveel is er en hoeveel geld is er nodig en zijn we bereid de participantenbijdrage te wijzigen (=verhogen)?
   Dit is gepresenteerd in het AB BOT van 14 september.
5. Wat is de verdeelsleutel en wat wordt die? Varianten incl. het fiscale verhaal.
6. Besluitvorming over verdeelsleutel. Nb. deze gaat waarschijnlijk afwijken van wat in de memo staat, omdat de bijdrage niet meer in de GR staat, maar in de Verordening financieel beheer (ervan uitgaande dat de besluitvorming daarover doorgaat en het voorstel daarover akkoord wordt bevonden).

Het advies van RNH is om:

- eerst op één lijn te komen over het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park (keuze scenario sober of midden) en de participantenbijdrage, en hierover een voorstel op te nemen in de kadernota 2025 cf. verdeelsleutel SPW - de fiscale discussie af te wachten over een uitlegbare bijdrage van de provincie en de uitkomst van de RodS-discussie, en dan pas weer verder te gaan met het onderzoek 1 begroting (immers dan pas is zicht op de integrale kosten) en deze keuze evt. in Q4 2023 in een voorstel te bekrachtigen - inhoudelijk heeft variant 2 de voorkeur van RNH, omdat de deelname van Amsterdam dan 100% gedekt is voor alle recreatieschappen en daarmee solidair is (bij de andere gemeenten telt immers ook alle inwoners mee)

Bijlagen
1. Memo ontwerpcriteria en varianten financiering 2. Tijdspad samenhangende processen, geactualiseerde versie oktober 2023

Behandelaar
Afdeling bestuursadvisering, Elise Bos Eyssen, programmamamanager

PROOF Adviseurs BV.
Postbus 2704
3000 CS Rotterdam

info@proofadviseurs.nl
(+31)850471007
proofadviseurs.nl

Rabo NL43RABO0303425660
btw NL8550.87.250.B01
KvK 63089068

Aan

De leden van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude

Van

Maarten Waleboer en Ben Maes

Plaats/datum

Rotterdam, 5 september 2023

Betreft

Uitwerking ontwerpcriteria en varianten financiering

1 Inleiding

In oktober 2022 heeft het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude besloten om in te stemmen met het stappenplan voor het onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot één begrotingsstructuur. Bouwstenen die werden meegegeven bij deze verkenning waren:

- Gezamenlijke financiering deelgebied SMG
- Bevolkingsgroei
- Samenvoegen algemene en vrij aanwendbare reserves en inzet daarvan voor het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park
- (dan nog resterende) benodigde structurele participantenbijdrage Spaarnwoude Park
- Een uitspraak over het al dan niet in eigendom/ beheer nemen van de RodS-gebieden Houtrakpolder en Haarlemmermeer-Zuid (Venneperhout e.o.), die momenteel van Staatsbosbeheer zijn en waar een beheertekort op zit van ca. € 1 miljoen.
- Stemverhouding en bijdrage Provincie Noord-Holland

Op 17 maart jl. is op basis van de eerste bevindingen uit deze verkenning een BOT-sessie gehouden met het oog op het samenvoegen van drie deelbegrotingen voor de drie deelgebieden SPW, SMG en SGP. De uitkomst van die sessie was dat er één begroting wordt gemaakt, waarin ook de algemene reserves en de vrij aanwendbare reserves bijeen worden gevoegd.

Daarmee is dit een opportuun moment om de financieringsstructuur (de verdeelsleutel) in de begroting te herijken. Momenteel zijn er namelijk met drie separate begrotingen ook drie verdeelsleutels in gebruik. Door naar één begroting toe te werken, is het noodzakelijk om tot één verdeelsleutel voor de participantenbijdrage te komen.

Volgende stap in het proces is het uitwerken van ontwerpcriteria en eventuele varianten van deze nieuwe verdeelsleutel. In dit memo gaan wij in op de door ons voorgestelde ontwerpcriteria én daaruit voortvloeiende mogelijke varianten voor de verdeelsleutel van de participantenbijdrage.

Doel van dit memo is daarmee het algemeen bestuur in staat te stellen tijdens de BOT-sessie van medio september het gesprek te voeren over deze ontwerpcriteria én varianten, met formele besluitvorming in oktober. Resultaat van deze bespreking is een go/no go-moment ten aanzien van het traject tot het komen tot één begroting/ verdeelsleutel.

Verantwoording

Voor het opstellen van de ontwerpcriteria en de daaruit voortvloeiende mogelijke varianten is een documentenstudie verricht. Hierbij zijn ook ervaringen met verdeelsleutels van andere

recreatieschappen in den lande betrokken. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de algemeen bestuurders van het Schap en heeft er een werkgroep plaatsgevonden met ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemers en het Schap.

Er is tenslotte, na uitwerking van de ontwerpcriteria en varianten, aan de leden van de werkgroep financiën gevraagd om kritisch op een eerste concept van onderhavig memo te reflecteren.

2 Ontwerpcriteria

Op basis van onze analyse stellen wij voor de volgende ontwerpcriteria te hanteren:

- Toekomstbestendig
- Uitlegbaar
- Eenvoud
- Solidair

Hieronder volgt een korte toelichting van de vier ontwerpcriteria:

Toekomstbestendig

Een systematiek die tenminste voor 2 collegeperiodes naar tevredenheid werkt en weinig tussentijdse aanpassing behoeft. Hierbij kunnen bedragen eventueel wel worden herijkt als (maatschappelijke) ontwikkelingen hierom vragen. De systematiek en daaronder liggende indicatoren blijven echter intact.

Uitlegbaar

De systematiek is bestuurlijk houdbaar, ook ten aanzien van de achterban van deelnemers (gemeenteraad, provinciale staten en inwoners). Er wordt gehandeld vanuit een gezamenlijk belang voor de recreatie. Er is een koppeling tussen de participantenbijdrage van de deelnemer én de instandhouding en ontwikkeling van deelgebieden door de werkzaamheden van het schap voor de betreffende deelnemers.

Eenvoud

De systematiek is duidelijk te begrijpen, weinig ingewikkeld en uitvoerbaar voor het recreatieschap. Het vraagt geen grote administratieve last om te komen tot een berekening van de participantenbijdrage van de deelnemers.

Solidair

Er is sprake van onderlinge solidariteit in de samenvoeging van de begrotingen door het werken met een ingroeimodel bij een eventuele herijking. Bij herijking is er in principe altijd sprake van voor- en nadeelgemeenten bij een herverdeling. Zo ook bij twee van de drie hieronder voorgestelde varianten. Door gemeenten over een periode van bijvoorbeeld 4 jaar naar hun voor- en nadeel te laten groeien, wordt de financiële impact geleidelijk gebracht. Met name voor nadeelgemeenten is dit uiteraard wenselijk.

3 Varianten op basis van ontwerpcriteria

Op basis van deze vier ontwerpcriteria, stellen wij de volgende drie mogelijke varianten voor de verdeling van de participantenbijdrage voor. Daarnaast gaan we in deze paragraaf in op de relatie van onderstaande varianten met de eerder geschetste bouwstenen.

3.1 Variant 1: Verdeling gemeenten op basis van inwoneraantal per gemeente, Amsterdam stadsdeel Nieuw-West. Provincie vaste (huidige) procentuele bijdrage.

In deze variant worden de middelen van SPW en SGP als volgt verdeeld:

- Voor de provincie verandert ten aanzien van de verdeelsleutel niks ten opzichte van de huidige situatie. De provincie houdt haar huidige procentuele bijdrage uit de geconsolideerde verdeelsleutel (52,21%).
- De overige 47,79% wordt verdeeld tussen de gemeenten op basis van inwoneraantal, met uitzondering van Amsterdam.
- Voor Amsterdam worden alleen de inwoners van Nieuw-West meegenomen. Dit stadsdeel ligt namelijk het dichtst bij het recreatieschap, waardoor het aannemelijk is dat inwoners van dit stadsdeel voornamelijk gebruik zullen maken van de voorzieningen. Hiermee is er een koppeling tussen gebruik en bijdrage. Bovendien wordt de gemeente ook bestuurlijk vertegenwoordigd door de stadsdeelbestuurder Nieuw-West.

Hiermee ontstaat voor de verdeelsleutel het onderstaande beeld. Om een beeld te schetsen van de financiële impact van de verdeelsleutel, is deze in onderstaande tabel toegepast op de participantenbijdrage in de begroting 2024. De huidige bijdrage is voor het vergelijk in de rechterkolom toevoegd.

Eventuele toekomstige verhogingen van de participantenbijdragen als gevolg van andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot het uitvoeringsprogramma, zijn hier dus niet in meegenomen.

Participant	Aantal inwoners*	Bijdragen verdeling 2024	Bijdrage variant 1	Huidige bijdrage 2024
Provincie Noord-Holland	n.v.t.	52,21%	3.275.346	3.275.346
Gemeente Amsterdam (stadsdeel Nieuw-West)	163.448	13,95%	875.025	1.169.299
Gemeente Haarlem	165.396	14,12%	885.454	842.398
Gemeente Haarlemmermeer	162.300	13,85%	868.880	645.500
Gemeente Velsen	68.790	5,87%	368.270	340.432
Totaal	**559.934**	**100%**	**6.272.975**	**6.272.975**

*Bron: CBS, aantal inwoners 1-1-2023, inwoners Nieuw-West op basis van databank gemeente Amsterdam

Variant afgezet tegen de ontwerpcriteria:

Ontwerpcriteria	Toelichting
Toekomstbestendig	De variant is toekomstbestendig doordat er gewerkt wordt met inwoners van de gemeenten als indicator van de verdeelsleutel. Hierdoor is het mogelijk om ontwikkelingen in bevolkingsgroei (en daarmee mogelijk gebruik van de voorzieningen van het recreatieschap) mee te nemen.
Uitlegbaar	Door inwoneraantal te gebruiken als indicator voor de verdeling van de participantenbijdrage ontstaat er een koppeling tussen mogelijk gebruik van de voorzieningen door de inwoners van de gemeenten en de door hen ingebrachte middelen.
Eenvoud	Door te werken met inwoners als indicator van de verdeling is de systematiek duidelijk te begrijpen en uitvoerbaar voor het recreatieschap. Het vraagt vrijwel geen administratieve last om tot berekening van de participantenbijdrage te komen.
Solidair	Bij de introductie van dit model is er bij de gemeenten sprake van voor- en nadeelgemeenten. Door te werken met een ingroeimodel van een periode van 4 jaar is sprake van onderlinge solidariteit. Gemeenten groeien toe naar hun herijkte bijdrage bij samenvoeging van de begrotingen.

3.2 Variant 2: Verdeling gemeenten op basis van inwoneraantal per gemeente, Amsterdam voor een derde van aantal inwoners, Provincie vaste (huidige) procentuele bijdrage

In deze variant worden de middelen van SPW en SGP als volgt verdeeld:

- Voor de provincie verandert ten aanzien van de verdeelsleutel niks ten opzichte van de huidige situatie. De provincie houdt haar huidige procentuele bijdrage uit de geconsolideerde verdeelsleutel (52,21%).
- De overige 47,79% wordt verdeeld tussen de gemeenten op basis van inwoneraantal, met uitzondering van Amsterdam.
- Voor Amsterdam wordt een derde van de inwoners meegenomen in de verdelng. Amsterdam participeert in drie recreatieschappen rond de stad, waarvan dit recreatieschap met name gebruikt wordt door inwoners uit Amsterdam West. Het aantal inwoners van de twee stadsdelen West en Nieuw-West (die het dichtst bij het recreatieschap liggen) is bovendien vrijwel gelijk aan een derde van het totaal inwoners van de gemeente. Daarmee is er een koppeling tussen gebruik en bijdrage.

Hiermee ontstaat voor de verdeelsleutel het onderstaande beeld. Voor een vergelijking met de huidige bijdrage is deze in de rechterkolom toegevoegd:

Participant	Aantal inwoners*	Bijdragen verdeling 2024	Bijdrage variant 1	Huidige bijdrage 2024
Provincie Noord-Holland	n.v.t.	52,21%	3.275.346	3.275.346
Gemeente Amsterdam (1/3e aantal inwoners)	306.039	20,82%	1.305.849	1.169.299
Gemeente Haarlem	165.396	11,25%	705.734	842.398
Gemeente Haarlemmermeer	162.300	11,04%	692.524	645.500
Gemeente Velsen	68.790	4,68%	293.522	340.432
Totaal	**708.503**	**100%**	**6.272.975**	**6.272.975**

*Bron: CBS, aantal inwoners 1-1-2023

Variant afgezet tegen de ontwerpcriteria:

Ontwerpcriteria	Toelichting
Toekomstbestendig	De variant is toekomstbestendig doordat er gewerkt wordt met inwoners van de gemeenten als indicator van de verdeelsleutel. Hierdoor is het mogelijk om ontwikkelingen in bevolkingsgroei (en daarmee mogelijk gebruik van de voorzieningen van het recreatieschap) mee te nemen.
Uitlegbaar	Door inwoneraantal te gebruiken als indicator voor de verdeling van de participantenbijdrage ontstaat er een koppeling tussen mogelijk gebruik van de voorzieningen door de inwoners van de gemeenten en de door hen ingebrachte middelen.
Eenvoud	Door te werken met inwoners als indicator van de verdeling is de systematiek duidelijk te begrijpen en uitvoerbaar voor het recreatieschap. Het vraagt vrijwel geen administratieve last om tot berekening van de participantenbijdrage te komen.
Solidair	Bij de introductie van dit model is er bij de gemeenten sprake van voor- en nadeelgemeenten. Door te werken met een ingroeimodel van een periode van 4 jaar is sprake van onderlinge solidariteit. Gemeenten groeien toe naar hun herijkte bijdrage bij samenvoeging van de begrotingen.

3.3 Variant 3: Handhaven geconsolideerde verdeelsleutel

In deze variant worden de middelen van SPW en SGP verdeeld in lijn met de huidige geconsolideerde verdeelsleutel. Hiermee ontstaat het onderstaande (huidige) beeld:

Participant	Bijdragen verdeling 2024	Bijdrage in 2024
Provincie Noord-Holland	52,21%	3.275.346
Gemeente Amsterdam	18,64%	1.169.299
Gemeente Haarlem	13,43%	842.398
Gemeente Haarlemmermeer	10,29%	645.500
Gemeente Velsen	5,43%	340.432
Totaal	**100,00%**	**6.272.975**

Variant afgezet tegen de ontwerpcriteria:

Ontwerpcriteria	Toelichting
Toekomstbestendig	De systematiek is toekomstbestendig (voor tenminste 2 collegeperiodes), mits deelnemers zich hieraan conformeren. Nadeel van deze systematiek is dat deze niet kan inspelen op/meebewegen met toekomstige ontwikkelingen (zoals bevolkingsgroei). Ook is de koppeling tussen feitelijk gebruik en bijdrage niet volledig transparant. Hierdoor ontstaat er mogelijk op de langere termijn een discussie over toekomstbestendigheid van deze systematiek.
Uitlegbaar	De verdeelsleutel is tot op zekere hoogte uitlegbaar doordat deze al wordt gehanteerd. Daarmee is deze dan ook gelijk bestuurlijk houdbaar. De onderliggende systematiek is daarentegen niet of slechts in beperkte mate gebaseerd op feitelijke indicatoren.
Eenvoud	De systematiek is weinig ingewikkeld en uitvoerbaar voor het recreatieschap. Deze verdeelsleutel wordt namelijk in de huidige situatie al gehanteerd bij het maken van de begrotingen.
Solidair	Bij deze variant is geen sprake van een ingroeimodel omdat de relatieve participantenbijdrage van de deelnemers ongewijzigd blijft.

3.4 Fiscaal aandachtspunt

Recreatie Noord-Holland heeft een fiscaal adviesbureau op de achtergrond laten meekijken bij deze drie varianten. Hieruit komt een aandachtspunt naar voren: de bijdrage van de provincie is niet te herleiden tot een uitlegbaar criterium, anders dan de gemeenten. De fiscus verlangt een zuivere verdeelsleutel die uitlegbaar en transparant is.

In verschillende schappen is tevens de procentuele bijdrage van de provincie anders. Dus vanuit fiscaal oogpunt is de verdeelsleutel een vraagstuk bij meerdere schappen en speelt toekomstige besluitvorming over een uitlegbare verdeelsleutel. Aan het einde van het jaar is vanuit een werkgroep een mogelijke oplossing voor handen. De vraag is of het recreatieschap hierop wil wachten. Daarnaast is de vraag hoe groot het risico is op controle van de Belastingdienst en de mogelijke consequenties daarvan. De belastingdienst heeft feitelijk geen financieel belang, aangezien aan de hoogte van de btw-compensatie niks verandert.

Hoe wilt u verder, temporiseren of gewoon doorgaan? Het risico bij doorgaan is dat in korte termijn twee keer een aanpassing van de bijdrageverdeling nodig kan zijn (immers het advies van de werkgroep volgt nog).

3.5 Relatie bouwstenen tot uitwerking bovenstaande varianten

Hieronder adresseren wij nog kort de bouwstenen die zijn meegegeven in de verkenning en in hoe deze zich verhouden tot bovenstaande varianten voor de verdeelsleutel:

Gezamenlijke financiering deelgebied SMG

Het onderhoud van deelgebied SMG wordt betaald uit de bestemmingsreserve SMG. Dit is een eenmalige afkoopsom die betaald is via Stichting M&G betaald door Haarlemmermeer en de provincie voor de instandhouding van het gebied. Anders dan bij de andere deelgebieden, heeft SMG geen participantenbijdrage. Daardoor neemt deze bestemmingsreserve naar verwachting voor de periode 2023 – 2027 met jaarlijks gemiddeld € 520.000 af. Met dit tempo is de beheerpot leeg rond het jaar 2031 dus. Mocht deze reserve voortijdig opraken of geheel op zijn, dan betalen de gemeente Haarlemmermeer en de provincie ieder 50% voor het onderhoud van dit gebied.

Op dit moment behoeft het bestuurlijke gesprek over eventuele gezamenlijke financiering van dit deelgebied niet plaats te vinden. De beheerpot is pas over ruim twee bestuursperiodes leeg, waardoor er op dit moment geen noodzaak bestaat tot het voeren van dit bestuurlijke gesprek. Ook om zodoende als bestuurder niet over het “graf van de komende besturen heen te regeren”. Deze wordt daarom niet meegenomen in bovenstaande uitwerking.

Als er uiteindelijk wel wordt geopteerd voor gezamenlijke financiering na de uitnutting van de bestemmingsreserve, zou dit een verhoging van de totale participantenbijdrage voor alle deelnemers met zich mee kunnen brengen. Dan zou deze verhoging van de totale bijdrage worden verdeeld in lijn met een van bovenstaande varianten.

Bevolkingsgroei

In twee van de drie geschetste varianten is bevolkingsgroei meegenomen doordat inwoneraantal de leidende indicator van de verdeelsleutel is. Hierdoor zou jaarlijks of meerjaarlijks de verdeelsleutel kunnen worden aangepast om mee te bewegen met de ontwikkelingen in bevolkingsgroei.

Aandachtspunt hierbij is dat, hoewel herverdeling op basis van bevolkingsgroei daarmee is geborgd, een stijgende bevolkingsgroei ook impact heeft op de werkzaamheden van het schap. Immers, hoe meer gebruikers, hoe meer middelen nodig zin om het kwaliteitsniveau te handhaven. Denk bijvoorbeeld aan regulier onderhoud dat intensiever zal moeten plaatsvinden. De totale financieringsbehoefte vanuit het Schap kan daarmee de komende jaren mogelijk verder toenemen.

Samenvoegen algemene en vrij aanwendbare reserves en inzet daarvan voor het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park

In een eerdere fase van deze verkenning heeft reeds het bestuurlijk gesprek over samenvoegen van de algemene en vrij aanwendbare reserves van het Schap plaatsgevonden. Hierbij is besloten om deze samen te voegen en in te zetten voor het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park.

(Dan nog resterende) benodigde structurele participantenbijdrage Spaarnwoude Park

Deze discussie over de noodzaak tot verhoging van participantenbijdrage versus beschikbare middelen van de participanten wordt momenteel gevoerd door de participanten onderling. Als er besloten wordt tot een verhoging van de structurele participantenbijdrage kan deze worden verdeeld in lijn met een van bovenstaande varianten.

Een uitspraak over het al dan niet in eigendom/ beheer nemen van de RodS-gebieden Houtrakpolder en Haarlemmermeer-Zuid (Venneperhout e.o.), die momenteel van Staatsbosbeheer zijn en waar een beheertekort op zit van ca. € 1 miljoen.

Momenteel loopt een separaat traject over het in beheer nemen van de RodS-gebieden. Besluitvorming hierover wordt verwacht in najaar 2023. Als het in beheer nemen van deze gebieden impact heeft op de hoogte van de participantenbijdrage, kan deze impact worden meegenomen in de verdeling van middelen in lijn met een van eerder geschetste varianten.

Stemverhouding en bijdrage Provincie Noord-Holland

Inmiddels heeft over de stemverhouding het bestuurlijk gesprek plaatsgevonden en is uitgesproken dat de huidige stemverhouding wordt gehandhaafd.

Tijdspad Samenhangende processen 1 begroting Spaarnwoude 2023/2024

Spaarnwoude Park

rode tekst niet gelukt op het beoogde moment, zoals in AB 13 juli 2023 gepresenteerd is
blauwe tekst nieuwe planning

Project	2023				2024			
	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024
Uitvoeringsprogramma visie (UP) 2020-2025		voorstel inzet 2e helft 2023	BOT-overleg*	1. voorstel samenvoegen reserves SPW en SGP 2. kadernota 2025 met a) voorstel inzet 2024 vanuit samengevoegde reserves en b) voorstel verhoging participantenbijdrage vanaf 2025 cf. eerder ingezette lijn DIT IS AFHANKELIJK VAN BESTUURLIJK OVERLEG 3 NOV!	optionele zienswijze verwerken in begrotingswijziging 2024 en programmabegroting 2025; vrijgeven door DB voor zienswijzen HIER KEUZE MAKEN OF PROGRAMMABEGROTING BENUT WORDT ALS MOMENTUM KADERNOTA 2025 GEMIST WORDT OF DAT ALLES DOORSCHUIFT NAAR KADERNOTA 2026	zienswijzen verwerken en vaststellen begrotingswijziging 2024 en programmabegroting 2025 door AB		OPTIE Kadernota 2026 met voorstel verhoging participantenbijdrage vanaf 2026
RodS gebieden toevoeging GR	mededeling	keuze werkgroep voorkeursscenario	keuze werkgroep voorkeursscenario, uitwerking alternatieve variant SOK	nieuw bestuurlijk overleg 1 nov met keuze tussen twee scenario's				
Integrale begrotingsherziening (AB 27 okt 2022) incl. second opinion RodS	BOT-overleg		1. BOT-overleg 2. vervolgens voorstel go/no-go ontwerpcriteria en varianten**, incl. € dekking voor de aankomende fases	voorstel go/no go moment: voorkeursvariant en vrijgeven zienswijzen (overgaan naar stap 3)			voorstel def. regelingen (stap 4)	kadernota 2026 met voorstel participantenbijdrage vanaf 2026 o.b.v. nieuwe verdeelsleutel
Wijziging wet GR met informatieplicht en belang participatie (inwerkintreding gewijzigde GR uiterlijk 1 juli 2024)		voorstel regelingen ter besluitvorming + vrijgeven zienswijze		voorstel def. regelingen	voorstel def. regelingen			

* doel BOT-overleg: inzicht krijgen in totale financieringsbehoefte en ruimte die reserves op korte termijn bieden

** ontwerpcriteria en varianten:

- gezamenlijke financiering deelgebied SMG
- bevolkingsgroei
- samenvoegen algemene en vrij aanwendbare reserves en inzet daarvan voor het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park
- (dan nog resterende) benodigde structurele participantenbijdrage Spaarnwoude Park
- een uitspraak over het al dan niet in eigendom/beheer nemen van de RodS-gebieden Houtrakpolder en Haarlemmermeer-Zuid (Venneperhout eo), die momenteel van Staatsbosbeheer zijn en waar een beheertekort op zit van ca. € 1 milj
- stemverhouding en bijdrage PNH, A'dam staat er ook voor open (NB. dit is geen issue meer gezien zienswijze PNH op programmabegroting 2024)

Spaarnwoude Park

Mededeling AB Recreatieschap Spaarnwoude

Vergadering	
Adviescommissie	-
Dagelijks bestuur	5 oktober 2023
Algemeen Bestuur	2 november 2023

Onderwerp
Update dossier NNN

Het algemeen bestuur neemt kennis van
Een update dossier NNN en de risico's die hieruit voortvloeien wat betreft verblijfsrecreatie

Bestuurlijke achtergrond
- vaststelling visie Spaarnwoude Park en Uitvoeringsplan - afgewezen verzoek van eind 2021 aan de provincie voor ontgrenzing van 88 ha NNN op ontwikkellocaties - diverse bestuurlijke besprekingen over de vraag hoe het recreatieschap in verband met de NNN-status toch ontwikkelingen kan inzetten - mededeling AB 13 juli 2023

Toelichting mededeling
Zienswijze verblijfsrecreatie NNN concept antwoord PNH: wordt niet overgenomen Eind juli heeft het recreatieschap een zienswijze verzonden (bijlage 1) aangaande het voornemen verblijfsrecreatie uit de NNN te schrappen. De provincie is niet voornemens deze zienswijze te honoreren (bijlage 2). Hiermee komt in ieder geval de realisatie van de plannen fort Benoorden én de camping Buitenhuizen in gevaar. Als de verordening volgens het eerder genomen ontwerpbesluit wordt aangepast, mag voor verblijfsrecreatie als hoofdactiviteit geen gebruik meer worden gemaakt van de meerwaardebepaling. De bestuurlijke planning bij PNH ziet er als volgt uit: GS vaststelling eindconcept — eind oktober Commissie — 20 november PS vaststelling — 11 december Inwerkingtreding — 1 januari 2024 **Rechtszaak pannenkoekenpaviljoen Groene Weelde** PNH heeft tegen de gemeente Haarlemmermeer een rechtszaak aangespannen, omdat bij vergunningverlening van het pannenkoekenpaviljoen Groene Weelde de NNN-compensatie niet goed uitgewerkt was (Nb. dit is een separate casus en niet hetzelfde als het DO Groene Weelde, waarvoor ook natuurcompensatie nodig is, zie bestuursvoorstel 05a). In samenspraak met PNH, OD en gemeente heeft het schap de helpende hand geboden door in park Zwaanshoek alsnog een goede compensatielocatie te zoeken. Afgelopen zomer is dit plan beoordeeld door PNH afd. natuurcompensatie. Voor een stukje laagwaardig te compenseren natuur van 1.250 m2, wordt een hele waslijst aan vragen en eisen aan het schap geëist (zie bijlage 3). De beantwoording hiervoor kost disproportioneel veel tijd en geld, en het schap is ook nog het probleem van een ander aan het oplossen.

De werkwijze van PNH, waarin men zichzelf klem gezet heeft met de Omgevingsverordening, biedt daarmee een doorkijk voor het te verwachten gedoe rondom de andere ontwikkellocaties, die ook nog ontgrensd moeten worden.

De rechtszaak was gepland op 11 oktober en is tot nader order door de rechtbank uitgesteld tot eind december.

Ontgrenzingsverzoek evenemententerreinen
Voor de evenemententerreinen is – na een veldbezoek van PNH – opnieuw een verzoek ingediend voor de jaarlijkse ontgrenzings- en herbegrenzingsronde.

1. Ontgrenzing de Ven (Velsen) en herbegrenzing de Reef (Westzaan). Hiervoor is samengewerkt met Staatsbosbeheer (bijlage 3)
2. Ontgrenzing overige evenemententerreinen incl. prioritering (bijlage 4).

Bijlagen
1. Zienswijze verblijfsrecreatie NNN 2. Concept antwoord PNH op zienswijze 3. Ontgrenzing de Ven/herbegrenzing de Reef 4. Ontgrenzing en fasering evenemententerreinen

Behandelaar
Afdeling programmasturing, Elise Bos Eyssen, programmamanager

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
Genieweg 46a, Velsen-Zuid
023 – 520 28 00
info@recreatienoordholland.nl
www.recreatienoordholland.nl

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Velsen-Zuid: 21 juli 2023
Uw kenmerk: zaaknummer 2047257
Ons kenmerk: U20230540
Onderwerp: Tweede herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2022
Behandeld door: Elise Bos Eyssen
Contactgegevens: eboseyssen@recreatienoordholland.nl 06-13780519

Geachte college van Gedeputeerde Staten,

In de Tweede herziening van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 heeft u het voornemen om aangaande het onderdeel verblijfsrecreatie een wijziging aan te brengen. In artikel 6.54 over de NNN wilt u verblijfsrecreatie uitsluiten van de meerwaardebepaling, omdat "*verblijfsrecreatie de rust, stilte en donkerte zowel overdag als 's nachts verstoort, en voor een groter gebied dan waar de ontwikkeling plaatsvindt, en daardoor niet wenselijk is binnen het Natuurnetwerk.*" Aan de hand van deze brief willen wij op uw voornemen een zienswijze indienen en deze nader toelichten. In hoofdlijn denken wij dat passende verblijfsrecreatie op basis van een meerwaarde clausule mogelijk is, zonder de kwaliteit van de natuur aan te tasten en tegelijkertijd mogelijkheden voor noodzakelijke verdienmodellen en beleving van natuur open houdt.

Deze zienswijze is een gezamenlijke inspanning van Recreatie Noord-Holland als uitvoeringsorganisatie namens vijf recreatieschappen en Recreatieschap Westfriesland. Recreatie Noord-Holland is zich bewust van de lastige omstandigheden rondom het indienen van zienswijzen door recreatieschappen of – in dit geval - als uitvoeringsorganisatie hiervan, vanwege de positie van de provincie hierin. Echter het onderwerp raakt het belang van de schappen en de inbreng van de provincie hierin (het vergroten van het verdienpotentieel) zodanig, dat het indienen van een zienswijze de enige mogelijkheid is.

Wij zien een zestal argumenten waarmee wij duiden dat het schrappen van verblijfsrecreatie in de NNN te rigide is.

Inleiding recreatieschappen
De recreatieschappen zijn regionale samenwerkingsverbanden (GR'en) die ingericht zijn als recreatiegebied om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Deze gebieden ontvangen jaarlijks gezamenlijk 15 miljoen bezoeken. De recreatieschappen hebben in hun doelen zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling een brede taak en een doel voor het bewaken van een balans tussen natuur en recreatie. In de recent opgestelde visies en uitvoeringsprogramma's is aangegeven op welke manier dit ingevuld wordt.

Zoneringsafspraken en gezamenlijke visie MRA
De bloot eigenaar van de gronden van Groengebied Amstelland en Spaarnwoude is Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft de opdracht tot beschermen, benutten en beleven van natuurgebieden. In het kader van de erfpachtharmonisatie, zijn vanuit een integraal perspectief zoneringsafspraken gemaakt over gewenste

nieuwe functies in de gebieden, naar type gebied. Bijvoorbeeld hotels zijn enkel gewenst in de categorie dynamische ontvangstgebieden. Hier is dus gezamenlijk al nagedacht over passende verblijfsrecreatie.

Onze belangrijkste argumenten:

1. **Discrepantie met ander beleid Provincie Noord-Holland**
   De beoogde maatregel is contrair aan de filosofie van het toerisme- en recreatiebeleid.
   - Rapport druk- en draagkracht (2022)
     Hierin is geconstateerd dat recreatieve opgaven groot zijn en groter worden, de balans tussen natuur en recreatie niet op orde is en de kwaliteit van de gebieden wisselt. Er staan uitspraken om het voorzieningenniveau te verbeteren in gebieden met een lagere bezoekersintensiteit zoals Spaarnwoude en Alkmaardermeer en recreatiezonering en leefstijlen toe te passen om gericht publiek te trekken (wat nu al gebeurt in Spaarnwoude).
   - Visie toerisme en recreatie
     "De balans van de toeristisch-recreatieve druk en draagkracht van een gebied of samenleving staat centraal. Een optimaal toeristisch-recreatief aanbod is geen doel op zich, maar een middel om te werken aan een provincie waar het prettig en gezond wonen, werken, verblijven en recreëren is. Investeringen in recreatie en toerisme hebben een directe positieve invloed op het welzijn en de welvaart van onze inwoners."
   - Provinciale Programma Landelijk Gebied (versie 1 juli '23 verzonden naar Rijk)
     "Mits zorgvuldig ecologisch gemotiveerd kunnen we besluiten tot aanpassing van de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland om in de recreatiegebieden passende ontwikkelmogelijkheden te realiseren."
   - MRA Ontwikkelkader verblijfsaccommodaties (2019)
     Het MRA ontwikkelkader helpt gemeenten om te zorgen dat nieuwe verblijfsaccommodaties een lokale binding hebben en de plek (regio) waar ze gebouwd worden versterken. Zo dragen deze vastgoedontwikkelingen bij aan het toeristisch groter en sterker maken van de MRA en aan de verdere spreiding van toerisme over de regio. Het doel is om te voorkomen dat er door waterbedeffecten1 nog meer drukte ontstaat op plekken waar dat ongewenst is. Daarnaast is het doel om nieuwe ontwikkelingen een bijdrage te laten leveren aan lokale gebiedsontwikkeling, aan de versterking van het toeristische profiel en aan de economie van de gemeente.
     Kortom: waar ander beleid oproept tot versterking van het recreatieve aanbod en spreiding van toerisme, worden de ruimtelijke mogelijkheden daarvoor tegelijkertijd ingeperkt.

2. **Principe WKW's overboord als destijds overeengekomen voorwaarde begrenzing recreatiegebieden als NNN**
   De recreatiegebieden van de Recreatieschappen zijn van oorsprong aangelegd met als functie en doel de recreatie. Rond 2013 heeft de provincie besloten deze als NNN te begrenzen. De provincie Noord-Holland is daarmee uniek in Nederland. Met deze begrenzing zijn de (ontwikkelings)mogelijkheden in de gebieden sterk beperkt. Hiervoor is in 2020 bij de eerste versie van de Omgevingsverordening besloten om het WKW principe te hanteren bij de toetsing van nieuwe ontwikkelingen met als doel 'kijken wat er waar wel kan'. Door nu generiek in alle NNN-gebieden verblijfsrecreatie uit te sluiten, hanteert u niet meer het door u bepaalde principe waarmee de recreatieschapen destijds tegemoet zijn gekomen en onder welke voorwaarde zij hebben ingestemd met de begrenzing.

3. **Visies recreatieschappen deels niet uitvoerbaar**
   Zelfstandige, nieuwe verblijfsrecreatie in de NNN is niet meer mogelijk, ook niet als het kleinschalig is. Dit is in strijd met de vastgestelde visies van de recreatieschappen, die ook voor een zienswijze of instemming langs PS geweest zijn en ook met provinciale ambtelijke denkkracht tot stand gekomen zijn. Het beperkt de ontwikkelmogelijkheden in het groen voor huidige en toekomstige ondernemers en de

behoefte om de NNN te beleven (artikel 22 Grondwet, welke gaat over ontspanning van lichaam en geest). Voor een aantal concreet lopende projecten, betekent dit een strop. Met mogelijk grote negatieve financiële consequenties als gevolg, die de participanten uit de verschillende gemeenschappelijke regelingen niet kunnen dragen.

4. **Kwaliteit van natuur**
   De terreinen van de recreatieschappen hebben voornamelijk vervangbare natuur met lagere WKW's en dit systeem werkt al sturend op gewenste en ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen. De natuurwaarden in de recreatieterreinen variëren van lager tot hoger, en de intensieve delen – waar verblijfsrecreatie passend is - bevinden zich in de regel daar waar de natuurwaarden lager zijn, m.a.w. de natuur kan hier wel tegen een stootje en is gewend aan menselijke aanwezigheid. Verblijfsrecreatie uitsluiten zorgt er niet voor dat 'rust en stilte' overdag niet verstoord wordt. Er zijn namelijk al veel recreanten aanwezig, die tevens zorgen voor een verkeersaantrekkende werking door het hele gebied. Daarnaast biedt de meerwaardebepaling in dit soort gevallen ook kansen om NNN te begrenzen op percelen met een hogere natuurpotentie.

5. **Gebieden in de klem: provincie financiert enkel onderhoud en beheer van de recreatieterreinen en beperkt tegelijkertijd de ontwikkelmogelijkheden in het landelijk gebied (NNN, BPL)**
   Al enige tijd is sprake van bestuurlijke discussie binnen de besturen van de recreatieschappen om te komen tot uitvoeringsbudget voor de visies en uitvoeringsprogramma's. De houding van de provincie is hierin consequent en ook opnieuw bekrachtigd in het zojuist verschenen coalitieakkoord Verbindend Vooruit 2023-2027. De recent ontvangen zienswijzen op de financiële jaarstukken zijn in lijn daarmee: hierin wordt opgeroepen om de visies en ambities binnen begroting uit te voeren. Dit is alleen mogelijk als beleidsmatig ruimte wordt geboden aan de ontwikkelmogelijkheden in deze gebieden, om zodoende een participantenbijdrageverhoging tegen te kunnen gaan. De gebieden op slot zetten én geen extra budget vrijmaken is tegenstrijdig en een onmogelijke opdracht.
   Tot slot: bij een aantal schappen is de provincie uitgetreden of heeft hier nooit ingezeten. Hierdoor ontstaan er gaten in de begrotingen en gaan de gemeenten fors meer betalen per inwoner of zij betalen verhoudingsgewijs al fors meer. Het is daarom verwonderlijk dat de provincie fundamentele, inperkende keuzes als deze maakt.

6. **Gemiste kans voor stimulans vakantie dichtbij huis en beleving van het NNN**
   Er is een enorme vraag naar (kwalitatieve) verblijfsrecreatie. In het rapport druk- en draagkracht wordt een groei van 34% van het aantal overnachtingen verwacht, met een verwachte toename van de druk in gebieden die dat eigenlijk niet meer kunnen hebben, zoals de Noordzeekust. Spreiding van de drukte door het bieden van voldoende aantrekkelijke alternatieven is één van de methoden om hier verlichting te bieden. Steeds meer mensen zoeken een unieke en natuurlijke locatie hiervoor. Door dit besluit kan Noord-Holland hier veel minder een (nieuwe) bijdrage aan leveren en wentelt het deze opgave af op de rest van Nederland (en daarbuiten). Dit staat haakt op de opgave om groen voor iedereen te bieden en reis/vliegbewegingen tegen te gaan.
   Daarnaast draagt kleinschalige verblijfrecreatie aan de beleving van het NNN. Denk hierbij als voorbeeld aan de (natuur-)kampeerterreinen en eco-lodges. Deze dragen voor een brede doelgroep bij aan het beleven van natuur met positieve effecten op gezondheid en draagvlak voor natuurbeheer.

Ontbreken definitieve ondergeschikte nevenactiviteiten
Wij zijn verheugd dat verblijfsrecreatie als ondergeschikte nevenactiviteit nog steeds mogelijk is. Om discussies te voorkomen – bij het niet overnemen van deze zienswijze – is het advies om op te nemen hoe een ondergeschikte nevenactiviteit bepaald wordt.

Wat wij willen:
Wij begrijpen dat voor het beschermen van kwetsbare natuur het schrappen van verblijfsrecreatie gewenst kan zijn. Maar de provincie zet met deze *one size fits all* maatregel alle recreatie- en gebieden op slot, terwijl er door de provincie wordt geconstateerd dat de recreatiedruk toeneemt, de recreatiegebieden moeten bijdragen in het behalen van natuur- en toerismedoelstellingen en de schappen een actueel aanbod moeten leveren passen bij de alle leefstijlen. Passende verblijfsrecreatie draagt bij aan die doelstelling en de opgave om de visies en ambities van de recreatiegebieden binnen de begroting uit te voeren, zoals de provincie stelt in haar zienswijzen.

Wij vragen u:

- het onderdeel verblijfsrecreatie in de NNN in de Omgevingsverordening niet te schrappen en het reeds gehanteerde WKW-principe bij beoordeling van initiatieven voort te zetten. Wij roepen daarmee tevens op vertrouwen te hebben in het bewaken van de balans tussen natuur en recreatie, conform de doelen die in de GR, beleid, visies en erfpachtafspraken met Staatsbosbeheer vastgelegd zijn

Nevenverzoek
Om op korte termijn bestuurlijk in overleg te treden over de beschreven lijn in het PPLG om de NNN bij recreatiegebieden aan te passen.

Met vriendelijke groet,

Recreatie Noord-Holland N.V.
Uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen Spaarnwoude, Twiske-Waterland, Groengebied Amstelland, Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Geestmerambacht

Jos Gilliam
Directeur

Namens Recreatieschap Westfriesland

Karel Schoenaker
Directeur

Concept beantwoording Zienswijze Recreatie Noord-Holland

Algemeen antwoord op uw zienswijze:

We hechten groot belang aan de Noord-Hollandse recreatiegebieden. Ze zijn essentieel voor de ontspanning en recreatie van de bewoners van Noord-Holland. Tegelijkertijd heeft de provincie de taak de natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland te beschermen, in stand te houden en te ontwikkelen. Aantasting van het Natuurnetwerk is niet toegestaan. De afwijkingsmogelijkheid van de meerwaardebepaling was slechts bedoeld om kleinschalige ontwikkelingen ten behoeve van dagrecreatie en natuurbeleving ter plaatse van relatief lage natuurwaarden mogelijk te maken. Daarbij hadden we zeker geen hotels of andere nieuwe verblijfsrecreatie voor ogen. Vanuit ecologisch oogpunt zijn dit ook geen passende functies in het NNN.

In de visies op de recreatiegebieden en de zoneringsafspraken zijn de ontwikkelmogelijkheden voor nieuwe functies geclusterd in de dynamische ontvangstgebieden. We staan open voor een gesprek over het aanpassen van de grenzen van het NNN in de ontvangstgebieden, als dit ecologisch gemotiveerd kan worden en een kwalitatief hoogwaardiger NNN oplevert. Daarbij maken wij de kanttekening dat verblijfsrecreatie wat ons betreft geen noodzakelijke functie in recreatiegebieden is. De recreatiegebieden zijn immers bedoeld voor de recreatieve behoefte van de inwoners van Noord-Holland. De ruimte daarvoor is schaars. In 2050 is in Noord-Holland sprake van een tekort van ruim 5.000 hectare recreatieruimte. Verblijfsrecreatie privatiseert en/of onttrekt ruimte die bedoeld is voor recreatie voor iedereen.

Wij hebben oog voor de moeilijkheden die de recreatieschappen ervaren bij het beheren en ontwikkelen van de recreatiegebieden. Dat is een wezenlijk probleem waar een oplossing voor moet worden gevonden. Wij blijven hierover in gesprek, maar het ontwikkelen van nieuwe hotels of campings en overige verblijfsaccommodatie, en daarmee het significant aantasten van het Natuurnetwerk Nederland, mag niet de oplossing zijn voor een tekort in de begroting.

Aanvullend antwoord op uw specifieke argumenten:

1. Discrepantie met ander beleid Provincie Noord-Holland. Hier is een onderscheid tussen dagrecreatie en verblijfsrecreatie op zijn plaats. De aanpassing van de meerwaardebepaling heeft geen invloed op het versterken en de spreiding van de dagrecreatiemogelijkheden. Uit het rapport Druk- en draagkracht en de Visie toerisme en recreatie 2030, blijkt dat in een groot aantal regio's in Noord-Holland een tekort aan recreatieruimte is, en dat de huidige natuur- en recreatiegebieden onder druk staan. Met het verbeteren van het voorzieningenniveau dat hierin staat genoemd, wordt niet per se gedoeld op het aantrekken van meer toerisme en nieuwe verblijfsaccommodaties. Deze leiden immers tot privatisering en daarmee het onttrekken van openbare (recreatie-)ruimte. Ruimte die in de provincie schaars is, onder

druk staat en hard nodig is om te voorzien in de recreatiebehoefte van de inwoners van Noord-Holland.

2. De Wezenlijke Kenmerken en Waarden (WKW's) van de verschillende gebieden blijven gelden. Wij maken een bewuste keuze om, onafhankelijk van de verschillende wezenlijke kenmerken en waarden, geen nieuwe verblijfsrecreatie mogelijk te maken, omdat verblijfsrecreatie niet strookt met de bedoeling van de meerwaardebepaling. Voorzieningen voor dagrecreatie kunnen nog steeds via de meerwaardebepaling worden gerealiseerd.
3. We passen de meerwaardebepaling aan, omdat het ontwikkelen van verblijfsrecreatie binnen het NNN een onvoorziene en ongewenste uitwerking is van de meerwaardebepaling, en om de natuur en de recreatieve ruimte te beschermen. Voor al lopende procedures, zoals al ingediende aanvragen en al ter inzage gelegde ontwerpbesluiten geldt het algemene overgangsrecht. Ook blijft de mogelijkheid bestaan voor verblijfsrecreatie als nevenactiviteit. Daarnaast gaan we samen met u kijken of dynamische ontvangstgebieden uit het NNN kunnen worden ontgrensd. Bij ontgrenzingsverzoeken kijken we of een ontgrenzing ecologisch gezien een sterker Natuurnetwerk oplevert. De ontgrenzingen kunnen daarnaast alleen plaatsvinden als daar een gelijk aantal hectares waardevolle te begrenzen natuur tegenover staat. Daarbij de nota bene dat een ontgrenzing van NNN niet automatisch betekent dat er op een plek ontwikkeling van verblijfsrecreatie mogelijk is. Dat is afhankelijk van de overige regels en beperkingen die er op een plek gelden. Na ontgrenzing hoeft er enkel niet meer te worden voldaan aan de regels voor het NNN.
4. We wijzigen de meerwaardebepaling omdat we merkten dat deze niet voldoende sturend was voor het voorkomen van de aantasting van de rust en stilte die normaliter ook in recreatiegebieden in de nacht aanwezig is. Ook als broodnodig evenwicht tegen de drukte en reuring waar deze gebieden overdag mee te maken hebben.
5. Zie ook het algemene antwoord. Wij hebben oog voor de moeilijkheden die de recreatieschappen ervaren bij het beheren en ontwikkelen van de recreatiegebieden, en onderzoeken samen met u andere verdienmodellen. Het ontwikkelen van nieuwe hotels of campings, en daarmee het significant aantasten van het Natuurnetwerk Nederland, mag echter niet de oplossing moeten zijn voor een tekort in de begroting.
6. De vraag naar kwalitatieve verblijfsrecreatie hoort niet te landen in het Natuurnetwerk. Op verschillende plekken in Noord-Holland is nu al een hotelstop omdat het er te druk met bezoekers wordt. Toerisme willen we alleen stimuleren als het bijdraagt aan de leefomgeving, bijvoorbeeld in kleine kernen. We willen daar niet onze recreatiegebieden voor opofferen. Om het landschap te beschermen zijn in het Bijzonder Provinciaal Landschap ook geen nieuwe hotels toegestaan, als er niet al een bouwvlak is aangewezen. Het zou niet uit te leggen zijn als een hotel niet in het Bijzonder Provinciaal landschap mag worden ontwikkeld, maar wel in beschermde natuur. De natuur in recreatiegebieden moet naar ons idee zoveel mogelijk te beleven zijn voor alle inwoners van Noord-Holland.

We gaan in de regels en/of toelichting verduidelijken wat we bedoelen met verblijfsrecreatie als hoofdactiviteit, zodat ook duidelijk wordt wanneer van een ondergeschikte nevenactiviteit wordt gesproken. En we gaan met u in gesprek over de mogelijkheid tot ontgrenzen van de dynamische ontvangstgebieden.

Spaarnwoude Park

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
Genieweg 46a, Velsen-Zuid
023 – 520 28 20
info@recreatienoordholland.nl
www.spaarnwoudepark.nl
K.v.K. 34359324

Aan het college van Gedeputeerde Staten
Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Velsen-Zuid: 24 augustus 2023
Ons kenmerk: U20230593 am
Projectnummer:
Onderwerp: Aanvraag ontgrenzing en begrenzing NNN
Bijlage(n): 2
Behandeld door: Jan van der Meij
Contactgegevens: Jvandermeij@recreatienoordholland.nl

Geacht College,

Hierbij dienen wij, mede namens Staatsbosbeheer, een aanvraag in voor ontgrenzing en begrenzing van NNN.
De ontgrenzing betreft het evenemententerrein De Ven van 11,6 ha. in recreatieschap Spaarnwoude, zie bijlage 1.
De begrenzing betreft het gebied De Reef in Natura 2000- en NNN gebied Westzaan van bijna 9 ha, zie bijlage 2. Door de ontgrenzing en begrenzing aan elkaar te koppelen in één verzoek is direct zicht op kwaliteitsverbetering van de NNN én Natura 2000 condities.

Kwaliteitsverbetering NNN en Natura 2000
Als provincie streeft u ernaar om in 2027 tot een natuurnetwerk te komen van hoge kwaliteit; een netwerk dat het waard is om te beschermen. In het Coalitieakkoord ‘Verbindend vooruit’ is de wens om tot een goede kwaliteit van natuur te komen nogmaals uitgesproken. Daarnaast ligt er een flinke opgave in het verbeteren van de condities voor de N2000 gebieden in de provincie. Tegelijkertijd zijn in het verleden gebieden begrensd als NNN waar het bereiken van de een hoge kwaliteit niet verenigbaar is met de bestaande functie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de evenemententerreinen in Spaarnwoude. Het uit de NNN nemen van (een deel) deze terreinen in combinatie met het begrenzen van terreinen die wel bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig NNN én eventueel een verbetering van de condities van N2000 terreinen draagt daarmee direct bij aan uw doelen.

Proces optimalisatie NNN Spaarnwoude
Met de visie Spaarnwoude Park 2040 bouwt het recreatieschap aan een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners van de MRA door spreiding van de regionale recreatiedruk, ontwikkeling bestemmingsmanagement, versterking van natuur en cultuurhistorie en betere verbindingen. De visie Spaarnwoude Park is integraal van opzet met aandacht voor de ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden in een zonering met drukke en rustige gebieden.

Sinds december 2022 is het recreatieschap gestart met het project Optimalisatie NNN. Het doel is maken van concrete, gedragen en haalbare voorstellen voor het ontgrenzen van NNN op prioritaire ontwikkellocaties in Spaarnwoude en het herbegrenzen van NNN in de voor natuur meer potentierijke gebieden van Noord-Holland of locaties binnen Spaarnwoude. Daarnaast wil het recreatieschap graag meewerken aan de wens om de intensief gebruikte evenemententerreinen in het recreatieschap te ontgrenzen. Dit past in het proces om de NNN te optimaliseren. De vrijkomende hectares NNN kunnen ingezet worden voor de begrenzing van terreinen die de kwaliteit van de NNN versterken en waar mogelijk de condities voor N2000 gebieden versterken.
Het proces van optimalisatie verloopt in goede samenwerking met de provincie Noord-Holland.

Daarnaast is Staatsbosbeheer als bloot eigenaar van (een deel van de) NNN percelen binnen het recreatieschap betrokken bij de optimalisatie. Een van de belangrijkste doelstellingen van Staatsbosbeheer is de verbetering van de conditie van natuur met als topprioriteit Natura 2000 en NNN gebieden. Staatsbosbeheer ondersteunt daarom het proces van optimalisatie van de NNN in Spaarnwoude, maar heeft vanuit haar doelstellingen tevens de wens het aantal NNN hectares op Staatsbosbeheereigendom gelijk te houden, indien mogelijk.

Voorstel voor herbegrenzing NNN

Het concrete voorstel van Recreatieschap Spaarnwoude is om het evenemententerrein De Ven van 11,6 ha buiten de NNN te brengen. Zie de onderbouwing en kaart in bijlage 1. In de praktijk is de functie van dit evenemententerrein moeilijk verenigbaar met het bereiken van de voor de NNN gewenste kwaliteit. Het voorstel is tevens om daartegenover een perceel van ca 9 ha in De Reef, in Natura 2000 gebied Westzaan te begrenzen. Staatsbosbeheer is in een vergevorderd stadium van onderhandeling voor de aankoop van dit perceel van een particulier Door dit perceel onder de NNN te brengen benutten we de kans om in dit gebied tot een kwaliteitsverbetering van het NNN en de condities van het Natura 2000 gebied Westzaan te komen. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de doelen die de provincie heeft voor dit gebied. Zie de verdere onderbouwing en afbeelding in bijlage 2.

Het is ons bekend dat voor deze aanvraag de oppervlakte te ontgrenzen en begrenzen NNN niet gelijk behoeft te zijn. De provincie maakt immers zelf jaarlijks een totaaloverzicht van begrenzingen en ontgrenzingen, dat op nul dient uit te komen. Wel kunnen we aangeven dat de potentie van het perceel de Reef voor NNN en N2000, dat van De Ven in het intensief gebruikt recreatiegebied Spaarnwoude zal overtreffen. Zie hiervoor de onderbouwing in de bijlagen.

Indien u nog vragen heeft over dit voorstel, neemt u dan gerust contact op met Jan van der Meij (jvandermeij@recreatienoordholland.nl) of Bastiaan Beentjes (b.beentjes@staatsbosbeheer.nl)

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude

Elise Bos Eyssen
Programmamanager Recreatie Noord-Holland

namens Staatsbosbeheer

Riena Tienkamp
hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland

Bijlage 1. Evenemententerrein De Ven

De Ven

Het rapportage Oosterbroek & Buitenhuizen (Z6) welke onderdeel uitmaakt van de Omgevingsverordening Noord-Holland is gebruikt om onderbouwing te leveren over de actuele natuurwaarden en ecologische potenties welke van kracht zijn bij de locatie De Ven.

In het rapportage wordt het volgende benoemd: '*In Oosterbroek en Buitenhuizen richt het beheer zich in grote delen op optimalisatie van recreatief gebruik (inclusief evenementen) in een 'groene setting'. Het gebied wordt, naast de natuurdoelstelling, intensief gebruikt voor recreatie, waaronder zwemmen mountainbiken, klimmen, ruitersport en festivals. Op speel- en ligweides vindt gazonbeheer plaats, ook ten behoeve van evenementen*.'

De actuele kernkwaliteit die van kracht is bij de Ven sluit aan bij 'Besloten bos- en parkachtig landschap met recreatief gebruik'. Natuurwaarden kunnen het best omschreven worden als multifunctionele natuur, omdat er nog geen sprake is van specifieke natuurwaarden of soortgroepen. Het terrein bevat een verkavelingsstructuur welke een agrarische achtergrond heeft en momenteel gebruikt wordt voor recreatieve doeleinde. Gezien de Ven over de bestemming evenemententerrein beschikt wordt er gazonbeheer toegepast, daardoor is de natuurwaarden op de kavels gematigd. De sloten die door het terrein lopen bevatten eenjarige oever- en rietvegetaties. De kavels worden omsloten door laanbeplanting en bosranden, waarvan de aaneengesloten bosstructuren potentie hebben om te ontwikkelen tot een gevarieerd loofbos (N14.03 Haagbeuken en essenbossen). Deze bosstructuren vallen buiten de aanvraag tot ontgrenzing. De actuele natuurwaarden zijn lokaal aanwezig en veelal relatief eenvoudig en snel vervangbaar, conform het rapportage Oosterbroek & Buitenhuizen (Z6).

Spaarnwoude Park

Spaarnwoude
Park



Bijlage 2. Perceel De Reef, Westzaan

Staatsbosbeheer is in een vergevorderd stadium van onderhandeling voor de aankoop van een particulier van (een deel van) perceel WZN00B4232 (ca 8,75hectare) in de Reef in Polder Westzaan (zie kaartbijlage). Het perceel heeft in de huidige situatie een agrarische functie, maar is omgeven door NNN. Het perceel is echter nog niet als zodanig begrensd. De NNN ambitietypen rondom het perceel zijn weidevogelgrasland, veenmoeras en vochtige heide. Deze laatsten kwalificeren ook als N2000 habitat. De huidige functie zorgt daarmee voor een onderbreking van het NNN, maar vormt daarnaast in potentie een bedreiging voor omliggende habitats indien het in de toekomst intensief agrarisch gebruikt zou worden. In huidige situatie bevat het perceel een hoogveenbosje en wordt het nog gebruikt als agrarisch grasland.
Staatbosbeheer wil het perceel aankopen zowel ten behoeve van het aangesloten maken van de natuur op deze locatie en ten behoeve van de habitatkwaliteit van N2000. De natuurpotentie van het perceel zelf moet nog nader in beeld gebracht worden. Minimaal is een goede kwaliteit weidevogelgrasland mogelijk, maar in het onderzoek wordt ook gekeken naar de potentie voor vochtig hooiland en veenmosrietland/moerasheide. Begrenzing sluit daarmee aan bij de aanbevelingen uit de Natuurdoelanalyse die is uitgevoerd voor Westzaan waarin in de conclusie de aanbeveling werd gedaan intensief agrarisch gebruik te heroverwegen in delen van het gebied waar robuust natuurherstel hoofddoelstelling moet zijn. Aangezien dit perceel in buurt ligt van kwalificerende leefgebieden, omringt door bestaande NNN biedt begrenzing de mogelijkheid om dit te bewerkstelligen. Afhankelijk van de analyse van de potentie kan het mogelijk ook bijdrage aan het creëren van een robuust areaal aan verlandingsvegetaties.

Door het begrenzen van dit perceel als NNN wordt de natuurwaarde van het perceel planologisch geborgd. Zoals hierboven aangegeven is leidt alleen al het uit agrarisch gebruik nemen van dit perceel tot een grote kwaliteitsimpuls voor NNN en N2000, nog los van de potentie van het perceel zelf. Het verzoek is daarom om dit perceel als NNN te begrenzen, ter compensatie voor een deel van de voorgestelde ontgrenzing binnen recreatieschap Spaarnwoude in dit voorstel.

Daarnaast is het verzoek om nog even te wachten met het bepalen van een ambitietype totdat het onderzoek naar de potentie is afgerond. De huidige eigenaar is op de hoogte van dit verzoek tot begrenzing.

Luchtfoto perceel De Reef



Indicatie begrenzing met omliggende ambitietypen NNN

Spaarnwoude Park

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
Genieweg 46a, Velsen-Zuid
023 – 520 28 20
info@recreatienoordholland.nl
www.spaarnwoudepark.nl
K.v.K. 34359324

Aan het college van Gedeputeerde Staten
Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Per e-mail: regiebureauNNN@noord-holland.nl

Velsen-Zuid:	31 augustus 2023
Ons kenmerk:	U20230602 ch
Projectnummer:	2023
Onderwerp:	Aanvraag ontgrenzing NNN evenemententerreinen Spaarnwoude
Bijlage(n):	3
Behandeld door:	Jan van der Meij
Contactgegevens:	jvandermeij@recreatienoordholland.nl

Geacht College,

Hierbij dienen wij een ontgrenzingsverzoek NNN in voor de evenemententerreinen in Spaarnwoude.

Proces optimalisatie NNN Spaarnwoude

Met de visie Spaarnwoude Park 2040 bouwt het recreatieschap aan een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners van de MRA door spreiding van de regionale recreatiedruk, ontwikkeling bestemmingsmanagement, versterking van natuur en cultuurhistorie en betere verbindingen. De visie Spaarnwoude Park is integraal van opzet met aandacht voor de ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden in een zonering met drukke en rustige gebieden.

Sinds december 2022 is het recreatieschap gestart met het project optimalisatie NNN. Het doel is maken van concrete, gedragen en haalbare voorstellen voor het ontgrenzen van NNN op prioritaire ontwikkellocaties in Spaarnwoude en het herbegrenzen van NNN in de voor natuur meer potentierijke gebieden van Noord-Holland of locaties binnen Spaarnwoude. Daarnaast wil het recreatieschap graag meewerken aan de wens om de intensief gebruikte evenemententerreinen in het recreatieschap te ontgrenzen, ten faveure van natuurterreinen in de provincie met een hogere natuurpotentie. De NNN wordt hier per saldo beter van. Dit proces verloopt in goede samenwerking met de provincie Noord-Holland.

In het gevoerde overleg met de provincie van 1 juni 2023, is de mogelijkheid genoemd om (laagwaardige) NNN op de evenemententerreinen binnen Spaarnwoude in te ruilen voor hoogwaardige NNN elders. Dit zou kunnen plaatsvinden in de jaarlijkse aanpassingsronde NNN door de provincie. Desgewenst sturen we u het verslag van dit overleg toe.

Evenemententerreinen

Recreatieschap Spaarnwoude beschikt over diverse evenemententerreinen, die intensief gebruikt worden en relatief lage natuurwaarden kennen. Deze terreinen zijn in het verleden onderdeel geweest van een integrale aanwijzing van het recreatiegebied Spaarnwoude tot NNN.

Het betreft de volgende terreinen, in volgorde van prioritering:

- Veerplas, 8,2 ha.
- De Heuvels Oosterbroek 42,6 ha
- Benedenterrein Oosterbroek 23,8 ha
- Houtrak overloop festivalterrein 30,.4 ha
- Houtrak evenemententerrein 32 ha
- De Groene Weelde West 31,9 ha
- De Groene Weelde oost 30,7 ha
- Buitenhuizen, 28,4 ha.

In totaal gaat het om 228 ha., zie bijgaand kaartoverzicht. In de bijlage is een overzicht gegeven van de Wezenlijke Kenmerken en Waarden van deze terreinen. Tevens treft u een overzicht aan van de kadastrale percelen.

Uiteraard verwachten wij niet dat het jaarlijkse nulsaldo voor de NNN ertoe leidt dat genoemde oppervlakte van 228 ha. ineens zal worden ontgrensd. In goed overleg tussen de provincie en het recreatieschap is deze mogelijkheid tot ontgrenzing besproken, onder andere op 1 juni 2023. Zowel de provincie als het recreatieschap kunnen hier baat bij hebben.
Desgewenst kunnen we ook het provinciale formulier voor dit verzoek toesturen; in voorliggende brief staat echter alle informatie bij elkaar.

Separaat van dit verzoek, hebben we, samen met Staatsbosbeheer, een verzoek tot ontgrenzing/begrenzing gedaan voor evenemententerrein De Ven/De Reef van 11,2/9 ha.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude

Elise Bos Eyssen
Programmamanager Recreatie Noord-Holland

Bijlage 1. Evenemententerreinen recreatieschap Spaarnwoude

Evenementterrein Veerplas

Het document Schoteroog, Waarder- en Veenpolder, Mooie Nel en de Liede (Z9) die onderdeel uitmaakt van de Omgevingsverordening Noord-Holland, is gebruikt om onderbouwing te leveren over de actuele natuurwaarden en ecologische potenties die van kracht zijn bij de evenementlocatie gelegen bij de Veerplas.

In het document wordt het volgende benoemd over het huidig gebruik van de locatie: *'Daarnaast worden delen van het gebied gebruikt voor intensieve recreatie, als onderdeel van het recreatiegebied Spaarnwoude. Met name in Schoteroog liggen veel wandel- en fietspaden, speelweides, twee jachthavens, horeca en een reddingsbrigade. De westoever van de Veerplas is ingericht als recreatiestrand met speelweides, horeca en ruimte voor evenementen'.*

Het evenemententerrein gelegen aan de westelijke zijde van de Veerpolder, komt overeen met de kernkwaliteit 'Parkachtig landschap met recreatief gebruik'. Natuurwaarden worden gekenmerkt als multifunctionele natuur. Er is geen sprake van actuele specifieke natuurwaarden of soortgroepen. De westelijke zijde wordt gekarakteriseerd als parkachtig landschap met intensieve recreatie. De lig- en speelweides worden als gazon beheerd waardoor er weinig variatie in soorten aanwezig is. De weides worden omgeven door ruigte en struwelen die voornamelijk uit woekeraars zoals bramen en brandnetels bestaan. De aanwezigen bosschages zijn redelijke gevarieerd, algemene vogelsoorten zijn hier terug te vinden. Het water de Veerplas, welke het natuurbeheertype N04.02 Zoete plas kent, is een overwinteringspleisterplaats voor watervogels. Met name smienten maken in de winterperiode gebruik van de plas. De actuele natuurwaarden zijn lokaal aanwezig en veelal relatief eenvoudig en snel vervangbaar, conform het document Schoteroog, Waarder- en Veenpolder, Mooie Nel en de Liede (Z9)

De Veerplas kent ook de kernkwaliteit; 'Open wateren met water- en verlandingsvegetaties en aangrenzende extensieve graslanden'. Bij de Veerplas zijn op enkele plekken langs het water goed ontwikkelde rietkragen, wilgenbosjes en moeras- en verlandingsvegetaties aanwezig, welke vallen onder natuurbeheertypen Moeras N05.01 en Veenmoerasrietland en moerasheide N06.01. De westelijke zijde van de Veerplas beschikt niet over deze natuurwaarden en speelt dus geen rol in deze aanvraag.

Evenemtenterreinnen Oosterbroek

Het document Oosterbroek & Buitenhuizen (Z6) welke onderdeel uitmaakt van de Omgevingsverordening Noord-Holland is gebruikt om onderbouwing te leveren over de actuele natuurwaarden en ecologische potenties welke van kracht zijn bij de evenementlocaties gelegen in Oosterbroek.

In het document wordt het volgende benoemd over het huidige gebruik van de locatie: '*Het recreatiegebied Spaarnwoude als geheel ligt tussen Haarlem, Amsterdam en Velsen en vormt daarmee een groene buffer in het stedelijk gebied. In Oosterbroek en Buitenhuizen richt het beheer zich in grote delen op optimalisatie van recreatief gebruik (inclusief evenementen) in een 'groene setting'. Het gebied wordt, naast de natuurdoelstelling, intensief gebruikt voor recreatie, waaronder zwemmen mountainbiken, klimmen, ruitersport en festivals. Op speel- en ligweides vindt gazonbeheer plaats, ook ten behoeve van evenementen'*.

De evenementlocaties gelegen in Oosterbroek hebben een parkachtig landschap dat gericht is op het faciliteren van hoge recreatiedruk. De ecologische samenhang met andere NNN gebieden is beperkt vanwege de ligging tussen de kanalen en wegen. De locaties in Oosterbroek vallen grofweg op te splitsen in de voormalige vuilnisbelt welke nu onder de naam "de uitzichtheuvels" bekend staat en de zuidelijk gelegen velden welke voornamelijk voor recreatief gebruik als parkeervelden worden benut. Beide locaties sluiten aan bij de kernkwaliteit: 'Besloten bos- en parklandschap met recreatief gebruik'. De huidige natuurwaarden kunnen het best beschreven worden als multifunctionele natuur, omdat er nog geen specifieke actuele natuurwaarden of soortgroepen aanwezig zijn.

De uitzichtheuvels worden gekenmerkt door intensief gemaaide terreindelen, bermen, percelen bos, delen ruigte/braamstruweel, enkele watergangen en een plas met brede oeverzone. Doordat gazonbeheer wordt toegepast is soortenrijkdom laag in de meeste speel- en ligweides. De velden zijn voornamelijk omgeven door bermen en struwelen die botanisch gezien zeer arm zijn en veelal bestaan uit woekeraars zoals braam en brandnetel. De aanwezige watergangen hebben troebel water en zijn te steil voor een goed ontwikkelde oevervegetatie. De recreatieve waterplas heeft eveneens troebel water en de brede oeverzone met rietruigte wordt overgenomen door braam, waardoor natuurwaarden gematigd blijven. De meer aaneengesloten bosstructuren zijn op sommige plaatsen relatief jong en deels ook eenvormig, deze bosstructuren hebben potentie om te ontwikkelen tot een gevarieerd loofbos (N14.04 Haagenbeuken- en essenbossen). De actuele natuurwaarden zijn lokaal aanwezig en veelal relatief eenvoudig en snel vervangbaar, conform het document Oosterbroek & Buitenhuizen (Z6)

De zuidelijk gelegen parkeervelden worden gekenmerkt door monotone grasvelden welke als gazon beheerd worden. De velden zijn net als bij de uitzichtheuvels omgeven door struwelen en bermen die botanisch gezien arm zijn. De aanwezige watergangen verschillen in structuurrijkheid en de meer aaneengesloten bosstructuren hebben de potentie om te ontwikkelen tot een gevarieerd loofbos (N14.04 Haagenbeuken- en essenbossen). De actuele natuurwaarden zijn lokaal aanwezig en veelal relatief eenvoudig en snel vervangbaar, conform het document Oosterbroek & Buitenhuizen (Z6).

Evenmentterrein Houtrak

Het document Houtrakpolder en omgeving (Z8) welke onderdeel uitmaakt van de Omgevingsverordening Noord-Holland is gebruikt om onderbouwing te leveren over de actuele natuurwaarden en ecologische potenties welke van kracht zijn bij de evenementlocatie gelegen in de Houtrak.

In het document wordt het volgende benoemd over het huidige gebruik van de locatie: '*De zuidelijke delen van het gebied (Houtrak en Groene Schip Zuid) worden, naast de natuurdoelstelling, intensief gebruikt voor recreatie, met speel- en ligweides, golfterrein, evenementen en watersport. Met name Houtrak is een intensief parkachtig recreatiegebied, dat een belangrijk uitloopgebied vormt voor Amsterdam. De speel- en ligweiden worden intensief gemaaid. Honden zijn toegestaan in het gebied. Rond de grote vijver vinden festivals plaats. Op en langs de verschillende waterpartijen zijn mogelijkheden voor sportvissen, varen, windsurfen en zwemmen. In het gebied liggen een manege, een camping (Droompark Spaarnwoude) en enkele horecagelegenheden'.*

De locatie kent de kernkwaliteit: 'Besloten waterrijk parklandschap met recreatief gebruik'. Het gebied wordt niet gekenmerkt door specifieke natuurwaarden of soortgroepen, waardoor de actuele natuurwaarden het best omschreven kunnen worden als multifunctionele natuur. Het havengebied van Amsterdam, de A9 en A200 zorgen voor relatief veel geluidsbelasting en lichtverstoring in het gebied, in combinatie met de intensieve recreatieve druk is er in het algemeen geen sprake van rust of stilte als bijzonder kenmerk. De lig- en speelweides en de evenementtreinen worden als gazon beheerd, waardoor deze soortenarm zijn en de aanwezige natuurwaarden beperkt zijn. Het gebied kent kleinschalige afwisseling van parkbos, bosranden, watergangen, en opener terrein waar recreatief medegebruik plaatsvindt. Oeverzones variëren in natuurwaarden. De locatie kent structuurrijke oeverzones, welke leefgebied voor algemene water- en rietvogels zoals de wilde eend en rietzanger vormen. Verspreid in het gebied liggen enkele bloemrijke hooilandjes. De meer aaneengesloten bossenstructuren hebben potentie om te ontwikkelen tot een gevarieerd loofbos (N14.04 Haagenbeuken- en essenbossen). De huidige bossenstructuren zijn divers en relatief jong. Algemene broedvogels gebruiken de Houtrak als leef- en foerageergebied. Voor de bospercelen gelegen in het recreatiegebied Houtrak geldt dat de actuele natuurwaarden lokaal aanwezig zijn en veelal relatief eenvoudig en snel vervangbaar zijn, conform het document Houtrakpolder en omgeving (Z8).

Evenementterrein De Groen Weelde

Het document Haarlemmermeersebos en Groene Weelde (Z12) welke onderdeel uitmaakt van de Omgevingsverordening Noord-Holland, is gebruikt om onderbouwing te leveren over de actuele natuurwaarden en ecologische potenties welke van kracht zijn bij de evenementlocatie gelegen in De Groene Weelde.

In het document wordt het volgende benoemd over het huidige gebruik van de locatie:' *Het gebied Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde is een bosachtig stadpark. Het beheer richt zich op recreatief gebruik in een 'groene setting'. Het gebied wordt, naast de natuurdoelstelling, intensief gebruikt voor recreatie, met speel- en ligweides, zwemoevers, ATBroutes, hondenuitlaatgebieden, ruiterpaden, paardensportbodems en evenementen. Er zijn 4 horecaondernemingen, een manege, een kanovereniging en een entrainement gevestigd. Het vormt een belangrijk uitloopgebied voor Hoofddorp, Haarlem en Vijfhuizen. Jaarlijks bezoek: 1,5- 2,0 mln. Als gevolg van omvangrijke nieuwe woningbouw in de omgeving zal het bezoek nog verder toenemen.*'

De aanwezige kernkwaliteit bij de Groene Weelde is: 'Besloten bos- en parklandschap met recreatief gebruik'. De locatie bestaat uit zeer intensief recreatief gebruikte terreindelen, zoals speel- en ligweides en evenementterreinen. Deze locaties worden als gazon beheerd, waardoor het aanwezige grasland hier soortenarm is. Enkele vochtige delen ontwikkelen zich tot hooiland waarbij de botanische waarde hoger is. De openterreinen vallen onder het natuurbeheertype Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02). Hoewel sommige graslanden in het gebied relatief goed ontwikkeld zijn, zijn de natuurwaarden in het gebied op korte termijn vervangbaar, conform het document Haarlemmermeersebos en Groene Weelde (Z12). Enige oeverzones en waterpartijen (N04.02 Zoete plas) zijn structuurrijk. In de rietkragen komen diverse algemene rietvogels voor. Het heldere water vormt een geschikt leefgebied voor gevarieerde libellenfauna en pleisterende eenden. Verder wordt de locatie vormgegeven door bosranden, bos en opener terrein waar recreatief medegebruik plaatsvindt. Aan de westelijkezijde van de uitkijktoren komen meer aaneengesloten bosstructuren voor, welke divers en relatief jong zijn. Een variatie aan bos- en struweelvogels gebruikt deze bossen als leefgebied. De aaneengesloten bossenstructuren hebben potentie om te ontwikkelen tot een gevarieerd, oud loofbos (N14.04 Haagenbeuken- en essenbossen). Naarmate de bosstructuren zich verder ontwikkelen, kunnen deze in belang toenemen voor de boommarter. De afwisseling tussen bosschages, structuurrijke oevers en water kan ook een potentieel leefgebied vormen voor de ringslang. Naast aanwezige natuurwaarden heeft het gebied een belangrijke regionale functie en landschappelijke bufferfunctie, welke van maatschappelijk onvervangbare waarde zijn, conform het document Haarlemmermeersebos en Groene Weelde (Z12).

Evenementterrein Buitenhuizen

Het document Oosterbroek & Buitenhuizen (Z6) welke onderdeel uitmaakt van de Omgevingsverordening Noord-Holland is gebruikt om onderbouwing te leveren over de actuele natuurwaarden en ecologische potenties welke van kracht zijn bij de evenementlocaties gelegen in Buitenhuizen.

In het document wordt het volgende benoemd over het huidig gebruik van de locatie: '*Het recreatiegebied Spaarnwoude als geheel ligt tussen Haarlem, Amsterdam en Velsen en vormt daarmee een groene buffer in het stedelijk gebied. In Oosterbroek en Buitenhuizen richt het beheer zich in grote delen op optimalisatie van recreatief gebruik (inclusief evenementen) in een 'groene setting'. Het gebied wordt, naast de natuurdoelstelling, intensief gebruikt voor recreatie, waaronder zwemmen mountainbiken, klimmen, ruitersport en festivals. Op speel- en ligweides vindt gazonbeheer plaats, ook ten behoeve van evenementen'*.

Het evenemententerrein in Buitenhuizen kent de kernkwaliteit: 'Besloten bos- en parklandschap met recreatief gebruik'. De huidige natuurwaarden kunnen het best beschreven worden als multifunctionele natuur, omdat er nog geen specifieke actuele natuurwaarden of soortgroepen aanwezig zijn. Een groot gedeelte van Buitenhuizen is aangewezen als kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) hoewel bloemrijke graslanden weinig voorkomen. De aanwezige graslanden zijn ofwel lig- en speelweides waarbij het gazonbeheer gefocust is op recreatie ofwel agrarisch beheerde, soortenarme graslanden. Verder wordt de locatie gekenmerkt door bosschages, enkele watergangen, struwelen en lijnvormige elementen waar voornamelijk algemene diersoorten voorkomen en de botanische variatie gematigd is. Er zijn incidentele waarnemingen van de boommarter in Buitenhuizen. De meer aaneengesloten busstructuren hebben de potentie om te ontwikkelen tot een gevarieerd loofbos (N14.04 Haagenbeuken- en essenbossen). De actuele natuurwaarden zijn lokaal aanwezig en veelal relatief eenvoudig en snel vervangbaar, conform het document Oosterbroek & Buitenhuizen (Z6).

Spaarnwoude Park

BESTUURSMEDEDELING

- Samenwerken aán de Regio Deal
- Een definitief ontwerp Groene Weelde
- Herken het Oer-IJ gebied

Klik hier voor
de bestuurstafel »

Spaarnwoude
Park