TOEGEVOEGD Technische vragen en antwoorden over het raadsvoorstel 'Beschikbaar stellen kredieten onderwijshuisvesting'

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van het Forum 'Beschikbaar stellen kredieten onderwijshuisvesting' (Forum op 15 mei 2023) enkele technische vragen gesteld. Hieronder in zwart de vragen en in rood de beantwoording ervan door de portefeuillehouder.

Intro:
In de stukken wordt gesproken over de plaatsing van 4 tijdelijke lokalen op de locatie Klaprooslaan. Als Partij voor de Dieren vinden wij het belangrijk dat onze jeugd op een gezonde en groene plek les krijgt en dus dat deze nieuwe bebouwing een gezond leefklimaat heeft, duurzaam is en niet ten koste gaat van bestaand groen.

Vragen:

1. In hoeverre is de tijdelijke bebouwing gepland op de plek van bestaand groen?

De tijdelijke bebouwing wordt geplaatst op een deel van het grasveld en buiten de kroonprojectie van de bestaande bomen.

Voor de plaatsing van de tijdelijke bebouwing is geen grondwerk noodzakelijk. Wel wordt er een sleuf gegraven tussen schoolgebouw en het tijdelijke gebouw voor de aansluiting van elektra, water, riool en internet).

2. Wat gebeurt er met de locaties na verwijdering van de tijdelijke bebouwing?

Nadat de tijdelijke bebouwing is verwijderd wordt de locatie weer in oorspronkelijke staat gebracht. In dit geval weer grasveld.

3. Wanneer kunnen we de genoemde omgevingsvergunningen voor de plaatsing verwachten?

De aanvraag omgevingsvergunning wordt uiterlijk week 22 ingediend.

4. Hoe zijn de tijdelijke gebouwen geïsoleerd en hoe wordt de klimaatbeheersing (binnenklimaat) gerealiseerd?

De gemiddelde isolatiewaarden van het betreffende gebouw zijn:

Vloer: RC 4,51 m^2 K/W (U=0.216 W/m^2K)

Dak: RC 4,09 m^2 K/W (U=0,248 W/m^2K)

Gevel: RC 5,05 m^2 K/W (U=2,01 W/m^2K)

Ramen: Uw 1.1 w/m^2K

De isolatiewaarden voldoen daarmee aan het bouwbesluit voor tijdelijke gebouwen.

Het gebouw wordt verwarmd door middel van warmtepompen die tevens kunnen koelen. Daarmee is zowel in de winter als in de zomer een prettig binnenklimaat gewaarborgd.