Projectnummer:	2230185
Projectnaam:	Nietap, de Flimt
Datum:	25 juli 2024
Betreft:	BENG - ENG
Door:	Dik van der Goot

Vraagstelling: Kan de nieuwbouw de Flint als een ENG (Energieneutraal) gebouw worden gerealiseerd.

Onderzoek:

- Volgenbs een profe BENG berekening zijn er ca. 170 stuks 425 Wp PV panelen benodigd om ENG te kunnen realiseren.
- Vanuit Enexis is aangegeven dat de school een electra aansluiting kan krijgen van max 80 A. Het maximaal aantal PV panelen, uitvoering 425 Wp, wat op een 80 A aansluiting terug kan leveren bedraagt ca. 150 stuks.

Advies:

- Uitgaan van een 80 A nutsaansluiting in combinatie met 150 stuks 425 Wp PV panelen.

Adviesbureau Sijperda-Hardy



Ing. D. van der Goot

Senior Projectleider