Legenda

Bestaande groenstrook gehandhaafd in nieuwe situatie (links)
Bijkomende groenstrook in nieuwe situatie (rechts)

Halfverharding grasbetonstenen. Constructieopbouw als volgt:
- 120mm grasbetonsteen 400x600mm vlak, kleur grijs
- 50mm straatlaag
- 200mm menggranulaat 0-31,5

Asfaltverharding handhaven bestaande verharding. Constructieopbouw als volgt:
- bestaande DL frezen 45mm
- 45mm SMA 8 PMB Recoflex Vélo, kleur rood

Asfaltverhardingen bestaande verharding in nieuw profiel. Constructieopbouw als volgt:
- bestaande constructie frezen 105mm
- 45mm SMA 8 PMB Recoflex Vélo, kleur rood
- 60mm Tussenlaag aanbrengen (mengsel n.t.b.)

Asfaltverhardingen bestaande verharding in nieuw profiel. Constructieopbouw als volgt:
- 45mm SMA 8 PMB Recoflex Vélo, kleur rood
- 60mm Tussenlaag aanbrengen (mengsel n.t.b.)
- 200mm menggranulaat 0-31,5

Asfaltverhardingen fietspaden. Constructieopbouw als volgt:
- 45mm SMA 8 PMB Recoflex Vélo, kleur rood
- 200mm menggranulaat 0-31,5

Asfaltverbredingen fietspaden. Constructieopbouw als volgt:
- 45mm SMA 8 PMB Recoflex Vélo, kleur rood over gehele breedte
- 60mm OL AC22Base (1m intanden)
- 200mm menggranulaat 0-31,5
- verbreding 26cm ontgraven

Asfaltverharding Inrit HAN buiten bestaande constructie. Constructieopbouw als volgt:
- 35mm SMA 0/11
- 60mm Tussenlaag aanbrengen (mengsel n.t.b.)
- 200mm menggranulaat 0-31,5

Asfaltverharding rijbaan Lange Water en aansl. HAN. Constructieopbouw als volgt:
- 35mm SMA 11, kleur zwart
- Nieuwe wegprofiel indien nodig uitvullen met tussenlaag van variabele dikte

Asfaltverharding toegang Lange Water 1. Constructieopbouw als volgt:
- Profielfrezen bestaande deklaag (minimale dikte)
- 45mm SMA 8 PMB Recoflex Vélo, kleur rood

Aanbrengen fietspad dubbelklinkers. Constructieopbouw als volgt:
- hergebruikte dubbelklinkers, kleur rood (vrijgekomen uit het werk)
- 50mm straatlaag

Aanbrengen trottoir. Constructieopbouw als volgt:
- betontegels 300x300x45 (links) of 300x300x80 (rechts), kleur grijs.
- 50mm straatlaag
- 200mm zandbed

Aanbrengen elementenverharding. Constructieopbouw als volgt:
- 80mm BSS KF in keperverband (links) of halfsteensverband (rechts), kleur grijs.
- 50mm straatlaag
- 200mm menggranulaat 0-31,5

Bestaand gaashek, te verwijderen
Hekwerk ProRail, 1,80m hoog
Hekwerk 1,20m hoog
Hekwerk 1,40m hoog
Hekwerk 1,60m hoog
Hekwerk 1,80m hoog

Markering langs- en dwarsstrepen 0,10m breed.
Markering uitvoeren in thermoplast, kleur wit

Markering figuratie (driehoek, blok, zebra, etc.)
Markering uitvoeren in thermoplast, kleur wit

Markering plateau, zie 022462-TDE-002
Markering uitvoeren in thermoplast, kleur wit

Markering middengeleider fietspad.
Markering uitvoeren in thermoplast, kleur wit

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur grijs.
i.g.v. bochtbanden bochtstraal aangegeven op tekening

Aanbrengen geleideband 50/200x250mm, kleur grijs.
i.g.v. bochtbanden bochtstraal aangegeven op tekening

Aanbrengen opsluitband 200x200mm, kleur grijs.
i.g.v. bochtbanden bochtstraal aangegeven op tekening

Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs.
i.g.v. bochtbanden bochtstraal aangegeven op tekening

Aanbrengen hergebruikte gazonband 100x200mm, kleur grijs.
i.g.v. bochtbanden bochtstraal aangegeven op tekening

Aanbrengen inritblokken 180x800x500mm, kleur grijs.

Handhaven bestaande putkop en putdeksel (links)
Op hoogte stellen bestaande putkop en putdeksel d.m.v. vd Broekmethode (rechts)

Nieuwe OVL mast (leverantie door Gemeente Arnhem)
- Armatuur grondgebied Gem. Rheden: Lightronics Brisa Bike LZWG4-LC-A2-16L 3000K op 1200 lumen incl. Signify puk (zhaga connector ready D4i)
- Armatuur grondgebied Gem. Arnhem te leveren door gemeente Arnhem zelf

Handhaven bestaande boom

Verwijderen bestaande boom

Bestaande boom, te verplanten. Nieuwe locatie aangegeven op tekening

Europaweg
A12
Gemeente Rheden
Gemeente Arnhem
Spoorlijn Arnhem – Zutphen
Larenstein
Zaalboslaan
Rozenhagelaan
Spoorlijn Arnhem-Zutphen
Zuider Parallelweg
Laarweg
0 5 10 15 20m

Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Gecontroleerd	Geautoriseerd	Vrijgegeven
5.0	24-03-2023	Vijfde uitgave	MeMu2	WoPa	WoPa	WoPa

Heijmans Infra BV
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
Postbus 380
5240 AJ Rosmalen
T +31 (0)73 543 66 11

GEMEENTE Arnhem

Fietsverbinding HAN-Larenstein
Bovengrondse Infra
Situatietekening
Bijlage Collegebesluit Straatnaamgeving

Documentsoort	Tekening
Projectnummer	G022462.2
Schaal	1:200
Formaat	A1 Verlengd: (594x1050mm)
In	1 bladen, blad nr. 1
Gemeten	
Tekeningnummer	022462-TBI-001
Versie	5.0