provincie Gelderland

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Natuurbrandbeheersing



Mei/Juni 2023, reeds meer dan 250 natuurbranden:

10 juni A 12 Oosterbeek, autobrand?




▲ De A12 bij Oosterbeek is afgesloten in verband met een heftig brandende auto. © Rijkswaterstaat

Enorme vertraging en honderden meters berm in vlammen op door autobrand op de A12

De A12 bij Oosterbeek is zaterdagmiddag deels afgesloten in verband met een flinke autobrand. Het vuur was overgeslagen naar de berm. De brandweer heeft flink opgeschaald vanwege de kurkdroge natuur en de lastige blusomstandigheden.

Populierenpluis in brand Purmerbos, Lelystad, Kampen, Groningen





13 juni bosbrand Oldebroek/ ’t Harde, nabij A 28





GGA Gebruiksfuncties: zoals Recreatie, Zorg, Wonen/Werken (Spoor 1)



Wat kunt (moet) u als Recreatieonderneming, zorginstelling, locatie Wonen&Werken of vitaal object doen?

- Om brand van binnenuit (vanaf onderneming, instelling, defensieterrein, tuin woning vitaal object) te voorkomen:
- Bij Natuurbrand die op recreatieonderneming, instelling, woning/bedrijf, vitaal object afkomen:



Schuurbrand op camping Epe



Hoe risico's in kader energietransitie: alternatieve aandrijvingen?




provincie Gelderland

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid



provincie Gelderland
veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

provincie Gelderland

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Spoor 2:

Resultaat onderzoek Hoofdcompartimentering (hoofdinfra):

Beoordeling compartimentsgrenzen

Type	Totaal (km)	Voldoet (km)	Voldoet gedeeltelijk (km)	Voldoet niet (km)	Overig (km)	Gem. breedte (m)	Oppervlakte ha
brandcorridor	5,94	2,44	3,50			100	59,39
brandgang	169,25	62,09	86,25	19,91	1,00	70	1184,76
brandgang (hoogspanningstracé)	25,43	8,89	16,54			70	178,03
brandsingel	421,96	216,40	169,12	33,20	3,24	45	1898,82
brandstrook	7,19	2,21	2,99	1,00	1,00	8	5,75
overig	168,73	142,72	2,99	3,98	19,03	1	16,87
Eindtotaal	**798,50**	**434,76**	**281,39**	**58,09**	**24,26**		**3343,62**

Resultaat stap 1: Hoofdcompartimentering:

- **19 juni 2023 gepresenteerd, rapportage verstuurd november 2023;**

- Kaarten en tabellen inrichtings- en beheermaatregelen
- Begroting maatregelen o.b.v. normkosten
- Planning maatregelen met prioritering
- Grote vraag hoe komen we in beweging
- Hoe kunnen we via dashboard inzage geven in de digitale bestanden





Stap 2 Sub-compartimentering (start najaar 2023):

- Vooronderzoek naar criteria en noodzaak sub-compartimentering (wat is nodig, wat is er al, wat is vastgelegd in beheerplannen, wat is de opgave)
- Uitwerking van de sub-compartimentering met en door eigenaren van natuurterreinen.
- Waar te combineren met natuurherstelmaatregelen en bijvoorbeeld heidebeheermaatregelen
- Verbinding met spoor 1 (rond risicovolle objecten)

Verkenning
Sub-
compartimentering



Hawaï 2023



Chili 2024



NOS.nl
https://nos.nl/artikel/2507818-dodental-branden-chili-opgelopen-tot...

Dodental branden Chili opgelopen tot 131, zoektocht naar ...

Resultaten op internet 6 feb. 2024 · EPA. NOS Nieuws • dinsdag 6 februari, 18:13. Dodental branden **Chili** opgelopen tot 131, zoektocht naar vermisten gaat door. ...

provincie Gelderland

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Spoor 1:

Stand van Zaken Spoor 1, regie gemeenten

De opgave:

- Ca. 950 objecten, 40 clustergebieden en 150 gebieden wonen/werken

De capaciteit:

- Capaciteit Gemeenten regiehouder: Projectfase ca. 8000 uur (verdeeld over 39 gemeenten)
- Adviescapaciteit VR's/Brandweer: Projectfase 20.500 uur; Beheerfase structureel 4.400 uur
- Overige diensten Projectfase als Politie (1350 uur) en GHOR (780 uur)

De intentie: versnelde gezamenlijke aanpak:

- Bestuurlijke instemming december 2023 voor versnelde Projectfase 2 jaar (2024, Q2 -2026 Q2)
- Middelen t.b.v. de capaciteiten Projectfase en Beheerfase
- Inrichting interregionale Werkgroep VGGM, VRGZ en VNOG voor projectfase:
- Samenwerking met o.a. Vitale vakantieparken

Dashboard



Dashboard natuurbrand
GEBIEDSGERICHTE AANPAK NATUURBRANDBEHEERSING
Veluwe, Achterhoek en Rijk van Nijmegen
Objecten per gemeente
Verkeersplannen per gemeente
Wonen & werken per gemeente
Clusters per gemeente
Totaaloverzicht
Disclaimer: In het bos- en natuurrijke Gelderland is een strategie voor een gezamenlijke aanpak voor natuurbrandbeheersing en meer brandveiligheid uiterst urgent. Binnen het Gelderse plan voor natuurbrandbeheersing nemen de betrokken gemeenten de regie op de gebruiksfuncties zorg, recreatie, wonen en werken. Het dashboard is alleen toegankelijk voor de gemeenten binnen het werkgebied van dit project. Het dashboard wordt niet openbaar gepubliceerd. Wij vragen u vertrouwelijk, volgens wet- en regelgeving, met deze informatie om te gaan.


provincie Gelderland

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid





Lokale aanpak

Stap 1: Dashboard met lokale kennis aanvullen en risico-objecten vaststellen

Stap 2: Regiegroep samenstellen

- Veiligheid
- Bos en natuurbeheer
- Ecoloog / landschap
- Klimaat
- Recreatie
- Ruimtelijke ordening
- Communicatie

Stap 3: Plan van aanpak opstellen om risico-objecten te bezoeken

Gezamenlijk op weg



NAAR EEN FIREWISE NL

Groeien in Natuurbrandveiligheid

BRANDWEER

provincie Gelderland

Gelderland-Midden

veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland



BRANDWEER
Nederland