

Legenda

Algemeen

- Werkgrens
- Bestaande perceelsgrens
- Nieuwe perceelsgrens
- Verbouwing / nieuwe bebouwing
- Bestaande bebouwing
- Bestaande situatie
- +17.39 Nieuw hoogte ten opzichte van NAP
- 15.31 Bestaande hoogte ten opzichte van NAP
- Materiaalgrens verharding
- 3.0% Wegprofiel met afschotpercentage
- 5% Helling

Verharding

- Rijbaan — straatbakstenen met afstandshouder, dikformaat, kleur Ardeche, keperverband. lev. Huwa van der Sanden o.g.
- Parkeervakken — Hydro Lineo 40 en Hydro Lineo gesloten, kleur grijs, halfsteensverband, lev. Struyk Verwo (zie onderstaande afbeelding)
- Voetpad — straatbakstenen hergebruik, halfsteensverband
- Voetpad — betontegel 300x300x50 mm, kleur grijs, halfsteensverband
- Vrije ruimte rondom traforuimte — betontegel 300x300x45 mm, kleur grijs, blokverband, conform detail Liander
- Oprit derden — Grasbetontegels, 400 x 600 x 120 mm
- Herstraten bestaande verharding
- rood Bestaande asfaltverharding
- TB33/35 Trottoirband langs plantvakken, 330/350x200 mm hergebruik, voorzien van stelspecie en bewapeningsstaaf
- TB18/20 Trottoirband langs toegangsweg, 180/200x200 mm, kleur donkergrijs, voorzien van stelspecie en bewapeningsstaaf
- TB13/15 Trottoirband langs toegangsweg, 130/150x400 mm, kleur donkergrijs, voorzien van stelspecie en bewapeningsstaaf
- GB5/20 Geleideband langs rijbaan en parkeervakken, 50/200x250 mm, kleur donkergrijs, voorzien van stelspecie en bewapeningsstaaf
- OB20 Opsluitband 200x250 mm, kleur donkergrijs, voorzien van steunrug
- OB12 Opsluitband langs voetpad t.b.v. aansluiten op keermuur, 120x250 mm, kleur donkergrijs, voorzien van steunrug
- OB10 Opsluitband langs voetpaden, 100x200 mm, kleur donkergrijs, voorzien van steunrug
- OB6 Opsluitband langs tegelverharding traforuimte, 60x150 mm, kleur grijs, conform detail Liander
- Bestaand opsluitband, 60x200 mm, Langs hagen
- Bestaand opsluitband, 120x250 mm, Langs bestaand asfaltverharding
- Bestaand kantverharding streklaag, Langs bestaand asfaltverharding
- Bestaand geleideband, 50/200x250 mm, Langs bestaand asfaltverharding

Afwatering

- Molgoot, straatbaksteen met afstandshouder, dikformaat, 7 strekken, kleur Ardeche, lev. Huwa van der Sanden o.g.
- Inspectieput VWA-riool, zie rioleringstekening
- Inspectieput HWA-riool, zie rioleringstekening
- Uitstroomput HWA, zie rioleringstekening
- Inspectieschacht infiltratiekratten, zie rioleringstekening
- Straatkolk, zie rioleringstekening
- Hemelwaterbrievenbus, zie rioleringstekening
- Pompput persleiding riool, zie rioleringstekening
- RI Schakelkast pompput riool, zie rioleringstekening
- Overloopgebied HWA

Groenvoorziening

- Bestaande boom
- Boom, soort n.t.b.
- (H1) Haag, hoogte 1,80 meter, soort n.t.b.
- (H2) Haag, hoogte 1,00 meter, soort n.t.b.
- (H3) Haag, hoogte 0,60 meter, soort n.t.b.
- Bestaande haag
- Inzaaien terrein
- Optie uit te geven grond
- Grasbetontegels t.b.v. keerruimte hulpdiensten
- Plantvak

Overig

- ke750 Keerwand, type Giverbo Giro, hoogte 750 mm, kleur: grijs
- ke1000 +15.35 Keerwand, type Giverbo Giro, hoogte 1000 mm, kleur: grijs, voorzien van hoogtepeil bovenzijde keerwand t.o.v. N.A.P.
- Helling, talud 1:3 tenzij anders weergegeven
- Dubbelstaafsmathekwerk, specificaties n.t.b. Achter keerwand
- Houten hekwerk met betonnen palen, voorzien van beplanting
- Paaltoppermast van Hydro bv met een Prunus 3A armatuur Lightronics
- Zwerfkei, formaat 100-110 cm.



Voorbeeld Hydro Lineo bestrating



Voorbeeld hemelwaterbrievenbus

Situatietekening

SCHAAL 1 : 200

opmerkingen :
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Maten in meters tenzij anders aangegeven
- Materialen in millimeters tenzij anders aangegeven
- Alle maten dienen in het werk door de aannemer te worden gecontroleerd

uitgave	wijzigingen	datum	getekend	gecontrol.
C	Aanpassing kleuren haagbeplanting n.a.v. opmerkingen opdrachtgever	26-08-2022	RBR	
B	Aanpassing keerruimte hulpdiensten bij calamiteiten	24-08-2022	RBR	VNA
A	Diverse wijzigingen n.a.v. opmerkingen opdrachtgever	15-08-2022	DWI	VNA

Opdrachtgever: De Bunte vastgoed B.V.	Schaal: 1:200	Projectnr.: 21-083
Project: Uitvoeringsvoorbereiding 'De Harmonie Laag Soeren'	Formaat: A0	Teknr.: 201
Onderwerp: Nieuwe situatie	Getekend: RBR	Fase: DO
	Datum: 02-08-2022	Status: Definitief

Verhoeve & Faber
EST. 1859
ENGINEERS & ADVISORS
Postbus 50
7000 AB Doetinchem
The Netherlands
T: +31 315 84 36 50
www.venf.com