Bijlage Boorprotocol

1 Boorprotocol

Er mag er niet zondermeer geboord worden in de betonvloeren. Alle aannemers, nevenaannemers en onderaannemers dienen zich te houden aan een boorprotocol.
De aannemer van dit TO dient voor de aanvang van de bouw een boorprotocol op te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan de directie. De coördinerende aannemer zal aan alle partijen het protocol verstrekken voor aanvang van de werkzaamheden van de verschillende partijen. De coördinerende aannemer is verantwoordelijk voor de handhaving van het protocol. Schade ontstaan door het niet uitvoeren van de werkzaamheden volgens het protocol komt voor rekening van de partij die de schade heeft veroorzaakt.

2 Verdere uitgangspunten

Verdere uitgangspunten voor het protocol zijn:
- dat het boren in de betonvloeren uitsluitend met toestemming van de coördinerende aannemer volgens protocol wordt uitgevoerd.
- dat boren tot niet meer dan 35 mm is toegestaan.
- dat alle boormachines zijn begrensd op de in het protocol genoemde maatvoering.
- het tijdstip van boren van gaten dient i.o.m. de opdrachtgever plaats te vinden.