- Boveninsteek +19.30 - Bodemhoogte: +18.80
- Talud 1:3

Bestaande bos/ruigte

Bestaande tennisbaan

+20.90 N.A.P.

Bestaande tennisbaan

+20.80 N.A.P.

Voetbal veld 2.
Kunstgras
Belijning: 98x60m (excl. 3,00m uitloop)
Voorkant hekwerk: 104x66m

Voetbal veld 1.
Kunstgras
Belijning: 100x64m (excl. 4,00m uitloop)
Voorkant hekwerk: 108x72m

Locatie ontwikkeling

Opslag

Bouwvlak nieuwe kantine

Fietsenstalling

Bergsestraat

Veenbes

Waterdrieblad

27-27a
54
52
48
25
46
23a
23
21
1a
1
3

VERKLARING:

BESTAANDE SITUATIE

- BESTAANDE SITUATIE
- BESTAANDE KADASTRALE GRENS
- BESTAAND HEKWERK
- BESTAANDE BOOM

NIEUWE SITUATIE

- MATERIAALGRENS
- OPSLUITBAND
- KEERELEMENTEN
- OMHEINING SPORTPARK (GAASMATHEKWERK)
- LOCATIE ONTWIKKELING
- VOETPAD (BETONTEGELS GRIJS)
- ONDERHOUDS- /CALAMITEITENPAD (BETONSTRAATSTENEN GRIJS)
- GRONDWAL / TALUD
- GAZON
- BEPLANTING GESCHIKT VOOR SCHADUWRIJKE ZONE
- BEPLANTING MET AANTREKKING VAN VLINDERS EN BIJEN
- HAAG
- AANPLANTEN 81 ST. INLANDSE EIK, PLANTMAAT 12-14

Sport(veld)inrichting

- **Kunstgras**
- **Walk-off mat** Afm. 2000x1500mm
- **Walk-off rooster** Afm. 4000x1000mm
- **Dug-out** Afm. 4000x1500mm
- **Voetbaldoel** Afm. 7320x2440mm; Veld 1: kooldoel; Veld 2: P-doel
- **Putrand (HWA)**
- **Straatkolk** Voorzien van een open kolkkop
- **Combinatie put** Combinatie van doorspuitpunt met drainput en voorzien van een dichte kolkkop
- **Combinatie put** Combinatie van doorspuitpunt met drainput en voorzien van een kolkkop
- **Prefab vloerplaat** Afm. 1000x1000x120 mm
- **Prefab vloerplaat** Afm. 2000x1000x120 mm
- **Prefab vloerplaat** Afm. 2000x2000x120 mm
- **Molgoot (prefab)** Afm. 500x1000x120 mm; Kleur: grijs
- **Ballenvanger** Hoogte 7.00m incl. kantplank
- **Ballenvanger** Hoogte 6.00 m incl. kantplank
- **Ballenvanger** Hoogte 4.00 m incl. kantplank
- **Leunhekwerk** Hoogte ca. 1.20m incl. kantplank
- **Spelerspoort** Breedte 2.00m
- **Onderhoudspoort** Breedte 4.00m
- **Overstaphek**
- **Afvalbak**
- **Scorebord**
- **Sportverlichting** Incl. 2 armaturen per lichtmast
- **Sportverlichting** Incl. 4 armaturen per lichtmast

OPMERKINGEN:
Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. NAP.

0 2.5 5 7.5 10m

Versie	Datum	Omschrijving	Getekend door
D-4	16-12-2022	Definitief versie 4	R.N.D. Weterings
D-3	16-11-2022	Definitief versie 3	R.N.D. Weterings
D-2	15-11-2022	Definitief versie 2	R.N.D. Weterings
D-1	20-10-2022	Definitief versie 1	R.N.D. Weterings

Opdrachtgever
Gemeente Woensdrecht

Project
Herontwikkeling Vivoo
te Huijbergen

Onderdeel
Voorlopig ontwerp - nieuwe voetbalvelden

GEO INFRA B.V.
Civieltechnisch Ingenieursbureau
Bedrijvenpark Bordwijf
Emmerbok 18
4751 XE OUD GASTEL
T (0165) 349 390
F (0165) 349 379
E info@geoinfra.nl
I www.geoinfra.nl

Getekend door	Projectnummer	Datum	Formaat
R.N.D. Weterings	22121010	16-12-2022	A0
Gecontroleerd door	Bestelnummer	Status	Schaal
J.A. de Jong	---	Definitief-4	1:250

In 1 bladen, bladnummer 1

Tekeningnummer
22121010-VO-01