Sportvereniging	Veldnummer	Type veld	Constructie	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie
RFC					
	1	Wedstrijdveld	Grassmaster	2011	2021
	2	Wedstrijdveld	Natuurgras	2001	2021
	3	Wedstrijdveld	Natuurgras	2004	2024
	4	Wedstrijdveld	Natuurgras	2019	2036
	5	Wedstrijdveld	Grassmaster	2011	2024
	6	Trainingsveld	Natuurgras	2002	2022
	8	Wedstrijdveld	Natuurgras	2001	2021
	9	Trainingsveld	Natuurgras	2010	2030
	10	Trainingsveld	Natuurgras	2010	2030
VV Raamsdonk					
	14	Wedstrijdveld	Natuurgras	2005	2025
	15	Wedstrijdveld	Natuurgras	2003	2023
	16	Pupillenveld	Kunstgras	2016	2028
	16b	Trainingsveld	Natuurgras	2019	2036
Right-Oh					
	17	Wedstrijdveld	Natuurgras	2003	2023
	18	Wedstrijdveld	Grassmaster	2020	2035
	19	Pupillenveld	Kunstgras	2016	2028
Schoolsportvelden					
	12	Schoolsport	Natuurgras	2015	2035
DDHC					
	7	Hockey	Waterveld	2019	2029
	11	Hockey	Zandkunststof	2010	2022
	13	Hockey	Waterveld	2019	2029
HMC Handbal					
	1 en 2	Handbal	Asfalt	2020	2045
LTV Raamsdonkveer	8 banen	Tennis	Smashcourt	-	-
TV De Schans	5 banen	Tennis	Kunstgras	-	-

Uitgangspunten prijzen:	Loon- en prijspeil 2021 exclusief BTW Inclusief 15% voorbereiding en toezicht (Bij vervanging of renovatie werkzaamheden)
Prijzen zijn exclusief:	Verwijderen van ondergrondse obstakels/kabels en leidingen Saneren van vervuilde locaties Meerprijzen voor lichtgewicht constructies t.b.v. zettingsgevoelige gebieden Rentelasten Verwervingskosten grond Afschrijving bestaande kapitaallasten Investeringskosten aanleg nieuwe velden

De volgende termijnen van afschrijving zijn gehanteerd:	**Onderdeel**	**Afschrijvingstermijn in jaren**
	Terreinafrastering vervangen	20
	Harmonicagaas hekwerken vervangen	15
	Leunhekwerk dubbelstaafmat vervangen	20
	Ballenvangers vervangen	20
	Behandeling natuurgrasveld met Fieldtopmaker	10
	Toplaagrenovatie natuurgrasvelden	20
	Drainage vervangen	20
	Beregening vervangen	20
	Kunstgrasmatten vervangen	10 - 12
	Vervangen funderingslaag kunstgrasvelden	30
	Open verhardingen vervangen	25
	Halfverhardingen	10
	Gesloten verhardingen vervangen	25
	Lichtinstallaties vervangen	25

Vervangingsinvesteringen sportvelden

Onderhoudsjaar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Gemiddeld
SPORTACCOMMODATIE																	
RFC	€ 148.431	€ 67.681	€ 37.491	€ 87.914	€ 37.491	€ 37.491	€ 37.491	€ 37.491	€ 52.019	€ 125.856	€ 191.891	€ 42.510	€ 37.491	€ 52.299	€ 37.491	€ 87.166	€ 69.888
VV Raamsdonk	€ 14.590	€ 14.590	€ 55.190	€ 14.590	€ 67.131	€ 14.590	€ 14.590	€ 200.055	€ 23.670	€ 14.590	€ 14.590	€ 14.590	€ 26.464	€ 14.590	€ 29.957	€ 45.637	€ 36.213
Right-Oh	€ 16.348	€ 16.348	€ 64.113	€ 16.348	€ 70.444	€ 16.348	€ 16.348	€ 186.977	€ 16.348	€ 16.348	€ 16.348	€ 16.348	€ 30.318	€ 16.348	€ 33.039	€ 16.348	€ 35.295
Schoolsport	€ 1.079	€ 1.079	€ 1.079	€ 1.079	€ 9.461	€ 1.079	€ 1.079	€ 1.079	€ 1.079	€ 1.079	€ 1.079	€ 1.079	€ 1.079	€ 1.079	€ 29.738	€ 1.079	€ 3.394
DDHC	€ 10.409	€ 421.281	€ 10.409	€ 10.409	€ 10.409	€ 10.409	€ 10.409	€ 10.409	€ 10.409	€ 10.409	€ 399.710	€ 10.409	€ 10.409	€ 10.409	€ 10.409	€ 65.538	€ 63.865
HMC Handbal	€ 3.916	€ 3.916	€ 3.916	€ 3.916	€ 3.916	€ 3.916	€ 3.916	€ 3.916	€ 3.916	€ 3.916	€ 3.916	€ 3.916	€ 3.916	€ 3.916	€ 3.916	€ 3.916	€ 3.916
Totale kosten excl. BTW	**€ 194.772**	**€ 524.894**	**€ 172.197**	**€ 134.255**	**€ 198.851**	**€ 83.832**	**€ 83.832**	**€ 439.925**	**€ 107.441**	**€ 172.197**	**€ 627.534**	**€ 88.851**	**€ 109.676**	**€ 98.640**	**€ 144.548**	**€ 219.684**	**€ 212.570**

Onderhoudskosten sportvelden

Onderhoudsjaar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Gemiddeld
SPORTACCOMMODATIE																	
RFC	€ 87.907	€ 87.907	€ 87.907	€ 87.907	€ 87.907	€ 87.907	€ 87.907	€ 87.907	€ 87.907	€ 87.907	€ 87.907	€ 87.907	€ 87.907	€ 87.907	€ 87.907	€ 87.907	€ 87.907
VV Raamsdonk	€ 24.308	€ 24.308	€ 24.308	€ 24.308	€ 24.308	€ 24.308	€ 24.308	€ 24.308	€ 24.308	€ 24.308	€ 24.308	€ 24.308	€ 24.308	€ 24.308	€ 24.308	€ 24.308	€ 24.308
Right-Oh	€ 28.823	€ 28.823	€ 28.823	€ 28.823	€ 28.823	€ 28.823	€ 28.823	€ 28.823	€ 28.823	€ 28.823	€ 28.823	€ 28.823	€ 28.823	€ 28.823	€ 28.823	€ 28.823	€ 28.823
Schoolsport	€ 8.238	€ 8.238	€ 8.238	€ 8.238	€ 8.238	€ 8.238	€ 8.238	€ 8.238	€ 8.238	€ 8.238	€ 8.238	€ 8.238	€ 8.238	€ 8.238	€ 8.238	€ 8.238	€ 8.238
DDHC	€ 11.655	€ 11.655	€ 11.655	€ 11.655	€ 11.655	€ 11.655	€ 11.655	€ 11.655	€ 11.655	€ 11.655	€ 11.655	€ 11.655	€ 11.655	€ 11.655	€ 11.655	€ 11.655	€ 11.655
HMC Handbal	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250
Tennisverenigingen	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
Totale kosten excl. BTW	**€ 186.182**	**€ 186.182**	**€ 186.182**	**€ 186.182**	**€ 186.182**	**€ 186.182**	**€ 186.182**	**€ 186.182**	**€ 186.182**	**€ 186.182**	**€ 186.182**	**€ 186.182**	**€ 186.182**	**€ 186.182**	**€ 186.182**	**€ 186.182**	**€ 186.182**

TOTALE KOSTEN

Onderhoudsjaar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Gemiddeld
SPORTACCOMMODATIE																	
RFC	€ 236.337	€ 155.587	€ 125.397	€ 175.820	€ 125.397	€ 125.397	€ 125.397	€ 125.397	€ 139.926	€ 213.763	€ 279.798	€ 130.417	€ 125.397	€ 140.206	€ 125.397	€ 175.073	€ 157.794
VV Raamsdonk	€ 38.898	€ 38.898	€ 79.499	€ 38.898	€ 91.440	€ 38.898	€ 38.898	€ 224.364	€ 47.979	€ 38.898	€ 38.898	€ 38.898	€ 50.773	€ 38.898	€ 54.265	€ 69.946	€ 60.522
Right-Oh	€ 45.171	€ 45.171	€ 92.936	€ 45.171	€ 99.267	€ 45.171	€ 45.171	€ 215.800	€ 45.171	€ 45.171	€ 45.171	€ 45.171	€ 59.141	€ 45.171	€ 61.862	€ 45.171	€ 64.118
Schoolsport	€ 9.317	€ 9.317	€ 9.317	€ 9.317	€ 17.699	€ 9.317	€ 9.317	€ 9.317	€ 9.317	€ 9.317	€ 9.317	€ 9.317	€ 9.317	€ 9.317	€ 37.976	€ 9.317	€ 11.632
DDHC	€ 22.064	€ 432.936	€ 22.064	€ 22.064	€ 22.064	€ 22.064	€ 22.064	€ 22.064	€ 22.064	€ 22.064	€ 411.365	€ 22.064	€ 22.064	€ 22.064	€ 22.064	€ 77.193	€ 75.520
HMC Handbal	€ 7.166	€ 7.166	€ 7.166	€ 7.166	€ 7.166	€ 7.166	€ 7.166	€ 7.166	€ 7.166	€ 7.166	€ 7.166	€ 7.166	€ 7.166	€ 7.166	€ 7.166	€ 7.166	€ 7.166
Tennisverenigingen	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
Totale kosten excl. BTW	**€ 380.953**	**€ 711.075**	**€ 358.378**	**€ 320.436**	**€ 385.032**	**€ 270.013**	**€ 270.013**	**€ 626.107**	**€ 293.623**	**€ 358.378**	**€ 813.715**	**€ 275.033**	**€ 295.858**	**€ 284.821**	**€ 330.730**	**€ 405.866**	**€ 398.752**

Onderhoudsjaar											2021	2022	2023	2024
Sportpark	**Accommodatieonderdeel**	**Type constructie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**Jaar van aanleg / renovatie**	**Eerstvolgend jaar van renovatie**	**Afschrijving onderdeel**	**Afschrijving in jaren**	**Renovatie / vervanging**	**Renovatiemethode**				
RFC	Voetbalveld 1	Grassmaster	7.975	m2	2011	2021	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	€ 16.970,00			
						2031	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2031	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 2	Natuurgras	8.948	m2	2001	2021	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie	€ 35.472,90			
						2031	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2021	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	€ 14.950,00			
	Voetbalveld 3	Natuurgras	9.177	m2	2004	2024	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				€ 35.472,90
						2034	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2024	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				€ 14.950,00
	Voetbalveld 4	Natuurgras	8.592	m2	2019	2029	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2039	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2039	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 5	Grassmaster	7.558	m2	2011	2021	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	€ 16.690,60			
						2031	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2031	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 6	Natuurgras	688	m2	2002	2022	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie		€ 2.095,50		
						2032	Toplaag	20	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2022	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem		€ 2.250,00		
	Voetbalveld 8	Natuurgras	7.222	m2	2001	2021	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie	€ 13.271,50			
						2031	Toplaag	20	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2021	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	€ 13.585,00			
	Voetbalveld 9	Natuurgras	6.115	m2	2010	2022	Toplaag	12	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker		€ 11.874,50		
						2030	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2030	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 10	Natuurgras	8.370	m2	2010	2022	Toplaag	12	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker		€ 13.970,00		
						2030	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2030	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	4.912	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 8.287,05	€ 8.287,05	€ 8.287,05	€ 8.287,05
		Leunhekwerken	750	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.875,60	€ 1.875,60	€ 1.875,60	€ 1.875,60
		Veld inrichtingsmaterialen	9	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 3.993,75	€ 3.993,75	€ 3.993,75	€ 3.993,75
		Ballenvangers	580	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 3.462,50	€ 3.462,50	€ 3.462,50	€ 3.462,50
		Veldverlichting	52	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 13.480,00	€ 13.480,00	€ 13.480,00	€ 13.480,00
		Beregening	3	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 3.622,50	€ 3.622,50	€ 3.622,50	€ 3.622,50
		Complexafrastering	1.338	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 2.769,25	€ 2.769,25	€ 2.769,25	€ 2.769,25
VV Raamsdonk	Voetbalveld 14	Natuurgras	8.806	m2	2005	2025	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2035	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2025	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 15	Natuurgras	6.066	m2	2003	2023	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie			€ 28.445,25	
						2033	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2023	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem			€ 12.155,00	
	Voetbalveld 16	Kunstgras	3.133	m2	2016	2028	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				
						2040	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Vervangen	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
	Voetbalveld 16 b	Natuurgras	4.017	m2	2019	2029	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2036	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2036	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	2.680	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 3.533,70	€ 3.533,70	€ 3.533,70	€ 3.533,70
		Leunhekwerken	370	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	€ 925,00	€ 925,00	€ 925,00	€ 925,00
		Veld inrichtingsmaterialen	4	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.712,50	€ 1.712,50	€ 1.712,50	€ 1.712,50
		Ballenvangers	150	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.043,75	€ 1.043,75	€ 1.043,75	€ 1.043,75
		Veldverlichting	16	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 4.687,50	€ 4.687,50	€ 4.687,50	€ 4.687,50
		Beregening	1	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 1.662,50	€ 1.662,50	€ 1.662,50	€ 1.662,50
		Complexafrastering	410	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 1.025,00
Right-Oh	Voetbalveld 17	Natuurgras	8.250	m2	2003	2023	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie			€ 33.465,00	
						2033	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2023	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem			€ 14.300,00	
	Voetbalveld 18	Grassmaster	7.773	m2	2005	2025	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2035	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				

Onderhoudsjaar											2021	2022	2023	2024
Sportpark	**Accommodatieonderdeel**	**Type constructie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**Jaar van aanleg / renovatie**	**Eerstvolgend jaar van renovatie**	**Afschrijving onderdeel**	**Afschrijving in jaren**	**Renovatie / vervanging**	**Renovatiemethode**				
						2025	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 19	Kunstgras	2.879	m2	2016	2028	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				
						2040	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	3.012	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 4.778,80	€ 4.778,80	€ 4.778,80	€ 4.778,80
		Leunhekwerken	480	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
		Veld inrichtingsmaterialen	3	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.537,50	€ 1.537,50	€ 1.537,50	€ 1.537,50
		Ballenvangers	190	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.306,25	€ 1.306,25	€ 1.306,25	€ 1.306,25
		Veldverlichting	18	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 3.288,25	€ 3.288,25	€ 3.288,25	€ 3.288,25
		Beregening	1	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 1.662,50	€ 1.662,50	€ 1.662,50	€ 1.662,50
		Complexafrastering	1.030	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 2.575,00	€ 2.575,00	€ 2.575,00	€ 2.575,00
Schoolsport	Veld 12	Natuurgras	5.320	m2	2015	2025	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2035	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2035	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	225	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 297,25	€ 297,25	€ 297,25	€ 297,25
		Beregening	1	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 781,25	€ 781,25	€ 781,25	€ 781,25
DDHC	Hockeyveld 7	Waterveld	2.829	m2	2019	2031	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				
						2043	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
		Veldafrastering	220	m	2019	2036	Hekwerk DSM en ballenvangers	20	Vervangen	Veldafrastering geheel vervangen				
						2031	Slagplanken	12	Vervangen	Slagplanken vervangen				
		Beregeningsinstallatie	1	st	2019	2036	Pomp en sproeiers	20	Vervangen	Pomp en sproeiers beregening vervangen				
	Hockeyveld 11	Zandkunststof	5.933	m2	2010	2022	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras		€ 298.650,00		
					2000	2022	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld		€ 71.340,25		
		Veldafrastering	310	m	2000	2022	Hekwerk DSM en ballenvangers	20	Vervangen	Veldafrastering geheel vervangen		€ 24.390,00		
					2010	2022	Slagplanken	12	Vervangen	Slagplanken vervangen		€ 16.491,85		
	Hockeyveld 13	Waterveld	5.874	m2	2019	2031	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				
						2043	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
		Veldafrastering	305	m	2019	2036	Hekwerk DSM en ballenvangers	20	Vervangen	Veldafrastering geheel vervangen				
						2031	Slagplanken	12	Vervangen	Slagplanken vervangen				
		Beregeningsinstallatie	1	st	2019	2036	Pomp en sproeiers	20	Vervangen	Pomp en sproeiers beregening vervangen				
	Algemene voorzieningen	Open verhardingen	2.720	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 4.403,20	€ 4.403,20	€ 4.403,20	€ 4.403,20
		Veld inrichtingsmaterialen	3	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 722,50	€ 722,50	€ 722,50	€ 722,50
		Veldverlichting	20	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 4.687,50	€ 4.687,50	€ 4.687,50	€ 4.687,50
		Complexafrastering	218	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 595,40	€ 595,40	€ 595,40	€ 595,40
HMC Handbal	Handbalvelden	Asfalt	2.285	m2	2020	2045	Toplaag	25	Renovatie	Renovatie deklaag asfalt				
						2045	Onderbouw + Sporttechnische laag	25	Renovatie	Gehele veld vervangen				
	Algemene voorzieningen	Open verhardingen	1.222	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 2.529,35	€ 2.529,35	€ 2.529,35	€ 2.529,35
		Handbaldoelen	4	st				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 411,25	€ 411,25	€ 411,25	€ 411,25
		Leunhekwerk	40	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00
		Veldverlichting	4	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00
Totaal per jaar											€ 194.771,60	€ 524.893,70	€ 172.196,85	€ 134.254,50

Onderhoudsjaar											2025	2026	2027	2028
Sportpark	**Accommodatieonderdeel**	**Type constructie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**Jaar van aanleg / renovatie**	**Eerstvolgend jaar van renovatie**	**Afschrijving onderdeel**	**Afschrijving in jaren**	**Renovatie / vervanging**	**Renovatiemethode**				
RFC	Voetbalveld 1	Grassmaster	7.975	m2	2011	2021	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2031	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2031	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 2	Natuurgras	8.948	m2	2001	2021	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2031	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2021	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 3	Natuurgras	9.177	m2	2004	2024	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2034	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2024	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 4	Natuurgras	8.592	m2	2019	2029	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2039	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2039	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 5	Grassmaster	7.558	m2	2011	2021	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2031	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2031	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 6	Natuurgras	688	m2	2002	2022	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2032	Toplaag	20	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2022	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 8	Natuurgras	7.222	m2	2001	2021	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2031	Toplaag	20	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2021	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 9	Natuurgras	6.115	m2	2010	2022	Toplaag	12	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2030	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2030	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 10	Natuurgras	8.370	m2	2010	2022	Toplaag	12	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2030	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2030	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	4.912	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 8.287,05	€ 8.287,05	€ 8.287,05	€ 8.287,05
		Leunhekwerken	750	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.875,60	€ 1.875,60	€ 1.875,60	€ 1.875,60
		Veld inrichtingsmaterialen	9	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 3.993,75	€ 3.993,75	€ 3.993,75	€ 3.993,75
		Ballenvangers	580	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 3.462,50	€ 3.462,50	€ 3.462,50	€ 3.462,50
		Veldverlichting	52	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 13.480,00	€ 13.480,00	€ 13.480,00	€ 13.480,00
		Beregening	3	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 3.622,50	€ 3.622,50	€ 3.622,50	€ 3.622,50
		Complexafrastering	1.338	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 2.769,25	€ 2.769,25	€ 2.769,25	€ 2.769,25
VV Raamsdonk	Voetbalveld 14	Natuurgras	8.806	m2	2005	2025	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie	€ 36.811,50			
						2035	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2025	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	€ 15.730,00			
	Voetbalveld 15	Natuurgras	6.066	m2	2003	2023	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2033	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2023	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 16	Kunstgras	3.133	m2	2016	2028	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				€ 185.465,50
						2040	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Vervangen	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
	Voetbalveld 16 b	Natuurgras	4.017	m2	2019	2029	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2036	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2036	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	2.680	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 3.533,70	€ 3.533,70	€ 3.533,70	€ 3.533,70
		Leunhekwerken	370	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	€ 925,00	€ 925,00	€ 925,00	€ 925,00
		Veld inrichtingsmaterialen	4	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.712,50	€ 1.712,50	€ 1.712,50	€ 1.712,50
		Ballenvangers	150	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.043,75	€ 1.043,75	€ 1.043,75	€ 1.043,75
		Veldverlichting	16	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 4.687,50	€ 4.687,50	€ 4.687,50	€ 4.687,50
		Beregening	1	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 1.662,50	€ 1.662,50	€ 1.662,50	€ 1.662,50
		Complexafrastering	410	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 1.025,00
Right-Oh	Voetbalveld 17	Natuurgras	8.250	m2	2003	2023	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2033	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2023	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 18	Grassmaster	7.773	m2	2005	2025	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie	€ 39.795,70			
						2035	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				

Onderhoudsjaar											2025	2026	2027	2028
Sportpark	**Accommodatieonderdeel**	**Type constructie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**Jaar van aanleg / renovatie**	**Eerstvolgend jaar van renovatie**	**Afschrijving onderdeel**	**Afschrijving in jaren**	**Renovatie / vervanging**	**Renovatiemethode**				
						2025	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	€ 14.300,00			
	Voetbalveld 19	Kunstgras	2.879	m2	2016	2028	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				€ 170.628,25
						2040	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	3.012	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 4.778,80	€ 4.778,80	€ 4.778,80	€ 4.778,80
		Leunhekwerken	480	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
		Veld inrichtingsmaterialen	3	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.537,50	€ 1.537,50	€ 1.537,50	€ 1.537,50
		Ballenvangers	190	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.306,25	€ 1.306,25	€ 1.306,25	€ 1.306,25
		Veldverlichting	18	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 3.288,25	€ 3.288,25	€ 3.288,25	€ 3.288,25
		Beregening	1	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 1.662,50	€ 1.662,50	€ 1.662,50	€ 1.662,50
		Complexafrastering	1.030	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 2.575,00	€ 2.575,00	€ 2.575,00	€ 2.575,00
Schoolsport	Veld 12	Natuurgras	5.320	m2	2015	2025	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	€ 8.382,00			
						2035	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2035	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	225	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 297,25	€ 297,25	€ 297,25	€ 297,25
		Beregening	1	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 781,25	€ 781,25	€ 781,25	€ 781,25
DDHC	Hockeyveld 7	Waterveld	2.829	m2	2019	2031	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				
						2043	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
		Veldafrastering	220	m	2019	2036	Hekwerk DSM en ballenvangers	20	Vervangen	Veldafrastering geheel vervangen				
						2031	Slagplanken	12	Vervangen	Slagplanken vervangen				
		Beregeningsinstallatie	1	st	2019	2036	Pomp en sproeiers	20	Vervangen	Pomp en sproeiers beregening vervangen				
	Hockeyveld 11	Zandkunststof	5.933	m2	2010	2022	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				
					2000	2022	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
		Veldafrastering	310	m	2000	2022	Hekwerk DSM en ballenvangers	20	Vervangen	Veldafrastering geheel vervangen				
					2010	2022	Slagplanken	12	Vervangen	Slagplanken vervangen				
	Hockeyveld 13	Waterveld	5.874	m2	2019	2031	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				
						2043	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
		Veldafrastering	305	m	2019	2036	Hekwerk DSM en ballenvangers	20	Vervangen	Veldafrastering geheel vervangen				
						2031	Slagplanken	12	Vervangen	Slagplanken vervangen				
		Beregeningsinstallatie	1	st	2019	2036	Pomp en sproeiers	20	Vervangen	Pomp en sproeiers beregening vervangen				
	Algemene voorzieningen	Open verhardingen	2.720	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 4.403,20	€ 4.403,20	€ 4.403,20	€ 4.403,20
		Veld inrichtingsmaterialen	3	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 722,50	€ 722,50	€ 722,50	€ 722,50
		Veldverlichting	20	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 4.687,50	€ 4.687,50	€ 4.687,50	€ 4.687,50
		Complexafrastering	218	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 595,40	€ 595,40	€ 595,40	€ 595,40
HMC Handbal	Handbalvelden	Asfalt	2.285	m2	2020	2045	Toplaag	25	Renovatie	Renovatie deklaag asfalt				
						2045	Onderbouw + Sporttechnische laag	25	Renovatie	Gehele veld vervangen				
	Algemene voorzieningen	Open verhardingen	1.222	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 2.529,35	€ 2.529,35	€ 2.529,35	€ 2.529,35
		Handbaldoelen	4	st				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 411,25	€ 411,25	€ 411,25	€ 411,25
		Leunhekwerk	40	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00
		Veldverlichting	4	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00
Totaal per jaar											€ 198.850,80	€ 83.831,60	€ 83.831,60	€ 439.925,35

Onderhoudsjaar											2029	2030	2031	2032
Sportpark	**Accommodatieonderdeel**	**Type constructie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**Jaar van aanleg / renovatie**	**Eerstvolgend jaar van renovatie**	**Afschrijving onderdeel**	**Afschrijving in jaren**	**Renovatie / vervanging**	**Renovatiemethode**				
RFC	Voetbalveld 1	Grassmaster	7.975	m2	2011	2021	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2031	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie			€ 39.465,00	
						2031	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem			€ 14.300,00	
	Voetbalveld 2	Natuurgras	8.948	m2	2001	2021	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2031	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker			€ 14.808,20	
						2021	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 3	Natuurgras	9.177	m2	2004	2024	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2034	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2024	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 4	Natuurgras	8.592	m2	2019	2029	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	€ 14.528,80			
						2039	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2039	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 5	Grassmaster	7.558	m2	2011	2021	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2031	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie			€ 39.795,70	
						2031	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem			€ 14.300,00	
	Voetbalveld 6	Natuurgras	688	m2	2002	2022	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2032	Toplaag	20	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				€ 5.019,75
						2022	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 8	Natuurgras	7.222	m2	2001	2021	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2031	Toplaag	20	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker			€ 31.731,75	
						2021	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 9	Natuurgras	6.115	m2	2010	2022	Toplaag	12	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2030	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie		€ 28.445,25		
						2030	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem		€ 12.155,00		
	Voetbalveld 10	Natuurgras	8.370	m2	2010	2022	Toplaag	12	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2030	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie		€ 33.465,00		
						2030	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem		€ 14.300,00		
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	4.912	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 8.287,05	€ 8.287,05	€ 8.287,05	€ 8.287,05
		Leunhekwerken	750	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.875,60	€ 1.875,60	€ 1.875,60	€ 1.875,60
		Veld inrichtingsmaterialen	9	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 3.993,75	€ 3.993,75	€ 3.993,75	€ 3.993,75
		Ballenvangers	580	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 3.462,50	€ 3.462,50	€ 3.462,50	€ 3.462,50
		Veldverlichting	52	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 13.480,00	€ 13.480,00	€ 13.480,00	€ 13.480,00
		Beregening	3	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 3.622,50	€ 3.622,50	€ 3.622,50	€ 3.622,50
		Complexafrastering	1.338	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 2.769,25	€ 2.769,25	€ 2.769,25	€ 2.769,25
VV Raamsdonk	Voetbalveld 14	Natuurgras	8.806	m2	2005	2025	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2035	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2025	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 15	Natuurgras	6.066	m2	2003	2023	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2033	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2023	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 16	Kunstgras	3.133	m2	2016	2028	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				
						2040	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Vervangen	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
	Voetbalveld 16 b	Natuurgras	4.017	m2	2019	2029	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	€ 9.080,50			
						2036	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2036	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	2.680	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 3.533,70	€ 3.533,70	€ 3.533,70	€ 3.533,70
		Leunhekwerken	370	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	€ 925,00	€ 925,00	€ 925,00	€ 925,00
		Veld inrichtingsmaterialen	4	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.712,50	€ 1.712,50	€ 1.712,50	€ 1.712,50
		Ballenvangers	150	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.043,75	€ 1.043,75	€ 1.043,75	€ 1.043,75
		Veldverlichting	16	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 4.687,50	€ 4.687,50	€ 4.687,50	€ 4.687,50
		Beregening	1	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 1.662,50	€ 1.662,50	€ 1.662,50	€ 1.662,50
		Complexafrastering	410	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 1.025,00
Right-Oh	Voetbalveld 17	Natuurgras	8.250	m2	2003	2023	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2033	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2023	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 18	Grassmaster	7.773	m2	2005	2025	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2035	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				

Onderhoudsjaar											2029	2030	2031	2032
Sportpark	**Accommodatieonderdeel**	**Type constructie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**Jaar van aanleg / renovatie**	**Eerstvolgend jaar van renovatie**	**Afschrijving onderdeel**	**Afschrijving in jaren**	**Renovatie / vervanging**	**Renovatiemethode**				
						2025	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 19	Kunstgras	2.879	m2	2016	2028	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				
						2040	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	3.012	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 4.778,80	€ 4.778,80	€ 4.778,80	€ 4.778,80
		Leunhekwerken	480	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
		Veld inrichtingsmaterialen	3	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.537,50	€ 1.537,50	€ 1.537,50	€ 1.537,50
		Ballenvangers	190	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.306,25	€ 1.306,25	€ 1.306,25	€ 1.306,25
		Veldverlichting	18	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 3.288,25	€ 3.288,25	€ 3.288,25	€ 3.288,25
		Beregening	1	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 1.662,50	€ 1.662,50	€ 1.662,50	€ 1.662,50
		Complexafrastering	1.030	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 2.575,00	€ 2.575,00	€ 2.575,00	€ 2.575,00
Schoolsport	Veld 12	Natuurgras	5.320	m2	2015	2025	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2035	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2035	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	225	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 297,25	€ 297,25	€ 297,25	€ 297,25
		Beregening	1	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 781,25	€ 781,25	€ 781,25	€ 781,25
DDHC	Hockeyveld 7	Waterveld	2.829	m2	2019	2031	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras			€ 129.173,95	
						2043	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
		Veldafrastering	220	m	2019	2036	Hekwerk DSM en ballenvangers	20	Vervangen	Veldafrastering geheel vervangen				
						2031	Slagplanken	12	Vervangen	Slagplanken vervangen			€ 9.070,50	
		Beregeningsinstallatie	1	st	2019	2036	Pomp en sproeiers	20	Vervangen	Pomp en sproeiers beregening vervangen				
	Hockeyveld 11	Zandkunststof	5.933	m2	2010	2022	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				
					2000	2022	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
		Veldafrastering	310	m	2000	2022	Hekwerk DSM en ballenvangers	20	Vervangen	Veldafrastering geheel vervangen				
					2010	2022	Slagplanken	12	Vervangen	Slagplanken vervangen				
	Hockeyveld 13	Waterveld	5.874	m2	2019	2031	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras			€ 234.565,25	
						2043	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
		Veldafrastering	305	m	2019	2036	Hekwerk DSM en ballenvangers	20	Vervangen	Veldafrastering geheel vervangen				
						2031	Slagplanken	12	Vervangen	Slagplanken vervangen			€ 16.491,85	
		Beregeningsinstallatie	1	st	2019	2036	Pomp en sproeiers	20	Vervangen	Pomp en sproeiers beregening vervangen				
	Algemene voorzieningen	Open verhardingen	2.720	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 4.403,20	€ 4.403,20	€ 4.403,20	€ 4.403,20
		Veld inrichtingsmaterialen	3	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 722,50	€ 722,50	€ 722,50	€ 722,50
		Veldverlichting	20	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 4.687,50	€ 4.687,50	€ 4.687,50	€ 4.687,50
		Complexafrastering	218	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 595,40	€ 595,40	€ 595,40	€ 595,40
HMC Handbal	Handbalvelden	Asfalt	2.285	m2	2020	2045	Toplaag	25	Renovatie	Renovatie deklaag asfalt				
						2045	Onderbouw + Sporttechnische laag	25	Renovatie	Gehele veld vervangen				
	Algemene voorzieningen	Open verhardingen	1.222	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 2.529,35	€ 2.529,35	€ 2.529,35	€ 2.529,35
		Handbaldoelen	4	st				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 411,25	€ 411,25	€ 411,25	€ 411,25
		Leunhekwerk	40	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00
		Veldverlichting	4	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00
Totaal per jaar											€ 107.440,90	€ 172.196,85	€ 627.533,80	€ 88.851,35

Onderhoudsjaar											2033	2034	2035	2036
Sportpark	**Accommodatieonderdeel**	**Type constructie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**Jaar van aanleg / renovatie**	**Eerstvolgend jaar van renovatie**	**Afschrijving onderdeel**	**Afschrijving in jaren**	**Renovatie / vervanging**	**Renovatiemethode**				
RFC	Voetbalveld 1	Grassmaster	7.975	m2	2011	2021	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2031	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2031	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 2	Natuurgras	8.948	m2	2001	2021	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2031	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2021	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 3	Natuurgras	9.177	m2	2004	2024	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2034	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker		€ 14.808,20		
						2024	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 4	Natuurgras	8.592	m2	2019	2029	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2039	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				€ 34.803,60
						2039	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				€ 14.872,00
	Voetbalveld 5	Grassmaster	7.558	m2	2011	2021	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2031	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2031	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 6	Natuurgras	688	m2	2002	2022	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2032	Toplaag	20	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2022	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 8	Natuurgras	7.222	m2	2001	2021	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2031	Toplaag	20	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2021	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 9	Natuurgras	6.115	m2	2010	2022	Toplaag	12	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2030	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2030	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 10	Natuurgras	8.370	m2	2010	2022	Toplaag	12	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2030	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2030	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	4.912	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 8.287,05	€ 8.287,05	€ 8.287,05	€ 8.287,05
		Leunhekwerken	750	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.875,60	€ 1.875,60	€ 1.875,60	€ 1.875,60
		Veld inrichtingsmaterialen	9	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 3.993,75	€ 3.993,75	€ 3.993,75	€ 3.993,75
		Ballenvangers	580	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 3.462,50	€ 3.462,50	€ 3.462,50	€ 3.462,50
		Veldverlichting	52	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 13.480,00	€ 13.480,00	€ 13.480,00	€ 13.480,00
		Beregening	3	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 3.622,50	€ 3.622,50	€ 3.622,50	€ 3.622,50
		Complexafrastering	1.338	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 2.769,25	€ 2.769,25	€ 2.769,25	€ 2.769,25
VV Raamsdonk	Voetbalveld 14	Natuurgras	8.806	m2	2005	2025	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2035	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker			€ 15.367,00	
						2025	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 15	Natuurgras	6.066	m2	2003	2023	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2033	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	€ 11.874,50			
						2023	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 16	Kunstgras	3.133	m2	2016	2028	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				
						2040	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Vervangen	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
	Voetbalveld 16 b	Natuurgras	4.017	m2	2019	2029	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2036	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				€ 21.752,25
						2036	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				€ 9.295,00
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	2.680	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 3.533,70	€ 3.533,70	€ 3.533,70	€ 3.533,70
		Leunhekwerken	370	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	€ 925,00	€ 925,00	€ 925,00	€ 925,00
		Veld inrichtingsmaterialen	4	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.712,50	€ 1.712,50	€ 1.712,50	€ 1.712,50
		Ballenvangers	150	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.043,75	€ 1.043,75	€ 1.043,75	€ 1.043,75
		Veldverlichting	16	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 4.687,50	€ 4.687,50	€ 4.687,50	€ 4.687,50
		Beregening	1	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 1.662,50	€ 1.662,50	€ 1.662,50	€ 1.662,50
		Complexafrastering	410	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 1.025,00
Right-Oh	Voetbalveld 17	Natuurgras	8.250	m2	2003	2023	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2033	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	€ 13.970,00			
						2023	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 18	Grassmaster	7.773	m2	2005	2025	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie				
						2035	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker			€ 16.690,60	

Onderhoudsjaar											2033	2034	2035	2036
Sportpark	**Accommodatieonderdeel**	**Type constructie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**Jaar van aanleg / renovatie**	**Eerstvolgend jaar van renovatie**	**Afschrijving onderdeel**	**Afschrijving in jaren**	**Renovatie / vervanging**	**Renovatiemethode**				
						2025	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem				
	Voetbalveld 19	Kunstgras	2.879	m2	2016	2028	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				
						2040	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	3.012	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 4.778,80	€ 4.778,80	€ 4.778,80	€ 4.778,80
		Leunhekwerken	480	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
		Veld inrichtingsmaterialen	3	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.537,50	€ 1.537,50	€ 1.537,50	€ 1.537,50
		Ballenvangers	190	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 1.306,25	€ 1.306,25	€ 1.306,25	€ 1.306,25
		Veldverlichting	18	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 3.288,25	€ 3.288,25	€ 3.288,25	€ 3.288,25
		Beregening	1	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 1.662,50	€ 1.662,50	€ 1.662,50	€ 1.662,50
		Complexafrastering	1.030	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 2.575,00	€ 2.575,00	€ 2.575,00	€ 2.575,00
Schoolsport	Veld 12	Natuurgras	5.320	m2	2015	2025	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker				
						2035	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie			€ 20.079,00	
						2035	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem			€ 8.580,00	
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	225	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 297,25	€ 297,25	€ 297,25	€ 297,25
		Beregening	1	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	€ 781,25	€ 781,25	€ 781,25	€ 781,25
DDHC	Hockeyveld 7	Waterveld	2.829	m2	2019	2031	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				
						2043	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
		Veldafrastering	220	m	2019	2036	Hekwerk DSM en ballenvangers	20	Vervangen	Veldafrastering geheel vervangen				€ 13.414,50
						2031	Slagplanken	12	Vervangen	Slagplanken vervangen				
		Beregeningsinstallatie	1	st	2019	2036	Pomp en sproeiers	20	Vervangen	Pomp en sproeiers beregening vervangen				€ 6.200,00
	Hockeyveld 11	Zandkunststof	5.933	m2	2010	2022	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				
						2000	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
		Veldafrastering	310	m	2000	2022	Hekwerk DSM en ballenvangers	20	Vervangen	Veldafrastering geheel vervangen				
					2010	2022	Slagplanken	12	Vervangen	Slagplanken vervangen				
	Hockeyveld 13	Waterveld	5.874	m2	2019	2031	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras				
						2043	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld				
		Veldafrastering	305	m	2019	2036	Hekwerk DSM en ballenvangers	20	Vervangen	Veldafrastering geheel vervangen				€ 24.390,00
						2031	Slagplanken	12	Vervangen	Slagplanken vervangen				
		Beregeningsinstallatie	1	st	2019	2036	Pomp en sproeiers	20	Vervangen	Pomp en sproeiers beregening vervangen				€ 11.125,00
	Algemene voorzieningen	Open verhardingen	2.720	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 4.403,20	€ 4.403,20	€ 4.403,20	€ 4.403,20
		Veld inrichtingsmaterialen	3	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 722,50	€ 722,50	€ 722,50	€ 722,50
		Veldverlichting	20	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 4.687,50	€ 4.687,50	€ 4.687,50	€ 4.687,50
		Complexafrastering	218	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	€ 595,40	€ 595,40	€ 595,40	€ 595,40
HMC Handbal	Handbalvelden	Asfalt	2.285	m2	2020	2045	Toplaag	25	Renovatie	Renovatie deklaag asfalt				
						2045	Onderbouw + Sporttechnische laag	25	Renovatie	Gehele veld vervangen				
	Algemene voorzieningen	Open verhardingen	1.222	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 2.529,35	€ 2.529,35	€ 2.529,35	€ 2.529,35
		Handbaldoelen	4	st				10	Vervangen	Geheel vervangen	€ 411,25	€ 411,25	€ 411,25	€ 411,25
		Leunhekwerk	40	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00
		Veldverlichting	4	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00
Totaal per jaar											€ 109.676,10	€ 98.639,80	€ 144.548,20	€ 219.683,95

Onderhoudsjaar											gemiddeld
Sportpark	**Accommodatieonderdeel**	**Type constructie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**Jaar van aanleg / renovatie**	**Eerstvolgend jaar van renovatie**	**Afschrijving onderdeel**	**Afschrijving in jaren**	**Renovatie / vervanging**	**Renovatiemethode**	
RFC	Voetbalveld 1	Grassmaster	7.975	m2	2011	2021	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	€ 4.420,94
						2031	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie	
						2031	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	
	Voetbalveld 2	Natuurgras	8.948	m2	2001	2021	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie	€ 4.076,94
						2031	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	
						2021	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	
	Voetbalveld 3	Natuurgras	9.177	m2	2004	2024	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie	€ 4.076,94
						2034	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	
						2024	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	
	Voetbalveld 4	Natuurgras	8.592	m2	2019	2029	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	€ 4.012,78
						2039	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie	
						2039	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	
	Voetbalveld 5	Grassmaster	7.558	m2	2011	2021	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	€ 4.424,14
						2031	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie	
						2031	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	
	Voetbalveld 6	Natuurgras	688	m2	2002	2022	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie	€ 585,33
						2032	Toplaag	20	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	
						2022	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	
	Voetbalveld 8	Natuurgras	7.222	m2	2001	2021	Toplaag	10	Renovatie	Toplaagrenovatie	€ 3.661,77
						2031	Toplaag	20	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	
						2021	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	
	Voetbalveld 9	Natuurgras	6.115	m2	2010	2022	Toplaag	12	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	€ 3.279,67
						2030	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie	
						2030	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	
	Voetbalveld 10	Natuurgras	8.370	m2	2010	2022	Toplaag	12	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	€ 3.858,44
						2030	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie	
						2030	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	4.912	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 37.490,65
		Leunhekwerken	750	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	
		Veld inrichtingsmaterialen	9	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	
		Ballenvangers	580	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	
		Veldverlichting	52	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	
		Beregening	3	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	
		Complexafrastering	1.338	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	
											€ 69.887,60
VV Raamsdonk	Voetbalveld 14	Natuurgras	8.806	m2	2005	2025	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie	€ 4.244,28
						2035	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	
						2025	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	
	Voetbalveld 15	Natuurgras	6.066	m2	2003	2023	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie	€ 3.279,67
						2033	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	
						2023	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	
	Voetbalveld 16	Kunstgras	3.133	m2	2016	2028	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras	€ 11.591,59
						2040	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Vervangen	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld	
	Voetbalveld 16 b	Natuurgras	4.017	m2	2019	2029	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	€ 2.507,98
						2036	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie	
						2036	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	2.680	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 14.589,95
		Leunhekwerken	370	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	
		Veld inrichtingsmaterialen	4	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	
		Ballenvangers	150	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	
		Veldverlichting	16	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	
		Beregening	1	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	
		Complexafrastering	410	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	
											€ 36.213,48
Right-Oh	Voetbalveld 17	Natuurgras	8.250	m2	2003	2023	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie	€ 3.858,44
						2033	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	
						2023	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	
	Voetbalveld 18	Grassmaster	7.773	m2	2005	2025	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie	€ 4.424,14
						2035	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	

Onderhoudsjaar											gemiddeld
Sportpark	**Accommodatieonderdeel**	**Type constructie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**Jaar van aanleg / renovatie**	**Eerstvolgend jaar van renovatie**	**Afschrijving onderdeel**	**Afschrijving in jaren**	**Renovatie / vervanging**	**Renovatiemethode**	
						2025	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	
	Voetbalveld 19	Kunstgras	2.879	m2	2016	2028	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras	€ 10.664,27
						2040	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld	
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	3.012	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 16.348,30
		Leunhekwerken	480	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	
		Veld inrichtingsmaterialen	3	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	
		Ballenvangers	190	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	
		Veldverlichting	18	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	
		Beregening	1	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	
		Complexafrastering	1.030	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	
											€ 35.295,15
Schoolsport	Veld 12	Natuurgras	5.320	m2	2015	2025	Toplaag	10	Renovatie	Lichte renovatie met Fieldtopmaker	€ 2.315,06
						2035	Toplaag	20	Renovatie	Toplaagrenovatie	
						2035	Drainage	20	Vervangen	Vervangen drainagesysteem	
	Accommodatievoorzieningen	Open verhardingen	225	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 1.078,50
		Beregening	1	st				20	Vervangen	Vervangen beregeningsysteem	
											€ 3.393,56
DDHC	Hockeyveld 7	Waterveld	2.829	m2	2019	2031	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras	€ 9.866,18
						2043	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld	
		Veldafrastering	220	m	2019	2036	Hekwerk DSM en ballenvangers	20	Vervangen	Veldafrastering geheel vervangen	
						2031	Slagplanken	12	Vervangen	Slagplanken vervangen	
		Beregeningsinstallatie	1	st	2019	2036	Pomp en sproeiers	20	Vervangen	Pomp en sproeiers beregening vervangen	
	Hockeyveld 11	Zandkunststof	5.933	m2	2010	2022	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras	€ 25.679,51
					2000	2022	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld	
		Veldafrastering	310	m	2000	2022	Hekwerk DSM en ballenvangers	20	Vervangen	Veldafrastering geheel vervangen	
					2010	2022	Slagplanken	12	Vervangen	Slagplanken vervangen	
	Hockeyveld 13	Waterveld	5.874	m2	2019	2031	Toplaag	12	Renovatie	Renovatie toplaag kunstgras	€ 17.910,76
						2043	Onderbouw + Sporttechnische laag	24	Renovatie	Vervangen gehele (constructie) kunstgrasveld	
		Veldafrastering	305	m	2019	2036	Hekwerk DSM en ballenvangers	20	Vervangen	Veldafrastering geheel vervangen	
						2031	Slagplanken	12	Vervangen	Slagplanken vervangen	
		Beregeningsinstallatie	1	st	2019	2036	Pomp en sproeiers	20	Vervangen	Pomp en sproeiers beregening vervangen	
	Algemene voorzieningen	Open verhardingen	2.720	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 10.408,60
		Veld inrichtingsmaterialen	3	velden				10	Vervangen	Geheel vervangen	
		Veldverlichting	20	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	
		Complexafrastering	218	m				30	Vervangen	Geheel vervangen	
											€ 63.865,05
HMC Handbal	Handbalvelden	Asfalt	2.285	m2	2020	2045	Toplaag	25	Renovatie	Renovatie deklaag asfalt	
						2045	Onderbouw + Sporttechnische laag	25	Renovatie	Gehele veld vervangen	
	Algemene voorzieningen	Open verhardingen	1.222	m2				25	Vervangen	Gehele verharding vervangen	€ 3.915,60
		Handbaldoelen	4	st				10	Vervangen	Geheel vervangen	
		Leunhekwerk	40	m				20	Vervangen	Geheel vervangen	
		Veldverlichting	4	st				25	Vervangen	Gehele lichtinstallatie vervangen	
											€ 3.915,60
Totaal per jaar											€ 212.570,43

Sportaccommodatie	Veldnummer	Type veld	Constructie	Oppervlakte	Onderhouds-kosten	Totale onderhoudskosten
RFC						**€ 87.906,65**
	1	Wedstrijdveld	Grassmaster	7975	€ 12.214,70	
	2	Wedstrijdveld	Natuurgras	8948	€ 9.988,95	
	3	Wedstrijdveld	Natuurgras	9177	€ 9.992,00	
	4	Wedstrijdveld	Natuurgras	8592	€ 9.831,85	
	5	Wedstrijdveld	Grassmaster	7558	€ 12.091,95	
	6	Trainingsveld	Natuurgras	688	€ 5.205,00	
	8	Wedstrijdveld	Natuurgras	7222	€ 9.569,30	
	9	Trainingsveld	Natuurgras	6115	€ 8.955,15	
	10	Trainingsveld	Natuurgras	8370	€ 10.057,75	
VV Raamsdonk						**€ 24.308,45**
	14	Wedstrijdveld	Natuurgras	8806	€ 9.897,10	
	15	Wedstrijdveld	Natuurgras	6066	€ 8.408,00	
	16	Pupillenveld	Kunstgras	3133	€ 250,00	
	16b	Trainingsveld	Natuurgras	4017	€ 5.753,35	
Right-Oh						**€ 28.823,08**
	17	Wedstrijdveld	Natuurgras	8250	€ 9.615,48	
	18	Wedstrijdveld	Grassmaster	7773	€ 18.957,60	
	19	Pupillenveld	Kunstgras	2879	€ 250,00	
Schoolsportvelden						**€ 8.238,44**
	12	Schoolsport	Natuurgras	5320	€ 8.238,44	
DDHC						**€ 11.655,00**
	7	Hockey	Waterveld	2829	€ 2.225,00	
	11	Hockey	Zandkunststof	5933	€ 6.080,00	
	13	Hockey	Waterveld	5874	€ 3.350,00	
HMC Handbal						**€ 3.250,00**
	1 en 2	Handbal	Asfalt	2	€ 3.250,00	
						€ 22.000,00
LTV Raamsdonkveer	8 banen	Tennis	Smashcourt	280	€ 13.500,00	
TV De Schans	5 banen	Tennis	Kunstgras	175	€ 8.500,00	
				TOTAAL EXCLUSIEF BTW		**€ 186.181,62**