

Opdrachtgever: gemeente Oldambt
 Project: bodemsanering Provincialeweg 46 Heiligerlee
 Projectnummer: @
 Datum: 29-02-2024

Raming



Alle bedragen zijn in Euro (EUR)

OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID	TOTAALBEDRAG
Voorbereiding				
Opstellen V&G-plan	EUR	950,00 N	1,00 €	950,00
Meldingen AI / CI / Klic	EUR	100,00 N	1,00 €	100,00
Terreininrichting				
Deco-unit	dag	3,00 V	120,00 €	360,00
Rijplaten - reeds aanwezig i.v.m bouw	EUR	0,00 N	0,00 €	-
Hekwerk - reeds aanwezig i.v.m. bouw	EUR	0,00 N	0,00 €	-
VOORBEREIDING EN GRONDWERK				
Uitbreiding (verontreinigd 200 m²)				
Ontgraven en laden verontreinigde grond - 200 m3 *	uur kraan	1,00 V	105,00 €	105,00
Leverantie aanvulzand, incl. verwerken en verdichten (los)	m3	100,00 V	25,00 €	2.500,00
Leverantie en verwerken folie	m2	200,00 V	5,00 €	1.000,00
Inzet R-DLP/KVP	dag	1,00 V	685,00 €	685,00
De Hinderlaag (verontreinigd 50 m²)				
Ontgraven en opzij zetten schone grond - 250 m3 **	uur kraan	8,00 V	105,00 €	840,00
Ontgraven en laden verontreinigde grond - 25 m3	uur kraan	4,00 V	105,00 €	420,00
Leverantie aanvulzand, incl. verwerken en verdichten (los)	m3	25,00 V	25,00 €	625,00
Leverantie en verwerken folie	m2	50,00 V	5,00 €	250,00
Inzet R-DLP/KVP	dag	2,00 V	685,00 €	1.370,00
VERWERKINGSKOSTEN				
transport en acceptatie >I - 225 m3	ton	360,00 V	85,00 €	30.600,00
EENMALIGE KOSTEN				
Aan- en afvoer materieel	EUR	500,00 N	1,00 €	500,00
administratiekosten afvalstoffenregistratie	EUR	200,00 N	1,00 €	200,00
Bemaling	EUR	5.000,00 N	1,00 €	5.000,00
MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING				
Melding OW	EUR	950,00 N	1,00 €	950,00
Milieukundig begeleider	dag	3,00 V	685,00 €	2.055,00
Analyses, 12 uur spoed	stuks	10,00 V	85,00 €	850,00
Opstellen en indienen evaluatieverslag	EUR	950,00 N	1,00 €	950,00
SUBTOTAAL			€	50.310,00
STAARTPOSTEN				
Uitvoeringskosten	%	6,00	50.310,00 €	3.018,60
Algemene kosten	%	8,00	50.310,00 €	4.024,80
Winst en risico	%	2,00	50.310,00 €	1.006,20
TOTAAL, EXCL. BTW			€	58.359,60
TOTAAL, excl. btw, incl. onvoorzien 10%, afgerond			€	65.000,00

Uitgangspunten:

* sloop moet onder saneringscondities

**bovengrond is schoon en kan ter plekke weer toegepast worden, dus geen grondaanvoer (zand voor werkvloertje)

- De kosten zijn indicatief geraamd en vormen geen aannemersprijs voor de daadwerkelijke uitvoering. De uiteindelijke prijs wordt onder meer bepaald door de marktsituatie, door het tijdstip van uitvoering, en door de eisen die door onder andere de toezichhoudende en vergunningverlenende instanties en/of andere belanghebbende en betrokkenen gesteld worden.

- saneren tot gewenste diepte

- Prijspeil februari 2024

- De prijzen zijn exclusief B.T.W.

N = niet verrekenbaar
 V = verrekenbaar