23vra00201

# Voorstel Gemeenteraad

| | |
|---|---|
| Datum B&W vergadering: | 02-01-2024 |
| Datum Raadsvergadering: | 08-02-2024 |
| Afdeling: | RUIMTE |
| Raadscie: | |
| Portefeuillehouder: | |
| Steller: | Paul Janssen |

**Onderwerp**
Rioolaanpassing Luciastraat - Stegen


**Korte inhoud**
In het kader van de reconstructie en ontkluizing van de Keutelbeek fase 1b is de riolering aangepast. Na aanleg blijkt dat een aantal woningen langs het tracé bij hevige regenbuien inpandige rioleringsproblemen ervaren, zoals een spetterende douche en/of toilet of zelfs een niet meer leeglopend toilet. Ook is tijdens de hevige regenbuien van afgelopen zomer gebleken dat de capaciteit van het riool ontoereikend is. Nader onderzoek naar aanleiding van deze problemen heeft opgeleverd dat er door het adviesbureau dat het rioleringsplan heeft opgesteld een ontwerpfout is gemaakt. In de Luciastraat en een deel van de Stegen is een rioolbuis aangelegd met een te kleine diameter.

Om de afvoercapaciteit te vergroten is het noodzakelijk om in de Luciastraat en een deel van de Stegen over een lengte van 125 meter een extra riolering aan te leggen. In de afgelopen periode is gewerkt aan het uitwerken van het ontwerp voor de aanleg van deze riolering. Het ontwerp is inmiddels gereed en door derden getoetst. De kosten voor de werkzaamheden zijn geraamd op € 450.000 excl. BTW. Om de uitvoering spoedig ter hand te kunnen nemen is de meervoudig onderhandse aanbesteding inmiddels opgestart. Alvorens tot gunning over te kunnen gaan dient de gemeenteraad het benodigde krediet te voteren. Het college zal zich maximaal inspannen voor het verhalen van de kosten, die het gevolg zijn van de ontwerpfout door het adviesbureau.

**Aanleiding**
Na aanleg van fase 1B van het project ontkluizing Keutelbeek is het een aantal keer voorgekomen dat op diverse plaatsen aan het tracé Keutelbeek (water)overlast is ontstaan en/of er problemen zijn geweest met ontluchting wanneer het hevig regende.

Nader onderzoek naar aanleiding van deze problemen heeft opgeleverd dat er door het adviesbureau dat het rioleringsplan heeft opgesteld een ontwerpfout is gemaakt. In de Luciastraat en een deel van de Stegen is een rioolbuis aangelegd met een te kleine diameter.

**Overwegingen**
Om te voldoen aan de gestelde afvoernorm dient de afvoercapaciteit van het riool vergroot te worden. Hiervoor is het noodzakelijk om in de Luciastraat en een deel van de Stegen over een lengte van 125 meter een extra riolering aan te leggen met een diameter van Ø 800 mm. In de afbeelding op de volgende pagina is het tracé van deze riolering middels een blauwe lijn schematisch aangegeven.




In de afgelopen periode is gewerkt aan het uitwerken van het ontwerp voor de aanleg van deze riolering. Naast het uitvoeren van hydraulische berekeningen zijn ook de knelpunten met betrekking tot de ligging van kabels en leidingen van de nutsbedrijven inzichtelijk gemaakt. Het ontwerp is gereed en door derden getoetst. Om de uitvoering spoedig ter hand te kunnen nemen is de meervoudig onderhandse aanbesteding inmiddels opgestart.

**Financiële overwegingen**
Het ontwerp is inmiddels gereed en door derden getoetst. De kosten voor de werkzaamheden zijn geraamd op € 450.000 excl. BTW.

Het college zal zich maximaal inspannen voor het verhalen van de kosten, die het gevolg zijn van de ontwerpfout door het adviesbureau. Uw raad zal over het verloop van dit proces, via de commissie Grondgebiedzaken, op de hoogte worden gehouden.

Om de voortgang van de uitvoering echter niet te frustreren is het van belang om zo spoedig mogelijk het project meervoudig onderhands aan te besteden. De aanbestedingsprocedure is inmiddels opgestart. Vóór de gunning is het echter van belang dat het krediet door uw raad gevoteerd is.

Het benodigde krediet wordt afgeschreven in 40 jaar gedekt vanuit de rioolvoorziening. Het krediet van € 450.000 leidt (vooralsnog) tot een aanvullende afschrijvingslast riolen van € 11.250 per 2025 (budgettair neutraal met de rioolvoorziening) te verwerken in het meerjarenperspectief van de Afwijkingenrapportage 2024.

*Bestuurlijke bijzonderheden*
De ontkluizing van de Keutelbeek is een gezamenlijk project van de gemeente Beek en het waterschap Limburg. Zoals aangegeven in raadsvoorstel 22vra00120, behandeld tijdens de raadvergadering van 8 december 2022, is het waterschap gevraagd voor een aanvullende financiële bijdrage in de meerkosten van fase 1b. 30 november 2023 heeft het waterschap ons bericht dat zij een aanvullende bijdrage van € 70.000 zal verlenen.

**Beslispunten**
- Instemmen met de kredietvotering ad. € 450.000 voor de aanleg van de extra riolering in de Luciastraat-Stegen. Het aanvullende krediet van € 450.000 leidt (vooralsnog) tot een aanvullende afschrijvingslast riolen van € 11.250 per 2025 (budgettair neutraal met de rioolvoorziening) te verwerken in het meerjarenperspectief van de Afwijkingenrapportage 2024.
- opdracht aan het college om zich maximaal in te spannen om de kosten te verhalen op het adviesbureau.

Beek,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

| | |
|---|---|
| Joop Crucq | Christine van Basten-Boddin |
| Gemeentesecretaris | Burgemeester |

# Besluit Gemeenteraad

**De raad van de gemeente Beek;**

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 09-01-2024;

**Besluit:**

- Instemmen met de kredietvotering ad. € 450.000 voor de aanleg van de extra riolering in de Luciastraat-Stegen. Het aanvullende krediet van € 450.000 leidt (vooralsnog) tot een aanvullende afschrijvingslast riolen van € 11.250 per 2025 (budgettair neutraal met de rioolvoorziening) te verwerken in het meerjarenperspectief van de Afwijkingenrapportage 2024.
- opdracht aan het college om zich maximaal in te spannen om de kosten te verhalen op het adviesbureau.

Beek, 08-02-2024
GEMEENTERAAD,

| | |
|---|---|
| Guliël Erven | Christine van Basten-Boddin |
| Raadsgriffier | Voorzitter |