



heijneman bouw b.v.
ZEVENAAR

Inpandige aanpassing de Groene Ring Zuid
Herstellen dakramen compleet incl glas en dakbedekking
Onderdeel: inschrijfbegroting
Datum: 13-1-2020

Heijneman Bouw b.v.
Dijkweg 41
6905 BC Zevenaar
T +31 (0)316 52 34 39
F +31 (0)316 33 11 34
info@heijneman.nl
www.heijneman.nl



Werk: Inpandige aanpassing de Groene Ring Zuid

Herstellen dakramen compleet incl glas en dakbedekking

Opdrachtgever : Innerwaard Integrale kindcentra

Architect : Architectenburo VOM

Onderdeel: inschrijfbegroting

Peildatum: 18-6-2018

Bruto inhoud: 0.00

Bruto bebouwd opp:0.00

Bruto vloer opp: 0.00

	S Omschrijving	Hoef.Hd Ehd	norm	Uren	loonkosten	Materiaal	Onderaannemer	Totaal
	" Algemeen							
	* BOUWPLAATSVOORZIENING	1,00 post						
	afvoeren BSA	1,00 post					300,00	300,00
	transport van en naar werk	1,00 post	2	2,00	90,00	50,00		140,00
	Rolsteiger onder raam plaatsen	6,00 st	2	12,00	540,00	150,00		690,00
	Opruimen werkterrein	1,00 post	4	4,00	180,00			180,00
	tijdelijke afdekking ivm slopen in 1 keer (gerekend op underlayment en zijl)	10,00 st	1	10,00	450,00	750,00		1.200,00
	Begeleiding en uitvoering, inclusief inmeten ramen	1,00 post	4	4,00	180,00	250,00		430,00
	BOUWPLAATSVOORZIENING	1,00 post	32	32,00	1440,00	1.200,00	300,00	2.940,00
10	* bouwkundig sloopwerk buiten	1,00 pst						
	verwijderen bestaande ruiten met kraan. Gerekend op dag 1 voorbereiden en dag 2 ramen demonteren met de kraan	10,00 st	3,2	32,00	1440,00			1.440,00
	Kraanhulp tbv bestaande ruiten demonteren gerekend op 50 meter spiering	8,00 uur					1.800,00	1.800,00
	Verwijderen bestaande opstanden gerekend op gelijk verwijderen met de ruiten	10,00 st						
	bouwkundig sloopwerk buiten	1,00 pst	32	32,00	1440,00		1.800,00	3.240,00
24	* RUWBOUWTIMMERWERK	1,00 pst						
	maken nieuwe opstanden tbv lichtramen	85,00 m1	0,3	25,50	1147,50	850,00		1.997,50
	Sputen nieuwe opstanden	85,00 m1					1.275,00	1.275,00
	Niet gerekend op herstellen dakbeschot	pm						
	Monteren nieuwe opstanden	10,00 st	1,6	16,00	720,00	150,00		870,00
	Aankoop klem en deklijsten 20/5000mm	100,00 m1					2.450,00	2.450,00
	Aanbrengen klemlijsten	85,00 m2	0,38	32,00	1440,00			1.440,00
	aanbrengen glas inclusief deklijsten en rubbers	10,00 st	1,6	16,00	720,00		5.700,00	6.420,00
	Aftimmeren binnenzijde	10,00 st	1,6	16,00	720,00	500,00		1.220,00
	RUWBOUWTIMMERWERK	1,00 pst	105,5	105,50	4747,50	1.500,00	9.425,00	15.672,50
33	* DAKBEDEKKING	1,00 pst						
	Aanpassen dakbedekking tbv 10 dakramen door dakdekker	1,00 post	4	4,00	180,00		5.980,00	6.160,00
	Hulp tbv dakdekker	10,00 st						
	Zinken zetstukken de buitenhoeken gesoldeerd	10,00 st	1	10,00	450,00		2.500,00	2.950,00
	Vulhout tbv buitenrand	85,00 m1	0,15	12,75	573,75	255,00		828,75
	Vulling tussen de dubbele ramen incl Aluminium plaat	4,00 st	2	8,00	360,00	500,00		860,00
	DAKBEDEKKING	1,00 pst	34,75	34,75	1563,75	755,00	8.480,00	10.798,75
46	* Schilderwerk							
	Schilderen aftimmering en nieuwe opstand aan binnenzijde	85,00 m1					1.700,00	1.700,00
	Schilderwerk						1.700,00	1.700,00



S	Omschrijving	Hoeveel Ehd	Totaal	Totaal	Totaal
t		Heid		Sectie	Generaal
@	Directe kosten	1,00	34.351,25		34.351,25
*			34.351,25		34.351,25
.	% Algemene kosten	%	3.435,13		
*			3.435,13		37.786,38
.	% Winst + Risico	%			
*					37.786,38
.	B totaal bruto stelposten				
*					37.786,38
.	% CAR-verzekering	%	170,04		
+			170,04		
				37.956,41	
\$	Eenmalige projectkorting		-156,41		
*	Totaal exclusief BTW		-156,41		37.800,00
.	% bedrag BTW	%	7.938,00		
*	Totaal inclusief BTW		7.938,00		45.738,00
.	G totaal netto geschatte posten				
\	Prijs/m2	1,00	45.738,00	45.738,00	45.738,00



Regel	Melding
12	Geen uurnorm of prijs in "Verwijderen bestaand ... "
16	Geen uurnorm of prijs in "Niet gerekend op her ... "
16	Geen hoeveelheid in kostenpost "Niet gerekend op her ... "
24	Geen uurnorm of prijs in "Hulp tbv dakdekker "
	Staart: verzamelpost is onbekend: B
	Staart: verzamelpost is onbekend: G