CSC-consult
Vierkantje 1
1671KW MEDEMBLIK
06 - 154 70 224
csc-consult@outlook.com

Onderhoudskosten

project: Willibrordusput te Heiloo
Duur: jaar
Onderdeel: Jeu de Boules (1 baan, 4*15 meter)

volgnr	omschrijving werkzaamheden	hvh	eenheid	prijs	totaal
1	Blad- en bloesemronde	2,00	keer	28,60	57,20
2	onkruidvrij maken - verwijderen zwerfvuil	13,00	keer	57,20	743,60
3	leveren en bijharken toplaag	26,00	keer	28,60	743,60
4	Onderhoud kolken - wavicore	0,17	keer	3.363,00	571,71
5	Afschrijving/vervangingswaarde (20 jaar)	8,00	%	29.403,00	2.352,24
		totaal	**1**	**jaar**	**4.468,35**

CSC-consult
Vierkantje 1
1671KW MEDEMBLIK
06 - 154 70 224
csc-consult@outlook.com

Onderhoudskosten

project: Willibrorduspu te Heiloo
Duur: jaar
Onderdeel: Plantbak (per stuk)

volgnr	omschrijving werkzaamheden	hvh	eenheid	prijs	totaal
1	Blad en bloesemronde	2,00	keer	14,30	28,60
2	onkruidvrij maken - verwijderen zwerfvuil	13,00	keer	14,30	185,90
3	Winterklaar maken	1,00	keer	28,60	28,60
4	Inboet/vervanging plantmateriaal	5,00	%	205,00	10,25
5	Afschrijving/vervangingswaarde (40 jaar)	5,50	%	5.789,00	318,40
		totaal	**1**	**jaar**	**571,75**

CSC-consult
Vierkantje 1
1671KW MEDEMBLIK
06 - 154 70 224
csc-consult@outlook.com

Onderhoudskosten

project: Willibrordusput te Heiloo
Duur: jaar
Onderdeel: Bankje (per stuk)

volgnr	omschrijving werkzaamheden	hvh	eenheid	prijs	totaal
1	Schoonmaken/verwijderen algen/stikkers/grafitti	2,00	keer	43,40	86,80
2	vervangen planken	0,20	keer	18,20	3,64
3	Bijwerken schadeplekken/krassen (incl materiaal)	0,40	keer	60,00	24,00
4	Afschrijving/vervangingswaarde (15 jaar)	9,67	%	5.375,00	519,76
		totaal	**1**	**jaar**	**634,20**

CSC-consult
Vierkantje 1
1671KW MEDEMBLIK
06 - 154 70 224
csc-consult@outlook.com

Onderhoudskosten

project: Willibrorduspu t te Heiloo
Duur: jaar
Onderdeel: Kratten

volgnr	omschrijving werkzaamheden	hvh	eenheid	prijs	totaal
1	Doorspuiten waterbergingssysteem	0,20	keer	1.890,00	378,00
2	Reinigen kolken en goot	2,00	keer	168,40	336,80
3	Afschrijving/vervangingswaarde (40 jaar)	5,50	%	38.588,00	2.122,34
		totaal	**1**	**jaar**	**2.837,14**

CSC-consult
Vierkantje 1
1671KW MEDEMBLIK
06 - 154 70 224
csc-consult@outlook.com

Onderhoudskosten

project: Willibrordusput te Heiloo
Duur: jaar
Onderdeel: Kiosk

volgnr	omschrijving werkzaamheden	hvh	eenheid	prijs	totaal
1	Reinigen hout- en staalwerk	0,50	keer	157,00	78,50
2	Schilderen hout- en staalwerk	0,17	keer	5.185,00	881,45
3	Reinigen openbaar toilet	52,00	keer	28,60	1.487,20
4	Onderhoud straatwerk en meubilair	0,17	keer	1.465,00	249,05
5	Onderhoud technische installaties (CV, airco)	0,12	keer	1.746,00	209,52
6	Afschrijving/vervangingswaarde (25 jaar)	7,00	%	146.758,00	10.273,06
		totaal	**1**	**jaar**	**13.178,78**

CSC-consult
Vierkantje 1
1671KW MEDEMBLIK
06 - 154 70 224
csc-consult@outlook.com

Onderhoudskosten

project: Willibrordusput te Heiloo
Duur: jaar
Onderdeel: Restauratie

volgnr	omschrijving werkzaamheden	hvh	eenheid	prijs	totaal
1	Reinigen hout- en smeedwerk	0,50	keer	157,00	78,50
2	Schilderen hout- en conserveren staalwerk	0,17	keer	3.363,00	571,71
3	Bankje	1,00	keer	634,20	634,20
4	Onderhoud straatwerk en meubilair (info bord)	0,17	keer	1.801,00	306,17
5	Onderhoud technische installaties (pomp)	0,12	keer	687,80	82,54
6	Afschrijving/vervangingswaarde (25 jaar)	7,00	%	146.758,00	10.273,06
		totaal	**1**	**jaar**	**11.946,18**

CSC-consult
Vierkantje 1
1671KW MEDEMBLIK
06 - 154 70 224
csc-consult@outlook.com

Onderhoudskosten

project: Willibrordusput te Heiloo
Duur: jaar
Onderdeel: Bedriegertje

volgnr	omschrijving werkzaamheden	hvh	eenheid	prijs	totaal
1	Reinigen fontijn verharding (natuursteen)	1,00	keer	314,40	314,40
2	Onderhoud kolken - wavicore	0,17	keer	3.363,00	571,71
3	Vervangen verlichting	0,10	keer	1.056,00	105,60
4	Controle en onderhoud waterkwaliteit	13,00	keer	563,00	7.319,00
5	Onderhoud installaties (pomp, regeltechniek)	1,00	keer	687,80	687,80
6	Afschrijving/vervangingswaarde (20 jaar)	8,00	%	153.838,00	12.307,04
		totaal	**1**	**jaar**	**21.305,55**