Legenda

- Aanbrengen asfaltverharding (zwart)
- Aanbrengen asfaltverharding (rood)
- Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm halfsteensverband Kleur: grijs (trottoir)
- Aanbrengen dubbelklinkers 200x200x80 mm halfsteensverband Kleur: grijs (trottoir)
- Aanbrengen dubbelklinkers 200x200x80 mm stroomlagen in halfsteensverband Kleur: grijs, incl. puinfundatie van menggranulaat (kruising)
- Aanbrengen dubbelklinkers 200x200x80 mm stroomlagen in halfsteensverband Kleur: grijs, incl. puinfundatie van menggranulaat (overrijdbaar)
- Aanbrengen dubbelklinkers 200x200x80 mm stroomlagen in halfsteensverband Kleur: grijs, incl. puinfundatie van menggranulaat (inrit)
- Aanbrengen dubbelklinkers 200x200x80 mm stroomlagen in halfsteensverband Kleur: grijs, incl. puinfundatie van menggranulaat (overrijdbaar)
- Aanbrengen betonstraatstenen KF, elleboogverband Kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen DF, keperverband Hergebruik bestaande stenen
- Aanbrengen waterdoorlatende bestrating, type Hydro Lineo blok 40 leverancier Struyk Verwo o.g. afm. txbxh 300x300x100 mm
- Herstraten betontegels 300x300 mm, halfsteensverband
- Herstraten betonstraatstenen DF, halfsteensverband
- Herstraten betonstraatstenen DF, keperverband
- Herstraten betonstraatstenen KF, halfsteensverband
- Herstraten betonstraatstenen KF, elleboogverband
- Herstraten betonstraatstenen KF, keperverband
- Aanbrengen opsluitband 100x200 mm Kleur: grijs
- Aanbrengen opsluitband 120x250 mm Kleur: grijs
- Aanbrengen opsluitband 150x250 mm Kleur: grijs
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm Kleur: grijs
- Aanbrengen geleideband 50/200x250 mm Kleur: grijs
- Aanbrengen RWS-band 110/220x250 mm Kleur: grijs
- Aanbrengen Inritverloop-band 110/220x160 mm (midden) Kleur: grijs
- Aanbrengen 'Bushaltband' 110/200x400 mm (Exclugare) Zichthoogte: 0,18 m, kleur: hardsteen
- Verloopband 110/220x250 mm (RWS) naar 50/200x180 mm Kleur: grijs
- Verloopband 130x150x250 mm naar 150x250 mm Kleur: grijs
- Verloopband 50/200x200 mm naar 200x200 mm Kleur: grijs
- Verloopband 110/220x250 mm (RWS) naar 180/200x250mm Kleur: grijs
- Verloopband 180/200x250 naar 100/200x400mm Kleur: grijs
- RWS Eindverloopband 110/220x250 mm naar maaiveld Kleur: grijs
- Eindverloopband 180/200x250 mm naar maaiveld Kleur: grijs
- Inritblokken 800x200x500 mm (links-midden en rechts) Kleur: grijs
- Inritblokken 800x200x500 mm (middenstukken) Kleur: grijs
- Maldense drempel
- Nieuw hekwerk
- Nieuwe putrand HWA op hoogte brengen
- Nieuwe putrand HWA kruisingsput op hoogte brengen
- Nieuwe putrand DWA op hoogte brengen
- Nieuwe doorspuilput drainage
- Aanbrengen drainage Raudril DN300 352x352 mm
- Bestaande putrand
- Nieuwe trottoirkolk geleideband
- Nieuwe trottoirkolk RWS
- Nieuwe lijngoot, type RoadDrain 200 (ACO)
- Nieuwe uitstroomband 600x250 mm (aansl. trottoirband)
- Nieuwe uitstroomband 1180x1000x175/375 mm aansl. RWS
- Aanbrengen kunststofpaal: Type X-last Fietspadpaal uitneembaar Ø150 mm, hoogte 800 mm, signaalrode kleur [RAL 3020], 4 witte retroreflecterende banden - Klasse 2, incl. bijbehorende betonpoer f.b.v. insteekpaal
- Aanbrengen kunststofpaal: Type X-last Fietspadpaal betonfundatie diameter Ø150 mm, hoogte 800 mm, signaalrode kleur [RAL 3020], 4 witte retroreflecterende banden - Klasse 2
- Aanbrengen kunststof diamantkoppaal 150x150x1400 mm met reflectiestrepen
- Aanbrengen prefab puntstuk, fietspaalmarkering 600x4800x100 mm, lev. Struyk Verwo o.g. Aanbrengen aan weerzijden 3x witte betontegel 150x300x80 mm
- Groen, inrichting zie groenplan tekening 21032-403
- Wadi
- Bestaande boom
- Te verwijderen boom
- Bestaand hekwerk
- Perceelsgrens
- Inrit



Opmerkingen

Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.
Diameters in mm, tenzij anders vermeld.

0 2 4 6 8m

Project:
Herinrichting Heilweg Westervoort

Onderdeel:
Nieuwe situatie

Fase	Versie	Status
DEFINITIEF ONTWERP	D1	DEFINITIEF

Tekeningnr.	Bundelnr.	Projectnr.	Getekend door:	Gecontroleerd door:	Datum uitgifte:	Schaal:	Formaat:	Blad:
21032-402	21032	21032	W. ten Bosch	M.Keijzer	24-09-2024	1:200	A1+	3-4

Opdrachtgever:
Gemeente Westervoort

Corvus Infra
Posthus 7088, 6800 CB Zevenaar - Volkstraat 7, 6902 PI Zevenaar
T 0316 820 300 - E info@corvus-infra.nl - www.corvus-infra.nl

E:_Projecten\2021\21032 _ Westervoort - Ontwerp\Project Heilweg Westervoort\21_ Ontwerp\21032 - Nieuwe situatie.dwg