

De Schakel.

De controle op toegankelijkheid heeft plaatsgevonden op 4 oktober 2018 door een persoon met rolstoel en een persoon in een scooter.

De meest opvallende punten die aandacht verdienen zijn:

De invalidenparkeerplaats is niet breed genoeg, er is wel voldoende plaats om uit te stappen. Wel is de parkeerplaats vaak omgeven/geblokkeerd door gestalde fietsen.

Er is geen intercom bij de ingang, dit is ook overbodig omdat de deur vanzelf opengaat. Bij de tweede deur naar de centrale foyer zijn er echter drukknoppen die niet werken. Dit is echter wel nodig.

De balie heeft geen ringleiding, alleen in zaal 1 is een ringleiding, het is echter niet duidelijk of deze werkt.

De bar heeft geen verlaagd gedeelte voor het te woord staan van mensen in een rolstoel. Ook een verlaagde kapstok ontbreekt.

Bij evenementen is er een betaalde garderobe, waar de jassen opgehangen worden en is een verlaagde kapstok dus niet nodig.

De Bühne is in zaal 1 niet bereikbaar voor rolstoelgebruikers, er ontbreekt een rolstoellift.

De vloeren zijn overal stroef. Dit is voor iedereen goed.

Het invalidentoilet is niet groot genoeg (min. 165x220 cm). Het is moeilijk om vanuit een rolstoel op het toilet te komen, omdat er voor het toilet niet voldoende ruimte is om de rolstoel neer te zetten.

Het signaalkoord op het miva-toilet hangt te hoog en er is geen alarmsysteem.

De lichtschaakelaars op het miva-toilet zijn niet verlicht.

De lift naar de eerste etage voldoet niet aan de brancardafmetingen (110x220 cm). Ook een opklapbaar stoeltje ontbreekt in de lift.

Tijdens controle blijkt dat kleine scootmobielen wel in de lift kunnen, echter boven aangekomen blijken tafels in de weg te staan om de draai naar de gang te krijgen.

Op de eerste etage is de draaicirkel vanuit de gang naar een deur niet overal breed genoeg. Ook ontbreken de drukknoppen van de grotere verbindingsdeur.

Op de trap zijn 2 leuning op verschillende hoogtes gewenst, er is er echter maar 1. Ook ontbreekt een signalerende strip voor visueel gehandicapten.

Er is geen trapliftvoorziening.

Over het algemeen zijn de aanwijzingsborden er niet of slecht: geen verlichte pictogrammen, geen verlichte aanwijzingsborden, geen contrastkleuren.

De auditieve voorzieningen zijn slecht. In zaal 1 is een ringleiding aanwezig, het is echter niet duidelijk of deze werkt.

Of er voor de wanden en plafonds materialen zijn gekozen die nagalm, echo en lawaai tegengaan is niet bekend.

De stoelen in het gehele gebouw zijn geschikt voor mindervaliden. In de foyer kan een rolstoel echter niet genoeg onder de tafel schuiven omdat er midden onder de tafel een grote poot staat.

Er is geen stootbescherming aanwezig.

Er zijn visueel waarneembare alarmeringsborden aanwezig, akoestische echter niet.

Het personeel is bekend met het protocol voor gebouwontruiming. Ook is er een evacuchair aanwezig.

