Vergadering B&W dd.
27 AUG. 2024

Vught

Raadsinformatiebrief

Datum	27 augustus 2024
Onderwerp	Ontstane zinkgaten op diverse plaatsen in Vught
Zaaknummer	Z24 – 281004
Documentnr.	UIT/24 – 637666 28 AUG. 2024

Inleiding

De laatste maanden zijn er op enkele locaties in de gemeente Vught zinkgaten ontstaan in het wegdek. Dit is een problematiek waar landelijk veel gemeenten momenteel mee te maken hebben. Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de acties die de gemeente neemt om overlast van zinkgaten zo goed mogelijk te mitigeren.

Inhoudelijk

Al een aantal jaren worden in de gemeente op grote schaal oude rioolleidingen vervangen, wat vaak gepaard gaat met de complete herinrichting van straten. Dit zijn de situaties waarbij het riool technisch is afgeschreven en aan vervanging toe is, zonder dat er sprake is van 'achterstallig' onderhoud.

Het afgelopen jaar heeft het ontzettend veel geregend waardoor de grondwaterstanden extreem zijn gestegen ten opzichte van eerdere jaren. Door de hoge grondwaterstand is er een verhoogde kans op wegspoelen van zand in het riool. Dit kan uiteindelijk tot een zinkgat leiden. Het ontstaan van zinkgaten kan overigens verschillende oorzaken hebben. Bij de drie meest recente zinkgaten ging het om de volgende oorzaken. Onderstaande voorvallen zijn niet uitputtend.

- *De Hertoglaanlaan & Den Dries te Vught*
  De riolering dateert uit de jaren '70. Het hemelwaterriool is hier uitgevoerd als een infiltratieriool, wat inhoudt dat er een steenwolring rondom de buis zit die infiltrerend werkt. Dit in plaats van een gesloten verbinding tussen de buizen. In de loop van jaren is de steenwol echter volledig vergaan. Dit heeft met de hoge grondwaterstanden van de afgelopen periode geleid tot het versneld wegspoelen van zand in het riool met alle gevolgen van dien. De oorzaak van de ontstane zinkgaten is in dit geval dan ook te wijten aan de innovatie uit de jaren '70. Deze innovatie is vooral in wijk de Baarzen toegepast.
- *De Tilburgsestraat te Helvoirt*
  De riolering lijkt intact en het gaat hier vermoedelijk om een huisaansluiting die vanuit het verleden niet helemaal juist is aangesloten op het hoofdriool.
- *De Sobriëtasstraat te Vught*
  In 2023 is deze straat heringericht en van nieuwe riolering voorzien. Het ontstane zinkgat heeft te maken met een fout van de aannemer tijdens deze werkzaamheden.

Vught

Dit doen we om zinkgaten te voorkomen:

Reguliere inspectie van de riolering
In 2022 zijn we begonnen met het versneld inspecteren van de riolering om de toestand hiervan te bepalen. Aan de hand van deze toestand stellen we, indien nodig, een maatregelenpakket op met reparaties om ervoor te zorgen dat het riool in goede staat blijft.

De landelijke norm is dat iedere tien jaar een rioolbuis wordt geïnspecteerd. Dit zou betekenen dat we eind 2032 alles in beeld zouden hebben. Dit proces hebben we versneld om eerder een beeld te hebben van de kwaliteit van de riolering. Dus in plaats van 2032, hebben we rond 2027 ons hele rioolstelsel in beeld. Parallel hieraan zijn we al begonnen met het opstellen van een maatregelenpakket voor de riolering die we al geïnspecteerd hebben. Dit kunnen lokale reparaties zijn maar ook grootschalige vervangingen.

Gefaseerde aanpak:
We pakken dit gefaseerd aan, want we kunnen niet in één jaar de hele gemeente inspecteren én de daarbij nodige maatregelen treffen. Inspectie en werk moeten min of meer in de pas lopen. Bovendien moeten we de overlast in de gemeente zien te beperken, zeker nu ook de aanleg van het tijdelijk spoor (PHS) de bereikbaarheid in de gemeente onder druk zet.

Mocht er onverhoopt toch een zinkgat ontstaan dan kan dit 24 uur per dag gemeld worden bij de gemeente. We schakelen dan lokale aannemers in om deze zinkgaten zo snel mogelijk te herstellen waarmee we de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken.

Overigens heeft het rioolstelsel in de hele gemeente steeds onze volle aandacht. Dat blijkt wel uit de herinrichtingprojecten (rioolvervangingen vanuit het Meerjaren uitvoeringsprogramma openbare ruimte).

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris, de burgemeester,

W.F.F. Keijzers R.J. van de Mortel