**bouwkostenraming KCC Gemeente Valkenburg**
(inclusief nieuwe raadzaaldeuren en renovatie entreegebied)
**IT**Architectuur 04-02-2015

bouwkundig

| | | |
|---|---|---|
| bestaande entree-schuifpui met belendende wanddelen verwijderen | € | 1.250 |
| interne schuifpui verwijderen en belendende wandelen slopen | € | 1.000 |
| bestaande composietvloer verwijderen | € | 1.500 |
| balkconstructie t.p.v. receptie (doogang van receptie naar backoffice) | € | 3.500 |
| het herstellen en afwerken van de nieuwe gevelopening t.p.v. de hoofdentree; ***stelport*** | € | 2.500 |
| leveren en plaatsen van schuifpuien t.p.v. entree Gemeentehuis | € | 10.000 |
| bestaande luchtbehandelingsinstallaties aanpassen en/of opwaarderen; ***stelpost*** | € | 15.000 |
| aanpassing en aanvullingen van bestaande E- installaties; ***stelpost*** | € | 12.500 |
| onvoorzien | € | 5.000 |
| **subtotaal 1** | **€** | **52.250** |

vloerafwerking

| | | |
|---|---|---|
| schoonloopzone in de nieuwe tochtsluis | € | 2.250 |
| droogloopzone in het nieuwe entreeportaal | € | 1.700 |
| gietvloer in centrale hal voor de Raadzaal en frontoffice (incl. herstel cementdekvloer) | € | 12.810 |
| zachte vloerafwerking backoffice en spreekkamers (gelegd in het werk + egalisatie) | € | 5.145 |
| **subtotaal 2** | **€** | **21.905** |

plafondafwerking

| | | |
|---|---|---|
| frontoffice-zone (systeemplafond plafond) | € | 3.060 |
| backoffice-zone (systeemplafond plafond) | € | 7.380 |
| hal- entreezone (incl. tochtsluis) | € | 3.000 |
| **subtotaal 3** | **€** | **13.440** |

daglichtwering

leveren en aanbrengen van zonwering, bestaande uit: handbediende licht-
en warmtewerende screens in cassette gecombineerd met verduisterende rolgordijnen

| | | |
|---|---|---|
| **subtotaal 4** | **€** | **8.000** |

systeemwanden en wandafwerking

| | | |
|---|---|---|
| schilderwerk van met name bestaande kolommen en wanddelen; ***stelpost*** | € | 2.500 |
| gesloten systeemwanden incl. afwerking (gipsmontage); Rw 42 dB | € | 2.850 |
| systeemwanden met glas; Rw 32 dB | € | 14.750 |
| drukschotten boven systeemwanden; Rw 42 dB | € | 3.300 |
| glazen deuren v.v. valdorpel | € | 8.250 |
| wallcovering met digitale print (special) | € | 2.500 |
| **subtotaal 5** | **€** | **34.150** |

verlichting

pendelarmaturen up/down lighting bij werkplek (incl. baliewerkplekken)
downlighters (inbouwspots)
pendelarmaturen in spreekkamers
pendelspots t.p.v. receptie

specifieke entree-verlichting (t.p.v. tochtsluis)

| | | |
|---|---|---|
| **subtotaal 6 (stelpost)** | **€** | **32.000** |

vaste inrichting

| | | |
|---|---|---|
| receptiebalie met vakbalies | € | 20.000 |
| kast- achterwand | € | 16.500 |
| bezoekersbank | € | 14.000 |
| werkblad in cockpit | € | 1.700 |
| copycorner | € | 1.750 |
| pantry-unit | € | 4.500 |
| lockers | € | 3.500 |
| garderobe | € | 2.500 |
| **subtotaal 7** | **€** | **64.450** |

adviseurs

| | | |
|---|---|---|
| architect | € | 7.990 |
| constructeur | € | 2.200 |
| E- en W- adviseurs (stelpost) | € | 4.800 |
| **subtotaal 8** | **€** | **14.990** |
| **TOTAAL** | **€** | **241.185** |

genoemde prijzen zijn excl. BTW