

Partij voor de Dieren
Niels Segaar
Per email: n.segaar@raad.zutphen.nl

<i>Inlichtingen bij:</i>	Erik Kroes	<i>Telefoon:</i>	14 0575	<i>Bijlage(n):</i>	-
<i>Team:</i>	RED	<i>Zaaknummer:</i>		<i>Uw bericht van:</i>	17 april 2023
<i>Onderwerp:</i>	beantwoording vragen over Basisontwerp verkabeling	<i>Datum:</i>	20 april 2023	<i>Griffier:</i>	jaartal-V....

Geachte Segaar,

In uw brief van 17 april 2023 heeft u ons namens de fractie van Partij voor de Dieren een aantal vragen gesteld over het hierboven vermelde onderwerp. Hiermee beantwoorden wij uw vragen op grond van artikel 3:35 van het Reglement van orde van de gemeenteraad.

Antwoorden op uw vragen

Wij herhalen eerst uw vraag hieronder. Daarna volgt ons antwoord op uw vraag.

- 1. Wordt het uitgraven en terugplaatsen in lagen gehanteerd? Om de bovenste laag bodem het minst te verstoren / het bodemleven zoveel mogelijk te behouden, heeft de toenmalige wethouder vorig jaar in het forum uitgelegd dat de bodem in lagen wordt uitgegraven, apart opgeslagen en in dezelfde volgorde terug wordt geplaatst. Deze werkwijze zie ik niet in het projectplan terug namelijk.*

De werkwijze voor het uitgraven en terugplaatsen van de ondergrond is niet gewijzigd. De eerder gegeven reactie luidde:

Tijdens de uitvoering wordt de ondergrond in meerdere lagen ontgraven, om de bodem zo min mogelijk te verstoren:

- De teelaarde, de grond waarin wormen en insecten voorkomen, wordt afzonderlijk afgegraven en opgeslagen.
- De grondlaag onder de teelaarde (B-laag) bevat geen of nauwelijks levende materiaal. Dit wordt afzonderlijk afgegraven en opgeslagen.
- De grond onder de B-laag (C-laag) bevat geen levend materiaal. Over het algemeen bevat deze laag het grondwater.

Bij het aanvullen van de sleuf wordt in omgekeerde volgorde gewerkt, zodat de lagen weer op de juiste volgorde terug komen.

- 2. In het voortraject wordt gesproken over het rooien van bomen. In het natraject wordt er alleen gesproken over "cultuurtechnisch" herstellen. In hoeverre is dit ook natuurtechnisch? De PvdD zou in ieder geval graag zien dat er evenveel en liever meer fauna opstallen worden teruggeplaatst.*

Boven de ondergrondse kabels mogen geen bomen terugkomen. In de fase van het definitief ontwerp gaan TenneT en de gemeente met elkaar in overleg om de compensatie van bomen en de geschikte locaties daarvoor nader af te stemmen.

Tot slot

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben. Graag geven wij u een nadere toelichting, als dat niet zo is.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Zutphen,
de burgemeester,

de secretaris,