# Nieuw GRP Emmen 2024-2028



Gerard Hoogerkamp

Projecten Openbare Ruimte

## Doel van deze sessie

- Informeren over belangrijkste aandachtspunten in het nieuwe GRP
- Positie van het GRP in de context van klimaatadaptatie
- Informeren over kostendekking van de rioleringstaak

## Wat komt aan de orde

- Aanleiding en uitgangspunten het nieuwe GRP
- Proces
- Wat beheren we?
- Wat hebben we gedaan afgelopen GRP periode?
- Inhoudelijke aandachtspunten nieuwe GRP
- Kostendekking/lasten

## Aanleiding en uitgangs-/aandachtspunten

- Het huidige GRP loopt af in 2023
- Staande beleid  is effectief gebleken en nog steeds actueel en toekomstbestendig
- Conclusie: geen aanleiding tot fundamentele herziening van beleid en uitgangspunten van het huidige GRP
- Aandachtspunt: betaalbaarheid van de rioleringstaak in de komende jaren

# Proces

- In eigen beheer geschreven
- Stakeholders betrokken intern (groen, ruimtelijk beleid, wegen) en extern (waterschappen, WMD)
- Beoogde behandeling in raad september



# Wat beheren we?




- Kapitaalgoed met een vervangingswaarde van ongeveer € 1,3 miljard.
- De riolering in de gemeente Emmen heeft een totale lengte van 1.306 km
- 23 % van de riolering in de gemeente Emmen is ouder dan 50 jaar.

# Wat hebben we gedaan?

- Vervanging van circa 36 kilometer riolering
- Afkoppelen ook particulier
- Functiegericht rioolbeheer
- Grondwateronderzoek Nieuw  Schoonebeek
- Stresstest klimaatadaptatie
- Nieuwe hoofdpost
- Bijdrage aan (onderzoeks)uitdagingen zoals bodemdaling, peilbeheer Rietplas



## Wat gaan we doen

Continueren van beleid

- Volksgezondheid te waarborgen
- Het milieu te beschermen
- Schade en overlast te voorkomen
- Emmen meer klimaatbestendig te maken

Hiertoe de volgende werkzaamheden:

- Onderzoek
- Beheer en onderhoud
- Vervanging

## Aandachtspunten nieuwe GRP

- Optimalisatie studie afvalwatersysteem Riolering←→ Zuivering
- Europese wetgeving
- Functiegericht rioolbeheer verfijnen
- Grondwater: onderzoek, normering doelmatigheid
- Geschreven in de geest van de Omgevingswet

# Afbakening nieuwe GRP / klimaatontwikkeling

- Zorgplichten riolering
  - afvalwater
  - hemelwater
  - grondwater
- Beperken water op straat: buien tot 20-30 mm/h via riolering
- Opgave klimaatadaptatie ligt breder dan riolering:
  - Wateroverlast > 30 mm
  - Droogte
  - Hitte
- Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie:
  - werk met werk maken in alle (groen, wegen, riolering etc) projecten in openbaar gebied
- Kostendekking klimaatadaptatie valt grotendeels buiten kostendekking GRP



## We zien kostenstijgingen voor:

- Materiaal
- Energie
- Arbeid
- Kolken reinigen en straatvegen zijn zeer sterk gestegen tijdens de afgelopen planperiode.
- Grote vervangingsopgave naoorlogse riolering + klimaateffecten



## Kostendekking en gevolgen voor de heffing

- Uitdaging om rioolheffing betaalbaar te houden
- Uitgangspunten:
    - Coalitieakkoord: beperkte lastenstijging
    - Voorziening riolering mag (wettelijk) niet negatief worden
- Voorstel is een geleidelijke beperkte groei van de heffing in combinatie met een eenmalige storting vanuit de algemene middelen naar de voorziening riolering