Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage "De Parade" - Wassenaarstraat 66-68

NL/SfB	Discipline	Locatie	Element	Handeling	Cyclus	Fonds	Hoeveelheid	Gem. kosten	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
		Parkeergarage	Borden	Jaarlijkse stelpost correctie verkeersborden	1	10	32,00	€ 1.260,00	€ 1.260	€ 1.260	€ 1.260	€ 1.260	€ 1.260	€ 1.260	€ 1.260	€ 1.260	€ 1.260	€ 1.260	€ 12.600
2111	Be	Gevels	Gevelconstructie metselwerk	Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken	12	20	423,00	€ 605,66	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.662	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.662
2112	Be	Gevels	Gevelconstructie beton	Geen	0	40	1,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2112	Be	Gevels	Gevelconstructie beton	Geen	0	20	1,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2114	Be	Gevels	Vliesgevel	Vervangen vliesgevel	30	20	488,00	€ 36.898,39	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2114	Be	Gevels	Vliesgevel	Reinigen	6	20	488,00	€ 698,73	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.686	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.686
2120	Bi	Gevels	Kitvoeg t.p.v. elementen	Geen (valt buiten parameters beleid)	0	40	430,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2120	Bi	Gevels	Kitvoeg t.p.v. elementen	Vervangen kitvoeg	12	20	430,00	€ 1.352,53	€ 0	€ 0	€ 14.878	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.878
232102	Bi	Parkeerdek	Vloerconstructie beton	Monitoren	0	20	9485,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2811	Be	Gevels	Staalconstructie geverfd	Vervangen staalconstructie	48	20	128,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
281105	Be	Parkeergarage	Constructie staal	Herstellen	0	20	1,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
281105	Be	Parkeergarage	Constructie staal	Vervangen	48	20	1,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3111	Be	Gevels	Kozijn buiten aluminium	Vervangen kozijn aluminium incl. glas	48	20	88,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3130	E	Installaties	Automatische schuifdeur	Vervangen automatische deuropener / dranger	20	20	6,00	€ 686,38	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.550	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.550
3131	Be	Gevels	Buitendeur aluminium	Vervangen entreedeur aluminium	48	20	12,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3135	E	Gevels	Overheaddeur	Vervangen overheaddeur	30	20	2,00	€ 1.681,19	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.493	€ 18.493
3321	Bi	Gevels	Vloerrooster staal	Vervangen vloerrooster staal	24	20	1,00	€ 8.923,09	€ 0	€ 0	€ 0	€ 98.154	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 98.154
3411	Bi	Gevels	Binnentraphek metaal	Vervangen binnentraphek metaal	48	20	68,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3412	Bi	Gevels	Hekwerk metaal	Vervangen hekwerk metaal	48	20	388,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4112	Be	Gevels	Gevelbekleding volkern	Vervangen gevelbekleding volkern	48	20	68,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4120	Be	Gevels	Gevelafwerking voegwerk platvol	Vervangen voegwerk platvol	48	20	423,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4321	Bi	Gevels	Vloerafwerking cementdekvloer	Vervangen cementdekvloer	18	20	424,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4520	Bi	Gevels	Plafond volkern	Vervangen plafond volkern	48	20	168,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
46100201	Be	Parkeerdek	Belijning vloer	Vervangen	0	20	9485,00	€ 8.691,71	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 95.609	€ 0	€ 0	€ 95.609
46100201	Be	Parkeerdek	Belijning vloer	Vervolgsysteem, hergebruik, revisie	4	10	9485,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4621	Be	Gevels	Buiten schilderwerk metaal	Groot schilderwerk metaal	12	20	1,00	€ 2.817,82	€ 0	€ 0	€ 30.996	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.996
4628	Be	Gevels	Buiten schilderwerk betonconstructie	Herstellen	6	20	2420,00	€ 618,55	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.804	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.804
4628	Be	Gevels	Buiten schilderwerk betonconstructie	Groot schilderwerk steenachtig	12	20	2420,00	€ 7.251,55	€ 0	€ 0	€ 79.767	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 79.767
472105	Be	Dak	Dakconstructie staal	Herstellen	0	20	672,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
472105	Be	Dak	Dakconstructie staal	Vervangen	48	20	672,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5212	W	Gevels	Hemelwaterafvoeren	Vervangen hemelwaterafvoer pvc	24	20	128,00	€ 544,83	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.993	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.993
5212	W	Gevels	Hemelwaterafvoeren	Correctief herstel doorvoerroosters	3	20	128,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5311	W	Installaties	Waterleidingnet compleet	Vervangen	48	20	7503,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6132	E	Installaties	Laagspanning Kanalisatie kabelgoten/Ladderbanen	Correctieve werkzaamheden aan kanalisatie	3	20	1,00	€ 515,45	€ 0	€ 0	€ 1.890	€ 0	€ 0	€ 1.890	€ 0	€ 0	€ 1.890	€ 0	€ 5.670
631130	E	Installaties	Verlichtingsarmaturen	Reparatie lokale defecten	1	20	58,00	€ 1.096,20	€ 1.096	€ 1.096	€ 1.096	€ 1.096	€ 1.096	€ 1.096	€ 1.096	€ 1.096	€ 1.096	€ 1.096	€ 10.962
631130	E	Installaties	Verlichtingsarmaturen	Vervangen	20	20	58,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
635110	E	Installaties	Noodverlichtingsarmatuur centraal	Vervangen	16	20	11,00	€ 380,52	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.186	€ 4.186
635110	E	Installaties	Noodverlichtingsarmatuur centraal	Controle en herstel	1	10	11,00	€ 693,00	€ 762	€ 762	€ 762	€ 762	€ 762	€ 762	€ 762	€ 762	€ 762	€ 0	€ 6.861
6371	E	Installaties	Noodverlichtingsinstallatie	Vervangen noodverlichting	18	20	1,00	€ 3.150,77	€ 0	€ 0	€ 0	€ 34.658	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 34.658
6510	E	Installaties	Droge brandleidingen	Vervangen droge brandleiding	48	20	2,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9013	Be	Terrein	Drainagevoorziening algemeen	Vervangen drainagevoorziening	30	20	1,00	€ 1.009,72	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.107	€ 11.107
9034	E	Terrein	Slagboom installatie	Vervangen slagboominstallatie	24	20	2,00	€ 1.724,31	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.967	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.967
904113	Be	Park	Terreinafwerking asfalt	Herstellen	0	20	3269,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
904113	Be	Park	Terreinafwerking asfalt	Vervangen	60	20	3269,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
904113	Be	Park	Terreinafwerking asfalt	Vervangen toplaag	20	20	3269,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
90632004	E	Dak	Verlichting lantaarnpaal inclusief paal	Vervangen	0	20	30,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
90632004	E	Dak	Verlichting lantaarnpaal inclusief paal	Vervangen	30	20	30,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
									€ 3.119	€ 3.119	€ 130.649	€ 135.931	€ 10.669	€ 26.161	€ 28.079	€ 98.727	€ 5.009	€ 36.142	€ 477.604