gemeente
Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Faxnummer 023 563 95 50

Verzenddatum

27 JAN. 2021

Cluster	Ruimte, Economie en Duurzaamheid
Contactpersonen	mevrouw M. Spaanderman-Brandhorst, mevrouw T.C. Ligtenberg
Doorkiesnummer	+31235674243
Uw brief	
Ons kenmerk	X.2021.00697
Bijlage(n)	Geen
Onderwerp	Beantwoording informatieve vragen van de fractie van GroenLinks over Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie

Geachte heer, mevrouw,

Op 24 januari 2021 ontvingen wij informatieve vragen van de fractie van GroenLinks over Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
In de Klimaatatlas van Haarlemmermeer - https://haarlemmermeer.klimaatatlas.net – is bij het onderwerp "droogte", het risico paalrot aangeven.
De fractie van GroenLinks wil van het college weten of we er met een inventarisatie m.b.t. paalrot zijn. Of zijn er wellicht nog andere funderingsmaterialen c.q. toegepaste technieken die een risico geven en dus geïnventariseerd moeten worden?

Antwoord:
Gebouwen kunnen zowel op palen (hout of beton) als direct op de ondergrond ("op staal") gefundeerd zijn. Bij gebouwen op houten palen is er het meeste risico ten aanzien van droogte. Immers als de grondwaterstand zakt en de palen droog komen te staan kan dit paalrot tot gevolg hebben. Om inzicht te krijgen in de risico's op paalrot dient er nader onderzoek gedaan te worden naar de fluctuaties in het grondwaterpeil. We krijgen hierin meer inzicht als het grondwatermeetnet is uitgerold (2021-2022).

Bij gebouwen die direct op de ondergrond ("op staal") staan kan bij langdurige droogte ook verzakking optreden. Bij verlaging van het grondwaterpeil kan de bodem ongelijk verzakken. In Haarlemmermeer kan dit gebeuren bij gebouwen in de Haarlemmermeerpolder, die direct op de sterke kleilaag zijn gebouwd. De omvang van het probleem zou verder geïnventariseerd moeten worden.

Vooral gebouwen van vóór 1970 lopen risico op funderingsproblemen. Na 1970 is gebouwd met betonnen palen en is er nauwelijks risico op funderingsproblemen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,
de portefeuillehouders,





mr. Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Marjolein Steffens – van de Water