Legenda

- Aanbrengen betonstraattegels - afm. 300 x 300 x 45 mm - kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraattegels - afm. 300 x 300 x 60 mm - kleur: grijs
- Aanbrengen asfalt rijweg - kleur: zwart
- Aanbrengen betonstraatstenen parkeervakken - keiformaat, elleboogverband - kleur: antraciet
- Aanbrengen trottoirband - afm. 130/150 x 250 mm - kleur: grijs
- Aanbrengen opsluitband - afm. 100 x 200 mm - kleur: grijs
- Aanbrengen goottegel - 1-streks, keiformaat - kleur: grijs
- Aanbrengen hekwerk - afm. 1.80 m hoog - harmonicagaas
- Aanbrengen fietsenbeugels - type: n.t.b.
- Aanbrengen straatkolk - type: SAVE straatkolk GS, type 3001 - afm. 370 x 370 mm
- Aanbrengen trottoirkolk - type: SAVE trottoirkolk GT, type 3001 - afm. 370 x 370 mm
- Aanbrengen lichtmasten
- Aanbrengen verkeersbordpalen
- +0.00 Nieuwe maaiveldhoogtes
- +0.00 Bestaande maaiveldhoogtes
- Locaties deur
- Pand
- Beplantingsvak - soortiment: n.t.b.
- Gazon - soortiment: n.t.b.
- Haag - soorteiment: n.t.b.
- Aanplanten nieuwe boom - soort: n.t.b.
- Bestaande boom - handhaven

-3.99

-3.99

40.83

43.14

Sportlaan

33 35 41 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71

Uitgangspunten:
- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP
- B.o.b. hoogtes nivering in meters t.o.v. NAP

Wijzigingen

Nummer	Datum	Omschrijving
01	01-03-2021	Maatvoering gevel - sportveld verlichting toegevoegd

opdrachtgever
Gemeente Aalsmeer

project
Herinrichting Sportlaan

omschrijving
Ontwerp buitenruimte AVA en All Out Sportlaan

DRONG OMGEVING & TECHNIEK
post Anthonie Fokkerstraat 4, 3772 MR Barneveld
digitaal E. info@drong.nl W. www.drong.nl
telecom T. 0342 - 76 00 88

schaal	1:250
projectnr.	2011404
besteknr.	- -
getekend	SH
gecontr.	EN
datum	03-12-2020
tekeningnr.	2011404-VO-01-C01

Concept

formaat: A1

Bestand : 2011404-VO-01.DWG