Zevenbergen - Doelstraat / Molenstraat

Globale kostenraming Herinrichting openbare ruimte
datum: 28 juli 2025
proj. nr. 624.137.00

DOELSTRAAT

UITGANGSPUNTEN
Herinrichting obv overzichttekening met oppervlaktes: L-OG-62413700-01-02_A1.PDF
Ambitieniveau herinrichting is **centrumkwaliteit** (conform heringericht centrum)
Er is een stelpost opgenomen voor: speelvoorzieningen, verplaatsen ondergrondse afvalcontainers, pollersysteem
impuls / kunstwerk voor rotonde, bewegwijzering, verwijderen en afvoeren overkapping Ambachtsgang
Voor de straten die niet direct op het oppervlaktewater vd Haven kunnen worden afgekoppeld is een stelpost opgenomen voor klimaatmaatregelen
Voor alle straten is uitgegaan van nieuwe aan te planten bomen (nader onderzoek nodig)
Voor alle verhardingen is uitgegaan van nieuw aan te brengen bestratingsmateriaal
Prijzen betreffen leveren en aanbrengen
Voor aanpassing kabels en leidingen is een stelpost aangegeven
Kosten verkeersmaatregelen overgenomen uit eerder gemaakte raming gemeente
Excl. Plankosten, BTW en VTU-kosten

Voorbereidend en opruimwerkzaamheden	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Verwijderen verharding, plantenbakken en straatmeubilair. Aanbrengen boombescherming, graven proefsleuven en uitzetwerkzaamheden	m2	4597	€	25,00	€	114.925,00

Verkeersmaatregelen (stelpost conform opgave gemeente)	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Doelstraat Pastoor van Kessellaan tot Nieuwe Kerkstraat	stelpost	1	€	15.000,00	€	15.000,00
Doelstraat Nieuwe Kerkstraat tot Markt	stelpost	1	€	40.000,00	€	40.000,00

Aanpassingen kabels en leidingen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Flexibel maken oversteek / kruising van K&L	stelpost	4	€	5.000,00	€	20.000,00

Verhardingen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Nieuwe gebakken klinkers inclusief fundatie, opsluitingen en afwatering	m2	3898	€	120,00	€	467.760,00

Groeninrichting	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Aanbrengen substraat / teelaarde, planten vaste planten / bloemheesters	m2	699	€	100,00	€	69.900,00

Bomen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Leveren en aanplanten nieuwe hoogstam- en meerstammige bomen incl. groeiplaatsverbetering, beluchting en verankering	st	34	€	1.500,00	€	51.000,00

Verlichting	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Mast met spots	stelpost	8	€	8.500,00	€	68.000,00
Hoge pleinmast met spots	stelpost	1	€	20.000,00	€	20.000,00

Maatregelen klimaatadaptatie	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Maatregelen klimaatadaptatie, straatlengte 240m1	m1	240	€	400,00	€	96.000,00

Impuls / kunstwerk rotonde	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Impuls / kunstwerk rotonde	stelpost	1	€	50.000,00	€	50.000,00

Speelvoorzieningen Surplus	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Speelvoorzieningen Surplus	stelpost	1	€	50.000,00	€	50.000,00

Bewegwijzering / bebording	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Bewegwijzering	stelpost	1	€	20.000,00	€	20.000,00

Verplaatsen ondergrondse afvalcontainer	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Verplaatsen ondergrondse afvalcontainer	stelpost	1	€	25.000,00	€	25.000,00

Inrichtingselementen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
3 banken, 2 afvalbakken	stelpost	1	€	20.000,00	€	20.000,00

Zitrand	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Langs plantvak bij Kasteelweg 1	m1	50	€	500,00	€	25.000,00
		SUBTOTAAL			€	1.152.585,00
		30% onvoorzien			€	345.775,50
		TOTAAL			**€**	**1.498.360,50**

Totale plangebied	4597	m2
kosten per m2 plangebied	€ 325,94	

Zevenbergen - Doelstraat / Molenstraat

Globale kostenraming Herinrichting openbare ruimte
datum: 28 juli 2025
proj. nr. 624.137.00

MOLENSTRAAT

UITGANGSPUNTEN
Herinrichting obv overzichttekening met oppervlaktes: L-OG-62413700-01-02_A1.PDF
Ambitieniveau herinrichting is **centrumkwaliteit** (conform heringericht centrum)
Er is een stelpost opgenomen voor: speelvoorzieningen, verplaatsen ondergrondse afvalcontainers, pollersysteem
impuls / kunstwerk voor rotonde, bewegwijzering, verwijderen en afvoeren overkapping Ambachtsgang
Voor de straten die niet direct op het oppervlaktewater vd Haven kunnen worden afgekoppeld is een stelpost opgenomen voor klimaatmaatregelen
Voor alle straten is uitgegaan van nieuwe aan te planten bomen (nader onderzoek nodig)
Voor alle verhardingen is uitgegaan van nieuw aan te brengen bestratingsmateriaal
Prijzen betreffen leveren en aanbrengen
Voor aanpassing kabels en leidingen is een stelpost aangegeven
Kosten verkeersmaatregelen overgenomen uit eerder gemaakte raming gemeente
Excl. Plankosten, BTW en VTU-kosten

Voorbereidend en opruimwerkzaamheden	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Verwijderen verharding, plantenbakken en straatmeubilair. Aanbrengen boombescherming, graven proefsleuven en uitzetwerkzaamheden	m2	1792	€	25,00	€	44.800,00

Verkeersmaatregelen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Verkeersmaatregelen (stelpost conform opgave gemeente)	stelpost	1	€	10.000,00	€	10.000,00

Aanpassingen kabels en leidingen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Flexibel maken oversteek / kruising van K&L	stelpost	2	€	5.000,00	€	10.000,00

Verhardingen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Nieuwe gebakken klinkers inclusief fundatie, opsluitingen en afwatering	m2	1616	€	120,00	€	193.920,00

Groeninrichting	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Aanbrengen substraat / teelaarde, planten vaste planten / bloemheesters	m2	176	€	100,00	€	17.600,00

Bomen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Leveren en aanplanten nieuwe hoogstam- en meerstammige bomen incl. groeiplaatsverbetering, beluchting en verankering	st	10	€	1.500,00	€	15.000,00

Verlichting	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Verplaatsen historische lichtmasten (coaten, renoveren en voorzien van led)	stelpost	10	€	2.500,00	€	25.000,00

Maatregelen klimaatadaptatie	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Maatregelen klimaatadaptatie, straatlengte 260m1	m1	260	€	400,00	€	104.000,00

Pollersysteem	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Pollersysteem	stelpost	1	€	60.000,00	€	60.000,00

Inrichtingselementen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Fietsnietjes	stelpost	37	€	500,00	€	18.500,00
Afvalbak	stelpost	2	€	1.000,00	€	2.000,00

Bewegwijzering / bebording	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Bewegwijzering	stelpost	1	€	10.000,00	€	10.000,00

SUBTOTAAL		€	510.820,00
30% onvoorzien		€	153.246,00
TOTAAL		**€**	**664.066,00**

Totale plangebied	1792	m2
kosten per m2 plangebied	€ 370,57	

Zevenbergen - Doelstraat / Molenstraat

Globale kostenraming Herinrichting openbare ruimte
datum: 28 juli 2025
proj. nr. 624.137.00

OUDE/NIEUWE KERKSTRAAT

UITGANGSPUNTEN
Herinrichting obv overzichttekening met oppervlaktes: L-OG-62413700-01-02_A1.PDF
Ambitieniveau herinrichting is **centrumkwaliteit** (conform heringericht centrum)
Er is een stelpost opgenomen voor: speelvoorzieningen, verplaatsen ondergrondse afvalcontainers, pollersysteem
impuls / kunstwerk voor rotonde, bewegwijzering, verwijderen en afvoeren overkapping Ambachtsgang
Voor de straten die niet direct op het oppervlaktewater vd Haven kunnen worden afgekoppeld is een stelpost opgenomen voor klimaatmaatregelen
Voor alle straten is uitgegaan van nieuwe aan te planten bomen (nader onderzoek nodig)
Voor alle verhardingen is uitgegaan van nieuw aan te brengen bestratingsmateriaal
Prijzen betreffen leveren en aanbrengen
Voor aanpassing kabels en leidingen is een stelpost aangegeven
Kosten verkeersmaatregelen overgenomen uit eerder gemaakte raming gemeente
Excl. Plankosten, BTW en VTU-kosten

Voorbereidend en opruimwerkzaamheden	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Verwijderen verharding, plantenbakken en straatmeubilair. Aanbrengen boombescherming, graven proefsleuven en uitzetwerkzaamheden	m2	1407	€	25,00	€	35.175,00

Verkeersmaatregelen (stelpost conform opgave gemeente)	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Nieuwe Kerkstraat	stelpost	1	€	10.000,00	€	10.000,00

Aanpassingen kabels en leidingen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Flexibel maken oversteek / kruising van K&L	stelpost	2	€	5.000,00	€	10.000,00

Verhardingen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Nieuwe gebakken klinkers inclusief fundatie, opsluitingen en afwatering	m2	1373	€	120,00	€	164.760,00

Groeninrichting	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Aanbrengen substraat / teelaarde, planten vaste planten / bloemheesters	m2	34	€	100,00	€	3.400,00

Bomen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Leveren en aanplanten nieuwe hoogstam- en meerstammige bomen incl. groeiplaatsverbetering, beluchting en verankering	st	5	€	1.500,00	€	7.500,00

Verlichting	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Verplaatsen historische lichtmasten (coaten, renoveren en voorzien van led)	stelpost	3	€	2.500,00	€	7.500,00
Paaltop armatuur	stelpost	3	€	3.500,00	€	10.500,00

Maatregelen klimaatadaptatie	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Maatregelen klimaatadaptatie Oude Kerkstraat, straatlengte 60m1	m1	60	€	400,00	€	24.000,00

Inrichtingselementen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Nader te bepalen	stelpost	1	€	-	€	-

Bewegwijzering / bebording	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Bewegwijzering	stelpost	1	€	5.000,00	€	5.000,00

SUBTOTAAL	€	277.835,00
30% onvoorzien	€	83.350,50
TOTAAL	**€**	**361.185,50**

Totale plangebied 1407 m2
kosten per m2 plangebied € 256,71

Zevenbergen - Doelstraat / Molenstraat

Globale kostenraming Herinrichting openbare ruimte
datum: 28 juli 2025
proj. nr. 624.137.00

ZUIDHAVEN

UITGANGSPUNTEN
Herinrichting obv overzichttekening met oppervlaktes: L-OG-62413700-01-02_A1.PDF
Ambitieniveau herinrichting is **centrumkwaliteit** (conform heringericht centrum)
Er is een stelpost opgenomen voor: speelvoorzieningen, verplaatsen ondergrondse afvalcontainers, pollersysteem
impuls / kunstwerk voor rotonde, bewegwijzering, verwijderen en afvoeren overkapping Ambachtsgang
Voor de straten die niet direct op het oppervlaktewater vd Haven kunnen worden afgekoppeld is een stelpost opgenomen voor klimaatmaatregelen
Voor alle straten is uitgegaan van nieuwe aan te planten bomen (nader onderzoek nodig)
Voor alle verhardingen is uitgegaan van nieuw aan te brengen bestratingsmateriaal
Prijzen betreffen leveren en aanbrengen
Voor aanpassing kabels en leidingen is een stelpost aangegeven
Kosten verkeersmaatregelen overgenomen uit eerder gemaakte raming gemeente
Excl. Plankosten, BTW en VTU-kosten

Voorbereidend en opruimwerkzaamheden	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Verwijderen verharding, plantenbakken en straatmeubilair. Aanbrengen boombescherming, graven proefsleuven en uitzetwerkzaamheden	m2	274	€	25,00	€	6.850,00

Verkeersmaatregelen (stelpost conform opgave gemeente)	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Nader te bepalen	stelpost	1	€	-	€	-

Aanpassingen kabels en leidingen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Flexibel maken oversteek / kruising van K&L	stelpost	1	€	5.000,00	€	5.000,00

Verhardingen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Nieuwe gebakken klinkers inclusief fundatie, opsluitingen en afwatering	m2	232	€	120,00	€	27.840,00

Groeninrichting	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Aanbrengen substraat / teelaarde, planten vaste planten / bloemheesters	m2	43	€	100,00	€	4.300,00

Bomen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Leveren en aanplanten nieuwe hoogstam- en meerstammige bomen incl. groeiplaatsverbetering, beluchting en verankering	st	3	€	1.500,00	€	4.500,00

Verlichting	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Paaltop armatuur	stelpost	2	€	3.500,00	€	7.000,00

Inrichtingselementen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Nader te bepalen (zitbanden / boombakken / …)	stelpost	1	€	25.000,00	€	25.000,00

Bewegwijzering / bebording	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Bewegwijzering	stelpost	1	€	-	€	-

SUBTOTAAL		€	80.490,00
30% onvoorzien		€	24.147,00
TOTAAL		**€**	**104.637,00**

Totale plangebied	274	m2
kosten per m2 plangebied	€ 381,89	

Zevenbergen - Doelstraat / Molenstraat

Globale kostenraming Herinrichting openbare ruimte
datum: 28 juli 2025
proj. nr. 624.137.00

STEGEN

UITGANGSPUNTEN
Herinrichting obv overzichttekening met oppervlaktes: L-OG-62413700-01-02_A1.PDF
Ambitieniveau herinrichting is **centrumkwaliteit** (conform heringericht centrum)
Er is een stelpost opgenomen voor: speelvoorzieningen, verplaatsen ondergrondse afvalcontainers, pollersysteem
impuls / kunstwerk voor rotonde, bewegwijzering, verwijderen en afvoeren overkapping Ambachtsgang
Voor de straten die niet direct op het oppervlaktewater vd Haven kunnen worden afgekoppeld is een stelpost opgenomen voor klimaatmaatregelen
Voor alle straten is uitgegaan van nieuwe aan te planten bomen (nader onderzoek nodig)
Voor alle verhardingen is uitgegaan van nieuw aan te brengen bestratingsmateriaal
Prijzen betreffen leveren en aanbrengen
Voor aanpassing kabels en leidingen is een stelpost aangegeven
Kosten verkeersmaatregelen overgenomen uit eerder gemaakte raming gemeente
Excl. Plankosten, BTW en VTU-kosten

Voorbereidend en opruimwerkzaamheden	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Verwijderen verharding, plantenbakken en straatmeubilair. Aanbrengen boombescherming, graven proefsleuven en uitzetwerkzaamheden	m2	368	€	25,00	€	9.200,00

Verkeersmaatregelen (stelpost conform opgave gemeente)	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Ambachtsgang en van der Putgang	stelpost	1	€	-	€	-

Aanpassingen kabels en leidingen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Flexibel maken oversteek / kruising van K&L	stelpost	0	€	5.000,00	€	-

Verhardingen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Nieuwe gebakken klinkers inclusief fundatie, opsluitingen en afwatering	m2	368	€	120,00	€	44.160,00

Groeninrichting	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Nader te bepalen (geveltuin / klimplanten / ….)	stelpost	1	€	5.000,00	€	5.000,00

Bomen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Leveren en aanplanten nieuwe hoogstam- en meerstammige bomen incl. groeiplaatsverbetering, beluchting en verankering	st	0	€	1.500,00	€	-

Verlichting	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Historische wandarmaturen coaten, renoveren en voorzien van led	st	4	€	2.500,00	€	10.000,00
Nieuwe historische wandarmaturen	st	2	€	5.000,00	€	10.000,00

Inrichtingselementen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Nader te bepalen (poort / kunstuiting / muurschildering / …)	stelpost	1	€	20.000,00	€	20.000,00

Bewegwijzering / bebording	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Bewegwijzering	stelpost	1	€	-	€	-

SUBTOTAAL	€	98.360,00
30% onvoorzien	€	29.508,00
TOTAAL	**€**	**127.868,00**

Totale plangebied	368	m2
kosten per m2 plangebied	€ 347,47	

Zevenbergen - Doelstraat / Molenstraat

Globale kostenraming Herinrichting openbare ruimte
datum: 28 juli 2025
proj. nr. 624.137.00

WOONGEBIED basis plus

UITGANGSPUNTEN
Herinrichting obv overzichttekening met oppervlaktes: L-OG-62413700-01-02_A1.PDF
Ambitieniveau herinrichting is **basis plus kwaliteit** (basis gebakken klinkers hergebruik/nieuw)
Er is een stelpost opgenomen voor: speelvoorzieningen, verplaatsen ondergrondse afvalcontainers, pollersysteem
impuls / kunstwerk voor rotonde, bewegwijzering, verwijderen en afvoeren overkapping Ambachtsgang
Voor de straten die niet direct op het oppervlaktewater vd Haven kunnen worden afgekoppeld is een stelpost opgenomen voor klimaatmaatregelen
Voor alle straten is uitgegaan van nieuwe aan te planten bomen (nader onderzoek nodig)
Voor alle verhardingen is uitgegaan van nieuw aan te brengen bestratingsmateriaal
Prijzen betreffen leveren en aanbrengen
Voor aanpassing kabels en leidingen is een stelpost aangegeven
Kosten verkeersmaatregelen overgenomen uit eerder gemaakte raming gemeente
Excl. Plankosten, BTW en VTU-kosten

Voorbereidend en opruimwerkzaamheden	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Verwijderen verharding, plantenbakken en straatmeubilair. Aanbrengen boombescherming, graven proefsleuven en uitzetwerkzaamheden	m2	5471	€	15,00	€	82.065,00

Verkeersmaatregelen (stelpost conform opgave gemeente)	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Doelstraat Pastoor van Kessellaan tot Nieuwe Kerkstraat	stelpost	1	€	15.000,00	€	15.000,00

Aanpassingen kabels en leidingen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Flexibel maken oversteek / kruising van K&L	stelpost	6	€	5.000,00	€	30.000,00

Verhardingen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Nieuwe gebakken klinkers inclusief fundatie, opsluitingen en afwatering	m2	5154	€	100,00	€	515.400,00

Groeninrichting	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Aanbrengen substraat / teelaarde, planten vaste planten, klimplanten en bloemheesters	m2	318	€	100,00	€	31.800,00

Bomen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Leveren en aanplanten nieuwe hoogstam- en meerstammige bomen incl. groeiplaatsverbetering, beluchting en verankering	st	39	€	1.500,00	€	58.500,00

Verlichting	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Paaltop armatuur	stelpost	26	€	3.500,00	€	91.000,00

Maatregelen klimaatadaptatie	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Maatregelen klimaatadaptatie, lengte 480m1	m1	480	€	400,00	€	192.000,00

Bebording	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Bebording	stelpost	1	€	-	€	-

SUBTOTAAL	€	1.015.765,00
30% onvoorzien	€	304.729,50
TOTAAL	**€**	**1.320.494,50**

Totale plangebied	5471	m2
kosten per m2 plangebied	€ 241,36	

Zevenbergen - Doelstraat / Molenstraat

Globale kostenraming Herinrichting openbare ruimte
datum: 28 juli 2025
proj. nr. 624.137.00

WOONGEBIED basis

UITGANGSPUNTEN
Herinrichting obv overzichttekening met oppervlaktes: L-OG-62413700-01-02_A1.PDF
Ambitieniveau herinrichting is **basis kwaliteit** (conform HIOR)
Er is een stelpost opgenomen voor: speelvoorzieningen, verplaatsen ondergrondse afvalcontainers, pollersysteem
impuls / kunstwerk voor rotonde, bewegwijzering, verwijderen en afvoeren overkapping Ambachtsgang
Voor de straten die niet direct op het oppervlaktewater vd Haven kunnen worden afgekoppeld is een stelpost opgenomen voor klimaatmaatregelen
Voor alle straten is uitgegaan van nieuwe aan te planten bomen (nader onderzoek nodig)
Voor alle verhardingen is uitgegaan van nieuw aan te brengen bestratingsmateriaal
Prijzen betreffen leveren en aanbrengen
Voor aanpassing kabels en leidingen is een stelpost aangegeven
Kosten verkeersmaatregelen overgenomen uit eerder gemaakte raming gemeente
Excl. Plankosten, BTW en VTU-kosten

Voorbereidend en opruimwerkzaamheden	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Verwijderen verharding, plantenbakken en straatmeubilair. Aanbrengen boombescherming, graven proefsleuven en uitzetwerkzaamheden	m2	5471	€	15,00	€	82.065,00

Verkeersmaatregelen (stelpost conform opgave gemeente)	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Doelstraat Pastoor van Kessellaan tot Nieuwe Kerkstraat	stelpost	1	€	15.000,00	€	15.000,00

Aanpassingen kabels en leidingen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Flexibel maken oversteek / kruising van K&L	stelpost	6	€	5.000,00	€	30.000,00

Verhardingen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Nieuwe gebakken klinkers inclusief fundatie, opsluitingen en afwatering	m2	5154	€	80,00	€	412.320,00

Groeninrichting	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Nader te bepalen (geveltuin / klimplanten / ….)	m2	318	€	100,00	€	31.800,00

Bomen	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Leveren en aanplanten nieuwe hoogstam- en meerstammige bomen incl. groeiplaatsverbetering, beluchting en verankering	st	39	€	1.500,00	€	58.500,00

Verlichting	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Paaltop armatuur	stelpost	26	€	2.000,00	€	52.000,00

Maatregelen klimaatadaptatie	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Maatregelen klimaatadaptatie, lengte 480m1	m1	480	€	400,00	€	192.000,00

Bewegwijzering / bebording	eenheid	hoeveelheid		PPE		totaal
Bewegwijzering	stelpost	1	€	-	€	-

SUBTOTAAL	€	873.685,00
30% onvoorzien	€	262.105,50
TOTAAL	**€**	**1.135.790,50**

Totale plangebied	5471	m2
kosten per m2 plangebied	€ 207,60	