OVERZICHT

Schaal 1:500

LEGENDA

━ ━ ━	werkgrens
🟩	waterkering bekleed met Portugese keien, bovenzijde +3.60m tov NAP
🟦	waterkering, drempel (dichtzetten middels schotbalken)
🟨	muur estetisch, bekleed met Portugese keien, bovenzijde +0,50m tov maaiveld
🟫	aanbrengen klinker keiformaat, kleur Padova rood KK70: - rijbaan, keperverband - rabbatstrook, elleboogverband
🟥	aanbrengen klinker dikformaat, kleur rood (hergebruik): - trottoirs, halfsteensvervand - uitritten, elleboogverband
■	aanbrengen klinker dikformaat, kleur Lavaro geel/grijs 450: - trottoirs, halfsteensverband - fietsenstalling, elleboogverband - kraam aanduiding, elleboogverband
■	aanbrengen klinker keiformaat, kleur Lavaro grijs/bont 070 - keerlus Willem Barentsz kade west, keperverband
■	aanbrengen klinker keiformaat, kleur heide (hergebruik): - omranding langsparkeervakken, halfsteensverband - schuin- en langsparkeervakken, elleboogverband
■	aanbrengen klinker keiformaat, kleur grijs (hergebruik): - vakmarkering langsparkeervakken, elleboogverband - vakmarkering schuin parkeervakken, losse stenen
■	aanbrengen betonverharding
🟧	aanbrengen steiger b=4,00m
🟩	aanbrengen groenvak
▨	aanbrengen talud met stortsteen
■	bestaande ondergrondse container
○	bestaande boom

NR	DATUM	WIJZIGING	GET.
C1	13 juli 2023		S. Mulder

OPDRACHTGEVER

Gemeente Terschelling

Projectteam Schylger Haven

PROJECTOMSCHRIJVING

Herinrichting Schylgerhaven

TEKENINGOMSCHRIJVING

Voorlopig ontwerp

Overzicht

STATUS

Concept

TEKENAAR: S. Mulder

SCHAAL: 1 : 500

ONTWERPLEIDER: K.J. de Vries

FORMAAT: A0

BLAD IN BLADEN: 1 IN 1

TEKENINGNUMMER: SI01-VO-C01-21192223-smr

WIJZ.NR: 1

WIJ WERKEN AAN DE Schylger haven

S:\Ontwerp\2022\Regio 2\21192223 Terschelling - R Technische ondersteuning projectteam HFT\02 Tekeningen\022 Concept\SI01-VO-C01-21192223-smr.dwg