

PIUS FLORIS

Bomen Effect Analyse

→ Sportpad
Roelofarendsveen

Colofon

Rapportage

Kenmerk	Bomen Effect Analyse
Revisie	Sportpad Roelofarendsveen
Projectnummer	PFBL 23 070
Datum	4 januari 2024
Status	Definitief

Contactpersonen

F.C. Barneveld auteur f.barneveld@piusfloris.nl	F.C. Barneveld onderzoeker f.barneveld@piusfloris.nl	A.C. van Polen controleur b.vanpolen@piusfloris.nl
---	--	--



Opdrachtgever

Naam	Sweco Nederland B.V.
Contactpersoon	Dhr. M. van Vliet
Adres	De Holle Bilt 22
Postcode	3732 HM
Plaats	De Bilt

Opdrachtnemer

Pius Floris Boomverzorging Veenendaal
Nieuweweg Noord 255
3905 LW Veenendaal
Nederland
Telefoon 0318 - 519 039
www.piusfloris.nl
info@piusfloris.nl
KvK 30057153

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
1.1 Doel	2
1.2 Uitgangspunt	2
1.3 Situatie/project	2
2. Onderzoeksmethode	3
2.1 Inventarisatie en conditiebepaling	3
2.2 Boomveiligheidscontrole	4
2.3 Toekomstverwachting huidige situatie	5
2.4 Invloed werkzaamheden	6
3. Onderzoeksresultaten	7
3.1 Inventarisatie	7
3.2 Boomveiligheidscontrole	8
3.3 Toetsing aan beleid	9
3.4 Beoordeling groeiplaats	9
3.5 Toekomstverwachting huidige situatie	11
3.6 Beïnvloeding civiele werkzaamheden op de bomen	11
4. Conclusie en advies	15
4.1 Toekomstbeeld voor de bomen	15
4.2 Specifieke maatregelen bij werkzaamheden	15
4.3 Algemene maatregelen bij werken rond bomen	19
4.4 Bomenbalans	20
5. Slotwoord	22
Bijlage 1a Kaart met boomnummers Uitsnede 1	22
Bijlage 1b Kaart met boomnummers Uitsnede 2	22
Bijlage 1c Kaart met boomnummers Uitsnede 3	22
Bijlage 1d Kaart met boomnummers Uitsnede 4	22
Bijlage 2a inventarisatiegegevens	22
Bijlage 2b Boomveiligheidscontrole	22
Bijlage 3a Ontwerpdokument	22
Bijlage 3b Ontwerpdokument	22
Bijlage 4 Bomenposter 'Werken rond bomen'	22

1. Inleiding

In opdracht van Sweco Nederland B.V. heeft Pius Floris Boomverzorging Leiderdorp in week 51 van het jaar 2023 een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd en opgesteld. De BEA heeft plaatsgevonden in het projectgebied rond het Sportpad te Roelofarendsveen. In figuur 1 is een globale projectlocatie weergegeven.

1.1 Doel


Het doel van een BEA is, inzichtelijk te krijgen welke invloeden de (civiele) werkzaamheden hebben, op de aanwezige bomen. Tevens wordt bepaald hoe om te gaan met de bomen, zodat deze zoveel mogelijk gehandhaafd kunnen blijven.

1.2 Uitgangspunt

Kunnen de aanwezige bomen, in de huidige verschijningsvorm en op de huidige standplaats, in relatie met de voorgenomen werkzaamheden, duurzaam behouden worden?

1.3 Situatie/project

De opdrachtgever is voornemens in het projectgebied her in te richten. De bestaande sportvelden worden opnieuw ingericht en de bestaande bebouwing wordt voor een deel verwijderd of vervangen. Ook wordt er in delen van het projectgebied parkeervakken en een nieuwe riolering aangelegd. Het ontwerpdocument betreft een Definitief Ontwerp (DO)



Figuur 1: Globale projectlocatie

2. Onderzoeksmethode

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke werkzaamheden hebben plaatsgevonden voor het opstellen voor de Boom Effect Analyse. (BEA)

Er zijn verschillende stappen ondernomen voor deze Boom Effect Analyse:

1. Inventarisatie en conditie bepaling van het bomenbestand;
2. Visuele controle op symptomen van verzwakking.
3. Beoordeling van de groeiplaats.
4. Toekomstverwachting.
5. Beïnvloeding civiele werkzaamheden op de bomen

Hieronder zijn de verschillende onderzoeksmethoden toegelicht.

2.1 Inventarisatie en conditiebepaling

Bij de inventarisatie en conditiebepaling is bepaald welke bomen er in de invloedzone van het stedenbouwkundig plan aanwezig zijn en wordt bepaald wat de conditie hiervan is. Dit is van belang voor het verkrijgen van een stuk basisinformatie over de bomen.

Inventarisatie

Bij de inventarisatie is van de bomen een aantal gegevens opgenomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om soort, grootte en locatie. Naast deze vaste gegevens worden ook variabele gegevens opgenomen, als stamomtrek en conditiebepaling en toekomstverwachting.

Conditiebepaling

De conditiebepaling is een momentopname van de verschijningsvorm van de boom. Bij de conditiebepaling is door ons onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën:

Conditieverdeling	
Goed	De boom vertoont een beeld dat van de soort verwacht mag worden onder goede groeiplaatsomstandigheden en op een goede groeiplaats.
Redelijk	Niet-optimale groei, maar de minder optimale omstandigheden hebben nog geen duidelijke negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom.
Matig	Er is duidelijk sprake van negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom, zoals beginnende scheutsterfte of overmatige scheutgroei binnen in de kroon.
Slecht	Duidelijk aftakelende boom, waarbij veelal sprake is van een ijle kroon met zware scheutsterfte resulterend in veel en soms zwaar/dik dood hout.
Dood	De boom is geheel afgestorven.

2.2 Boomveiligheidscontrole

VTA methode

De boomveiligheidscontrole bij de bomen is uitgevoerd met behulp van de VTA methode. De afkorting VTA staat voor Visual Tree Assessment. Bij deze visuele beoordeling van de bomen, wordt gericht gekeken naar de bouw en het groeigedrag van de boom. Het breukrisico wordt beoordeeld door te kijken naar de stam, stamvoet, tak aanzetten, kroonopbouw en aanwezigheid van zwammen. Bij de conclusie wordt de boom ingedeeld in één van de volgende categorieën:

Veiligheidsklasse	
Goedgekeurd	Een boom wordt goedgekeurd als er geen symptomen bij een boom worden aangetroffen die op een defect wijzen.
Attentieboom	Bomen waarbij wel een symptoom gevonden wordt maar waarvan duidelijk is dat deze op het moment van controle geen verhoogd risico veroorzaakt, worden als attentieboom aangeduid.
Risicoboom	Bomen waarbij een symptoom gevonden wordt die een verhoogd risico veroorzaakt en bomen waarbij een symptoom gevonden wordt waarvan op het moment van controle niet kan worden aangegeven of het een verhoogd risico veroorzaakt, worden aangemerkt als zijnde risicoboom
Afgekeurd	Bomen waarvan op het moment van de controle duidelijk is dat zij een verhoogd risico veroorzaken, worden aangemerkt als afgekeurd. Vanuit het oogpunt van veiligheid dienen deze bomen verwijderd te worden.
Niet aanwezig	Ten tijden van de VTA-controle is deze boom niet meer aangetroffen
Niet volledig te beoordelen	Het betreft bomen welke door hoge onderbegroeiing of overmatige klimop groei niet volledig te beoordelen zijn.

Veiligheidsmaatregelen

Voor de binnen de BVC geconstateerde BVC-gebreken moet, volgens de indeling, worden geregistreerd welke veiligheidsmaatregelen (advies in kader van zorgplicht) nodig zijn om de veiligheid van de omgeving te waarborgen:

- Vellen (boom verwijderen)
- Verankering aanbrengen
- Verankering controleren en/of bijstellen
- Tak(ken) innemen
- Tak(ken) verwijderen
- Wettelijke vereiste doorgang vrijmaken
- Kroonreductie
- Grof dood hout verwijderen
- Nader onderzoek
- Hercontrole (BVC)
- Verhoogde controlefrequentie BVC (ten minste jaarlijks)

Urgentie

Voor de (geregistreerde) veiligheidsmaatregelen moet, in het kader van de veiligheid, een passende urgentie (van uitvoering) worden geregistreerd (geadviseerd) volgens de indeling. Binnen de keuze van de urgentie speelt het gebrek en de omvang van het gebrek als ook het gevolg en de gevaarzetting van de locatie een essentiële rol. Gebreken die gerelateerd zijn aan (grof) dood hout (dood hout ≥ 4 cm en langer dan 50 cm) worden in de regel gekoppeld aan een urgentie < 6 maanden behalve wanneer de risico's van dood hout een ernstige impact hebben op de veiligheid vanwege de (grote) omvang van het dode hout of de standplaats (gevaarzetting) van de boom.

Staat van Onderhoud

Voor het (cyclisch) onderhoud van bomen wordt beoogd om een aanvaard boombeeld te bereiken. Dit houdt in dat een boom wordt vrijgemaakt van probleemtakken. Probleemtakken zijn de takken die een gevaar opleveren betreffende de boomveiligheid, of takken waardoor er onvoldoende vrije ruimte onder de kroon beschikbaar is voor vrije doorgang.

Voor het cyclisch onderhoud wordt onderscheid gemaakt in de tijdelijke en de blijvende kroon. Ten behoeve van de vrije doorgang wordt er een takvrije zone van de stam gecreëerd. Deze takvrije zone wordt door middel van begeleidingssnoei bereikt.

Wanneer de takvrije zone bereikt is bevinden alle takken zich in de blijvende kroon. Bij deze bomen is er enkel een snoeimaatregel nodig wanneer er probleemtakken in de kroon aanwezig zijn. Op het moment dat er aan deze bomen gesnoeid dient te worden is er sprake van onderhoudssnoei. Ook wanneer het beoogde eindbeeld van de bomen door middel van begeleidingssnoei onbereikbaar is, wordt er van onderhoudssnoei gesproken.

In het geval van vormbomen is er sprake van een afwijkend eindbeeld van de bomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om geknotte bomen, leibomen of gekandelaberde bomen.

Boombeeld

Bij het bepalen van het boombeeld wordt er onderscheid gemaakt in het percentage kroonvolume dat in een snoeiingreep verwijderd wordt om het gewenste boombeeld te bereiken. In onderstaande tabel wordt het onderscheid in boombeeld weergegeven:

Boombeeld	Snoeiingreep algemeen	Begeleidingssnoei	Onderhoudssnoei
Aanvaard	Geen snoeiingreep	Geen snoeiingreep	Geen snoeiingreep
Regulier	1 reguliere snoeiingreep	Ingrep 20-25%	1 reguliere snoeiingreep
Achterstallig	1 verzwaarde snoeiingreep	ingrep 30 tot 40%	1 verzwaarde snoeiingreep
Verwaarloosd	Verzwaarde, gefaseerde snoeiingrepen	1e ingrep 30 tot 40%	Niet van toepassing

2.3 Toekomstverwachting huidige situatie

De toekomstverwachting wordt bepaald door de leeftijd, conditie, mechanische gebreken, groeiplaatsomstandigheden en in dit geval door de herinrichtingsplannen.

Bij de conclusie wordt de boom ingedeeld in één van de volgende categorieën:

- **Goed** toekomstverwachting van minimaal 15 jaar en meer actieve groei;
- **Redelijk** toekomstverwachting van 10 tot 15 jaar actieve groei;
- **Matig** toekomstverwachting van 5 tot 10 jaar actieve groei;
- **Slecht** toekomstverwachting van 0 tot 5 jaar actieve groei.

→ 2.4 Invloed werkzaamheden

De toekomstverwachting, zoals hierboven omschreven kan ernstig verstoord worden door de civiele werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. Hieronder vindt u een opsomming wat de gevolgen kunnen zijn.

Schade bovengronds

Door de inzet van zwaar materieel en het werken in korte nabijheid van de bomen, is er een verhoogde kans op stam en/of kroonbeschadiging.

Schade ondergronds

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat er wortelverlies als gevolg van de graafwerkzaamheden. Tevens bestaat er een groot risico op bodemverdichting van de groeiplaats die zich buiten het te graven cunet bevindt. Daarnaast kan er indirect wortelschade/sterfte ontstaan, door de opslag van materiaal en materieel. Dit vanwege een verstoorde diffusie van bodemgassen met de buitenlucht.

Onder het begrip wortelschade wordt de schade aan de opnamewortels verstaan. Deze wortels zorgen voor de opname van voedingsstoffen en vocht. Het wordt weergegeven in procenten ten opzichte van de totale opname wortels.

Onder het begrip stabiliteitswortelschade wordt de schade aan de wortels verstaan die zorgen voor de stabiliteit van de boom. Het wordt weergegeven in procenten ten opzichte van de totale stabiliteit wortels.

Voor het percentage schade aan de beworteling zijn onderstaande richtlijnen opgesteld:

- Tot 10 % verlies is acceptabel bij een goede groeiontwikkeling;
- Bij > 10% wortelschade is compensatie gewenst;
- Bij 20 – 40 % verlies is individuele afweging noodzakelijk.
- Bij meer dan 40% verlies van de stabiliteitswortels (> 5 cm diam.) is er sprake van acute instabiliteit.

In de regel heeft een boom 3 jaar nodig om het wortelverlies te compenseren, indien hiervoor ondergronds de mogelijkheden (nieuwe doorwortelbare ruimte) toereikend zijn.

Bronbemaling

Voor de vochtvoorziening zijn de bomen afhankelijk van regenwater en grondwater. Bij de toepassing van bronbemaling wordt de grondwaterstand (tijdelijk) verlaagd. Het grondwater is tijdens de werkzaamheden niet meer bereikbaar voor de bomen. Afhankelijk van het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, kan de vochtvoorziening ontoereikend zijn voor de bomen

3. Onderzoeksresultaten

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten beschreven. Duidelijk wordt wat de conditie en toekomstverwachting van het bomenbestand is en worden eventueel benodigde veiligheidsmaatregelen beschreven. Daarna wordt de groeiplaats beoordeeld en het beleid omtrent de bomen beschreven. Als laatste wordt de projectinvloed op de aanwezige bomen beschreven.

3.1 Inventarisatie

Alle bomen welke binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden vallen, zijn geïnventariseerd. Een overzicht met boomnummers en de volledige inventarisatie- en boomveiligheidsgegevens zijn in bijlage 1 en 2 weergegeven. In totaal zijn 656 individuele bomen geïnventariseerd. Onderstaande tabel geeft de meest voorkomende boomsoorten en aantallen in het projectgebied weer:


Boomsoort	Boomsoort NL	Aantal
Fraxinus excelsior	Gewone Es	173
Acer campestre	Veldesdoorn	123
Crataegus	Meidoorn	85
Ulmus	Iep	84
Acer pseudoplatanus	Gewone Esdoorn	41
Alnus glutinosa	Zwarte Els	24
Prunus	Kers	26
Quercus robur	Zomereik	18
Acer platanoides	Noorse Esdoorn	15

Verder staan er in het projectgebied onder andere soorten als Kastanje, Amberboom, Wilg en Tilia. Van de overige boomsoorten zijn er minder dan 10 stuks in het projectgebied opgenomen.

Conditie en toekomstverwachting

De conditie van de 656 onderzochte bomen is overwegend redelijk tot goed: Van 238 bomen is de conditie als goed ingeschat. 377 bomen zijn met een redelijke conditie beoordeeld. De conditie van 30 bomen is als matig ingeschat en 9 bomen beschikken over een slechte conditie. 2 bomen zijn op het moment van het onderzoek afgestorven.

De toekomstverwachting is voor 246 bomen als goed beoordeeld, meer dan 15 jaar actieve groei. In bijlage 1 is de toekomstverwachting in kleuren weergegeven. Voor 367 bomen geldt een redelijke toekomstverwachting van 10 tot 15 jaar. De toekomstverwachting van 24 bomen is als matig (5-10 jaar actieve groei) ingeschat en 17 bomen beschikt over een slechte toekomstverwachting van minder dan 5 jaar actieve groei. De 2 afgestorven bomen hebben geen toekomstverwachting. In onderstaande grafiek is de toekomstverwachting schematisch weergegeven:



Figuur 2: Overzicht conditie en toekomstverwachting

3.2 Boomveiligheidscontrole

Zoals eerder beschreven is tijdens de boominventarisatie een Boomveiligheidscontrole (BVC) volgens de VTA-methode uitgevoerd bij de 656 geïnventariseerde bomen. De resultaten uit dit onderzoek zijn in deze paragraaf beschreven. De volledige BVC-gegevens zijn opgenomen in bijlage 2 van deze rapportage.

Goedgekeurd

Tijdens de boomveiligheidscontrole zijn 490 bomen goedgekeurd betreffende boomveiligheid. Bij deze bomen zijn geen gebreken aangetroffen die voor een verhoogd risico voor de omgeving zorgen. De reguliere inspectiefrequentie van 1 keer in de 3 jaar kan bij de bomen aangehouden worden.

Risicobomen

Tijdens de BVC zijn 146 bomen als risicoboom beoordeeld. Bij deze bomen is een gebrek aangetroffen en dient een veiligheidsmaatregel uitgevoerd te worden. In de kroon van 139 bomen is grof dood hout aangetroffen dat binnen 6 maanden dient te worden verwijderd. Ook dient er bij 3 bomen (boomnummer **126**, **169** en **295**) gerichte snoei uitgevoerd te worden vanwege de aanwezigheid van een gebroken of een losse tak. In het geval van 2 bomen (boomnummer **136** en **202**) wordt een nader onderzoek geadviseerd vanwege de aanwezigheid van schimmelaantastingen.

Attentiebomen

De boom met boomnummer **140** is als attentieboom aangemerkt. Een attentieboom is een boom waarbij gebreken zijn aangetroffen die op dit moment nog niet voor een verhoogd risico zorgen, maar waarbij binnen een jaar wel een verhoogd risico kan ontstaan. Bovendien zijn 2 bomen (boomnummer **20** en **268**) in eerste instantie opgenomen als risicoboom, maar dienen na het uitvoeren van een

veiligheidsmaatregel beheerd te worden als attentieboom. Bij de 3 bomen is een plakoksel aangetroffen. Een plakoksel is een verzwakte aanhechting van een tak of stamdeel waarbij het risico op uitbreken vergroot is. Vanwege aangetroffen gebreken dienen deze bomen jaarlijks gecontroleerd te worden op boomveiligheid in plaats van de reguliere inspectiefrequentie van 1 keer in de 3 jaar.

Afgekeurd

Van de 656 bomen zijn 19 bomen afgekeurd. De bomen zijn afgestorven, zijn in slechte conditie of er zijn gebreken aangetroffen waardoor de bomen niet te behouden zijn. In het geval van 14 bomen wordt noodkap geadviseerd. Deze bomen betreffen lepen, waarbij verschijnselen van een aantasting van de lepenspinkever is aangetroffen. Deze aantasting kan lepziekte veroorzaken. Het betreft de bomen met de boomnummers **15, 16, 23, 86, 87, 174, 177, 178, 226, 232, 265, 266, 267 en 343**. Voor de overige 5 bomen (boomnummer **273, 275, 350, 589 en 626**) geldt het advies dat de bomen binnen 6 maanden verwijderd dienen te worden.

Staat van onderhoud

De staat van onderhoud van de bomen is bij het grootste deel van de bomen als regulier beoordeeld. Dit houdt in dat de bomen in 1 snoeironde op beeld te brengen zijn. Ook dienen snoeimaatregelen uitgevoerd te worden bij de risicoboom vanwege de aanwezigheid van grof dood hout in de kroon. De snoeiingreep valt onder de reguliere snoei. In het geval van 18 bomen is de staat van onderhoud achterstallig. Dit houdt in dat er een snoeimaatregel met meer dan 20% kroonreductie nodig is om de boom op beeld te brengen. Van 1 boom is de staat van onderhoud verwaarloosd. Bij deze boom zijn meerdere verzwaarde snoeiingrepen nodig om de boom op beeld te krijgen.

3.3 Toetsing aan beleid

Het projectgebied bevindt zich in de gemeente Kaag en Braassem. Vanaf 1 januari 2024 is in de gemeente de omgevingswet ingetreden. De regels omtrent het kappen van bomen zijn op dit moment niet bekend.

Wet Natuurbescherming

De bomen in het projectgebied kunnen fungeren als (tijdelijke) rust- of verblijfplaats voor flora en fauna. Bovendien is het mogelijk dat er in het gebied verschillende soorten beschermde flora aangetroffen worden. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient er een ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden naar de aanwezigheid van flora en fauna. Vervolgens dient er op basis van de inventarisatie een werkprotocol opgesteld te worden waarin maatregelen beschreven worden om de flora en fauna te beschermen.

3.4 Beoordeling groeiplaats

Tijdens het uitvoeren van de BEA is de groeiplaats van de bomen beoordeeld. Zowel de bovengrondse groeiplaats als de ondergrondse groeiplaats is beoordeeld.

Bovengronds

De bovengrondse groeiplaats van de bomen is over het algemeen als voldoende tot goed beoordeeld. De bomen staan in houtwallen of in de groenstroken. De bomen ondervinden enige concurrentie van elkaar. De onderlinge concurrentie is slechts beperkt belemmerend. Enkele bomen staan dicht op de aanwezige bebouwing waardoor een conflict bestaat tussen de kronen van de bomen en de gevels van de bebouwing.

Ondergronds

Ook is de ondergrondse groeiplaats van de bomen beoordeeld tijdens het uitvoeren van de BEA. De ondergrondse groeiplaats van de bomen is beoordeeld aan de hand van grondboringen. Uit de proefsleuven en de grondboringen blijkt dat het bodemprofiel redelijk eenduidig is in het projectgebied. Het bodemprofiel verloopt over het algemeen als volgt.

Diepte onder maaiveld	Bodem
0-20 cm	Zware zavel 17-25% lutum
20-120 cm	Lichte klei; 25-35% lutum
Vanaf 80 cm	Gleyverschijnselen
Algemeen	De groeiplaats biedt vooral de bovenste 80 cm mogelijkheden voor de bomen om in te wortelen. Op deze dieptes zijn de meeste voedingsstoffen te vinden en hier zullen de bomen voornamelijk beworteling vormen. Vanaf 80 cm zijn gleyverschijnselen aangetroffen die duiden op een (schijn)grondwaterstand. Vanaf deze diepte is geen beworteling te verwachten.




Figuur 3: Bodemprofiel

In de houtwal aan de noordzijde van het projectgebied zijn de gleyverschijnselen op een diepte van 30 cm onder maaiveld aangetroffen. Over het algemeen is te verwachten dat de bomen een ondiep en breeduit wortelpatroon zullen vertonen. Om deze reden dient er bij werkzaamheden rond bomen met de kwetsbare boomzone rekening gehouden te worden. De kwetsbare boomzone is de kroonprojectie van de bomen + 1,5 meter rondom deze kroonprojectie.

Grondwaterstanden

Het maaiveld binnen het projectgebied ligt op 3,81 meter onder NAP. Uit de gegevens van het DINO-loket blijkt dat het grondwater schommelt tussen de 30 cm en 100 cm onder maaiveld. Dit verklaart de gleyverschijnselen die aangetroffen zijn in de grondboringen

Grondwaterstanden



Figuur 4: [Grondwaterstand](#)

3.5 Toekomstverwachting huidige situatie

Het vaststellen van de toekomstverwachting bij bomen is een inschatting en is van diverse factoren afhankelijk. De toekomstverwachting is, bij gelijkblijvende omstandigheden, over het algemeen goed. Bij het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden kan de toekomstverwachting naar beneden moeten worden bijgesteld. Zeker bij de bomen met een verminderde conditie en toekomstverwachting. Deze bomen verdragen veranderingen in de groeiplaats en wortelverlies minder goed dan bomen met een goede conditie en toekomstverwachting. In bijlage 1 is de toekomstverwachting van de bomen in kleuren aangegeven.

3.6 Beïnvloeding civiele werkzaamheden op de bomen

In deze paragraaf wordt de invloed van de voorgenomen werkzaamheden in het projectgebied beschreven. Voor het beschrijven van de projectinvloed is uitgegaan van de informatie uit het ontwerpdocument, zoals bijgevoegd in bijlage 3. Het betreft hier de volgende werkzaamheden:

- Verwijderen bestaande bebouwing
- Herinrichten sportvelden
- Aanleg kunstgrasvelden
- Inrichten bouwvak
- Aanleg parkeervakken

- Aanleg nieuwe riolering
- Opslag bouw- en sloopmaterialen
- Kabels en leidingen
- Bronnering

Verwijderen bestaande bebouwing

Bij het verwijderen van de bestaande bebouwing kan schade ontstaan bij het bovengronds gedeelte van de bomen. Door vallend sloopmateriaal en door het gebruik van machines kunnen de stammen en de kronen van de bomen beschadigd raken.

Ondergronds ontstaat er wortelschade bij het verwijderen van de funderingen van de bebouwing. De bomen met de boomnummer **126 t/m 131, 134 t/m 136** staan dicht op de te slopen bebouwing. Het wortelverlies bij de bomen **128 t/m 131** wordt verwacht op meer dan 40% aangezien deze bomen tegen de gevel van de te verwijderen bebouwing staan. Bij de bomen **126, 127 en 136** wordt een wortelverlies van tussen de 20 en 40% verwacht. De bomen **134 en 135** betreffen kleinere bomen waarbij het wortelverlies verwacht wordt op minder dan 10%.

Herinrichten sportvelden

Er wordt een nieuw kunstgrasveld aangelegd op de locatie van de bomen **125 t/m 131, 134 t/m 136** en op korte afstand van de bomen **142 t/m 145**. Ten behoeve van de aanleg van het kunstgrasveld zal een cunet met een diepte van 50 cm afgegraven dienen te worden. Hierdoor zijn de bomen **125 t/m 131, 134 t/m 136** niet te handhaven. Het wortelverlies is bij deze bomen te groot om de bomen te kunnen behouden. Het wortelverlies bij de bomen **142 t/m 145** wordt geschat op rond de 20%. Dit is belemmerend voor het behoud van deze bomen.

Bij de bomen **155 t/m 166** wordt de locatie van het sportveld in noordelijke richting verplaatst. Hierdoor zijn deze bomen niet te behouden. Door de verplaatsing van het sportveld waarbij graafwerkzaamheden plaatsvinden ontstaat wortelschade bij de bomen **167 en 168**. Het wortelverlies bij deze bomen wordt geschat op rond de 20%. Dit is belemmerend voor het behoud van deze bomen.

Aanleg kunstgrasvelden

De bestaande sportvelden worden vervangen voor kunstgras, all weather velden of gravelvelden. Ten behoeve van de aanleg wordt een cunet met een diepte van 50 cm onder maaiveld afgegraven. Hierdoor is de kans op wortelschade groot bij de bomen met de boomnummers **38 t/m 64, 201 t/m 259, 295 t/m 300 en 332 t/m 429**. Afhankelijk van de afstand van de werkzaamheden tot de bomen is de aanleg van de kunstgrasvelden belemmerend voor het duurzaam behoud van de bomen.

Inrichten bouwvak

Volgens het ontwerpdocument wordt op de locatie van de bomen **167, 168, 173 t/m 190 en 200** de huidige bebouwing gesloopt en wordt het perceel bouwrijp gemaakt. Hierdoor zijn deze bomen niet te behouden. Er ontstaat eveneens wortelschade bij de bomen **191 t/m 199** bij de werkzaamheden van het bouwrijp maken. De werkzaamheden vinden plaats binnen de kwetsbare boomzone van deze bomen waardoor er wortelschade ontstaat die ingeschat wordt tussen de 20 en 30%. Dit is belemmerend voor het duurzaam behoud van deze bomen.

Aan de noordzijde van het Sportpad wordt de locatie waar de huidige bebouwing staat eveneens bouwrijp gemaakt. De bomen **303, 541 t/m 543, 559 t/m 594** staan te dicht op het in te richten bouwvak om de bomen te kunnen behouden. Bovendien vinden er werkzaamheden plaats binnen de kwetsbare

boomzone van de bomen **306 t/m 315, 326 t/m 331, 515 t/m 524**. Door de werkzaamheden ontstaat wortelverlies bij de bomen dat belemmerend is voor het duurzaam behoud van de bomen. Bij de bomen **326 t/m 331** dient eveneens rekening gehouden te worden met de beschikbare doorgangshoogte onder de boomkronen.

Aanleg parkeervakken

Volgens het ontwerpdocument worden op de locatie van de bomen **595 t/m 635** parkeervakken aangelegd. Wanneer de plannen volgens het ontwerpdocument worden uitgevoerd zijn deze bomen niet te behouden.

Aanleg nieuwe riolering

Op de locatie van de bomen **1 t/m 32, 136, 137, 142 t/m 147 en 150** wordt een nieuwe riolering aangelegd. Bij deze bomen ontstaat teveel wortelschade om de bomen te kunnen behouden. Bovendien wordt er een riolering binnen de kwetsbare boomzone aangelegd van de bomen **38 t/m 64 en 115 t/m 135**. Hierdoor kan er wortelschade bij de bomen ontstaan wat belemmerend is voor het duurzaam behoud van de bomen. De wortelschade bij deze bomen wordt geschat op minder dan 20%.

Opslag bouw- en sloopmaterialen

Door de opslag van het bouw en sloopmateriaal raakt de bodem verdicht wanneer dit binnen de kwetsbare boomzone van de bomen plaatsvindt. Bij een verdichting van meer dan 1,5 MPa wordt de wortelgroei belemmerd en bij een verdichting van meer dan 3 MPa is de wortelgroei over het algemeen niet meer mogelijk. Bovendien is bij een hoge mate van verdichting de uitwisseling van bomengassen niet mogelijk. Hierdoor hopen CO₂ en methaan zich op in de bodem en is de bodem beperkt bereikbaar voor zuurstof. Voor wortelgroei is een minimaal percentage van 12% zuurstof in de bodem nodig.

Kabels en leidingen

Aangezien het ontwerpdocument een voorontwerp betreft, is er nog niets bekend over de aanleg van kabels en leidingen. Afhankelijk van de locatie kan dit van belemmerende invloed zijn op de bomen binnen het projectgebied. Door de graafwerkzaamheden kan wortelschade bij de bomen ontstaan wanneer de werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone van de bomen worden uitgevoerd.

Bronnering

Zoals beschreven is het grondwater aanwezig op een diepte tussen de 80cm en 1,5 meter onder maaiveld. Zeker de grote oudere bomen kunnen gebruikmaken van deze grondwaterstand. Wanneer er bronnering toegepast dient te worden verandert de waterhuishouding van de bomen en kan er een vochttekort bij de bomen ontstaan. Dit kan van belemmerende invloed zijn op het duurzaam behoud van de bomen.

Overzicht projectinvloed

In onderstaande tabel wordt de mate van belemmering beschreven naar aanleiding van bovenstaande projectinvloeden. Hierbij is uitgegaan van het ontwerpdocument zoals is bijgevoegd in bijlage 3. In het ontwerpdocument worden geen maten aangegeven en er zijn bomen bij de inventarisatie opgenomen die niet in het ontwerpdocument zijn weergegeven. In bijlage 1 zijn de boomnummers terug te vinden.

Projectinvloed	Boomnummers
Niet belemmerend	33 t/m 37, 65 t/m 114, 138 t/m 141, 148, 149, 151 t/m 154, 169 t/m 172, 260 t/m 294, 301, 302, 304, 305, 316 t/m 325, 430 t/m 514, 525 t/m 540, 544 t/m 558 en 636 t/m 656.
Belemmerend	38 t/m 64, 115 t/m 124, 132, 133, 191 t/m 199, 201 t/m 259, 295 t/m 300, 306 t/m 315, 326 t/m 429 en 515 t/m 524.
Zeer belemmerend	1 t/m 32, 125 t/m 131, 134 t/m 137, 142 t/m 147, 150, 155 t/m 168, 173 t/m 190, 200, 303, 541 t/m 543 en 559 t/m 635.

4. Conclusie en advies

In dit hoofdstuk wordt als eerst het toekomstbeeld voor de bomen beschreven. Dit aan de hand van de projectinvloed, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Daarna worden, voor zo ver mogelijk, specifieke maatregelen beschreven om zoveel mogelijk bomen duurzaam te behouden. Vervolgens worden de algemeen geldende regels voor werken rond bomen beschreven. Het hoofdstuk eindigt met het beschrijven van de bomenbalans.

4.1 Toekomstbeeld voor de bomen

In de huidige situatie heeft het grootste deel van de bomen een redelijke tot goede conditie en toekomstverwachting. De werkzaamheden voor het herinrichten van het projectgebied zijn op enkele delen van het tracé van (zeer) belemmerende invloed op het behoud van een deel van de bomen. Wanneer de werkzaamheden bij de te behouden bomen zonder specifieke maatregelen uitgevoerd worden, kan dit negatieve gevolgen hebben voor het behoud van de bomen. In bijlage 1 wordt de locatie van de bomen en de toekomstverwachting met kleuren aangegeven. In de huidige situatie is de toekomstverwachting zoals in onderstaande tabel opgenomen:

Toekomstverwachting	Aantal
Goed (> 15 jaar)	246
Redelijk (10-15 jaar)	367
Matig (5-10 jaar)	24
Slecht (< 5 jaar)	17
Niet aanwezig	2

4.2 Specifieke maatregelen bij werkzaamheden

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat de voorgenomen werkzaamheden van (zeer) belemmerende invloed zijn op het behoud van een deel van de aanwezige bomen. In deze paragraaf worden maatregelen beschreven om duurzaam behoud van (een deel van) de bomen mogelijk te maken.

Zoals uit het bodemonderzoek is gebleken kunnen de bomen voornamelijk wortelen in de bovenste 30 tot 80 cm onder maaiveld. Aan de hand hiervan kan geconcludeerd worden dat de bomen een oppervlakkig en breed uitgroeiend bewortelingspatroon vertonen. Wanneer we werkzaamheden rond de bomen uitgevoerd worden, dient er rekening gehouden te worden met een kwetsbare boomzone. Deze zone betreft de kroonprojectie + 1,5 meter. Graaf- en overige werkzaamheden mogen niet binnen deze zone plaatsvinden. Wanneer er werkzaamheden binnen deze zone plaatsvinden dienen algemene en specifieke maatregelen getroffen te worden.

Wanneer er wel werkzaamheden binnen deze zone uitgevoerd dienen te worden mag er niet meer dan 20% wortelverlies ontstaan. Wortels met een diameter dikker dan 4 cm dienen met de hand, haaks op de wortel te worden afgezaagd. Wortels met een diameter dikker dan 8 cm dienen gespaard te blijven om instabiliteit van de bomen te voorkomen. Werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone en

dienen onder toezicht van een gecertificeerd European Tree Worker (ETW'er) te worden uitgevoerd.

Zoals in het vorige hoofdstuk is besproken zijn veel bomen door de werkzaamheden niet te behouden. Op de locaties waar bomen staan worden bouwvakken ingericht, sportvelden gerealiseerd, riolering aangelegd en parkeervakken aangelegd. In een aantal gevallen ontstaat er door een combinatie van verschillende werkzaamheden rond de bomen een te groot wortelverlies waardoor de bomen niet te behouden zijn.

Het betreft de bomen **1 t/m 32, 125 t/m 131, 134 t/m 137, 142 t/m 147, 150, 155 t/m 168, 173 t/m 190, 200, 303, 541 t/m 543 en 559 t/m 635**. Bij het uitvoeren van de plannen zoals in het ontwerpdocument zijn aangegeven zijn deze bomen niet te behouden.

Op basis van de boomveiligheidscontrole zijn 19 bomen afgekeurd. Deze bomen zijn afgestorven of er zijn gebreken bij de bomen aangetroffen waardoor de bomen niet te behouden zijn. 14 bomen betreffen lepen waarbij mogelijk besmet zijn met lepziekte. Het advies is om deze bomen zo snel mogelijk te verwijderen via een noodkapprocedure. Het betreft hier de bomen met de boomnummers **15, 16, 23, 86, 87, 174, 177, 178, 226, 232, 265, 266, 267 en 343**. De bomen **273, 275, 350, 589 en 626** kunnen volgens een reguliere procedure binnen 6 maanden verwijderd worden.

Bovengronds

In sommige gevallen zijn de bomen in de huidige situatie weinig opgekroond, zodat er onvoldoende werkruimte beschikbaar is. Bovendien kunnen laaghangende takken leiden tot een conflict bij de toekomstige bebouwing, inrichting van parkeerplaatsen of sportvelden. Indien nodig dienen de bomen voorafgaand aan de werkzaamheden gesnoeid te worden. Daarbij mag er maximaal kroonreductie van 20% per snoeibeurt plaatsvinden. Ook mogen de bomen niet eenzijdig gesnoeid worden zodat de bomen uit balans raken. De snoeimaatregelen dienen uitgevoerd te worden door een gecertificeerd European Tree Worker.

Bomen 38 t/m 64 , 115 t/m 124, 132 en 133

Binnen de kroonprojectie van deze bomen wordt een riool aangelegd. Hierdoor ontstaat wortelschade bij de bomen. Bij de werkzaamheden dient met de volgende specifieke maatregelen rekening gehouden te worden:

- Het afzetten van wortels dient uitgevoerd te worden volgens de manier, zoals beschreven bij de algemene maatregelen voor werken rond bomen: door middel van een recht snijvlak, haaks op de lengterichting. Dit dient onder toezicht van een European Tree Worker (ETW'er) uitgevoerd te worden;
- Wortels vanaf 4 cm diameter mogen enkel met toestemming van de toezichthouder afgezet worden, wanneer dit noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
- Wortels vanaf 8 cm diameter dienen altijd behouden te worden;
- Wanneer er wortels voor langere tijd bloot komen te liggen dienen deze afgedekt te worden om verdroging te voorkomen. Wanneer nodig dienen de wortels met watergiften vochtig gehouden te worden;
- Rond de stammen van de bomen dient voorafgaand aan de werkzaamheden (duurzame) stambescherming te worden aangebracht om de kans op schade aan de stammen van de bomen te minimaliseren.

Bomen 191 t/m 199

Aan de zuidzijde van deze bomen wordt een bouwvak ingericht binnen de kwetsbare boomzone van de bomen. Bij de werkzaamheden dient met de volgende specifieke maatregelen rekening gehouden te worden:

- Het afzetten van wortels dient uitgevoerd te worden volgens de manier, zoals beschreven bij de algemene maatregelen voor werken rond bomen: door middel van een recht snijvlak, haaks op de lengterichting. Dit dient onder toezicht van een European Tree Worker (ETW'er) uitgevoerd te worden;
- Wortels vanaf 4 cm diameter mogen enkel met toestemming van de toezichthouder afgezet worden, wanneer dit noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
- Wortels vanaf 8 cm diameter dienen altijd behouden te worden;
- Wanneer er wortels voor langere tijd bloot komen te liggen dienen deze afgedekt te worden om verdroging te voorkomen. Wanneer nodig dienen de wortels met watergiftten vochtig gehouden te worden;
- Rond de stammen van de bomen dient voorafgaand aan de werkzaamheden (duurzame) stambescherming te worden aangebracht om de kans op schade aan de stammen van de bomen te minimaliseren.

Bomen 201 t/m 259

De sportvelden aan de zuidzijde van deze bomen worden vervangen door kunstgrasvelden, all weather velden of gravelvelden. Ten behoeve hiervan dient een cunet van 50 cm onder maaiveld uitgegraven te worden waardoor wortelschade kan ontstaan. Bij de werkzaamheden dient met de volgende specifieke maatregelen rekening gehouden te worden:

- Het afzetten van wortels dient uitgevoerd te worden volgens de manier, zoals beschreven bij de algemene maatregelen voor werken rond bomen: door middel van een recht snijvlak, haaks op de lengterichting. Dit dient onder toezicht van een European Tree Worker (ETW'er) uitgevoerd te worden;
- Wortels vanaf 4 cm diameter mogen enkel met toestemming van de toezichthouder afgezet worden, wanneer dit noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
- Wortels vanaf 8 cm diameter dienen altijd behouden te worden;
- Wanneer er wortels voor langere tijd bloot komen te liggen dienen deze afgedekt te worden om verdroging te voorkomen. Wanneer nodig dienen de wortels met watergiftten vochtig gehouden te worden;
- Rond de stammen van de bomen dient voorafgaand aan de werkzaamheden (duurzame) stambescherming te worden aangebracht om de kans op schade aan de stammen van de bomen te minimaliseren.

Bomen 295 t/m 300 en 332 t/m 429

Het sportveld aangrenzend aan de locatie van deze bomen wordt eveneens vervangen voor een kunstgrasveld. Ook hierbij dienen de volgende specifieke maatregelen in acht genomen te worden om de bomen duurzaam te kunnen behouden:

- Het afzetten van wortels dient uitgevoerd te worden volgens de manier, zoals beschreven bij de algemene maatregelen voor werken rond bomen: door middel van een recht snijvlak, haaks op de lengterichting. Dit dient onder toezicht van een European Tree Worker (ETW'er) uitgevoerd te worden;
- Wortels vanaf 4 cm diameter mogen enkel met toestemming van de toezichthouder afgezet

worden, wanneer dit noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

- Wortels vanaf 8 cm diameter dienen altijd behouden te worden;
- Wanneer er wortels voor langere tijd bloot komen te liggen dienen deze afgedekt te worden om verdroging te voorkomen. Wanneer nodig dienen de wortels met watergiftten vochtig gehouden te worden;
- Rond de stammen van de bomen dient voorafgaand aan de werkzaamheden (duurzame) stambescherming te worden aangebracht om de kans op schade aan de stammen van de bomen te minimaliseren.

Bomen 306 t/m 315 en 326 t/m 331

De huidige bebouwing aan de noordzijde van deze bomen wordt naar verwachting gesloopt om het gebied bouwrijp te kunnen maken. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen de volgende specifieke maatregelen in acht genomen te worden om de bomen duurzaam te kunnen behouden:

- Het afzetten van wortels dient uitgevoerd te worden volgens de manier, zoals beschreven bij de algemene maatregelen voor werken rond bomen: door middel van een recht snijvlak, haaks op de lengterichting. Dit dient onder toezicht van een European Tree Worker (ETW'er) uitgevoerd te worden;
- Wortels vanaf 4 cm diameter mogen enkel met toestemming van de toezichthouder afgezet worden, wanneer dit noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
- Wortels vanaf 8 cm diameter dienen altijd behouden te worden;
- Wanneer er wortels voor langere tijd bloot komen te liggen dienen deze afgedekt te worden om verdroging te voorkomen. Wanneer nodig dienen de wortels met watergiftten vochtig gehouden te worden;
- Rond de stammen van de bomen dient voorafgaand aan de werkzaamheden (duurzame) stambescherming te worden aangebracht om de kans op schade aan de stammen van de bomen te minimaliseren;
- De eventuele sloop van de bebouwing dient naar binnenuit uitgevoerd te worden om de kans op schade aan kroon en stam te minimaliseren;
- Bij onvoldoende werkruimte dienen de bomen voorafgaand aan de werkzaamheden door een gecertificeerd European Tree Worker gesnoeid te worden.

Bomen 515 t/m 524

Het gebied ten zuiden van deze bomen wordt bouwrijp gemaakt. Naar verwachting zullen de werkzaamheden op voldoende afstand van de bomen plaatsvinden. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de kwetsbare boomzone bij deze bomen met bouwhekken afgezet te worden.

Beperkte projectinvloed

De werkzaamheden vinden naar verwachting op voldoende afstand plaats van de bomen met de boomnummers **33 t/m 37, 65 t/m 114, 138 t/m 141, 148, 149, 151 t/m 154, 169 t/m 172, 260 t/m 294, 301, 302, 304, 305, 316 t/m 325, 430 t/m 514, 525 t/m 540, 544 t/m 558 en 636 t/m 656**. Wanneer er werkzaamheden rond deze bomen plaatsvinden dient de kwetsbare boomzone van deze bomen met bouwhekken te worden afgezet zodat er geen werkzaamheden, opslag van materialen of rijbewegingen binnen deze zone plaatsvinden. Verder dienen de algemene maatregelen bij werken rond bomen in acht genomen te worden.

Kabels en leidingen

In het ontwerpdocument wordt niets beschreven over de aanleg van nutsvoorzieningen. Wanneer de werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden kan dit van belemmerende invloed zijn

op het behoud van de bomen. Bij de aanleg mag niet meer dan 20% van de wortelprojectie verwijderd worden en mogen er geen wortels dikker dan 5 cm worden verwijderd. De te verwijderde wortels met een diameter kleiner dan 5 cm dienen haaks op de wortel te worden afgezaagd. De werkzaamheden rond de bomen worden onder toezicht van een European Tree Worker uitgevoerd.

Bronnering

Wanneer bronnering toegepast wordt in het groeiseizoen van de bomen (ruwweg maart tot oktober) kan dit van zeer belemmerende invloed op het behoud van de bomen zijn. Tot hoe ver in de omgeving de bronnering effect heeft, zal dan door een hydroloog bepaald moeten worden. Maatregelen om de effecten van bronnering in het groeiseizoen te beperken, kunnen bestaan uit het geven van water aan de bomen.

Bodemverdichting

Wanneer met (zwaar) materieel bovenop het wortelgestel van de geïnventariseerde bomen gereden wordt, leidt dit tot verdichting van de bodem. Ook wanneer bouw en sloopmateriaal binnen de kroonprojectie van de bomen wordt opgeslagen ontstaat verdichting. Wanneer de bodem te sterk verdicht wordt, (> 3 MPa) is het voor een boom onmogelijk om te wortelen. Verder wordt de diffusie tussen bodemgassen en de buitenlucht verstoord, waardoor wortelsterfte bij de bomen optreedt. Binnen de kwetsbare boomzone mogen dan ook geen rijbewegingen van materieel of opslag van bouw- en sloopmaterialen plaatsvinden.

→ 4.3 Algemene maatregelen bij werken rond bomen

Om ervoor te zorgen dat er tijdens de bouwwerkzaamheden geen schade wordt aangericht aan de te handhaven bomen moeten er randvoorwaarden worden gesteld aan de wijze van werken en moeten er de nodige maatregelen worden getroffen. Als richtlijn voor de uitvoering moet op basis van de onderstaande punten worden gehandeld:

- Om alle te handhaven bomen, dienen (indien mogelijk) voor de werkzaamheden, op minimaal 1,5 meter buiten de kroonprojectie, vaste bouwhekken te worden geplaatst. Deze bouwhekken mogen tijdens de bouwwerkzaamheden niet worden verplaatst. Alleen in een uitzonderlijk geval, waarbij toestemming van de directie nodig is, mogen de bouwhekken worden verplaatst;
- Tijdens de bouwwerkzaamheden mogen geen bewegingen in welke vorm dan ook, opslag van materialen of bereiding van materieel plaats vinden binnen het beschermde boomgebied;
- Bij graafwerkzaamheden bij voorkeur 1,5 meter buiten de kroonprojectie blijven. Indien, vanwege het ontwerp, op kleinere afstand van de boom moet worden gegraven, geldt een minimale afstand van 10x de straal van de stamdiameter (gemeten op 1,30 m boven maaiveld);
- Grondwerkzaamheden binnen de leefomgeving van de bomen, mogen niet uitgevoerd worden onder natte omstandigheden. Werken onder extreem natte omstandigheden heeft tot gevolg dat de bodem sterk verdicht en/of verslemt;
- Maaiveld ophogingen of verlagingen binnen het doorwortelbaar profiel zijn alleen buiten de in punt 1 genoemde gebieden toegestaan. Wortelschade dient in alle gevallen te worden voorkomen. In een uitzonderlijk geval, waarbij uitdrukkelijk de toestemming van de directie nodig is, mogen wortels worden afgezet. Dit dient in overleg met een deskundige (niveau European Tree Technician) plaats te vinden;
- Indien wortelkap of snoei noodzakelijk is dient dit te gebeuren door middel van een recht snijvlak, haaks op de lengte richting van de wortel/tak. Wortelkap bij wortels vanaf 5 cm diameter dient handmatig te worden uitgevoerd. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder

toezicht van een boomdeskundige;

- De grondwaterstand mag in principe niet fluctueren. Indien de grondwaterspiegel nabij de bouwkuip daalt, dient het wortelpakket met oppervlaktewater te worden bevoeid, om uitdroging te voorkomen. Er wordt een grondwatermonitoringsplan opgesteld. De aannemer wordt contractueel verplicht direct maatregelen te nemen, mocht de grondwaterstand te hoog of te laag worden;
- Maaiveldophogingen binnen het doorwortelbare profiel zijn niet toegestaan in verband met de zuurstofopname van de boom;
- Het is niet toegestaan om middels bijvoorbeeld, spijkers, schroeven, stroppen of klemmen enige bevestiging aan de boom aan te brengen;
- Transport van materieel en bouwstoffen mag uitsluitend via de vooraf bepaalde routes plaatsvinden;
- Opslag van materiaal mag uitsluitend op de vooraf vastgestelde plaatsen plaatsvinden;
- Bij aanleg van kabels, leidingen en rioleringen dient wortelschade voorkomen te worden;

Het advies is om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van het project een boom technisch toezichthouder aan te stellen. Deze ziet toe op de naleving van de randvoorwaarden en geeft zo nodig advies.

→ 4.4 Bomenbalans

In deze paragraaf wordt beschreven welke bomen duurzaam zijn in te passen bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Boomveiligheidscontrole

Uit de resultaten van de boomveiligheidscontrole blijkt dat 19 bomen zijn afgekeurd. Met het oog op boomveiligheid dienen deze bomen te worden verwijderd. Bij de bomen **15, 16, 23, 86, 87, 174, 177, 178, 226, 232, 265, 266, 267** en **343** zijn aanwijzingen aangetroffen die kunnen duiden op iepziekte. Deze bomen dienen zo snel mogelijk via een noodkapprocedure verwijderd te worden om de kans op verspreiding te minimaliseren. De bomen **273, 275, 350, 589** en **626** dienen via een normale procedure binnen 6 maanden te worden verwijderd.

Te behouden bomen

De volgende bomen zijn tijdens en na de voorgenomen werkzaamheden duurzaam te behouden, mits de in deze rapportage beschreven specifieke en algemene maatregelen ten uitvoer gebracht worden:

Bomen met de boomnummers:

33 t/m 124, 132, 133, 138 t/m 141, 148, 149, 151 t/m 154, 169 t/m 172, 191 t/m 199, 201 t/m 302, 304 t/m 540, 544 t/m 558 en 636 t/m 656

Conclusie: Bomen te behouden

Advies: Uitvoeren van de algemene en specifieke maatregelen

Niet te behouden bomen

Wanneer de plannen uitgevoerd worden zoals in het schetsontwerp is aangegeven zijn de volgende bomen niet te behouden:

Bomen met de boomnummers **1 t/m 32, 125 t/m 131, 134 t/m 137, 142 t/m 147, 150, 155 t/m 168, 173 t/m 190, 200, 303, 541 t/m 543 en 559 t/m 635**

Conclusie: Bomen niet te behouden bij uitvoer plannen zoals het voorlopig ontwerp

5. Slotwoord

Dit rapport is naar waarheid opgemaakt te Leiderdorp, 4 januari 2024.

Dhr. F.C. Barneveld
Boomtechnisch adviseur
Pius Floris Boomverzorging Leiderdorp

Dhr. A.C. van Polen
European Tree Technician
Pius Floris Boomverzorging Leiderdorp



Pius Floris Boomverzorging

Alle rechten voorbehouden.
Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
in enige vorm of op enige wijze,
zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
Informatie: www.piusfloris.nl





Kaart met boomnummers

<Standaard groep>

Toekomstverwachting >15 jaar

Toekomstverwachting 10-15 jaar

Toekomstverwachting 5-10 jaar

Toekomstverwachting <5 jaar

Toekomstverwachting niet aanwezig

Labels

Label: BVC

Bomen

BVC

<Standaard groep>

inmeting_sportpad

Projectgebieden

Projectgebied

Refentiekarten

Gemeentegrenzen

Wijken

Luchtfoto

Boomnr	Boomsoort	Boomsoort Nederlands	Boomtype	Standplaats	Stamdiameterklasse (cm)	Stamdiameter (exact)	Boomhoogteklasse (m)	Kroondiameter	Kroonstraal	Conditie	Toekomstverwachting
1	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	26	12-18 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
2	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	19	6-12 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
3	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	20	6-12 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
4	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	26	12-18 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
5	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	0-15 cm	11	12-18 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
6	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	25	12-18 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
7	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	30-50 cm	36	18-24 mtr	9	4,5	Goed	> 15 jaar
8	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	18	0-6 mtr	3	1,5	Redelijk	10 - 15 jaar
9	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	24	12-18 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
10	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	22	12-18 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
11	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	21	12-18 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
12	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	26	12-18 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
13	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	16	6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
14	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	24	12-18 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
15	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	30-50 cm	30	12-18 mtr	6	3,0	Dood	Niet aanwezig
16	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	0-15 cm	11	12-18 mtr	6	3,0	Dood	Niet aanwezig
17	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	26	12-18 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
18	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	30-50 cm	30	18-24 mtr	7	3,5	Redelijk	> 15 jaar
19	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	30-50 cm	30	12-18 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
20	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	30-50 cm	41	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	> 15 jaar
21	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	16	6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
22	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	30-50 cm	31	18-24 mtr	10	5,0	Redelijk	> 15 jaar
23	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	30-50 cm	30	18-24 mtr	8	4,0	Redelijk	< 5 jaar
24	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	30-50 cm	32	18-24 mtr	10	5,0	Goed	> 15 jaar
25	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	30-50 cm	37	18-24 mtr	11	5,5	Redelijk	> 15 jaar
26	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	29	12-18 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
27	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	16	12-18 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
28	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	0-15 cm	13	6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
29	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	30-50 cm	32	12-18 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
30	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	29	12-18 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
31	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15-30 cm	27	12-18 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
32	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	50-100 cm	72	12-18 mtr	14	7,0	Goed	> 15 jaar
33	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	50-100 cm	67	12-18 mtr	14	7,0	Goed	> 15 jaar
34	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	50-100 cm	71	12-18 mtr	14	7,0	Goed	> 15 jaar
35	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	50-100 cm	63	12-18 mtr	14	7,0	Goed	> 15 jaar
36	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	50-100 cm	69	12-18 mtr	14	7,0	Goed	> 15 jaar
37	Fraxinus ornus	Pluim es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	33	6-12 mtr	10	5,0	Goed	> 15 jaar
38	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	22	0-6 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
39	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	11	6-12 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
40	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	23	6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
41	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	13	0-6 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
42	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	16	12-18 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
43	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	29	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
44	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	43	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
45	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	36	12-18 mtr	9	4,5	Matig	5 - 10 jaar
46	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	29	12-18 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
47	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	36	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
48	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	9	0-6 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
49	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	35	12-18 mtr	10	5,0	Matig	10 - 15 jaar
50	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	33	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
51	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	26	12-18 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
52	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	13	0-6 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
53	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	42	12-18 mtr	11	5,5	Matig	5 - 10 jaar
54	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	55	12-18 mtr	14	7,0	Matig	5 - 10 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

55	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	72	12-18 mtr	14	7,0	Matig	5 - 10 jaar
56	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	52	6-12 mtr	10	5,0	Goed	> 15 jaar
57	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	36	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
58	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	23	6-12 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
59	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	9		0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
60	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm		6-12 mtr	9	4,5	Goed	> 15 jaar
61	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	21	6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
62	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	15	6-12 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
63	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	39	6-12 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
64	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	47	6-12 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
65	Fraxinus excelsior	Gewone es	Vormboom	Ruw gras	30-50 cm	48	12-18 mtr	10	5,0	Matig	5 - 10 jaar
66	Salix alba	Schietwilg	Vormboom	Ruw gras	15-30 cm	24	0-6 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
67	Salix alba	Schietwilg	Vormboom	Ruw gras	30-50 cm	37	0-6 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
68	Salix alba	Schietwilg	Vormboom	Ruw gras	30-50 cm	40	0-6 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
69	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm		0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
70	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm		0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
71	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm		0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
72	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm		0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
73	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm		0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
74	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm		0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
75	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm		0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
76	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm		0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
77	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm		0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
78	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm		0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
79	Fagus sylvatica	Gewone beuk	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm		0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
80	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm	9	0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
81	Fraxinus ornus	Pluim es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	15-30 cm	17	6-12 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
82	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
83	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
84	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	52	12-18 mtr	12	6,0	Matig	5 - 10 jaar
85	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	15	6-12 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
86	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	11	6-12 mtr	4	2,0	Slecht	< 5 jaar
87	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	10	6-12 mtr	4	2,0	Slecht	< 5 jaar
88	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
89	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	15-30 cm	23	0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
90	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
91	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
92	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm	5	0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
93	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
94	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
95	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
96	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
97	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
98	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
99	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
100	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
101	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
102	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	40	12-18 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
103	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	29	12-18 mtr	6	3,0	Matig	5 - 10 jaar
104	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
105	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
106	Fraxinus ornus	Pluim es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	15-30 cm	21	6-12 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
107	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm	12	6-12 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
108	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
109	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	29	6-12 mtr	8	4,0	Redelijk	10 - 15 jaar
110	Salix alba	Schietwilg	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	44	12-18 mtr	12	6,0	Goed	> 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

111	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	26	6-12 mtr	8	4,0	Matig	5 - 10 jaar
112	Salix alba	Schietwilg	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	46	12-18 mtr	12	6,0	Goed	> 15 jaar
113	Fraxinus ornus	Pluim es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	15-30 cm	20	6-12 mtr	7	3,5	Matig	5 - 10 jaar
114	Pterocarya fraxinifolia	Kaukasische vleugelnoot	Vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	30	6-12 mtr	9	4,5	Goed	> 15 jaar
115	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	15-30 cm	20	6-12 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
116	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	15-30 cm	19	6-12 mtr	10	5,0	Goed	> 15 jaar
117	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	0-15 cm	8	0-6 mtr	1	0,5	Redelijk	> 15 jaar
118	Carpinus betulus	Haagbeuk	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm	6	0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
119	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm	5	0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
120	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	30-50 cm	42	12-18 mtr	11	5,5	Redelijk	10 - 15 jaar
121	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	15-30 cm	22	0-6 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
122	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	30-50 cm	42	12-18 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
123	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	15-30 cm	27	6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
124	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	0-15 cm	10	0-6 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
125	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	0-15 cm	11	0-6 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
126	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	30-50 cm	42	12-18 mtr	9	4,5	Goed	> 15 jaar
127	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	30-50 cm	39	12-18 mtr	9	4,5	Goed	> 15 jaar
128	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	0-15 cm	10	6-12 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
129	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	0-15 cm	11	6-12 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
130	Taxus baccata	Venijnboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	15-30 cm	19	6-12 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
131	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	0-15 cm	11	6-12 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
132	Parrotia persica	Perzisch ijzerhout	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm		0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
133	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm	9	0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
134	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	15-30 cm		6-12 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
135	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	15-30 cm	9	0-6 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
136	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	50-100 cm	76	18-24 mtr	13	6,5	Redelijk	10 - 15 jaar
137	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	15-30 cm	20	6-12 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
138	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	36	6-12 mtr	10	5,0	Goed	> 15 jaar
139	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	9	0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
140	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	47	12-18 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
141	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	30-50 cm	48	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
142	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	15-30 cm	25	6-12 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
143	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	50-100 cm	59	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
144	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	0-15 cm	11	6-12 mtr	4	2,0	Matig	5 - 10 jaar
145	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	0-15 cm	11	6-12 mtr	4	2,0	Matig	5 - 10 jaar
146	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	15-30 cm	17	6-12 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
147	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	30-50 cm	32	12-18 mtr	8	4,0	Redelijk	10 - 15 jaar
148	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	28	6-12 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
149	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	37	6-12 mtr	10	5,0	Goed	> 15 jaar
150	Pterocarya fraxinifolia	Kaukasische vleugelnoot	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	33	6-12 mtr	10	5,0	Goed	> 15 jaar
151	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	37	6-12 mtr	9	4,5	Goed	> 15 jaar
152	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	50-100 cm	50	12-18 mtr	10	5,0	Goed	> 15 jaar
153	Salix alba	Schietwilg	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	50-100 cm	65	12-18 mtr	16	8,0	Goed	> 15 jaar
154	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	36	6-12 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
155	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	26	6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
156	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	33	6-12 mtr	9	4,5	Goed	> 15 jaar
157	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	43	12-18 mtr	12	6,0	Goed	> 15 jaar
158	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	21	6-12 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
159	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	23	12-18 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
160	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	21	12-18 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
161	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	29	12-18 mtr	9	4,5	Goed	> 15 jaar
162	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	11	0-6 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
163	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	41	12-18 mtr	10	5,0	Goed	> 15 jaar
164	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	7	0-6 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
165	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	35	6-12 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
166	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	41	12-18 mtr	12	6,0	Goed	> 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

167	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	12	6-12 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
168	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	34	12-18 mtr	14	7,0	Goed	> 15 jaar
169	Salix alba	Schietwilg	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	50-100 cm	50	12-18 mtr	16	8,0	Goed	> 15 jaar
170	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	44	6-12 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
171	Platanus orientalis	Oosterse plataan	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm	12	0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
172	Platanus orientalis	Oosterse plataan	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm	13	0-6 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
173	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	14	6-12 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
174	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	10	6-12 mtr	4	2,0	Goed	< 5 jaar
175	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	11	6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
176	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	10	6-12 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
177	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	20	6-12 mtr	6	3,0	Goed	< 5 jaar
178	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	15	6-12 mtr	6	3,0	Goed	< 5 jaar
179	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	10	6-12 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
180	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	16	6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
181	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	13	6-12 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
182	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	10	6-12 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
183	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	16	6-12 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
184	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	51	18-24 mtr	15	7,5	Goed	> 15 jaar
185	Prunus serrulata	Japanse sierkers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	11	6-12 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
186	Prunus serrulata	Japanse sierkers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	10	6-12 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
187	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	11	6-12 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
188	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	19	6-12 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
189	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	10	6-12 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
190	Prunus serrulata	Japanse sierkers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	8	6-12 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
191	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	51	12-18 mtr	13	6,5	Redelijk	10 - 15 jaar
192	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	44	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
193	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	22	12-18 mtr	8	4,0	Redelijk	10 - 15 jaar
194	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	28	12-18 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
195	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	32	12-18 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
196	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	11	0-6 mtr	3	1,5	Redelijk	10 - 15 jaar
197	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	31	12-18 mtr	8	4,0	Matig	5 - 10 jaar
198	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	17	6-12 mtr	3	1,5	Redelijk	10 - 15 jaar
199	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	20	6-12 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
200	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	53	18-24 mtr	8	4,0	Redelijk	10 - 15 jaar
201	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	11	0-6 mtr	3	1,5	Redelijk	10 - 15 jaar
202	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	54	18-24 mtr	15	7,5	Matig	5 - 10 jaar
203	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	11	6-12 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
204	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	12	6-12 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
205	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	10	0-6 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
206	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	10	0-6 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
207	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	47	18-24 mtr	13	6,5	Redelijk	10 - 15 jaar
208	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	12	0-6 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
209	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	20	18-24 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
210	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	17	0-6 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
211	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	10	0-6 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
212	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	11	0-6 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
213	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
214	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	16	12-18 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
215	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	15	6-12 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
216	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	18	12-18 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
217	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	12	6-12 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
218	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	24	18-24 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
219	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	13	6-12 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
220	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	10	6-12 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
221	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	10	6-12 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
222	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	25	12-18 mtr	10	5,0	Goed	> 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

223	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	18	12-18 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
224	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	18	12-18 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
225	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	17	12-18 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
226	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	22	12-18 mtr	8	4,0	Slecht	< 5 jaar
227	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	22	6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
228	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	15	12-18 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
229	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	12	0-6 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
230	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	17	12-18 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
231	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	12	0-6 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
232	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	11	6-12 mtr	2	1,0	Matig	< 5 jaar
233	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
234	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	7	6-12 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
235	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	26	6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
236	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
237	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
238	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	24	6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
239	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	25	6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
240	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	8	0-6 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
241	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	9	0-6 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
242	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	16	0-6 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
243	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	9	0-6 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
244	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	16	0-6 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
245	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	14	0-6 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
246	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	27	6-12 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
247	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	31	6-12 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
248	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	26	6-12 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
249	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	29	6-12 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
250	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	27	6-12 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
251	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	28	6-12 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
252	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	15	6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
253	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	28	6-12 mtr	6	3,0	Matig	5 - 10 jaar
254	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	21	6-12 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
255	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	23	6-12 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
256	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	15-30 cm	19	6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
257	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	30-50 cm	42	12-18 mtr	10	5,0	Goed	> 15 jaar
258	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	15-30 cm	28	12-18 mtr	6	3,0	Matig	5 - 10 jaar
259	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Opengrond	30-50 cm	37	12-18 mtr	7	3,5	Matig	5 - 10 jaar
260	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	16	12-18 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
261	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	50-100 cm	53	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	> 15 jaar
262	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	50-100 cm	55	12-18 mtr	14	7,0	Redelijk	> 15 jaar
263	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	30-50 cm	32	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	> 15 jaar
264	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	33	12-18 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
265	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	15-30 cm	19	6-12 mtr	4	2,0	Matig	< 5 jaar
266	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	0-15 cm	10	6-12 mtr	4	2,0	Matig	< 5 jaar
267	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	0-15 cm	14	6-12 mtr	4	2,0	Matig	< 5 jaar
268	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Houtwal	50-100 cm	53	12-18 mtr	8	4,0	Redelijk	> 15 jaar
269	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	15	0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
270	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	12	0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
271	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	12	12-18 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
272	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	18	12-18 mtr	6	3,0	Matig	5 - 10 jaar
273	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Houtwal	15-30 cm	26	12-18 mtr	6	3,0	Slecht	< 5 jaar
274	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	9	0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
275	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	35	12-18 mtr	7	3,5	Slecht	< 5 jaar
276	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Houtwal	15-30 cm	18	6-12 mtr	5	2,5	Matig	5 - 10 jaar
277	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Houtwal	30-50 cm	34	12-18 mtr	7	3,5	Matig	5 - 10 jaar
278	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	46	6-12 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

279	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	31	6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
280	Prunus cerasifera 'Nigra'	Rode kerspruim	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	15-30 cm	19	0-6 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
281	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	15-30 cm	21	6-12 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
282	Juglans regia	Okkernoot	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	15-30 cm	15	0-6 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
283	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm	9	0-6 mtr	1	0,5	Goed	> 15 jaar
284	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm	5	0-6 mtr	1	0,5	Goed	> 15 jaar
285	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	31	6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
286	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	39	6-12 mtr	9	4,5	Goed	> 15 jaar
287	Parrotia persica	Perzisch ijzerhout	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm	10	0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
288	Pterocarya fraxinifolia	Kaukasische vleugelnoot	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	15-30 cm	17	6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
289	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	44	12-18 mtr	11	5,5	Goed	> 15 jaar
290	Platanus orientalis	Oosterse plataan	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm	14	6-12 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
291	Tilia	Linde	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm	6	0-6 mtr	1	0,5	Goed	> 15 jaar
292	Prunus cerasifera 'Nigra'	Rode kerspruim	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	15-30 cm	19	0-6 mtr	6	3,0	Goed	> 15 jaar
293	Platanus orientalis	Oosterse plataan	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	15-30 cm	16	6-12 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
294	Tilia	Linde	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm	8	0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
295	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	34	12-18 mtr	9	4,5	Matig	5 - 10 jaar
296	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
297	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
298	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	26	6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
299	Prunus lusitanica	Portugese laurierkers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
300	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
301	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	50-100 cm	96	12-18 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
302	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	56	12-18 mtr	16	8,0	Goed	> 15 jaar
303	Malus cv.	Appel cv.	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Goed	> 15 jaar
304	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	34	12-18 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
305	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	32	12-18 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
306	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	31	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
307	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	15-30 cm	29	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
308	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	34	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
309	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	31	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
310	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	34	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
311	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	34	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
312	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	37	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
313	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	15-30 cm	24	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
314	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	15-30 cm	26	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
315	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	22	12-18 mtr	8	4,0	Redelijk	10 - 15 jaar
316	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	65	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
317	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
318	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	16	6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
319	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	57	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
320	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
321	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	72	18-24 mtr	16	8,0	Redelijk	10 - 15 jaar
322	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
323	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	68	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
324	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	44	18-24 mtr	10	5,0	Goed	> 15 jaar
325	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	42	18-24 mtr	10	5,0	Goed	> 15 jaar
326	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	44	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
327	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	43	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
328	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	48	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
329	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	49	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
330	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	39	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
331	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	55	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
332	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
333	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
334	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

335	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
336	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
337	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
338	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	26	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
339	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
340	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	44	18-24 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
341	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
342	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	54	18-24 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
343	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm	12	6-12 mtr	4	2,0	Slecht	< 5 jaar
344	Prunus	Kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
345	Prunus	Kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
346	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	34	18-24 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
347	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
348	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	35	18-24 mtr	11	5,5	Redelijk	10 - 15 jaar
349	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	22	12-18 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
350	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Slecht	< 1 jaar
351	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
352	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
353	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	29	18-24 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
354	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
355	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	61	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
356	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
357	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
358	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
359	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
360	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	38	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
361	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
362	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
363	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
364	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
365	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
366	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
367	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	36	18-24 mtr	8	4,0	Redelijk	10 - 15 jaar
368	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	43	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
369	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
370	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	29	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
371	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	42	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
372	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
373	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
374	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
375	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
376	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
377	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
378	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	43	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
379	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
380	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
381	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	30	18-24 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
382	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
383	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
384	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	29	18-24 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
385	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
386	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
387	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
388	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
389	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	52	18-24 mtr	13	6,5	Redelijk	10 - 15 jaar
390	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

391	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	28	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
392	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
393	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	34	18-24 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
394	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
395	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
396	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
397	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	40	18-24 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
398	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
399	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
400	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	30	18-24 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
401	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
402	Corylus colurna	Boomhazelaar	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
403	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
404	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	38	18-24 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
405	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
406	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
407	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
408	Fraxinus	Es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
409	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	43	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
410	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	41	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
411	Corylus colurna	Boomhazelaar	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
412	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
413	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
414	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
415	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	3	1,5	Redelijk	10 - 15 jaar
416	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
417	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	36	12-18 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
418	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
419	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	32	12-18 mtr	11	5,5	Redelijk	10 - 15 jaar
420	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
421	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
422	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	55	18-24 mtr	15	7,5	Redelijk	10 - 15 jaar
423	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
424	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
425	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
426	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	34	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
427	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
428	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
429	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
430	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	37	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
431	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
432	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	54	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
433	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	20	12-18 mtr	7	3,5	Matig	5 - 10 jaar
434	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
435	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
436	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
437	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	23	12-18 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
438	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	51	18-24 mtr	15	7,5	Redelijk	10 - 15 jaar
439	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
440	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
441	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	45	12-18 mtr	15	7,5	Redelijk	10 - 15 jaar
442	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	11	5,5	Redelijk	10 - 15 jaar
443	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		12-18 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
444	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	23	12-18 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
445	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		12-18 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
446	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

447	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
448	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
449	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm		12-18 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
450	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	29	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
451	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
452	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	23	12-18 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
453	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
454	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	27	12-18 mtr	11	5,5	Redelijk	10 - 15 jaar
455	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	24	6-12 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
456	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
457	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
458	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
459	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	21	6-12 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
460	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
461	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	51	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
462	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	18	6-12 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
463	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
464	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	44	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
465	Prunus cerasifera 'Nigra'	Rode kerspruim	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
466	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
467	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	21	6-12 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
468	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	18	6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
469	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
470	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	57	12-18 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
471	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
472	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	16	6-12 mtr	8	4,0	Redelijk	10 - 15 jaar
473	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	42	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
474	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
475	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Redelijk	10 - 15 jaar
476	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Redelijk	10 - 15 jaar
477	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
478	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	33	12-18 mtr	8	4,0	Redelijk	10 - 15 jaar
479	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm		6-12 mtr	8	4,0	Redelijk	10 - 15 jaar
480	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	30	6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
481	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm		12-18 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
482	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	27	12-18 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
483	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	26	6-12 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
484	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		12-18 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
485	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	32	12-18 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
486	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	21	6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
487	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	19	6-12 mtr	7	3,5	Goed	> 15 jaar
488	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Redelijk	10 - 15 jaar
489	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Redelijk	10 - 15 jaar
490	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	68	18-24 mtr	15	7,5	Redelijk	10 - 15 jaar
491	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Redelijk	10 - 15 jaar
492	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	54	12-18 mtr	16	8,0	Redelijk	10 - 15 jaar
493	Ulmus	Iep	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
494	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
495	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
496	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	20	12-18 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
497	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	38	12-18 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
498	Prunus serrulata	Japanse sierkers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
499	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	50-100 cm	81	18-24 mtr	18	9,0	Redelijk	10 - 15 jaar
500	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	50-100 cm	63	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
501	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	44	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
502	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	50-100 cm	83	18-24 mtr	18	9,0	Redelijk	10 - 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

503	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	50-100 cm	63	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
504	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	49	18-24 mtr	11	5,5	Matig	5 - 10 jaar
505	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
506	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
507	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
508	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	50-100 cm	75	18-24 mtr	17	8,5	Redelijk	10 - 15 jaar
509	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
510	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
511	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	38	12-18 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
512	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	50-100 cm	63	18-24 mtr	17	8,5	Redelijk	10 - 15 jaar
513	Prunus	Kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
514	Prunus	Kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	4	2,0	Redelijk	10 - 15 jaar
515	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Vormboom	Heesters	15-30 cm	28	0-6 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
516	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Vormboom	Heesters	15-30 cm	29	0-6 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
517	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Vormboom	Heesters	15-30 cm	21	0-6 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
518	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Vormboom	Heesters	15-30 cm	16	0-6 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
519	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Vormboom	Heesters	15-30 cm	16	0-6 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
520	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Vormboom	Heesters	15-30 cm	18	0-6 mtr	4	2,0	Goed	> 15 jaar
521	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Vormboom	Heesters	15-30 cm	19	0-6 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
522	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Vormboom	Heesters	15-30 cm	29	0-6 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
523	Crataegus	Meidoorn	Vormboom	Heesters	15-30 cm		0-6 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
524	Tilia	Tilia	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	58	18-24 mtr	14	7,0	Goed	> 15 jaar
525	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Vormboom	Heesters	15-30 cm	16	0-6 mtr	8	4,0	Matig	5 - 10 jaar
526	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Vormboom	Heesters	15-30 cm	22	0-6 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
527	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Vormboom	Heesters	15-30 cm	15	0-6 mtr	4	2,0	Matig	5 - 10 jaar
528	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Vormboom	Heesters	15-30 cm	24	0-6 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
529	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Vormboom	Heesters	15-30 cm	25	0-6 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
530	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Vormboom	Heesters	15-30 cm	24	0-6 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
531	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Vormboom	Heesters	15-30 cm	19	0-6 mtr	8	4,0	Goed	> 15 jaar
532	Magnolia	Beverboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
533	Liquidambar styraciflua	Amberboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
534	Liquidambar styraciflua	Amberboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
535	Liquidambar styraciflua	Amberboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
536	Liquidambar styraciflua	Amberboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
537	Liquidambar styraciflua	Amberboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
538	Magnolia	Beverboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
539	Magnolia	Beverboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
540	Liquidambar styraciflua	Amberboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
541	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	29	6-12 mtr	8	4,0	Redelijk	10 - 15 jaar
542	Tilia	Tilia	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	60	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
543	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	50	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
544	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	40	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
545	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
546	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
547	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	30	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
548	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	39	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
549	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
550	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	34	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
551	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
552	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	34	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
553	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
554	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	40	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
555	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
556	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
557	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		0-6 mtr	3	1,5	Goed	> 15 jaar
558	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	40	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

559	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	35	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
560	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	34	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
561	Tilia	Linde	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm		0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
562	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm		0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
563	Tilia	Linde	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm		0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
564	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	0-15 cm	564	0-6 mtr	2	1,0	Goed	> 15 jaar
565	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	34	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
566	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	50	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
567	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
568	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	32	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
569	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
570	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
571	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	37	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
572	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	44	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
573	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
574	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
575	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
576	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
577	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	49	12-18 mtr	12	6,0	Matig	10 - 15 jaar
578	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
579	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	40	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
580	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
581	Salix	Wilg	Vormboom	Heesters	30-50 cm	37	0-6 mtr	3	1,5	Redelijk	10 - 15 jaar
582	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	18	12-18 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
583	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	32	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
584	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
585	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
586	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	34	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
587	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
588	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
589	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	28	12-18 mtr	12	6,0	Slecht	< 1 jaar
590	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
591	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	22	12-18 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
592	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm		12-18 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
593	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	48	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
594	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	66	12-18 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
595	Salix	Wilg	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	18	0-6 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
596	Crataegus	Meidoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	44	12-18 mtr	9	4,5	Redelijk	10 - 15 jaar
597	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	34	12-18 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
598	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
599	Betula pendula	Ruwe berk	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	44	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
600	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	57	12-18 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
601	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	34	6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
602	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	32	6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
603	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	37	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
604	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
605	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
606	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
607	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
608	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
609	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
610	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	75	12-18 mtr	18	9,0	Redelijk	10 - 15 jaar
611	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	25	6-12 mtr	7	3,5	Redelijk	10 - 15 jaar
612	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
613	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	47	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
614	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	22	6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

615	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	57	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
616	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	19	6-12 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
617	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
618	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
619	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
620	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	65	18-24 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
621	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
622	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
623	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	43	18-24 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
624	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	40	18-24 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
625	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	50	18-24 mtr	14	7,0	Redelijk	10 - 15 jaar
626	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	54	18-24 mtr	10	5,0	Slecht	< 1 jaar
627	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	32	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
628	Betula pendula	Ruwe berk	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	15-30 cm	27	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
629	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	6	3,0	Redelijk	10 - 15 jaar
630	Betula pendula	Ruwe berk	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	33	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
631	Prunus	Kers	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	0-15 cm		6-12 mtr	5	2,5	Redelijk	10 - 15 jaar
632	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	67	18-24 mtr	15	7,5	Redelijk	10 - 15 jaar
633	Acer campestre	Veldesdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	48	18-24 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
634	Alnus glutinosa	Zwarte els	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	36	18-24 mtr	8	4,0	Redelijk	10 - 15 jaar
635	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	62	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
636	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	62	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
637	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	43	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
638	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	45	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
639	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	57	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
640	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	47	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
641	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	62	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
642	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	52	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
643	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	53	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
644	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	51	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
645	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	50-100 cm	59	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
646	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	48	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
647	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	45	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
648	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	47	18-24 mtr	12	6,0	Redelijk	10 - 15 jaar
649	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	47	18-24 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
650	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesters	30-50 cm	46	18-24 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
651	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	42	18-24 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
652	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	48	18-24 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
653	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	40	18-24 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
654	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	30-50 cm	35	12-18 mtr	10	5,0	Redelijk	10 - 15 jaar
655	Salix alba	Schietwilg	Vormboom	Ruw gras	50-100 cm	82	12-18 mtr	12	6,0	Redelijk	> 15 jaar
656	Salix alba	Schietwilg	Vormboom	Ruw gras	50-100 cm	83	12-18 mtr	11	5,5	Redelijk	> 15 jaar

Boomnummer	Categorie	Maatregel veiligheid	Urgentie veiligheid	Boombeeld	Snoeiwijze	Inspectiefrequentie	Kroon	Stam	Stamvoet	Afwijkingen	Ziekten/aantastingen	Notitie adviseur
1	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Goed	Goed	Goed	Meerstammige boom		
2	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Goed	Goed	Goed			
3	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Goed	Goed	Meerstammige boom		
4	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Goed	Goed	Meerstammige boom; Afgestorven		
5	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Goed	Goed			
6	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Goed	Goed	Goed			
7	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Goed	Goed	Afgestorven tak(en)		
8	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Goed	Goed	Onderstandige boom		
9	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Goed	Goed	Goed			
10	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Goed	Voldoende	Meerstammige boom		
11	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Goed	Goed	Afgestorven tak(en)		
12	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Goed	Goed	Meerstammige boom; Afgestorven		
13	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Goed	Goed			
14	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Goed	Goed	Afgestorven tak(en)		
15	Afgekeurd	Vellen	Noodkap	Aanvaard	Niet relevant te vellen boom	Geen	Slecht	Slecht	Slecht	Schade stam	lepziekte	lepenspintkever
16	Afgekeurd	Vellen	Noodkap	Aanvaard	Niet relevant te vellen boom	Geen	Slecht	Slecht	Slecht	Schade stam	lepziekte	lepenspintkever
17	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Goed	Goed	Meerstammige boom; Afgestorven		
18	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Goed	Goed	Afgestorven tak(en)		
19	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Goed	Voldoende			
20	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen; jaarlijkse inspectie	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	jaarlijks	Onvoldoende	Goed	Onvoldoende	Meerstammige boom; Plakksel stamvoet		
21	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Goed	Goed			
22	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Goed	Goed	Meerstammige boom; Afgestorven		
23	Afgekeurd	Vellen	Noodkap	Aanvaard	Niet relevant te vellen boom	Geen	Voldoende	Slecht	Slecht	Schade stam	lepziekte	lepenspintkever
24	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Goed	Goed	Goed			
25	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Goed	Goed	Afgestorven tak(en)		
26	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Goed	Goed	Afgestorven tak(en)		
27	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Goed	Goed	Goed			
28	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Goed	Goed			
29	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Goed	Goed	Afgestorven tak(en)		
30	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Goed	Goed	Goed			
31	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Goed	Goed	Goed			
32	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
33	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
34	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
35	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
36	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
37	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
38	Goedgekeurd	Geen	Geen	Achterstallig	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
39	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
40	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
41	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
42	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
43	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
44	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
45	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
46	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
47	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
48	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			

Bijlage 2b Boomveiligheidscontrole

49	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
50	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
51	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
52	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
53	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
54	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
55	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom; Afgestorven		
56	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
57	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
58	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
59	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
60	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
61	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
62	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
63	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
64	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
65	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
66	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Knotten	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
67	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Knotten	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
68	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Knotten	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
69	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
70	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
71	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
72	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
73	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
74	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
75	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
76	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
77	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
78	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
79	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
80	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
81	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
82	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
83	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
84	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
85	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
86	Afgekeurd	Vellen	Noodkap	Aanvaard	Niet relevant te vellen boom	Geen	Slecht	Slecht	Slecht	Schade stam	lepziekte	lepenspintkever
87	Afgekeurd	Vellen	Noodkap	Aanvaard	Niet relevant te vellen boom	Geen	Slecht	Slecht	Slecht	Schade stam	lepziekte	lepenspintkever
88	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
89	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
90	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
91	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
92	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
93	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
94	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
95	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
96	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
97	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
98	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
99	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
100	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
101	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
102	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
103	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		

104	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
105	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
106	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
107	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
108	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
109	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			Nest
110	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
111	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
112	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
113	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
114	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
115	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
116	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
117	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
118	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
119	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
120	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Ontbrekende kroon		
121	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
122	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
123	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
124	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
125	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
126	Risicoboom	Gerichte snoei	Binnen 6 maanden	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom; Gebroken /		
127	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
128	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
129	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
130	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
131	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
132	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
133	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
134	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
135	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
136	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen; Nader onderzoek	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Onvoldoende	Afgestorven tak(en)	Dikrandtonderzwam	
137	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
138	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
139	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
140	Attentieboom	jaarlijkse inspectie	Binnen 12 maanden	Aanvaard	Onderhoudssnoei	jaarlijks	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Plakoksel stamvoet		
141	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
142	Goedgekeurd	Geen	Geen	Verwaarloosd	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
143	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
144	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
145	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
146	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
147	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
148	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
149	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
150	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
151	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
152	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
153	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
154	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
155	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
156	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			

157	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
158	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
159	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
160	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
161	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
162	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
163	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
164	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
165	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
166	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
167	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
168	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
169	Risicoboom	Gerichte snoei	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Gebroken / losse tak		
170	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
171	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
172	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
173	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
174	Afgekeurd	Vellen	Noodkap	Aanvaard	Niet relevant te vellen boom	Geen	Voldoende	Slecht	Slecht	Schade stam	lepziekte	lepenspintkever
175	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
176	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
177	Afgekeurd	Vellen	Noodkap	Aanvaard	Niet relevant te vellen boom	Geen	Voldoende	Slecht	Slecht	Schade stam	lepziekte	lepenspintkever
178	Afgekeurd	Vellen	Noodkap	Aanvaard	Niet relevant te vellen boom	Geen	Voldoende	Slecht	Slecht	Schade stam	lepziekte	lepenspintkever
179	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
180	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
181	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
182	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
183	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
184	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			Nesten
185	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
186	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
187	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
188	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
189	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
190	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
191	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
192	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
193	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
194	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
195	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
196	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
197	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
198	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende			
199	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
200	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
201	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
202	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen; Nader onderzoek	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Onvoldoende	Afgestorven tak(en)	Schubbige bundelzwam	
203	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
204	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
205	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
206	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
207	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Onvoldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
208	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
209	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Onvoldoende	Afgestorven tak(en)		
210	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			

211	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
212	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
213	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
214	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
215	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
216	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
217	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
218	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
219	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
220	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
221	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
222	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
223	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
224	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
225	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
226	Afgekeurd	Vellen	Noodkap	Aanvaard	Niet relevant te vellen boom	Geen	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Afstervingsverschijnselen	lepziekte	lepenspintkever
227	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
228	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
229	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
230	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
231	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
232	Afgekeurd	Vellen	Noodkap	Aanvaard	Niet relevant te vellen boom	Geen	Voldoende	Slecht	Slecht	Schade stam	lepziekte	lepenspintkever
233	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
234	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
235	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
236	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
237	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
238	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
239	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
240	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
241	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
242	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
243	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
244	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
245	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
246	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
247	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
248	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
249	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
250	Goedgekeurd	Geen	Geen	Achterstallig	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
251	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
252	Goedgekeurd	Geen	Geen	Achterstallig	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
253	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Scheur stam		
254	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
255	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
256	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
257	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
258	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Bestratingsopdruk; klimop		
259	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Bestratingsopdruk		Nesren
260	Goedgekeurd	Geen	Geen	Achterstallig	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
261	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Goed	Goed	Bestratingsopdruk; Afgestorven tak(ken)		
262	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Goed	Goed	Bestratingsopdruk; Afgestorven tak(ken)		

263	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Goed	Goed	klimop; Afgestorven tak(ken)		
264	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
265	Afgekeurd	Vellen	Noodkap	Aanvaard	Niet relevant te vellen boom	Geen	Voldoende	Slecht	Slecht	Schade stam	lepziekte	lepenspintkever
266	Afgekeurd	Vellen	Noodkap	Aanvaard	Niet relevant te vellen boom	Geen	Voldoende	Slecht	Slecht	Schade stam	lepziekte	lepenspintkever
267	Afgekeurd	Vellen	Noodkap	Aanvaard	Niet relevant te vellen boom	Geen	Voldoende	Slecht	Slecht	Schade stam	lepziekte	lepenspintkever
268	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen; jaarlijkse inspectie	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	jaarlijks	Onvoldoende	Onvoldoende	Voldoende	Plakoksel stam; Afgestorven tak(ken)		
269	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	klimop		
270	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	klimop		
271	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
272	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
273	Afgekeurd	Vellen	Binnen 6 maanden	Aanvaard	Niet relevant te vellen boom	Geen	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Afstervingsverschijnselen; klimop		
274	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
275	Afgekeurd	Vellen	Binnen 6 maanden	Aanvaard	Niet relevant te vellen boom	Geen	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afstervingsverschijnselen		
276	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	klimop		
277	Goedgekeurd	Geen	Geen	Achterstallig	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
278	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
279	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
280	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
281	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
282	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
283	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
284	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
285	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
286	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
287	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
288	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
289	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
290	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
291	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
292	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
293	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
294	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
295	Risicoboom	Gerichte snoei	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Gebroken / losse tak		
296	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
297	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
298	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
299	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Meerstammige boom		
300	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
301	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Knotten	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
302	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
303	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
304	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
305	Goedgekeurd	Geen	Geen	Aanvaard	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
306	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
307	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
308	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
309	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
310	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
311	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
312	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
313	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Begeleidingssnoei	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			

Bijlage 2b Boomveiligheidscontrole

[illegible]

Bijlage 2b Boomveiligheidscontrole

[illegible]

Bijlage 2b Boomveiligheidscontrole

[illegible]

Bijlage 2b Boomveiligheidscontrole

[illegible]

Bijlage 2b Boomveiligheidscontrole

[illegible]

Bijlage 2b Boomveiligheidscontrole

[illegible]

Bijlage 2b Boomveiligheidscontrole

648	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
649	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
650	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
651	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
652	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
653	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
654	Risicoboom	Grof doodhout	Binnen 6 maanden	Regulier	Onderhoudssnoei	1 x per 3 jaar	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Afgestorven tak(en)		
655	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Knotten	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			
656	Goedgekeurd	Geen	Geen	Regulier	Knotten	1 x per 3 jaar	Voldoende	Voldoende	Voldoende			

VERKLARING

- Bestaand gebouw

Bouwvlak (uitwerking door derden)

Nieuw gebouw (uitwerking door derden)

Nieuw sportveld, kunstgras

Nieuw sportveld, kunstgras

Nieuwe belijning sportveld 8-tegen-8 (Onder 11 en Onder 121 / 7-tegen-7 (seniores))

Nieuwe belijning sportveld 6-tegen-6 (Onder 8 tot en met Onder 10)

Nieuwe belijning sportveld 4-tegen-4 (Onder 7)

Nieuwe sportveld tennis all weather

Nieuwe belijning tennis all weather

Nieuwe sportveld tennis gravel

Nieuwe belijning tennis gravel

Nieuwe sportveld kunstgras padel

Nieuwe belijning kunstgras padel

Trottoir: betontegetels, 300x300x60mm

Houtsnippers

Veegtegel voetbalveld: betontegetels, 600x400x80mm

Veegtegel hockeyveld: betontegetels, 500x500x80mm

Opsluitband 100x200mm

Nieuw leunhekwerk dubbele staafmaat thermisch verzinkt, 120m hoog

Nieuw hekwerk hoogte 3.00m met winddoek, incl. ledikantmodel

Nieuwe ballenvanger hoogtes: 2.00m/5.00m/6.00m

Nieuwe veldafsluiting hockey leunhekwerk met gas en slagplank, hoogte 120m

Nieuwe afsluiting, hekwerk met gas, hoogte 2.00m

Nieuw schoollooprooster

Nieuwe doorgang, enkele port

Nieuwe doorgang, dubbele port

Nieuwe doorgang, ketting met sparing

Kniplijn in elementenverharding

Materiaalgrans

Afsluit verharding

G1 Aanbrengen inspectieput GWA, kunststof Ø 110x110

Aanbrengen GWA transportleiding HDPE Ø900mm, SDR17 ZWART / ZWART

H1 Aanbrengen inspectieput HWA

Aanbrengen HWA-transportleiding PVC

Uitstroombak

Straatkolk, afmeting 300x450mm, gietijzer-beton

Aanbrengen drainageleiding PVC Ø65mm

Aanbrengen drainage doorsputput PVC Ø215mm

Aanbrengen bergingsbassin, krachten systeem

Nieuw kabels- en leidingentracé

Aanbrengen oriëntatieverlichting

Aanbrengen Veldverlichtingsmast

-3.84 Bestaande terrein hoogte t.o.v. N.A.P.

+3.60 Nieuwe terrein hoogte t.o.v. N.A.P.

Dug-out voetbal, 100x4.00m

Dug-out Hockey, 150x4.00m

Locatie dwarsprofiel

Faseringgrans
- Bestemmingsplan grans

Peligrans Hoogheerwaadschap van Rijnland

Aanvullen grondwal

Zonering groencompensatie

Werkgrans

Uitkijpdeur pupillen

Bestaande boom

Compensatie boom

Maat in meters, tenzij anders aangegeven

Maat in millimeters

Hoogte in meters t.o.v. N.A.P.

Overname

Gemeente Kaag en Braasem

Sportpad deel 2 Roelofarensveen

Overname

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp

S0 Werkbestand

www.sweco.nl


© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

0 5 10 15 20m

Schaal 1:500

SWECO

SWECO



VERKLARING

- Bestaande ondergrond
- Nieuwe situatie
- Bestaande en nieuwe riolering
- Zonering te kappen bomen 2024
incl. letter-code per zone
- Zonering te kappen bomen 2026
incl. letter-code per zone
- Werkgrens
- Te kappen ingenieten boom
incl. nummer
- Te handhaven boom

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Maatstaf in millimeters
Hoogtepunten in meters t.o.v. N.A.P.

Gemeente Kaag en Braassem

Sportpad deel 2 Roelofarendsveen

Kaptekening

Blad 1

Projectnummer	Tekeningnummer	Schaal	Opstellen datum	Ontwerper	Controlesnummer		
51016087	00015-L10	0,1	22-11-2023	Definitief Ontwerp	-		
Blad	Van	Schaal	Formaat	Kontoor	Gel.	Doc.	Acc.
1	1	1:500	A0-L (841x1280)	De B&B	GS	MV	MV

WWW.SWECO.nl

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

0 5 10 15 20m

Schaal 1:500

Uncontrolled

SWECO