



Aan de bewoners van de Ursulastraat, Bleijerheiderstraat en Franciscanerstraat

november 2020

In juni 2020 is de sanering gestart van de historische schachten DOM33 en 34 in de Ursulastraat.

In juli 2020 is na het nader onderzoek bij DOM37 een verzakking opgetreden. In augustus is in samenhang met de sanering van DOM 33 en 34 ter de sanering van DOM37 gestart.

In deze flyer kort de stand van zaken van de sanering van de drie schachten.

Stand van zaken

DOM34 in de Ursulastraat

Afgelopen weken is nog een aanvullende boring geplaatst aan de zuidzijde (tussen de schacht en de bloemenwinkel). Op deze plaats is de schacht niet aangetroffen waardoor ook deze zijde van de schacht duidelijk begrensd is. Met de laatste boring is de sanering van de schacht afgerond. In totaal zijn ca. 180 ton aan cement/dammer in de bodem geïnjecteerd. De locatie dient nog opgeruimd te worden en de straat herstelt.

DOM33 Ursulastraat onder het Patronaat

Komende week wordt of is er nog een boring geplaatst. Er zullen nog ca. twee weken nodig zijn om de laatste boringen volledig te injecteren. Verwachting is dat de sanering van DOM33 eind november geheel is afgerond. Er is dan nog een tot twee weken nodig om de bouwplaats op te ruimen en de straat weer geheel open te stellen.

Ursulastraat – herinrichting

De straat zal tijdelijk herstelt worden. Voor het derde kwartaal van 2021 is een gehele herinrichting van de Ursulastraat gepland. Hierover heeft u reeds informatie ontvangen. De exacte planning is afhankelijk van de voortgang van het project Super Local. Te zijner tijd ontvangt u hierover nadere informatie.

Busroute en halte Ursulastraat

Zodra de sanering is afgerond zal de bushalte weer in gebruik worden genomen.

DOM37 in de Franciscanerstraat

DOM37 heeft op basis van de beschikbare historisch-informatie een diepte van ca. 120 meter.

In de nacht van 22 naar 23 juli is een verzakking ontstaan na het afronden van het nader onderzoek. Direct na de verzakking is gestart met de eerste sanerende werkzaamheden. Nadien is na het ongeval en vrijgave van de locatie door de arbeidsinspectie een nieuw veiligheidsplatform gebouwd. Tot vandaag zijn twee boringen geplaatst in de rand van de schacht tot ca. 40-42 meter diep. Op deze diepte is het vast Carboon gesteente aangetroffen. In dit gedeelte is de schacht breder dan in de kern waar de verwachting is dat de schacht een diepte heeft van ca. 120 meter. Er is voor gekozen eerst de bovenzijde te stabiliseren en eerst dan een boring in de kern te plaatsen. Tot afgelopen week is in totaal meer dan 100 ton (cement en dammer) geïnjecteerd. De eerste inschatting is dat in totaal ca. 1000 ton

materiaal geïnjecteerd moet worden om een stabiele eindsituatie te bereiken.

Planning

Tot nu wordt er afwisselend gewerkt op de locatie DOM37 en DOM33/34. De sanering van de twee schachten in de Ursulastraat is nagenoeg afgerond waardoor er meer tijd beschikbaar is om DOM37 aan te pakken. De aannemer had in de afgelopen maanden geen extra mensen ter beschikking om met een tweede ploeg te werken.

De rustige opbouw van de sanering van DOM37 heeft het voordeel dat de geïnjecteerde cement of dammer meer tijd heeft gekregen om uit te harden wat de stabiliteit ten goede komt.

Sinds de aanvang van de werkzaamheden in augustus is de put stabiel en hebben er geen nazakkingen plaatsgevonden.

Er kan op dit moment niet worden aangegeven hoe lang de sanering nog zal duren echter er dient rekening mee gehouden te worden dat de werkzaamheden voortduren tot zeker zomer

2021. Dit heeft vooral te maken met de afmetingen van de schacht.

Afval

Afvalcontainers dienen op het einde van het afgezette vak te worden aangeboden.

Parkeren

Binnen de afzetting kunnen geen auto's worden geparkeerd.

Meer informatie

Achtergrondinformatie kunt u bekijken op www.limburg.nl/infopuntmijnbouw.

Met specifieke vragen kunt u terecht bij de projectleider dhr. T. Stratermans of Caumo tijdens kantooruren te bereiken via 045-5676767 of via e-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl.

Verspreidingsgebied: Ursulastraat 69-77 en 232-236,
Bleijerheidestraat 140-166 en 131a-165
Franciscanerstraat Franciscanerstraat 6 - 42A en 1 – 39.

C.C. wethouder Schneider

