

Aan : **Gemeenteraad**

Datum : **8 oktober 2024**

Afzender : **College van burgemeester en wethouders**

Onderwerp : **Beantwoording vragen riool Midsland Noord**

Bijlage(n) :

Dhr. C. Muijskens stelt namens de Plaatselijk Belang fractie de volgende vragen:

Er zijn al gedurende jaren, problemen met de riolering in Midsland Noord. Het riool werkt in de meest eenvoudige bewoondingen niet goed. Het komt zelfs voor dat vloeren blank komen te staan omdat het riool het te verwerken rioolwater terug voerde, dus dat het afvalwater niet naar het riool afliep, maar juist andersom. Begrijpelijk dus dat er zeer smerige omstandigheden ontstaan. Kan het zijn dat er ergens nog percelen zijn die niet aangesloten zijn op het regenwater leidingnet maar op het rioolwaternet en dit leidingnet deze hoeveelheid niet weg kan werken. Nu we de winterperiode ingaan met misschien veel natte periodes, is de kans dat er daardoor weer rioolwater terugvloeit behoorlijk groot naar bijvoorbeeld woonhuizen, chalets en ook bedrijven in de buurt. Ligt er een noodmaatregel klaar om deze problemen het hoofd te bieden zonder dat er bij hevige regenval de vloeren blank komen te staan met rioolwater en wat is het plan voor de toekomst om dit onfrisse probleem op te lossen.

Vragen en antwoorden

Vraag 1

Kan het zijn dat er ergens nog percelen zijn die niet aangesloten zijn op het regenwater leidingnet maar op het rioolwaternet?

Antwoord:

Ja, het is mogelijk dat er foutaansluitingen zijn waardoor het afstromende oppervlak van percelen aangesloten is op het vuilwaterstelsel.

Vraag 2

Kan het zijn dat dit leidingnet (*vuilwaterstelsel*) deze hoeveelheid niet weg kan werken?

Antwoord:

Ja, dat is mogelijk.

Vraag 3

Ligt er een noodmaatregel klaar om deze problemen het hoofd te bieden zonder dat er bij hevige regenval de vloeren blank komen te staan met rioolwater?

Antwoord:

Nee.

Vraag 4:

Wat is het plan voor de toekomst om dit onfrisse probleem op te lossen.

Antwoord:

Het plan is om de oorzaak van de wateroverlast vast te stellen en vervolgens maatregelen te ontwerpen om de wateroverlast structureel op te lossen. Hiervoor worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Het riool reinigen en inspecteren. Hiervoor is voor de zomer door het college een budget beschikbaar gesteld. De aanbesteding voor het reinigen en inspecteren wordt voorbereid.
- Een analyse van het functioneren van de gemalen die lozen op het vuilwaterstelsel van Midsland Noord.

Afhankelijk van de uitkomsten van deze twee activiteiten zijn er twee opties:

1. De oorzaak van het probleem is vast gesteld
Als de oorzaak duidelijk is worden maatregelen ontworpen om de oorzaak op te lossen.
2. De oorzaak van het probleem blijft onduidelijk
Als de oorzaak van het probleem onduidelijk blijft, is een vervolg stap het plaatsen van niveau- en/of debietmeters om het zoekgebied van de oorzaak van het probleem te beperken en uiteindelijk op te sporen.

Toelichting

In Midsland Noord ligt een vuilwaterstelsel. In de Heereweg ligt naast het vuilwaterstel een openbaar hemelwaterstelsel. Er is sprake van een hardnekkig probleem. Simpel gezegd komt er op sommige momenten meer water het vuilwaterstelsel in dan er uit kan worden gepompt. Het is onduidelijk waar dit water vandaan komt. Omdat de instroom in het vuilwaterstelsel maar incidenteel gedurende korte tijd groter is dan de uitstroom, is het moeilijk om de oorzaak te achterhalen. Mogelijk bronnen zijn:

- Een van de aanvoerende (mini)gemalen voert meer water aan dan is toegestaan
- Instromend oppervlaktewater
- Regenwater vanaf een van de percelen
- Een illegale bronnering
- Een andere onbekende bron

Als het water onder druk het vuilwaterstelsel instroomt en het vuilwaterstelsel vol staat, komt het water op de plek met de minste tegendruk uit het vuilwaterstelsel. Normaal gesproken zijn dit de inspectieputten in de straten. Als lozingstoestellen echter (toilet, wastafel, schroput, etc) laag liggen ten opzichte van het maaiveld kan het afvalwater via deze lozingstoestellen woningen instromen. Daarom wordt aan pandeigenaren geadviseerd om, wanneer de bovenzijde van een lozingstoestel lager ligt dan 150 mm boven de kruin van de weg, maatregelen te treffen om terugstroming van het water in een lozingstoestel te voorkomen.

We zijn met het Wetterskip in overleg over noodmaatregelen maar dit overleg is nog niet afgerond en de uitkomst is nog onvoorspelbaar.