Bundel - Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van 20 juni 2024

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda van 20 juni 2024

3 Bespreking jaarverslag als onderdeel van de Jaarstukken 2023
Wethouders: Eerenberg, Van Hooijdonk, en Voortman
Beleidsterreinen: Ruimtelijke Ordening, Ruimtelijke Projecten (Groot Merwede, MWKZ, Stationsgebied), Westraven, A12-zone, Rijnenburg, Lunetten-Koningsweg en Overvecht en Utrecht Science Park en Grondzaken
Indicatieve behandeltijd: 60 minuten
Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft op advies van de Adviescommissie Controle en Financiën op 21 maart 2024 ingestemd met het voorstel om de P&C cyclus aan te passen. Een van de wijzigingen is om de bespreking van de jaarstukken te splitsen in de het financiële deel van het jaarverslag (bespreking in de commissie Financiën, met de wethouder Financiën en in aanwezigheid van de accountant) en het inhoudelijke programmadeel van het jaarverslag (bespreking in de overige commissies met de desbetreffende wethouder).
Doelstelling van de separate behandeling is om de controlerende rol van de raad ten aanzien van de jaarstukken nog meer accent te geven.
Om die reden wordt aan u voorgesteld op 20 juni de op die dag beschikbare tijd van 60 minuten voor onze raadscommissie te reserveren voor bespreking van het jaarverslag (programmadeel en relevante paragrafen zoals investeringen/grondbeleid voor de commissie). De bespreking kan uiteraard ook betrekking hebben op (eerder gehouden) raadstoetsen.
Op 20 juni zijn de technische sessies geweest en zijn de schriftelijke vragen beantwoord ten aanzien van de jaarstukken. In de avond is de commissie financiën gepland voor de bespreking van de jaarrekening en de financiële paragrafen.

Dossier 4077 voorblad
Raadsvoorstel Jaarstukken 2023
Jaarstukken 2023
Bijlage Bewonerssamenvatting verantwoording 2023
Bijlage Subsidiemonitor 2023
Controleverklaring WG jaarrekening gemeente Utrecht 2023 SIGNED

3.1 Raadsbrief Collegereactie Accountantsverslag 2023

Raadsbrief Collegereactie Accountantsverslag 2023
Accountantsverslag 2023 gemeente Utrecht
30610 Presentatie controle jaarrekening 2023

4 Raadsvoorstel Chw Bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad
Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
Indicatieve behandeltijd: 15 minuten
Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een herontwikkeling te laten plaatsvinden van het voormalige terrein van Drukkerij Abels aan de Strosteeg. De huidige bedrijfsbebouwing zou dan plaatsmaken voor 38 woningen, waarvan 12 in het sociale segment.
Op 5 juli 2022 heeft het college een Uitwerkingsplan voor dit woningbouwproject vastgesteld en gestoeld op een eerder door de raad vastgestelde visie voor de Strosteeg/ toekomstige bestemming parkeergarage Springweg. Dit plan is echter door de Raad van State nietig verklaard op de toepassing van het parkeerbeleid. Het college heeft daarop besloten een bestemmingsplan voor het bouwproject te ontwikkelen dat nu ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn twee zienswijzen ingediend (waarvan 1 namens een aantal omwonenden) die voor het college geen aanleiding zijn het bestemmingsplan te wijzigen.
Het college stelt voor akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om enkele ambtshalve wijzigingen te verwerken. Verder stelt het college voor het bestemmingsplan vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

Dossier 3996 voorblad
Raadsvoorstel Chw bestemmingsplan Strosteeg 18-36 Binnenstad
Vaststellingsrapport BP Strosteeg
Chw bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad_Toelichting
Chw bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad_Regels
Chw bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad_Bijlagen toelichting
Chw bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad_Bijlagen regels
NL.IMRO.0344.BPCHWBINSTROST1836-ON01-Kader_01-000
NL.IMRO.0344.BPCHWBINSTROST1836-VA01-Kader_01-000
Link naar RO publiceer_vaststelling BP Strosteeg 18-36

Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken

Dossiernummer	4077
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	20 juni 2024
Agendapunt	3
Titel	Bespreking jaarverslag als onderdeel van de Jaarstukken 2023
ID	4290
Behandelend ambtenaar	Cora Bakker
Telefoon	0628539542
E-mail	cora.bakker@utrecht.nl
Datum collegebesluit	14 mei 2024
Geocodering	
Thema	Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder	Wethouder Schilderman
Beleidsveld	Financiën
Referendabel	Nee
Reden niet referendabel	Sub e: Raadsvoorstel over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en rekening, de hoogte van gemeentelijke tarieven of belastingen, en het invoeren, wijzigen of afschaffen van gemeentelijke tarieven of belastingen.
Raadsadviseur (lijst)	Raadsadviseur/Cie Veiligheid, Bestuur en Financiën
Behandelvoorstel	
Resultaat commissiebehandeling	
Resultaat raadsbehandeling	

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken	20 juni 2024

Voorgesteld besluit

Gemeente Utrecht

Voorstel aan de gemeenteraad

Jaarstukken 2023

Beleidsveld	Financiën
Organisatieonderdeel	Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk
Opsteller	Simcha Anker
Kenmerk	12389278
Vergaderdatum Raad	Volgt
Referendabel	Nee (artikel 3 lid 2 onder e Verordening raadgevend referendum)
Geheim	Ja, een of meer bijlage(n)

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. De Jaarstukken 2023 vast te stellen en het college décharge te verlenen.

2. Het negatieve jaarrekeningresultaat 2023 van 17,419 miljoen euro te onttrekken aan de Algemene dekkingsreserve.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,

Geheimhouding

Het college heeft permanente geheimhouding opgelegd op de bijlagen ‘Investeringsstaten bij de Jaarstukken 2023’ op grond van artikel 87 Gemeentewet om redenen genoemd in artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid. In de investeringsstaten staan gespecificeerde bedragen voor investeringen voor de diverse programma’s. Openbaarheid van de bedragen kan bij lopende en nieuwe aanbestedingen de gemeentelijke financiële belangen raken. Marktpartijen kunnen deze informatie strategisch gebruiken bij het uitbrengen van offertes en voeren van onderhandelingen.

Samenvatting

Het college legt aan de raad over ieder begrotingsjaar verantwoording af over het door hen gevoerde bestuur door middel van het overleggen van de Jaarstukken. Dit jaar is voor het eerst een rechtmatigheidsverklaring van het college opgenomen, vooruitlopend op de wettelijke verplichting hiervoor. Met dit voorstel stelt u de Jaarstukken 2023 vast en verleent u het college décharge voor het gevoerde beleid en besluit u het resultaat 2023 te onttrekken aan de Algemene dekkingsreserve en te betrekken bij de resultaatbestemming 2023.
Na vaststelling van deze stukken sturen wij deze naar de Provincie Utrecht.

Context

Aanleiding
De Jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Bij het maken van de Jaarstukken volgt de gemeente de regelgeving en richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en de financiële verordeningen. In de jaarstukken laat de gemeente zien wat in 2023 is bereikt, wat de gemeente daarvoor heeft gedaan en wat dat heeft gekost.

Het college geeft met ingang van de Jaarrekening 2023 een rechtmatigheidsverantwoording af, ondanks het feit dat de rechtmatigheidsverantwoording voor het verantwoordingsjaar 2023 nog niet verplicht is. Deze verantwoording is opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de commissie BBV. Het resultaat van de rechtmatigheidscontrole, is dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in beginsel *niet* rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor door de raad gestelde grens. De bruto fout voor begrotingsrechtmatigheid is bepalend gesteld door de commissie BBV.
Wanneer we vervolgens de beoordeling doen op de overschrijdingen die uitlegbaar en daarmee acceptabel zijn - de acceptabele overschrijdingen op de lasten buiten beschouwing laten -, is de beoordeling dat we ruimschoots binnen de verantwoordingsgrens van 1,5% zijn uitgekomen. Ondanks een negatief resultaat vindt na besluitvorming over de Jaarrekening 2023 apart besluitvorming over de resultaatbestemming plaats. Voor een deel van het resultaat 2023 geldt dat deze incidentele middelen beschikbaar moeten blijven voor het eerder bestemde doel, omdat hier een specifieke bestedingsplicht tegenover staat.
Alle extra detailinformatie, zoals onder andere per programma een financieel overzicht per doelstelling of de oorsprong en de toelichting van de indicatoren, is niet opgenomen in de pdf-versie, maar is terug te vinden in de onlineversie van de Jaarstukken.

Juridische context
De gemeenteraad is bevoegd de gemeentelijke Jaarstukken vast te stellen. Provincies hebben de wettelijke taak om financieel toezicht te houden op gemeenten.

Beslistermijn
De Jaarstukken 2023 dienen vóór 15 juli 2024 bij de provincie te worden aangeleverd.

Beoogd effect
De functie van de jaarstukken is vooral gelegen in verantwoording, controle en décharge. Met het voorleggen van de jaarstukken en het geven van toelichtingen daarbij legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. De jaarstukken bieden de gemeenteraad de gelegenheid haar controlerende taak uit te voeren. De raad kan op grond van art. 199 Gemeentewet overgaan tot décharge van de leden van het college ten aanzien van het gevoerde financiële beleid.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad
Programmabegroting 2023; 10 november 2022
Voorjaarsnota 2023 / Eerste Bestuursrapportage 2023; 6 juli 2023
Tweede Bestuursrapportage 2023; 9 november 2023

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico's

Beslispunt	
1	De jaarstukken 2023 vast te stellen
Argumenten	
1.1	Met de Jaarstukken 2023 legt het college verantwoording af over de uitvoering van de programmabegroting 2023
	In de Programmabegroting 2023 staat wat de gemeente wilde bereiken in 2023 en wat de gemeente/het college daarvoor zou gaan doen met de bijbehorende financiële kaders. Tijdens het begrotingsjaar heeft het college de raad geïnformeerd over de voortgang in de Eerste Bestuursrapportage 2023 en de Tweede Bestuursrapportage 2023. Ook is de begroting 2023 hierop aangepast. Met de Jaarstukken 2023 legt het college verantwoording af en laat het zien wat de gemeente in 2023 heeft bereikt, wat de gemeente daarvoor heeft gedaan en wat dat heeft gekost.
Beslispunt	
2	Het jaarrekeningresultaat 2023 van 17,419 miljoen euro te onttrekken aan de algemene dekkingsreserve.
Argumenten	
2.1	Het jaar 2023 is afgesloten met een tekort van 17,419 miljoen euro. Dit tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere inkomsten uit het gemeentefonds (42 miljoen euro).
	De omvang van het tekort op het gemeentefonds (zie raadsbrief) is pas laat bekend geworden. Daardoor was het niet meer mogelijk om noodzakelijke maatregelen te treffen om bij te sturen. Als het resultaat gemeentefonds buiten beschouwing wordt gelaten hadden we dit jaar afgesloten met een positief saldo van 25 miljoen euro. De kengetallen uit de jaarstukken laten nog een gezonde financiële positie zien.

Financiën

Het nadeel op het gemeentefonds is bepalend voor het uiteindelijk negatieve resultaat. Het saldo bestaat verder uit plussen en minnen op de verschillende programma's. De grootste nadelige afwijkingen zijn er voor de programma's:

- Werk en Inkomen (energietoeslag, toenemend gebruik participatiewet en lagere kosten re-integratie),
- Algemene middelen (begrotingsfout gemeentefonds, extra inkomsten toeristenbelasting en OZB) en
- Overhead (extra capaciteit juridische dossiers, toename ziekteverzuim en capaciteit op projecten).

De voordelen zijn te vinden op de programma's:

- Ruimtelijke ontwikkeling (hogere meerwaardeafdracht woningbouwcorporaties, afkoop erfpacht, incidentele verkoop, vrijval uit reserve Betaalbaar wonen en RSU),
- Onderwijs (huisvestingsprogramma, minder bijdragen voor behoud onderwijsprofessionals en bijdrage tijdelijke huisvesting) en
- Maatschappelijke ondersteuning (Beschermd wonen en opvang Oekraïne).

Vervolg

Na vaststelling van de Jaarstukken 2023 zenden wij deze stukken naar de Provincie.

Participatie
Op dit voorstel heeft geen participatie plaatsgevonden.

Communicatie
De Jaarstukken 2023 en bewonerssamenvatting worden online gepubliceerd.

Niet Referendabel
De Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht is niet van toepassing omdat dit een raadsvoorstel betreft over de vaststelling van de gemeentelijke rekening (artikel 1:2 lid 2 onder e Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen
Bijlagen besluitvorming
- Jaarstukken 2023

Bijlagen informatief
- Bewonerssamenvatting 2023
- GEHEIM Investeringsstaten bij Jaarstukken 2023
- Subsidiemonitor

Gemeente Utrecht

Jaarstukken 2023



Colofon

Jaarstukken 2023

Uitgave
Gemeente Utrecht

Fotografie
Thomas Duiker (coverfoto)

Informatie
Gemeente Utrecht
Bedrijfsvoerings- en strategienetwerk
Afdeling FIJ
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

www.utrecht.nl/jaarstukken
finutrecht@utrecht.nl

Inhoudsopgave

Colofon ... 2
Algemeen ... 5
Organisatiestructuur ... 6
Kerncijfers gemeente Utrecht ... 8
Leeswijzer ... 9
Bestuurlijke hoofdlijn ... 11
Deel 1 Jaarverslag ... 19
Programma's ... 20
Bewoners en Bestuur ... 21
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed ... 36
Duurzaamheid ... 61
Bereikbaarheid ... 80
Openbare ruimte en groen ... 99
Economie & Werkgelegenheid voor iedereen ... 117
Werk en Inkomen ... 125
Onderwijs ... 137
Ondersteuning op maat ... 153
Volksgezondheid ... 188
Veiligheid ... 199
Cultuur ... 210
Samenleven en Sport ... 221
Utrechts Vastgoed ... 241
Algemene middelen ... 250
Overhead ... 255
Vennootschapsbelasting ... 259
Paragrafen ... 261
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ... 262
Onderhoud Kapitaalgoederen ... 271
Investeringen ... 277
Af te sluiten investeringsprojecten ... 295
Financiering ... 298
Bedrijfsvoering ... 309
Verbonden Partijen ... 321
Grondbeleid ... 353
Lokale heffingen ... 356

Wet Open overheid ... 364
Deel 2 Jaarrekening ... 367
Jaarrekening ... 368
Baten en lasten ... 369
Overzicht baten en lasten ... 369
Toelichting baten en lasten ... 373
Incidentele baten en lasten ... 385
Balans ... 400
Toelichting op de balans ... 411
Reserves ... 443
Voorzieningen ... 479
Borgstellingen ... 488
Rechtmatigheidsverantwoording ... 492
Begrotingsrechtmatigheid ... 494
Herleiding EMU-saldo uit balans ... 508
Kasstroomoverzicht ... 509
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen ... 511
Bijlagen ... 527
Externe subsidieprogramma's ... 538
Bijlage kostendekkendheid Tarieven en Leges ... 547
Verplichte BBV indicatoren ... 556
Subsidies ... 559
Subsidieverantwoording per doelstelling en ontvanger ... 579
Subsidieverantwoording per ontvanger ... 617
Verklarende woordenlijst ... 664

Algemeen

Organisatiestructuur

Stand per 31 december 2023

Gemeente Utrecht

Organisatiestructuur

Concernmanager Strategie en Public Affairs: Sanne van den Broek
Concernmanager Informatie & Proces: Dennis Kerssens
Concernmanager Mens en Organisatie: Klaske de Jonge
Concernmanager Financiën, Inkoop en Juridische Zaken: Rob Sijm (a.i.)
Concernmanager Marketing en Communicatie: Hanneke de Korte
Concernmanager Control: Katie Zwetsloot

Concerndirectie
- Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur, Michiel Ruis
- Concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, Ronald Venderbosch
- Concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, Berend de Vries
- Concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen – Bedrijfsvoering en dienstverlening, Vacant



BSN	Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk	OOV	Openbare Orde en Veiligheid
CM	Concernmanager	VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
GS/AD/DR	Gemeentesecretaris/Algemeen directeur/Directieraad	W&I	Werk en Inkomen
MO	Maatschappelijke Ontwikkeling	CZ	Culturele Zaken
OOR	Ontwikkelorganisatie Ruimte		
PBZ	Publiekszaken		
RO	Raadsorganen		
B	Stadsbedrijven		
VGU	Vastgoedorganisatie Utrecht		
VG	Volksgezondheid		

Organisatiestructuur

Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk



- Aansturing door Algemeen Directeur, Michiel Ruis
- Aansturing door Concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen – Bedrijfsvoering & dienstverlening: Vacant
- Aansturing door Concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen: Ronald Venderbosch
- Aansturing door Concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen: Berend de Vries

Kerncijfers gemeente Utrecht

Per einde kalenderjaar	2021	2022	2023
Sociale structuur			
Aantal inwoners	361.742	367.984	374.374
Waarvan percentage 0-29 jaar	43	43	43
Waarvan percentage 30-64 jaar	46	46	46
Waarvan percentage 65+ jaar	11	11	11
Aantal banen/werkzame personen [#1]	288.230	301.700	317.470
Fysieke structuur			
Oppervlakte land in hectare [#2]	9.377	9.377	9.377
Bevolking per vierkante kilometer land	3.858	3.924	3.992
Woningen per vierkante kilometer land	1.732	1.764	1.782
Aantal woningen [#3]	162.450	165.399	167.123
Waarvan % koopwoningen [#4]	45,3	44,3	44,1
Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen) [#5]	2,3	2,3	2,3
Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro's)			
Rekening			
Totaal lasten	1.561	1.755	1.888
Algemene Uitkering Gemeentefonds	838	970	967
Totaal reserves	798	796	777
Totaal voorzieningen [#6]	63	71	73

[1] Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Het aantal banen is uitgedrukt in het aantal fulltime en parttime werkzame personen, inclusief uitzendkrachten, bij bedrijven en instellingen. Cijfers van voorgaande jaren worden jaarlijks bijgesteld.

[2] Bron: CBS Statline

[3] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

[4] Bron: BghU en BAG. In de eigendomgegevens van eind 2023 is 44,1% koopwoning en 54,5% huurwoning; van de overige 1,4% is de eigendomssituatie onbekend. Het % koopwoning van eind 2023 is nog onbekend.

[5] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.

[6] Bron: Voorzieningen passivazijde.

Leeswijzer

In deze leeswijzer lichten we kort de onderdelen van de Jaarstukken 2023 van de gemeente Utrecht toe.

Met de jaarstukken legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en de daarmee samenhangende financiën. Wij laten zien wat we in 2023 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost.
De Jaarstukken 2023 bestaat uit een hoofdlijn, het jaarverslag en de jaarrekening. Bij het opstellen van de jaarstukken volgen wij de instructie van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de financiële verordeningen.
Ten opzichte van de jaarstukken 2022 zijn er diverse aanpassingen aangebracht in het kader van leesbaarheid en stuurbaarheid. Hiermee zijn we gestart bij de Programmabegroting 2023 en wij zijn verplicht voor de jaarstukken de opzet van de Programmabegroting 2023 te volgen.

Algemeen

Hier vindt u, naast algemene informatie over de gemeente Utrecht en de stad, de bestuurlijke en financiële hoofdlijn van de jaarstukken.
In de bestuurlijke hoofdlijn kijken we terug op 2023, het eerste volledige jaar van dit college. Langs de lijnen van het Coalitieakkoord wordt verteld hoe we aan de slag zijn gegaan met de belangrijkste onderwerpen. Daarnaast wordt in de financiële hoofdlijn, het resultaat per programma, de rechtmatigheids-verantwoording en de actuele financiële positie toegelicht.

Jaarverslag

Het jaarverslag is opgebouwd uit programma's en paragrafen.

1. Programma’s
De programma’s beschrijven het werkveld van de gemeente. U vindt hier per programma antwoorden op de vragen:

- Wat hebben we bereikt?
- Wat hebben we gedaan?
- Wat heeft dat gekost?

Bovenstaande vragen zijn in lijn met de Programmabegroting 2023. Hiermee wordt er verantwoording afgelegd over in hoeverre de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en de doelen zijn bereikt. Activiteiten uit het Coalitieakkoord zijn geoormerkt met een  In het onderdeel ‘Wat hebben we bereikt?’ zijn effectindicatoren opgenomen. Op de website zijn deze uitgebreider toegelicht. Voor de verwijzingen naar de Inwonersenquête is hier een link opgenomen naar de website van de 'De Utrecht Monitor'. Dit is een webpublicatie van de afdeling Onderzoek & Advies die we jaarlijks in mei updaten met de nieuwste cijfers en ontwikkelingen in de stad.
Binnen het onderdeel ‘Wat heeft dat gekost’ in de Programma's, wordt een onderscheid gemaakt tussen de baten en lasten. Indien er op een doelstelling geen mutatie is geweest wordt deze niet weergegeven. Vervolgens wordt per programma een overzicht gegeven van risico’s, investeringen, de verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen, de subsidies en het beleid dat ten grondslag ligt aan de doelstellingen in het programma.

2. Paragrafen
Het jaarverslag bevat naast de verantwoording over de uitvoering van de programma's ook een toelichting op programma overstijgende onderwerpen, zoals investeringen die de gemeente heeft gedaan of van plan is te doen. Een deel van deze paragrafen zijn verplicht vanuit het Besluit Begroting

en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV art. 9 lid 2). De paragraaf Investeringen is niet verplicht.

Jaarrekening

Dit is de financiële verantwoording, of te wel het huishoudboekje van de gemeente Utrecht. Hier vindt u de financiële cijfers met een uitgebreide onderbouwing en een toelichting op hoe de gemeente er financieel voor staat.
De accountant controleert de jaarrekening en oordeelt of het jaarverslag in lijn is met de jaarrekening. De conclusies die volgen uit de controle legt de accountant vast in de controleverklaring. Deze is opgenomen in bijlage 2.

Bijlagen

Naast de controleverklaring van de accountant zijn bijlagen over externe subsidieprogramma's en verstrekte subsidies opgenomen en wordt ingegaan op de kostendekkendheid van de tarieven en leges. Daarnaast is de opvolging van de bevindingen van de rekenkamertoetsen en de raadstoetsen opgenomen bestaand de overige bijlagen uit (toelichtingen op) financiële overzichten op detailniveau.

Afrondingen

De cijfers die in deze jaarstukken zijn verwerkt komen direct uit de boekhouding van de gemeente. Daar staan de getallen genoteerd tot op 2 cijfers achter de komma. Voor de leesbaarheid worden de cijfers in de jaarstukken afgerond op 1.000-tallen. Hierdoor kan het voorkomen dat er afrondingsverschillen bestaan in tellingen, deze zijn beperkt (verschillen van 1 à 2).

Bestuurlijke hoofdlijn

In deze Jaarstukken 2023 kijken we terug op 2023, het eerste volledige jaar van dit college. Een jaar waarin we aan de slag zijn gegaan met de 3 belangrijkste onderwerpen uit het coalitieakkoord: kansengelijkheid, betaalbaar wonen en klimaat. Dit doen we voor een levendige en leefbare stad.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Ons beleid en onze financiën worden van buitenaf beïnvloed. We hebben te maken met constant veranderende maatschappelijke en financiële ontwikkelingen. De krappe arbeidsmarkt was ook in 2023 een uitdaging, zowel voor onze ambtelijke capaciteit als bij onze partners en leveranciers. Dit heeft dan ook een effect gehad op het later realiseren van projecten en oplopen van wachtlijsten.

We zagen een aantal ontwikkelingen die (wereldwijd) polariserend werkten en ook doorwerken in onze stad, met name de gevolgen van de conflicten in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. De vluchtelingenstroom resulteerde zowel landelijk als voor Utrecht in de uitdaging om voldoende opvang voor de vluchtelingen te organiseren.

De maatschappelijk economische onzekerheid is gedurende 2023 afgenomen. Maar de stijgende (energie)prijzen en rente hebben invloed gehad op de stad, onze partners en inwoners. Door de gestegen rente en prijzen van bouwmaterialen zien we dat de woningbouwontwikkelingen in 2023 vertragen.

Net zoals in andere gemeenten staat het tijdig bieden van jeugdhulp onder druk. De vraag naar jeugdhulp was ook in 2023 nog steeds groot, de kosten van jeugdhulp stegen en de arbeidsmarkt knelde. Ook is er een toenemende druk op zorg en ondersteuning vanuit de Wmo.

Wat hebben we in 2023 gerealiseerd?

Het jaar 2023 stond naast de uitvoering van onze reguliere taken in het teken van de speerpunten uit de Begroting 2023 en het coalitieakkoord. Hieronder noemen we concrete voorbeelden van wat we in 2023 hebben opgestart, uitgevoerd en gerealiseerd.

Kansengelijkheid

Het gaat goed met Utrecht, maar niet met iedereen en niet overal. Daarom investeren wij ongelijk in gelijke kansen. We willen onder ander alle kinderen in de stad een gelijke kans bieden om zich te kunnen ontwikkelen.

- Voor de basis- en voortgezet onderwijsscholen in wijken Overvecht, Zuidwest en Noordwest zijn we gestart met ‘een rijke schooldag’ t. Naast het regulier curriculum worden extra activiteiten aangeboden zoals sport, cultuur en huiswerkbegeleiding. We doen dit samen met partners in de UOA en andere partners in de stad.
- Voor de uitvoering van de jeugdwet en de WMO, werkten we ook dit jaar met partners aan goede zorg en ondersteuning voor jeugdigen, gezinnen en andere inwoners en aan het vraagstuk hoe we dit in de toekomst kunnen blijven doen nu deze zorg onder druk staat.
- In 2023 is de aanpak Kansrijke Start uitgebreid naar 8 wijken met geboortenetwerken en is het aantal prenatale huisbezoeken door de Jeugdgezondheidszorg toegenomen.
- Om jongeren en hun omgeving te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan over mentale gezondheid was er de campagne ‘Unbox jezelf en Unbox een ander’.
- Om de gevolgen van de stijgende energielasten het hoofd te bieden, is aan duizenden inwoners (incl. studenten) een energietoeslag verstrekt. De gevolgen voor met name gezinnen

met kinderen zijn verzacht door onder andere het verstrekken van kledingpassen en het verhogen van het U-pastegoed voor kinderen van twaalf tot achttien jaar. Voor maatschappelijke instellingen en bedrijven zijn subsidieregelingen opgesteld om de piek van de prijsstijgingen te compenseren.
- We hebben een studentsaneringskrediet gerealiseerd, waardoor ook studenten die niet kunnen werken een schuldregeling kunnen starten. Met onze campagne ‘weet waar je recht op hebt’ hebben we ons ingezet voor het vergroten van het bereik van onze regelingen.
- De uitvoering van de Veiligheidsagenda richtte zich op de aanpak van ondermijnende criminaliteit (nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden) en casuïstiek (op persoonsniveau) in de wijken.
- Samen met onze partners werkten we samen om de digitale weerbaarheid te vergroten, zodat we als samenleving beter bestand zijn tegen cyberincidenten.

Aanpakken woningnood

We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil in onze stad een passende woning kan vinden. De druk op wonen blijft hoog. Daarom hebben wij ons het afgelopen jaar onverminderd ingezet om de schaarste te verminderen en voldoende woningen van goede kwaliteit te (laten) bouwen die ook betaalbaar zijn voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen.

- We hebben een start gemaakt met de bouw van 3.870 woningen.
- De bouw van het eerste project flexwoningen (Pagelaan) is gestart.
- Om wonen in de stad zoveel mogelijk toegankelijk en betaalbaar te houden, hebben we instrumenten geïmplementeerd om slecht verhuurderschap en leegstand aan te pakken, het beleid voor opkoopbescherming aangescherpt en de herziene Huisvestingsverordening opgesteld met aandacht voor de specifieke doelgroepen zoals buurtvoorrang en voorrang vitale beroepen. Ook stimuleren we woningdelen en hospita verhuur.

Tegengaan klimaatcrisis

We willen met investeringen in duurzame energieproductie- en besparing en in duurzaam (openbaar) vervoer een maximale bijdrage leveren aan het tegengaan van de klimaatcrisis.

- Mede door de hoge gasprijs heeft het programma Duurzame energieproductie een flinke boost gekregen. Zo zijn in 3.000 tot 5.000 woningen energiebesparende maatregelen toegepast, onder andere 1.115 huurwoningen zijn sneller geïsoleerd met middelen van het Rijk.
- Met een voucherregeling voor het MKB zijn 105 bedrijven geholpen bij het isoleren van hun pand.
- Het pand Sportcampus is energieneutraal (ENG) opgeleverd en MFA Het Zand bijna energieneutraal (BENG) opgeleverd.
- Voor het programma ‘aanpassen energie-infrastructuur aan duurzame bronnen’ zijn op diverse vlakken stappen gezet zoals bijvoorbeeld een verkenning naar en maatregelen voor oplossingen van netcongestie.
- In een aantal buurten is met de Buurtaanpak Aardgasvrij gestart
- Het eerste zonnepark Meijewetering is geopend.

Een levendige en leefbare stad

We willen onze stad in balans ontwikkelen met voldoende en kwalitatief goede voorzieningen, zodat iedereen gezond en prettig kan leven in de stad.

- We hebben gewerkt aan integrale projecten openbare ruimte.
- We hebben geïnvesteerd in het versterken van de laagdrempelige toegankelijkheid van de buurtvoorzieningen.
- Er zijn nieuwe sport- en beweegplekken gerealiseerd.
- We brachten meer groen aan in straten en buurten en hebben we ruim 1/10 deel van het achterstallig onderhoud weggewerkt.
- We herstelden meer dan 100 meter wal- en/of kluismuur.
- Er is gewerkt aan oplossingen voor de toekomstige tekorten aan stallingsruimte voor fietsen rondom stations.
- In 2023 hebben we concrete stappen gezet in het creëren van passend cultuuraanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen. Dit is in de Cultuurnota 2025-2028, de Nachtvisie en beleidsnota nachtcultuur, vastgelegd. Daarbij hebben we letterlijk ruimte gemaakt voor 'nieuwe' kunstdisciplines en jonge makers.
- Het monument voor het slavernijverleden is opgeleverd,
- Onze dienstverlening aan ondernemers zetten we voort via programma's als Morgen Mooier Maken, Ondernemer Centraal.
- Via EFRO-middelen (EU) en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij ROM Utrecht Region investeerden we in 10 innovatie-initiatieven en15 veelbelovende Utrechtse startups.
- Naast het faciliteren van evenementen, via onder meer het evenementenfonds, zijn we ook gestart met het ontwikkelen van locatieprofielen voor evenementen.

Sterke goede uitvoering en contact met de stad

We werken aan het verbeteren van de menselijke maat in de gemeentelijke organisatie om de uitvoering te verbeteren.

- We hebben geïnvesteerd in het aantrekken en behouden van medewerkers
- Om de kwaliteit van de politieke besluitvorming te verbeteren heeft de raad in 2023 de Beleidsnota Standaard voor de beleidscyclus vastgesteld. Deze cyclus zorgt voor politieke aansturing van het beleid en maakt het mogelijk om publiek verantwoording af te leggen. Deze nota geeft houvast voor het opstellen, kaderstellen, controleren en evalueren van beleid.
- Om contact blijven te houden met de stad stelden wij buurtagenda's op voor 6 buurten, ontwikkelden wijde hoofdlijn voor de herijking Samen stad maken en organiseerden wij het eerste Utrechtse burgerberaad.
- In de zomer 2023 is het Ombudsloket geopend. Dit is een onafhankelijk loket voor inwoners die zich niet gehoord voelen of een klacht hebben over de gemeente.

Wat heeft het gekost?

Het jaar 2023 is afgesloten met een tekort van 17,419 miljoen euro. Dit tekort wordt veroorzaakt door lagere inkomsten uit het gemeentefonds daarover hebben wij u in februari geïnformeerd in de raadsbrief: Groter tekort op inkomsten vanuit het Rijk. Indien het resultaat van gemeentefonds buiten beschouwing wordt gelaten hadden we dit jaar afgesloten met een positief saldo van 27 miljoen euro. De kengetallen uit de jaarstukken laten nog een gezonde financiële positie zien.

Resultaat per programma

Het nadeel op het gemeentefonds is bepalend voor het uiteindelijk negatieve resultaat. Het saldo bestaat echter uit plussen en minnen op de verschillende programma's. Hieronder staan een aantal majeure ontwikkelingen benoemd die een groot deel van het resultaat verklaren.

Nadelig resultaat

20,2 miljoen euro **Werk en Inkomen:**

De uitbetaling van de energietoeslag (15,4 miljoen euro) heeft eind 2023 plaatsgevonden, de compensatie van het Rijk staat overeenkomstig BBV-regelgeving verantwoord op het programma Algemene middelen. Ook is er sprake van toenemend gebruik Participatiewet (7,4 miljoen euro) en zijn er lagere de kosten voor re-integratie (2,1 miljoen euro voordeel).

28,3 miljoen euro **Algemene middelen:**

De inkomsten uit het gemeentefonds zijn lager (40,6 miljoen euro) dan eerder geprognotiseerd. Vanuit de september- en decembercirculaire resulteert per saldo een klein voordeel. Daartegenover staan extra inkomsten uit toeristenbelasting en OZB 2023 en voorgaande jaren (10,8 miljoen voordelig). En een positief saldo op stelposten en leningen (1,5 miljoen euro voordelig).

8,6 miljoen euro **Overhead:**

Extra inzet van capaciteit op juridische dossiers en om te voldoen aan wettelijke termijnen bezwaar- en beroep en WOO (3,1 miljoen euro). Daarnaast zijn extra kosten gemaakt in verband met ziekteverzuim en extra capaciteit op projecten (6,6 miljoen euro).

Voordelig resultaat

15,1 miljoen euro **Ruimtelijke ontwikkeling:**

Extra inkomsten ontvangen voor meerwaardeafdracht woningbouwcorporaties (3,8 miljoen euro), afkoop van erfpacht (4,2 miljoen euro) en een incidentele verkoop (3,3 miljoen euro). De reservering uit reserve Betaalbaar wonen is niet ingezet (3,3 miljoen euro) en de vallen de kosten voor de uitvoering van de RSU lager uit (4,7 miljoen euro).

9,0 miljoen euro **Onderwijs:**

Door vertraagde oplevering van het huisvestingsprogramma is een voordeel op de kapitaallasten (5,0 miljoen euro) ontstaan. Daarnaast zijn lagere aanvragen voor bijdragen voor behoud onderwijsprofessionals (2,5 miljoen euro) en hebben we een bijdrage ontvangen voor tijdelijke huisvesting ISU (2,1 miljoen euro).

13,9 miljoen euro **Maatschappelijke ondersteuning:**
Dit betreft nog niet bestede rijksinkomsten beschermd wonen (7,3 miljoen euro), hoger tegemoetkoming kosten opvang Oekraïne (4,6 miljoen euro).

Het resultaat per programma staat in de onderstaande tabel weergegeven.
Toelichtingen op deze afwijkingen staan per programma onder het kopje 'Wat heeft het gekost?' toegelicht.

Tabel: Resultaat per programma

x € 1.000

Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Bewoners en Bestuur	48.203	47.511	692
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed	1.620	-13.506	15.126
Duurzaamheid	22.891	23.283	-392
Bereikbaarheid	9.336	8.749	587
Openbare ruimte en groen	74.516	78.603	-4.087
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	22.036	22.400	-364
Werk en Inkomen	97.512	117.731	-20.219
Onderwijs	103.955	94.914	9.041
Ondersteuning op maat	356.865	342.962	13.903
Volksgezondheid	30.044	29.752	292
Veiligheid	63.738	62.907	831
Cultuur	62.346	61.482	864
Samenleven en Sport	80.300	78.341	1.959
Utrechts Vastgoed	13.424	12.170	1.254
Algemene middelen	-1.210.563	-1.182.302	-28.261
Overhead	223.526	232.126	-8.600
Vennootschapsbelasting	250	298	-48
Totaal	**-0**	**17.419**	**-17.419**

Rechtmatigheidsverantwoording

In deze jaarstukken is voor het eerst een rechtmatigheidsverklaring opgenomen. Met deze verklaring legt het college verantwoording af over de financiële rechtmatigheid van de uitgevoerde activiteiten. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van november 2023.

Op basis van interne controles wordt vastgesteld in welke mate de uitvoering rechtmatig heeft plaatsgevonden conform de geldende externe en interne wet- en regelgeving. De toets bestaat uit drie onderdelen:

- Voorwaardencriterium: zijn de externe en interne regelgeving nageleefd conform door raad vastgestelde normenkader
- Begrotingscriterium: zijn de afwijkingen op lasten en baten gerealiseerd ten opzichte van de vastgestelde begroting rechtmatig volgens de door de raad vastgestelde beoordelingscriteria
- Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium: betreft het voorkomen, detecteren en corrigeren van misbruik en oneigenlijk bij de bestedingen van de overheidsgelden en gemeentelijke eigendommen.

De verantwoordingsgrens heeft uw raad vastgesteld op 1,5% van de totale lasten, inclusief toevoegingen aan reserves. Voor 2023 is deze grens 30,88 miljoen euro.

Op basis van de grondslagen uit de kadernota Rechtmatigheid 2023 is voor 51,5 miljoen euro aan onrechtmatigheden geconstateerd. De begrotingsrechtmatigheid heeft hierin het grootste aandeel.

Na toetsing op basis vastgestelde criteria, uit de financiële verordening en de interne richtlijnen, wordt alsnog het grootste deel van de afwijkingen (35,8 miljoen euro) rechtmatig. Daarmee komt het saldo van de onrechtmatigheden uit op 15,7 miljoen euro. Dit is 0,83% van de totale lasten en valt ruim binnen de grens van 1,5%.

Een belangrijke afwijking binnen de begrotingsrechtmatigheid wordt veroorzaakt door de late toekenning van middelen om de energietoeslag uit te keren (15,4 miljoen). Deze middelen, die volledig werden vergoed door het Rijk, kwamen zo laat beschikbaar, dat we daardoor de begroting niet meer tijdig konden aanpassen. Ook is er sprake van een hogere besteding op een krediet van circa 3,1 miljoen euro.

Ten aanzien van het voorwaardencriterium heeft het college aan de hand van uitgevoerde verbijzonderde interne controles geconstateerd dat bij inkoop en aanbesteden in totaal bijna 5 miljoen euro aan onrechtmatigheden heeft plaatsgevonden op een totaal van bijna 852 miljoen euro aan bestedingen op diensten/ leveringen, werken en inhuur. Dit is een forse afname ten opzichte van 2022 (circa 11 miljoen euro aan onrechtmatigheden).

Ten aanzien van het misbruik en oneigenlijk-gebruik criterium zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor door de raad gestelde grens maar als we de acceptabele overschrijdingen op de lasten buiten beschouwing laten, is de beoordeling dat we ruimschoots binnen de verantwoordingsgrens zijn uitgekomen.


Actuele financiële positie

De financiële positie geeft een indruk van de financiële flexibiliteit van Utrecht: zijn er voldoende financiële buffers of bijsturingsmogelijkheden om risico's of tegenvallers op te vangen. De normen voor de indicatoren zijn door de provincie, onze toezichthouder, vastgesteld.

Reserves

Reserves zijn bedoeld om geld voor een langere termijn te reserveren, met als doel om bijvoorbeeld risico's af te dekken of om een piek in de kosten over meerdere jaren te verdelen. De reservepositie is afgenomen, maar beweegt zich op een stabiel niveau.


Grafiek: Omvang per soort reserve



Investeringen in onze stad en inwoners

We investeren jaarlijks vele miljoenen euro's in de groei van onze stad en om de stad in goede staat te houden en te verbeteren. In de actuele begroting 2023 is voor 1.770,7 miljoen euro aan investeringen in uitvoering opgenomen. Tot en met het jaar 2023 is er een bedrag van 619,0 miljoen euro gerealiseerd aan uitgaven op de begrote investeringen. Deze uitgaven zijn als volgt verdeeld over de verschillende programma's:

Grafiek: Totaal gerealiseerde investeringsuitgaven t/m 2003



Wendbaarheid
De wendbaarheid van de gemeente geeft de flexibiliteit aan van de gemeente om snel in te kunnen spelen op de actuele ontwikkelingen. De kengetallen die samen een beeld geven over de wendbaarheid zijn in deze jaarstukken op niveau gebleven en daarmee als gezond aan te merken. Aandachtspunt voor toekomstige jaren is het structurele begrotingstekort en het benodigde evenwicht tussen de structurele inkomsten en uitgaven. In de komende voorjaarsnota en begroting worden voorstellen gedaan om het structurele tekort op te lossen en daarmee een structureel gezonde financiële positie te realiseren.

Weerbaarheid
De waardering van de kengetallen is verbeterd. De gemeentelijke woonlasten blijven boven het landelijke gemiddelde. Daardoor is er minder ruimte in de onbenutte belastingcapaciteit ten opzichte van het landelijk gemiddelde om in financieel weerbarstige tijden bij te kunnen sturen aan de inkomstenkant van de begroting. Deze bijsturing kan onderdeel uitmaken van besluitvorming over de voorjaarsnota en begroting.

Verloop kengetallen
In onderstaand overzicht staan de verplichte BBV-indicatoren en ratio Weerstandsvermogen opgenomen. Een nadere toelichting en duiding per indicator staat in de desbetreffende paragraaf opgenomen.

BBV verplichte kengetallen	Verslag 2022	Begroting 2023	Verslag 2023	
Wendbaarheid				
Ratioweerstandsvermogen	1,16	1,00	1,17	Gezond
Solvabiliteitsratio	38,20%	31,80%	32,50%	Neutraal
Kengetal grondexploitatie	4,20%	14,10%	6,30%	Gezond
Structurele exploitatieruimte	1,25%	2,10%	-1,18%	Risicovol
Weerbaarheid				
Netto schuldquote	60,40%	80,00%	69,20%	Gezond
Nettoschuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	58,90%	78,10%	67,60%	Gezond
Belastingscapaciteit Woonlasten meerpersoonshuishoudens	109,20%	110,40%	112,40%	Risicovol
Belastingcapaciteit Woonlasten eenpersoonshuishoudens	PM	PM	PM	Risicovol

Deel 1 Jaarverslag

Programma's

Bewoners en Bestuur

Portefeuillehouder(s):
Sharon Dijksma, Rachel Streefland, Eva Oosters, Dennis de Vries en Linda Voortman

Ambitie:
We zorgden voor betrouwbare dienstverlening aan en rechtvaardige behandeling van iedereen die in Utrecht woont en werkt.

Bewoners zetten zich op allerlei manieren in voor elkaar en voor hun omgeving; in de straat of buurt, in de stad of op een bepaald onderwerp. Inwoners, ondernemers en organisaties praten en denken mee over ontwikkelingen in de stad. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders betrekken deze inbreng bij hun besluiten. De Utrechter staat centraal in onze dienstverlening. We zijn toegankelijk, bereikbaar, in contact en in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties. Onze basisregistratie personen is betrouwbaar en actueel. Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen is ons inhoudelijk kompas in de samenwerking met partners lokaal, regionaal, landelijk en internationaal.

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling 1: Bovengemeentelijke Utrechtse belangen

We vertegenwoordigen de belangen van Utrecht in het perspectief van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. We hebben anderen nodig om onze doelen te bereiken. De regionale verstedelijkingsopgave brengen we met urgentie onder de aandacht van de landelijke politiek als Metropool regio Utrecht. We zetten Utrecht wereldwijd op de kaart met onze inzet op de thema's klimaat en gezondheid.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- In 2023 hebben we de zichtbaarheid van de MRU en de Utrechtse regionale belangen in Den Haag vergroot en hebben we er o.a. samen met de G4 voor gezorgd dat de grootstedelijke aandachtspunten op het gebied van kansengelijkheid, veiligheid, financiën en verstedelijking een plek hebben gekregen in een flink aantal verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamer verkiezingen.
- Op Europees en internationaal niveau hebben we Utrecht stevig gepositioneerd op het gebied van klimaat en gezondheid, o.a. door middel van het verzilveren van bestuurlijke posities bij ICLEI, POLIS en de VN.

Doelstelling 2: Raad en college vormen het stadsbestuur

De raad stelt de kaders, heeft budgetrecht en controleert het gevoerde collegebeleid en de uitvoering. De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Het college van B&W voert het dagelijks bestuur van de stad en werkt daarbij samen met bewoners, ondernemers en partners op lokaal, regionaal, (inter)nationaal niveau. Voordat college en raad beslissen over plannen van de stad, willen zij weten hoe Utrechters hierover denken. De ambtelijke organisatie adviseert het bestuur over te voeren beleid en zorgt voor de uitvoering van gemeentelijke taken.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- De voorstellen aan het college van B&W en de gemeenteraad zijn helder en integraal. In de voorstellen zijn relevante belangen en de afweging daarvan in beeld, evenals argumenten en risico's. Hierdoor vindt bestuurlijke besluitvorming plaats op basis van goede informatievoorziening.
- De besluitvorming van de raad is openbaar en goed te volgen. De werkwijze van de raad biedt kansen voor inwoners om van zich te laten horen en houdt er rekening mee dat het raadslidmaatschap voor iedereen toegankelijk moet zijn.
- Het Utrechts Ombudsloket startte op 1 september 2023. Het loket is er voor inwoners en ondernemers die een klacht hebben over de gemeente maar niet weten waar ze terecht kunnen, of zich niet gehoord voelen.

Doelstelling 3: Betrokken Utrechters

Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- Hoofdlijn herijking Samen stad maken, met daarin het kompas voor zeggenschap.
- 1e burgerberaad.
- 21.730 online reacties op 60 projecten via DenkMee.
- 1.111 initiatieven ondersteund uit het Initiatievenfonds.
- 2 nieuwe wijkplatforms in oprichting.
- 6 buurtagenda's voor 6 buurten.
- 1 keer per maand een wijkspreekuur in alle wijken.

Doelstelling 4: Betrouwbare info en dienstverlening

Als gemeente zijn we toegankelijk en bereikbaar voor inwoners en ondernemers. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de vraag van de inwoner en voelen het als onze verantwoordelijkheid dat hij krijgt waar hij recht op. We vervullen ook een poortwachtersfunctie om ervoor te zorgen dat hij niet krijgt waar hij géén recht op heeft. Daarbij werken wij met de menselijke maat en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. We benutten de feedback van inwoners voor het continu verbeteren van het werk van de gemeente.

Wat hebben we bereikt in 2023?

Ondanks de grotere vraag naar dienstverlening door onder andere de groei van het aantal nieuwkomers, eerste inschrijvingen en een extra verkiezing, was de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers toegankelijk en bereikbaar. We voerden onze wettelijke taken uit en pasten daarin onze poortwachtersfunctie toe. We benutten doorlopend de feedback van inwoners om zo het werk steeds weer te verbeteren.

Effectindicatoren

In onderstaande tabel zijn de Effectindicatoren opgenomen voor meer gedetailleerde informatie klik hier.

Indicatoren	Nulmeting	Doelstelling 2022	Realisatie 2022	Doelstelling 2023	Realisatie 2023	Doelstelling 2024
Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad						
Percentage inwoners dat op een of meerdere manieren heeft geparticipeerd om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden	25% (2021)	23%	--%	--%	**14%**	--%
Percentage inwoners dat het idee heeft dat de gemeente iets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden	27% (2010)	40%	--%	--%	**--%**	--%
Percentage inwoners dat een (burger)initiatief heeft genomen	5% (2017)	6%	--%	--%	**2%**	--%
De kwaliteit van de dienstverlening en informatievoorziening aan bewoners is adequaat.						
Klanttevredenheid balie Burgerzaken (schaal 1-10)	N.v.t.	8	8,1	8	**8,4**	8
Klanttevredenheid Klant Contact Centrum (schaal 1-10)	6,8 (2015)	7,6	7,1	7,6	**7,2**	7.6
Digitale klanttevredenheid (schaal 1-10)	6,1 (2015)	7,6	7,6	7,6	**7,4**	7,6
Burgerzaken voldoet aan de kwaliteitseisen op het terrein van beheren van gegevens, processen en privacy-aspecten (auditnorm BZK	90% (2010)	90%	92%	90%	**92,8%**	90%

Toelichting indicatoren

Doelstelling 3: Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad.

- Indicator percentage inwoners dat op een of andere manier heeft geparticipeerd …:
  De vraagstelling en de antwoordcategorieën in de inwonersenquête 2023 zijn gewijzigd waardoor de waarde van de resultaten niet meer vergelijkbaar is met de voorgaande jaren en er geen streefwaarde was voor 2023. We hebben ook geen streefwaarde voor 2024 omdat we onderzoeken of er een indicator te formuleren is die beter past bij het nieuwe beleid van Samen stad maken. Omdat de Inwonersenquête eens in de twee jaar verschijnt, is er voor 2022 geen gerealiseerde waarde.
- Indicator percentage inwoners dat het idee heeft ….:
  Deze indicator is vervallen omdat we deze indicator niet meer meten met de inwonersenquête. Deze indicator wordt vervangen door een indicator die beter past bij het nieuwe beleid van Samen stad maken. Omdat de Inwonersenquête eens in de twee jaar verschijnt, is er voor 2022 geen gerealiseerde waarde.
- Indicator percentage inwoners dat een (burger) initiatief ..:
  De vraagstelling en de antwoordcategorieën in de inwonersenquête 2023 zijn gewijzigd waardoor de waarde van de resultaten niet meer vergelijkbaar is met de voorgaande jaren en er geen streefwaarde was voor 2023. We hebben ook geen streefwaarde voor 2024 omdat we onderzoeken of er een indicator te formuleren is die beter past bij het nieuwe beleid van

Samen stad maken. Omdat de Inwonersenquête eens in de twee jaar verschijnt, is er voor 2022 geen gerealiseerde waarde.

Wat hebben we gedaan?

In de Programmabegroting 2023 hebben we de activiteiten onderverdeeld naar:

- Wat hebben we gedaan in 2023?
- Wat doen we altijd?
- Meerjarige trajecten.

Hiermee hebben we onderscheid gemaakt tussen onze opgaven en 'wat we altijd doen'.

Wat hebben we afgelopen jaar gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal.

- We hebben het Coalitieakkoord in 2023 vertaald naar Utrechtse lobbyprioriteiten die we onder de aandacht hebben gebracht bij bewindspersonen en Tweede Kamerleden, o.a. door middel van de organisatie van werkbezoeken en gesprekken over bijvoorbeeld de Participatiewet, voorschoolse educatie, dakloosheid, mobiliteit en woningbouw.
- We bouwen aan een relevant regionaal en (inter)nationaal netwerk voor al onze bestuurders. Utrecht is lid van de EBU en we werken nauw samen met onder andere de MRU, G4, VNG, Eurocities, ICLEI, POLIS en de VN (waarin de Utrechtse bestuurders bovendien relevante posities bekleden).
- In 2023 was Utrecht voorzitter van de G4: we hebben qua lobby met name ingezet op kansengelijkheid voor het jonge kind en woningbouw en hierbij het grootstedelijk netwerk versterkt.
- Om de MRU steviger te positioneren hebben we het Utrechtse Wielerdiner en de UtrechtDag georganiseerd in Nieuwspoort voor ons Haagse netwerk en is er in aanloop naar de formatie een gezamenlijke MRU/EBU-agenda opgesteld op o.a. mobiliteit, wonen, groen en energie.
- Om de Utrechtse voortrekkersrol bij de internationale klimaatdoelstellingen te bestendigen hebben we weer deelgenomen aan de jaarlijkse COP. Ook hebben we een Voluntary Local Review opgeleverd over de Global Goals, een grote bijdrage geleverd aan WHO conferentie ‘healthy cities’ en hebben we 21 internationale delegaties op de thema’s fiets, mobiliteit, economie en verstedelijking ontvangen.

Doelstelling 2: De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad stadsbestuur.

- Op 16 mei 2023 heeft het college de Voorjaarsnota aangeboden aan de raad. Hierin is de planning van de uitvoering van het Coalitieakkoord inzichtelijk gemaakt. De uitvoering en realisatie van het Coalitieakkoord is daarmee inzichtelijk geworden voor de raad en is onderdeel van de P&C cyclus geworden.
- De raad heeft de instrumenten burgeragendering en inwonerinitiatief geëvalueerd en op basis daarvan werkt de raad aan doorontwikkeling van die instrumenten. Begin 2024 ervaren inwoners minder procedurele drempels wanneer ze hun geluid willen laten horen. Daarnaast heeft de raad uitvoering gegeven aan de motie ‘doeltreffende raad’ door nader onderzoek te verrichten naar de werkwijze, cultuur en werkdruk. De raad heeft doelstellingen voor de werkdruk in subdoelstelling 2.1 van 2024 opgenomen en heeft enkele wijzigingen

doorgevoerd in de werkwijze. Bijvoorbeeld om niet meer tot laat in de nacht te vergaderen, wat problemen opleverde voor raadsleden die ’s ochtends weer moeten werken.

Doelstelling 3: Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad.

- Voor de zomer zijn met de buurt buurtagenda’s opgesteld voor Kanaleneiland, Zuilen-oost, Pijlsweerd, Ondiep/ 2e Daalsebuurt, Parkwijk en Terwijde en na de zomer is de uitvoering gestart. Daarover stuurden wij raadsbrieven op 21 februari 2023 en 22 juni 2023.

Doelstelling 4: De informatievoorziening en dienstverlening aan de inwoners en ondernemers is betrouwbaar, actueel, begrijpelijk, toegankelijk en passend bij de vraag.

- De speerpunten 2023 en 2024 voor het plan van aanpak verbeteren van de 'menselijke maat' zijn vastgesteld:
    - Verlagen van drempels voor inwoners om problemen bij/met de overheid aan te geven.
    - Het verbeteren van het werken met en leren van inwonerssignalen.
    - Vergroten van handelingsperspectief en versterken maatschappelijke sensitiviteit van de publieksdienstverlener.
- Stadskamer: Er zijn verschillende 'klantreizen' uitgevoerd, verbetervoorstellen uitgewerkt en doorgevoerd. Daarnaast zijn er dashboards ontwikkeld op basis waarvan meer en sneller inzicht ontstaat in de vraag(patronen).
- De Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2023 hebben in Utrecht plaatsgevonden. Deze waren betrouwbaar en toegankelijk.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 2: De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad stadsbestuur.

- Het Utrechts Ombudsloket is 1 september gestart:
    - Omdat het belangrijk is dat Utrechters het Ombudsloket weten te vinden, ging in de eerste maanden veel aandacht uit naar het vergroten van naamsbekendheid. Er werd een brede campagne gevoerd op sociale media, in drukwerk en door middel van fysieke ontmoetingen met Utrechtse burgers.
    - In 2023 kreeg het Utrechts Ombudsloket 177 meldingen over uiteenlopende onderwerpen. Het loket bood een luisterend oor en adviseerde melders. Vaak werden melders in contact gebracht met de juiste personen binnen de gemeente; soms werden klachten warm overgedragen aan de klachtbehandeling binnen de gemeente. Ook had het loket een signalerende functie bij veel meldingen over een onderwerp.

Doelstelling 4: De informatievoorziening en dienstverlening aan de inwoners en ondernemers is betrouwbaar, actueel, begrijpelijk, toegankelijk en passend bij de vraag.

- De pilot 'eerst bellen voordat de brief verstuurd wordt 'is vanwege prioriteitstellingen en beschikbare capaciteit binnen het programma nog niet opgepakt. Dit wordt in 2024 nader onderzocht.
- Het project Staatloosheid heeft zoals in de Tweede bestuursrapportage gemeld vertraging opgelopen vanwege prioriteit aan andere wettelijk verplichte dienstverlening zoals de eerste inschrijving van vluchtelingen uit Oekraïne, de groei van nieuwkomers in Utrecht, de verwerking van geboorte en overlijden en een extra verkiezing.
- Er was een ongeplande extra Tweede Kamerverkiezing.

- Twee keer is er een controle van de handtekeningen voor een referendum gedaan. Hiervoor is geen capaciteit beschikbaar in de begroting.

Wat hebben we van 'wat we altijd doen' gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal.

- We hebben gewerkt aan relaties met bewindspersonen en Kamerleden door middel van werkbezoeken en gesprekken.
- We hebben samengewerkt met de G4 en VNG voor effectievere belangenbehartiging in Den Haag en Brussel.
- Samen met de regiogemeenten in de U10 hebben we gewerkt aan de uitvoering van onze gezamenlijke opgaven.
- We zijn actief lid van onder andere Eurocities en ICLEI.
- We hebben kennisuitwisselingen georganiseerd van internationale delegaties.

Doelstelling 2: De gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad.

- In het college van B&W heeft in 2023 besluitvorming plaatsgevonden op basis van 490 integraal afgewogen voorstellen van de ambtelijke organisatie. Daarnaast heeft besluitvorming plaatsgevonden over raadsbrieven en antwoorden op schriftelijke vragen van de raad.
- De raad heeft 153 besluiten genomen in 2023. Aan die besluiten ging een zorgvuldige behandeling in commissievergaderingen vooraf. Waar dat nodig was heeft de raad zich laten informeren door inwoners en experts in raadsinformatiebijeenkomsten. Los van concrete besluiten heeft de raad iedere wijk in de stad bezocht om informatie op te halen en te luisteren naar wensen en behoeften van inwoners. Alle activiteiten van de raad zijn goed terug te vinden en zichtbaar. Inwoners konden via livestreams van vergaderingen en bijeenkomsten, maar ook op de website van de raad en via social media, volgen wat besproken werd.

Doelstelling 3: Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk of stad.

- Bewoners en organisaties faciliteren bij hun initiatieven in buurt, wijk en stad met het Initiatievenfonds, het groene golfteam en het mailadres initiatief@utrecht.nl.
- Met het Initiatievenfonds zijn 1.111 initiatieven ondersteund en het budget is voor 98% besteed.
- 31 mei 2023 verstuurden wij de jaarlijkse raadsbrief Initiatievenfonds.
- Inwoners hebben 21.730 keer online gereageerd op 60 projecten via DenkMee. Dit is meer dan in 2021 (15 projecten; bijna 15.000 reacties) en 2022 (11 projecten; 8553 reacties).
- We bieden Wijkplatforms extra secretariële ondersteuning aan en vereenvoudigde de financiële administratie.
- We werkten aan het vakmanschap van de medewerkers op het gebied van Samen stad maken.
    - 15 medewerkers van verschillende organisatieonderdelen volgden de leergang Democratisch vakmanschap en zijn nu interne ambassadeurs van Samen stad maken.
    - 17 keer is de basistraining 'Participatie, hoe doe je dat?' gegeven die door 149 collega's is gevolgd.

    - 50 tot 80 medewerkers van het interne participatienetwerk deden mee met vier kennissessies die samen met organisaties uit de stad zijn georganiseerd.
    - 11 casusbesprekingen/intervisies over actuele participatievraagstukken.
- Vanuit het wijkbureau gaven we laagdrempelige dienstverlening aan ondernemers en inwoners.
- In alle wijken was er iedere maand een wijkspreekuur waar bewoners konden spreken met de wijkwethouder.
- Het wijkbureau stond open als netwerkplek voor medewerkers en professionals in de wijk om kennis en kunde over de Utrechtse buurten uit te wisselen en samen te komen.

Doelstelling 4: De informatievoorziening en dienstverlening aan de inwoners en ondernemers is betrouwbaar, actueel, begrijpelijk, toegankelijk en passend bij de vraag.

- De (wettelijke) dienstverlening en informatievoorziening aan onze inwoners en ondernemers heeft plaatsgevonden, maar door de situatie op de arbeidsmarkt en een hoog ziekteverzuim niet altijd binnen de gestelde servicenorm (langere wachttijd) en tegen hogere kosten.
- We blijven werken aan de actualiteit, toegankelijkheid en vindbaarheid.
- We meten continu de kwaliteit van onze dienstverlening onder andere door klanttevredenheidsonderzoeken op meerdere kanalen (balie, telefonie, website, meldingen, socials en mail).
- Het niveau van de dienstverlening en informatievoorziening is voldoende maar het op niveau houden vraagt blijvend aandacht.
- We voldoen voor zover mogelijk aan wet en regelgeving. Met betrekking tot wetgeving rondom toegankelijkheid is er in februari 2024 een nieuwe audit en dan weten we de definitieve score.
- We hebben in 2023 alle (881) door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) doorgegeven signalen in het kader van landelijke aanpak adreskwaliteit uitgevoerd. Dit is iets minder dan het verwachte aantal van 1000.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal.

- De voortijdige val van het Kabinet bood ons de kans om onze voorstellen op het gebied van veiligheid, verstedelijking, kansengelijkheid en financiën in te brengen bij de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. We hebben dit opgepakt met de G4 en vanuit Utrecht zelf.

Doelstelling 3: Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk of stad.

- Het Initiatievenfonds is herijkt. Daarover stuurden wijk op 2 november 2023 een raadsbrief.
- We werkten samen met de wijkplatforms aan de doorontwikkeling van de wijkplatforms. We stimuleerden de oprichting van wijkplatforms in wijken waar die nog niet waren, wat leidde tot wijkplatforms in de Binnenstad en Leidsche Rijn in oprichting.
- Vanuit Samen stad maken is meegedacht over het betrekken van de stad bij kaders die door de raad worden vastgesteld, zoals de Stedenbouwvisie en de Nota van Uitgangspunten sociale basis en basiszorg, en bij plannen zoals het vergroenen van de stad.

Wat hebben we voor de meerjarige trajecten gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal.

- We hebben gewerkt aan relatiebeheer in Den Haag en Brussel om zo de Utrechtse agenda goed aan te sluiten op die van belangrijke partners. Om dit te bereiken organiseren we werkbezoeken, bijeenkomsten en overleggen.
- We werken samen met de regio om meer landelijke investeringen in schaalsprong OV in Utrecht te krijgen. We borgen bovendien de samenwerking met de Rijksoverheid.
- We werken samen met de regio aan onze opgaven, onder andere door uitvoering te geven aan het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) dat we samen met de regio hebben opgesteld.
- We hebben als Metropoolregio Utrecht gewerkt aan een herkenbaar profiel van onze regio om onze Utrechtse belangen nationaal onder de aandacht te brengen. Hiertoe hebben we als MRU aansluiting gezocht bij de regioprofilering 'Heart of Health' die ook door de EBU gehanteerd wordt.
- We hebben dit jaar diverse internationale conferenties gefaciliteerd die passen bij de ambities van onze stad, zoals de WHO healthy cities annual conference.
- In EBU verband hebben we een internationale economische missie ondernomen naar Kopenhagen rondom de thema's gezondheid en mobiliteit.

Doelstelling 2: De gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad.

- In het college van B&W heeft in 2023 besluitvorming plaatsgevonden op basis van 490 integraal afgewogen voorstellen van de ambtelijke organisatie. Daarnaast heeft besluitvorming plaatsgevonden over raadsbrieven en antwoorden op schriftelijke vragen van de raad.

Doelstelling 3: Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad.

- We hebben het burgerberaad voorbereid. Op 22 juni 2023 is het startdocument Burgerberaad vastgesteld en op 14 september 2023 de aanpak Burgerberaad.

Doelstelling 4: De informatievoorziening en dienstverlening aan de inwoners en ondernemers is betrouwbaar, actueel, begrijpelijk, toegankelijk en passend bij de vraag.

- De uitwerking en opvolging van het plan van aanpak op het verbeteren van de 'menselijke maat' is gestart en loopt over meerdere jaren.
- Het meldingensysteem (Signalen) en 'GEM' (Virtuele assistent) zijn ontwikkeld in de common Ground. Het digitale loket, formulieren, kennisbank en klantinteractiesystemen volgen.
- We volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de transitie naar de Common Ground omdat deze randvoorwaardelijk is voor Omnichannel dienstverlening.
- We benutten de ontwikkelingen van AI binnen 'Signalen' en 'GEM'. Hier leren we van. In 2024 breiden we dit verder uit.
- De stadskamer blijft de komende jaren dataonderzoek en klantreizen uitvoeren om dienstverleningsprocessen te herontwerpen en te verbeteren.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 3: Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad.

- Op het begrote bedrag voor de buurtagenda's is een onderbesteding doordat eerst de buurtagenda's gemaakt moesten worden voordat de uitvoering na de zomer kon starten.

- We startten met een verkenning naar de manieren waarop het wijkwethouderschap versterkt kan worden en naar manieren om het buurt- en wijkgericht werken binnen de gemeente en met partners in buurten en wijken te versterken.
- We ontwikkelden de hoofdlijn voor de herijking Samen stad maken met vijf sporen, waaronder het kompas voor zeggenschap, waarmee we onze participatieambities uitwerken en werken aan de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport 'Horen, zien en samen door'. Daarover stuurden wij op 13 juni de brief Plan van aanpak herijking Samen stad maken.
- We organiseerden het eerste burgerberaad. Een representatieve groep van ongeveer 100 inwoners praten over de vraag "hoe willen we dat de jaarwisseling verloopt in de stad Utrecht vanaf 2024/2025 en daarna?". Op 9 december 2023 kwamen de inwoners voor het eerst bij elkaar. In de begroting was wel geld opgenomen voor het voorbereiden van het burgerberaad maar niet voor het organiseren. Daarom is er een overbesteding op het budget voor burgerberaad.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten							
Bovengemeentelijke Utrechtse belangen	1.104	1.353	1.104	1.104	1.390	286	1.104
Raad en college vormen het stadsbestuur	0	26	0	10	106	96	0
Betrokken Utrechter, oefenen invloed uit	0	68	0	0	92	92	0
Betrouwbare info en dienstverlening	6.246	6.672	4.764	5.135	6.857	1.722	7.961
Totaal Baten	7.350	8.119	5.868	6.249	8.446	2.197	9.064
Lasten							
Bovengemeentelijke Utrechtse belangen	5.105	4.727	4.981	5.430	5.128	303	3.958
Raad en college vormen het stadsbestuur	11.021	9.254	9.802	11.282	10.785	497	10.983
Betrokken Utrechter, oefenen invloed uit	10.858	10.568	11.316	12.321	12.194	127	13.826
Betrouwbare info en dienstverlening	25.184	23.534	23.576	26.396	28.828	-2.433	27.985
Totaal Lasten	52.168	48.084	49.676	55.430	56.935	-1.505	56.751
Saldo baten en lasten	**-44.819**	**-39.965**	**-43.809**	**-49.181**	**-48.489**	**692**	**-47.687**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	61	61	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	1.338	1.338	0	978	978	0	0
Totaal	**-43.542**	**-38.688**	**-43.809**	**-48.203**	**-47.511**	**692**	**-47.687**

Toelichting

In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Bovengemeentelijke Utrechtse belangen			
De bijdragen waren hoger dan begroot door de groei van het aantal inwoners en door het feit dat de bijdragen voor het mobiliteitsconvenant U10 te laag waren opgenomen in de begroting.		I	221
Overige baten		I	65
2. Raad en college vormen het stadsbestuur			
Overige baten		I	96
3.Betrokken Utrechter, oefenen invloed uit			
Niet begrote vergoedingen bij het initiatievenfonds		I	92
4. Betrouwbare info en dienstverlening			
Burgerzaken: meeropbrengst leges t.o.v. begroting (meer aantallen dan begroot in de legesproducten: o.a meer reisdocumenten, naturalisaties en huwelijken)		S	1.739
Overige baten		I	-16
Totaal baten			**2.197**

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Bovengemeentelijke Utrechtse belangen			
Er zijn minder kosten voor ondersteunende functies doorberekend aan het programma.		I	295
Overige lasten			8
2. Raad en college vormen het stadsbestuur			
Uit de berekening van de voorziening Wethouderspensioenen door de actuaris volgt een vrijval voornamelijk veroorzaakt door wijzigingen in het deelnemersbestand en de hogere rentestand.		I	330
Pensioenuitkeringen aan de voormalige wethouders waren hoger dan begroot.		I	-110
De opening van het Utrechtse Ombudsloket vond pas plaats in de zomer van 2023. Daardoor konden de beschikbare POK-middelen slechts gedeeltelijk uitgegeven worden.		I	344
Overige lasten			-67
3.Betrokken Utrechter, oefenen invloed uit			
- Onderbesteding buurtagenda (wijk en buurtgericht werken)		I I	*211* *-87*

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
- Overbesteding Samen stad maken (ivm voorbereidingen burgerberaad in 2023)			
Overige lasten			3
4. Betrouwbare info en dienstverlening/burgerzaken			
Burgerzaken - Ongeplande verkiezing (dekking uit egalisatiereserve verkiezingen)		I	-928
- Meer rijksafdracht leges en meer personele inzet door hogere aantallen (o.a reisdocumenten, naturalisaties en huwelijken) dan begroot (*zie ook meer legesinkomsten hierboven)*.		S	-1.909
- Meer personele inzet (team adresonderzoek) door de groei van werkzaamheden door de wetswijziging op briefadressen.		S	-300
- Onderbesteding project staatloosheid		I	370
Klantcontactcentrum Door krapte op de arbeidsmarkt niet voldoende medewerkers kunnen werven.		I	180
Het Utrechts archief In de begroting zijn abusievelijk kosten uit het programma Overhead doorberekend aan Het Utrechts Archief. In de realisatie is dit correct verwerkt en daarom ontstaat er ten opzichte van de begroting een afwijking van € 0,158 miljoen euro.		I	158
Overige lasten			-3
Totaal lasten			**-1.505**

Risico's

Belangrijkste bestaande strategische risico's

Risico 1: Met ongelijk investeren maken we in onze ambities keuzes die op gespannen voet kunnen staan met wat bewoners, ondernemers en organisaties willen voor hun buurt of wijk waardoor die het idee kunnen krijgen dat de gemeente niets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden.

- **Stand van zaken risico:**
  - Dit is een blijvend risico wat we met de maatregel zo klein mogelijk proberen te maken.
- **Maatregel:**
  - We zijn aan de voorkant helder over kaders en verwachtingen en vertellen en leggen uit wat we wel en niet uit de participatie meenemen in onze besluiten.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Met het Plan van aanpak herijking Samen stad maken werken we aan een gemeentebrede manier van werken om te zorgen dat we aan de voorkant helder zijn over kaders en verwachtingen en vertellen en uitleggen wat we wel en niet uit de participatie meenemen in onze besluiten.

Risico 3: Niet, niet goed en/of niet tijdig kunnen leveren van informatie en /of dienstverlening door acute risico's zoals: uitvallen van systemen, ontoegankelijkheid gebouw en landelijke ontwikkelingen.

- **Stand van zaken risico:**

    - Dit is een blijvend risico waarvan we de impact zo klein mogelijk proberen te houden door de maatregel.
- **Maatregel**:
    - Een actueel businesscontinuïteitsplan (BCP) waarin beschreven is welke acties we ondernemen als het risico zich voordoet.
- **Stand van zaken maatregel:**
    - Het BCP wordt periodiek geactualiseerd.

Risico 4: Niet, niet goed en/of niet tijdig kunnen leveren van informatie en /of dienstverlening door onvoldoende beschikbare capaciteit (kwantitatief en/of kwalitatief) om de veranderde vraag door onder andere de veranderende samenstelling van de populatie en de ondermijnende criminaliteit, aan te kunnen.

- **Stand van zaken risico:**
    - Dit is een blijvend risico waarvan we de impact zo klein mogelijk proberen te houden door de maatregel.
- **Maatregel**:
    - Uitbreiding van de vaste formatie ten opzichte van de flexibele schil en investeren in opleiding en training van de medewerkers.
- **Stand van zaken maatregel:**
    - Het Leer- en Ontwikkelplan wordt verder ontwikkeld.

Nieuwe strategische risico's

Risico 5. Ongeplande extra verkiezing en/ of referendum.

- **Stand van zaken risico:**
    - In 2023 is het beschikbare budget voor een ongeplande verkiezing opgegaan aan de extra Tweede kamerverkiezing. Mocht er in 2024 weer een ongeplande verkiezing of referendum nodig zijn dan is daar geen budget voor binnen het programma Bewoners en Bestuur (ongeveer 2 miljoen euro).
- **Stand van zaken maatregel:**
    - Geen maatregel voor getroffen, mocht het risico zich in 2024 voor dan geeft het een tekort op het programma Bewoners en Bestuur.

Investeringen

Niet van toepassing voor dit programma.

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
Het Utrechts Archief	Het verwerven, bewaren en beschikbaar stellen van de archieven van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht en de archieven van het Rijk in de provincie Utrecht en een omvangrijke collectie beeldmateriaal en bibliotheek over Utrecht. Via digitale dienstverlening, de studiezaal en het publiekscentrum stelt HUA de collectie ter	3.468

	beschikking aan de burger voor onderzoek, educatie en cultuurbeleving.

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal				
Utrecht4GlobalGoals	Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals	40	0	40
ROM Regio Utrecht BV	Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV	174	608	-434
Totaal doelstelling 1		214	608	-394
Doelstelling 2: De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vormen het stadsbestuur. Doelstelling is een zorgvuldig, rechtmatig en betrouwbaar bestuur van de stad.				
Volksfeesten	Organiseren en uitvoeren van volksfeesten	215	309	-94
Totaal doelstelling 2		215	309	-94
Doelstelling 3: Bewoners zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad door actief te zijn in de eigen omgeving en/of invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering				
Initiatievenfonds	Het Initiatievenfonds is er voor grote en kleine initiatieven, inwoners en organisaties, jong en oud. Alle Utrechters met een goed idee voor hun straat, buurt, wijk of de stad kunnen een aanvraag doen.	3.162	2.824	338
Totaal doelstelling 3		3.162	2.824	338
Totaal Bewoners en Bestuur		**3.591**	**3.741**	**-150**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Beleidsnota's

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Initiatievenfonds	2015	Subsidieregeling om kleine en grote initiatieven in straat, buurt en stad te stimuleren.
Visie en meerjarenperspectief op dienstverlening 2023-2032	2023	Visie op de gemeentebrede dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers
Beleidsnota Standaard voor de beleidscyclus	2023	Beleidsnota stelt kaders ten behoeve van heldere rolverdeling tussen raad en college en duidelijke afspraken over sturen en verantwoording van beleid.

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Portefeuillehouder(s):
Eelco Eerenberg, Dennis de Vries en Rachel Streefland

Ambitie:
Wij vinden het belangrijk dat Utrecht een leefbare, betaalbare, duurzame en gezonde stad is en blijft met oog voor de bestaande inwoners en een verwelkomende houding richting nieuwe Utrechters.

We groeien met kwaliteit en in balans. Er zijn veel nieuwe huizen nodig voor woningzoekers. Deze nieuwe huizen moeten kwalitatief goed en duurzaam zijn en in goed bereikbare buurten liggen. Dat betekent dat er zowel ruimte moet zijn voor rust als reuring, dat we het erfgoed zoveel mogelijk koesteren en (publiek) toegankelijk maken en dat belangrijke voorzieningen, groen, werkgelegenheid, sport en energie meegroeien met stad.

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling 1: (Her)ontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans

We werken aan gezonde gebiedsontwikkeling, dit doen we vanuit de ambities van de RSU. We bouwen voldoende woningen voor verschillende doelgroepen in de stad en zetten in op kwaliteit van voorzieningen in de stad. We werken aan gezonde groei met kwaliteit en in balans.

Wat hebben we bereikt in 2023?
We hebben aan verschillende ruimtelijke projecten gewerkt in de stad om gezonde groei met kwaliteit en in balans te realiseren. Door planbegeleiding en planvoorbereiding maken we woningbouw mogelijk en zetten we in op het verbeteren van de openbare ruimte en op sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte. De marktomstandigheden hebben invloed op het tempo waarin we onze woningbouw ambities kunnen realiseren. Door de gestegen rente en hoge bouwkosten lopen projecten vertraging op. Door middel van de Utrechtse Aanpak en rijksregelingen proberen we projecten die vertragen toch doorgang te laten vinden.

Doelstelling 2: De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan

Wij zorgen ervoor dat het oprichten, slopen of wijzigen van gebouwen voldoet aan de regels en procedures van (nieuwe) landelijke en lokale wet- en regelgeving. Wij doen dat betrouwbaar, professioneel en klantgericht.
Het leefmilieu beschermen wij tegen aantasting door milieubelastende activiteiten. Het beperken van overlast voor de omgeving is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
Wij dragen bij aan het behouden van de bestaande woningvoorraad, ondersteunen in de opgave van de energietransitie, dragen bij aan een rechtvaardige/rechtmatige verdeling van (sociale) woonruimte en het behouden van een prettige woon- en leefomgeving.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- Bijna alle (overlast)meldingen binnen de bebouwde omgeving zijn in behandeling genomen en bij overtredingen is er handhavend opgetreden.
- Bij het milieutoezicht ging de prioriteit uit naar het uitvoeren van periodieke milieucontroles met grootste milieurisico’s en het behandelen van overlastmeldingen.

- Werkzaamheden op het gebied bouw- en woningtoezicht zijn uitgevoerd zoals afgesproken, waarbij we ons richten op vergunningen- en constructiecontroles.
- We hebben het Programma Beschermen Woningvoorraad opgezet om in samenhang de huisvestingsproblematiek vanuit het toezicht aan te kunnen pakken.

Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden

We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil in onze stad een passende woning kan vinden. De druk op wonen blijft hoog. Daarom hebben wij ons het afgelopen jaar onverminderd ingezet om de schaarste te verminderen en om wonen in de stad betaalbaar te houden. Zo hebben we nieuwe beleidskaders en instrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd. Denk aan de nieuwe instrumenten om slecht verhuurderschap aan te pakken en de herziene Huisvestingsverordening. Onze inzet lost de woningnood niet direct op, maar wij blijven ons volop inzetten om de gestelde doelstelling te behalen.

Wat hebben we hiervan al bereikt in 2023?

- Stedelijke Samenwerkingsafspraken gesloten met woningcorporaties en huurdersorganisaties voor 2023-2026.
- Woondeal 2022-2030 Regio U10 is getekend met andere gemeenten uit de regio, provincie, corporaties en het Rijk.
- Herziening Huisvestingsverordening.
- Start implementatie Wet Goed verhuurderschap (inclusief aanpak discriminatie op woningmarkt) en opening meldpunt Klacht over huren.
- Stimuleren woningdelen en hospita verhuur in samenwerking met HospiHousing.
- Uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek Middenhuur.
- Invoering leegstandsverordening (leegstandsaanpak).
- Opstellen actieplan studentenhuisvesting 2023-2030.
- Evaluatie en aanscherping opkoopbescherming.
- Huisvesting kwetsbare en aandachtsgroepen doelgroepen inclusief oplossen specifieke urgente problematiek huishoudens op gebied van huisvestingsvraagstukken.
- Start bouw eerste project flexwoningen (Pagelaan).

Doelstelling 4: Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht

Het Utrechtse erfgoed bepaalt het karakter van onze stad, door alle zichtbare en onzichtbare (archeologie, geschiedenis, verhalen) dragers van het verleden. Door verleden, heden en toekomst aan elkaar te verbinden, draagt erfgoed op verschillende manieren bij aan de opgaven waar we als stad voor staan. Erfgoed is de basis voor de ruimtelijke structuur en kwaliteit van onze stad. Het Utrechtse erfgoed laat zien hoe bewoners en gebruikers van de stad door de eeuwen heen veranderen. Juist in tijden van groei en transitie draagt erfgoed bij aan een leefomgeving waarin mensen zich thuis voelen. Erfgoed biedt daarmee ook een uitdagende impuls aan gebiedsontwikkelingen met een strategie van behoud door ontwikkeling. Door aan te sluiten bij actuele vraagstukken wordt het maatschappelijk draagvlak voor het behoud van het erfgoed vergroot.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- Inzet op de vier strategieën uit de Erfgoednota.
- Verordening Erfgoed vastgesteld.
- Nieuw zonnepanelenbeleid vastgesteld, onder voorwaarden zonnepanelen vergunningsvrij.
- Start met aanwijzing van 41 nieuwe monumenten.
- Financiële bijdrage van Erfgoeddeal voor archeologisch onderzoek gebiedsontwikkeling Rijnenburg.

Effectindicatoren

In onderstaande tabel zijn de Effectindicatoren opgenomen voor meer gedetailleerde informatie klik hier.

Indicatoren	Nulmeting	Doel-stelling 2022	Reali-satie 2022	Doel-stelling 2023	Reali-satie 2023	Doel-stelling 2024
(Her)ontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans.						
Algemeen buurtoordeel stad (inwonersenquete)	N.v.t.	7,3	-	7,3	**7,3**	7,3
Toegekende subsidie voor Europese projecten (in miljoenen euro's)	3,61 (2009)	4 miljoen	1,9	4 miljoen	**3,922**	4 miljoen
De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan						
Percentage 'slechte voorgevels' in de kwaliteitsmonitor ten opzichte van de totale voorraad	n.b	<0,30%	0,10%	<0,30%	**0,10%**	<0,30%
Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden.						
Zoektijd huurwoning aanbodsysteem in jaren	N.v.t.	4,5	5,6	5	**5,7**	5
Bemiddelingstijd huurwoning voor uitstroom MO/BW in weken	N.v.t.	14	31	12	**23**	12
Start bouw woningen		3000	1032	3000	**3870**	3000
Behouden, beheren en benutten van Erfgoed heeft als cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht						
Verwacht aantal te herbestemmen kerkgebouwen	N.v.t.	2	1	2	**4**	2
Instandhouding beschermde Rijks- en gemeentelijke monumenten	N.v.t.	15	10	15	**15**	15

De wooncrisis is onverminderd groot. Dat zien we terug in de indicatoren, bijv. bij de bemiddelingstijd voor uitstromers MO/BW. De gerealiseerde bemiddelingstijd is fors hoger dan beoogd. Een aantal werkzaamheden rondom het huisvesten van kwetsbare en bijzondere doelgroepen is daarom anders ingevuld dan eerder in de Programmabegroting 2023 aangegeven. Zo gaan we nu uit van een vast aantal woningen dat toegewezen wordt aan deze doelgroepen i.p.v. een percentage van 30%. Ook is de tredenaanpak via het programmateam realisatie sociale huisvesting afgelopen jaar opgestart.

De zoektijd is licht toegenomen van 5,6 naar 5,7 jaar. Zoektijd kan echter niet los worden gezien van de wachttijd. De wachttijd in 2023 bedraagt 11,0 jaar. Dit betekent dat men gemiddeld genomen 11 jaar inschreven staat voordat zij een woning toegewezen krijgen. De woningzoekende zoekt gemiddeld 5,7 jaar. De zoektijd zegt dus niks over de druk op de sociale huurwoningmarkt. Het aandeel woningzoekenden dat actief een sociale huurwoning zoekt in Utrecht neemt sneller toe dan het aandeel verhuringen. Utrecht is en blijft voor velen een aantrekkelijke stad. De opgave blijft urgent. Daarom ook zijn afspraken(kaders) vastgesteld met als prioriteit het verhogen van de bouwproductie.

Indicator bemiddelingstijd MO/BW: 23
Bij de start van de uitvoering van het Plan van Aanpak in 2019 is de ambitie vastgelegd om in 2022 alle urgente kwetsbare cliënten binnen drie maanden passende woonruimte en passende begeleiding aan te bieden. Kandidaten worden soms individueel gematcht aan een (bestaande) huurwoning en in andere gevallen groepsgewijs aan nieuwbouw, bijvoorbeeld een gemengd wonen-complex. Dan kan de wachttijd langer zijn in afwachting van oplevering.

Start bouw woningen: 3.870
Jaarlijks wordt in het MPR (d.d. 01-03) en de Peilstok (01-07) de prognose woningbouwproductie geactualiseerd. In de raadsbrief ‘plancapaciteit woningbouw’ d.d. 3 maart 2020 en het MPR 2021 hebben wij toegelicht hoe het aantal geprognosticeerde opleveringen zich verhoudt tot de prognose start bouw.

*Bovenstaande indicatoren zijn aangepast middels programmabegroting 2024 (aantal vergunde woningen, aantal opleveringen, aandeel toewijzingen sociale huurwoningen aan kwetsbare groepen, verhouding toewijzingen sociale huurwoningen aan kwetsbare groepen en de vraag naar sociale huurwoningen van kwetsbare groepen, verhoudingen aantal actieve woningzoekende sociale huurwoningen en aantal toewijzingen). Hier gaan we voortaan over rapporteren.

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in de Utrecht Monitor 2023

Wat hebben we gedaan?

In de Programmabegroting 2023 hebben we de activiteiten onderverdeeld naar:
- Wat hebben we gedaan in 2023?
- Wat doen we altijd?
- Meerjarige trajecten.

Hiermee hebben we onderscheid gemaakt tussen onze opgaven en 'wat we altijd doen'.

Wat hebben we afgelopen jaar gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: (Her)ontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans.

Gebied West/Noordwest:
- Start bouw van onder andere de projecten: Tweede Daalsedijk fase 2-4, Cartesiusdriehoek fase 2-6 en Omloop. En vaststelling van bestemmingsplan Zuilense Vecht door de raad en het Voorlopig Ontwerp en Stedenbouwkundig plan door het College.

Gebied Centrum:
- De planbegeleiding en planvoorbereiding van alle grote projecten heeft voortgang geboekt: Beurskwartier, Lombokplein en diverse projecten in het Stationsgebied. In het project Herinrichting Park Paardenveld is de placemaking succesvol afgerond. De planontwikkeling Jaarbeurspleingebouw is uitgevoerd zoals beschreven. Project Strosteeg is weliswaar vertraagd, omdat de Raad van State in januari 2023 het Uitwerkingsplan Strosteeg 18-36 heeft vernietigd, maar eind 2023 zijn alsnog een nieuw ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Bij het Project Lombokplein is het bestemmingsplan en het VO openbare ruimte vastgesteld.

Gebied Leidsche Rijn en Vleuten- De Meern:
- De raad heeft het voorbereidingskrediet voor de Mobiliteitshub XL vrijgegeven en de aanbesteding voor het ontwerpteam is succesvol afgerond. We hebben de Bestemmingsplannen voor Papendorp (2000 woningen), Groenewoud (1650 woningen) en Bedrijvenpark Strijkviertel in besluitvorming gebracht. Voor de ontwikkeling van Groenewoud is een anterieure overeenkomst gesloten. De MARK is onherroepelijk en daarmee is in deze ontwikkeling een stap vooruitgezet richting realisatie.

Gebied Zuidwest (incl. Merwedekanaalzone):

- Er is gewerkt aan concrete vastgoedprojecten wat o.a. heeft geresulteerd in de vaststelling van het bestemmingsplan Marco Pololaan 111-117 (240 woningen) en de bouwenveloppen voor de Veilingstraat 10 en Livingstonelaan 609.

Gebied Utrecht Science Park en Rijnsweerd:

- Bouw High 5 (921 woningen), vaststelling bestemmingsplan ISU, vaststelling IDOC en IPOK voor ontvangstgebouw UMCU.

Gebied Noord(oost), oost en zuid:

- Voor Nieuw Buurland is het bestemmingsplan vastgesteld en is de bouw gestart. Voor Jan van Galenstraat is het SPvE vrijgegeven voor inspraak. Voor Brennerbaan is een SPvE in voorbereiding. Voor het Pieter Baan Centrum bereiden we een omgevingsplan voor op basis van het vastgestelde SPvE. Bij de Kwekerij zijn de bouwprojecten voor fase 3 en 4 in voorbereiding. Voor Galgenwaard is een Stedenbouwkundige Uitwerking opgesteld als voorloper van het SPvE. Naast tijdelijke woningbouw bij de Pagelaan (bouw gestart) en het BEFU-terrein (bouwrijpmaken in uitvoering en start bouw in voorbereiding), wordt ook onderzocht in hoeverre de locatie Tussen de Rails (onderdeel van het toekomstig Stedelijk Knooppunt Lunetten Koningweg) kan worden ingezet voor tijdelijke woningen. Daarvoor is in 2023 een intentiedocument vastgesteld.

Grondbeleid:

- Met de woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over het stoppen van de verkoop van sociale huurwoningen vanaf 2024. Voor de in 2023 verkochte woningen is de meerwaarde in rekening gebracht op basis van de afgesproken methodiek.

Omgevingswet:

- Wij houden u over de voortgang op de hoogte via periodieke raadsbrieven, zoals in november 2023. In 2023 hebben we de voorbereidingen op de inwerkingtreding van beide wetten op 1 januari 2024 afgerond. Daarnaast zijn we met uw raad en de stad in gesprek over het verbeteren van het Utrechts Plan Proces.

Sporten, Spelen en Bewegen:

- Wijkspeelruimtescans van de wijken: Binnenstad, Zuid. Bijdragen geleverd aan projecten o.a. On the Move in Overvecht, Gouden Koetslaan, Valparaisodreef, Calesthenics Vleuterweide, Willem Hedastraat.

Externe Subsidies:

- We hebben gewerkt aan de afronding van het Kansen voor West 2 programma, en aan het verder open zetten van openstellingen voor het Kansen voor West 3 programma. In totaal hebben we 20,7 miljoen opengezet van de beschikbare 34 miljoen euro. Voor het stedelijk KvW budget zijn ook de eerste projecten toegekend. We hebben ingezet op de mogelijkheden voor Europese subsidies voor Utrechtse projecten, en hebben daarvoor succesvolle aanvragen ingediend.

Doelstelling 2: De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan.

In de programmabegroting 2023 zijn er geen aparte taken opgenomen.

Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden.

- Het steunpunt en een financieringsconstructie opzetten voor Wooncoöperaties (uitvoering) Actieplan Utrechtse Wooncoöperaties) is opgezet zoals beschreven.
    - *De gemeente start met onderzoek voor urgentiedienstverlening en bemiddeling huisvesting van kwetsbare en bijzondere doelgroepen en is uitgevoerd zoals beschreven.
- De eerste fase van het uitvoeringsprogramma beschermen bestaande woningvoorraad is afgerond waarin datagedreven en informatiegestuurd toezicht is geïmplementeerd.

    - *Ontwikkelen van specifiek toewijzingsbeleid voor gemengde complexen ten behoeve van bepaalde gebieden is nog in ontwikkeling. Er is vertraging ontstaan vanwege de benodigde onderbouwing over de effecten.
- Nieuwe regionale Huisvestingsverordening met ruimte voor lokaal beleid, waaronder de implementatie van de ambities uit het Coalitieakkoord is uitgevoerd zoals beschreven. Naast technische en juridische aanpassingen zijn enkele inhoudelijke toevoegingen gedaan zoals het toepassen van buurtvoorrang, voorrang vitale beroepen (ook bij middenhuur), friendswoningen, invulling percentage te verloten woningen en de ambitie om vergunningsvrij woningdelen t/m 3 personen toe te staan.
- Opstellen en uitvoer nieuwe stedelijke prestatieafspraken STUW over beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en de omgang met kwetsbare doelgroepen is uitgevoerd zoals beschreven. Met de nieuwe samenwerkingsafspraken 2023-2026 tussen gemeente, huurders en corporaties is uitvoering gegeven aan diverse onderdelen uit het Coalitieakkoord, waaronder terughoudendheid met sloop/nieuwbouw en de stop op de verkoop van sociale huurwoningen.
    - *Uitvoering geven aan de investeringsruimte woningcorporaties ten gevolge van afschaffing verhuurdersheffing is uitgevoerd zoals beschreven. De uitvoering hiervan is aan de corporaties. De afspraken zijn geborgd via de Woondeal en de Samenwerkingsafspraken 2023-2026.
- Totstandkoming van een actieplan studentenhuisvesting is uitgevoerd zoals beschreven.
    - *Met het Rijk, de U-10-gemeenten, de provincie Utrecht en de woningcorporaties uitvoering geven aan de Woondeal en is uitgevoerd zoals beschreven.
    - *Lobby voor beter passend instrumentarium en extra (financiële) middelen voor de woonopgaven in Utrecht. Mede met behulp van het G4- voorzitterschap in 2023 is uitgevoerd zoals beschreven.

Doelstelling 4: Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht.

- Implementeren van prioriteiten uit actie-agenda.
- Het uitwerken beleid(sregels) en (ontwikkel)kaders ten behoeve van actuele gebruiksbehoeften van monumenten: het nieuwe zonnepanelenbeleid voor monumenten en op panden in een beschermd stads- en dorpsgezicht maakt reversibele energiemaatregelen ruimhartiger mogelijk.
- De Archeologische waardenkaart is geactualiseerd.
- Digitale waarden- en beleidskaarten zijn aangepast zodat ze voldoen aan Digitaal Stelsel Omgevingswet.
- Gebouwd, archeologisch en ruimtelijk erfgoed zijn zichtbaar gemaakt bij planontwikkeling in de stad en draagt hiermee bij de ruimtelijke kwaliteit van deze plannen, zoals bij het gebiedsprofiel Domplein, ontwikkeling van gebieden zoals het Lunettenpark, Wisselspoor, Cartesiusdriehoek en Haarzicht.
- Advies over het inzetten van groen/blauwe structuren voor klimaatadaptatie zoals bij natuurgebied Zuilen, zonneveld Ockhuizen, HIA's (Heritage Impact Assesments) voor Werelderfgoed Hollandse Waterlinies voor windenergie en zoeklocatie zonneveld Voordorpse Veld.
- Monumenteigenaren zijn geïnformeerd en begeleid bij verduurzaming op allerlei manieren, zoals met huisbezoeken, een eigen monumentenpagina op Jouw Huis Slimmer en de organisatie van een bijeenkomst over monumenten en verduurzamen.
- De gemeentelijke verhalenwebsite over Utrechts erfgoed erfgoed.utrecht.nl is geactualiseerd en uitgebreid.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: (Her)ontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans.

- Door de marktomstandigheden lopen projecten vertraging op, met de Utrechtse aanpak en rijksregelingen hebben we maatregelen genomen om de woningmarkt op gang te houden.
- Bestemmingsplan Thomas a Kempisplantsoen is ter inzage gegaan en zal dus in de eerste helft van 2024 ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd (vertraging vanwege onderzoek samen met JDE over de geurcontour). Definitief Ontwerp en tender woningbouwkavels Zuilense Vecht vertraging als gevolg van o.a. het realiseren van het energiesysteem (netcongestie).
- Definitief Ontwerp en tender woningbouwkavels Zuilense Vecht vertragen als gevolg van o.a. het realiseren van het energiesysteem (netcongestie).
- Voorleggen Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de Merwedekanaalzone deelgebied 6 aan de raad is niet volgens plan uitgevoerd, omdat deze complexer bleek om op te stellen door de moeilijke en veranderende omstandigheden op de vastgoedmarkt. De verwachting is de NvU medio 2024 ter besluitvorming voor te leggen. De variantenstudie voor de uitbreiding van sport bij Nieuw Welgelegen is nog niet afgerond. Gelet op de complexiteit en verschillende belanghebbenden in het gebied vraagt dit proces meer tijd.
- De inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wkb is met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2024, de uitbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het omgevingsplan zijn direct gekoppeld aan de inwerkingtreding en vinden daarom een jaar later plaats.

Doelstelling 2. De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan.

In de programmabegroting 2023 zijn er geen aparte taken opgenomen.

Doelstelling 3. Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden.

- Het onderzoek naar de mogelijke financieringsconstructies voor betaalbare koop/ ondersteuning wooncoöperaties bleek complexer dan vooraf verwacht, maar is eind 2023 afgerond. De implementatie volgt in 2024.
- In 2023 zijn de voorbereidingen uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van 1000 flexwoningen op onder andere de volgende locaties: Pagelaan, Befu, Wetering Zuid en Tussen de Rails. Eind 2023 is de bouw bij Pagelaan (280 woningen) gestart. De inzet is om de bouw bij Befu (ca 135 woningen), Wetering Zuid (ca 150 woningen), Tussen de Rails (aantal n.t.b.) te starten in 2024. Om tot hogere aantallen flexwoningen te komen zijn andere locaties in onderzoek met oog op realisatie in 2025 e.v.
    - *Er is een start gemaakt met het proces opstellen integrale woonzorgvisie voor alle aandachtsgroepen, waaronder ouderen, studenten, arbeidsmigranten en woonwagenbewoners (inclusief dashboard). Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de specifieke woonvraag voor de aandachtsgroepen. De Woonzorgvisie, een instrument uit de Wet versterking regie volkshuisvesting, is vertraagd vanwege de val van kabinet-Rutte IV.

Doelstelling 4. Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht.

- Evaluatie beschermde stads- en dorpsgezichten: niet volgens plan uitgevoerd, omdat de werkzaamheden grotendeels hebben stilgelegen vanwege prioritering van andere werkzaamheden. In Q1 2024 worden deze werkzaamheden weer opgepakt.

- Route kasteel Vredenburg: niet volgens plan uitgevoerd, omdat dit in de actie-agenda geen prioriteit kreeg in 2023. In 2024 wordt de activiteit weer opgepakt.
- Boek archeologie in Leidsche Rijn: niet volgens plan uitgevoerd, omdat dit in de actie-agenda geen prioriteit kreeg in 2023. Verwachte oplevering is Q2 2025.
- Strategie publieksbereik nieuwe Unesco werelderfgoederen: niet volgens plan uitgevoerd, omdat dit in de actie-agenda geen prioriteit kreeg in 2023.

Wat hebben we van 'wat we altijd doen' gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1. (Her)ontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans.

- We hebben gewerkt aan verschillende lopende en nieuwe projecten in de gebieden, we rapporteren hier ook over in het Meerjaren Perspectief Ruimte.
- We hebben gewerkt aan de integrale aanpak van de openbare ruimte. Deze projecten bevinden zich in verschillende fases: van planontwikkeling tot uitvoering. In de projecten wordt de aanpak riolering en verharding gecombineerd met ambities op gebied van o.a. groen, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Onder andere de realisatie van project Kanaleneiland Noord-Noord is in 2023 afgerond en het laatste deel van de Catharijnesingel Zuid is heringericht.
- Via participatietrajecten zijn we in gesprek met bewoners in de verschillende projecten.
- Als onderdeel van het gemeentelijke grondbeleid heeft de gemeente gronden uitgegeven in erfpacht. Wij beheren de erfpachtovereenkomsten en voeren de door de gemeenteraad vastgestelde conversieregelingen uit waarbij de erfpachter tegen een vergoeding de canon eeuwigdurend kan afkopen. Door een wijziging van het gebruik of de bestemming van de grond kan een waardestijging van de grond ontstaan. Deze wordt afgedragen aan de gemeente en kan worden ingezet voor gemeentelijke investeringen.
- We hebben de Visie Speelruimte verder uitgewerkt. De Wijkspeelruimtescans voor de wijken Noordoost, Noordwest, Overvecht, West, Zuidwest zijn uitgevoerd.
  Externe subsidie:
- Externe subsidies is uitgevoerd zoals beschreven. Voor het KvW programma werken we nauw samen met de provincie Utrecht en de ROM aan de regionale openstellingen. Daarnaast hebben we samen met de ROM, provincie en andere stakeholders een Europees subsidieaanvraag ingediend waarmee we het lokale innovatieve ecosysteem voor gezonde stedelijke leefomgeving willen versterken.
- We hebben aanvragen ingediend en toegekend gekregen voor nationale financiële ondersteuning voor het op gang houden van de woningbouwproductie. Ook hebben we met name rond fietsmobiliteit de mogelijkheden voor samenwerking met en ondersteuning van de provincie versterkt.
- Voor de realisatie van de voorziening Parkeren op Afstand (mobiliteitshub XL) heeft het Rijk een beschikking (specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur – Utrecht) toegekend.
- Met het actief deelnemen aan internationale netwerken (zoals Eurocities, WHO, Polis en ICLEI) zijn wij een zichtbare partner voor samenwerking op belangrijke stedelijke opgaven. Ook zijn er diverse internationale events georganiseerd in onze stad zoals WHO event. Daarmee zijn wij een interessante partner voor internationale samenwerking in projecten, en maken we zichtbaar wat wij doen en waar wij de samenwerking nodig hebben om onze opgaven te kunnen realiseren.

Doelstelling 2. De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan.

Onderstaande activiteiten hebben we uitgevoerd conform de programmabegroting 2023:

- Vergunningaanvragen toetsen.
- Begeleiding vergunningverleningsproces middels vooroverleggen met aanvrager.
- Toezicht naleving vergunningen oprichting, wijziging en sloop gebouwen.
- Uitvoering bouwwerken volgens Landelijk toezichtprotocol, constructieve berekeningen volgens Landelijk toetsingsprotocol.
- Inzet op voorkomen bouwhinder en -overlast.
- Risicogerichte naleving op milieu wet -en regelgeving, inclusief energieregels.
- Toezicht door de RUD (omgevingsdienst).
- Toezicht op bestaande bouw op veiligheid,, gezondheid (binnenmilieu), energiebesparing. duurzaamheid, uitstraling gebouwen.
- Controles onrechtmatige bewoning, overlastmeldingen, illegale situaties bestaande bouw.
- Inzet op project Huisjesmelkers.
- Inzet op Beschermen woningvoorraad.

Doelstelling 3. Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden.

- *Beleidssignalering, inspelen op actuele ontwikkelingen en monitoring van de ontwikkeling van de woningvoorraad is uitgevoerd zoals beschreven.
- Voortzetten werkwijze gebiedsadvisering om te komen tot meer gemengde wijken. Gericht op productie hooghouden en sturen op de prijsklasseverdeling uit het Coalitieakkoord hebben we uitgevoerd.
- De zelfbewoningsplicht en het antispeculatiebeding voor nieuwbouwwoningen blijven van toepassing en is uitgevoerd zoals beschreven.
- Uitvoeren beleid voortkomend uit de Huisvestingsverordening en aanpassen waar nodig, zowel op het gebied van woonruimteverdeling en urgentiebeleid als het beheer van de bestaande voorraad (omzetten/splitsen/opkoopbescherming) is uitgevoerd, zodat hier onderwerpen uit het Coalitieakkoord zijn geïmplementeerd.
- *Uitvoering geven aan de prestatieafspraken om koers te houden in het toevoegen, benutten en behouden van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen is uitgevoerd zoals beschreven. De resultaten hiervan worden beschreven in het MPR 2024.

Doelstelling 4. Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht.

- Binnen de archeologische monumentenzorg (AMZ) zijn 383 adviesverzoeken ten behoeve van aanvragen voor omgevingsvergunningen behandeld. Hiervan hebben er 21 tot een bureauonderzoek of verkennend booronderzoek geleid en 25 tot een archeologievergunning die resulteerden in een opgraving en/of archeologische begeleiding.
- Bodemvondsten zijn beheerd en nieuwe vondsten zijn gedeponeerd in ons gemeentelijk depot.
- Beleidsontwikkeling, advisering en onderzoek gebouwd erfgoed, zoals de inzet van bouwhistorische expertise bij onder meer de spookkelder op de Oudegracht en Haverstraat, de herontwikkeling van magazijn de Zon, het herstel van de werven en de restauratie Domtoren.
- Het begeleiden, toetsen, subsidiëren en (mede) financieren van renovaties, onderhoud en verduurzaming van monumenten, zoals bij de Sint-Augustinuskerk en de Domtoren.
- Erfgoed toegankelijk en beleefbaar maken: verstrekken subsidies aan 5 partijen, bijdrages van adviseurs van Erfgoed leverden bijdragen aan tientallen lezingen, documentaires, podcasts, visualisaties en exposities, waaronder het informatiecentrum Wervengebied, een boek over de

Pieterskerk, de nieuwe Loertoerter op de Mariaplaats en de informatiebordenroute in Hoogh Boulandt. De Grote Archeologieshow werd twee keer uitgevoerd: in Castellum Hoge Woerd en tijdens de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1. (Her)ontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans.

- Wijkspeelruimtescan Oost is vertraagd ivm personeelstekort. Deze scan wordt in voorjaar 2024 opgeleverd. Er zijn nog geen nieuwe speeltuinen opgeleverd, maar de planvorming is begonnen. Het kost meer tijd dan verwacht om na vaststelling van het beleid dit om te zetten in een nieuw uitvoeringsprogramma.

Doelstelling 2. De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan.

- Er is risicogericht bepaald waar de prioriteiten liggen. Op basis hiervan is de toezichtscapaciteit efficiënt ingezet om de verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren.

Doelstelling 3. Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden.

- In het plan van aanpak (T)huis voor Iedereen is vastgesteld dat de 70%-30% verhouding wordt nagestreefd. Met de toegenomen druk op de woningmarkt en het groot aantal woningzoekenden in een kwetsbare positie, past een 70%-30% verhouding niet meer bij de actualiteit. In de aanpak wordt niet langer uitgegaan van een percentage maar van een vastgesteld aantal per jaar.

Doelstelling 4. Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht.

- Bij gebiedsontwikkeling Rijnenburg is het versterken van erfgoed in ruimtelijke ontwikkelingen gecombineerd met het adviseren en toetsen om erfgoed te benutten voor de opgave gezond stedelijk leven. Om de archeologie in Rijnenburg in kaart te brengen heeft team Erfgoed zich met succes ingezet om de regeling van de Erfgoed Deal te ontvangen.

Wat hebben we voor de meerjarige trajecten gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1. (Her)ontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans.

Gebied West/Noordwest:

- We hebben gewerkt aan Gebiedsvisies voor Lage Weide (nota van uitgangspunten voorbereid) en Station Zuilen (idoc vastgesteld) en de ontwikkeling van het Werkspoorkwartier (doorlopend).

Gebied Centrum:

- Voor de Jaarbeurs zijn we gestart met een omgevingsvisie voor het hallencpomplex.
- De ontwikkeling van de Tuinen van Moreelse ligt op koers: de uitvoering van de herinrichting van Laan van Puntenburg is nadert afronding. Voor de herinrichting van het Moreelsepark is de planvoorbereiding gestart conform het vastgestelde ontwikkelkader.

Gebied Leidsche Rijn en Vleuten de Meern:

- We zien mogelijkheden om op termijn verder te optimaliseren in Papendorp. Concreet werken we aan een verdichting in Groenewoud van 1.650 naar 1.800 woningen.
- Aan Rijnenburg is voortvarend aan planvorming voor gebiedsontwikkeling gewerkt. De nota van uitgangspunten deel 1: het programmatisch vertrekpunt wordt voorbereid voor besluitvorming.

Gebied Zuidwest (inclusief Merwedekanaalzone):

- We hebben gewerkt aan onderzoeken naar ruimtelijke en programmatische consequenties en kansen van de mogelijk infrastructurele maatregelen op Westraven, de Woonboulevard en MWKZ deelgebied 6.

Gebied USP en Rijnsweerd:

- Onderhandeling met Universiteit Utrecht om te komen tot een Samenwerkingsovereenkomst om de ambities uit de Omgevingsvisie USP te realiseren.

Gebied Overvecht:

- De Moldaudreef (aanpak kruispunten) en Orinocodreef (fietsstraat) zijn uitgevoerd. Ook zijn de hoven langs de Carnegiedreef en Zamenhofdreef als onderdeel van het Groene Lint heringericht.
- Verder zijn we gestart met het maken van een Omgevingsvisie voor Overvecht (waar o.a. de stationsomgeving en het Noorderpark onderdeel van zijn).
- We hebben doorgewerkt aan de planvorming voor het versterken van de openbare ruimte, zowel voor het project Amazonekwartier, de Groene Voet als het project Taagdreef e.o.

Gebied Noordoost, oost en zuid:

- Er is verder gewerkt aan de ontwikkeling van Maarschalkerweerd tot Parklandschap. Zo zijn we verder gegaan met de variantenstudie Maarschalkerweerd-Noord en het Lunettenpark. Voor het Lunettenpark deel 1 zijn VO's vastgesteld en wordt gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering. Het IPvE deel 2 is in voorbereiding.
- Voor het knooppunt Lunetten-Koningsweg hebben de eerste verkenningen plaatsgevonden aan de hand van verschillende ontwikkelscenario’s en parallel is gestart met het onderzoek voor de tijdelijke ontwikkeling van Tussen de Rails.
- We hebben verder gewerkt aan diverse projecten in het Rubenskwartier, zoals de Kwekerij fase 3 en 4 en de ontwikkeling van een VrouwKind Centrum voor het Diakonessehuis. Daarnaast zijn we in gesprek met het UMC over de herontwikkeling van de zusterflats. Binnenkort wordt het opstellen van een IPvE/FO voor de openbare ruimte opgestart.

Externe subsidies:

- We hebben de beschikbare middelen van het Kansen voor West II programma toegekend aan projecten in de stad waarmee we optimaal gebruik hebben gemaakt van de Europese middelen. Met de eerste openstellingen van het Kansen voor West III programma hebben we succesvolle aanvragen gehad voor een bijdrage. In 2023 zijn er 11 nieuwe projecten beschikt en zijn 7 aanvragen nog in behandeling. Daarmee hebben we al een belangrijk deel van de middelen ingezet op voor onze relevante thema’s en projecten.

Doelstelling 2. De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan.

In de programmabegroting 2023 zijn er voor deze doelstelling geen meerjarige trajecten opgenomen.

Doelstelling 3. Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden.

- *Vooruitlopend op – mogelijk - landelijk beleid via de actieplannen middenhuur en betaalbare koop het aantal betaalbare woningen (huur en koop) voor middeninkomens toe laten nemen. Cijfers ontvangen we vanuit het Woon-onderzoek in 2025.
- De afgelopen periode is de kennis op het dossier bestendigen gemengd wonen aanpak verder ontwikkeld.

- *Behouden en versterken van samenwerking met partners van de stad; corporaties, zorgpartijen, beleggers, ontwikkelaars, makelaars, etc. Er is een advies door de verkenner samenwerking met de markt uitgebracht en de aanbevelingen om de samenwerking te verbeteren zijn overgenomen.

Doelstelling 4. Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht.

- Onderzoeksagenda Erfgoed: doel, doelgroep, gebruik en inhoudelijke structuur voor de Onderzoeksagenda zijn klaar. Het inhoudelijk vullen van de periodes en thema's en het betrekken van partners volgt in 2024.
- Digitalisering van Erfgoeddata: Het Monumenten Informatie Systeem is overgezet naar de Gemeentelijke Erfgoed Registratie conform de nieuwe Verordening Erfgoed, beleid is geborgd in kennis- en waardenkaarten, 116.000 documenten overgedragen aan het HUA.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1. (Her)ontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans.

- Studies naar het doortrekken van het Forum Westflank Spoorzone is voorlopig stilgelegd in afwachting van de conclusies van de Mirt-verkenning Merwedelijn.
- De planvorming voor het 4e Kwadrant Leidsche Rijn Centrum/Lage Weide is volgend aan de uitgangspuntennotitie en een op te stellen omgevingsvisie voor bedrijventerrein Lage Weide. Hiermee is een andere planning ontstaan voor de uitwerking van de ontwikkelmogelijkheden.
- Binnen het Rubenskwartier zijn twee projecten uitgesteld: SSH heeft op 16 mei 2023 aangegeven dat zij de herontwikkeling van het IBB studentencomplex uitstellen tot na 2030. Daarnaast heeft Syntrus Achmea aangegeven dat zij gezien de huidige economische situatie nu geen herontwikkeling van het winkelcentrum IBB hof willen starten.

Doelstelling 2. De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan.

Doelstelling 3. Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden.

- Voor middenhuur worden afspraken gemaakt over de duur van de betaalbaarheid voor een periode van 20 jaar/ Voor koop ligt dit lastiger. Dit kan alleen voor de eerste koop. Door middel van anti-speculatiebeding wordt de speculatie en de daarmee gepaarde prijsstijgingen beperkt.
- Blijvende aandacht voor huisvesting bijzondere en kwetsbare doelgroepen en het verhogen van de productie van meer betaalbare sociale huurwoningen.
  Het afgelopen jaar is middels een nieuwe aanpak ingezet op het realiseren van zoveel mogelijk sociale huisvesting voor reguliere woningzoekenden en kwetsbare en bijzondere doelgroepen. Dit doen we aan de hand van verschillende treden: op gang houden sociale woningbouwproductie, samenwerking in de regio, beter benutten bestaande voorraad, inzet eigen vastgoed en/of aankoop van vastgoed en tijdelijke woningbouw. Door het oplopende tekort en de groeiende vraag van kwetsbare Utrechters blijft extra inzet noodzakelijk. Per kwartaal informeren we de raad over de laatste stand van zaken via de kwartaalrapportage sociale huisvesting.

Doelstelling 4. Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht.

- Programmaplan Unesco werelderfgoederen: niet volgens plan uitgevoerd, omdat dit in de actie-agenda geen prioriteit kreeg in 2023.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten							
Herontwikkeling fysieke leefomgeving	115.741	119.919	106.549	79.884	96.051	16.167	211.316
De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar	16.402	16.890	18.575	22.672	22.375	-296	20.123
Voldoende passend betaalbare huisvesting	662	292	202	716	519	-197	12.674
Behouden, beheren, benutten van erfgoed	325	685	333	345	598	253	369
Totaal Baten	133.130	137.786	125.660	103.616	119.543	15.927	244.482
Lasten							
Herontwikkeling fysieke leefomgeving	102.158	126.937	109.871	78.484	77.979	505	211.539
De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar	19.119	19.014	20.738	23.739	23.574	165	24.784
Voldoende passend betaalbare huisvesting	5.018	4.644	8.876	6.156	6.306	-150	22.379
Behouden, beheren, benutten van erfgoed	3.118	3.934	3.116	3.162	3.494	-333	3.265
Totaal Lasten	129.414	154.528	142.601	111.541	111.353	188	261.967
Saldo baten en lasten	**3.716**	**-16.743**	**-16.942**	**-7.925**	**8.190**	**16.115**	**-17.485**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	11.519	25.712	9.719	19.440	27.095	7.655	14.423
Onttrekking reserves	20.260	58.929	21.534	25.745	32.411	6.666	17.481
Totaal	**12.457**	**16.475**	**-5.126**	**-1.620**	**13.506**	**15.126**	**-14.427**

Toelichting

In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Herontwikkeling fysieke leefomgeving			
Het verschil tussen begroting en realisatie van de grondexploitaties is opgebouwd uit het geprognosticeerd		I	6.841

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
eindresultaat van de grondexploitaties en de gerealiseerde lasten en baten in 2023 (cashflow). Voor een gedetailleerde toelichting op de ontwikkeling van de geprognosticeerde eindresultaten verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte 2024. **Resultaat grondexploitaties** In 2023 is 6,600 miljoen euro tussentijdse winst genomen: 5,900 miljoen euro uit de grondexploitatie Leidsche Rijn, 0,530 miljoen euro uit de grondexploitatie Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein en 0,170 miljoen euro uit de grondexploitatie Oudenrijn West. Daarnaast is 0,241 miljoen euro vrijgevallen uit de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied, om de voorziening te laten corresponderen met het geprognosticeerde eindsaldo van de geactualiseerde grondexploitatie. Conform besluit bij de Tweede bestuursrapportage 2021 is dit resultaat toegevoegd aan de reserve grondexploitaties			
Grondexploitatie Leidsche Rijn De gerealiseerde baten zijn 8,446 miljoen euro lager dan begroot door naar 2024 uitgestelde uitgiftes in: • De Taats ad 7,8 miljoen euro; • Haarrijn ad 0,4 miljoen euro; • Leeuwesteyn Noord ad 0,4 miljoen euro. Verder is er meerwaarde gerealiseerd in Leeuwesteyn Zuid ad 0,2 miljoen euro. Daarnaast zijn de baten 0,113 miljoen euro hoger dan begroot door de verrekening met de balanspost robuuste posten.		I	-8.433
Binnenstedelijke grondexploitaties De totale gerealiseerde baten zijn 1,174 miljoen euro hoger dan begroot: • De gerealiseerde baten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 2,767 miljoen euro lager dan begroot. • De overige baten zijn 3,943 miljoen euro hoger dan begroot. De gerealiseerde baten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 2,8 miljoen euro lager dan begroot. Dit betreft afwijkingen in de planning in voornamelijk de grondexploitaties Merwede OPG en Busstalling en Beurskwartier en de administratieve verwerking van de winstnemingen 2022 van de grondexploitaties Oudenrijn West en Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein. De overige baten zijn per saldo 3,9 miljoen euro hoger dan begroot. Dit houdt verband met een storting in de voorziening onderhanden werk om de waardecorrectie op de post bouwgrond in exploitatie op het juiste niveau te brengen (6,9 miljoen euro		I	1.174

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
hoger) en de al gemaakte kosten voor planbegeleiding (3,0 miljoen euro lager). Omdat we deze kosten nog in rekening gaan brengen bij ontwikkelaars boeken we deze over naar de balans. Doordat de kosten lager zijn, is de overboeking naar de balans ook lager.			
Grondexploitatie Stationsgebied De gerealiseerde baten zijn 0,172 miljoen euro lager dan begroot. Dit verschil wordt vooral verklaard door een verschuiving van een subsidie voor de Laan van Puntenburg.		I	-172
Ruimtelijke herontwikkelingsplannen De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad was in 2023 hoger dan verwacht. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 1,552 miljoen euro hoger dan begroot.		I	1.552
Investeringsimpuls RSU Dit bedrag bestaat uit ontvangen bijdragen voor de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. De geprognosticeerde eindstand van de projecten lichten wij toe in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2024 (MPR 2024).		I	819
SISA Gebiedsontwikkeling De gerealiseerde baten zijn 1,752 miljoen euro hoger dan begroot. De gerealiseerde baten betreffen de ontvangen rijkssubsidies, waaruit de gerealiseerde kosten worden gedekt.		I	1.752
Erfpacht Met de woningcorporaties is afgesproken – in lijn met het Coalitieakkoord – te komen tot een stop op de verkoop van sociale huurwoningen met ingang van 1 januari 2024. Daarmee is de storting van de 2/3 van de door de corporaties af te dragen meerwaarde bij verkoop of integrale herontwikkeling in de voorziening Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties komen te vervallen. De hiervoor in de begroting opgenomen bedragen zijn afgeraamd vanaf 2023 terwijl de verkopen nog niet beëindigd waren. De ontvangen meerwaardeafdracht bedraagt 3,773 miljoen euro.		I	3.773
Voor de overige conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht is in de begroting een baat opgenomen van 1,711 miljoen euro. De hieronder toegelichte opbrengst van 5,890 miljoen euro leidt tot een voordeel van 4,179 miljoen euro op de begroting: • Voor het aanpassen van de bestaande erfpachtovereenkomsten na een bestemmingswijziging zijn 16 meerwaardeafdrachten van in totaal 4,482 miljoen euro in rekening gebracht. • Een aantal erfpachters heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de canon eeuwigdurend af te kopen en heeft hiervoor een afkoopsom betaald van in totaal		I	4.179

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1,408 miljoen euro. Hiervan vielen er 24 onder de Conversieregeling Erfpachten 2017 en 5 onder de overige conversieregelingen. In motie 191/2017 draagt de gemeenteraad het college op om de opbrengst uit de Conversieregeling Erfpachten 2017 te reserveren voor Betaalbaar wonen. In 2023 bedroeg de opbrengst minus de uitvoeringskosten 0,815 miljoen euro. Als gevolg van conversie van erfpachtrechten waarbij de canon eeuwigdurend wordt afgekocht daalt de opbrengst binnen het erfpachtbeheer structureel. Het saldo van de vervallen erfpachtrechten bedraagt 0,021 miljoen euro.			
Incidentele opbrengst op verkoop overtollig gemeentelijk bezit dat niet past in een beleidsdoel		I	3.278
Hogere erfpachtopbrengsten door een herziening van een canon		S	375
Strategische verwervingen Zowel de baten als lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 1,034 miljoen euro hoger.			1.034
Bedrijfsmiddelen Netwerken en Marktbenaderingen heeft meer baten gerealiseerd. De Ruimtelijke Strategie Utrecht heeft een Europese subsidie opbrengst voor het project Nebstar gerealiseerd.		I	105
Omgevingsrecht Er zijn minder baten uit de omgevingsvergunningen (WABO) gerealiseerd.		I	-122
Overige baten			-88
2. De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar			
In 2023 heeft de gemeenteraad een nieuwe verordening vastgesteld. Daarin is opgenomen, dat voortaan kamerverhuur aan 3 personen vergunningvrij is. Dit betekent dat vergunningvrij is uitgebreid en hierdoor minder handhavingsmogelijkheden zijn. Dit heeft op het opleggen van bestuurlijke boete. In 2023 is de wet Opkoopbescherming in werking getreden (zelfbewoningsplicht). In de verordening is opgenomen dat het niet hebben van een vergunning voor Opkoopbescherming beboetbaar is. Dit stelt de gemeente Utrecht in de gelegenheid om bestuurlijke boete op te leggen. Dit zorgt ervoor dat dit tekort incidenteel van aard.		I	-139
Minder leges geïnd dan geprognosticeerd bij de Tweede bestuursrapportage		I	-157
Overige baten			0
3. Voldoende passend betaalbare huisvesting			
Voor huisvesting van kwetsbare doelgroepen realiseren we minder baten dan begroot, door scope uitbreiding kunnen we de kosten niet verrekenen met de specifieke uitkering.		I	-197
4. Behouden, beheren, benutten van erfgoed			

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
De afwijking komt voornamelijk door gewijzigde regelgeving. De archeologische werkzaamheden nemen toe en dit leidt tot hogere legesopbrengsten.		I	253
Overige baten			100
Totaal baten			**15.927**

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Herontwikkeling fysieke leefomgeving			
Het verschil tussen begroting en realisatie van de grondexploitaties is opgebouwd uit het geprognosticeerd eindresultaat van de grondexploitaties en de gerealiseerde lasten en baten in 2023 (cashflow). Voor een gedetailleerde toelichting op de ontwikkeling van de geprognosticeerde eindresultaten verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte 2024. Resultaat grondexploitaties In 2023 is 5,515 miljoen euro gedoteerd aan de voorziening voor de negatieve grondexploitaties om de risicovoorzieningen op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen. Conform besluit bij de tweede bestuursrapportage 2021 is dit resultaat onttrokken uit de reserve grondexploitaties		I	-5.515
Grondexploitatie Leidsche Rijn De gerealiseerde lasten zijn 8,851 miljoen euro lager dan begroot door uitgestelde civieltechnische en plankosten in de volgende deelprojecten: • Leidsche Rijn Centrum ad 5,5 miljoen euro; • Hoofdinfrastructuur ad 3,0 miljoen euro; • Verwerving ad 2,1 miljoen euro; • Hoofdwatersysteem ad 1,6 miljoen euro; • Rijnvliet ad 1,4 miljoen euro; • Hooggelegen ad 0,5 miljoen euro. Daarnaast zijn er ook gerealiseerde lasten die hoger zijn dan begroot: • Geluidswal Woerden ad 0,6 miljoen euro; • Infrastructuur restprojecten ad 0,6 miljoen euro; • Leeuwesteyn Noord ad 0,6 miljoen euro. Verder is de verrekening met de balanspost onderhanden werk 4,4 miljoen euro hoger dan begroot. Dit is een verrekening met de balans en zijn geen werkelijke kosten.		I	8.851
Binnenstedelijke grondexploitaties		I	-2.189

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
De totale gerealiseerde lasten zijn 2,189 miljoen euro hoger dan begroot: • De gerealiseerde lasten in de binnenstedelijke grondexploitaties zijn 14,301 miljoen euro lager dan begroot. • De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 11,534 miljoen euro hoger dan begroot. • De overige lasten zijn 4,956 miljoen euro hoger dan begroot. Door verschuivingen in de planning zijn de gerealiseerde lasten in de grondexploitaties 14,3 miljoen euro lager dan begroot. Dit betreft voornamelijk de grondexploitatie Beurskwartier (lagere kosten voor verwerving, sloop, milieu en bouw- en woonrijp maken). De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 11,5 miljoen euro hoger dan begroot. Dit zijn geen uitgaven, maar betreft de verrekening van lasten en baten van de grondexploitaties met de balans. De overige lasten zijn per saldo 5 miljoen euro hoger dan begroot. Dit betreft een storting in de voorziening onderhanden werk om de waardecorrectie op de post bouwgrond in exploitatie op het juiste niveau te brengen (6,9 miljoen euro hoger), gemaakte kosten voor planbegeleiding die we nog in rekening gaan brengen bij ontwikkelaars (3,0 miljoen euro lager) en het resultaat op strategische verwervingen, anticiperende verwervingen, voorraadfunctie en overige kosten grondexploitaties (1,1 miljoen euro hoger).			
Grondexploitatie Stationsgebied De gerealiseerde lasten zijn 0,175 miljoen euro lager dan begroot: - De gerealiseerde lasten in de grondexploitatie Stationsgebied zijn 7,161 miljoen euro lager dan begroot. - De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 6,987 miljoen euro hoger dan begroot. De gerealiseerde lasten in de grondexploitatie in 2023 zijn 7,161 miljoen euro lager door verschuivingen in de lasten van in uitvoering genomen werken, zoals de omgeving Jaarbeursplein, Catharijnesingel, Forum Noord en de omgeving Sijpesteijn. De verrekening met de balanspost onderhanden werk is 6,987 miljoen euro hoger dan begroot. Dit zijn geen uitgaven, maar betreft de verrekening van lasten en baten van de grondexploitatie met de balans.		I	175
Ruimtelijke herontwikkelingsplannen De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad was in 2023 hoger dan verwacht. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 1,552		I	-1.454

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
miljoen euro hoger dan begroot. Door diverse afwijkingen zijn de overige lasten 0,098 miljoen euro lager dan begroot.			
Investeringsimpuls RSU In het Meerjaren Perspectief Ruimte 2023 (MPR 2023) is de (her)programmering van de middelen uit de reserve Investeringsimpuls RSU vastgesteld door de gemeenteraad. De gerealiseerde lasten zijn 3,912 miljoen euro lager dan begroot: • Voor 0,612 miljoen euro van de afwijkingen geldt dat daadwerkelijke besteding van deze middelen in 2024 of verspreid over de komende jaren plaatsvindt. • De begrote onttrekking uit de reserve betaalbaar wonen voor 3,300 miljoen euro is niet aangewend.		I	3.912
SISA Gebiedsontwikkeling De gerealiseerde lasten zijn 1,752 miljoen euro hoger dan begroot. De kosten bestaan voornamelijk uit kosten voor deelprojecten: • Onderwijs ad 0,572 miljoen euro; • Veiligheid ad 0,306 miljoen euro; • Groene Voet ad 0,361 miljoen euro; • Overvecht ad 0,198 miljoen euro; • Monitoring en Kennisdeling ad. 0,211 miljoen euro; • Overige projecten ad. 0,104 miljoen euro**.**		I	-1.752
Stedenbouw en planologie Vertraging op diverse projecten in de openbare ruimte heeft geleid tot lagere bestedingen aan speelvoorzieningen (o.a. Lumbrusplein, Jeremiestraat en Poolsterhof). Ook is een aantal geplande speelprojecten nog niet uitgevoerd (Tolsteelplantsoen, Welgelegen, Basilicumstraat) vanwege langer openstaande vacatures in de huidige arbeidsmarkt.		I	497
Erfpacht Voor de conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht in de begroting een last opgenomen van 0,765 miljoen euro. De hieronder toegelichte gerealiseerde lasten van 1,790 miljoen euro leiden tot een nadeel van 1,025 miljoen euro op de begroting: • De behandelkosten van het aanpassen van de erfpachtovereenkomsten ten behoeve van conversies en bestemmingswijzigingen bedragen 0,448 miljoen euro. • Als bij sloop-nieuwbouw door woningcorporaties sprake is van verdichting kan die meerwaarde weer binnen de locatieontwikkeling worden ingezet. In 2023 heeft de gemeente 1,216 miljoen euro hieraan bijgedragen. • De afschrijving op de boekwaarde van de erfpachtgronden als gevolg van het vervallen van de canonopbrengsten bedraagt 0,126 miljoen euro.		I	-1.025

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Hogere lasten dan geraamd door het afschrijven van de boekwaarde van een aanzienlijke verkoop van overtollig gemeentelijk bezit dat niet past in een beleidsdoel.		I	-143
Een overschrijding op de project-, handhaving- en beheerkosten; met name de ontwikkeling van het contractbeheer en opstellen nieuwe erfpachtvoorwaarden.		S I	-375 92
Strategische verwerven Zowel de baten als lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 1,034 miljoen euro hoger.			-1.034
Bedrijfsmiddelen De inzet voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht is 0,4 miljoen euro lager uitgevallen. De kosten van de kennisagenda en het maken van (toekomst)scenariostudies vallen 0,3 miljoen euro lager uit, de bijdrage aan de U10 voor het regionaal economisch perspectief is 0,1 miljoen euro lager. Ook de kosten van het versnellen en verbeteren van het UPP vallen 0,1 miljoen euro lager uit en de kosten van de invoering Omgevingswet die ten laste van de Ruimtelijke Strategie Utrecht komen vallen 0,1 miljoen euro lager uit. Daarentegen zijn de kosten van de Nota Omgevingskwaliteit en Beleid Dakopbouwen van 0,2 miljoen euro ten laste van de Ruimtelijke Strategie Utrecht gebracht.		I	438
Overige lasten			20
2. De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar			
Bij het programma 'Beschermen van de bestaande woningvoorraad' zijn incidentele middelen beschikbaar voor de implementatie van de wet goed verhuurderschap en de leegstandsverordening.		I	145
Overige lasten			20
3. Voldoende passend betaalbare huisvesting			
Bij de Voorjaarsnota 2023 hebben we aangegeven een realisatieteam vorm te geven voor extra inzet op de groeiende problematiek m.b.t. huisvesting aandachtsgroepen en kwetsbare doelgroepen in combinatie met de stagnatie van de woningbouw en de complexiteit mbt realiseren van tijdelijke woningen (schaarste ruimte, businesscase, doorplaatslocaties etc). De dekking voor het realisatieteam valt deels onder het programma Ondersteuning op maat. De kosten zijn verantwoord op het programma Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.		I	-150
4. Behouden, beheren, benutten van erfgoed			
De voornaamste oorzaken voor de hogere lasten zijn meer archeologische werkzaamheden door gewijzigde regelgeving, het professionaliseren van de interne processen omtrent archeologie en er is meer personele inzet dan begroot.		I	-333
Overige lasten			8
Totaal lasten			**188**

x € 1.000

Mutatie reserve	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Onttrekking			
Bij de Tweede bestuursrapportage 2021 heeft de raad besloten om de resultaten op afgesloten en lopende grondexploitaties alsmede kosten waarvoor binnen de reserve grondexploitatie bedragen zijn gereserveerd nog in het lopende jaar te verrekenen met de reserve grondexploitatie. Op basis van dit besluit zijn diverse baten en lasten met betrekking tot de grondexploitaties verrekend met de reserve grondexploitatie. De hogere onttrekkingen uit de reserve grondexploitaties bestaan uit: • 5,515 miljoen euro in verband met de dotatie aan de voorziening negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen • 0,894 miljoen euro resultaat op strategische en anticiperende verwervingen • 0,186 miljoen euro in verband met de jaarlijkse inkooptaakstelling op grondexploitaties • 0,041 miljoen euro resultaat op diverse afgesloten projecten • 0,017 miljoen euro in verband met voorbereidingskosten met betrekking tot het Atleeplantsoen. • 0,005 miljoen euro resultaat op een anterieure overeenkomst in Leidsche Rijn.		I	6.658
Overige toevoegingen reserves			8
Storting			
De hogere dotaties aan de reserve grondexploitaties bestaan uit: • 6,600 miljoen euro tussentijdse winstneming op de grondexploitaties Leidsche Rijn (5,900 miljoen euro), Merwedekanaalzonde deelgebied 4: Defensieterrein (0,530 miljoen euro) en Oudenrijn West (0,170 miljoen euro); • 0,378 miljoen euro resultaat op een anterieure overeenkomst in Leidsche Rijn • 0,241 miljoen euro in verband met de onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen; • 0,125 miljoen euro resultaat op voorraadfunctie • 0,113 miljoen euro dotatie van de robuuste posten in de grondexploitatie Leidsche Rijn. • 0,004 miljoen euro resultaat op diverse afgesloten projecten		I	-7.461
Overige toevoegingen reserves			-194
Totaal mutatie reserves			**-989**

Risico's

Belangrijkste bestaande strategische risico's

Risico 1: Ongunstige marktomstandigheden zoals stijgende rente, stijgende bouwkosten, schaarste bouwmaterialen en beschikbaarheid personeel (zowel markt als gemeente) zetten het bouwtempo onder druk. Als gevolg hiervan neemt de woningbouwproductie af.

- **Stand van zaken risico:**
  - Nog steeds van toepassing (is al opgetreden).
  - Netcongestie: We merken in toenemende mate dat ook netcongestie een negatief risico vormt op de woningbouwproductie.
- **Stand van zaken maatregelen**:
  - Nog steeds van toepassing.

Risico 2: Beperkingen met betrekking tot stikstofdepositie leiden tot vertraging of afstel van ruimtelijke projecten.

- **Stand van zaken risico:**
  - Nog steeds van toepassing.
- **Stand van zaken maatregelen:**
  - De bouwvrijstelling is inmiddels van tafel en zowel in de bouw- als gebruiksfase is geen stikstofbijdrage toegestaan. Per project wordt bekeken wat eventuele mogelijkheden zijn om te versnellen en hoe het project door te laten gaan.
  - We hebben een lijst is inmiddels is opgesteld.

Risico 3: Bijdragen vanuit derden (waaronder Rijk en andere overheden) zijn onvoldoende om de opgaven en ambities uit de RSU 2040 te kunnen realiseren.

- **Stand van zaken risico**:
  - Nog steeds van toepassing.
- **Stand van zaken maatregelen:**
  - Nog steeds van toepassing

Risico 4: Een tekort aan grond en locaties, oplopende bouwprijzen, schaarste aan bouwmaterialen en krapte op de arbeidsmarkt vormen een risico voor een snelle voortgang van de bouw. Als gevolg kunnen bepaalde doelgroepen zich niet meer in Utrecht vestigen.

- **Stand van zaken risico:**
  - Nog steeds van toepassing.
- **Stand van zaken maatregelen:**
  - Nog steeds van toepassing.

Risico 5: Stapeling van wet-en regelgeving om de wooncrisis aan te pakken leidt tot grote complexiteit met als gevolgen; ondoorzichtigheid van regelgeving voor inwoners en ondernemers, grote druk op beleidscapaciteit en handhavingscapaciteit en langere doorlooptijd van procedures.

- **Stand van zaken risico**:
  - Nog steeds van toepassing.
- **Stand van zaken maatregelen:**
  - Nog steeds van toepassing.

Nieuwe strategische risico's

Nieuw Risico 1: De kabinetswissel maakt dat ingezette activiteiten wellicht een andere wending krijgen. Onder het vorige kabinet is in 2021 de Nationale Woon- en Bouwagenda en de zes programma’s op wonen, bouwen en verduurzamen een samenhangende aanpak geïntroduceerd vanuit de Rijksoverheid. Een deel van de maatregelen en wetgeving is doorgevoerd of inwerking getreden. Met de kabinetswissel is het mogelijk dat er ander keuzes gemaakt worden over de nog uit

te voeren maatregelen. Voor wonen zijn op dit moment twee aspecten relevant: de Wet regie op de volkshuisvesting en de Wet betaalbare huur. Het eerste aspect betreft het risico enerzijds dat we de voorbereidingen ongedaan moeten maken en dat we opnieuw moeten zoeken naar lokale oplossingen voor de bestaande problemen op de woningmarkt. Anderzijds blijft er onduidelijk bestaan onder investeerders, verhuurders en ook woningzoekenden waar zij op kunnen rekenen waardoor zij andere keuzes maken of investeringen doen of uitstellen. Het tweede aspect betreft dat met een intrekking of een fundamentele koerswijziging wij mogelijk geen instrumenten hebben om de Utrechtse wooncrisis aan te pakken.

- **Stand van zaken maatregel:**
    - Lobby voor continuering programma's en maatregelen.
    - Opnieuw lobby voor aanpassing WWS-puntenstelsel zodat middenhuur betaalbaar blijft in Utrecht.

Investeringen

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de investeringen.

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht	Verwerven, restaureren, onderhouden, beheren en exploiteren van monumenten. De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV richt zich vanaf de oprichting met name op restauratie en behoud van voor de markt incourante objecten.	0
Regionale uitvoeringsdienst (RUD)	Het verlenen van milieuvergunningen en toezicht en handhaven van milieuregels	2.318

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans				
Lesgeven in een grootstedelijke context	Lesgeven in een grootstedelijke context	400	260	140
Ruimtelijke plannen	Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap	79	75	4
Totaal doelstelling 1		479	335	144
Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden				
Doelgroepen	Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting	72	34	38
Toevoegen Woonruimte	Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw	300	0	300
Investeringsimpuls meerwaardeafdracht	Investeringsimpuls meerwaardeafdracht	6.297	3.977	2.320
Initiatieven Schepenbuurt en Cartesiusweg	Initiatieven Schepenbuurt en Cartesiusweg	20	0	20
Totaal doelstelling 3		6.689	4.011	2.678
Doelstelling 4: Monumenten en cultuurhistorische waarden				
Exploitatie Domunder	Ondersteuning Exploitatie Domunder	40	40	0
Publieksbereik Erfgoed	Ondersteuning activiteit Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht	70	66	4
Totaal doelstelling 4		110	106	4
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed		**7.278**	**4.452**	**2.826**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Beleidsnota's

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040	2021	Strategische visie voor de stad voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.
Woonvisie Utrecht beter in Balans	2019	Overkoepelende visie op het woonbeleid in de gemeente Utrecht.
Het Utrechtse Grondbeleid	2017	Beleidsnota van het Grondbeleid
Grondprijsbrief 2023	2023	Actualisatie van de geldende grondprijzen voor het jaar 2023
Actieplan Middenhuur (incl. gewijzigde voorwaarden)	2022	Actieplan om prijs en kwaliteit langjarig te borgen bij de bouw van nieuwe middenhuurwoningen.
Actieplan Betaalbare koop	2021	Actieplan om het woningaanbod in het betaalbare koopsegment in Utrecht te beschermen en te vergroten.
Actieplan Utrechtse Wooncoöperaties	2021	Actieplan om meer ruimte te bieden aan bewonersinitiatieven en mensen die duurzaam betaalbaar willen wonen, door de coöperatieve woningsector een volwaardige positie te geven.
Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare groepen	2019	Plan van aanpak om urgente kwetsbare doelgroepen binnen korte termijn een passende woonruimte en passende ondersteuning aan te bieden.
Huisvestingsverordening	2023	Omdat nieuwbouw tijd vraagt en omdat de woningnood hoog is, is de urgentie om de bestaande voorraad te blijven reguleren hoog. Dit doet Utrecht met de huisvestingsverordening op basis van de Huisvestingswet 2014.
Actieplan Studentenhuisvesting	2023	Een actieplan om het aanbod studentenhuisvesting, met de nadruk op onzelfstandige eenheden, te vergroten.
Leegstandsverordening	2023	Een verordening in om de langdurige leegstand van woonruimten te bestrijden.
Erfgoednota	07-11-2021	Het Utrechts beleid voor het erfgoed in de gemeente.
Utrechtse visie religieus erfgoed	09-05-2017	Visie vanuit de gemeente Utrecht op het religieus erfgoed binnen de gemeente.
Beleidsregel zonnepanelen op beschermde monumenten	07-12-2023	Regels over hoe om te gaan met zonnepanelen op monumenten en op panden in het beschermde stads- en dorpsgezicht.

Duurzaamheid

Portefeuillehouder(s):
Lot van Hooijdonk, Eva Oosters en Susanne Schilderman

Ambitie:
We werken samen toe naar een duurzame, leefbare en circulaire stad.

De klimaatcrisis vraagt om stevige maatregelen. Dit doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens en energie uit de bodem. En door met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan om aan de slag te gaan met het besparen van energie. En door over te stappen op duurzame manieren van koken en verwarmen. We werken daarom samen met onze partners in de stad aan de uitbreiding van de warmtenetten en we zorgen dat het elektriciteitsnetwerk versterkt wordt.

Gezond stedelijk leven betekent dat onze inwoners recht hebben op een gezond leefklimaat en een duurzame, circulaire leefomgeving. En vooral: dat onze kinderen opgroeien in een leefbare stad, met schone lucht en bodem, minder afval, lagere geluidniveaus en het stimuleren van een circulaire economie die bijdraagt aan de klimaatdoelen. Voor een duurzame leefomgeving is het belangrijk dat de gezondheid van onze inwoners verbetert als gevolg van onze gecontinueerde inzet op de fysieke leefomgeving, ook bij een verdere groei en inbreiding van de stad. De komende jaren gaan we volop door met onze inzet richting een circulaire en gezonde stad. Dat gaat niet vanzelf. We hanteren het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’ en nemen maatregelen, onder andere op het gebied van luchtkwaliteit en geluidoverlast. Zo realiseren we een duurzame, leefbare en circulaire stad.

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen

We ondersteunen bewoners en bedrijven bij het isoleren van hun gebouwen om energie te besparen. We hebben een breed aanbod om hen te ondersteunen in de stappen die ze daarvoor kunnen nemen; van energieadviezen t/m duurzaamheidsleningen. We werken samen met de partners in de stad door de energie-infrastructuur aan te passen en de overgang van duurzame energiebronnen binnen de gemeentegrenzen mogelijk te maken. Dit ligt in lijn met de afspraken die gemaakt zijn in het nationale klimaatakkoord en sluit aan bij internationale klimaatdoelstellingen. Bij het realiseren hiervan zijn we wel afhankelijk van actiebereidheid van externe partijen, wet en regelgeving van het Rijk, en voldoende financiële middelen zodat de energietransitie voor het merendeel van de bewoners betaalbaar is.

Wat hebben we bereikt in 2023?
De klimaatcrisis vraagt om stevige maatregelen.
De doelstelling bestaat uit drie onderdelen waarvan in 2023 voor zowel onderdeel 1 ‘het verlagen van het energieverbruik’ en onderdeel 2 ‘alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie’ flinke stappen voorwaarts zijn gezet. Het programma besparen heeft mede door de hoge gasprijzen een flinke boost gekregen, er zijn meer energieboxen (3015), duurzaamheidsleningenleningen (403) en adviesgesprekken (808) verstrekt dan het jaar 2022. Met middelen van het Rijk zijn daarnaast sociale huurwoningen sneller geïsoleerd (1115), is een witgoedregeling koelkast voor U-pashouders uitgevoerd (983) en met dank aan de middelen van de provincie Utrecht hebben 302 woningeigenaren

met een laag inkomen spouwmuurisolatie gekregen. Met een voucherregeling voor het MKB zijn 105 bedrijven geholpen bij het isoleren van hun pand. In september 2023 is het eerste zonnepark Meijewetering geopend. Voor Ockhuizen is het IPVE vastgesteld (november 2023) en voor de windmolens Rijnenburg is het bestemmingsplanprocedure voorbereid, zodat het vaststellingsproces in 2024 kan starten.
Voor onderdeel 3 ‘aanpassen energie-infrastructuur aan duurzame bronnen zijn op diverse vlakken stappen gezet bijvoorbeeld voor een verkenning naar een actieve rol, het nemen van oplossingsgerichte maatregelen ten aanzien van netcongestie in een uitvoeringsprogramma en is in de buurten Kanaleneiland Zuid, Wilhelminapark/Oudwijk, Oog in Al en Dichterswijk/Rivierenwijk met de Buurtaanpak Aardgasvrij gestart. Het is nog niet gelukt om tot afspraken over een duurzaam warmtealternatief voor Overvecht Noord te komen. In 2024 streven we de benodigde afspraken hiervoor af te ronden.

Doelstelling 2: Utrecht werkt aan een gezonde, stillere en veilige leefomgeving

We willen in 2050 als stad volledig circulair zijn en we willen dat in 2030 50% minder primaire grondstoffen worden gebruikt. Milieubelasting door de bouw van nieuwe woningen moet zo snel mogelijk afnemen, zodat we daarmee bijdragen aan de klimaatdoelen. Ons actieprogramma Utrecht Circulair 2020-2023 is een eerste stap in de transitie van Utrecht naar een circulaire stad. Eind 2023 ligt er een Visie Utrecht Circulair 2023-2030, waarin we de richting aangeven naar volledig circulair in 2050. We blijven aan de wettelijke EU-grenswaarden voor luchtkwaliteit voldoen. Omdat luchtverontreiniging de eerste milieugerelateerde ziekmaker is willen we verder gaan en de WHO-advieswaarden-2021 zo snel mogelijk bereiken. Geluid is de tweede milieugerelateerde ziekmaker. Daarom streven we naar een ambitiewaarde bij geluidnormen die minder ruim is dan de landelijke - wettelijke - richtlijnen. Waar nodig nemen we extra maatregelen om deze ambitie te realiseren. We dragen daarmee bij aan het verlagen van het gemiddeld percentage mensen dat vaak overlast van verkeerslawaai ervaart. We streven naar het beheersen en beperken van risico’s die ontstaan bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen zodat de leefomgeving veilig is.
We zorgen dat de laadinfrastructuur gelijke tred houdt met de toename van emissieloze voertuigen.

Wat hebben we bereikt in 2023?
De Visie Circulair 2050 is vastgesteld door het college. Het upcyclenetwerk is versterkt en zijn de voorbereidingen getroffen voor twee upcycle locaties. Sinds 2023 werken we met het regionaal convenant ‘toekomst bestendig bouwen’. We hebben het manifest ‘Het Nieuwe Normaal' ondertekend en de Green Deal Lage Weide voorbereid.
Uit de landelijke luchtkwaliteitsrapportage (december 2023) bleek dat er voor het jaar 2022 in Utrecht geen (potentiële) overschrijdingen waren van de Europese grenswaarden voor fijnstof (PM2,5 en PM10) en voor stikstofdioxide (NO2). Resultaten over 2023 worden eind 2024 bekend. Over onze luchtkwaliteitsmaatregelen rapporteren we in het Programma Bereikbaarheid.

De (voorlopige) berekende (jaargemiddelde) resultaten over het jaar 2022 staan in de tabel hieronder (uitgedrukt in microgram/kubieke meter):

	EU-grenswaarden	WHO-advieswaarden		Resultaten 2022 Gemeente Utrecht	
Waarden in µg/m3		WHO-2005	WHO-2021	Grootschalige achtergrond Minimum–Maximum (Gemiddeld)	Langs drukke wegen Minimum–Maximum (Gemiddeld)
Fijnstof (PM10))	40	20	15	16,7-19,3 (18,2)	16,8-21,2 (18,9)
Fijnstof (PM2,5)	25	10	5	9,0-11,2 (10,1)	9,1-11,7 (10,3)
Stikstofdioxide (NO2)	40	40	10	11,8-23,0 (16,9)	13,2-33,1 (22,1)

Met de verdere uitrol van de oplaadinfrastructuur droegen we bij aan het gelijke tred maken met de toename van emissieloos voertuigen (zie hiervoor Programma Bereikbaarheid).

Doelstelling 3: Een schone bodem en regie op de ondergrond dragen bij aan gezond stedelijk leven
De ondergrond is een (onzichtbare) schatkamer en is de basis van onze stad. Hij is van belang voor onze voedsel- en warmtevoorziening, veiligheid, welzijn en vormt een archief van ons verleden. Veel eigenschappen van de ondergrond zijn randvoorwaardelijk voor een goed functionerende stad. Denk aan het draagvermogen, het bodemleven als basis voor ons groen en de biodiversiteit, buffering van regenwater of - op grotere diepte - de winning of buffering van warmte en drinkwater. Onze ondergrond vormt echter ook een delicaat systeem, heeft beperkte ruimte en verdient daarom bescherming.
Om werk te kunnen maken van een kwaliteitsslag in dit deel van de openbare ruimte gaan we regie voeren op de ondergrond. We werken aan inzicht en innovaties, we maken vaart met een visie en uitvoeringsprogramma rond de ordening van de ondergrond, we stellen deze in 2024 vast, en gaan hierop tijdig en integraal sturen in projecten.
De basis voor de wettelijke bescherming van archeologische resten in de bodem is de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg met de daarbij behorende Archeologische Waardenkaart.
Zo maken we slim gebruik van de ondergrond, door deze in samenhang te benutten, beter te maken te beschermen en te beheren. Waar mogelijk houden we ondergrondse ruimte vrij om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken. We zorgen dat de bodem en het grondwater geschikt zijn voor het gewenste gebruik (zoals schoon drinkwater) en dat bodem- en grondwaterverontreinigingen geen milieuhygiënische risico's vormen voor mens, dier en milieu. We werken aan een gestage verbetering van de kwaliteit van de bodem en het grondwater.

Wat hebben we bereikt in 2023?
We werkten aan de Visie op de Ondergrond. Deze visie helpt ons om regie te voeren op de ondergrond en beter te werken aan de kwaliteit van de (ondergrondse) openbare ruimte. Ondergrond is tijdig en in samenhang ingebracht in ruimtelijke projecten. Het 3D model van de ondergrond is verder uitgebouwd als basis om duurzame oplossingen met de ondergrond in te brengen bij gebiedsontwikkelingen. Voor de Nedereindse Plas is het onderzoek naar instabiliteit van de westoever afgerond.

Effectindicatoren
In onderstaande tabel zijn de Effectindicatoren opgenomen voor meer gedetailleerde informatie klik hier.

Indicatoren	Nulmeting	Doel-stelling 2022	Realisatie 2022	Doel-stelling 2023	Reali-satie 2023	Doel-stelling 2024
Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen						
% minder CO2 reductie uitstoot ten opzichte van 2010	t.o.v. basisjaar 2010		-26% tov 2015		**Volgt medio 2024**	
Aantal afgesloten panden van het aardgas	n.v.t.	750	volgt	1.000	**1646**	1.500
Percentage duurzaamheid stadswarmtenet Utrecht	n.v.t.	40%	56%	50%	**Volgt medio 2024**	55%
GWh/jaar duurzame electriciteitsopwekking, door pv-installaties op grote daken	n.v.t.	22%	57 GWh	65 GWh	**Volgt medio 2024**	67 GWh
GWh/jaar duurzame electriciteitsopwekking, door pv-installaties op kleine daken	n.v.t.		87 GWh	77 GWh	**Volgt medio 2024**	67 GWh
Utrecht werkt aan een gezonde, stillere en veilige leefomgeving						
Het percentage inwoners dat vaak overlast van verkeerslawaai ervaart	2010	≤22%		≤22%	**30%**	≤22%
WHO advieswaarden 2005 fijnstof PM10 (=20 µg/m³) en PM2,5 (=10 µg/m³) realiseren	2015	Dalende trend	PM10: min=17; gem =19; max =21 PM2,5: min=9; gem=10; max=12	Dalende trend	**verwacht in 2024**	Dalende trend
Jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM10). Wettelijke norm: 40 µg/m³	2011	max. 21 µg/m³	Min=17; gem=19; max=21	max. 21 µg/m³	**verwacht eind 2024**	max. 20 µg/m³
Aantal overschrijdingsdagen fijnstof (PM10). Wettelijke norm: maximaal 35 dagen overschrijding van daggemiddelde van 50 µg/m³	2011	max.10 dagen	9 dagen	max.10 dagen	**verwacht eind 2024**	max. 9 dagen
Jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM2,5). Wettelijke norm: 25 µg/m³	Onbekend	max. 13 µg/m³	min.=9; gem.=10; max.=12	max. 12 µg/m³	**verwacht eind 2024**	max. 12 µg/m³
Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2). Wettelijke norm: 40 µg/m³	2011	max. 34 µg/³	min.=13; gem.=22 max.=33	max. 33 µg/³	**Verwacht eind 2024**	max. 32 µg/³
Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Stikstofoxiden	Onbekend	Dalende trend	PM	Dalende trend	**Verwacht eind 2024**	Dalende trend
Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Direct uitgestoten NO2	Onbekend	Dalende trend	PM	Dalende trend	**Verwacht eind 2024**	Dalende trend
Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Fijn stof PM10	Onbekend	Dalende trend	PM	Dalende trend	**Verwacht eind 2024**	Dalende trend
Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Fijn stof PM2,5	Onbekend	Dalende trend	PM	Dalende trend	**Verwacht eind 2024**	Dalende trend
Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Roet/EC	Onbekend	Dalende trend	PM	Dalende trend	**Verwacht eind 2024**	Dalende trend
Totale milieuschaduwprijs per euro/m2 bruto- vloeroppervlak	Onbekend	0,58	0,63	0,56	**0,63**	0,54

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in de Utrecht Monitor 2023

Wat hebben we gedaan?

In de Programmabegroting 2023 hebben we de activiteiten onderverdeeld naar:

- Wat hebben we gedaan in 2023?
- Wat doen we altijd?

- Meerjarige trajecten.

Hiermee hebben we onderscheid gemaakt tussen onze opgaven en 'wat we altijd doen'.

Wat hebben we afgelopen jaar gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen.

- Mogelijke deelname Stedin: besluit genomen geen deelname in Stedin (raadsbrief van 20 december 2023).
- Start buurtaanpak blok 1 en vervolgonderzoek aardgasvrije wijkaanpak: Blok 1 is gestart in meerdere wijken (raadsbrief 27 juni 2023).
- In 3000 tot 5000 woningen zijn energiebesparende maatregelen toegepast: raadsbrief, 18 december 2023).
- Onderzoek mogelijkheden ontwikkelbedrijf: Uitgevoerd (raadsbrieven 7 juni en 27 juni 2023)
  Uitvoering geven klimaatberaad: Het Klimaatpanel is opgestart. Er zijn vijf bijeenkomsten met het Klimaatpanel geweest.Met de volgende thema’sx: Energie besparen, Groene stad, Buurtaanpak aardgasvrij, mobiliteit en de Klimaatvisie.

Doelstelling 2: Utrecht werkt aan een gezonde, stillere en veilige leefomgeving.

- Actieprogramma Utrecht Circulair 2020-2023: is uitgevoerd. De Visie Utrecht circulair 2050 is vastgesteld door het college en er is een start gemaakt met de beleidsnota Utrecht circulair 2030.
- Compenserende voorwaarden: het is gelukt om meer maatregelen tegen geluidoverlast te realiseren dan wettelijk verplicht is door aan te sturen op een ambitiewaarde lager dan de wettelijke grenswaarde, zoals in het hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord.
- Geluid en Trillingen: de beleidsnota Geluid en Trillingen is ter besluitvorming aan de raad aangeboden.
- Geluidniveau: onze maatregelen op gebied van geluid en trillingen dragen bij aan het realiseren van ons streven naar een maximaal geluidsniveau van 63 dB, strenger dan de wet voorschrijft.
- Verbeteren bestaande geluidknelpunten: op verschillende (delen van) wegen is de maximumsnelheid aangepast van 50 naar 30 km/u. Bijvoorbeeld op de Van Heuven Goedhartlaan, de Neckardreef en de Keulsekade. Voor de herinrichting van de Taagdreef en Rhônedreef is besloten om stille klinkers te gaan toepassen. Met de herinrichting van de westelijke stadsboulevard zijn veel rijstroken ingeruild voor groene invulling en zijn bijvoorbeeld de Cartesiusweg en de St. Josephlaan voorzien van een geluidreducerend wegdek.
- Grenswaarden trillingen: bij projecten zoals de Thomas à Kempisplantsoen en het hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord zijn in het bestemmingsplan grenswaarden voor trillingen opgenomen.
- Omgevingsveiligheid: de beleidsnota is in 2023 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.
- Luchtmaatregelenpakket: zie programma Bereikbaarheid.
- Schone Lucht Akkoord: we werkten samen met de Rijksoverheid, provincies en gemeenten aan verdere verbetering van de luchtkwaliteit. De nadruk lag op verschoning van de binnenvaart en mobiele werktuigen, en vermindering van houtstookemissies.

Doelstelling 3: Een schone bodem en regie op de ondergrond dragen bij aan gezond stedelijk leven.

- Gezonde levende bodem: we hebben een eerste verkenning naar bodemleven bij diverse typen groen gedaan.
- Draagvlak partners: we namen deel aan gebiedsteams en organiseerden de “Twee Weken van de Ondergrond”. We betrokken ook externe partners bij het opstellen van de Visie ondergrond.
- Inzicht kennisbank: het 3D model van de ondergrond is verder uitgebouwd.
- Bestemmingsplan archeologische waardenkaart: de geactualiseerde archeologische waardenkaart en bijbehorende regels zijn ondergebracht in het chw bestemmingsplan Algemene regels dat op 2 februari 2023 door uw raad is vastgesteld. In het kader van de Omgevingswet is de geactualiseerde archeologische waardenkaart geborgd in beheer (IPM) met onderliggende kenniskaarten.
- Ontwikkelen innovaties: het 3D model van de ondergrond (ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Amsterdam) draagt bij aan deze doelstelling.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen.

- 500 woningen in Overvecht- Noord van het aardgas af: Deze activiteit is niet geheel volgens plan uitgevoerd, omdat het maken van afspraken over het duurzame warmtealternatief voor Overvecht Noord Aardgasvrij niet zijn afgerond in 2023 (raadsbrief, 3 november 2023). Via de wijziging van het bestemmingsplan (onder de Crisis- en Herstelwet), zijn in 2023 ruim 350 woningen van het aardgas gegaan door elektrisch te gaan koken.
- Plan van aanpak gereed voor bedrijventerreinen aardgasvrij: Deze activiteit is niet volgens plan uitgevoerd, omdat er meer tijd nodig was om ondernemers te betrekken bij het opstellen van het plan van aanpak. In het voorjaar van 2024 is het plan van aanpak gereed.
- publieke rol in warmtenetten: Deze activiteit is niet volgens plan uitgevoerd omdat er meer tijd nodig was voor het opbouwen van de benodigde kennis over publiek- private samenwerkingen en de busines case voor warmtesystemen. In 2023 is deze kennis opgebouwd, evenals ervaring opgedaan met het uitgeven en beheren van concessies voor warmte-koudesystemen voor nieuwbouw en zijn we met Eneco in gesprek onder welke voorwaarden ze met de gemeente samen willen werken in een publiek-privaat warmtebedrijf, zoals de aangekondigde wetgeving vraagt. We verwachten in 2024 onze publieke rol in warmtenetten te kunnen bepalen.
- Realiseren zonnepark geluidswal A12: Deze activiteit is niet volgens plan uitgevoerd omdat in 2023 duidelijk werd dat Sunrock het zonnepark geluidswal A12 niet conform vergunning en de bieding in de gunning kon realiseren. We ronden het onderzoek naar de stappen die we kunnen zetten in 2024 af, omdat we nog steeds de wens hebben om op deze geluidswal een zonneveld te realiseren (raadsbrief 19 oktober 2023).
- Planologische besluitvorming voor windmolens Rijnenburg en Reijerscop. We voeren deze activiteit niet volgens plan uit omdat de verwerking en afronding van het definitieve bestemmingsplan meer tijd kost dan verwacht door nieuwe informatie. In 2023 heeft het Ontwerp bestemmingsplan windpark Rijnenburg en Reijerscop ter inzage gelegen en commissie m.e.r. heeft advies uitgebracht (raadsbrieven 26 mei 2023 en 8 september 2023). We ronden de beantwoording van de zienswijzen nu af en leggen in 2024 het definitieve bestemmingsplan voor.
- In 3000 tot 5000 woningen zijn energiebesparende maatregelen toegepast: We weten niet of dit gehaald is omdat een deel van de mensen ook zelf maatregelen toepast, en we niet van

deur tot deur inventariseren. Wat we bereikt hebben met onze gemeentelijke acties is te lezen in: raadsbrief, 18 december 2023).

Doelstelling 2: Utrecht werkt aan een gezonde, stillere en veilige leefomgeving.

- Beleidsnota Luchtkwaliteit: Eind 2023 is besloten deze nota uit te breiden met een maatregelenvoorstel, waardoor de nota minimaal een half jaar vertraging opgelopen heeft. Onderzoek naar (kosten)effectieve luchtmaatregelen is gestart.
- we beoordeelden circa 150-200 bouwaanvragen, waarbij we toetsten of de onderbouwing aan de eisen voldeed voor het verlenen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld op gebied van stikstofdepositie).

Doelstelling 3: Een schone bodem en regie op de ondergrond dragen bij aan gezond stedelijk leven.

- Visie Ondergrond: Het opstellen van de visie vroeg meer tijd dan verwacht. Hierdoor kon de visie in 2023 nog niet ter inzage worden gelegd, zoals gecommuniceerd in de Raadsbrief van 4 april 2023.
- Extra activiteit: we werkten aan de Bodembelastingskaart voor Ontplofbare Oorlogsresten.
- Extra activiteit: de PFAS sanering op de Sartreweg is in voorbereiding; in samenwerking met de Universiteit Utrecht zijn we een ‘living lab’ over PFAS gestart; we gaven opdracht voor historisch onderzoek naar nog onbekende PFAS-aandachtslocaties.
- We onderzochten nieuw aangetroffen verontreinigingen; een bodemsanering op een moestuincomplex is in voorbereiding; de bodemsanering van het BEFU-terrein is uitgevoerd.
- Bodem beschermen lood en gebiedsgericht grondwaterbeheer: het uitvoeringsprogramma voor lood is in concept gereed. Ook zijn we gestart met het opstellen van bodemenergiebeleid en met het actualiseren van het Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer.
- Overdragen taken RUD: dit kost meer tijd dan verwacht. De overdracht van bodemtaken naar de RUD is (gefaseerd) voorbereid.

Wat hebben we van ‘wat we altijd doen’ gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen.

- Uitvoeren 200 energiecontroles: Er zijn 226 energiecontroles uitgevoerd. Een toelichting op deze aantallen volgt in het jaarlijkse handhavingsverslag op Toezicht en Handhaving | Gemeente Utrecht”.
- Duurzaamheidsverslag en Voortgangsrapportage: Er wordt gerapporteerd over de stand van zaken in het Duurzaamheidsverslag en Voortgangsrapportage Energie van de stad 2023 (medio mei 2024).

Doelstelling 2: Utrecht werkt aan een gezonde, stillere en veilige leefomgeving

- Ruimtelijke ontwikkelingen: we adviseerden over duurzaamheid, circulariteit en milieuaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Op projectniveau zijn ambities integraal afgewogen.
- Duurzaamheidsverslag: het jaarlijkse Duurzaamheidsverslag, waarin we gedetailleerd rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot duurzaamheid, is gepubliceerd in het voorjaar.
- Utrecht Circulair: conceptueel en biobased bouwen en verbouwen is meer geïntegreerd in de planprocessen.

- Omgevingsveiligheid: we leverden input voor het register externe veiligheid, dat de risicokaart heeft vervangen. Voor de omzetting van de gegevens naar het register zijn de geregistreerde risicovolle activiteiten opnieuw beoordeeld en waar nodig aangepast.

Doelstelling 3: Een schone bodem en regie op de ondergrond dragen bij aan gezond stedelijk leven

- Wet bodembescherming: onze bevoegd gezagtaken uit de Wet bodembescherming zijn uitgevoerd conform programma.
- Bodem- en grondwatergegevens: we zijn bezig met een automatiseringsslag met betrekking tot de ontsluiting van bodem- en grondwatergegevens.
- Landelijke ontwikkelingen bodemonderzoek: we hebben de landelijk ontwikkelingen rond nieuwe stoffen gevolgd en op gebied van PFAS proactief bodemonderzoek gedaan.
- Omgevingswet: we wisselden met diverse partners (RIVM, Provincie, GGD, HDSR) kennis uit rond nieuwe stoffen, implementatie van de Omgevingswet, en bereidden bodemonderzoek voor.
- Ondergrondmodel: het 3D model van de ondergrond is verder uitgebouwd.
- Archeologische waardenkaart: de Archeologische waardenkaart is geactualiseerd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen.

- Ontwikkelingen netcongestie in de regio Utrecht: opstellen van een uitvoeringsprogramma netcongestie. Vanwege de ontwikkelingen in onze regio voor netcongestie is een uitvoeringsprogramma elektriciteitsinfrastructuur en netcongestie opgesteld. Hierin is in beeld gebracht wat de impact van netcongestie op dit moment is en de oplossingen waarin de gemeente kan bijdragen in zowel de ruimtelijke ontwikkelingen voor elektriciteitsinfrastructuur en een netbewuste stad zijn (raadsbrief 18 december 2023).
- Aanpak energiearmoede. Vanwege de hoge gasprijzen in de winter van 2022 en 2023 is extra inzet gepleegd om bewoners en bedrijven en in onze eigen gebouwen energiebesparende maatregelen te (laten) nemen (raadsbrieven 14 februari 2023, 19 mei 2023 en 8 november 2023).

Doelstelling 2: Utrecht werkt aan een gezonde, stillere en veilige leefomgeving

- Bij ontwikkellocaties toetsten en adviseerden we op omgevingsveiligheid. Extra bescherming wordt geboden door maatregelen voor te schrijven, zoals afsluitbare mechanische ventilatie, rekening te houden met vluchtroutes en door terughoudend om te gaan met het toestaan van (te) grote groepen personen op risicovolle locaties. Geadviseerd is voor zowel kleine wijzigingen rondom het spoor als voor bijvoorbeeld het gebied Papendorp, Merwedekanaalzone en de plannen voor windturbines in Rijnenburg en Reijerscop.
- We volgden de ontwikkelingen rond de aantallen transporten met gevaarlijke stoffen over het spoor nauwgezet. Uit de realisatiecijfers van ProRail blijkt dat er nog steeds meer transporten plaatsvinden dan toegestaan volgens het Basisnet Spoor. Vanwege deze overschrijdingen (binnen de gemeente Utrecht, maar ook elders in het land) werkt het ministerie aan de herijking van het Basisnet, het zogenaamde robuust Basisnet.

Wat hebben we voor de meerjarige trajecten gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen.

- Uitvoering programma's onder de klimaatvisie: In 2023 is de startnotitie Klimaatvisie vastgesteld (7 december 2023). Op basis hiervan stellen we in 2024 de Klimaatvisie en eventuele uitvoeringsprogramma's vast.
- Uitvoering van het programma energie besparen gebouwde omgeving. In raadsbrief 18 december 2023 is een actualisatie van het uitvoeringsprogramma van 2024 bijgevoegd.
- Uitvoering van de Transitievisie warmte vindt via de Buurtaanpak Aardgasvrij plaats. De actualisatie van de Transitievisie warmte (in voorgestelde wetsvoorstel warmteprogramma) is gestart in 2023.
- Uitvoering van de Regionale Energiestrategie 1.0 en start van de herijking in 2025 is gestart (raadsbrief 11 april 2023 en raadsbrief 19 december 2023).

Doelstelling 2: Utrecht werkt aan een gezonde, stille en veilige leefomgeving

- MPG-waarden: vanaf 2023 wordt het convenant toekomstbestendige woningbouw ingezet in de stad. De grondstoffenstroom is in kaart gebracht door een grondstoffen analyse en daarmee kan beter gestuurd worden op vermindering in gebruik.
- Luchtkwaliteitsmaatregelen: over onze luchtkwaliteitsmaatregelen rapporteren we in het Programma Bereikbaarheid.
- Luchtmeetnet: onderzoek naar meten met sensoren is gestart, een voorstel wordt opgenomen in het nieuwe Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit. Gedurende 2023 is met ons meetnet stikstofdioxide gemeten. Resultaten worden eind 2024 bekend.

Doelstelling 3: Een schone bodem en regie op de ondergrond dragen bij aan gezond stedelijk leven

- Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer: we werkten aan de actualisatie van het Gebiedsplan, én regulier werk dat voortvloeit uit het huidige Gebiedsplan is uitgevoerd.
- Nazorgactiviteiten: we stellen een evaluatie- en nazorgplan op voor de Nedereindse Plas. We zijn gestart met onderzoek naar verplaatsing van de waterzuiveringsinstallatie. Het onderzoek naar de instabiliteit van de westoever is afgerond. Er volgen geen fysieke maatregelen. In het Griftpark zijn we begonnen met het project Bestparc fase 2. Hiervoor worden drie pilots uitgevoerd in het park en één pilot bij de zuivering aan de Brailledreef.
- Digitale tools: volgens plan uitgevoerd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen.

- Uitvoering programma zon op dak en netoplossingen: Deze activiteit is niet volledig volgens plan uitgevoerd vanwege netcongestie in onze regio. In 2023 is daarom meer ingezet op het mogelijk maken van innovatieve en slimme oplossingen.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten							
Energieverbruik gebouwde omgeving daalt	2.037	1.074	1.139	8.790	5.789	-3.001	8.398
Gezonde stillere en veilige leefomgeving	549	742	15	159	329	170	17
Schone bodem en regie op de ondergrond	1.563	1.352	208	3.270	3.137	-133	1.906
Totaal Baten	4.149	3.167	1.363	12.219	9.255	-2.965	10.321
Lasten							
Energieverbruik gebouwde omgeving daalt	8.725	7.309	9.698	17.175	14.441	2.734	20.243
Gezonde stillere en veilige leefomgeving	7.348	7.652	7.256	7.829	8.109	-281	8.075
Schone bodem en regie op de ondergrond	3.876	3.318	2.911	6.653	6.534	119	6.150
Totaal Lasten	19.949	18.279	19.865	31.656	29.084	2.572	34.468
Saldo baten en lasten	**-15.800**	**-15.112**	**-18.503**	**-19.437**	**-19.830**	**-393**	**-24.147**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	141	141	141	4.111	4.111	0	141
Onttrekking reserves	695	735	710	657	657	0	710
Totaal	**-15.247**	**-14.518**	**-17.934**	**-22.891**	**-23.284**	**-393**	**-23.578**

Toelichting

In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Energieverbruik gebouwde omgeving daalt			
Voor de Specifieke Uitkering Energiearmoede, Nationaal Isolatieprogramma, CDOKE en de provinciale subsidie voor isolatievouchters zijn minder middelen besteed, zie toelichting lasten.		I	-2.937
Het herstel van een foutieve verantwoording van de BTW op de specifieke uitkering Energiearmoede heeft eenmalig geleid tot lagere baten vanuit de specifieke uitkeringen van het rijk. Hierdoor zijn de hiermee samenhangede kosten onbedoeld ten laste van het resultaat op gemeentelijke middelen gekomen.		I	-267
Vanuit Europa zijn EFRO middelen ontvangen voor de uitgifte van energievouchers voor klein MKB die nog niet waren begroot.		I	244
Overige baten			-41

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
2. Gezonde stillere en veilige leefomgeving			
Hogere baten en lasten op de Europese subsidieprojecten		I	138
Overige baten			32
3. Schone bodem en regie op de ondergrond			
Voor verschillende opgaven/projecten (waaronder lood, PFAS, niet genormeerde stoffen) is de uitvoering doorgeschoven naar 2024. Hierdoor zijn er minder rijksmiddelen uit de specifieke uitkering besteed.		I	-271
Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen voor verschillende projecten binnen het gebiedsplan, waaronder de bodemsanering van het BEFU-terrein. Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten hoger.		I	1.562
Voor verschillende Griftpark projecten (waaronder de teerpompen en BestParc) heeft de onderzoeksperiode langer geduurd dan was ingeschat. Hierdoor verschuift de uitvoeringskant van deze projecten naar 2024. Voor BestParc heeft het Rijk toestemming gegeven om de subsidiebaten ook nog in 2024 te gebruiken.		I	-1.322
De voorbereidingen voor de depotkeuring Nedereindseplas hebben langer geduurd dan ingeschat, ook zijn de kosten voor nazorg lager uitgevallen. Hierdoor zijn er minder rijksmiddelen uit de specifieke uitkering besteed.			-102
Overige baten			
Totaal baten			**-2.965**

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Energieverbruik gebouwde omgeving daalt			
Voor de Specifieke Uitkering Energiearmoede, Nationaal Isolatieprogramma zijn minder middelen besteed doordat er beperkt subsidies zijn verleend aan woningcorporaties die isolatiemaatregelen koppelen aan de onderhoudsplanning. Ook zijn minder subsidies verstrekt aan particulieren onder de witgoedregeling. Vanwege een faillissement van de uitvoerende partij moesten er nieuwe afspraken gemaakt worden.		I	1.800
Vanuit de incidentele rijksmiddelen voor de uitvoeringskosten Klimaatakkoord (CDOKE) zijn enkele activiteiten pas later in het jaar opgestart, doordat het aantrekken van personeel in de huidige arbeidsmarkt meer tijd kost.		I	873
Vanuit de provinciale middelen zijn er minder isolatievouchers verstrekt. Niet alle woningen bleken geschikt voor de aangeboden maatregelen en een deel van de maatregelen kon niet meer in 2023 worden uitgevoerd vanwege de natuurkalender.		I	341
Vanuit EFRO middelen zijn kosten gemaakt voor het verstrekken van energievouchers, zie toelichting baten		I	-244
Overige lasten			-36
2. Gezonde stillere en veilige leefomgeving			
Op de onderdelen Milieu, Lucht en Geluid, Klimaatadaptatie en Circulair zijn er meer kosten gemaakt voor beleidsuitwerking en		I	-305

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
advisering aan de gebiedsopgaven. Ook heeft de materiaalstroomanalyse van de stad uitgevoerd voor de visie Circulair geleid tot hogere kosten.			
Het maken van afspraken met de samenwerkingspartners voor de realisatie van twee stedelijke upcyclecentra heeft meer tijd gekost, waardoor er minder middelen zijn besteed.		I	115
Overige lasten			-91
3.Schone bodem en regie op de ondergrond			
De lasten voor de wettelijke taken en bevoegd gezag zijn hoger dan geraamd. Dit komt onder meer doordat het opstellen van de Visie Ondergrond meer tijd vroeg dan gedacht en ook het overdragen van taken aan de RUD kost meer tijd.		I	-578
Voor het gebiedsplan zijn de lasten hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit verschil is grotendeels te verklaren door subsidieregelingen die verkregen zijn in 2023.		I	-1.195
Voor verschillende Griftpark projecten (met name de pilot teerpompen en BestParc) zijn de lasten lager uitgevallen dan verwacht, zie toelichting baten.		I	1.673
De kosten voor de depotkeuring en nazorg van de Nedereindseplas zijn lager uitgevallen dan verwacht, zie toelichting baten.			215
Overige lasten			4
Totaal lasten			**2.572**

Risico's

Belangrijkste bestaande strategische risico's

Risico 1: Doordat er steeds meer energie opgewekt wordt, is netcongestieproblematiek in de regio Utrecht ontstaan. Hierdoor kunnen we (grote) opwek- projecten (zon op dak, zonneveld en wind) mogelijk niet tijdig aansluiten op het net met als gevolg dat we minder duurzame elektriciteit kunnen opwekken.

- **Stand van zaken risico:**
  - De netcongestie problematiek is het afgelopen jaar toegenomen. De inschattingen van TenneT en Stedin over de toename van de opwek en het verbruik en de ontstane krapte moesten meerdere keren worden bijgesteld. Naast problematiek voor opwek is er nu ook netcongestie op afname van elektriciteit voor grootverbruikers. De verwachting is dat vanaf 2026 het stroomnet in sommige buurten in het westen van Utrecht zo overbelast raken dat ook alle nieuwe kleinverbruikers in die gebieden last van netcongestie krijgen.
- **Maatregel:**
  - In RESU16 verband wordt samen met Stedin naar een programmering van opwekprojecten gekeken in relatie met de investeringen die worden gedaan in het oplossen van de knelpunten in het elektriciteitsnetwerk. De gemeente zelf kijkt of we met maatregelen zoals slimme opslag of het stimuleren van oplossingen ‘achter de meter’ de belasting op het net kunnen verminderen.

- **Stand van zaken maatregel:**
    - De gemeente probeert samen met netbeheerder Stedin te voorkomen dat er ook netcongestie voor kleinverbruikers komt. Naast bovenstaande maatregelen is extra capaciteit ingezet om meer oplossingen voor netcongestie uit te werken. Een uitvoeringsprogramma elektriciteitsinfrastructuur en netcongestie is in uitvoering (raadsbrief 18 december 2023). Ook is extra inzet gepleegd om de problematiek onder de aandacht van het rijk te brengen. Het rijk heeft ondertussen een extra maatregelpakket netcongestie aangekondigd (Kamerbrief (18 oktober 2023).

Risico 2A: Het Rijk is bezig met het opstellen van verschillende wetten (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) en Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) waarin de regierol voor gemeenten stevig wordt verankerd. Het rijk verwacht dat deze wetten per 1-1-2024 in werking kunnen treden. Als deze wetgevingstrajecten vertraging oplopen, kunnen wij als gemeente minder snel dan verwacht onze regierol pakken waardoor we niet kunnen versnellen.

- **Stand van zaken risico:**
    - Door de val het kabinet in zomer 2023 en de uitslag van de verkiezingen is de verwachting dat de wetgeving vertraging oploopt. Formeel is de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijk instrumenten warmtetransitie 1 juli 2024 en het wetsvoorstel collectieve warmtevoorziening (Wcw) op 1 januari 2025 voorzien. De verwachting is dat de inwerkingtreding zeker een half jaar vertraging oploopt. Een verdere vertraging in 2024 is niet uitgesloten.
- **Maatregel:**
    - Lobbyen samen met VNG op de tijdige invoering van deze wetten met de juiste bevoegdheden voor gemeenten.
- **Stand van zaken maatregel:**
    - We blijven samen met onze partners (G4, G40 en VNG) bij het rijk erop aandringen om de wetgeving zo snel mogelijk in te voeren met de juiste bevoegdheden voor gemeenten. Bij het voorbereiden van besluiten over een publiek warmtebedrijf houden we rekening met een periode waarin de Wcw nog niet volledig in werking is getreden.

Risico 2B: De energietransitie moet voor het merendeel van de bewoners betaalbaar zijn anders gaan bewoners en bedrijven niet aan de slag. Als de betaalbaarheid voor bewoners van de transitie niet is opgelost, kan er niet gestart worden met de wijkuitvoeringsplannen.

- **Stand van zaken risico:**
    - Dit risico is nog steeds actueel.
- **Maatregel:**
    - We lobbyen samen met VNG bij het Rijk om te zorgen dat er voldoende financiële middelen (zoals subsidies of financiële arrangementen of kostendalingen in technieken) voor iedereen beschikbaar zijn om de overstap naar duurzame energie te maken. Deze hoeveelheid aan middelen hebben we als gemeente niet. Hier moet het Rijk voor zorg dragen.
- **Stand van zaken maatregel:**
    - Het Rijk heeft subsidies beschikbaar gesteld voor warmtebedrijven (Warmtenetten investeringssubsidies, WIS) die niet afdoende blijken om de onrendabele top voor bewoners (voldoende) af te dekken. De lobby richting rijk het afgelopen jaar meer gericht geweest op het veranderen van het gehele speelveld om de overstap naar een duurzaam alternatief aantrekkelijk te maken. Wet- en regelgeving en financiële kaders moeten zo zijn aangepast dan een collectief duurzaam warmtealternatief (financieel) aantrekkelijker is dan een individueel gasalternatief.

Risico 3: In de volle breedte is er tekort aan arbeidskrachten: bij zowel overheid, markt en uitvoering. Met name in de uitvoering lopen we tegen deze problemen aan. Dit betekent dat de gewenste versnelling van de energietransitie niet wordt gehaald omdat er geen personeel is voor het uitvoeren van de isolerende maatregelen, het verzwaren van de elektriciteitsnetten en dat er daardoor meer kosten worden gemaakt.

- **Stand van zaken risico:**
  - Deze situatie is nog actueel en niet veranderd.
- **Maatregel:**
  - In het programma economie en werk voor iedereen is er een pijler om mensen van werk naar werk te begeleiden. Daarnaast zijn er initiatieven zoals de Stedin bedrijfsschool, Eneco Energy campus en Beroepentuin. Het Rijk heeft afspraken gemaakt met partijen om meer mensen naar techniek te laten doorstromen. Komend jaar kijken we specifieker vanuit lokaal perspectief naar deze landelijke afspraken.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - In de beleidsnota arbeidsmarkt en in een raadsbrief die voor de zomer komt, wordt hierop teruggekomen.

Risico 4A: Grote energietransitie projecten (zonnevelden en windmolens) hebben een effect op de leefomgeving en leiden vaak tot maatschappelijke weerstand. Bovendien zijn bij deze projecten vaak meerdere bestuursorganen betrokken. Extra aandacht is ook nodig bij de zoekgebieden voor wind in de nabijheid van het UNESCO werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tot slot maakt netcongestie het lastiger om de komende jaren grootschalige opwek aan te sluiten op het net. Dit alles kan leiden tot vertraging in de planvorming waardoor we niet alle projecten voor 2030 gerealiseerd krijgen.

- **Stand van zaken van het risico:**
  - Deze situatie is grotendeels nog actueel. In 2023 is een onderzoek (Heritage Impact Assessment) gestart om te bepalen of windenergie in de nabijheid van het UNESCO werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) mogelijk is. Uit de eerste resultaten lijkt het erop dat lastig wordt om windenergie in de nabijheid van de NHW te realiseren voor 2030.
- **Maatregel:**
  - Vroeg informeren en betrekken van mensen en keuzes voor de invulling van het 50% lokaal
    eigendom is nodig om mede draagvlak te organiseren.
    Wanneer de wetgeving met betrekking tot invoering regierol gemeente rond zijn, komen er meer beleidsinstrumenten tot onze beschikking.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Van de projecten waar we al aan de slag zijn, verwachten we dat die voor 2030 gerealiseerd zullen zijn, zoals zonnepark Ockhuizen, Haarrijnse plas en Nedereindse plas en windpark Rijnenburg. Van projecten waar nog het UPP gestart moet worden, is de kans groot dat die rondom 2030 of daarna gerealiseerd worden. Dit valt ook samen met het moment dat nieuwe aansluitingen op het stroomnet mogelijk zijn.We zijn aan de slag om een beleidsnota grootschalige duurzame opwek op te stellen waardoor mogelijk de doorlooptijd van planprocedures iets korter wordt. Een verkenning naar de kansen om netcongestie te voorkomen door opwek en vraag van elektriciteit te combineren is onderdeel van de beleidsnota grootschalige opwek.We onderzoeken of een energie-ontwikkelingsbedrijf helpt om snelheid te maken, doordat we dan niet afhankelijk zijn van externe partijen om duurzame opwek te initiëren. Tot slot blijft goede communicatie, participatie en omgevingsmanagement belangrijk richting omwonenden en betrokkenen.

Risico 4B: Voor gebouweigenaren en gebruikers hebben we te maken met een grote diversiteit; we moeten bij 350.000 bewoners en gebruikers achter de deur draagvlak creëren. Lukt dat niet dan bestaat de kans dat de gebouwen in de stad onvoldoende worden verduurzaamd en dat ze niet op tijd klaar zijn om van het aardgas af te gaan, en kunnen we niet verder met de wijkaanpak.

- **Stand van zaken risico:**
  - Deze situatie is nog actueel en niet veranderd.
- **Maatregel:**
  - Publieke opinie meekrijgen, lobby, combinatie, praktische oplossing en ontzorgen, plek bieden in klankbordgroep.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - We variëren in de instrumentenmix om steeds meer bewoners en bedrijven te bereiken zowel bij de aanpak voor energie besparen als in de Buurtaanpak Aardgasvrij (raadsbrief 18 december 2023). In 2023 is een belangrijke stap gezet door de publiekscampagne Utrecht gidst en door de mogelijkheden om energie te besparen onderdeel te maken van de informatievoorziening in de Buurtaanpak. Om grote aantallen gebouweigenaren te bereiken is het nodig dat het rijk hun aanpak om steeds meer gebouweigenaren en gebruikers op (middel)lange termijn te verplichten om te verduurzamen blijft uitbreiden, zoals eerder met kantoren (energielabel C) en sociale woningbouwcorporaties (uitfaseren energielabel E,F en G) is gedaan. De wet- en regelgeving en financiële kaders (zoals hypotheken) moeten passen in het nieuwe speelveld zodat het aantrekkelijk en logisch is om hier door gebouweigenaren en gebruikers, vooruitlopend op verplichtingen op de lange termijn, stappen in te gaan zetten. De lobby inzet richting het rijk is gericht op het veranderen van dit speelveld.

Risico 4C: Door beperkte ruimte in de stad moet er bij het aanleggen van een Warmte Koude Opslag (WKO) soms uitgeweken worden naar boringen in het 2e watervoerend pakket. Hier bestaat de kans dat proefboringen niet het gewenste resultaat opleveren, installaties versneld moeten worden afgeschreven, en de haalbaarheid van duurzaamheidsdoelstellingen op locaties opnieuw moet worden bezien.

- **Stand van zaken risico:**
  - Dit risico is nog steeds actueel.
- **Maatregel:**
  - Uitvoerig vooronderzoek via proefboringen op locatie om risico en aanpak van tevoren zo goed mogelijk in te schatten. Zorgvuldige monitoring van de grondwaterstromen vanwege de kans op vervuiling.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Op twee plaatsen in de stad is nu besloten om gebruik te maken van het tweede watervoerende pakket voor warmte-koude opslag: Beurskwartier en Papendorp. De twee projecten zijn nog niet uitgevoerd, dus er zijn nog geen monitoringsresultaten bekend.

Risico 5: Gezonde leefomgeving en circulair: Onvoldoende regelgeving vanuit Europa (met name op gebied van circulair, maar ook voor luchtkwaliteit, geluid, bodem) heeft als gevolg dat we onze doelen onvoldoende kunnen afdwingen en daarmee realiseren.

- **Stand van zaken risico:**
  - Dit risico is nog steeds actueel.

- **Maatregel**:
  - lobby (via de Rijksoverheid) naar de EU;
  - innovaties stimuleren;

    - start-ups binnenhalen;
    - vanuit gemeentelijk beleid maatregelen nemen.
- **Stand van zaken maatregel:**
    - We voerden lobby via de Rijksoverheid, met name met betrekking tot luchtkwaliteit (deelname aan het Schone Lucht Akkoord).
    - We namen maatregelen op gebied van geluid en trillingen, luchtkwaliteit, omgevingsveiligheid, bodem en ondergrond vanuit ons gemeentelijk beleid en werkten aan nieuw beleid op gebied van deze beleidsvelden.

Risico 6: Bodem en grondwater; De kwaliteit van het drinkwater komt in gevaar als bodem- en grondwaterverontreinigingen onvoldoende beheerst en gesaneerd worden.

- **Stand van zaken risico**:
    - Dit risico is nog steeds actueel.
- **Maatregel:**
    - Voldoende financiële dekking om beheers- en saneringsmaatregelen uit te voeren;
    - onderzoek naar en inzet van innovatieve oplossingen.
- **Stand van zaken maatregel:**
    - In het Gebiedsplan is een bijdrageregeling opgenomen om financiële risico's te dekken. We onderzoeken of de huidige regeling voldoet of dat een aanpassing wenselijk is.
    - De gemeente staat altijd open voor nieuwe technieken en draagt bij aan praktijkonderzoeken. Zo starten we in 2024 met een onderzoek naar stimulatie van biologische afbraak in combinatie met bodemenergiesystemen.

Risico 7: Regie op de ondergrond
Onbekendheid bij (externe) partners over het belang, waardoor er onvoldoende rekening gehouden wordt met de ondergrond bij planvorming, en de bovengrond niet in balans ontwikkeld kan worden. Denk aan: leefruimte voor bomen, waterbuffering, warmtenet, riool, etcetera.

- **Stand van zaken risico:**
    - Dit risico is nog steeds actueel.
- **Maatregel:**
    - Draagvlak creëren bij alle (externe) partners;
    - Instrumenten ontwikkelen om regie af te dwingen (zoals opname in het UPP, Visie op de Ondergrond, Omgevingswet/plan).
- **Stand van zaken maatregel:**
    - We voeren pilotprojecten uit met verschillende afdelingen. Op diverse wijzen hebben we (externe) partners betrokken bij het thema ondergrond.
    - We hebben het 3D model van de ondergrond verder ontwikkeld.

Investeringen

Niet van toepassing voor dit programma.

Verbonden partijen

Dit programma heeft geen verbonden partijen.

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen				
Duurzame monumentenadviezen	Duurzame monumentenadviezen	25	20	5
Maatschappelijk Vastgoed	Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen	165	8	157
Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed	Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht	100	22	78
Samen Verduurzamen	Het stimuleren van collectieve initiatieven voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen.	75	5	70
Aanpak versneld energetisch verbeteren sociale huurwoningen	Woningcorporaties worden gesubsidieerd voor het nemen van energiebesparende maatregelen, ter vermindering van de energielasten van huurders	1.900	216	1.684
Energieadvies en trajecbegeleiding (*4)	Energieadvies en Trajectbegeleiding voor grondgebonden woningen	149	94	55
Energiebesparing klein MKB	Kleine en micro ondernemingen stimuleren om te investeren in structurele energiebesparende maatregelen en daarmee bij te dragen aan de energiebesparingsopgave en reductie van CO2 uitstoot	525	181	344
Duurzaamheidsleningen	Regeling voor duurzaamheidsleningen voor grondgebonden woningen 01	3.500	4.480	-980
Totaal doelstelling 1		6.439	5.026	1.413
Doelstelling 2: Utrecht werkt aan een gezonde, stillere en veilige leefomgeving				
Utrecht groen en duurzaam	Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht	4.010	4.010	0
Totaal doelstelling 2		4.010	4.010	0
Totaal Duurzaamheid		**10.449**	**9.036**	**1.413**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Beleidsnota's

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Transitievisie Warmte deel I en deel II	2021	Deel I van de transitievisie warmte beschrijft de strategie en visie. Deel II beschrijft wanneer en i welke buurten we aan de slag gaan met de voorbereidingen om aardgasvrij te worden.
Programma Besparen	2022	In het programma is een strategie, visie en doelstelling op energie besparen in de gebouwde omgeving van Utrecht uitgewerkt voor woningen en zakelijk- en maatschappelijk vastgoed. Raadsbrief actualisatie uitvoeringsprogramma's energie besparen gebouwde omgeving.
Programma zon op dak en netoplossingen	2022	In het programma is een strategie, visie en doelstelling voor zon op dak uitgewerkt en een aanpak voor netcongestie oplossingen die gelieerd zijn aan de zonnepanelen op daken.
Regionaal Uitvoeringsprogramma 1.0 (RES U16)	2021	In de RES 1.0 staat opgenomen hoe de regio 1,8 Terawattuur (TWh) aan wind- en zonne-energie in 2030 wil opwekken en welke warmtebronnen mogelijk beschikbaar zijn. Utrecht zet zich in om een bijdrage van 0,523 TWh te leveren aan dit regionale bod.
Voortgangsrapportage Energie van de stad	2023	Deze jaarrapportage informeert breed over de ontwikkelingen, voortgang, feitelijke resultaten en projectenportfolio van de energietransitie in de stad.
Uitvoeringsprogramma elektriciteitsinfrastructuur en netcongestie 2023-2026	2023	Met dit uitvoeringsprogramma willen we de netuitbreiding versnellen, de piekvraag naar elektriciteit verlagen en de infrastructuur programmeren om knelpunten in de toekomst te voorkomen.
Startnotitie Klimaatvisie	2023	De Startnotitie Klimaatvisie stelt de kaders vast voor het opstellen van een klimaatvisie. De Klimaatvisie wordt nu voorbereid voor besluitvorming in 2024.
Geluidnota Utrecht	2014	Vult de gemeentelijke beleidsvrijheid in voor het beheersen en voorkomen van geluidshinder bij ontwikkelingen.
Actieplan Geluid	2019	Bevat concrete acties ter verbetering van de akoestische situatie door de aanpak van bestaande knelpunten.
Nota Externe veiligheid	2007	Vult de gemeentelijke beleidsvrijheid in om in bijzondere gevallen af te wijken van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Luchtkwaliteitsbeleid en – uitvoeringsprogramma ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’	2020	Beleid en maatregelen om snel gezondheidswinst te bereiken door maatregelen te nemen die de luchtkwaliteit verbeteren op weg naar de WHO-advieswaarden-2005.
Actieplan Schoon Vervoer	2015	Beleid en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en om CO2 te reduceren door het faciliteren en stimuleren van schoon vervoer en -waar nodig- te reguleren.
Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer en visie op duurzaam gebruik van de ondergrond	2015	Beheer van de kwaliteit van het grondwater van een groot deel van de stad. Voor dit onderwerp is nieuw beleid in de maak. Dit kan leiden tot een aanpassing van doelstelling en indicatoren in de volgende programmabegroting
Nota Bodembeheer 2017-2027	2017	Faciliteert het gebruik maken van bodemkwaliteitskaarten om de kwaliteit van de bodem te bepalen.
Gemeentelijk beleid inzake PFAS	2020	Aanvulling op de Nota Bodembeheer.

Bereikbaarheid

Portefeuillehouder(s):
Lot van Hooijdonk en Eva Oosters

Ambitie:
We willen dat Utrecht aantrekkelijk en duurzaam bereikbaar is en blijft voor iedereen.

We bewegen ons steeds meer lopend en fietsend of met ov en deelvervoer naar en door de stad. We maken gebruik van gezonde, schone, veilige en ruimte-efficiënte vervoerwijzen. We werken vaker thuis en reizen meer buiten de spits. We werken er aan dat alle voorzieningen, zoals winkels, sport, onderwijs, cultuur en groen, voor alle Utrechters dichtbij zijn, zodat we makkelijker lopend of fietsend naar onze bestemming kunnen.

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling 1: Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen
We streven naar groei van de stad zonder toename van het autogebruik. Door verbetering van het netwerk maken we lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit aantrekkelijker. Daarom werken we aan betere trein- en tram- en busverbindingen en meer en beter toegankelijke (intercity)stations en bushaltes. Een regionaal fietsnetwerk met ruimere fietspaden en meerdere routekeuzes maakt fietsen op langere afstanden prettiger. Daarnaast maken we volop ruimte voor de voetganger door groene ommetjes en een hoofdwandelnetwerk te ontwikkelen dat belangrijke voorzieningen en centrumfuncties makkelijk, toegankelijk en veilig bereikbaar maakt. Ook willen we dat de goederenstroom in de stad efficiënt, schoon en veilig plaatsvindt. We werken daarom aan meer bundeling van het goederenvervoer, om het aantal gereden kilometers in de stad en de uitstoot van de voer- en vaartuigen zo efficiënt en duurzaam mogelijk te houden. Dit zorgt voor schonere lucht, weinig geluidsoverlast en laag energieverbruik. En omdat alles lopend of met de fiets makkelijker bereikbaar is, bewegen we meer.

Wat hebben bereikt in 2023?

- We lopen voor op schema wat betreft het aandeel inwoners dat afgelopen jaar lopend of met OV naar de binnenstad ging. Voor het aandeel inwoners dat per auto naar de binnenstad ging lopen we op schema; minder inwoners reizen meestal met de auto naar de binnenstad. Dit cijfer is tussen 2021 en 2023 gedaald van 5,4 naar 4,6 procent. Het aandeel inwoners dat per fiets naar de binnenstad ging, lopen we nog iets achter in vergelijking met onze doelstelling.
- Het Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer 2023-2026 is vastgesteld in het college met daarin 5 actielijnen en 15 maatregelen om goederenvervoer duurzamer en efficiënter te maken.
- Voor emissieloos vervoer is het aantal publieke laadpunten gestegen van 3.000 naar 3.700 en daarmee ook de beschikbaarheid van laadpunten voor gebruikers.

Doelstelling 2: Mobiliteits- en parkeergedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad
Minder (vaak), buiten de spits en met een actief (lopen of fietsen) en/of met een gedeeld vervoermiddel reizen zorgt voor een gezonde toekomst. Anders reizen is namelijk gezond voor jezelf en je omgeving. Door de weg slim in te richten en technologie in te zetten, kunnen we het verkeer slim sturen en doseren. We zorgen voor voldoende voorzieningen, bijvoorbeeld om je fiets te stallen of om op een P+R over te stappen op ander vervoer. We pakken het fietsstallingstekort in de Binnenstad aan, we maken ruimte voor fietsen stallen in vooroorlogse wijken en realiseren extra stallingscapaciteit

bij het Centraal Station. We maken de openbare ruimte aantrekkelijker door minder parkeerplekken voor auto's op straat en de wegen anders in te richten. Je auto parkeert je aan de rand van de stad of je wijk en je fiets in één van de fietsenstallingen in de buurt. De ruimte die ontstaat, kunnen we zo gebruiken voor groen en lopen, fietsen, verblijven en spelen.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- Voor mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en Smart Mobility liggen we op schema met de werkzaamheden. We hebben verder invulling gegeven aan het bevorderen van duurzame mobiliteit, het uitwerken van de ambities (uit het Mobiliteitsplan 2040) op het gebied van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM). Daarnaast hebben we pilots voor het spreiden van fietsstromen, intelligente toegang en slim laden -en lossen voorbereid.
- We liggen op schema met de uitvoering van de activiteiten uit het Plan van Aanpak deelmobiliteit. We zien in 2023 een groei in het aanbod van alle modaliteiten: het aantal deelfietsen steeg van 500 naar 1000, het aantal e-bakfietsen steeg van 106 naar 186 en het aantal deelauto's steeg van 1172 naar 1194. Alle modaliteiten worden intensiever gebruikt dan voorgaande jaren.
- We liggen voor op schema met de gestelde doelstellingen voor zowel het aandeel huishoudens dat gebruik maakt van een deelauto, als het aandeel huishoudens dat gebruik maakt van deelmobiliteit.
- We liggen op schema met de doelstellingen uit de module fietsparkeren om fietsparkeerplekken toe te voegen. In 2023 hebben we afspraken gemaakt met de ontwikkelaar van het jaarbeurspleingebouw voor een fietsenstalling met ongeveer 1.800 fietsparkeerplekken. In de binnenstad zijn we in gesprek over een aantal kansen voor nieuwe fietsenstallingen. En we hebben ontwerpen gemaakt voor extra fietsparkeerplekken op Neude, Oudegracht en Janskerkhof waaronder 64 plekken op autoparkeerplekken aan de Oudegracht die begin 2024 geplaatst worden. Het loket fietsparkeren heeft in 2023 ruim 500 fietsparkeerplekken op meer dan 45 locaties in de stad gerealiseerd. We hebben in Rivierenbuurt, Dichterswijk, Zuilen en Wittevrouwen het tekort aan fietsparkeerplekken onderzocht en zijn gestart met de aanpak van het tekort.
- We hebben betaald parkeren ingevoerd in 13 gebieden waar de parkeerdruk te hoog was of in wijken waar overlast zou kunnen ontstaan omdat er in de buurt woningbouw wordt ontwikkeld waar geen of weinig parkeervoorzieningen zijn. Het voorstel voor stadsbreed invoeren betaald parkeren is eind oktober naar de raad gestuurd. De raad heeft nog geen besluit genomen.

Doelstelling 3: Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel van verkeersveiligheid

Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. We werken er via onze projecten aan om onze wegen zo veilig mogelijk te maken. Concreet hebben we voor de komende jaren het doel om het aantal verkeersslachtoffers (met als bron de STAR-database) te laten dalen van bijna 478 slachtoffers (driejarig gemiddelde) in 2017-2019 naar 360 slachtoffers in 2023-2025. Ook willen we dat minstens 65% van de bewoners in 2025 tevreden is over de verkeersveiligheid.

Wat hebben we bereikt in 2023?

Het aantal geregistreerde verkeersgewonden in 2023 is 452, dat zijn er 6 minder dan in 2022. In 2023 is de tevredenheid over de verkeersveiligheid in Utrecht toegenomen naar 64%.

Effectindicatoren

In onderstaande tabel zijn de Effectindicatoren opgenomen voor meer gedetailleerde informatie klik hier.

Indicatoren	Nulmeting	Doel-stelling 2022	Reali-satie 2022	Doel-stelling 2023	Reali-satie 2023	Doel-stelling 2024
Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen						
Het percentage inwoners dat meestal lopend naar de binnenstad gaat	10% (2013)	17%		14%	**17%**	14%
Het percentage inwoners dat meestal met de fiets naar de binnenstad gaat	57% (2013	58%		60%	**55%**	60%
Het percentage inwoners dat meestal met het OV naar de binnenstad gaat	23% (2013)	18%		19%	**21%**	19%
Het percentage inwoners dat meestal met de auto naar de binnenstad gaat	8% (2013)	4%		4%	**5%**	4%
Mobiliteits- en parkeergedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad						
Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in binnenstad	7.100 (2018)	7.100		7.100	**8.615**	7.100
Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in stationsgebied	1.600 (2018)	1.600		1.600	**1.190**	1.600
Aantal fietsen dat in een fietsvoorziening staat in de binnenstad	4.300 (2018)	5.700		6.100	**5.414**	6.500
Aantal fietsen dat in een fietsvoorziening staat in stationsgebied	14.800 (2018)	18.600		19.800	**10.614**	20.500
Percentage huishoudens dat gebruik maakt van een deelauto	5% 2016	13%		15%	**16%**	17%
Gemiddeld aandeel gebiedsvreemd verkeer op de invalsroutes	32% (2017)	27%	21%	26%	**21%**	25%
Aantal verkochte kaartjes/kaartjes P+R Kortingsregeling	179.951 (2016)	270.000		280.000	**153.565**	300.000
Percentage huishoudens dat gebruik maakt van deelmobiliteit	18% (2021)	18%		20%	**26%**	25%
Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel van verkeersveiligheid						
Driejarig gemiddelde van verkeersslachtoffers	643 (2014-2016)	max. 470	421	max. 450	**440**	max. 372
Percentage bewoners dat tevreden is over de verkeersveiligheid in de eigen buurt	47% (2012); 42% (2014); 41% (2016)	51%		63%	**64%**	64%

Wat hebben we gedaan?

In de Programmabegroting 2023 hebben we de activiteiten onderverdeeld naar:

- Wat hebben we gedaan in 2023?
- Wat doen we altijd?
- Meerjarige trajecten.

Hiermee hebben we onderscheid gemaakt tussen onze opgaven en 'wat we altijd doen'.

Wat hebben we afgelopen jaar gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen.

- Gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie Overvecht.
- Het verdiepend mobiliteitsonderzoek Rijnenburg tbv versnelling van de woningbouw is grotendeels gereed, 1e kwartaal 2024 wordt deze gedeeld met de raad.

Fiets en voetganger

- IPvE-FO (Integraal Programma van Eisen) voor de Weerdsingel Oostzijde en fietsroute Om de Noord vastgesteld.
- Haalbaarheidsonderzoek naar de fietsverbinding Boorstraat afgerond en in de variantenstudie Demkabrug zijn twee voorkeursvarianten overgebleven.

- Planontwikkeling gestart van verschillende regionale -en doorfietsverbindingen, zoals de Gageldijk, Klopdijk, Utrecht-Hilversum en Houten-Lage Weide.
- Variantenstudie voor de fietsverbinding langs de Waterlinieweg als onderdeel van de fietsroute om de zuid afgerond (zoals opgenomen in investeringspakket 'groei in balans').
- Herinrichting van de kruising Platolaan/Weg tot de Wetenschap en de Ooster- en Westerkade afgerond.
- Voorbereiding gestart van de uitvoering van de Maliebaan.
- Pilot gestart om de speed pedelec toe te staan op het fietspad door middel van een ontheffing.
- Uitwerking gestart van "voetganger op netwerkniveau" in samenwerking met groene ommetjes.

Openbaar vervoer en auto

- 21 bushaltes toegankelijk gemaakt.
- Oplevering deel 24 oktoberplein tot Majellaknoop en deel Cartesiusweg tot Marnixbrug van de Westelijke Stadsboulevard.
- Afronding project Busbaan Dichterswijk.

Goederenvervoer

- Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer 2023-2026 vastgesteld.
- Uitvoeringsprogramma bouwlogistiek vastgesteld en deze ingebed in het nieuwe programma 'Duurzame Bouw'.
- Samenwerkingsovereenkomst “Schoon Goederenvervoer over Water” getekend met regionale partners om zo meer logistiek over water in de stad te realiseren.
- Digitale vrachtwagen-bereikbaarheidskaart met routeplanner ontsloten.

Luchtkwaliteit

We hebben ons ingezet voor het versneld verbeteren van de luchtkwaliteit. Hiertoe zijn de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’ verder uitgevoerd:

- Milieuzones voor personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens en autobussen waren ook in 2023 van kracht.
- Onderzoek gedaan naar hoe we via het Omgevingsplan de maatregel op gebied van het weren van de meest vervuilende mobiele (bouw)werktuigen kunnen invoeren. Dit onderzoek loopt.
- Inzet van subsidies voor het verwijderen van rookkanalen en voorlichtingscampagne over het verminderen van houtstook.
- Stimulering juiste bandenspanning van auto's door aanbieden gratis slimme bandenpompen nabij de drie afvalscheidingsstations.
- Metingen uitgevoerd via het luchtmeetnet en onderzoek naar mogelijkheden voor de inzet van sensoren.
- Landelijk samengewerkt in het Schone Lucht Akkoord en deelname op bestuurlijk niveau aan landelijke stuurgroep.

Emissieloos vervoer

- We stimuleerden en faciliteerden de transitie naar emissieloos vervoer ook in 2023. We breiden de aanpak emissieloze bouwwerktuigen in samenwerking met marktpartijen uit tot emissieloos bouwen.
- Datagestuurd (op basis van de bezetting van de bestaande laadpalen) hebben we oplaadpalen bijgeplaatst voor personenauto's, logistiek vervoer en voor taxi’s.

Vanaf 2024 rapporteren we over het luchtmaatregelenpakket en emissieloos vervoer vanuit het Programma Duurzame en Aantrekkelijke Stad.

Doelstelling 2: Mobiliteits- en parkeergedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad.

Mobiliteitsmanagement

- Afspraken gemaakt met werkgevers (over fietsstimuleren, stimuleren deelmobiliteit en stimuleren om buiten de spits te reizen) en onderwijsinstellingen over thuiswerken, duurzaam reizen en hybride onderwijs.
- Werkgeversaanpak doorgezet in 3 gebieden: Utrecht Oost, Stationsgebied, Lage Weide/De Wetering/Haarrijn.
- Werkgeversaanpak uitgebreid met het gebied A12-zone.
- Fietsactiviteiten zijn op scholen en fietslessen in 5 wijken en het AZC aangeboden om veilig fietsen te stimuleren en fietsen voor iedereen toegankelijk te maken. In 2023 zijn 3.480 kinderen op basisscholen bereikt en aanvullend hierop zijn met het praktisch verkeersexamen 88 basisscholen bereikt (van de 115 inclusief speciaal onderwijs).
- Fietshub doorgezet. Ambitie was om minimaal 500 fietsen aan te bieden, we hebben ongeveer 900 fietsen uitgegeven.
- Afspraken gemaakt voor de samenwerking in het programma Goedopweg 2025-2030.
- Gemeentelijke leidraad mobiliteitsmanagement ontwikkeld.
- Onderzoek naar dwingende maatregelen voor duurzaam reisgedrag afgerond en naar de raad gestuurd.

Verkeersmanagement

- Voorbereiding en/of uitvoering van verschillende Dynamisch VerkeersManagement (DVM) projecten gestart voor: Socrateslaan, Westelijke Stadsboulevard, Lombokplein en Zuid-West.
- Regionale samenwerking voor multimodaal verkeersmanagement hernieuwd.

Smart Mobility

- Vanuit de hernieuwde Smart Mobility aanpak 2 nieuwe innovatieve projecten gestart: intelligente toegang voor stadslogistiek bij autoluwe wijken en dynamische fietsspreiding.
- Project digitalisering overheden afgerond en hierbij 15 mobiliteitsdata-items gedigitaliseerd en ontsloten.

(Fiets)parkeren

- Gewerkt aan oplossingen voor de toekomstige tekorten aan stallingsruimte voor fietsen rond Utrecht Centraal in samenwerking met NS en ProRail , Bv. in het nieuw te bouwen jaarbeurspleingebouw en in het nieuwe Knoopcomplex naast de huidige knoopstalling.
- Studies verricht naar uitbreiding van de fietsparkeercapaciteit op station Lunetten, Vleuten, Vaartsche Rijn en Zuilen.
- Communicatiecampagne gevoerd in de openbare stallingen in de binnenstad om het gebruik te stimuleren. Daarnaast de gevels van de stallingen opgefrist en voorzien van verlichting.
- In de binnenstad gezocht naar plekken waar fietsparkeerplekken toegevoegd kunnen worden, door het bijplaatsen van rekken en door autoparkeerplaatsen op te heffen. Ook is gekeken hoe de overlast rondom Neude en Nobelstraat te verminderen.
- Met Klepièrre is het overleg weer opgepakt om twee parkeergarages in Hoog Catharijne in te richten tot fietsenstalling. In oktober 2023 hebben we deze raadsbrief gestuurd om u te informeren over de stand van zaken. Het is onze verwachting dat we in 2024 een concreet voorstel over deze stallingen aan uw raad kunnen voorleggen.
- Tarief vastgesteld voor het nieuwe ringhubabonnement voor bewoners van nieuwe gebieden, die op afstand willen parkeren in een parkeergarage.
- Voorbereiding gestart om parkeergarage Springweg per 15 mei 2024 in beheer te nemen.

(Fiets)parkeren

- Raadsvoorstel met de aanpassing van de belastingverordening betaald parkeren is naar de raad gestuurd ter besluitvorming. Hierin staat de wijze waarop en de volgorde waarin we stadsbreed betaald parkeren gaan invoeren.
- Nieuwe webpagina gemaakt waar bewoners terecht kunnen die plannen hebben voor verfraaiing en verbetering van de openbare ruimte, zoals meer groen in de straat (bijvoorbeeld geveltuinen en boomspiegels) en meer plek om fietsen te stallen.

Deelmobiliteit

- Kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in de behoefte van (potentiële) gebruikers, waaronder groepen die moeilijk toegang hebben tot mobiliteit.
- Stimuleringsregelingen gestart gekoppeld aan verandermomenten in het leven van mensen, herinrichting in de stad, specifieke doelgroepen (minima, studenten, onderwijzers, zorgpersoneel).
- Informatiepunt opgericht voor vragen, klachten, aanbod etc. rondom deelmobiliteit.
- Uitvoeringsprogramma Deelmobiliteit ligt op schema.
- Nieuw samenwerkingsmodel gerealiseerd met deelauto-organisaties die de opschaling naar meer professionele wijze vormgeeft.

Doelstelling 3: Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel van verkeersveiligheid.

- In 2023 de volgende projecten opgeleverd:
    - Moldaudreef: verbetering oversteekbaarheid en overzicht, aanleg rotonde.
    - Kruising Zandweg/Meernbrug/Castellumlaan/Regenboogbrug: maatregelen ter verduidelijking verkeerssituatie.
    - Koeweitdreef/Bombaydreef: verminderen snelheid dmv snelheidsremmers.
    - Kruispunt Einsteindreef/ Humberdreef/ Oranjerivierdreef: meer ruimte voor fietsers langs de Oranjerivierdreef.
    - Amerikalaan: verminderen snelheid dmv snelheidsremmers.
    - Van Heuven Goedhartlaan: verminderen snelheid dmv snelheidsremmers.
    - Tramkruising Weg der Verenigde Naties/Overste den Oudenlaan: kruising aangepast
- Verder gegaan met de uitwerking van verkeersveiligheidsmaatregelen voor de integrale projecten Welgelegen en Den Hommel, Amazonekwartier, Taagdreef en Rotsoord.
- Meerdere ontwerpvarianten uitgewerkt voor de verbetering van de fietsveiligheid op de Niels Bohrweg.
- Via de scholen- en wijkenaanpak hebben we in 2023 theoretische en praktische verkeersexamens verzorgd op, daarbij zijn 88 scholen en 3480 scholieren bereikt.
- Met het project Doortrappen (ouderen langer en veiliger laten fietsen) hebben we in 2023 205 senioren bereikt.
- Pilot voorbereid voor de inzet van camerahandhaving voor snorfietsers met als doel dat meer snorfietsers op de juiste plek op de weg gaan rijden.
- BOA’s ook in 2023 ingezet op verkeershandhaving, voor de verkeersveiligheid.
- Meerdere onderzoeken naar verkeersveiligheid uitgevoerd, o.a.: beleving verkeersveiligheid Koekoekstraat, voorrangsplein ’t Goylaan en Van Egmondkade, voetgangersbrug naast Meernbrug, omvorming 30km/uur in relatie tot reistijden en aanrijtijden openbaar vervoer en nood -en hulpdiensten.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen.

- De verwachte uitvoering van de projecten: herinrichting Jutfaseweg (onderdeel van de doorfietsroute naar Nieuwegein/IJsselstein), Archimedeslaan en regionale doorfietsroute Utrecht – Amersfoort is nog niet gestart in 2023 o.a. vanwege een gebrek aan personele capaciteit en/of een vertraagde aanbesteding van het werk.
- Het ontwerp van de Fietsroute om de Zuid is nog niet vastgesteld vanwege een gebrek aan personele capaciteit. Inmiddels is wel gestart.

- Studie naar de nieuwe brug over de Kromme Rijn bij de Mytylweg is on hold gezet vanwege een te laag uitvoeringsbudget t.o.v. de verwachte uitvoeringskosten én i.v.m. de verdere ontwikkelingen in het kader van de verbreding A27.

Openbaar Vervoer en auto

- De verwachte uitvoering van de Europalaan Noord, Socrateslaan en Amsterdamsestraatweg is niet gestart in 2023 o.a. vanwege vertraging van werkzaamheden Nutsbedrijven, een mogelijke rechtszaak en bezwaren tegen bomenkap.
- We werken aan de samenwerkingsovereenkomst voor de Alliantie Stedelijk OV Utrecht (OV alliantie), deze is nog niet is afgerond.
- De verwachte oplevering van de Kanaalstraat is een paar maanden vertraagd door o.a. werkzaamheden van de Nutsbedrijven.

Goederenvervoer

- Pilot “logistiek lab pakketbezorging/buurtdepots”: In plaats van 3 zijn er 2 buurtdepots opgezet. Er waren onvoldoende geschikte locaties om er 3 op te zetten en in overleg met de private partij (Mypup) is besloten met 2 locaties voldoende body aan de pilot te geven.

Emissieloos vervoer

- We plaatsten 6 snellaadpunten op 3 winkellocaties. De overige 16 snelladers zijn nog niet geplaatst. Dit vanwege juridische verwikkelingen met de exploitanten rond de concessies.
- We onderzochten in het kader van de nieuwe beleidsnota Luchtkwaliteit aanvullende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, om een goed afgewogen voorstel voor een maatregelenpakket in de beleidsnota op te nemen. De beleidsnota is daardoor vertraagd. Raadsbrief Uitbreiding Ontwerp-beleidsnota Luchtkwaliteit.

Doelstelling 2: Mobiliteits- en parkeergedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad.

Mobiliteitsmanagement

- De mobiliteitsmanagementaanpak bij de werkzaamheden Jutfaseweg zijn nog niet gestart omdat de werkzaamheden pas in 2024 uitgevoerd gaan worden.
- Bij de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard (WSB) is de mobiliteitsmanagementaanpak uitgevoerd. Er is nog geen beeld of de doelstelling van 300 spitsmijdingen is bereikt, wel rijdt er sinds de start van de herinrichting structureel minder verkeer op de WSB.
- Goedopweg heeft bij 40 in plaats van 100 MKB-bedrijven in 2023 een mobiliteitsscan uitgevoerd om mobiliteitsgedrag te stimuleren. De prioriteit van veel MKB bedrijven ligt op dit moment minder bij mobiliteit en meer bij zaken als herstel na Corona en invullen van vacatures.

Verkeersmanagement

- De update autobewegwijzering is voor 95% gerealiseerd. Deze wordt in 2024 afgerond.
- Voor de update fietsbewegwijzering zoeken we nog naar middelen.
- Pas op de plaats gemaakt bij de ontwikkeling en realisatie van iVRI’s (nog te weinig aangetoonde meerwaarde beleid en te hoge kosten). De focus leggen we op het uitvoeren van pilots met nieuwe dynamisch verkeersmanagementsystemen.

(Fiets) parkeren

- Inventarisatie is gestart van gehandicaptenparkeerplaatsen in de binnenstad, de uitvoering is vanwege capaciteitstekort nog niet gestart. In 2024 pakken we dit op en werken we verder aan optimalisatie van het aantal plekken en inrichting van plekken.

Doelstelling 3: Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel van verkeersveiligheid.

- Uitvoering Donaudreef: deze activiteit gaat later plaatsvinden omdat in de ontwerpfase vertraging is opgelopen door onvoldoende budget. Die dekking is inmiddels gevonden. Start uitvoering begin 2025.
- Uitvoering snelheidsremmende maatregelen Amsterdamsestraatweg Noord: deze activiteit vindt later plaats in 2024 omdat uitwerking van effectieve maatregelen meer tijd heeft gekost dan gepland.

Wat hebben we van 'wat we altijd doen' gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen.

- De monitor mobiliteitsplan uitgebracht ter monitoring van de doelstellingen uit het Mobiliteitsplan.
- In 2023 hebben de wijkverkeersadviseurs ruim 3500 meldingen ontvangen en afgehandeld.

Fiets en Voetganger

- We blijven inzetten op verbetering en uitbreiding van het fietsnetwerk.

Doelstelling 2: Mobiliteits- en parkeergedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad.

(Fiets)parkeren

- Betaald parkeren ingevoerd in de volgende wijken: Rivierenwijk, Cartesiusdriehoek, Cartesiusweg, Schepenbuurt, Leidsche Rijn Centrum Oost, Voordorp Sportpark, Werkspoor, Wisselspoor, Merwede, Bedrijventerrein Kanaleneiland, Nieuwe Defensie en Wilhelminawerf, Rivierenwijk-Zuid.
- In totaal 58 parkeerplekken opgeheven tbv groen, spelen, fietsparkeren en/of verblijven, waarvan 18 in de binnenstad.
- Een nieuwe procedure opheffen parkeerplaatsen vastgesteld, waarmee het makkelijker wordt om parkeerplaatsen om te zetten naar andere functies.

Doelstelling 3. Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel van verkeersveiligheid.

- Met de G4 voor maatwerk gelobbyd voor plaats op de weg van Licht Elektrische Voertuigen (LEV's), resultaat is het uitvoeren van een gezamenlijke studie door G4 en ministerie van IenW naar doel en vorm van het maatwerk.
- Overeenstemming bereikt met de politie en het CVOM voor de inzet van mobiele flitspalen in de stad naast de extra vaste flitspalen.
- Voor de 'gebiedsontsluitingsweg 30' (GOW30) een doorvertaling gemaakt van de (voorlopige) inrichtingskenmerken in het Utrechtse handboek openbare ruimte. Bij de actualisatie van het Handboek nemen we deze mee. Ook hebben we gewerkt aan een 'standaard' evaluatie voor GOW30-straten.
- Aanpak verder uitgewerkt voor de verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 2: Mobiliteits- en parkeergedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad.

(Fiets)parkeren

- Voorwaarde voor gewenst parkeergedrag is voldoende locaties. Doelstelling van 3 nieuwe buurtstallingen in 2023 is niet gehaald omdat er geen geschikte locaties beschikbaar waren. De vastgoedmarkt is hierin bepalend en daarmee is deze indicator niet voldoende te

beïnvloeden vanuit de gemeente. We kijken naar een nieuwe betekenisvolle indicator voor de aanpak van fietsparkeertekorten in vooroorlogse wijken.

Deelmobiliteit

- 12 extra deelmobiliteitshubs gerealiseerd, dit is meer dan de begrote 4-8 stuks. Er is optimaal gebruik gemaakt van de middelen die beschikbaar waren binnen de VSD Subsidie, en konden daardoor meer hubs realiseren voor het gereserveerde bedrag dan oorspronkelijk ingeschat.

Doelstelling 3: Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel van verkeersveiligheid

- Biltse Rading: om de oversteek waar een tragisch verkeersongeval plaatsvond in april 2023 veiliger te maken voor fietsers en voetgangers zijn, door vervroegde programmering, maatregelen getroffen.
- Vleutenseweg: na een tragisch verkeersongeval in maart 2023 vond een onafhankelijk onderzoek plaats gericht op mogelijkheden om de verkeersveiligheid hier te vergroten. Meerdere maatregelen zijn onderzocht en beoordeeld op verkeersveiligheidswinst ook in relatie tot de investering. Deze maatregelen zullen in 2024 worden uitgevoerd.
- Loevenhoutsedijk: na de Motie M79 is een project gestart om de verkeersveiligheid op de Loevenhoutsedijk te verbeteren waarbij aandacht is voor de toename van verkeer gelet op de komst van extra woningen aan de Jagerskade voorjaar 2024.

Wat hebben we voor de meerjarige trajecten gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen.

- Voorlopig ontwerp uitgewerkt van de Europalaan Zuid.
- Integraal Programma van Eisen (IPvE/FO) van de OV verbinding Overvecht – USP (Kardinaal de Jongweg) uitgewerkt.
- Ontwerp afgerond voor de Linschotensingel.
- Studie Zuidpoort afgerond en voorgelegd aan het bestuur.
- Binnen de OV-alliantie gewerkt aan de ontwikkelagenda die heeft geleid tot het aanscherpen van de programmering voor OV-maatregelen.
- We hebben gewerkt en blijven werken aan meerjarige programmering van nieuwe fiets- en voetgangersnetwerken, waarbij we gebruik maken van momenten waarop de weg toch al op de schop wordt genomen voor bijvoorbeeld vervanging van asfalt, riolering of warmteleiding. Voorbeeldprojecten zijn de Klopdijk en Gageldijk.

U-NED/ARU/NRU Raadsbrief BO-MIRT

- In 2023 hebben we in U Ned:
    - Nota Reikwijdte en Detailniveau opgeleverd binnen de MIRT-verkenning.
    - Gestart met het MIRT-onderzoek A12 in samenhang met Rijnenburg.
    - Pakket van kleinschalige multimodale maatregelen afgerond in de Aanpak 2030.
    - Gestart met studie naar uitwerking Corridorhubs.
    - Rapport van de Regiopoorten opgeleverd.
    - Programmaplan Korte Termijnaanpak/Goedopweg 2025-2030 vastgesteld.
    - Adviezen Modellenwerkgroep aan diverse programmalijnen.
- In kader van ARU samen met de provincie, het alternatief voor het Tracébesluit Ring Utrecht aangeboden aan de minister van IenW en gepresenteerd aan raden en staten.
- Doorgegaan met het voorbereiden van korte-termijnmaatregelen aan de Noordeljike Randweg (NRU). De maatregelen verwachten we in 2024 en 2025 gelijktijdig met het onderhoud uit te voeren. In najaar 2023 hebben we gezamenlijk met Provincie de NRU in samenhang met het Alternatief Ring Utrecht (ARU) bekeken. Uit deze verkennende studie volgen meerdere

kansrijke NRU-varianten die we nader willen onderzoeken. Met het Rijk hebben we afgesproken dat we de besluitvorming over de NRU combineren met het besluit over ARU/Tracébesluit Ring Utrecht.

Doelstelling 2: Mobiliteits- en parkeergedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad.

- We hebben gewerkt en blijven werken aan meerjarige programmering van nieuwe fiets- en voetgangersnetwerken, waarbij we gebruik maken van momenten waarop de weg toch al op de schop wordt genomen voor bijvoorbeeld vervanging van asfalt, riolering of warmteleiding. Voorbeeldprojecten zijn de Klopdijk en Gageldijk.

Doelstelling 3: Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel van verkeersveiligheid.

- Voor de 30km per uur aanpak de volgende activiteiten in 2023 uitgevoerd:
    - uitrol communicatiecampagne 30 km/per uur.
    - bijdragen aan herinrichtingen straten naar 30 kilometer per uur maken | gemeente Utrecht.
    - lobbywerk verricht voor de handhaving op 30 km per uur.
- Voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van een pilot voor camerahandhaving voor snorfiets naar de rijbaan. De pilot heeft in eerste instantie een looptijd van een jaar.
- In 2023 subsidie aangevraagd bij de provincie voor de uitvoering van de verkeersveiligheidsmaatregelen op de Donaudreef. Deze is ook toegekend.
- Een overeenkomst gesloten met Veiligheid NL t.b.v. de ontsluiting en het gebruik van de data van verkeersongevallen van de RAVU (ambulances).

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

- Niet van toepassing.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten							
Groei aandeel duurzame vervoersmiddelen	7.204	4.038	3.649	4.340	6.046	1.706	3.169
Mobiliteits en parkeergedrag beïnvloeden	53.158	55.160	60.946	69.791	69.392	-399	75.026
Daling aantal verkeersslachtoffers	393	868	0	1.016	231	-785	0
Totaal Baten	60.755	60.067	64.595	75.147	75.669	522	78.195
Lasten							
Groei aandeel duurzame vervoersmiddelen	23.915	21.890	34.919	24.015	21.302	2.713	35.389
Mobiliteits en parkeergedrag beïnvloeden	38.242	36.531	35.039	41.670	39.540	2.131	45.073
Daling aantal verkeersslachtoffers	2.697	5.034	2.109	3.233	3.016	217	3.332

Totaal Lasten	64.854	63.454	72.068	68.918	63.857	5.061	83.794
Saldo baten en lasten	**-4.099**	**-3.387**	**-7.473**	**6.229**	**11.812**	**5.583**	**-5.599**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	20.661	20.661	20.009	26.230	28.288	2.058	15.041
Onttrekking reserves	16.497	11.382	21.049	10.665	7.727	-2.937	13.740
Totaal	**-8.263**	**-12.666**	**-6.433**	**-9.336**	**-8.749**	**587**	**-6.900**

Toelichting

In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Groei aandeel duurzame vervoersmiddelen			
04-1-1-2 Uitvoeren maatregelen gebruik openbaar vervoer. Voor de projecten OV-doorstroming en HOV baan Europalaan Zuid zijn minder kosten gemaakt, waardoor er minder subsidie is ontvangen (zie toelichting lasten).		I	-543
04-1-1-3 Uitvoeringsmaatregel doorgaande autoverkeer			
In 2023 heeft de gemeente Utrecht een samenwerkingsovereenkomst voor de verdere ontwikkeling van verkeers- en vervoersmodellen getekend met tien betrokken partners. Utrecht is verantwoordelijk voor het innen van de financiële bijdragen. Deze bijdragen waren niet begroot.		I	405
In verschillende samenwerkingsprogramma's met het Rijk en Metropool Regio Utrecht (MRU) zijn hogere baten dan begroot. Dit loopt gelijk met de hogere lasten.		I	313
04-1-1-4 Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit			
De inkomsten uit de laadinfraconcessie zijn hoger uitgevallen en er zijn extra bijdragen vanuit het rijk ontvangen vanuit de samenwerking Regionale Aanpak Laadinfra (RAL II) en de uitvoering van het Klimaatakkoord (CDOKE).		I	1.239
Er zijn rijksmiddelen ontvangen voor uitvoeringskosten van de voorbereiding voor de Zero Emissiezone.		I	386
Een aantal bestedingen op de Specifieke uitkering op het Schone Lucht Akkoord zullen pas in 2024 worden gedaan		I	-115
Overige baten			21
2. Mobiliteits en parkeergedrag beïnvloeden			
04-1-2-1 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren De inkomsten voor fietsparkeren zijn hoger dan begroot in verband met een stijging van het aantal verwijderde gevaarlijk gestalde fietsen door o.a. parkeerverbod in het stationsgebied en drukte in de stad.		I	143
04-1-2-2 Uitvoeren maatregelen autoparkeren			

In de tweede bestuursrapportage zijn de baten voor kort parkeren en parkeerhandhaving opgehoogd op basis van realisatie 1e helft 2023. De inkomsten voor parkeerhandhaving zijn echter te positief ingeschat. Tevens zijn de baten lager als gevolg van gratis parkeren tijdens kerst. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de baten nog steeds hoger.		I	-1.005
We hebben hogere opbrengsten gerealiseerd voor openbare- en P&R garages door een toename van het aantal abonnementen, meer inkomsten voor kort parkeren en meer inkomsten laadpalen.		I	1.079
04-1-2-3 Uitvoeren maatregelen mob. en verkeersmanagement De inkomsten zijn lager dan begroot. Door de complexe uitvoering van het project Slimme kruisingen en lagere lasten voor het project Multimodaal Verkeersmanagement zijn er minder subsidieopbrengsten van de Provincie.		I	-616
Overige baten			0
3.Daling aantal verkeersslachtoffers			
Uitvoeren verkeersmaatregelen veilige stad			
Voor de projecten Werkspoor, Rijnsweerd en Bernadottelaan zijn minder kosten gemaakt, waardoor er minder subsidie is ontvangen. De uitgaven en baten vallen in 2024 (kasritme).		I	-484
De baten zijn lager omdat de begrote subsidie voor de Moldaudreef niet is ontvangen. Het project is niet binnen de gesteld termijn afgerond.		I	-301
Overige baten			0
Totaal baten			**522**

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Groei aandeel duurzame vervoersmiddelen			
04-1-1 Groei aandeel duurzame vervoersmiddelen Er zijn meer kosten gemaakt voor het project Alternatief Ring Utrecht (ARU) op gebied van zowel inhuur, onderzoek en projectleiding. Daarnaast zijn er hogere communicatielasten opgavebreed onder andere vanwege ernstige verkeersongevallen maar ook door invoeren betaald parkeren.		I	-166
04-1-1-1 Uitvoeren maatregelen fiets en voetganger			
Vertragingen en versnellingen in de uitvoering van projecten zorgt per saldo voor lagere lasten dan begroot.		I	265
Hogere lasten door niet begrote afschrijvingskosten. Deze worden gedekt door een overeenkomstige onttrekking uit de vaste activa reserve.		I	-225
De in 2023 toegekende en niet begrote nacalculatie en voor loon- en prijscompensatie. Het niet bestede deel voegen we toe aan het 'investeringsbudget bereikbaarheid' zodat het beschikbaar blijft voor prijsstijgingen op langlopende projecten en toekomstige investeringen.		I	1.056

04-1-1-2 Uitvoeren maatregelen gebruik openbaar vervoer		
Lagere lasten door onder andere lagere licentiekosten. Daarnaast is de evaluatie van het taxibeleid en bijbehorende proeven met nog een jaar uitgesteld.	I	217
De lasten zijn lager bij het project Europalaan Zuid. We werken verder aan het ontwerp in 2024. Het verschil in uitgaven betreft kasritme.	I	180
De lasten zijn lager bij OV-doorstroming, doordat er alleen onderzoek is gedaan voor “t Goyplein. De uitvoering en uitgaven zijn volgend jaar (kasritme).	I	379
04-1-1-3 Uitvoeringsmaatregel doorgaande autoverkeer		
In verschillende samenwerkingsprogramma’s met het Rijk en Metropool Regio Utrecht (MRU) zijn hogere lasten dan begroot. Dit loopt samen met hogere baten.	I	-313
De in 2023 toegekende en niet begrote nacalculatie voor loon- en prijscompensatie (zie toelichting bij fiets en voetganger)	I	201
Niet begrote interne verrekeningen voor het project Westelijke stadsboulevard.	I	1.555
04-1-1-4 Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit		
In samenwerking met de overige G4 steden zijn kosten gemaakt voor opstellen, actualiseren en uitvoeren van de Regionale Aanpak Luchtkwaliteit.	I	-706
De lasten zijn hoger uitgevallen door eenmalige overnamekosten van netaansluitingen binnen één van de laadinfraconcessies.	I	-442
04-1-1-5 Uitvoeren maatregelen goederenvervoer De lasten van de maatregelen in het kader van goederenvervoer zijn lager dan begroot. Het uitvoeringsprogramma is pas medio 2023 gestart en projecten lopen door in 2024. Daarnaast zijn er minder subsidie aanvragen ingediend voor het stimuleren van efficiënt goederenvervoer.	I	301
Overige lasten		411
2. Mobiliteits -en parkeergedrag beïnvloeden		
04-1-2-1 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren		
De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de hogere eigenaarslasten van de stationstallingen CS.	I	-427
De kosten voor dagelijks onderhoud en servicekosten stationsstallingen CS zijn lager dan begroot.	I	161
04-1-2-2 Uitvoeren maatregelen autoparkeren De lasten voor uitvoeren maatregelen autoparkeren zijn per saldo hoger dan begroot. De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door hogere energielasten bij de openbare parkeergarages.	I	-237
04-1-2-3 Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersmanagement		
De technische uitwerking van het project Slimme Kruisingen bleef complexer hierdoor zijn de werkzaamheden tijdelijk onderbroken (zie toelichting baten).	I	582

De gemeentelijke bijdrage aan het project Korte Termijn Aanpak in samenwerking met de Provincie Utrecht (Goed op Weg) is lager dan begroot omdat de uitvoering van enkele geplande werkzaamheden doorschuift naar 2024.	I	600
Het project VRI Meldpunt is in 2023 succesvol afgerond, de kosten waren lager dan begroot. De resterende middelen blijven voor toekomstige investeringen beschikbaar.	I	140
In 2023 hebben we minder kosten gerealiseerd voor verschillende projecten van Anders Reizen projecten (o.a. Smart Mobilty, DIT4tram, Deelmobiliteit en Multimodaal Verkeersmanagement). Projecten zijn grotendeels wel voorbereid.	I	880
De in 2023 toegekende en niet begrote nacalculatie voor loon- en prijscompensatie (zie toelichting bij Fiets en Voetganger.		192
Overige lasten		240
3.Daling aantal verkeersslachtoffers		
04-1-3-1 Uitvoeren verkeersmaatregelen veilige stad De lasten voor het project snorfiets naar de rijbaan zijn lager dan begroot, omdat het doorlopen van het project driehoek en akkoord CVOM langer heeft geduurd dan verwacht. Het verschil in uitgaven betreft kasritme.	I	217
Overige lasten		0
Totaal lasten		**5.061**

x € 1.000

Mutatie reserve	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Onttrekking			
04-1-1-1 Uitvoeren maatregelen fiets en voetganger			
Een niet begrote onttrekking aan de materiële vaste activareserve in verband met hogere afschrijvingslasten.		I	214
De onderschrijding op de lasten van de projecten fiets en voetganger, de niet begrote nacalculatie voor de loon- en prijsindex en de lagere dotatie aan de vaste activa reserve zorgen voor een lagere onttrekking aan de reserve Meerjarige investeringen Bereikbaarheid.		I	-2.159
04-1-1-2 Uitvoeren maatregelen gebruik openbaar vervoer			
Vertraging in de uitvoering van de projecten OV, zorgen voor een lagere onttrekking aan de reserve meerjarige investeringen bereikbaarheid.		I	-369
04-1-1-4 Uitvoeren maatregelen goederenvervoer De afwijkingen ten opzichte van de begrote planning, zijn hierboven toegelicht en hebben geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve ten behoeve van de uitvoeringsprogramma Goederenvervoer.		I	-314
04-1-2-1 Uitvoeren maatregelen autoparkeren		I	1.144

Door het positieve parkeerresultaat heeft de begrote onttrekking aan de parkeerreserve ten behoeve van de Croeselaan niet plaatsgevonden.		
04-1-2-3 Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersmanagement De afwijkingen ten opzichte van de begrote planning zijn bij de lasten toegelicht en hebben geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve ten behoeve van de projecten Anders Reizen.	I	-2.099
04-1-3-1 Uitvoeren verkeersmaatregelen veilige stad In 2023 is meer onttrokken dan begroot in verband met de uitvoering van projecten in het kader van verkeersveiligheid.	I	496
Overige toevoegingen reserves		150
Storting		
04-1-1-1 Uitvoeren maatregelen fiets en voetganger Vertragingen in de uitvoering van geactiveerde projecten zorgen voor een lagere dotatie aan de vaste activa reserve dan begroot.	I	891
04-1-1-2 Uitvoeren maatregelen gebruik openbaar vervoer Meer uitgaven op het geactiveerde project Europalaan Noord zorgen voor een hogere dotatie aan de vaste activa reserve dan begroot.	I	-384
04-1-1-3 Uitvoeringsmaatregel doorgaande autoverkeer In verband met onder andere de vertraging van de Socrateslaan is de storting in de Materiële vaste activa reserve lager	I	1.098
De vertraging van het project Socrateslaan, de niet begrote nacalculatie voor de loon- en prijsindex en de lagere storting in de vaste activa reserve zorgen voor een hogere storting in de Meerjarige investeringen Bereikbaarheid	I	-2.861
04-1-1-4 Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit Diverse mutatie op de projecten binnen het Luchtmaatregelenpakket hebben geleid tot een hogere dotatie aan de reserve dan begroot.	I	-373
04-1-2-1 Uitvoeren maatregelen autoparkeren In de tweede bestuursrapportage zijn de baten voor kort parkeren en parkeerhandhaving opgehoogd op basis van realisatie 1e helft 2023. De inkomsten voor parkeerhandhaving zijn echter te positief ingeschat.	I	-872
Overige toevoegingen reserves		443
Totaal mutatie reserves		**-4.995**

Risico's

Belangrijkste bestaande strategische risico's

Risico 1: Benodigde samenwerking en cofinanciering voor de noodzakelijke maatregelen komen niet rond. Hierdoor kan de mobiliteitstransitie niet volgens het gewenste tempo worden gerealiseerd.

- **Stand van zaken risico:**
  - Risico is toegenomen. Schaalsprong OV staat ook voor een bezuinigingsopgave.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Met de provincie verrichten we onderzoek naar het Wiel met Spaken (Schaalspong OV), zoals de regionale studie Lunetten Koningsweg- Binnenstadsas. In U Ned verband werken we gezamenlijk aan diverse programma's, zoals de MIRT Verkenning OV en Wonen. Doel van die samenwerking is te komen tot een gedragen uitkomst als

randvoorwaarde voor verkrijgen mogelijke cofinanciering door het Rijk. We werken nu en komende jaren daarvoor toe naar de BO-Leefomgeving en BO-MIRT. De begroting van het ministerie van IenW is verder onder druk komen te staan. De opgave voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud en de instandhouding van de rijksinfrastructuur is daar mede debat aan. Hierdoor is de kans op een passende rijksbijdrage niet groter geworden. Aan de cofinanciering is in de meeste gevallen de randvoorwaarde verbonden dat de gemeente een eigen bijdrage inbrengt. Zeker bij de grote mobiliteitsprojecten is de dekking daarvan een uitdaging.

Risico 2: Onvoldoende beschikbaarheid van alternatieven voor de auto en benodigde innovatie gaat niet snel genoeg of is niet voldoende voor groei stad (infrastructuur voor voetganger en fietser, beschikbaarheid OV, opschaling deelmobiliteit, MaaS, parkeerhubs etcetera).

- **Stand van zaken risico:**
  - Risico ligt eerder op het vlak van beschikbaarheid van voldoende alternatieven voor auto.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Convenant met deelaanbieders is opgezet, onderzoek naar marktordening van deelmobiliteit en MaaS voeren we uit, stimuleringsregelingen zijn en worden aangeboden, parkeerbeleid (hogere tarieven, lage parkeernormen, weghalen autoparkeerplaatsen) blijft een belangrijke maatregel. Daarnaast blijven we inzetten op voetganger, fiets en OV.

Risico 3: Deel van bestaande of nieuwe inwoners kan niet meedoen aan maatschappij / maatschappelijk verkeer, met een grotere ongelijkheid in stad als gevolg.

- **Stand van zaken risico:**
  - Risico is ongewijzigd.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Doelgroepen kennen en er gericht op inspelen met maatregelen en ook op de effectiviteit van die maatregelen monitoren. We hebben hiervoor het uitvoeringsprogramma vervoersongelijkheid in 2023 opgezet.

Risico 4: Emissieloos vervoer: Door grotere afhankelijkheid en toename van energiegebruik bestaat de kans dat het stroomnet het niet meer aan kan, met als gevolg onvoldoende leveringsgarantie, en ook stagnatie van de realisatie van laadpalen.

- **Stand van zaken risico:**
  - Risico nog actueel.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - We voerden overleg met netbeheerders.

Risico 5: Luchtkwaliteit: door de EU grenswaarden en de WHO advieswaarden niet (op tijd) te behalen bestaat de kans op een minder snellere verbetering van de luchtkwaliteit, met gevolgen voor de gezondheid van inwoners, ondernemers en bezoekers.

- **Stand van zaken risico:**
  - Risico nog actueel.
- **Stand van zaken maatregel**
  - Stand van zaken maatregel: We voerden lobby via de Rijksoverheid, met name met betrekking tot luchtkwaliteit (deelname aan het Schone Lucht Akkoord) om invloed te hebben op de besluiten.
  - We namen maatregelen vanuit ons Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit (zoals de milieuzones en houtstook) en werkten aan nieuw luchtkwaliteitsbeleid.

Investeringen

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de investeringen.

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
VvE P&R Uithof/Sciencepark Utrecht	Door het bieden van een combinatie van een goede parkeervoorziening aan de rand van de stad gecombineerd met snel openbaar vervoer naar de binnenstad zet de gemeente in op het afvangen van autoverkeer in de stad. Op deze manier biedt de gemeente een goed alternatief voor automobilisten met bestemming Utrecht voor parkeren in de binnenstad. De gemeente is eigenaar van 500 van de 2.000 parkeerplaatsen in de P&R de Uithof.	234

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen				
Terugdringen van emissies door houtstook	Terugdringen van emissies door houtstook	295	106	189
Uitvoeren maatregelen goederenvervoer	Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer	50	10	40
Totaal doelstelling 1		345	116	229
Totaal Bereikbaarheid		**345**	**116**	**229**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Beleidsnota's

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Mobiliteitsplan	2021	Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. Daarom geven we voorrang aan duurzame vervoermiddelen. Duurzame vervoersmiddelen nemen minder ruimte in beslag. Daardoor is er meer ruimte voor groen en plekken om te spelen. Ook zorgen duurzame vervoermiddelen voor minder geluidsoverlast, minder uitstoot, minder drukte en voor minder ongelukken. We verwachten dat de stad groeit van ruim 350.000 inwoners in 2021 naar ruim 450.000 inwoners in 2040. Voor een gezonde groei van de stad is het nodig om de mobiliteit anders te organiseren. Mobiliteit betekent ‘hoe we ons kunnen bewegen’, het gaat over hoe we ons verplaatsen van de ene plek naar de andere plek in de stad. De gemeente wil dat uw straat en onze stad aantrekkelijk en bereikbaar is voor iedereen.
Parkeervisie	2021	Parkeren is een belangrijk onderdeel van het verkeersbeleid en is onmisbaar in het streven naar een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad. Ons parkeerbeleid staat in de nieuwe parkeervisie. De doelen hierin zijn: ▪ Bereikbaarheid van en binnen de stad behouden ▪ Kwaliteitsslag openbare ruimte ▪ Stimuleren gezonde en duurzame vormen van mobiliteit Rechtvaardige verdeling van de schaarse parkeerruimte.
Luchtkwaliteitsbeleid en -uitvoeringsprogramma 'Utrecht kiest voor gezonde lucht’	2020	Het doel van het luchtkwaliteitsbeleid is om snel gezondheidswinst te bereiken door maatregelen te nemen die de luchtkwaliteit verbeteren. We werken voortdurend aan de verbetering van de luchtkwaliteit en willen de WHO-advieswaarden-2005 voor luchtkwaliteit versneld halen. We zoeken daarbij naar een balans tussen onze maatregelen en de draagkracht van bewoners en ondernemers. De maatregelen betreffen milieuzonering, verbieden van de meest vervuilende mobiele (bouw)werktuigen, terugdringen van emissies veroorzaakt door houtstook en het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan op een samenhangend netwerk van wegen.

Openbare ruimte en groen

Portefeuillehouder(s):
Linda Voortman, Susanne Schilderman en Rachel Streefland

Ambitie:
In de groeiende stad is de openbare ruimte steeds belangrijker als huiskamer voor alle Utrechters. Een openbare ruimte die we goed inrichten en beheren en waarin inwoners kunnen bewegen, recreëren en elkaar ontmoeten.

Een leefomgeving die bijdraagt aan een gezond stedelijk leven voor mens en dier, nu en in de toekomst. Door de verdichting van de stad, het intensievere gebruik en de klimaatverandering, neemt de druk op de openbare ruimte toe. We spelen daarop in via ontwikkelend beheer, de uitvoering van de groene schaalsprong en het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte. Daarbij zorgen we voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, het vasthouden van zo veel mogelijk regenwater en afvoer van het afval- en hemelwater, voor biodiversiteit en dierenwelzijn. Ook houden we de stad schoon. Onze materialen kopen we waar mogelijk duurzaam in. We streven naar minder afval en zamelen het zo in dat het zoveel mogelijk hergebruikt kan worden. Dat doen we samen met de inwoners van Utrecht.

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling 1: De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen

We werken iedere dag aan het verbeteren van de kwaliteit van onze openbare ruimte. Een openbare ruimte die toegankelijk en beweegvriendelijk is voor iedereen. In lijn met de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte zorgen we voor een goede balans tussen gebruik, inrichting en beheer. We hebben de zorgplicht om onze wegen, bruggen, tunnels, verlichting, verkeersregelinstallaties, bomen, groen en speeltoestellen op een verantwoorde manier te beheren en onderhouden zodat de openbare ruimte veilig is en goed functioneert. Aan de hand van de Nota Beheer Openbare Ruimte geven we vorm aan ontwikkelend beheer: we spelen met onze groot onderhoud- en vervangingsprojecten in op gemeente-brede opgaven en de veranderende behoeften van inwoners. We maken de openbare ruimte dagelijks schoon en voeren het groenonderhoud uit volgens de afgesproken kwaliteitsniveaus.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- Met beheer en onderhoud hebben we ervoor gezorgd dat de openbare ruimte veilig, toegankelijk en bruikbaar is. Daarbij hebben we het wegwerken van het vastgestelde achterstallig onderhoud voortgezet.
- Aan de hand van de Nota Beheer Openbare Ruimte gaven we vorm aan ontwikkelend beheer: we speelden met groot onderhoud- en vervangingsprojecten in op gemeente-brede opgaven en de veranderende behoeften van inwoners.
- We hebben het groen in de openbare ruimte onderhouden volgens het afgesproken kwaliteitsniveau. Dit geldt ook voor het schoonhouden, uitgezonderd de binnenstad. Deze heeft een afwijking van 13,8% op het ambitieniveau A. Dat is in lijn met voorgaande jaren.

Doelstelling 2: Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen

We hebben vanuit de wet een aantal specifieke zorgplichten op het gebied van water en riolering. Zo zamelen we vuil afvalwater in en transporteren het naar de rioolwaterzuivering zonder overlast voor

mens, dier en omgeving. Ook werken we aan het voorkomen van overlast door extreme neerslag of extreme droogte. Samen met de waterschappen dragen we zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in de stad. Voor al deze taken heffen we een specifieke belasting: de riool- en waterzorgheffing.
Tot 2050 vervangen we bijna 500 km riolering. Hierbij scheiden we afval- en hemelwater en richten we de openbare ruimte klimaatbestendig en dus groener in. We stimuleren anderen dit ook te doen door te informeren, faciliteren en subsidiëren. Daarnaast zetten wij ons in om met de waterschappen in 2027 de waterkwaliteitsdoelen volgens de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- Het rioleringssysteem heeft gefunctioneerd zoals beoogd. Afval- en hemelwater zijn ingezameld en er was geen wateroverlast bij extreme neerslag.
- We zien, ondanks onze inspanningen, een toename in het aantal meldingen van urgente waterkwaliteitsproblemen en grondwateroverlast. Dat komt doordat het het warmste en natste jaar was sinds het begin van de metingen van het KNMI in 1901. Januari, oktober, november en december waren uitzonderlijk nat, met veel grondwateroverlastmeldingen tot gevolg. Daarentegen was de zomer erg droog, met name in juni, waardoor er meer urgente waterkwaliteitsproblemen dan in voorgaande jaren waren.
- We liggen niet op schema om in 2050 500 km riolering te hebben vervangen. Doordat we bij projecten streven naar het gelijktijdig vernieuwen van de openbare ruimte en deze klimaatbestendig en circulair willen maken, is er vaak meer voorbereidingstijd nodig. Ook ontbrak het aan voldoende uitvoeringscapaciteit.

Doelstelling 3: Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren

Een groener Utrecht is noodzakelijk voor de groei van Utrecht, voor het opvangen van de grotere druk op de openbare ruimte én om klaar te zijn voor de klimaatveranderingen. Dit doen we door verstedelijking en groen gelijk op te ontwikkelen. Groen dichtbij huis en voldoende groen in en om de stad is van cruciaal belang voor de gezondheid voor iedereen. Dat vraagt om meer groen, versterking van de natuurwaarden, vergroten van de biodiversiteit en zorg voor dieren. Waar dat kan geven we prioriteit aan groenarme wijken gekoppeld aan de klimaatadaptatieopgave. In de RSU2040 legden we vast hoe we die balans tussen verdichten en vergroening eruit laten zien. Uitgaande van 60.000 extra woningen tot 2040 betekent dit uitbreiding van het groen in de stad met 440 hectare en 250 ha groen om de stad en met 60.000 bomen (één boom extra per woning). Deze toevoeging van groen noemen we 'de groene schaalsprong'.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- We hebben meerdere straten, pleinen en hoven vergroend.
- We hebben gewerkt aan groenblauwe verbindingen en aan (nieuwe) parken en scheggen.
- Hiermee hebben we de stad groener en klimaatbestendiger gemaakt.
- We hebben stappen gezet voor de Groene Schaalsprong. De raad is hierover per brief geïnformeerd.

Doelstelling 4: Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd

We zetten in op het meer en beter scheiden van het afval en de preventie van huishoudelijk afval. In de Grondstoffennota 2020 beschrijven we met welke maatregelen, vooral gericht op groente- fruit-, en etensresten (GFE), we dat doen. Hierdoor wordt het voor al onze inwoners mogelijk om hieraan mee te doen.

Wat hebben we bereikt in 2023?

Voor het meer en beter scheiden van afval en voor preventie van huishoudelijk afval:

- Hielp de campagne ‘Ons Schone Stadsie’ inwoners beter afval te scheiden en de stad schoon te houden.
- Hebben we via de communicatiecampagne van Afval Verwijderingsbedrijf Utrecht (AVU) wasbare luiers en het minder kopen van kleding onder de aandacht gebracht.
- Startten we voorbereidingen voor het uitbreiden van het inzamelsysteem voor groente, fruit en etensresten (GFE) met cocons.
- Werkten we aan de ontwikkeling van een hoogwaardig inzamelmiddel voor GFE voor dichtstedelijke gebied met weinig openbare ruimte.

Effectindicatoren

In onderstaande tabel zijn de Effectindicatoren opgenomen voor meer gedetailleerde informatie klik hier.

Indicatoren	Nulmeting	Doel-stelling 2022	Reali-satie 2022	Doel-stelling 2023	Reali-satie 2023	Doel-stelling 2024
De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen						
Potentieel onveilige objecten in de openbare ruimte worden buiten werking gesteld, zodat iedereen zich veilig kan verplaatsen en verblijven	40 (2008)	2	1	2	**3**	-
Waardering bewoners schone openbare ruimte	6 (1996)	-	-	6,5	**6,5**	-
Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen.						
Het aantal keer per jaar dat dusdanige oppervlaktewaterkwaliteitsproblemen optreden dat directe maatregelen zijn vereist. Het gaat hier om vissterfte, stank, botulisme, blauwalg en overmatig kroos	2 (2012)	<= 5	12	<= 5	**29**	<=5
Het aantal geregistreerde meldingen van volledig gestremde wegen of hemelwater in panden vanuit de openbare ruimte bij externe neerslag (buien t/m 80 mm per uur)	0 (2020)	0	1	0	**0**	0
Het aantal geregistreerde meldingen van grondwateroverlast door te hoge of te lage grondwaterstanden in de openbare ruimte	7 (2012)	<5	12	<5	**71**	<5
Extra groen						
% inwoners dat tevreden is over groen in hun directe omgeving / 'tevredenheid met groen dichtbij'	66% (2010)	70%		70%	**68%**	70%
% van de respondenten dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn met het park in de buurt.	72% (2010)	73%		73%	**72%**	73%
De hoeveelheid (m2) openbaar groen en water per huishouden in de stad	2018 (105)	105	103	105	**100**	
De hoeveelheid (m2) openbaar groen en water per huishouden rondom de stad	2018 (42)	42	42	42	**32**	
Aantal dieren waar eigenaren afstand van doen bij een asiel of opvang /totaal aantal geregistreerde zwerfdieren (honden, katten, knaagdieren)	0,2 (2019)	0,2	0,2	0,2	**0,2**	
Aantal evenementen waarbij dieren worden ingezet die daarvoor uit hun natuurlijke leefomgeving worden gehaald of in hun natuurlijke gedrag worden verstoord	-	0	7	0	**4**	0
Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd						
Gemiddeld rapportcijfer voor inzameling van afval	6,5 (2019)	-	-	7,0	**6,3**	-
Restafval/inwoner (kg)	219 (2019)	208	200	203	**202**	197

Wat hebben we gedaan?

In de Programmabegroting 2023 hebben we de activiteiten onderverdeeld naar:

- Wat hebben we gedaan in 2023?
- Wat doen we altijd?
- Meerjarige trajecten.

Hiermee hebben we onderscheid gemaakt tussen onze opgaven en 'wat we altijd doen'.

Wat hebben we afgelopen jaar gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen.

- Voorzetten pilot wilde bloemen en planten: we hebben de pilot voortgezet waarbij we vijf buurten monitorden, buurtsafari's hielden en een bewonersenquête hebben gehouden.
- Maaibeheer stapsgewijs verbeteren: dit hebben we verbeterd door met een kansenkaart bloemrijk hooiland de potenties voor omzetting van gras naar bloemrijk hooiland in beeld te brengen en bewoners de mogelijkheid te bieden voorstellen in te dienen.
- Vormgeven aan voorbereiding van de integrale openbare ruimte projecten om een bijdrage te leveren aan de opgaven van de stad: we hebben ingezet op de "in een keer goed aanpak" waarbij we diverse openbare ruimte projecten integraal aanpakken door koppelkansen zoals klimaatadaptatie of vergroening te benutten wanneer de wegverharding of riolering moet worden vervangen. We zijn hiertoe verder gegaan met de voorbereidingen en uitvoering van diverse integrale projecten.
- Besparen van 0,485 miljoen euro: de besparing hebben we gerealiseerd door standaardiseren van materiaalgebruik en versobering beeldkwaliteitsniveau. De raad hebben we geïnformeerd met een brief.
- Ondersteunen realisatie particuliere Islamitische begraafplaats: er zijn diverse gesprekken geweest met de Vereniging Utrechtse Moslims (VUMO) en omwonenden om te komen tot goede afspraken over de realisatie.
- Verbeteren begeleiding van en samenwerking met de vrijwilligers: we hebben bijna 10.000 inwoners die structureel meehelpen de stad schoon te houden van materiaal voorzien, voor zelfbeheerders een afsprakenkader gemaakt en een website gelanceerd waarop alle mogelijkheden voor zelfbeheer op een rij staan.
- Afronden voorbereiding ontheffingenbeleid wervengebied en opstellen financiële regeling voor keldereigenaren: bij 23 kelders is er gestart met herstel en er zijn 35 subsidieaanvragen geweest voor het opstellen van een herstelplan. De tijdelijke subsidieregeling voor herstel van kelders is geactualiseerd en er is een wervenfonds ingesteld bij het Nationale Restauratiefonds. Na het vrachtwagenverbod is ook camerahandhaving ingevoerd voor het beschermen van kelders tegen te zwaar verkeer. De samenwerking met keldereigenaren, zorgplicht en burenplicht is verbeterd.

Doelstelling 2: Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen.

- Starten onderzoek naar een nieuwe grondslag voor de rioolheffing: we zijn hiermee gestart.
- Verbeteren waterkwaliteit: samen met de waterschappen hebben we maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit onderzocht. Deze zijn opgenomen in het Programma Schoon Water in Utrecht. We werkten aan een samenwerkingsovereenkomst met HDSR en een uitvoeringsplan. Ook hebben we wilgenteenbollen waarop waterplanten kunnen groeien

geplaatst, water- en oeverplanten in de Heldammersingel aangeplant, drijvende eilanden bij de Euclideslaan geplaatst en een natuurvriendelijke oever bij de Linschotersingel aangelegd.
- Integrale communicatiestrategie water/groen/klimaatadaptatie: deze hebben we ontwikkeld en de raad hierover geïnformeerd.

Doelstelling 3: Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren.

- Toegankelijk loket: in november is het online loket live gegaan. Op de website In uw straat iets doen met fiets of groen | gemeente Utrecht kunnen bewoners terecht die plannen hebben voor verfraaiing en verbetering van de openbare ruimte. Ook bij de wijkbureaus kunnen mensen hiervoor terecht.
- Uitwerking bomen en extra groen: in de Voortgangsbrief groene schaalsprong en bomen hebben we de raad hierover geïnformeerd. We hebben ook stappen gezet in de lobby voor toekomstige bekostiging gezamenlijk met andere grote steden.

Doelstelling 4: Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd.

- Niet van toepassing.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen.

- Opstellen en ter inzage leggen van de Visie Ondergrond en uitvoeringsagenda: dit is niet volgens plan uitgevoerd, omdat het opstellen van de visie meer tijd vroeg. Hierdoor kon de visie nog niet ter inzage worden gelegd.

Doelstelling 2: Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen.

- Vertalen doelstellingen Visie Water en Riolering en Visie Klimaatadaptatie in omgevingsplanregels: dit is niet volgens plan uitgevoerd omdat de uitwerking van de omgevingsplanregels voor klimaatadaptatiedoelstellingen meer afstemming vroeg. De omgevingsplanregels voor water en riolering zijn voorbereid om bij de eerste herziening van het omgevingsplan aan de raad voor te leggen.
- Aan de raad voorleggen van een Visie Stadswater: Dit is niet volgens plan uitgevoerd omdat de Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte besloot dat de visie eerst aangevuld moet worden met een beleidsnota. De raad is hierover met een brief geïnformeerd.
- Vervangen van minimaal 7,1 km riolering: dit is niet volgens plan uitgevoerd. De integrale projecten vroegen meer voorbereidingstijd dan gepland. Hoewel we stappen hebben gezet voor het verbeteren van de stedelijke sturing hierop, heeft het nog niet geleid tot minder voorbereidingstijd. Ook was de uitvoeringscapaciteit onvoldoende en waren projecten complexer dan vooraf voorzien. We hebben 3,5 km riolering vervangen.
- Afkoppelen van minimaal 13,9 ha verhard oppervlak: dit hebben we niet volgens plan uitgevoerd, voornamelijk doordat we minder riool hebben vervangen dan voorzien en er minder gebruik is gemaakt van de groene daken subsidie en de subsidie watervriendelijk maatschappelijk vastgoed. We hebben totaal 9,1 ha afgekoppeld.

Doelstelling 3: Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren

- Niet van toepassing.

Doelstelling 4: Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd.

- Onderzoek uitbreiding capaciteit afvalscheidingsstations: dit hebben we niet uitgevoerd zoals we ons hadden voorgenomen. We zijn gestart met een onderzoek naar openingstijden maar dat is nog niet afgrond.

Wat hebben we van 'wat we altijd doen' gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen.

- Uitvoering achterstallig onderhoud: we hebben dit jaar iets meer dan 1/10 deel van het in de nota Beheer Openbare Ruimte vastgestelde achterstallig onderhoud weggewerkt. Daarmee hebben we in 3 jaar tijd totaal ruim 4/10 van het achterstallig onderhoud weggewerkt.
- Samenwerking met vrijwilligers: we hebben de begeleiding van en samenwerking met de vrijwilligers verbeterd. Daarvoor hebben we bijna 10.000 bewoners voorzien van materiaal voor het schoonmaken van de openbare ruimte, voor zelfbeheerders een afsprakenkader gemaakt en een website gelanceerd waarop alle mogelijkheden voor zelfbeheer op een rij staan. Handhaven algemene regelgeving en voorschriften vergunningen: ten opzichte van 2022 hebben we de handhaving op bijplaatsingen en toezicht op het water geïntensiveerd.
- Programmeren herstel van schade aan monumentale wervengebied, intensiveren beheer, voorkomen van schade en onveilige situaties, beter invullen van de burenplicht en maatschappelijke zorgplicht: er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met keldereigenaren en er is een wervenberaad gestart waardoor we burenplicht en maatschappelijke zorgplicht invullen.

Doelstelling 2: Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen.

- Stimuleren nuttig gebruik hemelwater en het ter plaatse verwerken: de activiteiten uit het programma Waterproof030 zijn uitgevoerd en met de raadsbrief Aanpak groen-blauwe daken is de toezegging uit het Coalitieakkoord afgerond.
- Beheren en onderhouden watergangen: we hebben watergangen conform de planning gebaggerd, waardoor ze naar verwachting weer minimaal acht jaar op de gewenste diepte zijn.
- Waarborgen gemeentelijke watertaken: bij bouwplannen, gebiedsontwikkelingen en bij herinrichtingen hebben we dat gewaarborgd via gebiedsteams, (integrale) projectteams en door plantoetsing bij vergunningaanvragen.

Doelstelling 3: Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren.

- Kansen voor groen en biodiversiteit: we hebben kansen benut onder andere in Park Paardeveld, Kanaal- en Damstraat, Orinocodreef en in straten, pleinen en hoven in Rivierenwijk, Noordwest en Overvecht.
- Goede en snelle hulpverlening aan hulpbehoevende dieren samen met de Dierenbescherming: De raad is hier per brief over geïnformeerd. Daarnaast oefenden we invloed uit op de manier waarop eigenaren afstand doen van hun huisdier via preventieve

voorlichting. We stelden ook een nieuwe beleidsregel voor natuur- en milieueducatie en -communicatie vast waarin we aandacht gaven aan educatie over dierenwelzijn. De raad is ook hier per brief over geïnformeerd.
- Meerjarenprogramma Groen: de resultaten zijn terug te vinden in het Duurzaamheidsverslag en de bijlage Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR).

Doelstelling 4: Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd.
- Scheiden afval zoals GFT, oud papier en karton: we hebben ervoor gezorgd dat dit gescheiden kon worden ingezameld.
- Voorkomen afval: dat deden we met het opt-in systeem en het promoten van de wasbare luiers.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen.
- Uitvoeren groot onderhoud- en vervangingsprojecten: we hebben projecten gestart of uitgevoerd op basis van de MJIP 2023-2027, waarbij we met ontwikkelend beheer ook een bijdrage hebben geleverd aan gemeente-brede opgaven voor een gezond stedelijk leefklimaat. Door onvoldoende uitvoeringscapaciteit zijn er ook projecten nog niet gestart.

Doelstelling 2: Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen.
- Beheren en onderhouden van het gemeentelijk rioolstelsel, rioolgemalen en drainagestelsel: dit is niet geheel volgens plan uitgevoerd omdat het reinigen en inspecteren van de assets afvalwater en hemelwater deels uitliep.
- Programmeren, voorbereiden en uitvoeren van groot onderhoud, vervangingen en verbeteringen aan het water- en rioleringssysteem: dit is niet volgens plan uitgevoerd doordat bij een integrale aanpak de voorbereidingstijd langer was en door beperkte uitvoeringscapaciteit. We hebben ongeveer de helft van de geplande projecten niet uitgevoerd.

Doelstelling 3:
- Niet van toepassing.

Doelstelling 4: Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd.
- Niet van toepassing.

Wat hebben we voor de meerjarige trajecten gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen.
- Transitie beheerorganisatie: om onze openbare ruimte ontwikkelend te kunnen beheren hebben we onze gereedschapskist met instrumenten verder gevuld. Een normkostenmodel is opgeleverd, het MJIP is doorontwikkeld en werkprocessen en beleidsstructuur zijn uitgewerkt.

Ook is een veranderplan opgesteld en is door middel van training en leersessies gewerkt aan de benodigde verandering in de organisatie.

- Breder gebruik begraafplaatsen: we zetten in op groene ommetjes en verhuur van gebouwen.

Doelstelling 2: Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen.

- Klimaatbestendige stad: bij projecten die de gemeente of initiatiefnemers uitvoeren was het klimaatbestendig maken en houden van de stad een uitgangspunt.
- Circulair water- en rioleringssysteem: met onze onderhouds- en vervangingsprojecten richtten we ons ook op het leveren van een bijdrage aan het circulair maken van het water- en rioleringssysteem door onder andere het verminderen van drinkwaterverbruik, het vasthouden van minimaal 90% van de jaarlijkse neerslag voor hergebruik en infiltratie op de plek waar het valt, het scheiden van vuile en schone waterstromen en het hergebruiken van grondstoffen en materialen.
- Aanpassen water- en rioleringssysteem aan groei van de stad: bij investeringsprojecten houden we ook rekening met het toekomstig afvalwateraanbod.
- Realiseren waterkwaliteitsdoelen: samen met het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden werken we aan het opzetten van een uitvoeringsorganisatie die de uitvoering van de maatregelen uit het Programma Schoon Water in Utrecht kan voorbereiden en coördineren.

Doelstelling 3: Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren.

- 45 hectare extra groen: we zetten stappen om in de komende vier jaar 45 hectare extra groen toe te voegen, zoals vermeld in het Voortgangsbrief groene schaalsprong en bomen. We hebben hard gewerkt aan projecten om te komen tot die extra hectaren, zoals in Natuurgebied Zuilen. Om de mensen in de omgeving goed mee te laten denken, kost het echter meer tijd dan eerder voorzien. Diverse straten in Noordwest en Rivierenwijk zijn vergroend, maar nog niet in de data van de indicator meegenomen. Dit heeft ermee te maken dat het tijd in beslag neemt voor dat groen in het beheersysteem van stadsbedrijven zichtbaar is.
- Straat- en buurtniveau vergroenen: we hebben gewerkt aan ‘groen dichtbij’. We hebben in de wijken Noordwest (4), Noordoost (1), Rivierenwijk (4) en Overvecht (6). vergroeningsprojecten uitgevoerd in straten, hoven en op pleinen.
- Parkgebieden en icoonprojecten (de Moreelse Tuinen, Natuurgebied Zuilen en Lunettenpark), groen buiten de stad aan de kant van Amelisweerd, groenblauwe routes Rondje Stadseiland:we hebben gewerkt aan:
    - Moreelsetuinen: onderdeel Laan van Puntenburg, uitvoering is gestart. De weg door het Moreelsepark is verwijderd, waardoor er meer groen, minder verharding en één geheel is ontstaan.
    - Park Paardenveld, er is verharding weggehaald, hierdoor kan 2000 m2 extra groen worden gerealiseerd.
    - Kromme Rijn Linie Landschap: in december is er een samenwerkingsovereenkomst getekend met diverse partners in de regio om een ontwikkelperspectief inclusief uitvoeringsstrategie te realiseren.
    - Aan het Lunettenpark is verder gewerkt aan de realisatie en ontsluiting van het gebied voor recreatie.
    - Op de concept- visie Natuurgebied Zuilen kwamen ruim 300 reacties. De reacties waren divers. We gebruikten ze als onderleggen voor gesprekken met de omgeving. Met de bewoners is een werkgroep gevormd.

Doelstelling 4: Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd.

- Meer monitoren van verwerkingsrapportages en sorteeranalyses: door meer te monitoren kunnen we beter sturen op inzet van ingezamelde afvalstromen als grondstof.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen.

- Jaarlijks herstel van 100 meter wal/kluismuur en 35 kelders: dit is niet volgens plan verlopen. Door de langere doorlooptijd bij het opstellen van herstelplannen zijn we gestart met het herstel van 23 kelders en bij 48 zijn we gestart met planvorming. We hebben dit jaar meer dan 100 meter muur hersteld.

Doelstelling 2: Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen.

- Vervangen van bijna 500 km riolering tot 2050: we liggen niet op schema. Doordat we bij projecten streven naar het gelijktijdig vernieuwen van de openbare ruimte en deze klimaatbestendig en circulair willen maken, is er meer voorbereidingstijd nodig. Ook ontbrak het aan voldoende uitvoeringscapaciteit.

Doelstelling 3: Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren

- Uitvoering van het Rondje Stadseiland, onderdeel Parkzone Den Hommel: dit loopt minder snel dan voorzien omdat het nog niet gelukt is de benodigde grond aan te kopen.
- Het planten van bomen in een aantal projecten is vertraagd omdat door het natte najaar en de natte winter het aanplanten niet mogelijk was.

Doelstelling 4: Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd.

- Invoeren nieuw inzamelsysteem voor GFE: het ontwikkelen, testen en implementeren hiervan verloopt niet volgens plan omdat de ontwikkeling van het Innovatiepartnerschap langer duurt.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten							
Openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk	11.362	10.448	11.176	12.377	12.012	-365	13.241
Water- en rioleringssysteem is gezond	44.181	43.368	45.507	46.309	46.675	366	49.498
Extra groen	51	33	320	53	393	340	0
Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen	63.979	63.856	64.718	66.335	66.236	-99	70.901
Totaal Baten	119.573	117.704	121.721	125.073	125.317	243	133.640
Lasten							

Openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk	99.394	98.667	98.825	111.881	113.432	-1.550	114.359
Water- en rioleringssysteem is gezond	33.526	31.532	33.856	34.409	34.927	-518	35.722
Extra groen	7.035	8.159	8.775	8.564	9.366	-802	10.759
Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen	49.409	48.625	49.962	51.059	52.344	-1.285	54.106
Totaal Lasten	189.364	186.982	191.417	205.913	210.069	-4.156	214.945
Saldo baten en lasten	**-69.791**	**-69.278**	**-69.697**	**-80.840**	**-84.752**	**-3.912**	**-81.305**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	1.894	1.894	0	0	2.348	2.348	0
Onttrekking reserves	4.986	6.093	3	6.324	8.497	2.173	3
Totaal	**-66.699**	**-65.079**	**-69.694**	**-74.516**	**-78.603**	**-4.087**	**-81.302**

Toelichting

In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk			
Dagelijks onderhoud schoon: de invoering van de prullenbakken vergoeding per 2023 ter vervanging van de zwerfafvalvergoeding leidt tot hogere baten (en hogere lasten).		S	271
Dagelijks onderhoud groen: hogere baten uit verrekeningen van "evenementenstroom" (en hogere lasten).		I	133
De baten voor werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur zijn in 2023 hoger dan begroot door een groter aantal aanvragen.		I	1.315
De hoogte van het ontvangen bedrag voor schadevergoedingen openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en verkeersmeubilair is lager dan begroot.		I	-360
Lagere baten door minder legesopbrengsten met name voor kabels & leidingen, evenementen en standplaatsen.		I	-841
Lagere reclameopbrengsten en huuropbrengsten standplaatsen en evenementen.		I	-492
Overige baten		I	-391
2. Water- en rioleringssysteem is gezond			
Hogere baten in verband met een voordeel op rioolheffing oude jaren. Een lopend bezwaar is in eerdere jaren niet meegenomen als bate, maar is in 2023 afgewikkeld en op dat moment wel opgenomen als bate.		I	396
Overige baten		I	-30
3. Extra groen			
Voor de Groene Ommetjes in de stad zijn er inkomsten ontvangen vanuit het Rijk voor het uitvoeren van		I	225

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Klimaatmaatregelen. Daarnaast zijn er diverse bijdragen ontvangen vanuit de provincie en het ondernemersfonds.			
Voor de vergroening van Overvecht en Rivierenwijk is er subsidie ontvangen vanuit de provincie voor de straten Okapidreef en het Amerhof.		I	81
Overige baten		I	34
4. Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen			
De inkomsten afvalstoffenheffing dalen door het achterblijven van de groei van het aantal huishoudens.		S	-937
De opbrengsten bedrijfsafval stijgen door de toename van het aantal klantencontracten.		S	485
Toename van de opbrengsten vanuit het afval door de gunstige prijsontwikkeling van metalen en oud ijzer.		S	377
Overige baten		I	-24
Totaal baten			**243**

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk			
Dagelijks onderhoud verhardingen: het gebrek aan uitvoeringscapaciteit bij aannemers heeft tot lagere lasten geleid.		I	180
Dagelijks onderhoud schoon: de invoering van de prullenbakkenvergoeding leidt tot hogere lasten (en hogere baten).		S	-271
Dagelijks onderhoud groen: hogere lasten "evenementenstroom". Is verrekend met de gebruikers (zie hogere baten).		I	-133
Dagelijks onderhoud groen: door gebrek aan uitvoeringscapaciteit aannemers + stagnatie werkzaamheden als gevolg van extreem nat najaar zijn er minder kosten gemaakt.		I	307
Voor het stedelijk beheer van de openbare ruimte op het gebied van infrastructuur zijn de lasten hoger: hoofdzakelijk als gevolg van het extra inzetten op het dagelijks onderhoud van wegen, het wegwerken van in het verleden opgelopen achterstanden bij civiele constructies, een storing van de Roode Brug en hogere lasten in het verbruik van de openbare verlichting.		I	-1.066
Voor het stedelijk beheer van groen zijn de lasten hoger: hoofdzakelijk als gevolg van extra inspecties en het verder wegwerken van achterstanden in het onderhoud van bomen en extra onderhoud aan speelplaatsen.		I	-1.255
Zoals in de Tweede bestuursrapportage 2023 is gemeld, is in de jaarrekening 2022 een voorziening opgenomen van 0,629 miljoen euro voor een rechtszaak bij de reclamecontracten. Dit bedrag bleek achteraf na een rechterlijke uitspraak onvoldoende te zijn.		I	-503
Overige lasten		I	1.191
2. Water- en rioleringssysteem is gezond			
De afwijking op de lasten voor het beheer van het water- en rioleringssysteem ontstaat door minder uitgaven ten behoeve van subsidieregelingen, onderzoeken en lagere lasten persleidingen. Hier staat tegenover hogere		S	-504

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
kosten nutsvoorzieningen en een nadeel als gevolg van een lagere indexering ten opzichte van de gemeentelijke uitgangspunten.			
Overige lasten	I	I	-14
3. Extra groen			
Hogere lasten op diverse projecten die bijdragen aan de vergroening van straten in de stad.		I	-375
Op de projecten Vergroenen Overvecht en de Groene Ommetjes worden de bijdragen vanuit het initiatievenfonds, de woningbouwimpuls en waterprogramma pas in 2024 verrekend.		I	-397
Overige lasten		I	-31
4. Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen			
Meer kwijtscheldingen op afvalstoffenheffing door de verruiming van de inkomensnormering.		S	-810
In relatie met de stijging van de opbrengsten bedrijfsafval stijgen ook de lasten evenredig.		S	-445
De afname van de kosten van het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval.		S	312
Overige lasten		I	-342
Totaal lasten			**-4.156**

x € 1.000

Mutatie reserve	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Onttrekking			
Hogere lasten Essentaksterfte zijn onttrokken aan de systeemreserve Essentaksterfte.		I	281
Hogere uitvoeringskosten op de projecten in het Meerjaren Groenprogramma hebben geleid tot een hogere onttrekking uit de egalisatiereserve.		I	138
Nadeel saldo baten en lasten Afvalstoffenheffing is onttrokken aan de systeemreserve Ophaaldienst. Nadeel als gevolg van achterblijven groei aantal huishoudens en door meer kwijtscheldingen.		I	1.747
Overige onttrekkingen reserves			7
Storting			
Voordeel saldo baten en lasten Rioolheffing is toegevoegd aan de systeemreserve Egalisatiefonds Rioleringen.		I	-1.650
Voordeel saldo baten en lasten Afvalstoffenheffing is toegevoegd aan de systeemreserve Ophaaldienst.		I	-690
Overige toevoegingen reserves			-8
Totaal mutatie reserves			**-175**

Risico's

Belangrijkste bestaande strategische risico's

Risico 1: De krappe arbeidsmarkt, beperkte beschikbaarheid van materialen en prijsstijgingen beperken onze uitvoeringskracht. Hierdoor kunnen we projecten mogelijk niet (tijdig) uitvoeren of leveren we niet de afgesproken kwaliteit bij dagelijks onderhoud en beheer.

- **Stand van zaken risico:**
  - De krapte op de arbeidsmarkt en prijsstijgingen drukken, ondanks de gerealiseerde versterking, nog steeds op onze uitvoeringskracht. De beschikbaarheid van materialen is voldoende.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Bijstellen meerjarenramingen: het was niet nodig deze bij te stellen voor dit risico; de uitvoeringskracht bij de gemeente is versterkt door het aantrekken van extra personeel. Voor kleine vergroeningsmaatregelen onderzoeken we of deze kunnen worden uitgevoerd met een raamovereenkomst, zodat hiervoor minder eigen personeel nodig is.

Risico 2: Door de stapeling van ambities zoals klimaatadaptatie, vergroening, een goed toegankelijke en beweegvriendelijke openbare ruimte en het aardgasvrij maken van de stad met een beperkte boven- en ondergrondse openbare ruimte, zetten we in op de aanpak: in één keer goed. Dit kan leiden tot langere doorlooptijd van projecten en meer risico's tijdens de uitvoering.

- **Stand van zaken risico:**
  - Dit risico bestaat nog. Het kan bovendien leiden tot hogere kosten.
- **Stand van zaken maatregel**:
  - Opstellen van integrale beleidskaders met een afwegingskader: we werkten aan de Visie Ondergrond en integrale stedelijke programmering.
  - Stedelijke sturing: bij de uitwerking op integrale projecten was ook aandacht voor de programmering en de doorlooptijd van de integrale projecten.
  - Met stakeholders de scope van projecten bepalen: dit deden we aan de voorkant van het Utrechts Plan Proces, waarmee we het risico verkleinden.
  - Eenduidige methode van projectmanagement en -beheersing, inclusief risicomanagement: we hebben hierin stappen gezet.

Risico 3: De vele ontwikkel- en beheerprojecten in de stad kunnen leiden tot overlast en weerstand bij bewoners en ondernemers. Bovendien kan vertraging van het ene project leiden tot vertraging bij andere projecten. Dat kan de overlast versterken en leiden tot minder draagvlak bij inwoners en ondernemers.

- **Stand van zaken risico:**
  - Dit risico is er nog.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Stedelijke bereikbaarheid als onderdeel van integrale programmering: dit hebben we bijvoorbeeld gedaan voor Kanaleneiland en Overvecht, wat een bijdrage heeft geleverd aan het verminderen van het risico.
  - Goede communicatie met bewoners: doordat we bij de projecten duidelijk hebben aangegeven waarover participatie mogelijk is, heeft het bijgedragen aan het verminderen van het risico.

Risico 4: Verdichting en klimaatverandering hebben een intensiever gebruik van de openbare ruimte tot gevolg. Dit leidt tot snellere slijtage en er blijft meer afval achter. Dit vraagt om intensiever beheer

en onderhoud en meer inzet van toezicht en handhaving. Extremer weer leidt vaker tot schade, zoals droogteschade aan wegen en meer ziektes en sterfte van planten en bomen.

- **Stand van zaken risico**:
  - Dit risico is er nog, 2023 was het natste en warmste jaar sinds begin van de metingen.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Evenwicht uitbreiding aantal woningen, groen en recreatieve ruimte: dit is onderdeel van de gebiedsontwikkeling.
  - Uitwerken omgevingsplanregels: we hebben regels voor water en riolering voorbereid om bij de eerste herziening van het omgevingsplan aan de raad voor te leggen. Met de uitwerking van regels voor doelstellingen van klimaatadaptatie zijn we gestart.
  - Vanuit de hotspotaanpak bijplaatsingen van afval bij (ondergrondse) containers hebben we de handhavingscapaciteit van toezicht en handhaving effectiever ingezet.

Risico 5: Doordat de ondergrondse containers voor iedereen toegankelijk zijn bestaat het risico dat bedrijven oneigenlijk gebruik maken van deze containers. Dit kan een negatief effect hebben op de hoeveelheid restafval.

- **Stand van zaken risico:**
  - Dit is geen substantieel risico meer omdat de mogelijke aanwezigheid van bedrijfsafval in ondergrondse containers niet heeft geleid tot een hoger aanbod van restafval.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Monitoren bedrijfsafval in restafval: we hebben dit niet gemonitord omdat de hoeveelheid restafval niet is gestegen.

Risico 6: Uitvoering van projecten van het programma wervengebied is complex door de vele stakeholders, de lange doorlooptijd van het programma en de nauwe samenhang tussen kelders, muren, bruggen, straten en gevels. Van tevoren is niet altijd duidelijk wat de conditie van muren en kelders is. Er zijn soms onduidelijke eigendomsverhoudingen en verantwoordelijkheden van beheerders. Projecten en samenwerking kunnen hierdoor stagneren en er kunnen juridische conflicten ontstaan. Het vertrouwen in de gemeente raakt dan beschadigd.

- **Stand van zaken risico:**
  - Dit risico is er nog, maar is door de maatregelen wel afgenomen.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Samenhangend en gezamenlijk werken: we werkten met Integrale Projectteams (IPM teams).
  - Invulling geven aan burenplicht: we hebben daar invulling aan gegeven.
  - Vooraf de conditie onderzoeken en ervaringen gebruiken: die hebben we gebruikt bij de voorbereiding en uitvoering.

Risico 7: Installaties en systemen voor het functioneren en beheren van de openbare ruimte lopen in toenemende mate risico het doelwit te worden van cybercriminaliteit.

- **Stand van zaken risico:**
  - Dit risico bestaat nog maar is door de genomen maatregelen wel afgenomen.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Monitoren weerbaarheid en maatregelen: er is geen rechtstreekse koppelingen meer tussen onze servers en die van een externe partij en contractpartners monitoren continue de weerbaarheid van de servers.

Investeringen

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de investeringen.

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
Afvalverwerking Utrecht (AVU)	Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.	14.803
Belastingsamenwerking gemeente en hoogheemraadschap (BghU)	Het uitvoeren van de heffing en invordering van de Rioolheffing.	923
Belastingsamenwerking gemeente en hoogheemraadschap (BghU)	Het uitvoeren van de heffing en invordering van de Afvalstoffenheffing.	716
Recreatieschap Stichtse Groenlanden	Ontwikkeling, beheer en toezicht van regionale recreatieterreinen en routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden in de gemeenten die deelnemen aan het recreatieschap.	1.428
Vereniging Parkmanagement Papendorp	Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.	363
Vereniging Parkmanagement De Wetering - Haarrijn	Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.	361

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen				
Herstel kelders wervengebied	Herstel kelders wervengebied	1.800	583	1.217
Totaal doelstelling 1		1.800	583	1.217
Doelstelling 2: Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen				
Groene daken	Voorkomen wateroverlast	700	205	495
Watervriendelijk Maatschappelijk vastgoed	Wateroverlast en schade door droogte voorkomen	300	25	275
Totaal doelstelling 2		1.000	230	770
Doelstelling 3: Extra groen				
Dierenweides	Bijdrage aan exploitatie dierenweides	48	41	7
Totaal doelstelling 3		48	41	7
Totaal Openbare Ruimte en Groen		**2.848**	**854**	**1.994**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Beleidsnota's

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte	2016	In de nota is vastgelegd wat nodig is om de kwaliteit van de openbare ruimte goed aan te laten sluiten bij de omgeving.
Nota Beheer Openbare Ruimte	2021	In de nota brengen we in beeld wat de staat is van de kwaliteit van de openbare ruimte en beschrijven we hoe we de openbare ruimte ontwikkelend willen beheren, wat de omvang van het achterstallig onderhoud is en hoe we de verschillende opgaven willen financieren.
Meerjaren Investeringsprogramma 2023-2027	2022	Dit programma biedt inzicht in de projecten groot onderhoud en vervanging die we willen uitvoeren, inclusief de projecten die voortkomen uit het Programma Water en Riolering.
Programmaplan Werk aan de Werf	2021	In dit plan staat hoe we wal-, werf- en kluismuren en kelders in het historische wervengebied herstellen en werken aan maatregelen om schade aan muren en kelders in de toekomst te voorkomen.
Uitvoeringsprogramma 2023-2026 Wervengebied	2023	In het programma staat welke herstelmaatregelen we nemen.
Actieplan zelfbeheer openbaar groen	2021	Met dit actieplan geven we aan hoe we de samenwerking versterken met zelfbeheerders.
Notitie Aanpak plaagdierbeheersing: Ratten	2020	In deze notitie beschrijven we de aanpak van de Integrated Pest Management, de focus ligt op preventie.
Actieplan schone stad 2019-2022	2019	Met dit actieplan willen we de aanpak van zwerfafval nieuwe en realistische impulsen geven.
Visie Water en Riolering Utrecht	2022	De visie beschrijft hoe we invulling geven aan onze zorgplichten voor afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewaterkwaliteitsdoelstellingen.
Programma Water en Riolering Utrecht 2023-2027	2022	Het programma beschrijft wat we, naast het reguliere beheer en onderhoud van onze assets, de komende jaren gaan doen voor een gezond, robuust en toekomstbestendig water- en rioleringssysteem en welke gevolgen dit heeft voor de ontwikkeling van de rioolheffing.
Visie Klimaatadaptatie	2022	De visie laat zien wat we op het gebied van hittestress, wateroverlast en droogte moeten doen om ons voor 2050 aan te passen aan het veranderende klimaat.
Grondstoffennota	2020	In deze nota staat onze ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn, waarbij afval verwerkt kan worden tot nieuwe grondstoffen en producten.

Groenstructuurplan	2007, 2018	De Actualisatie van het Groenstructuurplan 2018 maakt inzichtelijk hoe de ontwikkeling van groen gelijke tred gaat houden met de groei van de stad.
Bomenbeleid	2009, 2018	In het Bomenbeleid staat onze ambities voor bomen.
Nota Utrechtse soortenlijst	2018	Lijst met soorten die voor Utrecht kenmerkend zijn, waarbij hun beschermde status zorgt voor continuïteit in het behoud en stimuleren van plant- en dierensoorten.
Nota dierenwelzijn	2019	In deze nota staat het dierenwelzijnsbeleid.
Nota spelen in je eigen buurt	2022	De nota Spelen in je eigen buurt geeft de ambities aan voor de verspreiding van speel- en sportruimte in de openbare ruimte.

Economie & Werkgelegenheid voor iedereen

Portefeuillehouder(s):
Susanne Schilderman

Ambitie:
Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad.

Werk verandert, mede door toenemende digitalisering. Dit vraagt andere kennis en vaardigheden van onze beroepsbevolking. Er zijn structurele tekorten in beroepen die essentieel zijn voor de gezonde groei van onze stad. Bovendien vinden we het belangrijk dat in deze groeiende stad alle inwoners kunnen wonen, werken én recreëren. Hiervoor zijn extra banen nodig, als onderdeel van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Een onderscheidend economisch profiel kan en moet Utrecht helpen om de benodigde investeringen aan te trekken. Alleen dan kunnen we succesvol werken aan de energietransitie, circulaire economie, digitalisering, toegang tot zorg en een gezonde woning- en arbeidsmarkt. Hierover rapporteren we jaarlijks in de Actieagenda Utrechtse economie.

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad

Met ons economisch beleid werken we aan een toekomstbestendige economie met aandacht voor een gezonde leefomgeving.

Wat hebben we bereikt in 2023?
In 2023 stond het ondernemersvertrouwen onder druk, onder meer vanwege inflatie, arbeidsmarktkrapte en de lichte recessie. Tegelijkertijd nam de werkgelegenheid in onze gemeente met 5% toe. We hebben ons ingezet om stabiliteit te bieden aan Utrechtse werkgevers en werknemers en duurzame economische groei te bevorderen. Op veel locaties maakten we groei van bestaande werkgelegenheid mogelijk via ruimtelijke plannen. Via Ondernemer Centraal hebben organiseerden we voor zo'n 500 ondernemers maatwerktrajecten. Via de marktgroepen-aanpak maakten vele inwoners gebruik van omscholing richting een toekomstbestendige baan. Via EFRO-middelen (EU) investeerden we zo'n 7 miljoen euro in 10 innovatie-initiatieven in de gemeente Utrecht, onder meer rond circulaire grondstoffen en data-gestuurde gezondheidszorg. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij ROM Utrecht Region investeerde in 15 veelbelovende Utrechtse startups. Vanuit de Groene Loper zijn 24 ondernemers met circulaire plannen begeleid. Het Ondernemersfonds Utrecht investeerde 10 miljoen euro in 537 projecten. Vier wijkwinkelcentra ontvingen subsidies om de wijkeconomie te versterken.

Effectindicatoren
In onderstaande tabel zijn de Effectindicatoren opgenomen voor meer gedetailleerde informatie klik hier.

Indicatoren	Nulmeting	Doel-stelling 2022	Reali-satie 2022	Doel-stelling 2023	Reali-satie 2023	Doel-stelling 2024
Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad						
Totale werkgelegenheid per inwoner (15-75jaar)	0,96 (2018)	0,99	1,06	1	**1,09**	1
Aantal banen (in fte) in de stad per ha	28,0 (2018)	29	32,2	29,6	**33,9**	30
Aantal overnachtingen zakelijk toerisme/ totaal aantal overnachtingen	0,6 (2018)	0,4	0,4	0,7		1,2
Aanbod / opnameratio werklocaties	1,3	1,30	0,8	1,30	**0,3**	1,3

Het aantal banen per hectare en de werkgelegenheid per inwoner zijn beiden harder gegroeid dan geraamd. Onze ambitie is dat er banen bijkomen in toekomstbestendige sectoren (zorg, bouw-techniek, onderwijs en ICT), op vooral MBO-niveau, met veel binding aan de stad en daar waar mogelijk in de wijken. De cijfers laten een wat ander beeld zien: merendeels vindt de banengroei niet plaats in de toekomstbestendige sectoren. Daarnaast betreft een deel van de groei administratieve verschuiving van banen naar met name hoofdkantoren in onze gemeente, terwijl in de praktijk de banen (grotendeels) elders worden ingevuld.

Voor vergelijkende cijfers van voorgaande jaren de Utrecht monitor onderdelen arbeidsmarkt, kantorenmarkt en bedrijfsruimten en bedrijventerreinen: Economie & inkomen | Utrecht Monitor (utrecht-monitor.nl)

Wat hebben we gedaan?

In de Programmabegroting 2023 hebben we de activiteiten onderverdeeld naar:

- Wat hebben we gedaan in 2023?
- Wat doen we altijd?
- Meerjarige trajecten.

Hiermee hebben we onderscheid gemaakt tussen onze opgaven en 'wat we altijd doen'.

Wat hebben we van ‘wat we altijd doen’ gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad.

- Invulling geven aan de RSU2040, via doorontwikkeling bedrijventerreinen en kantoorlocaties, werken in de wijk, versterking winkelgebieden en horeca, faciliteren transitie naar circulaire economie.
- Faciliteren Ondernemersfonds Utrecht (OFU).
- invulling geven aan Winkeltijdenwet.
- Faciliteren van evenementen, via onder meer het evenementenfonds en het ontwikkelen van locatieprofielen.
- Aantrekken en begeleiden van bedrijven die bijdragen aan maatschappelijke opgaven, via Utrecht in Business.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad.

- Realisatie standplaatsenbeleid - nog niet afgerond, loopt door in 2024. We ontwikkelden op verzoek van de raad een stelsel van selecteren en brancheren voor het verdelen van de vergunningen. De ontwikkeling en invoering daarvan is complexer dan het oorspronkelijk voorgestelde stelsel van loting. Extra inzet en kosten, mede vanwege de gewenste ontwikkeling van het stelsel van brancheren en selecteren.

Wat hebben we voor de meerjarige trajecten gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad.

- Uitvoering actiepunten uit Actieagenda Utrechtse Economie 2023 – 2026: één uitvoeringsagenda, vanuit de visie 'de Utrechtse economie moet zo veel mogelijk bijdragen aan de maatschappelijke doelen van de stad'. Dialoog daarover met Utrechtse ondernemersnetwerken, faciliteren eerste advies van Review Council Actieagenda en realiseren eerste meting ‘Utrechtse Nieuwe Economie Index’ (advies Review Council en 1e Utrechtse Nex gereed in Q1 2024).
- Versterking uitvoeringskracht opgave Werk voor Iedereen / Economie.
- Opstellen beleidsnota Arbeidsmarkt (gereed in 2024).
- Implementatie meerjarenstrategie ROM Utrecht Region en Economic Board Utrecht
- Evaluatie Lokaal Economisch Fonds.
- Evaluatie Ondernemersfonds Utrecht.
- Ondersteuning (kwetsbare) winkelgebieden via Morgen Mooier Maken en subsidieregeling
- Ondersteuning werklocaties met Keurmerk Veilig Ondernemen.
- Opschalen marktgroepen-aanpak mismatch in arbeidsmarkt-sectoren zorg, bouw en techniek, samen met Utrecht Talent Alliantie.
- Versterking sectorkoepels werkgevers ten behoeve van uitbouw marktgroepenaanpak / banenplan.
- Versterking wijkeconomie via vastgoed-aanpak Wijk Ontwikkelingsmaatschappijen.
- Nieuwe subsidieregeling Werk naar Werk (opvolger fonds Mismatch).
- Realisatie locatieprofielen evenementen en Evenementenfonds (nog niet afgerond, loopt door in 2024).
- Werkgeverspact voor inclusieve arbeidsmarkt.
- Helpen nieuwkomers bij landen in Utrecht via International Welcome Centre Utrecht Region.
- Benutten EFRO-middelen voor versterken van het regionaal kennis- en innovatie-ecosysteem.
- Aanjagen innovatief ondernemerschap via subsidies aan startup- en scale-up-ecosysteem.
- Investeren in verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen via NV Ontwikkelings Maatschappij Utrecht (NV OMU).
- Invulling geven aan regionale programmering bedrijventerreinen en kantoorlocaties, samen met U10 en provincie Utrecht.
- Ontwikkeling circulaire werklocatie Strijkviertel.
- Faciliteren doorontwikkeling Utrecht Science Park.
- Realisatie beleidslijn voor snelle boodschappenbezorging.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

- Niet van toepassing...

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten							
Toekomstbest. werknemers en -gelegenheid	264	1.031	15	312	454	142	313
Totaal Baten	264	1.031	15	312	454	142	313
Lasten							
Toekomstbest. werknemers en -gelegenheid	21.786	24.153	20.304	21.158	21.664	-506	24.854
Totaal Lasten	21.786	24.153	20.304	21.158	21.664	-506	24.854
Saldo baten en lasten	**-21.522**	**-23.121**	**-20.290**	**-20.845**	**-21.210**	**-364**	**-24.540**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	0	0	0	1.400	1.400	0	0
Onttrekking reserves	250	1.968	0	210	210	0	0
Totaal	**-21.272**	**-21.153**	**-20.290**	**-22.035**	**-22.400**	**-364**	**-24.540**

Toelichting

In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Toekomstbest. werknemers en gelegenheid			
Bijdrage vanuit Provincie Utrecht en overheveling subsidiebudget van 2022 naar 2023.		I	142
Totaal baten			**142**

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Toekomstbest. werknemers en gelegenheid			
Hogere lasten in 2023 omdat de raming van de toeristenbelasting verlaat was en daardoor de bijstelling toeristenbelasting vanuit de algemene middelen niet overgeboekt is naar het programma Economie		I	-141
Hoger uitvallen van de kosten voor standplaatsen.		I	-270
Overige verschillen		I	-95
Totaal lasten			**-506**

Risico's

Niet van toepassing voor dit programma

Investeringen

Niet van toepassing voor dit programma.

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV	Economische ontwikkeling in de wijk Lombok stimuleren door panden te kopen, te herstellen en te verhuren of verkopen om een grotere diversiteit aan ondernemingen te bewerkstelligen	-
WOM Beheer BV Noordwest	Het bevorderen van de stedelijke herstructurering in de wijk Noordwest in de gemeente Utrecht met het oog op verbetering van de leefbaarheid en de sociaaleconomische ontwikkeling in die wijk, alsmede het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, ontwikkelen, beheren, verbeteren, exploiteren en verhuren van onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het speerpunt van de WOM is gericht op verbeteren van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Amsterdamsestraatweg.	-
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht	De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema's van de Regionaal Economische Agenda (REA). De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het	1.082

	regionale economische ecosysteem.	
Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht	De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema's van de Regionaal Economische Agenda (REA). De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het regionale economische ecosysteem. De Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht BV is opgericht om in fondsen te kunnen deelnemen anders dan het ROM Participatiefonds.	-

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad				
Morgen Mooier Maken	Terugdringen en beperken langdurige leegstand kernwinkelgebied binnenstad	0	30	-30
BIZ Woonboulevard	BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone)	145	145	0
Ondernemersfonds Utrecht	Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad	8.500	11.065	-2.565
Utrecht Science Park (USP)	Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied	50	50	0
Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden	Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties	200	130	70
Ecosysteem startups en scale-ups meerjarig (deel A)	Meerjarige subsidie voor activiteiten van incubators en frontoffice/ecosysteemmanagement (deel A)	380	380	0
Ecosysteem startups en scale-ups activiteiten (deel B)	Subsidie voor programma's, activiteiten en evenementen met nadruk op groeiondernemers (deel B)	120	120	0
Evenementenfonds	Evenementenfonds	300	168	132
Stimuleren van arbeidsmarkttransities	Stimuleren van arbeidsmarkttransities	400	400	0
Verduurzaming evenementen	Subsidie voor het verduurzamen van evenementen	280	100	180
Tegemoetkoming Energiekosten MKB	Tegemoetkoming Energiekosten MKB	210	182	28
Totaal doelstelling 1		10.585	12.770	-2.185
Totaal Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen		**10.585**	**12.770**	**-2.185**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Beleidsnota's

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040	2021	De ambities die de gemeente Utrecht heeft op de grote vraagstukken voor de stad, nu en in de toekomst.
Regionale Economische Agenda Utrecht 2020 - 2027	2020	Schetst de kaders voor onze gemeentelijke strategie, beleid en uitvoering op het gebied van economie.
Beleid tijdelijk verblijf (short stay) en bijstelling hotels	2019	Nieuw beleid voor tijdelijk verblijf, bijstelling van het reguliere hotelbeleid.
Ontwikkelingskader Horeca Utrecht	2018	Kaders waarmee we willen bijdragen aan een gezonde groei van de stad en inspelen op nieuwe trends.
Perspectief Toerisme 2020	2015	Werkwijze gemeente Utrecht i.r.t. toeristische ontwikkelingen.
Bedrijventerreinenstrategie Utrecht	2012	Bieden voldoende en toekomstbestendige werklocaties.
Ontwikkelingskader detailhandel	2012	Beleid dat bijdraagt aan een goede detailhandelsstructuur en leegstand tegengaat.

Werk en Inkomen

Portefeuillehouder(s):
Linda Voortman

Ambitie:
Alle Utrechters hebben financiële bestaanszekerheid en kunnen meedoen in de samenleving.

In 2023 hadden we te maken met de energiecrisis en koopkrachtcrisis die, net als de eerdere coronacrisis, veel vroegen van onze inzet en flexibiliteit binnen het programma Werk en Inkomen. Aan duizenden inwoners hebben we een energietoeslag verstrekt en we hebben de gevolgen van de koopkrachtcrisis voor met name gezinnen met kinderen verzacht door onder andere het verstrekken van kledingpassen en het verhogen van het U-pastegoed voor kinderen van twaalf tot achttien jaar. Het bijstandsbestand is in 2023 met 1,4% gestegen. We zien dat het aandeel personen in het bestand van wie de arbeidsmarkt op afstand staat groeit, waardoor de uitstroom naar werk sterk achterblijft. We hebben in 2023 gewerkt aan nieuw beleid op het gebied van financiële bestaanszekerheid en werk en re-integratie. Deze beleidsnota's hebben we begin 2024 aangeboden aan de raad voor besluitvorming.

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling 1: Utrechters werken of participeren naar vermogen

Utrechters die dit kunnen begeleiden we richting werk. Utrechters voor wie de arbeidsmarkt nog verder weg staat, bieden wij persoonlijke begeleiding om stappen richting werk te maken.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- Er zijn minder Utrechters met een bijstandsuitkering naar betaald werk uitgestroomd dan we hadden verwacht: 799. Dit aantal is ook lager dan voorgaande jaren. De krapte op de arbeidsmarkt is verder toegenomen. Bovendien zien we dat het aantal inwoners dat direct of met relatief weinig begeleiding de stap naar betaald werk kan zetten, een steeds kleiner aandeel vormt.

Doelstelling 2: Utrechters die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud bieden we inkomenszekerheid

Door het verstrekken van een bijstandsuitkering bieden we mensen (tijdelijk) een vangnet. We zetten ons in om de instroom te beperken en de uitstroom te bevorderen. Ook tijdelijke en deeltijd uitstroom is daarbij waardevol.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- De bijstandsprognose ging er van uit dat het bestand zou dalen naar 8.800, maar dit is in Utrecht niet gebeurd. We zijn het jaar 2023 begonnen met 9.208 en geëindigd met 9.341 huishoudens met een bijstandsuitkering. Over heel 2023 is dat een stijging van 133 huishoudens (+1,4%) ten opzichte van de beginstand 2023. De instroom in de bijstand is relatief stabiel gebleven, de uitstroom is gedaald, hierdoor is het aantal mensen met een bijstandsuitkering hoger dan de doelstelling. Het aantal naar werk bemiddelbare bijstandsgerechtigden is in 2023 afgenomen.

Doelstelling 3: Utrechters die financieel niet in staat zijn om mee te doen in de samenleving bieden we ondersteuning

Alle Utrechters kunnen rondkomen, doen mee en zijn schulden(zorg) vrij. Dat doen we door er op tijd bij te zijn, laagdrempelige hulp op maat te bieden en inwoners duurzaam uit de schulden te helpen. Daarnaast ondersteunen we inwoners met aanvullende armoederegelingen.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- Het jaar 2023 stond in het teken van de aanpak van de koopkrachtcrisis. Naast de reguliere armoederegelingen en bestaande subsidies aan partners in de stad hebben we extra maatregelen getroffen. Door deze maatregelen, waaronder de energievergoeding, konden inwoners beter rondkomen en meedoen. Dit gecombineerd met de stadsbrede campagne ‘weten waar je recht op hebt’ zorgde ervoor dat we meer inwoners hebben bereikt.
- In Utrecht kenden we al de verkorte schuldsanering van 24 maanden. Dit voorbeeld heeft landelijke navolging gekregen, waardoor sneller dan verwacht een wettelijk schuldsaneringstraject per 1 juli 18 maanden duurde. Hierdoor kunnen we met inwoners snel schulden oplossen en hen perspectief bieden op een schuldenvrije toekomst.

Effectindicatoren

In onderstaande tabel zijn de Effectindicatoren opgenomen voor meer gedetailleerde informatie klik hier.

Indicatoren	Nulmeting	Doel-stelling 2022	Reali-satie 2022	Doel-stelling 2023	Reali-satie 2023	Doel-stelling 2024
Utrechters werken of participeren naar vermogen						
Aandeel personen dat actief	Onbekend			NTB	**NB**	NTB
Uitstroom uit de bijstand naar werk: volwassenen en jongeren en betaald werk met aanvulling bijstand	Onbekend		1033	1300	**799**	1300
Werkgeverstevredenheid cijfer	Onbekend	7,5	7,0	7,5	**NNB**	7,5
Utrechters die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud bieden we inkomenszekerheid						
Elke Utrechter die daar recht op heeft krijgt inkomensondersteuning volgens de participatiewet	Onbekend	10.500	9.208	8.800	**9.341**	NTB
Utrechters die financieel niet in staat zijn om mee te doen in de samenleving bieden we ondersteuning						
Van alle Utrechters die aangeven slecht te kunnen leven van hun inkomen stijgt het percentage dat 'weinig tot geen problemen ervaart met meedoen	Onbekend	65%	-	68%	**58%**	68%
Gemiddelde schuldenlast bij start van en schulddiensttraject gaat omlaag	Onbekend	33.000	21.300	31.000	**22.400**	29.000
Aantal crisismeldingen schulddienstverlening gaat omlaag	Onbekend	210	311	200	**376**	200

*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in de Utrecht Monitor 2023

Wat hebben we gedaan?

In de Programmabegroting 2023 hebben we de activiteiten onderverdeeld naar:

- Wat hebben we gedaan in 2023?
- Wat doen we altijd?
- Meerjarige trajecten.

Hiermee hebben we onderscheid gemaakt tussen onze opgaven en 'wat we altijd doen'.

Wat hebben we afgelopen jaar gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Utrechters werken of participeren naar vermogen.

- De Actieagenda banenafspraak om stappen te zetten richting het behalen van de regionale banenafspraakdoelstelling.
- Met werkgevers in gesprek: We hebben ingezet op het sluiten van strategische partnerschappen met sociale en inclusieve werkgevers die bereid zijn te investeren in onze doelgroep. We hebben afspraken met werkgevers gemaakt over het ontwikkelen van arrangementen of het voorbereiden van specifieke trajecten waarin bijvoorbeeld de taal leren en werken centraal staat.
- Parttime werk; We hebben stappen gezet in het wegnemen van knelpunten en het in beeld brengen van mogelijkheden om zo parttime werk makkelijker te maken voor inwoners.

Doelstelling 2: Utrechters die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud bieden we inkomenszekerheid.

- We hebbenn het beleid en in dee uitvoering de maximale ruimte van de Participatiewet benut en hebben onder meer besloten het afwijken van de vier weken zoektermijn en het verruimen van de bijverdienmogelijkheden voor jongeren voort te zetten.
- Door onze lobby inzet voor een structurele herziening van de Participatiewet droegen we bij aan het borgen van inkomenszekerheid in landelijke wetgeving.

Doelstelling 3: Utrechters die financieel niet in staat zijn om mee te doen in de samenleving bieden we ondersteuning.

- Er is nieuw armoede en schuldenbeleid ontwikkeld, met speciale aandacht voor kinderen en jongeren.
- De campagne ‘Weet waar je recht op hebt’ is ingezet om het bereik van onze armoederegelingen te vergroten.
- We hebben huisuitzettingen en afsluitingen van nutsvoorzieningen als gevolg van schulden voorkomen. Hiervoor hebben we extra crisistrajecten schuldhulpverlening moeten inzetten.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Utrechters werken of participeren naar vermogen.

- In 2023 presenteerden we een plan hoe we basisbanen gaan vormgeven in de gemeente Utrecht: We vullen onze ambitie voor basisbanen in via de ontwikkelbanen bij UW. Ontwikkelbanen bieden veel kansen voor inwoners die anders geen of zeer moeilijk werk kunnen vinden.
- We hebben ons extra ingezet om de gevolgen van de koopkrachtcrisis en de energiecrisis voor onze inwoners te beperken. Zo hebben we onder andere kledingpassen verstrekt en hebben we aan duizenden Utrechters een energievergoeding uitgekeerd.

Wat hebben we van 'wat we altijd doen' gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Utrechters werken of participeren naar vermogen.

- Utrechters met een arbeidsbeperking hebben we aan het werk geholpen via de Banenafspraak en beschut werk en we hebben passend werk geboden aan Utrechters in de Wsw.

Doelstelling 2: Utrechters die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud bieden we inkomenszekerheid.

- We hebben gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening voor inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden. Daarbij staan maatwerk, stress-sensitief, begripvol werken vanuit vertrouwen en 'doen wat nodig is' centraal. We hebben gewerkt aan meer integrale dienstverlening, dichtbij en meer gericht op de leefwereld van inwoners. Daarvoor is een experiment Integraal Werken gestart.

Doelstelling 3: Utrechters die financieel niet in staat zijn om mee te doen in de samenleving bieden we ondersteuning.

- We hebben uitvoering gegeven aan verschillende inkomens en armoede regelingen zoals de Individuele Inkomenstoeslag, U-pas, U-polis en bijzondere bijstand en hebben subsidie verstrekt aan verschillende organisaties in de stad die ondersteuning bieden aan financieel kwetsbare Utrechters zoals de Voedselbank, Weekendje Weg, Leergeld en Big Brother Big Sister.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

- Niet van toepassing.

Wat hebben we voor de meerjarige trajecten gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Utrechters werken of participeren naar vermogen.

- Het Ondernemingsplan UW 2023-2026 is vastgesteld. Er is ingezet op het intensiveren van de samenwerking met UW op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
- Er is op basis van de regionale bestuursopdracht een uitvoeringsplan opgesteld. In dit plan zijn acht thema's over de onze werkgeversdienstverlening opgenomen. In 2023 hebben we werkgeversinstrumenten geharmoniseerd, hebben we geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking en is gewerkt aan het ontsluiten van een regionaal matchingsproces.

Doelstelling 2: Utrechters die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud bieden we inkomenszekerheid.

- De medewerkers zijn getraind in het stress-sensitief werken. Daarnaast is geïnvesteerd in het structureel inbedden van klanttevredenheidsonderzoeken in onze processen, zodat we meer inzicht hebben in de ervaring van onze inwoners. Ook hebben we gewerkt aan het begripvoller maken van onze communicatie.
- Wijkgericht samenwerken: De Werkwinkel is uitgebreid naar de wijk Zuidwest.

Doelstelling 3: Utrechters die financieel niet in staat zijn om mee te doen in de samenleving bieden we ondersteuning.

- Doorontwikkeling van het Huishoudboekje met als doel meer mensen financieel te ontzorgen: in juli 2023 is met succes een nieuwe applicatie geïmplementeerd, met mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding en ontwikkeling.
- Vergroten van het bereik van schuldhulpverlening in een zo vroeg mogelijk stadium.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Utrechters werken of participeren naar vermogen.

- Eind 2023 werden we geconfronteerd met een onverwacht liquiditeitstekort bij UW. Wij hebben de raad via een raadsbrief hierover geïnformeerd. In deze brief hebben wij de raad ook geïnformeerd over de stappen die wij gaan zetten om te komen tot een verbeterplan voor UW, zodat situaties als deze in de toekomst worden voorkomen.

Doelstelling 3: Utrechters die financieel niet in staat zijn om mee te doen in de samenleving bieden we ondersteuning.

- Met het Virtueel Inkomstenloket willen we toe naar een simpel digitaal loket voor alle regelingen en toeslagen: Het plan was om te starten met een pilot met twee regelingen (de individuele Inkomsenstoeslag en de draagkrachtberekening voor de bijzondere bijstand). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft echter besloten om ondersteuning vanuit het programma Innovatie Gegevens Sociaal Domein (IGS) te stoppen. We onderzoeken nu hoe we verder kunnen met nieuwe partners en financiering.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten							
Werken of participeren naar vermogen	1.496	3.455	350	850	5.830	4.980	-150
Inkomenszekerheid voor levensonderhoud	146.784	147.753	151.784	155.385	154.409	-976	155.383
Financiele ondersteuning om mee te doen	230	401	287	230	333	103	230
Totaal Baten	148.510	151.609	152.421	156.465	160.572	4.107	155.463
Lasten							
Werken of participeren naar vermogen	48.262	48.446	46.461	49.731	51.728	-1.998	48.373
Inkomenszekerheid voor levensonderhoud	167.745	172.398	168.751	172.155	179.003	-6.849	171.423
Financiele ondersteuning om mee te doen	56.163	68.818	33.847	52.670	66.623	-13.953	34.430
Totaal Lasten	272.170	289.662	249.059	274.555	297.355	-22.799	254.226
Saldo baten en lasten	**-123.660**	**-138.053**	**-96.639**	**-118.090**	**-136.782**	**-18.692**	**-98.763**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	0	0	0	3.303	4.829	1.526	0

Onttrekking reserves	6.302	9.393	0	23.881	23.881	0	0
Totaal	**-117.358**	**-128.660**	**-96.639**	**-97.512**	**-117.730**	**-20.218**	**-98.763**

Toelichting

In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Werken of participeren naar vermogen			
Meer ontvangen ESF-subsidie		I	3.643
Ontvangen bijdrage voor het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT)		I	1.026
Ontvangen bijdrage voor Ondernemer Centraal		I	153
Overige baten		I	158
2. Inkomenszekerheid voor levensonderhoud			
Hogere rijksbijdrage BUIG, het definitieve budget 2023 was hoger dan het begrote nader voorlopige budget 2023.		I	1.100
De terugvorderingen zijn lager dan begroot.		I	-2.509
Bijdragen vanuit de regiodienstverlening en eigen bijdrage inburgering, deze worden niet begroot.		I	433
3. Financiële ondersteuning om mee te doen			
Hogere inkomsten uit terugontvangen bijzondere bijstand en overige kleine baten.		I	103
Totaal baten			**4.107**

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Werken of participeren naar vermogen			
Lagere lasten dan begroot voor Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid (fasering project)		I	522
Hogere lasten voor ESF vanwege hogere baten (o.a. voor PRO / VSO scholen en de regio)		I	-3.643
Lagere lasten voor de Utrechtse Werktafel		I	98
Hogere lasten versnelling Overvecht		I	-155
Hogere lasten voor RMT vanwege hogere baten (kosten worden gedeclareerd bij het Rijk en niet vooraf begroot)		I	-1.016
Lagere lasten Ondernemer Centraal doordat budget 2023 en 2024 in 2023 is begroot		I	1.315
Geen lasten voor Banenplan i.s.m. werkgever, wel begroot.		I	40
Lagere lasten voor de re-integratiedienstverlening o.a. door incidenteel in 2023 nog toegevoegde budgetten die zijn benut voor subsidie UW.			2.171

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Aanvullende subsidie UW vanwege tekort op de uitvoering van de sociale werkvoorziening		I	-1.500
Extra rijksbijdrage voor uitvoering Wsw uit Septembercirculaire gemeentefonds 2023 niet verwerkt in programma Werk en Inkomen. Deze bijdrage is wel toegekend aan UW (voordeel programma Algemene Middelen).		S	-248
Lagere kostentoerekening dan begroot.		I	418
2. Inkomenszekerheid voor levensonderhoud			
Hogere uitkeringslasten dan begroot, met name binnen de Participatiewet.		I	-5.941
Lagere lasten Tozo-regeling. Voordeel op de uitvoeringskosten en een nadeel op de verstrekkingen.		I	825
Uitkeringslasten leefgeld vluchtelingen Oekraïne. De lasten zijn in het programma Werk en Inkomen gerealiseerd; dekking hiervoor is opgenomen in het programma Ondersteuning op Maat.		I	-2.312
Minder kostentoerekening dan begroot		I	606
Overige lasten		I	-27
3. Financiële ondersteuning om mee te doen			
Het budget 2e tranche energietoeslag is pas in de Decembercirculaire gemeentefonds 2023 versterkt, waardoor dit budget niet meer kon worden toegevoegd aan het programma Werk en Inkomen (voordeel in programma Algemene Middelen) terwijl de energietoeslag wel is uitgekeerd.		I	-15.376
In 2023 zijn diverse incidentele budgetten beschikbaar waarmee hogere kosten op de armoederegelingen en schuldhulpverlening konden worden opgevangen (zie ook raadsbrief 27 juni 2023). Het restant van 1.423 is gestort in de reserve Armoedebestrijding en schuldhulpverlening.		I	1.423
Totaal lasten			**-22.799**

x € 1.000

Mutatie reserve	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Storting			
Conform systeemafspraak Tweede Bestuursrapportage 2023 is het resultaat op de doelstelling 'Financiële ondersteuning om mee te doen' gestort in de reserve Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening.		I	-1.526
Totaal mutatie reserves			**-1.526**

Risico's

Dit programma heeft geen strategische risico’s.

Investeringen

Niet van toepassing voor dit programma.

Risico's

Belangrijkste bestaande strategische risico's

Risico 1: Financieel risico inzake het BUIG-budget.

- **Stand van zaken risico:**
  - We zien dat in de tweede helft van 2023 het tekort op de BUIG uitkeringen is toegenomen. Het risico blijft aanwezig ook voor toekomstige jaren.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Dit is nog steeds actueel.

Risico 2: Open einde karakter armoede.

- **Stand van zaken risico:**
  - Vanwege de verhoging van het minimumloon met 10% per 1 januari 2023, de inzet op verhogen van het bereik van de regelingen en het doorwerken van de koopkrachtcrisis is het risico hoger.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Dit is nog steeds actueel.

Risico 3: De wetgeving vanuit het rijk is bepalend voor de inzet van onze middelen.

- **Stand van zaken risico:**
  - In 2023 zijn er geen nieuwe wetgeving of financieringssystematieken geweest derhalve is dit risico nog actueel.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Dit is nog steeds actueel.

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
Coöperatieve Vereniging Wigo4it U.A.	Het ontwikkelen en verrichten van administratieve en informatietechnologische ondersteuning aan de deelnemende gemeenten op het terrein van werk, inkomen en zorg. Daardoor verbetert de dienstverlening aan de inwoners en wordt de effectiviteit en doelmatigheid van de uitvoerende organisaties van de deelnemende gemeenten vergroot.	2.232
UW Holding B.V.	Uitvoering van de taken Wet sociale werkvoorziening. UW Holding BV is	3.300

	een belangrijke partner bij de uitvoering van de Participatiewet.

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 2: Utrechters die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud bieden we inkomenszekerheid				
Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen	200	100	100
Loonkostensubsidie	Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen	4.000	2.981	1.019
Plusbonus	Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding	50	5	45
Werkgeverscheque	Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen	200	54	146
Wet Sociale werkvoorziening	Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken	17.002	19.100	-2.098
Innovatieregeling UWV	Subsidie om met vernieuwde ideeën mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen	735	449	286
Inkomens en bestaanszekerheid ondernemers (ondernemer centraal)	Ondernemen preventief voorzien van passende dienstverlening om de toekomstigbestendigheid van de onderneming te borgen	650	513	137
Actieagenda Utrechters Schuldenvrij	Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden.	150	497	-347
Omscholing naar toekomstgericht werk	Inwoners stimuleren om met behulp van omscholing over te stappen naar een toekomstbestendige sector.	240	79	161
Totaal doelstelling 2		23.227	23.778	-551
Doelstelling 3: Utrechters financieel ondersteunen				

Levensgebeurtenissen	Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening	378	379	-1
Huisvesting voedselbanken	Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen	150	80	70
Totaal doelstelling 3		528	459	69
Totaal Werk en Inkomen		**23.755**	**24.237**	**-482**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Beleidsnota's

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Kadernota Participatie en Inkomen 2013	2013	De Kadernota Participatie en Inkomen schetst kaders op het terrein van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid en inkomen.
Uitvoeringsnota Werken aan Werk	2014	Nadere uitwerking van Kadernota Participatie en Inkomen. Acties m.n. gericht op; versterken bedrijvigheid, mensen ondersteunen richting werk en successen in het onderwijs.
Actieagenda Banenafspraak	2021	Met de Actieagenda Banenafspraak zetten we extra stappen om zoveel mogelijk kansen te verzilveren voor onze inwoners en voor werkgevers.
Raadsbrief Ontwikkelbaan als Utrechtse invulling Basisbaan	2023	Raadsbrief over hoe het college haar ambitie voor basisbanen invult met ontwikkelbanen bij UW.
Raadsbrief Leidende principes Nota financiële bestaanszekerheid	2023	Raadsbrief met voorgestelde leidende principes die de basis moeten bieden voor de op te stellen beleidsnota financiële bestaanszekerheid.
Raadsbrief Contouren Beleidsnota werk en re-integratie	2023	Raadsbrief met contouren die de basis moeten bieden voor de op te stellen beleidsnota Werk en Re-integratie.

Onderwijs

Portefeuillehouder(s):
Eelco Eerenberg en Dennis de Vries

Ambitie:
Kinderen en jongeren voorbereiden op een voor hen waardevolle plek in de steeds veranderende samenleving.

Alle kinderen in de stad hebben recht op de toekomst waar ze van dromen. De beste plek om dat voor elkaar te krijgen is het onderwijs. Samen met onze partners spreken we het talent in ieder kind en jongere aan, werken we aan een sterke sociale basis en voeren we de dialoog over hoe we alle kinderen en jongeren waarderen om wie zij zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen in Utrecht mee kan en mag doen en zich kan ontwikkelen. We weten dat dit voor de één lastiger is dan voor een ander. We zien hier ook verschillen tussen wijken en buurten in de stad. Samen met bewoners, partners, bedrijven en het rijk werken we aan gelijke kansen en dit doen we door ongelijk te investeren. Inclusiever onderwijs is het fundament voor een inclusievere samenleving.

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving.

We beginnen vroeg. Investeren in het tegengaan van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen blijkt het meest effectief.
We streven naar een kansrijke start voor jonge kinderen door taalstimulering thuis, op de voorschool en in het basisonderwijs. We willen ieder kind met een risico op een taalachterstand bereiken met de voorschool.

- Er is een vernieuwd Utrechts Kwaliteitskader vastgesteld waarmee alle aanbieders in de voor- en vroegschoolse educatie werken. Dit kwaliteitskader geeft, na een nulmeting een kader en impuls aan de kwaliteit van de voor- en vroegschool.

De ontwikkeling van kinderen kent geen onderbrekingen, de overgangen verlopen soepel.
Soepele overgangen op cruciale momenten in de schoolloopbanen en binnen de schooldag zijn belangrijk voor kinderen. Voorbeelden zijn de Utrechtse Kindcentra, de POVO-procedure, 10-14 onderwijs, brede brugklassen en de overstap VO-MBO.

- Alle basisscholen nemen deel aan een centrale aanmeldprocedure zodat alle kinderen gelijke kansen hebben op de basisschool van hun voorkeur. Ruim 90% van de ouders meldt hun kind op tijd aan en maakt zo gebruik van de voorrangsregels.
- Met ingang van schooljaar 2023-2024 is de nieuwe wet doorstroomtoetsen primair onderwijs (po) van kracht. Samen met de scholen in de regio is een nieuwe povo-procedure vormgegeven die aansluit op de nieuwe wet doorstroomtoetsen po. Tevens is hiermee voldaan aan de wens van de raad om te kijken naar het lotingssysteem.

Kinderen en jongeren worden voldoende uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen.
We willen bereiken dat kinderen ontdekken wat bij ze past en waar ze goed in zijn, in een veilig en fijn schoolklimaat. Ook de bibliotheek heeft hierin een belangrijke plek.
Waar iets extra's nodig is qua ondersteuning en aanbod voor maximale onderwijskansen, organiseren we dat met de partners in de stad.

- De bibliotheek heeft bijna 2,2 miljoen bezoekers ontvangen. Daarnaast is er met 20 scholen een samenwerkingsovereenkomst de Bibliotheek op school geopend. Op deze wijze stimuleren we het leesplezier en de leesvaardigheden van de leerlingen.
- Op de 10 brede scholen in de stad (samenwerkingen van in totaal meer dan 30 scholen) zorgen we voor een rijk naschools aanbod.

We zorgen er voor dat er voor alle kinderen en jongeren een passende plek is in het onderwijs om tot ontwikkeling te komen, waar nodig passend ondersteund door samenwerkende kernpartners in (jeugd)zorg.
We zetten ons er maximaal voor in dat er geen kinderen of jongeren zonder passend aanbod thuiszitten. Als de afstand naar de school te groot is, of als een kind niet zelfstandig naar school kan bieden wij een oplossing in de vorm van (een vergoeding voor) leerlingenvervoer.

- Er is specifiek ingezet om te voorkomen dat leerlingen met een zware lichamelijke of psychische beperking gebruik maken van een vrijstelling 5a van de Leerplichtwet. Dit doen we door een passende combinatie van onderwijs en zorg aan te bieden.
- Regionaal is de pilot voor collectief organiseren van jeugdhulp in het speciaal onderwijs succesvol: er is regionaal een uniforme werkwijze afgesproken en kinderen kunnen doordat de hulp op school beschikbaar is 3 maanden eerder worden geholpen. In Utrecht neemt de Rafaelschool deel aan deze pilot.

De leraar centraal voor de ontwikkeling van het kind.
Het lerarentekort is een blijvend urgent vraagstuk. Iedere leerling heeft recht op goed onderwijs, voldoende goede docenten is hierbij de achillespees.

- We weten leraren aan te trekken en te behouden met een goede begeleiding van startende leraren en aantrekkelijkere opleiding die beter aansluiten op de onderwijspraktijk. Het tekort aan leraren is in het primair onderwijs licht gedaald.

Podium voor het mbo.
Het bieden van een podium voor mbo-studenten blijft nodig. We willen dat alle mbo-studenten zich gelijkwaardig behandeld voelen.

- Utrechtse mbo-studenten deden mee aan de UIT week en sporten bij Olympos. Het mbo-manifest ‘de breedte in’ biedt een handreiking voor inclusiever taalgebruik.

Doelstelling 2: Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen, die voldoende passend en duurzaam is

De gemeente streeft naar een passende school voor ieder kind, vlakbij huis.
Een passende school is een schoolgebouw dat voldoet aan het geldende Bouwbesluit en voldoende omvang heeft. De benodigde omvang van het schoolgebouw wordt bepaald op basis van de Verordening huisvesting scholen. Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak van de gemeente, die we in Utrecht op basis van de vorig jaar vastgestelde verordening uitvoeren.

- We zorgen voor een goed en volledig aanbod in de stad. Dit heeft geresulteerd in zeven nieuwe en gerenoveerde basisscholen, twee nieuwe en gerenoveerde voortgezet onderwijsscholen, twee voorzieningen voor bewegingsonderwijs en zeven groenere schoolpleinen.

Moderne en toekomstbestendige schoolgebouwen.
Een modern schoolgebouw is geschikt om het onderwijs te geven dat een school wil geven op basis van haar visie en onderwijsconcept. Een toekomstbestendig en duurzaam schoolgebouw is bovendien de komende jaren meervoudig inzetbaar, voor de oorspronkelijk bedoelde school en eventueel ook andere scholen of gebruikers.

- Door de stijging van de bouwkosten, het energievraagstuk, de verduurzamingsopgave en de beperkte binnenstedelijke ruimte blijven we als stad zoeken naar maatwerk en innovatie bij de realisatie van moderne, toekomstbestendige schoolgebouwen.
- In 2023 zijn de volgende projecten opgeleverd:

School	Straat	Type project
Jenaplanschool De Brug	Laan van Nieuw-Guinea	Renovatie
De Boemerang	Amandelstraat	Nieuwbouw
IKC Leeuwesteyn	Tweede Muntmeesterslaan	Nieuwbouw
OBS Vleuterweide	Passiebloemweg	Nieuwbouw
International School Utrecht	Marinus van Tyruslaan	Tijdelijke huisvesting
Academie 10	Philipsguldenhof	Nieuwbouw
Sportcampus LRC	Maartvlinder	Nieuwbouw
Montessorischool Arcade	Pauwoogvlinder	Renovatie
Globecollege (Sporthal)	Bontekoelaan	Nieuwbouw
Onder de Bogen (2)	Madridstraat	Nieuwbouw
Al Amana (PO)	Overvecht	Tijdelijke huisvesting

Uitbreiden van Utrechtse kindcentra

Met het Uitvoeringsplan Utrechtse kindcentra kan de gemeente de huisvesting hiervan realiseren. In de Utrechtse kindcentra huisvest de gemeente een school en andere voorzieningen die bijdragen aan de optimale ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 18 jaar en leveren we een belangrijke bijdrage aan onder meer soepele overgangen.

- Met de nieuwbouw van Kindcentrum Leeuwesteyn is een nieuw Utrechts Kindcentrum opgeleverd. Daarnaast is MFA het Zand gerenoveerd en daarbij is een kinderdagverblijf als onderdeel hiervan opgeleverd.

Effectindicatoren

In onderstaande tabel zijn de Effectindicatoren opgenomen voor meer gedetailleerde informatie klik hier.

Indicatoren	Nulmeting	Doel-stelling 2022	Reali-satie 2022	Doel-stelling 2023	Reali-satie 2023	Doel-stelling 2024
Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving.						
Gemiddeld jaarlijks bereik % van deelnemende kinderen met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand (VE indicatie) aan de Voorschoolse Educatie	89%	85%	70*	90%	**73**	95%
Aantal thuiszittende kinderen als gevolg van ontbrekend leerlingenvervoer	Schooljaar 2010-2011	0	0	0	**0**	0
Klanttevredenheid	-	8	geen gegevens	8	**7,1**	8
% van de Utrechtse bevolking dat lid is van de bibliotheek	2010	25%		25%	**26%**	25%
Het % niet vervulde vacatures in het primair onderwijs	-	3%		2%	**9,1**	1%
Het % niet vervulde vacatures in het voortgezet onderwijs	-	2%		1%	**4,8**	0%
Aantal beschikbare Voorschoolse Educatie (VE) plaatsen	-	1.200		1.260		1.330
Aantal benaderde jongeren tussen de 18-23 jaar die niet (meer) naar school gaan en nog geen startkwalificatie hebben behaald, zonder inkomen of een inkomen onder de €300 per maand (Focus-aanpak).	-	1000		1000	**1463**	1000

Aantal thuiszitters 5-18 jaar	27 (2021)	0		0	**133**	0
Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen, die voldoende passend en duurzaam is						
Aantal wijken (van de 10) met voldoende schoolgebouwen voor primair onderwijs (112,5% of meer)	-	8	9	9	**9**	9
Schooldaken met zonnepanelen	-	30%	39	30%	**43**	31,3%
Aantal wijken (van de 2) met voldoende schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs (112,5% of meer)	-	0	0	0	**1**	0
Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting	-	30,7%		31,3%	**34**	31,3

Gemiddeld bereik VE: Sinds 2022 gebruiken we de monitor VE voor het bepalen van de doelgroep en het bereik. Dit is een nieuw instrument. In 2022 is 74% opgenomen maar achteraf blijkt dat dit eerder rond de 70% was. Dit komt door administratieve fouten in de opstartfase. We hebben dit getal nu aangepast.
Aantal beschikbare Voorschoolse Educatie plaatsen: Deze kengetallen zijn niet meer in overeenstemming met de VE-monitor die we als meetinstrument gebruiken. We willen de indicator bij de PB 2025 aan gaan passen zodat dit wel weer met elkaar klopt. We kunnen daarom nu geen betrouwbare cijfers leveren.
Aantal wijken PO: We gaan uit van 112,5%: 12,5% meer gebouwcapaciteit dan werkelijk gebruik. De wijk Noordoost voldoet niet aan deze norm. De wijk Noordoost kent een hoge dichtheid en biedt weinig mogelijkheden tot uitbreiding van de scholen in de wijk.
Schooldaken met zonnepanelen: Momenteel is grofweg een derde van de schooldaken benut voor zonnepanelen. Zonnepanelen spelen de komende jaren een belangrijke rol bij het behalen van de duurzaamheidsnormen in het Bouwbesluit en het bouwen van energieneutrale schoolgebouwen. De komende jaren neemt het aantal benutte schooldaken toe tot ongeveer de helft.
Aantal wijken VO: Voor de hele stad geldt dat er structureel te weinig capaciteit voor het voortgezet onderwijs beschikbaar is. Door de oplevering van Academie Tien is in 2023 capaciteit toegevoegd.
Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting: De inzet van de gemeente is gefocust op renovatie- en nieuwbouwprojecten. Gedurende de looptijd van het MPOHV hebben we te maken gekregen met netcongestie, waardoor het aantal schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting minder snel toeneemt dan verwacht. Momenteel is ruim een derde van alle schoolgebouwen losgekoppeld van het aardgasnetwerk. In Q1- 2024 zorgen we voor een update van de gegevens.

Wat hebben we gedaan?

In de Programmabegroting 2023 hebben we de activiteiten onderverdeeld naar:

- Wat hebben we gedaan in 2023?
- Wat doen we altijd?
- Meerjarige trajecten.

Hiermee hebben we onderscheid gemaakt tussen onze opgaven en 'wat we altijd doen'.

Wat hebben we afgelopen jaar gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving.

- Om verdere verhoging van het bereik in de VE te verkrijgen, nemen we aanvullende maatregelen in de toeleiding van ouders (en kinderen) naar de voorschool. Om te zorgen voor een kwalitatief goed en dekkend voorschools aanbod is met drie partners te weten Blos, Gro-

up en Kind en Co/Ludens voor de periode van 2024-2029 een subsidierelatie aangegaan. Zij zullen zorgen voor een goede taalstimulering bij jonge kinderen.

- In 2023 werkten we samen met de vier Utrechtse mbo instellingen, werkgevers en andere partners uit de stad aan een nieuwe mbo agenda 2023 - 2026.
  Met de vier Utrechtse mbo instellingen is een nieuw ‘mbo-uitvoeringsplan 2023-2026 ‘Waardering voor vakmanschap’ vastgesteld.
- De Rijke schooldag is een begrip dat zowel in het regeerakkoord als in het Coalitieakkoord naar voren komt. In 2023 hebben we in drie wijken dit concept uitgewerkt op het gebied van sport, cultuur en burgerschap. Er zijn in deze wijken dagelijks extra naschoolse activiteiten te volgen voor kinderen. Met de middelen voor school en omgeving wordt er een rijk naschools programma aangeboden in de wijken Overvecht, Zuidwest en Noordwest.
- We zien dat in gebieden met een lagere SES score de vorming van een kindcentrum moeilijker ontstaat, omdat daar minder vraag is naar formele kinderopvang. We zetten in deze gebieden in op de vorming van kindcentra met voorscholen en basisscholen en versterken dit door middel van ons brede schoolbeleid en de Rijke Schooldag.
- Voor het NPOnderwijs stelden we samen met Jeugd een nadere regel Herstel en veerkracht op waarmee we doorlopende activiteiten voor jeugd stimuleren.
  De middelen voor NPOnderwijs zijn samengevoegd met de middelen voor "versneld Vernieuwen”. Er zijn in totaal ruim 40 aanvragen gehonoreerd voor het totale beschikbare bedrag van 11,65 miljoen euro. (In deze brief is een tussenoverzicht gegeven.).

Doelstelling 2: Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen, die voldoende passend en duurzaam is.

- In 2023 werkten we samen met de schoolbesturen verder aan een nieuw MPOHV zodat we goede kaders en afspraken hebben over het nieuw- en verbouwen van de scholenvoorraad.
- In 2023 zijn we samen met de schoolbesturen gestart aan het opstellen van een nieuw MPOHV (IHP onderwijshuisvesting) voor de komende 16 jaar.
- In 2023 heeft de gemeente in totaal 68 miljoen euro aan investeringsprojecten voor schoolgebouwen geïnvesteerd. Deze investering is deels uit het investeringspakket ‘groei in balans’ gedekt.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving.

- De Utrechtse Onderwijs Agenda komt in 2023-2026 met een visie voor 2040 en een bijhorende werkagenda. De bedoeling was om deze vóór 1-1-2024 in werking te laten treden maar mede door bespreking in de gemeenteraad is besloten om de werkagenda uit te stellen, waardoor deze nu in effect komt van 2024-2027.
- De onderwijsimpuls hebben we niet helemaal zo kunnen uitvoeren als we hadden gewild. Een verklaring hiervoor is dat scholen veel tijdelijke subsidies van het Rijk hebben gekregen die in korte tijd ingezet moeten worden. Hierdoor was er minder (personele) capaciteit op scholen voor andere ontwikkelingen zoals een onderwijsimpuls.

Wat hebben we van ‘wat we altijd doen’ gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving.

- We geven uitvoering aan de wettelijke taken van leerplicht en het regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) en aan het organiseren van het leerlingenvervoer. Het ontwikkelrecht van kinderen en jongeren staat centraal. Daarom zorgen we ervoor dat alle kinderen een passend aanbod hebben van onderwijs, aangevuld met zorg en/of jeugdhulp indien nodig.
- Actief begeleiden van jongeren zonder startkwalificatie naar opleiding, werk of zorg (Focus aanpak).
- Subsidies voor het voorkomen van en inlopen van onderwijsachterstanden en het verder inlopen van onderwijsachterstanden zijn ook wettelijke taken. In dit kader voerden we uit:
    - Subsidie voor taal- en lees stimulering van ouders en hun kinderen aan de bibliotheek en Taal doet Meer; Kinderen lopen hun taalachterstand in, worden gestimuleerd te lezen en ook voor hun ouders is dit een impuls voor lezen en taalgebruik,
    - Subsidie aan kinderopvangpartners voor het uitvoeren van Voorschoolse educatie; kinderen volgen een stimulerend programma en zijn zodoende beter voorbereid op de basisschool.
    - Subsidie voor passende Kinderopvang, Huisvestingssubsidie voorschoolse educatie en Transitiekosten Voorschoolse Educatie aan kinderopvangorganisaties. Hierin is ook ruimte voor ondersteuning op maat aan kinderen die iets extra's nodig hebben en een warme overdracht naar het basisonderwijs;
      In 2023 is de nadere regel passende kinderopvang gepubliceerd, de definitieve subsidieverlening voor de nieuwe periode voorschoolse educatie 2024-2029 is gerealiseerd. Er zijn 3 partners gegund voor de uitvoering VE die voldeden aan voorwaarden van de nadere regel.
    - Subsidie Versterken van Taal aan de Utrechtse schoolbesturen; Kinderen die als nieuwkomer in ons land aankomen en nog geen Nederlands spreken gaan eerst naar de Taalschool.
      De tijdelijke onderwijsvoorziening Shkola voor Oekraïense leerlingen in het voortgezet onderwijs is in de zomer van 2023 opgeheven. Alle leerlingen zijn opgenomen in het reguliere programma van Ithaka.
- Met de Brede School gaven we kinderen optimale kansen om zich te ontwikkelen en bouwen we een netwerk rond een school waarin onderwijs, opvang, organisaties uit het sociaal domein, sport, cultuur en de wijk met elkaar samenwerken. Leerlingen maken kennis met een breed scala aan activiteiten en ontdekken én ontwikkelen hun talenten. We werken samen met Volksgezondheid aan de gezonde schoollunch, samen met Sport en Samenleving aan bewegingsonderwijs en samen met Cultuur aan cultuuronderwijs.
- De bibliotheek is niet alleen voor kinderen en jongeren belangrijk maar voor alle Utrechters. De bibliotheek is de spil van kennis en het expertisecentrum voor lezen en digitale vaardigheid. We werken met de Bibliotheek Utrecht aan een sluitende begroting en maken afspraken over de bijpassende uitvoering van de taken, stedelijk en wijkgericht.
  Het is Bibliotheek Utrecht gelukt om de in 2022 begrote tekorten in 2023 aanzienlijk terug te dringen. Voor een verbeterd aanbod in de stad zijn er tussen de bibliotheek en diverse scholen 20 samenwerkingsovereenkomsten de Bibliotheek op School gesloten.
- We willen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen en doorstromen naar een plek op de arbeidsmarkt die past bij hun mogelijkheden en talenten. Dit doen we (o.a.) door een goede overgang te organiseren tussen het vo en het mbo, met een preventieve verzuimaanpak en een goede ondersteuning bij loopbaankeuzes.

Doelstelling 2: Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen, die voldoende passend en duurzaam is.

- Voldoende en optimaal gespreide huisvesting van scholen: uitgangspunt is voldoende omvang van de schoolgebouwen en de gymzalen in de wijk. En voldoende spreiding om ervoor te zorgen dat ieder kind naar een passende school nabij huis kan gaan. Daarom realiseren we binnen het programma onderwijs in iedere nieuwbouwwijk met voldoende omvang een nieuwe basisschool. Voor de VO scholen kijken we naar de stadsbrede spreiding. We gaan uit van 112,5% capaciteit bij PO: 12,5% meer gebouwcapaciteit dan werkelijk gebruik. De wijk Noordoost voldoet niet aan deze norm. De wijk Noordoost kent een hoge dichtheid en biedt weinig mogelijkheden tot uitbreiding van de scholen in de wijk. Aantal wijken VO: Voor de hele stad geldt dat er structureel te weinig capaciteit voor het voortgezet onderwijs beschikbaar is. Door de oplevering van Academie Tien is in 2023 capaciteit toegevoegd. Voor een lijstje met opgeleverde gebouwen in 2023 zie de paragraaf: wat hebben we bereikt.
- Mens- en milieubewust bouwen aan de huisvesting van scholen die bijdraagt aan gezonder stedelijk leven. Zo realiseren we gymzalen voor het bewegingsonderwijs. Veel van deze gymzalen zetten we ook in voor het programma sport. Tot en met 2025 maken we circa vijftien nieuwe gymzalen en vervangen of renoveren we enkele gymzalen. Daarnaast gaan we negen gymzalen (kleine oppervlakte) combineren tot 3 sporthallen (grote oppervlakte) om buiten schooltijd in te zetten voor de Utrechtse sportclubs.
- Beheren en exploiteren van de huisvesting van scholen naar tevredenheid van de scholen en de andere eindgebruikers. De samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen is essentieel voor de realisatie van onderwijsvastgoed in de gemeente. We willen op structurele basis met de schoolbesturen op wijk- of gebiedsniveau bespreken wat er aan huisvesting nodig is binnen het kader van het MPOHV.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving.

- Niet van toepassing

Doelstelling 2: Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen, die voldoende passend en duurzaam is.

- In 2023 vroegen we de schoolbesturen net zoals in 2021 en 2022 om mee te werken aan een klantonderzoek. Het klantonderzoek voor onderwijshuisvesting zal op een vergelijkbare manier worden uitgevoerd als het klantonderzoek bij het programma Utrechts vastgoed. Het klantonderzoek is gedeeltelijk uitgevoerd. Er is een klantonderzoek voor vastgoed algemeen gedaan, waarvan onderwijshuisvesting een klein onderdeel is. De resultaten worden in Q1-2024 geanalyseerd.
- (Ver)bouw gymzalen: Deze activiteit is niet volgens plan uitgevoerd. In 2023 zijn de gymzalen bij Academie Tien en bij het Globe College gerealiseerd. De andere geplande gymzalen worden in 2024 en 2025 uitgevoerd.

Wat hebben we voor de meerjarige trajecten gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving.

- Alle basisscholen nemen deel aan een centrale aanmeldprocedure voor de basisschool.
- Met voorlichtingsfilms in zes talen over de aanmeldprocedure vergroten we het bereik onder minder taal- of digivaardige ouders. Ruim 90% van de ouders meldt hun kind op tijd aan en maakt zo gebruik van de voorrangsregels.
- Binnen de regiodeal Overvecht is het voortgezet onderwijs actief gaan deelnemen aan het programma Leerpracht om leraren te begeleiden en te behouden. Vier basisscholen in Overvecht zijn Familieschool, waarmee er een gebouwd is aan een sterke community met de ouders.
- Een nieuw plan van aanpak personeelstekort in het onderwijs is opgesteld. Schoolbesturen investeren extra in het opleiden en begeleiden van startende leraren en opleidingen investeren extra in het aantrekkelijker maken van de opleidingen en een betere aansluiting op de onderwijspraktijk.
- Er zijn afspraken gemaakt met bedrijven en instellingen over gelijkwaardige deelname van MBO-studenten en over stageplaatsen voor MBO-studenten.

Doelstelling 2: Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen, die voldoende passend en duurzaam is.

- We hebben in 2023 subsidie gegeven voor groene schoolpleinen aan twaalf scholen.
- We zijn bezig met de voorbereidingen van de bouwplannen voor UK's in Cartesius, Groenewoud en Merwedekanaalzone, maar ook in Vleuten-dorp en Tuindorp.
- 10-14 onderwijs hebben we mogelijk gemaakt met de bouw van Academie Tien, die we eind 2023 hebben opgeleverd. Maar ook met de komst van Aurelius College bij basisschool De Zonnewereld, waar ruimte voor 10-14-onderwijs wordt ingericht.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving.

- Niet van toepassing.

Doelstelling 2: Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen, die voldoende passend en duurzaam is

- Niet van toepassing.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten							
Kinderen en jongeren doorlopen eigen pad	16.493	22.015	16.493	22.396	18.181	-4.215	16.493
Toekomstbestendige huisvesting scholen	1.919	3.925	2.726	2.847	5.729	2.882	3.029
Totaal Baten	18.412	25.940	19.219	25.243	23.910	-1.333	19.522
Lasten							

Kinderen en jongeren doorlopen eigen pad	59.779	61.859	61.511	74.087	65.827	8.260	65.951
Toekomstbestendige huisvesting scholen	52.492	51.946	54.844	57.839	55.368	2.471	60.639
Totaal Lasten	112.271	113.805	116.355	131.926	121.195	10.731	126.590
Saldo baten en lasten	**-93.859**	**-87.865**	**-97.136**	**-106.683**	**-97.285**	**9.398**	**-107.068**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	1.600	1.600	0	754	1.110	356	0
Onttrekking reserves	7.944	8.782	2.510	3.482	3.481	-1	2.667
Totaal	**-87.515**	**-80.683**	**-94.626**	**-103.955**	**-94.914**	**9.042**	**-104.401**

Toelichting

In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Kinderen en jongeren doorlopen eigen pad			
NPO De baten zijn 2,56 miljoen euro lager doordat het laatste deel van de toegekende NPO middelen gedurende het jaar 2024 overgemaakt zullen worden aan de aanvragers. Omdat de betaling in delen kan plaatsvinden en soms ook voor schooljaren zijn ingecalculeerd, loopt dat door meerdere boekjaren heen.		I	-2.568
Onderwijsachterstandenbeleid De baten zijn lager door o.a. de beschikte subsidies lager zijn vastgesteld in verband met terugbetaalde voorschotten waardoor er onderbesteding ontstaat op de beschikbare middelen. De betreffende middelen die over een langere periode uitgegeven mogen worden zijn geboekt op de balans om ze beschikbaar te houden.		I	-1.879
Bibliotheek Hogere baten i.v.m. het ontvangen bedrag voor Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) dat aan de Bibliotheek is toegekend.		I	330
Overige baten			-98
Toekomstbestendige huisvesting scholen			
Hogere baten door niet begrote bijdrage derden voor tijdelijke huisvesting Internationale School Utrecht		I	2.099
Hogere eenmalige baten Voorschoolse Educatie 2021 en 2022. Het gebruik van de lokalen betreffende Voorschoolse Educatie brengen we in rekening. Door capaciteitsgebrek is dat voorgaande jaren niet gedaan en is hier in de begroting geen rekening mee gehouden.		I	531
Niet begrote baten in rekening gebrachte Voorschoolse Educatie 2023. Het gebruik van de lokalen betreffende Voorschoolse		S	283

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Educatie brengen we in rekening. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden.			
Overige baten			-31
Totaal baten			**-1.333**

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Kinderen en jongeren doorlopen eigen pad			
NPO De lasten zijn hoger omdat weliswaar de NPO middelen volledig zijn toegekend, maar de werkelijke uitbetaling soms in delen en termijnen gebeurt waardoor de werkelijke realisatie in de administratie lager uitvalt dan het begrote bedrag. De afwikkeling hiervan is toegelicht bij de toelichting van het verschil bij de baten van de NPO middelen.		I	2.826
Onderwijsachterstandenbeleid Doordat er minder baten zijn gerealiseerd zijn er ook lagere lasten gemaakt in verband met lagere vaststellingen, terugvorderingen en onderbesteding zoals beschreven bij de toelichting van het verschil op de begrote en gerealiseerde baten van Onderwijsachterstandenbeleid.		I	1.923
Leerlingenvervoer De kosten bij leerlingvervoer zijn afhankelijk van het aantal gemaakte ritten. In de Eerste bestuursrapportage 2023 was hier een verwachte overschrijding gemeld en daarom de begroting eenmalig opgehoogd. Uiteindelijk bleken de verwachte extra kosten toch geen werkelijkheid te zijn geworden. Deze toevoeging heeft geresulteerd in dit verschil.		I	804
Voldoende goede onderwijsprofessionals Lagere lasten doordat aanvragers voor deze middelen veel tijdelijke subsidies van het Rijk hebben gekregen die in korte tijd ingezet moeten worden en er minder capaciteit is voor andere ontwikkelingen. Daarnaast staat er onterecht 1 miljoen euro van dit resultaat op boekjaar 2023.		I	2.463
Diverse overige lagere lasten binnen meerdere opgaven		S	244
Toekomstbestendige huisvesting scholen			
Huisvestingsprogramma is er minder besteed dan begroot. Deze bestedingen werden gedekt uit het incidentele voordeel stelpost kapitaallasten.		I	3.715
Hogere uitgaven asbestsanering dan begroot doordat er bij een project meer asbest is aangetroffen dan verwacht.		I	-360

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Hogere organisatiekosten dan begroot door voorbereiding diverse projecten (inhuur, doorbelasting bedrijfsvoering concern)		I	-477
Door prijsstijgingen vielen de gebouwgebonden kosten hoger uit (nuts, verzekeringen)		I	-300
Overige lasten			-107
Totaal lasten			**10.731**

x € 1.000

Mutatie reserve	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Onttrekking			
Overige onttrekkingen reserves			-1
Storting			
Hogere storting in de bestemmingsreserve Vaste Activa ter dekking van investeringsprojecten		I	-356
Overige toevoegingen reserves			0
Totaal mutatie reserves			**356**

Risico's

Belangrijkste bestaande strategische risico's

Risico 1: Toenemende personeelstekorten.

- **Stand van zaken risico:**
  - De tekorten in het onderwijs en de kinderopvang blijven een risico voor het realiseren van de doelstellingen.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Met Utrecht Leert zetten we ons blijvend in om de personele tekorten terug te dringen.

Risico 2: Extra druk op personeel door Coronamaatregelen.

- **Stand van zaken risico:**
  - De mentale gezondheid van de leerlingen is een aandachtspunt.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Er is aandacht voor professionele samenwerking tussen alle professionals in en om het onderwijs.

Risico 3: Gebrek aan betaalbare woningen en slechte bereikbaarheid.

- **Stand van zaken risico:**
  - Wonen en parkeren zijn thema's die aandacht vragen voor het binden van (onderwijs)professionals.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Met parkeren wordt gewerkt aan een parkeerproduct onderwijs.

Risico 4: Stijgende bouwkosten en krapte op arbeidsmarkt.

- **Stand van zaken risico:**
  - Dit is nog steeds actueel.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - We werken aan uitbreiding van de personele capaciteit.

Risico 5: Kloof die groter wordt en het effect op de kansen van kinderen.

- **Stand van zaken risico:**
  - Het zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen heeft continue onze aandacht.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Er wordt ongelijk ingezet om alle kinderen mee te laten doen.

`

Risico 6: Nadruk op controleren van kwaliteit door cijfers.

- **Stand van zaken risico:**
  - De nadruk ligt landelijk erg op de basisvaardigheden.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - In gesprek met het onderwijs blijven we inzetten op de goede randvoorwaarden., voor basisvaardigheden maar ook voor andere vaardigheden die hiermee samenhang hebben. Onderwijs is meer dan alleen taal en rekenen.

Investeringen

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de investeringen.

Verbonden partijen

Bij het Programma Onderwijs is er geen sprake van verbonden partijen.

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving				
Burgerschap PO	Vredeseducatie	32	0	32
Cultuureducatie (onderwijs)	Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven.	2.053	2.054	-1
Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges)	Verlaging werkdruk leraren	374	374	0
Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs	Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs	491	512	-21
Overgang PO naar VO	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.	227	204	23
Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)	1.400	1.449	-49
Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren	815	813	2
Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs	Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen	1.466	1.558	-92
Transitieregeling Voorschoolse educatie	Het subsidieplafondvoor de transitieregeling voorschoolse educatie	375	375	0
Uitvoering Voorschoolse Educatie	De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie.	10.000	9.637	363
Verkeersexamen in de wijken	Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen	32	0	32

Versterken van taal	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr	4.159	4.159	0
Uitvoering Voorschoolse Educatie plus	De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus	1.338	1.435	-97
Onderwijs Ondersteunende Activiteiten	Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden.	89	0	89
Huisvesting voor uitvoering voorschoolse educatie	Huisvesting voor het uitvoeren van voorschoolse educatie in een voorschoolse educatie lokaal/ruimte. De te bereiken doelgroep is Utrechtse doelgroeppeuters	800	736	64
Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs	Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht	1.303	750	553
Utrecht Leert!	Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert!	1.000	1.216	-216
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23	97	95	2
Onderwijs ondersteuning talentontwikkeling	Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden.	37	0	37
Bibliotheek Utrecht	De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden	16.626	17.177	-551
Combinatiefuncties brede school voortgezet onderwijs	Inzet van een combinatiefunctionaris die zorg draagt voor de organisatie van activiteiten in lijn met de visie Brede School VO, zodat leerlingen deelnemen aan talentontwikkelingsactiviteiten op het gebied van bijv. sport, kunst en cultuur.	0	0	0
Talentontwikkeling voortgezet onderwijs	Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs.	1.239	1.239	0

OPDC De Utrechtse School	Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs	654	649	5
Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)	944	977	-33
VSV Regionaal	Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.	880	829	51
VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO	Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.	320	311	9
Sterk MBO Utrecht	Het realiseren van de ambitie om het Utrechtse MBO te versterken	461	437	24
Burgerschap VO	Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB	17	0	17
Versterken van taal: Brede school Academie (BSA)	De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlin	244	244	0
NPOnderwijs	Nationaal Programma Onderwijs	2.991	2.971	20
Onderwijs Achterstanden Beleid	Onderwijs Achterstanden Beleid	1.100	1.100	0
Totaal doelstelling 1		51.564	51.301	263
Totaal Onderwijs		**51.564**	**51.301**	**263**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Beleidsnota's

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Raadsvoorstel Utrechtse Onderwijs agenda	Niet vastgesteld	
Technische aanpassingen verordening onderwijshuisvesting	16-5-2023	Besproken in commissie VOWE 20 april
Nota van uitgangspunten passende kinderopvang	9-3-2023	

Ondersteuning op maat

Portefeuillehouder(s):
Dennis de Vries, Rachel Streefland en Linda Voortman

Ambitie:
In Utrecht vinden we het belangrijk dat iedereen zo gezond, veilig en zelfstandig mogelijk kan wonen en leven, een sociaal netwerk heeft en zich daarbij maximaal kan ontwikkelen.

Wanneer dit (even) niet vanzelfsprekend is, kan iemand rekenen op zorg en ondersteuning die zo dichtbij mogelijk in de buurt wordt geboden passend bij de behoeften van die inwoner.

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling 1: De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien

De buurtteams bieden tijdig passende ondersteuning aan jeugdigen en ouders bij vragen en problemen op alle leefgebieden. Samen met de jeugdige en het gezin onderzoekt de gezinswerker wat nodig is om, bij voorkeur weer zelfstandig, verder te kunnen. De gezinswerker betrekt indien nodig hierbij (of wordt betrokken door) het netwerk van het gezin of andere organisaties zoals de school, huisarts, sociale basis of specialistische jeugdhulp.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- Onder de effectindicatoren zijn de ontwikkelingen in 2023 van het bereik, de beschikbaarheid en de kwaliteit van de buurtteams jeugd en gezin opgenomen
- Eind 2023 was er bij ruim 90% van de huisartspraktijken een gezinswerker in de praktijk is of een andere vorm van samenwerking met het buurtteam.

Doelstelling 2: Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien

KOOS en Spoor030 organiseren de specialistische jeugdhulp voor jeugdigen en ouders zoveel mogelijk in de eigen buurt. Dit is een belangrijke en concrete stap in de ambitie om de zorg voor jeugd eenvoudiger te organiseren. Zo kunnen zij aansluiten bij de leefwereld van de gezinnen en samenwerken met bijvoorbeeld school, buurtteam jeugd en gezin, huisarts, jongerenwerk of sportclub. Door hun specialistische expertise werken zij aanvullend op de inzet van deze partners. Ook leveren zij een belangrijke bijdrage aan het streven om zoveel mogelijk kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien: de thuissituatie versterken of als thuis wonen echt niet meer kan in een gezinsgerichte vorm van opvang zoals pleegzorg. Als er zeer specialistische jeugdhulp nodig is, dan kan Yeph dit aanvullend op de hulp die al in het gezin aanwezig is, bieden.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- Onder de effectindicatoren zijn de ontwikkelingen in 2023 van het bereik, de beschikbaarheid en de kwaliteit van de specialistische jeugdhulp opgenomen.

Doelstelling 3: Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is

Een ondertoezichtstelling duurt bij voorkeur zo kort als mogelijk, jeugdigen en hun ouders krijgen tijdig passende hulp en jeugdigen blijven zoveel mogelijk thuis wonen. De hulpverlening in het gedwongen

kader wordt uitgevoerd in samenhang met het netwerk van het gezin en met andere (al ingezette) hulpverlening die betrokken is bij het gezin.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) biedt met Lokalis, KOOS/Spoor030 en Yeph in de meeste situaties passende en tijdige hulp aan jeugdigen die een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben. We werkten met een doorbraaklijst waar jeugdigen op staan die langer dan 3 maanden op hulp wachten. Het aantal jeugdigen in Utrecht dat op deze lijst komt is beperkt en varieert maandelijks van 0 tot 5.
- In Overvecht en Leidsche Rijn benutten buurtteams en Expertiseteams Veiligheid Utrecht (EVU) elkaars expertise, waardoor ze vaker hulp en ondersteuning in een vrijwillig kader konden bieden, en daarmee ondertoezichtstellingen van jeugdigen of escalatie van crises zijn voorkomen en ondertoezichtstellingen eerder konden worden beëindigd.

Doelstelling 4: Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de sociale basiszorg

De buurtteams sociaal bieden alle inwoners met een hulpvraag begeleiding en ondersteuning en indien nodig zorgen zij voor een passende oplossing in de sociale basis of aanvullende zorg. U Centraal biedt (wijkgerichte) informatievoorziening, geeft advies op sociaal juridisch gebied en helpt inwoners vanuit een neutrale positie bij het regelen van zorg of ondersteuning.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- De buurtteams sociaal hebben laagdrempelige basiszorg verleend aan kwetsbare inwoners en gezorgd voor passende oplossingen binnen de sociale basis en aanvullende zorg.
- U Centraal heeft sociaal juridisch advies geleverd aan inwoners van Utrecht en hen vanuit een neutrale positie geholpen bij het regelen van zorg en ondersteuning.

Doelstelling 5: Utrechters krijgen de aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen

De problematiek van een hulpvrager kan zo zwaar en/of de mogelijkheden van eigen kracht en eigen netwerk zo beperkt zijn, of de ondersteuningsvraag is dermate complex, specifiek of intensief dat er specialistische kennis of meer zorg nodig is dan de basiszorg kan bieden. Voor deze mensen is er een vangnet in de vorm van de aanvullende zorg. Het buurtteam is de toegang tot de aanvullende zorg en bepaalt met de zorgvrager met welk doel deze zorg wordt ingezet. De vormen van aanvullende zorg zijn hulp bij het huishouden, individuele en thuisbegeleiding, arbeidsmatige activering, dagbegeleiding en tijdelijk verblijf. Daarnaast komen inwoners in aanmerking voor woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoer om hun zelfstandigheid te bevorderen.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- Het uitvoeringsprogramma "Thuis in je wijk" is ontwikkeld en vanaf september in uitvoering in 4 wijken: Overvecht, Noordwest, Kanaleneiland en Leidsche Rijn..
- Er is een succesvolle aanpak gestart in Lunetten met een gemeenschappelijke triage van in en uitstromende cliënten. Buurtteam, aanvullende zorg en basiszorg kijken gezamenlijk naar de zorgvraag van de cliënt en kijken wie welke bijdrage kan leveren om de vragen van de cliënt zo goed mogelijk in te vullen, waar mogelijk met hulp van het netwerk. Deze aanpak breiden we in 2024 verder uit naar de Thuis in je wijk wijken.
- Er zijn vanuit het Integraal Zorgakkoord een regiobeeld en regioplannen opgesteld met partners in de stad en in de regio. In Utrecht stad gaat het om regioplannen rondom de samenwerking eerstelijns-sociaal domein, mentale gezondheid en gezond ouder worden.

Doelstelling 6: Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening

Deze doelstelling richt zich op de activiteiten die wij als centrumgemeente uitvoeren voor de regiogemeenten in U16-verband. Het gaat daarbij om:

Maatschappelijke Opvang: het streven is dat iedereen die in de stad of de regio Utrecht woont een eigen woonplek heeft. Door (woon) problemen tijdig te signaleren, willen we voorkomen dat mensen dakloos raken. Als iemand toch dakloos raakt en het hen op eigen kracht niet lukt om te zorgen voor een dak boven het hoofd, bieden we snel tijdelijke opvang met hulpverlening, met als inzet dat betrokkene weer zo snel mogelijk een eigen woon-of verblijfsplek heeft. Als inwoners ondersteuning nodig hebben bij zelfstandig wonen,wordt passende (aanvullende) zorg ingezet.

Beschermd Wonen: het streven is dat mensen in de U16 regio zo veel als mogelijk zelfstandig thuis wonen met passende ondersteuning op de verschillende leefgebieden. Hiervoor moet er in alle gemeenten in de U16 een stevige lokale sociale basis zijn. Om deze beweging te versterken zetten we in op de beweging naar beschermd thuis, waarbij inwoners zelfstandig kunnen wonen en er 24 uurs ondersteuning mogelijk is. Voor de inwoners die zwaardere zorg nodig hebben zijn er verblijfsplekken beschermd wonen.

Zorg en Veiligheid: We zetten in op het terugdringen huiselijk geweld en kindermishandeling. We beperken de schade van geweld en zetten ons in om de cirkel van geweld en de overdracht van generatie op generatie duurzaam te doorbreken. Inwoners die door hun aandoening of beperking (mogelijk) overlast of gevaarlijke situaties veroorzaken, voor zichzelf of anderen, bieden wij passende zorg, ondersteuning en opvang met een integrale aanpak door zorg- en veiligheidspartners.

Wat hebben we bereikt in 2023?

Maatschappelijke Opvang:

- In 2023 namen vanuit herkomstgemeente Utrecht in totaal 150 cliënten deel aan Living Lab Eerst een Thuis. Hiervan zijn 47 cliënten gedurende het jaar nieuw ingestroomd en 44 cliënten uitgestroomd. In 2023 zijn afspraken gemaakt over de realisatie van Eerst een Thuis-woonprojecten van de Tussenvoorziening (39 woningen) en Kwintes (10 woningen) voor cliënten uit de U16-gemeenten, waarvoor Living Lab-middelen (‘Blokhuis-middelen’) zijn ingezet.
- Het project Activering in de opvang is succesvol uitgebreid naar meerdere locaties, waardoor cliënten op de opvanglocaties NoiZ, Biltstraat en Het Jansveld worden gemotiveerd tot en begeleid naar zinvolle daginvulling.
- Het onderzoek naar het 10 puntenplan voorkomen herhaalde dakloosheid is afgerond.
- Met partners en belangenbehartigers hebben we een intensief proces doorlopen om tot maatregelen te komen voor de druk in de opvang. Met de uitkomsten van dit proces zijn we tot een nieuwe beleidsnota gekomen en is er een actieagenda geformuleerd.
- Het proces om met de regio te komen tot een regionaal plan dakloosheid is gestart.

Beschermd Wonen:

- Het Regioplan U16 beschermd wonen 2023-2028 is in het voorjaar van 2023 vastgesteld. Met de afspraken in het Regioplan en de begroting 2023 is alle gemeenten in de U16 verder gewerkt om een passend niveau van lokale voorzieningen te realiseren.
- In 2023 hebben we een regionale monitor Beschermd Wonen ontwikkeld, om als gemeenten in de U16 gezamenlijk beter te kunnen sturen op het bereiken van de doelen in het Regioplan.

- Door binnen de U16-samenwerking meer te sturen op de plaatsingsinspanningen is in 2023 het aantal plaatsingen in de regio gestegen.
- Er zijn in 2023 6 plekken Prikkelarme opvang extra gerealiseerd.

Zorg en Veiligheid:
- De alliantie ‘financieel veilig ouder worden’ is opgericht en heeft een jaarplan opgesteld.

Doelstelling 7: Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders

De doelstelling is afhankelijk van de verblijfstatus van de nieuwkomer:
- We dragen evenredig bij aan asielopvang en zorgen voor veilige en menswaardige opvang voor vluchtelingen. Door het Plan Einstein concept kunnen zij vanaf dag één werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.
- We bieden ongedocumenteerden opvang en begeleiding in de Landelijke Vreemdelingenvoorziening volgens de Utrechtse werkwijze. We willen illegaliteit voorkomen en verminderen door in te zetten op legaliseren van verblijf, doormigratie óf op terugkeer.
- We doen meer dan de wet inburgering vraagt zodat asielmigranten en gezinsmigranten sneller en beter hun weg weten en mee kunnen doen in Utrecht.

Wat hebben we bereikt in 2023?
- We dragen evenredig bij aan asielopvang en hebben ervoor gezorgd dat bij alle nieuwe en tijdelijke locaties het Plan Einstein concept wordt toegepast.
- We bereiken met de Utrechtse Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) goede resultaten, we hebben ten opzichte van andere LVV meer bestendige oplossingen en minder verlies aan de illegaliteit (raadsbrief 21 maart 2023). Ook hebben we gedurende het hele jaar extra nachtopvangplekken gerealiseerd voor kwetsbare EU-arbeidsmigranten extra opvangplekken gerealiseerd voor kwetsbare EU-arbeidsmigranten.
- We hebben in 2023 onze aanpak op inburgering verder ontwikkeld en geïmplementeerd. We zien dat we op vele fronten een vernieuwende aanpak hebben weten te realiseren. De basis is op orde en we hebben geen achterstanden in het begeleiden van inburgeringsplichtigen. Zie de voortgangsrapportage van november 2023.
- We hebben conform landelijke opdracht voldoende opvangplekken met sociaal beheer, toegang tot zorg, ondersteuning en onderwijs georganiseerd voor Oekraïense vluchtelingen (zie raadsbrief van 28 november).


Effectindicatoren
Jeugd

Data over bereik, beschikbaarheid en kwaliteit laten ontwikkelingen zien en geven handvatten om onze schaarse middelen effectiever in te zetten en tijdig bij te sturen.

Bereik
Onderstaande grafieken tonen het aantal jeugdigen en gezinnen dat de afgelopen jaren instroomde en uitstroomde en in zorg was. Onze partners zetten zich in om de jeugdigen en gezinnen te bereiken die daadwerkelijk hulp en ondersteuning nodig hebben. We zijn ons ervan bewust dat dit niet in onderstaande grafieken staat. Samen met onze partners duiden we daarom deze data samen met kwalitatieve informatie. De grafieken zijn voorzien van een korte toelichting.


Basishulp buurtteams jeugd en gezin en ambulante specialistische jeugdhulp KOOS en Spoor030

Standen per dag



Omschrijving
Ambulante specialistische jeugdhulp
Buurtteam J&G

In- en uitstroom per jaar



Omschrijving, stroom
Ambulante specialistische jeugdhulp, instroom
Ambulante specialistische jeugdhulp, uitstroom
Buurtteam J&G, instroom
Buurtteam J&G, uitstroom


Omschrijving:


- De 1e grafiek toont per dag in 2019-2023 het aantal jongeren/gezinnen dat hulp en ondersteuning van de buurtteams jeugd en gezin kreeg en het aantal jeugdigen dat ambulante specialistische jeugdhulp van KOOS of Spoor030 kreeg.
- De 2e grafiek laat zien hoeveel jongeren/gezinnen per jaar in 2019-2023 in- en uitstroomden bij de buurtteams en hoeveel jeugdigen in 2019-2023 in- en uitstroomden bij ambulante specialistische jeugdhulp van KOOS of Spoor030. De schaal is per grafiek gebaseerd op het aantal jeugdigen/gezinnen in de betreffende zorgvorm en verschilt dus per grafiek.

Duiding:

- Het aantal gezinnen in begeleiding bij de buurtteams jeugd en gezin is in 2023 gedaald. De instroom is in 2023 lager dan voorgaande jaren, de uitstroom was in 2023 hoger dan de instroom. Vragen zijn sneller op de goede plek belegd door een betere triage. Daarnaast is een deel te verklaren door een terugloop in formatie, hoger langdurig verzuim, toename van openstaande vacatures en de tijd die nodig is om nieuwe gezinswerkers volledig inzetbaar te hebben.
- Het aantal jeugdigen met ambulante specialistische jeugdhulp is van medio 2023 t/m Q4 2023 stabiel. In 2023 is de uitstroom iets hoger dan de instroom, de instroom was minder dan voorgaande jaren, wat duidt op een langere trajectduur in 2023.
- Vergeleken met andere gemeenten zijn er in Utrecht relatief minder jeugdigen die ambulante specialistische jeugdhulp krijgen en worden meer Utrechtse gezinnen geholpen door de buurtteams. Hierbij speelt mee dat in een deel van de andere gemeenten buurtteams geen of nauwelijks zelf jeugdhulp bieden en vooral de toegang tot jeugdhulp zijn.

Pleegzorg, gezinsgericht en niet-gezinsgericht logeren en wonen, Yeph





Omschrijving:


- De 1e grafiek toont per dag in 2019-2023 het aantal jeugdigen dat in zorg was bij Yeph, of in pleegzorg, gezinsgericht logeren & wonen of niet-gezinsgericht logeren & wonen verbleef.
- In de 2e grafiek staat het aantal jeugdigen dat per jaar in 2019-2023 in- en uitstroomde bij Yeph of in pleegzorg, gezinsgericht logeren & wonen of niet-gezinsgericht logeren & wonen verbleef. De schaal is per grafiek gebaseerd op het aantal jeugdigen in de betreffende zorgvorm en verschilt dus per grafiek.

Duiding:

- In vergelijking met het aantal jeugdigen in zorg bij de buurtteams en ambulante specialistische jeugdhulp zijn de aantallen in deze grafieken relatief klein. Dit maakt dat de stijging/daling van de staven soms zijn gebaseerd op een relatief klein aantal jeugdigen.
- In 2022 zijn hoge instroomcijfers te zien. Dit is een administratieve wijziging als gevolg van het woonplaatsbeginsel.
- Bij Yeph zien we dat de uitstroom achterblijft op de instroom. Dit is een effect van de wijziging van het woonplaatsbeginsel: het betreft jeugdigen die voor 2022 niet onder de verantwoordelijkheid van gemeente Utrecht vielen en die naar verwachting lang in zorg blijven. Door de lange trajecten zien we dat het aantal verblijfsdagen toeneemt (10.884 in 2023 en 8.917 in 2022). We zien geen aanleiding om te veronderstellen dat de transformatie

stokt en verwachten dat het effect van de wijziging van het woonplaatsbeginsel richting 2026 stabiliseert.
- De daling van het aantal jeugdigen in pleegzorg heeft in 2023 doorgezet.
- Het aantal jeugdigen in niet-gezinsgericht logeren en wonen is 2023 gedaald, het aantal jeugdigen in gezinsgericht logeren en wonen is stabiel gebleven.


Beschikbaarheid




Toelichting:
- Deze grafiek laat het aantal wachtenden per kwartaal in 2022 en 2023 bij buurtteams jeugd en gezin, KOOS Utrecht en Spoor030 zien. Dit zijn de jeugdigen en gezinnen die nog geen (specialistische) jeugdhulp krijgen.
- KOOS, Spoor030 en buurtteams bekeken samen met jeugdigen en gezinnen die wachtten of (tijdelijk) andere hulp (zoals buurtteams, sociale basis, eHealth) ingezet kon worden om de situatie deels te verlichten.
- Buurtteam jeugd en gezin, KOOS en Spoor030 pakten spoedeisende vragen (zoals veilig thuis-meldingen, ernstige somberheid, eetstoornissen, schooluitval, suïcidaliteit, jonge kind) altijd direct op.
- Aantal wachtenden bij de buurtteams is gestegen in 2023. Dit is vooral veroorzaakt door een scherpere wijze van registeren en ook door een terugloop in formatie, toename van vacatures en en de tijd die nodig is om nieuwe gezinswerkers volledig inzetbaar te hebben.
- Ook bij KOOS en Spoor030 is een toename in het aantal wachtenden te zien. Dit komt onder ander doordat er minder in- en uitstroom van cliënten mogelijk was en dat komt weer voort uit meer intensieve zorg voor de huidige cliënten.

Bij de prestatiedoelstellingen is te lezen wat de buurtteams, KOOS en Spoor030 samen met andere partners deden om tijdig passende ondersteuning en hulp te bieden.

Kwaliteit



- Over 2023 zijn er bij buurtteam jeugd en gezin 480 vragenlijsten ingevuld. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 349 vragenlijsten inzichtelijk. Dit is een relatief klein aantal van de gezinnen die hulp krijgt.
- De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’.
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Meer respondenten antwoorden neutraal op vragen die gaan over het effect en de toegankelijkheid van de verkregen hulp of ondersteuning. Ten opzichte van 2022 lijken er geen grote veranderingen te zijn in de resultaten.
- Ruim 220 respondenten hebben aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan.



- Over 2023 zijn er voor Jeugd – aanvullende zorg verspreid over 2 aanbieders 111 vragenlijsten ingevuld. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 60 vragenlijsten inzichtelijk. Dit is een relatief klein aantal van de jeugdigen die zorg krijgt.
- De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’.
- Op het onderdeel ervaren kwaliteit is een overwegend positief beeld te zien. Op de onderdelen ervaren toegankelijkheid en effect is het beeld iets wisselender: de meerderheid is positief, een groter aandeel respondenten geeft ‘neutraal’ aan. Dit kan komen doordat er op verschillende momenten is uitgevraagd, variërend van vlak na aanvang van de zorg tot na afsluiting van zorg. Ook is het aandeel dat het ‘(helemaal) niet eens’ is met de stellingen hoger bij ervaren toegankelijkheid en effect dan kwaliteit. Ten opzichte van 2022 is het aandeel ‘(helemaal) niet eens’ toegenomen op alle drie de onderdelen.
- Ruim 50 respondenten hebben aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan.

Wmo

Bereik

Onderstaande grafieken en tabellen tonen het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de verschillende vormen van zorg en ondersteuning. De cijfers zijn voorzien van een korte omschrijving en duiding.

Basiszorg door Buurtteam Sociaal

	2021	2022	2023
Aantal unieke klanten op basis van lopende casussen	11.289	10.953	10.351
Aantal lopende casussen	11.654	12.213	11.939
Aantal nieuw gestarte casussen	5.457	6.325	7.068


Omschrijving:

- In 2023 zien wij dat het aantal unieke klanten op jaarbasis iets is afgenomen ten opzichte van 2022, ook het aantal lopende casussen is iets gedaald.

Duiding:

- De daling op jaarbasis is het gevolg van een administratieve opschoning die begin 2023 heeft plaatsgevonden. Hierbij is getoetst bij hoeveel actieve dossiers er nog inzet was van het buurtteam naast de maatwerkvoorziening dossiers. Waar geen actieve inzet meer was van het buurtteam is het dossier afgesloten.
- Het is onverminderd druk bij het buurtteam, dit is te zien aan de instroom, die is met 11,7% gestegen. Deze stijging is wel minder hoog dan van 2021 naar 2022.
- Naast de ondersteuningstrajecten werden er in 2023 ook 2.326 nieuwe aanvragen voor hulp bij het huishouden (HbH) door het buurtteam opgepakt.

Individuele begeleiding




Omschrijving:

- Deze grafiek toont het aantal lopende casussen Individuele begeleiding tot en met 2023.

Duiding:

- In de grafiek is de afgelopen jaren een stijging zichtbaar in de vraag naar Individuele Begeleiding. In 2023 is het gebruik van Individuele Begeleiding gestabiliseerd. De wachttijd is het afgelopen jaar ook toegenomen waardoor we kunnen stellen dat de vraag naar Individuele Begeleiding blijft stijgen.

Wmo overig ambulant maatwerk




Omschrijving:

- Deze grafiek toont het aantal inwoners dat gebruik maakt van Arbeidsmatige activering, Dagbegeleiding of Thuisbegeleiding.

Duiding:

- Bij Dagbegeleiding is de trend redelijk stabiel. In de grafiek is een dipje zichtbaar tijdens corona toen het gebruik daalde. De verwachting is dat de vraag zal stijgen als gevolg van de vergrijzing, deze ontwikkeling is in 2023 dit jaar nog niet zichtbaar.
- Het gebruik van Thuisbegeleiding is stabiel gebleven in 2023. De vraag naar Thuisbegeleiding is nog wel hoog, dit is ook terug te zien in de lange wachttijd. Door personeelstekorten is het in 2023 nog onvoldoende gelukt de wachtlijsten terug te dringen
- Arbeidsmatige activering is in 2023 redelijk stabiel gebleven. Belangrijk om te vermelden hierbij is dat een deel van de cliënten van beschermd wonen arbeidsmatige activering ontvangt vanuit hun beschermd wonen-aanbieder en dat dit ook vanuit beschermd wonen wordt gefinancierd. Deze cliënten zijn niet in deze grafiek opgenomen, omdat dit activeringsaanbod niet apart wordt geregistreerd

Hulp bij het Huishouden



Omschrijving:

- Deze grafiek toont het aantal inwoners dat hulp bij huishouden ontvangt.


Duiding:

- In 2023 is het aantal inwoners dat hulp bij huishouden ontvangt toegenomen, dit is te verklaren doordat meer cliënten van de wachtlijst konden instromen in de hulp bij huishouden.
- De wachtlijsten zijn in 2023 afgenomen, maar nog niet opgelost. In gebied zuid is nog sprake van een wachtlijst en een wachttijd. In gebied noord is de wachtlijst in 2023 opgelost.
- We verwachten dat de vraag naar hulp bij huishouden zal stijgen door de vergrijzing en doordat meer mensen langer thuis blijven wonen. Deze ontwikkeling is in 2023 nog niet zichtbaar.

Hulpmiddelen en vervoer
De omvang van de vraag naar hulpmiddelen is onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Wel zien we lichte verschuivingen in het soort voorzieningen waaraan behoefte is. Er is een grotere vraag naar elektrisch ondersteunde en complexe hulpmiddelen, terwijl de vraag naar eenvoudige handbewogen hulpmiddelen daalt.

Het aantal mensen dat gebruikmaakt van vervoer is iets afgenomen. Dit is ontstaan in de coronaperiode en is nog niet terug op het oude niveau.

Beschermde woonvormen



Omschrijving:

- Deze grafiek toont het gebruik van de verschillende beschermde woonvormen. In het begin van het jaar 2021 is duidelijk in de cijfers de uitname van de Wmo naar Wlz zichtbaar.

Duiding:

- Het afgelopen jaar zijn de cijfers grotendeels stabiel gebleven. Door een gebrek aan doorstroming op de woningmarkt stokt de ontwikkeling van Beschermd Wonen naar Beschermd thuis enigszins. Dit komt onder andere omdat het voor veel cliënten moeilijk is om passende woonruimte te vinden in de krappe woningmarkt
- Living Lab Eerst een Thuis is in 2023 toegenomen in verband met het doorlopen (en fasering) van reeds gestarte Living Lab-woonprojecten en de start van nieuwe woonprojecten.

<u>Beschikbaarheid</u>

Basiszorg door Buurtteam Sociaal

Basiszorg (gemiddelde wachttijd in dagen tot eerste gesprek na aanmelding)	2020	2021	2022	2023
Buurtteam Sociaal	6,4	7,6	7,2	7,6

Omschrijving:

- Deze tabel toont de gemiddelde wachttijd in dagen bij nieuwe aanmelding bij het Buurtteam.

Duiding:

- De wachttijd bij het Buurtteam is iets langer dan de streefnorm van 5 dagen. Door middel van triage worden spoedeisende vragen eerder opgepakt, waardoor verergering van deze problemen wordt voorkomen. De reden hiervoor is de toename van de nieuwe vragen, een nieuwe aanmelding vraagt meer inzet dan een inwoner die al langer bekend is bij het buurtteam. Ook blijft de krapte op de arbeidsmarkt invloed hebben.

Individuele Begeleiding en overig ambulant maatwerk

Aanvullende zorg (gemiddelde wachttijd in dagen)	2020	2021	2022	2023
Arbeidsmatige activering	6	8	17	11
Dagbegeleiding	16	11	13	12
Individuele Begeleiding	30	42	54	70
Thuisbegeleiding	50	21	64	60

Omschrijving:

- Deze tabel toont de gemiddelde wachttijd in dagen bij nieuwe aanmelding bij Arbeidsmatige activering, Dagbegeleiding, Individuele Begeleiding en Thuisbegeleiding.

Duiding:

- De ontwikkeling van de wachttijd door het jaar heen fluctueert sterk dus kan per kwartaal sterk verschillen. We zien alleen bij Individuele Begeleiding een substantiële stijging. Dit komt (onder andere) door het personeelstekort, de stijgende vraag naar ondersteuning en onvoldoende financiële middelen. De andere zorgvormen zijn relatief stabiel ten opzichte van vorig jaar.

Hulp bij huishouden

De wachtlijst voor hulp bij het huishouden is in 2023 afgenomen. In Januari stonden 562 inwoners op de wachtlijst voor hulp bij huishouden, in november is de wachtlijst afgenomen naar 314 wachtenden. De maximale wachttijd fluctueerde door het jaar heen en verschilt per wijk. In januari bedroeg de maximale wachttijd in het Noorden van de stad 10 maanden, deze maximale wachttijd is rond de zomer afgenomen naar 2,5 maand en aan het einde van het jaar is deze teruggebracht naar ongeveer een maand. Dit valt binnen de reguliere doorlooptijd voor het in zorg nemen van nieuwe cliënten. Hiermee is de wachtlijst in gebied noord opgelost. Voor het zuiden van de stad bedroeg de maximale wachttijd in Januari 11 maanden, rond de zomer was deze opgelopen tot 17 maanden in enkele wijken. Aan het einde van het jaar was de langste wachttijd 10 maanden. De raad is middels verschillende raadsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen per wijk (Januari 2023, Juli 2023, november 2023).

Hulpmiddelen

Bij hulpmiddelen is er meer sprake van complexe hulpmiddelen op maat in plaats van handbewogen hulpmiddelen. Dit komt omdat er technisch meer mogelijkheden zijn en mensen langer thuis blijven wonen. Voor deze complexe hulpmiddelen op maat moeten onderdelen worden aangeleverd, de levertijd verschilt per onderdeel. Waar mogelijk worden tijdelijke leenhulpmiddelen ingezet. Een gemiddelde wachttijd is hierbij niet accuraat omdat dit per soort hulpmiddel sterk kan verschillen

Beschermde Woonvormen

Centrumgemeente taken (gemiddelde wachttijd in dagen)	2020	2021	2022	2023
Beschermd Thuis	13	29	35	48
Beschermd Verblijf	30	48	62	68
Beschermd Wonen bovenregionaal	3	10	3	15
Living Lab	0	2	12	24

Omschrijving:

- Deze tabel toont de gemiddelde wachttijd in dagen bij Beschermd Thuis, Beschermd Verblijf, Beschermd Wonen bovenregionaal en Living Lab

Duiding:

- De ontwikkeling van de wachttijd door het jaar heen fluctueert sterk dus kan per kwartaal sterk verschillen. Bij alle vormen van ondersteuning zien we echter een stijging van gemiddelde wachttijd. Dit komt (onder andere) door het personeelstekort, de stijgende vraag naar ondersteuning en onvoldoende financiële middelen en woningschaarste.


De gemiddelde wachttijd voor de beschermde woonvormen (beschermd thuis, beschermd verblijf en beschermd wonen) is niet representatief voor de hele groep cliënten, omdat deze afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt sterk kan verschillen, afhankelijk van de gevraagde expertise

Maatschappelijke opvang

De gemiddelde wachttijd voor maatschappelijke opvang verschilt. De druk op de algemene opvang voor volwassenen en jongvolwassenen die dakloos zijn, is hoog. Er is op dit moment geen wachtlijst voor de algemene opvang, omdat er 25 extra overloop plekken zijn ingericht op de locatie de Stadsbrug waar mensen kunnen verblijven in afwachting van een plek in de reguliere algemene daklozenopvang. Daarnaast vragen we mensen of zij, indien mogelijk, nog in het netwerk terecht kunnen. Voor de specialistische vormen van opvang zijn wel wachttijden. Deze verschillen per specialisme en liggen tussen de 3 en 9 maanden

<u>Kwaliteit</u>

Basiszorg door Buurtteam Sociaal




- Over 2023 zijn er voor Buurtteam Sociaal 138 vragenlijsten ingevuld. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 94 vragenlijsten inzichtelijk.
- De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen* onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’.
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Ten opzichte van 2022 is ook te zien dat relatief meer respondenten tevreden zijn met de toegankelijkheid en de kwaliteit. 70 respondenten hebben in open antwoorden aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan.
- In de kwartaalgesprekken worden de resultaten met de betreffende aanbieders besproken.

Disclaimer:
In de figuur zijn verschillende stellingen bij elkaar opgeteld, en alle locaties samengevoegd. Het geeft een globaal en doet geen recht aan de verschillen in momentum en manier van uitvragen.

**Voorbeeldstellingen onder toegankelijkheid: ik wist waar ik terecht kon met mijn vraag; ik voelde me welkom bij het buurtteam.*
**Voorbeeldstellingen onder kwaliteit: er werd goed naar mij geluisterd; de buurtteammedewerker en ik hebben samen naar een oplossing gezocht; de ondersteuning past bij mij; de buurtteammedewerker heeft zijn/haar best gedaan om mij te helpen.*
**Voorbeeldstellingen onder effect: ik kan nu beter de dingen doen die ik wil; het gaat nu beter met mij.*

Aanvullende zorg: gemeentetaken




- Over 2023 zijn er voor Wmo Aanvullende zorg (gemeentetaken) verspreid over 25 aanbieders 733 vragenlijsten ingevuld. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 642 vragenlijsten inzichtelijk.

- De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen* onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’.
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Ten opzichte van 2022 is de tevredenheid op ervaren toegankelijkheid en ervaren effect toegenomen.
- Meer dan 400 respondenten hebben aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan.
- In de kwartaalgesprekken worden de resultaten met de betreffende aanbieders besproken.

Disclaimer:
De figuur bestaat uit resultaten van verschillende aanbieders bij elkaar opgeteld. Sommige aanbieders zitten nog in een pilotfase, andere hebben Ervaringwijzer al standaard in hun werkwijze geïntegreerd. De figuur geeft daardoor een globaal beeld en is gebaseerd op alle respons die grote en kleine aanbieders in 2023 hebben ontvangen. De figuur doet geen recht aan de verschillen in momentum en manier van uitvragen

**Voorbeeldstellingen onder toegankelijkheid: ik wist waar ik terecht kon voor een passende activiteit; ik ben goed geholpen bij het vinden van een passende activiteit; ik werd vriendelijk geholpen aan de telefoon.*
**Voorbeeldstellingen onder kwaliteit: ik heb plezier tijdens de activiteit; ik word goed begeleid tijdens de activiteit; ik voel me serieus genomen; ik kan goede afspraken maken met de begeleider van de activiteit; ik voel mij fijn in deze groep, de leverancier heeft mij goed uitgelegd hoe het hulpmiddel werkt.*
**Voorbeeldstellingen onder effect: door het deelnemen aan de activiteit heb ik meer contact met anderen; door het deelnemen aan de activiteit zit ik beter in mijn vel; door het deelnemen aan de activiteit voel ik mij nuttig; ik ontwikkel mezelf tijdens de activiteit; sinds ik meedoe aan de activiteiten, kan ik me thuis beter redden; door mijn hulpmiddel ben ik zelfstandiger.*

Aanvullende zorg: centrumgemeentetaken



- Over 2023 zijn er voor Wmo Centrumgemeentetaken verspreid over 7 aanbieders 181 vragenlijsten ingevuld. In verband met het verkleinen van het risico op herleidbaarheid, is er

een grens van minimaal 10 ingevulde enquêtes nodig, per vragenlijst en locatie, om resultaten te tonen. Hierdoor zijn er nu 136 vragenlijsten inzichtelijk.
- De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen* onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’.
- Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Ten opzichte van 2022 zien we dat relatief meer respondenten tevreden zijn met de toegankelijkheid.
- Meer dan 120 respondenten hebben aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan.
- In de kwartaalgesprekken worden de resultaten met de betreffende aanbieders besproken.

Disclaimer:
De figuur bestaat uit resultaten van verschillende aanbieders bij elkaar opgeteld. Sommige aanbieders zitten nog in een pilotfase, anderen hebben Ervaringwijzer al standaard in hun werkwijze geïntegreerd. De figuur geeft daardoor een globaal beeld en is gebaseerd op alle respons die grote en kleine aanbieders in 2023 hebben ontvangen. De figuur doet geen recht aan de verschillen in momentum en manier van uitvragen.

**Voorbeeldstellingen onder toegankelijkheid: na de eerste gesprekken wist ik welke ondersteuning ik zou krijgen; ik voelde me welkom; ik wist na het eerste gesprek waar ik aan toe was; ik werd snel geholpen, ik kon xx bereiken als het nodig was .*
**Voorbeeldstellingen onder kwaliteit: ik voel me veilig in het contact met de medewerker; de ondersteuning die ik krijg past mij bij; de begeleider/medewerker en ik werken goed samen; ik voel me goed geholpen door de medewerker; de medewerker en ik evalueren of de ondersteuning nog bij mij past; de afspraken die ik maak met de medewerker helpen mij; ik voel me serieus genomen.*
**Voorbeeldstellingen onder effect: door de ondersteuning kan ik me nu beter redden; door de ondersteuning gaat het nu beter met mij; door de ondersteuning ben ik beter in staat mijn doelen te behalen; als het niet goed met me gaat, dan weet ik beter wat ik kan doen; door de hulp van xx kan ik mijn leven weer oppakken.*

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de Programmabegroting 2023 hebben we de activiteiten onderverdeeld naar:
- Wat hebben we gedaan in 2023?
- Wat doen we altijd?
- Meerjarige trajecten.

Hiermee hebben we onderscheid gemaakt tussen onze opgaven en 'wat we altijd doen'.

Wat hebben we afgelopen jaar gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien.

- Drempel buurtteams is verlaagd, doordat samenwerking met informele hulp, voorschoollocaties, huisartsen en scholen met kernpartners is versterkt.
- Inzet gezinswerkers bij huisartsenpraktijken is verhoogd doordat buurtteam actief contact heeft opgenomen met praktijken waar nog geen samenwerking mee was en gezinswerkers in praktijken heeft versterkt door middel van themabijeenkomsten.
- Nota van uitgangspunten sociale basis en basiszorg is in december 2023 behandeld in de commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport (nieuwe afspraken basiszorg).

- Met partners in het onderwijs zijn gezamenlijke projecten opgepakt met betrekking tot doorontwikkeling kernpartneraanpak, collectieve ondersteuning in onderwijs en de Utrechtse Onderwijs Agenda (gezamenlijke werkagenda).

Doelstelling 2: Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien.

- Met partners is gericht ingezet op opgaven zoals Wel thuis (jeugdigen zo thuis mogelijk laten opgroeien).
- Vragen van jeugdigen en/of hun ouders zijn zoveel mogelijk beantwoord in de eigen leefwereld en met hulp vanuit sociale basis en basishulp.
- Aantal gecontracteerde onderaannemers is licht gedaald door toevoeging expertises aan teams van KOOS en Spoor030.
- ‘Nest’ (gezinshuis, gemengd woonproject en plek 'goede buren’ waar jeugdigen kunnen opgroeien) is gerealiseerd in de Meern.
- Inzet op groepsgerichte ondersteuning naast enkel individuele hulp is verhoogd en een pilot collectieve aanvullende jeugdhulp met collectieve financiering in het speciaal onderwijs is gestart.
- Overeenkomst Yeph is verlengd tot en met 2024.
- Jeugdzorg+ locatie de Lindenhorst is conform planning gesloten, de nieuwe jeugdzorg+ locatie op Valkenheide met getransformeerde zorg is in gebruik genomen, Yeph werkte met behulp van een specifieke uitkering (SPUK) verder aan de verbouwing naar kleinschaligheid van open residentiële voorzieningen.

Doelstelling 3: Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is.

- Doorbraakaanpak (zie raadsbrief) is in de reguliere werkwijze ondergebracht. Partners werkten aan vernieuwde samenwerkingsafspraken rond gezinnen met veiligheidsproblematiek voor de wijken waar nog geen Expertiseteam Veiligheid Utrecht (EVU-team) is.
- In de wijk Leidsche Rijn is een EVU-team (voorheen pilot ketenversnelling, zie toelichting onder meerjarige trajecten en Raadsbrief Stand van Zaken Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
- Voorbereidingen voor een nieuwe uitvraag voor subsidie jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis zijn getroffen.

Doelstelling 4. Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de sociale basiszorg.

- De voorbereidingen voor de nieuwe aanvraag basiszorg (buurtteams) en informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning (IAOC).

Doelstelling 5. Utrechters krijgen de aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen.

- Beweging bij Individuele begeleiding naar digitale en collectieve vormen van ondersteuning.
- Afspraken voor meer wijkgerichte samenwerking Ambulante begeleiding.
- Transformatie hulp bij huishouden.
- Inzetten ervaringwijzer bij hulpmiddelen.

Doelstelling 6. Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening

- Er is een start gemaakt met het opstellen van zowel een regionaal plan van aanpak daklоosheid U16, als regionale uitwerking van het Nationaal Actieplan Daklоosheid: Eerst een Thuis.
- Start evaluatieonderzoek van de basiszorg daklozen.
- Het onderzoek van de UvA naar het voorkomen van terugkerende daklоosheid is afgerond.
- Het onderzoek van de UvA en de HU naar het effect van Living Lab Eerst een Thuis is afgerond.
- Gewerkt aan het doorontwikkelen van het bewezen effectief instrument tijdelijk huisverbod.
- Samen met zorg en veiligheid partners bekeken we bestaande opschalingsroutes en scherpen we aan waar er verbetering nodig is.
- Verplichte meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling extra onder de aandacht brengen.

Doelstelling 7. Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders.

- De werkwijze van het convenant gezond pedagogisch klimaat is in 2023 uitgebreid van de locatie de KWV in de Meern naar de overige locaties van het COA voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv).
- De nieuwe locatie voor het Welkomhuis is per december geopend in Transwijk.
- De pilots Inburgering030 en de Kansrijke Start zijn geëvalueerd. Beide pilots leveren een positieve bijdrage aan inburgering in Utrecht en zijn daarom structureel onderdeel van onze aanpak geworden.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien.

- Buurtteams voerden met KOOS en Spoor030 vraagverhelderings-/intakegesprekken met jeugdigen en ouders, ook na verwijzing van een huisarts, zie toelichting doelstelling 2.

Doelstelling 2: Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien.

- Het is niet altijd en in alle wijken gelukt om alle vraagverhelderings-/intakegesprekken gezamenlijk te voeren, omdat er soms onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn.
- Taskforce jeugd is gestart met de verkenning van maatregelen, zoals hulpvragen met lichtere ondersteuning en meer groepsgericht oppakken (raadsbrief).

Doelstelling 3: Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is.

- Beproeven van gebiedsgericht werken rond kind- en gezinsbescherming (pilot ketenversnelling) heeft tijd nodig om te ontwikkelen (zie onder meerjarige trajecten).
- Met andere gemeenten hebben we extra middelen beschikbaar gesteld aan SVMN en onderaannemers William Schrikker Stichting en Leger des Heils voor een caseloadverlichting om zo de kwaliteit van de jeugdbescherming- en jeugdreclasseringsmaatregelen te verbeteren en werkdruk te verlagen, zie Raadsbrief Stand van Zaken Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Doelstelling 4. Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de sociale basiszorg.

- Niet van toepassing.

Doelstelling 5. Utrechters krijgen de aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen.

- Niet van toepassing

Doelstelling 6. Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening.

- Niet van toepassing

Doelstelling 7. Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders.

- Om evenredig op te vangen aan de landelijk toegenomen behoefte aan opvangplekken en om meer te doen voor amv, hebben we samen met COA 340 extra asielopvangplekken gerealiseerd (Pahud de Mortangesdreef voor asielopvang en Ravellaan voor amv). De locatie in de Voorveldse Polder (330 opvangplekken) is verlengd tot medio 2026. Daarnaast zijn voor 1 jaar maximaal 50 plekken voor statushouders gerealiseerd in het Ibis hotel die daar verblijven in afwachting van een woning in Utrecht (als tussenvorm tussen opvang en huisvesting).
- We zijn gestart met de zoektocht naar locaties voor 400 duurzame asielopvangplekken volgens Plan Einstein concept, zodat we ook in de toekomst aan onze opdracht kunnen blijven voldoen.
- We hebben opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen georganiseerd en daarmee de taakstelling van 1200 bedden gerealiseerd op 11 verschillende locaties. Na een succesvolle pilot wordt sinds maart 2023 online huisartsenzorg aangeboden aan alle vluchtelingen in samenwerking met de Utrechtse huisartsen. Er is een opdracht verstrekt aan stichting Vital'nya die een huiskamer biedt aan alle Oekraïense vluchtelingen in de stad en zich ook inzet voor een betere toegang tot psychosociale hulp. In samenwerking met de Onderwijspartners hebben we alle Oekraïense kinderen toegang geboden tot primair- en taalonderwijs.

Wat hebben we van 'wat we altijd doen' gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien.

- Buurtteams hebben zo tijdig mogelijk passende generalistische jeugdhulp geboden (zie ook stelselindicatoren).
- Buurtteams hebben geleerd van casuïstiek door procesevaluaties en zo samenwerking versterkt.

Doelstelling 2: Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien.

- KOOS en Spoor030 hebben zo tijdig mogelijk specialistische jeugdhulp vanuit teams in de buurt geboden (zie ook stelselindicatoren).
- Yeph heeft zeer specialistische jeugdhulp geboden en vroegtijdig specialistische expertise en consultatie geboden.

Doelstelling 3: Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is.

- SAVE, William Schrikker Stichting en het Leger des Heils Jeugdbescherming en jeugdreclassering voerden de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstaken uit en Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Doelstelling 4: Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de sociale basiszorg.

- De reguliere activiteiten van de buurtteams en u-centraal op het gebied van laagdrempelige basiszorg en informatievoorziening, advies en onafhankelijke clientondersteuning (IAOC).
- Samenwerkingen in de stad van het buurtteam om inwoners te bereiken, o.a. Samen voor Overvecht en Werkwinkels.

Doelstelling 5: Utrechters krijgen de aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen.

- We zetten ons in voor een passend activeringsaanbod in Utrecht.
- Werkten volgens de uitgangspunten lichte ondersteuning waar mogelijk en aanvullende ondersteuning waar nodig.

Doelstelling 6: Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening.

- We maakten afspraken met de regio over uitstroom.
- We boden basiszorg voor mensen die dakloos zijn gericht op stabiliseren, activering en herstel.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 4: Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de sociale basiszorg.

- Niet van toepassing.

Doelstelling 5: Utrechters krijgen de aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen.

- Niet van toepassing.

Doelstelling 6: Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening.

- Niet van toepassing.

Doelstelling 7. Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders.

- Matching van statushouders is conform begroting uitgevoerd, waarbij er door schaarste onvoldoende woningen zijn om aan te matchen. Dit betekent dat we de huisvestingstaakstelling niet hebben gerealiseerd, er is een achterstand van 243 personen. Dit zorgt voor meer druk op de asielopvang.

Wat hebben we voor de meerjarige trajecten gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien.

- Buurtteams hebben inzet en kwaliteit medewerkers bij veiligheidsvraagstukken vergroot door trainingen.
-  De kernpartneraanpak en de samenwerking met scholen is verstevigd.
- De MBO-teams zijn voortgezet en het bovenregionale onderzoek is uitgevoerd.

Doelstelling 2: Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien.

- KOOS, Spoor030, buurtteams en SVMN hebben een gezamenlijke wervingscampagne voorbereid.
- De samenwerking met de informele zorg en andere partners zoals de jeugdbeschermingsketen is versterkt.
- De samenwerking rondom scholen met partners in de sociale basis, de huisarts en de kernpartners is versterkt.
-  We voerden gesprekken met partners van onderwijs, sociale basis, ouders en jongeren over mentale gezondheid en wat belemmerend en helpend is hierin.
- We hebben het expertisenetwerk Flevoland – Utrecht benut, vanuit dit netwerk zijn middelen besteed aan een verkenning naar hulp aan gezinnen waarbij sprake is van multiproblematiek.

Doelstelling 3: Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is.

-  We bouwden met buurtteams en EVU-teams in Overvecht en Leidsche Rijn aan kind- en gezinsbescherming in de wijk, beproefden gezins- en systeemgerichte werkwijzen, werkten de randvoorwaarden voor uitbreiding naar alle wijken verder uit en brachten beter in beeld wat professionals nodig hebben voor de verandering. We leverden inbreng voor een landelijke wetswijziging (toekomstscenario kind-en gezinsbescherming).
-  Samen Veilig Midden Nederland voerde het Koersprogramma ‘Samen doen wat helpt’ uit.

Doelstelling 4: Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de sociale basiszorg.

- Inzet POK-middelen ten behoeve van werkwinkels, vroegsignalering schulden en versterking onafhankelijke cliëntondersteuning.

Doelstelling 5: Utrechters krijgen de aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen.

- Uitvoering convenant Aan de Slag Utrecht (ADSU).
- Verankeren van de rol van activering via het programma Thuis in je Wijk door verbinding te leggen tussen stedelijk aanbod en de wijken.
- We onderzochten de aard van de arbeidsmarktproblematiek en bespraken met partners de benodigde acties.

Doelstelling 6: Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening.

- Living lab eerst een thuis is voortgezet en er is gestart met het opstellen van het regionaal plan van aanpak dakloosheid (U16) waarin het borgen van de methodiek Living Lab Eerst een Thuis een belangrijk onderdeel is.
- In het uitvoeringsprogramma "thuis in je wijk” is verder gewerkt aan de onderlinge samenwerking zodat inwoners met een psychische kwetsbaarheid, niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking ondersteund worden bij het opbouwen van een sociaal netwerk.
- De aanpak “pleger in ons’ is de positie van pilot ontstegen en is vanaf 2024 structureel onderdeel van het hulpverleningsaanbod.

Doelstelling 7. Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders.

- We hebben het Plan Einstein –concept ingezet bij alle asielopvanglocaties. Bij locatie Pahud is er sprake van het concept inclusief gemengd wonen met reguliere huurders. Verder kunnen bij alle asiellocaties bewoners en omwonenden meedoen aan activiteiten en cursussen van Plan Einstein. Daarbij was in 2023 extra aandacht voor toeleiding naar werk.
- We hebben op 235 plekken opvang en begeleiding aan 300 LVV cliënten geboden volgens de Utrechtse werkwijze.
- We hebben passende opvang en begeleiding georganiseerd voor kwetsbare EU migranten door extra inzet van Stichting Barka en de inzet outreachend EU-medewerker Leger des Heils. Er waren 20 nachtopvangplekken Stadsbrug in 2023 en 5 plekken 24-uursopvang met activering Bantamstraat voor deze doelgroep.
- We hebben de wet inburgering uitgevoerd en gewerkt aan lerend stelsel. We hebben geconcludeerd dat de periode voor lerend ontwikkelen van twee jaar te kort is en zijn voornemens deze te verlengen tot en met 2026 (zie raadsbrief 22 november).

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 2: Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien.

- Pleegzorg is meer wijkgericht georganiseerd door netwerkplaatsingen, de campagne ‘Utregs plekkie’, netwerk van pleegouders in de wijk en verbinding van pleegzorg met andere vormen van jeugdhulp in de wijk. De campagne trok veel aandacht, maar heeft niet geleid tot veel nieuwe aanmeldingen van pleegouders.
- Taskforce jeugd is gestart met de verkenning van maatregelen, zoals hulpvragen met lichtere ondersteuning en meer groepsgericht oppakken (raadsbrief).

Doelstelling 3: Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is.

- In Leidsche Rijn startte het EVU-team later dan beoogd vanwege het ontbreken van voldoende teamleden vanuit partnerorganisaties. In Overvecht had het EVU-team te maken met terugkerende stagnatie door onder andere het ontbreken van een stevige ondersteuning voor de verandering. Van professionals wordt veel gevraagd: ontwikkelen van nieuw vakmanschap en andere organisatie-overstijgende werkwijzen en loslaten van vertrouwde zekerheden. Zie Raadsbrief Stand van Zaken Huiselijk Geweld en Kindermishandeling .

Doelstelling 4. Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de sociale basiszorg

- Niet van toepassing.

Doelstelling 5. Utrechters krijgen de aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen

- Niet van toepassing.

Doelstelling 6. Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening

- Niet van toepassing.

Doelstelling 7. Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders

- Structurele inbedding van de LVV aanpak en de realisatie van een landelijk dekkend netwerk LVV zijn vanwege de val van het Kabinet voor onbepaalde tijd uitgesteld (zie raadsbrief 13 november 2023).

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten							
Buurtteams jeugd en gezin	0	2.117	0	1.200	4.012	2.812	0
Aanvullende jeugdzorg	0	5.427	0	11.601	6.470	-5.131	0
Passende jeugdbescherming	0	969	0	671	835	164	0
Buurtteams	0	27	0	0	3.074	3.074	0
Aanvullende zorg en ondersteuning	1.714	1.855	1.714	1.660	1.761	101	1.660
24-uurs begeleiding	4.554	2.693	4.554	5.786	2.652	-3.134	5.062
Nieuwkomers kunnen zich max ontwikkelen	0	31.656	0	46.415	44.802	-1.613	48.718
Totaal Baten	6.268	44.745	6.268	67.333	63.606	-3.727	55.439
Lasten							
Buurtteams jeugd en gezin	25.572	27.872	25.846	28.137	32.558	-4.421	27.719
Aanvullende jeugdzorg	84.077	91.544	75.758	101.304	95.868	5.436	93.240
Passende jeugdbescherming	13.339	11.899	12.537	14.494	13.878	616	15.068
Buurtteams	29.496	28.151	29.967	30.341	32.584	-2.243	31.431
Aanvullende zorg en ondersteuning	61.276	68.940	66.337	76.072	75.983	89	85.930
24-uurs begeleiding	125.026	111.140	125.026	131.343	120.479	10.864	133.336
Nieuwkomers kunnen zich max ontwikkelen	-485	26.919	7.161	50.340	43.051	7.289	59.424
Totaal Lasten	338.301	366.466	342.631	432.030	414.400	17.630	446.149
Saldo baten en lasten	**-332.034**	**-321.721**	**-336.363**	**-364.697**	**-350.794**	**13.903**	**-390.709**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	3.347	3.347	0	7.832	7.832	0	412
Totaal	**-328.687**	**-318.374**	**-336.363**	**-356.865**	**-342.962**	**13.903**	**-390.297**

Toelichting

In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Buurtteams jeugd en gezin			
Toeslagenaffaire		I	2.595
De incidentele bijdrage van het MBO aan de activiteiten van het Buurtteam Jeugd en gezin waren niet in de begroting opgenomen		I	152
Overige baten		I	65
2. Aanvullende jeugdhulp			
De SPUK voor de vastgoedtransitie is niet volledig besteed, de resterende middelen blijven beschikbaar voor inzet in 2024.		I	-3.016
De SPUK's voor de Expertisecentra zijn niet volledig besteed, de resterende middelen blijven beschikbaar voor inzet in 2024.		I	-2.100
Overige baten		I	-15
3. Passende jeugdbescherming			
Voor de Pilot kind-en gezinsbescherming is een groter deel van de subsidie van Justitie en Veiligheid ingezet dan begroot.		I	163
Overige baten		I	1
4. Buurtteams			
De baten voor de Spuk Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn niet in de begroting opgenomen. Hier staan lasten tegenover.		I	2.292
Van de regiogemeenten zijn bijdragen ontvangen voor de hogere kosten van de regionale herstelacademie, deze waren niet begroot		I	725
Overige baten		I	57
5. Aanvullende zorg en ondersteuning			
Overige baten		I	101
6. 24-uurs begeleiding			
De eigen bijdrage is nog niet goed opgenomen in de begroting waardoor ten opzichte van de begroting een nadeel ontstaat. De eigen bijdrage is in lijn met de realisatie over voorgaande jaren.		I	-3.319
Overige baten		I	185
7. Nieuwkomers kunnen zich max ontwikkelen			
De SPUK middelen voor Oekraïne zijn lager dan begroot, omdat een deel van deze middelen via de balans is overgeheveld naar 2024.		I	-943
Voor Asiel en Integratie hebben we ook meer baten gehad dan begroot. Dit komt doordat baten van het COA niet zijn begroot.			581
Voor Inburgering is er sprake van lagere baten dan begroot. Dit komt doordat SPUK-middelen via de balans zijn overgeheveld naar 2024.			-1.251
Overige baten			
Totaal baten			**-3.727**

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Buurtteams jeugd en gezin			
Toeslagenaffaire		I	-2.565
Verstrekte subsidie Lokalis is hoger dan begroot		I/S	-1.600
Vervoerslasten JEUGD hoger dan begroot		S	-100
Hogere overheadslasten		I/S	-150
Overige lasten		I	-6
2. Aanvullende jeugdhulp			
Jaarresultaat aanbieders aanvullende zorg en woonplaatsbeginsel valt hoger uit dan begroot.		I/S	-769
Afname PGB-gebruik JEUGD		S	1.000
Stijging lasten YEPH door groei volume en toename kostprijs verblijf		S	- 400
Lagere uitgave aanbieders landelijk transitiearrangement		I	300
De lasten op de SPUK voor de vastgoedtransitie zijn lager dan begroot in 2023, de middelen blijven beschikbaar voor inzet in 2024		I	3.016
De lasten op de SPUK's voor de Expertisecentra zijn lager dan begroot in 2023, de middelen blijven beschikbaar voor inzet in 2024		I	2.100
Overige lasten		I	189
3.Passende jeugdbescherming			
De verrekening van subsidie boekjaar 2022 resulteert in een voordeel voor 2023		I	400
Het verwachte jaarresultaat van SVMN zorgt voor een lagere realisatie		I	212
Overige lasten		I	4
4. Buurtteams			
De lasten voor de Spuk Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn niet in de begroting opgenomen. Hier staan baten tegenover.		I	- 2.292
Overige lasten		I	49
5. Aanvullende zorg en ondersteuning			
Op de HbH Pgb en regiotaxi zijn de lasten lager doordat het gebruik lager was dan begroot		I	491
De incidenteel extra ontvangen indexatie in 2023 van 3,56% is niet door alle aanbieders benut		I	1.950
In 2023 is de begroting voor de totale Wmo aangepast naar de reële verwachting. Hierbij is ten onrechte te weinig budget toegevoegd aan deze doelstelling, het overschot wordt zichtbaar bij de doelstelling 24-uurs begeleiding		I	-1.943
Overige lasten		I	-409
6. 24-uurs begeleiding			
Bij de Voorjaarsnota 2023 hebben we aangegeven een realisatieteam vorm te geven voor extra inzet op de groeiende problematiek m.b.t. huisvesting aandachtsgroepen en kwetsbare doelgroepen in combinatie met de stagnatie van de woningbouw en de complexiteit mbt realiseren van tijdelijke woningen		I	844

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
(schaarste ruimte, businesscase, doorplaatslocaties etc). De dekking voor het realisatieteam valt deels onder het programma Ondersteuning op maat. De kosten zijn verantwoord op het programma Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.			
De incidenteel extra ontvangen indexatie in 2023 van 3,56% is niet door alle aanbieders benut		I	1.432
In de meicirculaire 2023 werd bekend dat de Rijksmiddelen voor Beschermd Wonen structureel verhoogd worden. Deze aanvullende middelen zijn ten tijde van de Tweede bestuursrapportage budgetneutraal verwerkt (dus baten en lasten in balans), omdat toen nog onduidelijk was of en in welke mate de lasten zouden toenemen bij de zorgaanbieders. Eind 2023 en bij het opstellen van de Jaarrekening is dit inzicht helder geworden en is gebleken dat dit heeft geleid tot een incidenteel voordeel in 2023 en structureel voordeel voor 2024 e.v.		I/S	4.658
In 2023 is de begroting voor de totale Wmo aangepast naar de reële verwachting. Hierbij is ten onrechte te veel budget op deze doelstelling gebleven, het tekort wordt zichtbaar bij de doelstelling Aanvullende zorg		I	1.943
In 2023 was er nog transformatiefonds beschikbaar, waarmee de regio pilots en projecten kon uitvoeren ter voorbereiding op de doordecentralisatie Beschermd wonen. De kosten moeten ten laste van de reserve Transformatiefonds BW U16 gebracht worden		I	-2.250
Op de werkbegroting uit de samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen voor de U16 is een onderrealisatie ten opzichte van het rijksbudget		I	358
Vooruitlopend op de doordecentralisatie Beschermd wonen was in 2023 incidenteel extra budget beschikbaar gemaakt, dit is door gewijzigde afspraken niet ingezet		I	2.600
Om de Spuk IZa in 2023 volledig te benutten is er (vooruitlopend op de regionale plannen voor inzet vanaf 2024) voor gekozen bestaande kosten te dekken.		I	1.475
Overige lasten		I	-196
7. Nieuwkomers kunnen zich maximaal ontwikkelen			
De gemeente heeft van het Rijk SPUK-middelen ontvangen voor Oekraïne die nog niet zijn besteed in 2023, maar wel worden besteed in 2024. De besteding hiervan is geoormerkt. Dit betreft 2,1 miljoen euro. Bij Oekraïne is een positief resultaat van 2,5 miljoen euro ontstaan doordat de kosten die bij andere programma's gemaakt zijn voor dit onderdeel niet verrekend zijn. Dit voordeel loopt weg tegen een nadeel bij die programma's.		I	4.621
Utrecht heeft in de meicirculaire 2023 € 950.000 ontvangen van het Ministerie van VWS bestemd voor uitvoering van de lokale aanpak op kwetsbare dakloze EU arbeidsmigranten. Hiervan		I	182

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
schuiven middelen door naar 2024 als gevolg van het opschuiven van activiteiten. Hierbij is als voorwaarde gesteld dat dit geld uitgegeven kan worden tot aan mei 2024.			
Op inburgering is sprake van een onderschrijding. Dit komt doordat er minder activiteiten hebben plaatsgevonden als gevolg van een latere instroom. Verder heeft € 700.000 betrekking op geoormerkte SPUK-middelen.		I	1.653
Op asiel is sprake van een onderschrijding wegens het doorschuiven van activiteiten naar 2024.		I	791
Overige lasten			42
Totaal lasten			**17.630**

Risico's

Belangrijkste bestaande strategische risico's

Risico 1: De keuzes in de landelijke Hervormingsagenda (najaar 2022) kunnen sterk nadelig uitpakken voor onze aanpak in de jeugdhulp.

- **Stand van zaken risico:**
  - De taakstelling die voortvloeit uit de landelijke hervormingsagenda kan nog steeds nadelig zijn omdat we niet weten in hoeverre het besparingspotentieel dat voorzien is in de hervormingsagenda reëel is. Immers, de meeste punten uit de hervormingsagenda worden in Utrecht al uitgevoerd. Ook zorgt de kabinetswissel voor meer onzekerheid.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - We nemen nog steeds pro-actief deel aan de gesprekken over de uitvoering van de hervormingsagenda. Ook verkennen we met de taskforce jeugd maatregelen waarmee transformatie een impuls krijgt en we kunnen besparen. Deze maatregelen lopen minder voorspoedig dan gehoopt.

Risico 2: Het tijdig bieden van zorg, ondersteuning en opvang op maat staat onder druk met, vooral bij de Wmo, oplopende wachtlijsten. De vraag neemt toe en is sterk afhankelijk van externe factoren als prestatiedruk bij jeugdigen, vergrijzing en inzet op langer thuis wonen. Daarnaast neemt zorgduur en opvang toe door complexere problematieken krapte op de woningmarkt waardoor uitstroom stagneert. Ook is er krapte op de arbeidsmarkt waardoor druk op zorg toeneemt. Dit kan leiden tot verergerde problematiek, mensen op straat langer verblijf in (duurdere) niet passende vormen van zorg en/of niet kunnen inburgeren.

- **Stand van zaken risico:**
  - De druk is nog steeds onverminderd hoog ondanks ingezette maatregelen.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Bij de Voorjaarsnota 2023 is vastgesteld langs welke inhoudelijke uitgangspunten we gaan werken aan de houdbaarheid van de Jeugdhulp en Wmo, en is gekozen voor het voorzien in de taakstelling vanuit het bredere sociaal domein. In 2023 zijn we dan ook gestart met het uitwerken van maatregelen voor hervormingen in het sociaal domein (zie ook de raadsbrief van 21 december 2023 hierover) en de maatregelen genoemd in de Programmabegroting:

- Samen met partners zochten we hoe hulpvragen zoveel mogelijk in het gewone leven, met lichtere ondersteuning en door meer opgavegericht en integraal werken kunnen worden opgelost. Ook de collectieve aanpak opvoedondersteuning bestendigden we en we zijn met partners in gesprek geweest over normaliseren en prestatiedruk.
- Met de Taskforce versneld toevoegen van woningen en het Living lab Eerst een thuis zijn woningen gerealiseerd. De Living Lab-werkwijze borgen we komende jaren verder. De krapte op de woningmarkt blijft echter hoog.
- We hebben de statushouders die nog in AZC in (de regio) Utrecht verblijven gesproken en een deel van hen is vanuit het AZC gestart met hun inburgeringstraject.
- Vanuit 'Werk voor iedereen' hebben we specifiek voor het sociaal domein onderzoek gedaan naar achterliggende oorzaken en oplossingsrichtingen, waaronder digitalisering. We hebben samen met instellingen de belangrijkste oplossingsrichtingen voor het omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt benoemd, maar ook dit kost tijd (Raadsbrief Stand van zaken Aanpak Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn)

Risico 3: Voor Jeugd, Wmo en Asiel en Integratie zijn er financiële onzekerheden:

- Incidentele middelen bij Jeugd, uitkomsten Hervormingsagenda.
- Landelijk houdbaarheidsonderzoek Wmo en landelijke eigen bijdrage regeling Wmo.
- Omvang structurele financiering Rijk voor Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) en de onderwijsroute inburgering.
- **Stand van zaken risico:**
    - Er zijn nog steeds geen financiële zekerheden over de meeste van bovenstaande punten. Alleen is helder dat de onderwijsroute inburgering tot 2029 wordt gefinancierd vanuit het rijk. Daarnaast is er op het gebied van jeugd inmiddels helderheid over compensatie tot 2026 echter is er daarna nog steeds sprake van onzekerheid op de lange termijn. Ook de kabinetswissel maakt dat vooruitkijken op deze grote bewegingen onzeker is. Het risico is groter geworden, want er zijn meer onzekerheden vanwege Wlz, de aanpak dakloosheid en ontbreken van structurele dekking voor opvang kwetsbare EU arbeidsmigranten. Daarnaast maakt de kabinetswissel de structurele financiering van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening onzeker.
- **Stand van zaken maatregel:**
    - We blijven lobby'en voor meer zekerheid en aandacht voor bovenstaande zaken. De financiële scenario's rondom jeugd worden onderdeel van de nota jeugd die rond de zomer van 2024 wordt verwacht.

Risico 4: Sinds 1 januari 2022 is inburgering gedecentraliseerd naar gemeenten. De Wet Inburgering 2022 verloopt nog niet vlekkeloos bij Rijk, uitvoeringsorganisaties en gemeente.

- **Stand van zaken risico:**
    - Er waren ook in 2023 aanloopproblemen. Die hebben we goed kunnen oppakken op het moment dat ze zich voordeden. We zien dit daarom niet meer als een risico.
- **Stand van zaken maatregel:**
    - Maatregelen zijn uitgevoerd en hebben geleid tot bovenstaande resultaat.

Nieuw Risico: De landelijke akkoorden IZA, GALA, WOZO vergroten de druk op en vraag aan het sociale domein. De omvang hiervan is moeilijk in te schatten.

- **Stand van zaken risico:**

    - De akkoorden zijn gesloten in de loop van 2022, 2023 stond in het teken van uitwerking van deze akkoorden Bij de uitwerking van deze akkoorden in transformatieplannen worden aannames gemaakt wat betreft het effect op het sociaal domein. Het is niet zeker of deze aannames juist zijn en wat het precieze effect gaat worden en of de bijbehorende middelen en vangnetten voldoende zijn. Ook de kabinetswissel maakt dit onzeker.
- **Stand van zaken maatregel:**
    - Deze aangenomen effecten worden gemonitord. Indien nodig wordt hier de lobby op ingezet.

Investeringen

Niet van toepassing voor dit programma.

Verbonden partijen

Bij het Programma Ondersteuning op maat is er geen sprake van verbonden partijen.

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien				
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling	26.078	26.730	-652
Jeugdhulp	Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren	403	359	44
Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen	1.350	1.295	55
Totaal doelstelling 1		27.831	28.384	-553
Doelstelling 2: Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien				
Basiszorg daklozen Regio Utrecht	Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren	2.979	2.979	0
Versneld Vernieuwen & Kansrijke start	Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben.	5.700	3.426	2.274
Vastgoedtransitie Jeugdhulp	Vastgoedtransitie Jeugdhulp	5.000	4.688	312
Totaal doelstelling 2		13.679	11.093	2.586
Doelstelling 3: Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is				
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming	12.642	13.242	-600
Totaal doelstelling 3		12.642	13.242	-600

Doelstelling 4: Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de sociale basiszorg				
Advies	Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk	2.198	2.345	-147
Buurtteams Sociaal	Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning	21.412	21.412	0
Groepsgewijze activiteiten	Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan	301	301	0
Informatievoorziening	Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein	722	695	27
Onafhankelijke cliëntondersteuning	Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning	440	440	0
Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg	Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie	1.176	1.070	106
Totaal doelstelling 4		26.249	26.263	-14
Doelstelling 5: Utrechters krijgen de aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen				
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast	Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren.	826	826	0
FIOM	Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders	295	295	0
Maaltijdservice	Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen.	233	233	0

Sociale prestatie en dagondersteuning	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke	6.331	6.260	71
Totaal doelstelling 5		7.685	7.614	71
Doelstelling 6: Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening				
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen	Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang	1.623	2.006	-383
Veilig thuis 18+	Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen)	5.480	5.362	118
Voorkomen huiselijk geweld	Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken.	2.363	1.656	707
Totaal doelstelling 6		9.466	9.024	442
Doelstelling 7: Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders				
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen	Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers)	9.500	10.495	-995
Compensatie particuliere opvang Oekraïense vluchtelingen	Compensatie particuliere opvang Oekraïense vluchtelingen	20	5	15
Totaal doelstelling 7		9.520	10.500	-980
Totaal Ondersteuning op maat		**107.072**	**106.120**	**952**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Beleidsnota's

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Nota van Uitgangspunten Buurtteams 2019-2024	2017	Opdracht basishulp buurtteams jeugd en gezin 2019-2024
Strategie contracteren Aanvullende Zorg Jeugd vanaf 2020	2018	Ambities en ontwikkelopgaven Jeugd en de manier waarop deze worden vertaald naar afspraken met aanbieders van specialistische zorg voor de periode 2020 en verder.
Raadsbrief Geactualiseerde Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling	2021	De wijze waarop de 26 samenwerkende gemeenten in de regio Utrecht en hun maatschappelijke partners samenwerken aan zorg en veiligheid voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.
Verordening Jeugdwet gemeente Utrecht 2023	2022	Verordening waarin onder andere is vastgelegd welke jeugdhulpvoorzieningen de gemeente Utrecht biedt en hoe de toegang tot deze jeugdhulpvoorzieningen is geregeld.
Verordening maatschappelijke ondersteuning	2022	Verordening Wmo geldend in 2023
Nota van uitgangspunten Informatievoorziening, advies en onafhankelijke clientondersteuning 2019-2024	2017	Opdracht aan de informatievoorziening, advies, en onafhankelijke cliëntondersteuning 2019-2024
Visie toekomst hulp bij huishouden	2020	Kader voor de aanbesteding hulp bij het huishouden
Strategie contracteren aanvullende zorg Wmo vanaf 2020	2018	Kaders voor contracteren van aanvullende zorg vanaf 2020
Visie vervoer voor iedereen	2021	Visie waarin de opgave op het gebied van doelgroepenvervoer wordt geschets
Regioplan U16 Beschermd wonen 2023-2028	2023	Utrechtse uitgangspunten voor onderlinge samenwerking in de U16-regio voor beschermd wonen
Regioplan maatschappelijke opvang en beschermd wonen Utrecht-stad	2020	Utrechtse uitgangspunten voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16	2017	Regionale koers voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Volksgezondheid

Portefeuillehouder(s):
Eelco Eerenberg

Ambitie:
Elke Utrechter kan in gezondheid leven.


‘Elke Utrechter kan in gezondheid leven’ vraagt dat we iedereen in staat stellen hun gezondheid te behouden, en liever nog helpen aan meer gezondheidswinst, met name die groepen Utrechters die nu op gezondheidsachterstand staan. Zo werken we aan ‘gezondheidswinst voor iedereen’ (1) en ‘verkleinen van gezondheidsverschillen’ (2). We verbeteren continu onze aanpak met het ‘vermeerderen van gezondheidskennis’ (3). Op deze drie onderdelen is ook deze paragraaf ingedeeld. Voor het behalen van de ambitie is uiteraard bredere inzet nodig dan enkel vanuit het programma Volksgezondheid.


Wat hebben we bereikt?

Doelstelling 1: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012
De grote gezondheidsverschillen tussen groepen Utrechters is een complex, weerbarstig en urgent probleem. Als stad die zich sterk maakt voor gezond stedelijk leven voor iedereen en meer gelijke kansen wil bieden, zien wij de aanpak van gezondheidsverschillen als belangrijkste doelstelling. Het programma Volksgezondheid richt zich op vijf onderliggende oorzaken van gezondheid: leefstijl, mentale factoren en stress, zorg- en hulpverlening, fysieke leefomgeving en sociale leefomgeving.

Wat hebben we bereikt in 2023?
De gezondheidsverschillen in Utrecht zijn tussen verschillende opleidingsgroepen gelijk gebleven en het verschil tussen groepen die wel en met moeite kunnen rondkomen is groter geworden. De redenen zijn divers en complex en hangen samen met de ongunstige ontwikkeling op de onderliggende oorzaken van gezondheid. We lopen achter op onze doelstelling. Ondanks onze inzet, zijn de gezondheidsverschillen gelijk gebleven en zelfs toegenomen. Dit laat zien hoe taai het gezondheidsvraagstuk is en geeft weer hoe lastig het is om als gemeente direct invloed te hebben op de gezondheid van onze inwoners. Het behalen van de doelstelling blijft daarom vragen om brede inzet van gemeente Utrecht én haar partners in het fysieke, sociale en economische domein, waaronder ook vanuit het programma Volksgezondheid.

Effectindicatoren
De verschillen in ervaren gezondheid zijn gelijk gebleven tussen groepen met een hbo- of wo-opleiding en met basisonderwijs of een vmbo-opleiding. De verschillen in ervaren gezondheid zijn toegenomen tussen groepen die wel of niet kunnen rondkomen. En ook tussen groepen met een hbo- of wo-opleiding en een mbo-, havo-, of vwo-opleiding.





Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de Programmabegroting 2023 hebben we de activiteiten onderverdeeld naar:

- Wat hebben we gedaan in 2023?
- Wat doen we altijd?
- Meerjarige trajecten.

Hiermee hebben we onderscheid gemaakt tussen onze opgaven en 'wat we altijd doen'.

Wat hebben we afgelopen jaar gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012.

Gezondheidswinst voor iedereen

Mentale factoren en stress:

- Continuering beleid /interventies die bijdragen aan het voorkomen en verminderen van mentale problemen en versterken van de mentale veerkracht. O.a. initiatieven vanuit de nadere regel herstel en veerkracht en het bespreekbaar maken en normaliseren mentale gezondheid met bv de campagne Unbox jezelf/Unbox een ander.
- In de dienstverlening vanuit programma volksgezondheid is rekening gehouden met stress van de inwoners, door o.a. teams met burgercontact de training stress-sensitief te gaan laten volgen.

Sociale leefomgeving:

- Preventieve ondersteuning gegeven na scheiden voor kinderen en ouders via de groepscursussen Dappere Dino's, Stoere Schildpadden en de ScheidingsAtlas.

Fysieke leefomgeving:

- Met partners in de stad gewerkt aan een gezonder voedselsysteem door o.a. verkennende gesprekken met horeca.

Verkleinen gezondheidsverschillen

Leefstijl:

- Initiatieven voor een gezonde leefstijl zijn bevorderd en het plan van aanpak gezond gewicht op school wordt uitgevoerd met o.a. aandacht voor gezonde schoollunch gecombineerd met beweegactiviteiten, voedseleducatie en ouderbetrokkenheid.

Mentale factoren en stress:

- Er is een werkwijze ontwikkeld voor alle eerstelijnsprofessionals voor het bespreekbaar maken, signaleren en doorverwijzen bij geldzorgen.

Zorg en hulpverlening:

- Gestart met modernisering sekswerkbeleid in Utrecht (advies commissie Sorgdrager).

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012.

- Nieuwe nota gezondheid: deze activiteit is niet volgens plan uitgevoerd, omdat de uitwerking meer tijd vroeg dan eerder voorzien. Dit is uitgesteld naar Q2 2024.

Gezondheidswinst voor iedereen

- Leefstijl: presentatie integraal gemeentelijk meerjarig uitvoeringsprogramma gezond gewicht Utrechtse jeugd: deze activiteit is niet volgens plan uitgevoerd, dit is uitgesteld naar Q1 2024. Zie Raadsbrief.

Verkleinen gezondheidsverschillen

- Leefstijl: Actieplan gezondheidsbevordering ouderen migratieachtergrond is niet volgens plan uitgevoerd, omdat we het integreren in het plan vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) Ouderen en het integraal uitvoeringsprogramma ouderen.

Wat hebben we van ‘wat we altijd doen’ gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1 In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012.

Gezondheidswinst voor iedereen

Zorg- en hulpverlening:

- Wettelijke taken Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn uitgevoerd. Bij het basisonderwijs waren er in 2023 achterstanden, deze zijn ingehaald. Scholen en ouders kregen advies over school(ziekte)verzuim. Tevens is de kernpartneraanpak Voorschoolse Educatie en Primair Onderwijs versterkt.
- De JGZ voerde ook in 2023 het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit. De griepvaccinatie voor zwangeren is toegevoegd aan het RVP. De voorbereiding van de implementatie van het Rotavaccin vanaf 2024 is afgerond. In de Raadsbrief Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma 2022 Utrecht leest u over de daling van de vaccinatiegraad in 2022 en de inzet van Utrecht voor een hoge vaccinatiegraad.
- Basistaken en maatwerkafspraken zijn uitgevoerd door GGDrU, waaronder de uitbreiding van soa-poli en PrEP-zorg. Er is op verzoek van de raad een Transkliniek gestart, de officiële opening was in Q4 2023.

Fysieke leefomgeving:

- De Inspectie Kinderopvang heeft alle wettelijke taken die we als gemeente hebben op het gebied van het Landelijk register kinderopvang en het toezicht op en de handhaving van de Wet kinderopvang nauwkeurig uitgevoerd. Daarnaast organiseerde de inspectie een houderbijeenkomst, houdergesprekken en online vragenuren voor aanbieders van kinderopvang.

Verkleinen gezondheidsverschillen

Zorg en hulpverlening:

- Met partners sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen geleverd.
- Ondersteuning en zorg voor inwoners met overvolle of sterk vervuilde huishoudens.
- Indicaties voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
- Hulp- en dienstverlening aan sekswerkers, inclusief uitstapprogramma's.
- Indiceren en toeleiden richting Voorschoolse Educatie (VE).
- Samen voor Overvecht is uitgevoerd met in totaal 5 moeder-babygroepen: een Themagroep, Taalgroep, Inloopgroep, Zwangerengroep en de Kookgroep.

Vermeerderen gezondheidskennis

- Met Volksgezondheidsmonitor Utrecht brachten we de gezondheid van Utrechters in beeld.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

- Niet van toepassing.

Wat hebben we voor de meerjarige trajecten gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1 In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012.

Gezondheidswinst voor iedereen

Leefstijl:

- Met SportUtrecht wordt de gezonde sportvereniging gestimuleerd, door aandacht te geven aan laagdrempelig bewegen, rookvrije sportparken, verantwoord alcoholgebruik en gezond eten. Ondanks dat we geen extra aandacht aan zonbescherming hebben besteed, zijn enkele sportverenigingen hier zelf mee aan de slag gegaan.
- Gewerkt aan relationele en seksuele vorming via onder andere het programma Lentekriebels.
- Gewerkt aan preventie van middelengebruik (alcohol, drugs, tabak): hierbij hanteren wij het motto: “Het beste is niet gebruiken, maar doe je het toch wees je dan bewust van de risico’s.” Werken aan verantwoord gebruik is één van de doelen bij onze samenwerking met partijen in de stad, waaronder studentenorganisaties. Voor betere herkenning van en zorgtoeleiding bij problematisch middelengebruik en gokgedrag onder kwetsbare groepen is was er in 2023 intensieve samenwerking tussen gezondheid, veiligheid en sleutelpersonen en ervaringsdeskundigen. Tevens is de Nadere regel verslavingspreventie 2024 vernieuwd. En is er een nieuw Preventie- en handhavingsplan alcohol 2023-2027 opgesteld.
- Continuering activiteiten in kader van een Rookvrije generatie in 2035. Steeds meer plekken waar kinderen komen zijn rookvrij. Per 1 juli 2023 zijn ook de sportparken rookvrij en is een voorbereidingsbesluit genomen, waarin een voorlopig verbod op tabaksspeciaalzaken is opgenomen.
- Continuering van het faciliteren van sporten en bewegen bij ouderen, door o.a. uitvoering van het programma Doortrappen.

Sociale leefomgeving:

- De Collectieve Aanpak Opvoedondersteuning is bestendigd met als focus de samenwerking met partners in de stad (zie ook programma Sport&Samenleven). Een voorbeeld is dat ouders van baby’s van 8 maanden een groepsconsult (Webinar Hoera! 8 maanden) aangeboden krijgen vanuit de JGZ. Deze waren veelal online en in Kanaleneiland en Overvecht ook fysiek.

Fysieke leefomgeving:

- Gezondheidsadvisering in ruimtelijke plannen is uitgevoerd.

Verkleinen gezondheidsverschillen

Leefstijl:

- Via moskeeën en buurthuizen hebben we moeilijk bereikbaar groepen bereikt om voorlichting te geven over bv drugs, soa en roken. We zijn gestart met het project Rookvrij leven Overvecht 2023-2025. Ook organiseerden we tien Gezond & Fitdagen in verschillende wijken.

Zorg- en hulpverlening:

- De aanpak Kansrijke Start is versterkt en verbreed. We hebben contact met de zorgverzekeraar gelegd om te verkennen waar we elkaar kunnen versterken. In 8 wijken zijn geboortenetwerken waar professionals vanuit het medische domein en het sociale domein samenwerken rondom de zorg en ondersteuning voor (aanstaande) ouders. In de opname van U in de wijk tijdens het werkbezoek van het Landelijke Actieprogramma Kansrijke Start vertellen deelnemers over het geboortenetwerk in Kanaleneiland. Het aantal prenatale huisbezoeken door de Jeugdgezondheidszorg is toegenomen. Hierdoor kregen meer ouders tijdige zorg en ondersteuning.
- Werkplannen Health Hub Utrecht coalities 2024-2026 zijn opgesteld

Sociale leefomgeving:

- We hebben ingezet op taalthuisstimulering voor 0-4 jarigen door verdere uitbreiding van individuele taalthuisbezoeken en ouder-kindgroepen en dit verder te ontwikkelen samen met Taal Doet Meer en ouders.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1 In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012.

Gezondheidswinst voor iedereen

Leefstijl:

- Valpreventie voor ouderen: deze activiteit is op een andere manier uitgevoerd vanwege de kaders in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We zijn samen met betrokken partijen uit het medisch en sociaal domein gestart met de Utrechtse ketenaanpak Valpreventie en bouwen daarin voort op de wijknetwerken van vallen-voorkomen.
- Het plan van aanpak voor meer senior- en dementievriendelijke wijken: dit plan is niet gemaakt, omdat het wordt opgenomen in het IZA-regioplan Ouderen en integraal uitvoeringsprogramma ouderen.

Verkleinen gezondheidsverschillen

Zorg- en hulpverlening:

- Doorontwikkeling van de gezonde wijkallianties en wijknetwerken: deze activiteit is niet volgens plan uitgevoerd omdat de Wijkalliantie Plus, het samenwerkingsverband van directeuren en bestuurders van een aantal kernpartners in het sociaal domein en de eerstelijnszorg, het initiatief heeft genomen om samen met de gemeente het opgavegericht samenwerken in wijken te versterken. West en Kanaleneiland zijn gekozen om, aan de hand van het proces Wijkdata Wijkdoen, in de praktijk gezamenlijk de nieuwe werkwijze te ontwikkelen. Daarom is gekozen om hier focus op te houden en niet in te zetten op doorontwikkeling van de gezonde wijkallianties en wijknetwerken.

Vermeerderen gezondheidskennis

- Internationale netwerken: deze activiteit is niet volgens plan uitgevoerd omdat we daarnaast het jaarlijkse WHO Congres Healthy Cities in Utrecht hebben georganiseerd. Hiermee hebben we nationale, regionale en Utrechtse netwerken een plek geboden in het internationale / WHO netwerk.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten							
De gezondheidsverschillen nemen af	3.101	3.644	2.247	5.016	5.451	435	5.170
Totaal Baten	3.101	3.644	2.247	5.016	5.451	435	5.170
Lasten							
De gezondheidsverschillen nemen af	30.614	31.180	31.200	35.346	35.501	-155	37.485
Totaal Lasten	30.614	31.180	31.200	35.346	35.501	-155	37.485
Saldo baten en lasten	**-27.513**	**-27.536**	**-28.953**	**-30.330**	**-30.049**	**280**	**-32.315**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	118	542	117	286	298	12	117

Totaal	**-27.395**	**-26.994**	**-28.836**	**-30.043**	**-29.751**	**292**	**-32.197**

Toelichting

In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. De gezondheidsverschillen nemen af			
Niet begrote incidentele (project) gelden waar tegenover extra lasten staan (onder meer ZonMW en Vesta)		I	365
Overige baten			70
Totaal baten			**435**

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. De gezondheidsverschillen nemen af			
• Onderbesteding incidentele coalitiemiddelen: er zijn in mei incidenteel middelen (SPUK GALA) toegekend voor een heel jaar. Deze incidentele rijksmiddelen zijn eerst aangewend voordat eigen coalitiemiddelen zijn gebruikt. Bovendien wordt zwaartepunt van activiteiten in latere jaren verwacht en zijn de bestedingen daarom niet gelijk verdeeld over de jaren.		I	407
• Incidentele coalitiemiddelen Vechtscheidingen: Uit gesprekken met ketenpartners afgelopen najaar over invulling van preventieve ondersteuning blijkt dat de meeste partijen aanvankelijk hierin geen rol zien voor zichzelf en/of andere thema's voorrang geven. Bovendien bemoeilijkt de tijdelijkheid van de middelen het opzetten van een succesvolle interventie. We hebben daarom nog geen start kunnen maken.		I	100
Lagere bestedingen Project Modernisering Sekswerkbeleid (commissie Sorgdrager): In 2023 zijn voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de proeftuinen uitgevoerd en is gewerkt aan (aangepaste) begroting voor komende activiteiten en de kosten daarvan passend binnen het totaal projectbudget.		I	263
• Lagere verleningen en vaststellingen (voorgaande jaren) van subsidies		I	200
• Niet begrote incidentele (project) lasten waar tegenover extra baten staan (onder meer ZonMW en Vesta)		I	-365
• Een ontvangen eenmalige uitkering uit algemene reserve GGDrU		I	354

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
• Extra inzet personeel / inhuur vanwege o.a. effecten hoog ziekteverzuim en vastgestelde CAO: meer (ouderschaps)verlof		S	-980
• Koudweerregeling: door uitbreiding en meer op te vangen personen (onder meer Oekraïners) van de koudweerregeling is het budget in dit programma niet langer toereikend		S	-200
Overige lasten		I	66
Totaal lasten			**-155**

Risico's

Belangrijkste bestaande strategische risico's

Risico 1: Bestaanszekerheid staat onder druk door inflatie met als risico dat inwoners ongezondere keuzes maken en de stress over geldzorgen toeneemt.

- **Stand van zaken risico**:
  - Bestaanszekerheid staat nog steeds onder druk. Dit is niet alleen een Utrechts probleem, maar een landelijk probleem.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - In het IZA- akkoord benadrukken we het belang van bestaanszekerheid in relatie tot gezondheid. En vanuit het Gala-akkoord zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen, waarbij bestaanszekerheid een belangrijk thema is.
  - We werken binnen de gemeente Utrecht nauw samen om aandacht voor de groep waar de bestaanszekerheid onder druk staat te blijven houden. Utrecht blijft lobbyen voor beter inkomensbeleid en wil vooruitstrevend zijn in het ondersteunen van inwoners (zie: Regering vernietigt besluit gemeenteraad Utrecht (binnenlandsbestuur.nl) en Gemeente Utrecht halveerde binnen 4 jaar schuld van inwoners door maatwerk en snellere schuldsanering - EenVandaag (avrotros.nl).

Risico 2: Door krapte op de arbeidsmarkt hebben we al langere tijd een tekort aan jeugdartsen binnen de Jeugdgezondheidszorg.

- **Stand van zake risico**:
  - Op dit moment zijn er geen tekorten van jeugdartsen, maar de werving blijft aandacht vragen om tekorten te voorkomen.
- **Stand van zake maatregel**:
  - De in de programmabegroting 2023 opgenomen maatregelen zijn ingezet, zoals het continu werven van jeugdartsen.

Risico 3: Corona laait opnieuw op.

- **Stand van zaken risico**:
  - Corona is niet endemisch verklaard en het risico dat het effect heeft op de samenleving is klein. Daarom kan het als strategisch risico in deze stukken vervallen.
- **Stand van zaken maatregel**:

- De in programmabegroting 2023 opgenomen maatregelen hadden betrekking op het risico dat er een nieuwe uitbraak van Corona zou komen, en zijn dus niet uitgevoerd. Uiteraard blijven we de gezondheid van Utrechters monitoren.

Investeringen

Niet van toepassing voor dit programma.

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
GR GGDrU	De GGD regio Utrecht verricht in de Wet Publieke Gezondheid beschreven taken voor ruim 1,3 miljoen inwoners van 26 Utrechtse gemeenten in de Provincie Utrecht, waaronder de Gemeente Utrecht. De precieze afspraken met de gemeente Utrecht staan verwoord in het arrangement Publieke Gezondheid dat de gemeenteraad in 2013 heeft vastgesteld.	2.265

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012				
Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie	Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming	1.744	1.704	40
Gezonde leefstijl (subsidietender Sport)	Stimuleren gezonde leefstijl door sporten	146	161	-15
Heroineverstrekking, Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding OGGZ	Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen	1.609	1.524	85
Sekswerk	Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de sekswerkers door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit het sekswerk	1.382	1.244	138
Samen voor Overvecht (Gezonde wijk)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen	200	276	-76
WMO collectieve GGZ preventie	Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht	135	130	5
Toeleiding naar (bemoei)zorg	Toeleiding naar (bemoei)zorg	182	276	-94
Totaal doelstelling 1		5.398	5.315	83
Totaal Volksgezondheid		**5.398**	**5.315**	**83**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Beleidsnota's

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Gezondheid voor iedereen	17 oktober 2019	Volksgezondheidsbeleid 2019-2023
Aanpak Samenwerkingsverband Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd 2019-2023	15 april 2021	Werkwijze samenwerkingsverband Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd
Preventie- en handhavingsplan alcohol 2023-2027	6 april 2023	Plan over preventie en handhaving alcohol voor de periode 2023-2027
Spelen in je eigen buurt: Ontwerpvisie Speelruimte Utrecht	10 maart 2022	Ontwerpvisie Speelruimte Utrecht
Utrechtse Sportagenda	17 juni 2021	Sportbeleid gemeente Utrecht
Utrecht Dichtbij: de tienminutenstad; Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040	15 juli 2021	Ruimtelijke strategie Utrecht 2040
Actieagenda Utrechters Schuldenvrij 2019 en verder	maart 2019	Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg)vrij
Mobiliteitsplan 2040: Jouw straat en onze stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar voor iedereen	15 juli 2021	Actualisering van het mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim bestemmen (2016)

Veiligheid

Portefeuillehouder(s):
Sharon Dijksma

Ambitie:
Utrecht veilige en leefbare stad: het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid van de stad.

Dat doen we door het tegengaan van de ontwrichtende effecten van (drugsgerelateerde) criminaliteit. We maken Utrecht meer bewust, weerbaar en veerkrachtig tegen digitale criminaliteit en cybercrises. De intensieve samenwerking met partners zorgt ervoor dat alle Utrechtse wijken en buurten veilig zijn. We geven ruim baan aan vrijheid van meningsuiting en faciliteren het groeiend aantal demonstraties. Negatieve gevolgen van maatschappelijke onrust worden tijdig onderkend en bij openbare ordeverstoring wordt adequaat ingegrepen. De samenleving verandert, normen veranderen mee; Utrecht reageert adequaat op deze veranderingen, onder andere met haar aanpak op straatintimidatie en integrale persoonsgerichte aanpakken.

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling 1: Het Utrechts veiligheidsniveau is erop gericht het veiligheidsniveau van 2018 tenminste te behouden
Op 16 mei 2023 heeft de raad de Veiligheidsagenda 2023-2026 (het Integraal Veiligheidsplan) vastgesteld. Hierin zijn vier prioriteiten van het Utrechts veiligheidsbeleid vastgesteld: 1. Veiliger wijken, 2. Tegengaan van excessen door maatschappelijke onrust, 3. Tegengaan ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit en 4. Vergroten digitale veiligheid en online weerbaarheid. In de Voortgangsrapportage Veiligheidsagenda over leest u een uitgebreider beeld van wat in 2023 is bereikt en wat daarvoor is gedaan. De rapportage is opgesteld aan de hand van de methode “Rijker Verantwoorden”, waarbij we niet alleen cijfers maar ook verhalen en ervaringen uit de praktijk gebruiken om te laten zien wat is gedaan met welk effect.

Daarnaast biedt het Handhavingsverslag 2023 een uitgebreider beeld van de inzet van onze handhavers en inspecteurs voor de leefbaarheid en veiligheid.

- Veilige wijken:
    - In 2023 is er o.a. met zorg- en veiligheidspartners veel capaciteit ingezet op complexe overlastproblematiek waar geen snelle ‘oplossing’ voor handen is. De overlast voor omwoners/bezoekers/ondernemers is verminderd. Deze aanpak vergt extra (schaarse) inzet door de politie en gemeente waardoor deze inzet ten koste gaat van andere veiligheidsproblematiek in de stad.
    - In 2023 zijn ruim 8.500 bewonersmeldingen afgehandeld en daardoor verminderde de overlast en impact op de leefomgeving van deze bewoners (denk o.a. aan jongerenoverlast, drugsoverlast, burenoverlast, straatintimidatie).
    - Samen met onze partners herijkten we het Uitvoeringsprogramma Utrecht Zijn We Samen waarmee de aanpak tegen schadelijke polarisatie, radicalisering en extremisme is uitgebreid naar alle vormen van extremisme, schadelijke polarisatie en daarin niet te vergeten de invloed van de online wereld.
    - Het demonstratierecht is van groot belang voor de stad. We hebben de drempel om een demonstratie te organiseren en te melden verder verlaagd.

- We zijn nog beter voorbereid op grootschalige crises en rampen, door onder andere onze deelname aan de grootschalige multidisciplinaire oefening Explosive Lion.

- Het stellen van grenzen en het bieden van perspectief om de ontwrichtende effecten van (drugsgerelateerde) criminaliteit tegen te gaan:
  Met de Voortgangsrapportage 2023 nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden' is op uw verzoek een tussenrapportage opgesteld. Zo hebben we onder andere maatregelen ingezet om criminaliteit te voorkomen, doorgroei in de criminaliteit te voorkomen en is een start gemaakt met de aanpak van plofkrakerproblematiek in Utrecht.
- Een veiliger digitale stad: we hebben bij bewoners, ondernemers en organisaties meer bewustwording gecreëerd over de gevaren van cybercriminaliteit en/of de uitval van digitale middelen. Daarnaast hebben we het Uitvoeringsprogramma Vergroten digitale veiligheid opgesteld waarmee we verder werken aan een duurzame, lokale en bestuurlijke aanpak om de digitale weerbaarheid te vergroten en als samenleving beter bestand te zijn tegen cyberincidenten.

Effectindicatoren

In onderstaande tabel zijn de Effectindicatoren opgenomen voor meer gedetailleerde informatie klik hier.

Indicatoren	Nulmeting	Doel-stelling 2022	Reali-satie 2022	Doel-stelling 2023	Reali-satie 2023	Doel-stelling 2024
Veiligheidsniveau 2018 minstens te behouden						
Gelijk of minder misdrijven in Utrecht	Peiljaar 2018: 26.618	gelijk of minder dan het peiljaar	24.117	gelijk of minder dan het peiljaar	**25.358**	Gelijk of minder dan het peiljaar
Een gelijk of beter gevoel van veiligheid in de eigen buurt	Peiljaar 2018: 71%	gelijk of beter dan het peiljaar	-	gelijk of beter dan het peiljaar	**66%**	

Verdere toelichting:

“De doelstelling 'gelijk of minder misdrijven in Utrecht' is behaald. Over heel 2023 groeide de totale criminaliteit met 5% ten opzichte van 2022, maar blijft onder het niveau van 2019.




Zakkenrollerij is de meest opvallende toename van 2023: +75%. Bijna alle incidenten vinden plaats in de wijk Binnenstad (de groei is hier 86%), meer specifiek in de buurt Hoog Catharijne/NS/Jaarbeurs (groei is 98%). Ook digitale criminaliteit stijgt met 5% (hierbinnen valt de toename van ID fraude met 46% op). Daarentegen zijn de woninginbraken (-23%), autokraak (-7%), winkeldiefstal (-7%), fietsdiefstal (-2%) en geweldsmisdrijven (-5%) afgenomen.


De doelstelling 'een gelijk of beter gevoel van veiligheid in de eigen buurt' is niet behaald. Het aandeel inwoners dat zich veilig voelt in de eigen buurt is afgenomen; dit laat bijna elke wijk zien. Maar over langere termijn bekeken (afgelopen 10-15 jaar) schommelt dit percentage rond de 70%.
Interessant om te kijken hoe het veiligheidsgevoel in de eigen buurt in andere gemeenten zich heeft ontwikkeld. Volgens het CBS (Veiligheidsmonitor2023) is er ook landelijk sprake van een toename in het aandeel Nederlanders dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Vergeleken met het landelijke cijfer is het aandeel Utrechters dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt niet significant verschillend. Binnen de G4 is de veiligheidsbeleving in Utrecht beter dan in Rotterdam en Den Haag en vergelijkbaar met Amsterdam.

De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator. Omdat deze eens in de twee jaar verschijnt, kunnen er voor 2022 geen gerealiseerde gegevens getoond worden. In 2021 voelde 70% van de ondervraagden zich veilig in de eigen buurt.

Nadere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in de 'Utrecht Monitor 2023'

Infographic Veilige Stad





Wat hebben we gedaan

In de Programmabegroting 2023 hebben we de activiteiten onderverdeeld naar:

- Wat hebben we gedaan in 2023?
- Wat doen we altijd?
- Meerjarige trajecten.

Hiermee hebben we onderscheid gemaakt tussen onze opgaven en 'wat we altijd doen'.

Wat hebben we afgelopen jaar gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Het Utrechts veiligheidsniveau is erop gericht het veiligheidsbeleid 2018 tenminste te behouden.

- Activiteit: De Veiligheidsagenda 2023-2026 (IVP) is in mei 2023 vastgesteld door de raad.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

- Niet van toepassing.

Wat hebben we van 'wat we altijd doen' gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

In de Voortgangsrapportage Veiligheidsagenda over 2023 leest u een uitgebreider beeld van wat in 2023 is bereikt en wat daarvoor is gedaan."

Doelstelling 1: Het Utrechts veiligheidsniveau is erop gericht het veiligheidsbeleid 2018 tenminste te behouden.

- Activiteit: Crisisbeheersing, nu ook met onder andere inzet in het kader van de Oekraïne oorlog / vluchtelingencrisis is conform begroting uitgevoerd
- Activiteit: Faciliteren recht op demonstratie is uitgevoerd conform begroting: in 2023 is aan 80 demonstraties ruim baan gegeven en bij ongeveer 30 complexe demonstraties investeerden we samen met organisatoren, politie en Openbaar Ministerie extra in de voorbereiding (zie bijv. Brief demonstratierecht 9 maart 2023).
- Activiteit: Re-integratie ex-gedetineerden (Detentie en Terugkeer), waarbij 601 personen zijn uitgestroomd. Voor aanvullende informatie over Detentie en Terugkeer zie de Raadsbrief 11 april 2023 Voortgangsrapportage Detentie en Terugkeer. De vaste spreekuren zijn in 2023 verder uitgebreid naar PI Lelystad.
- Activiteit: Gebiedsgericht werken: het voorkomen en bestrijden van overlast en criminaliteit
    - Bollendak/Kop van Lombok: Ter bestrijding van de forse stijging van zakkenrollerij traden we zowel preventief als repressief op door extra activiteiten te ondernemen en gericht extra handhavers in te zetten. Zie ook Raadsbrief Analyse en integrale aanpak overlast plein onder het Bollendak Utrecht.
    - Lucasbolwerk en omgeving: vanwege een toename van overlast door harddrugsgebruikers en dealers is ingezet op een pakket aan zorg- en veiligheidsmaatregelen. Zie Raadsbrief Aanpak situatie Lucasbolwerk Hieronymusplantsoen e.o. (30 mei 2023) en Raadsbrief Verlengen verblijfsontzeggingsgebied Lucasbolwerk (1 december 2023).
    - Het flexteam van Toezicht & handhaving is dagelijks ingezet op hotspots waarbij tijdelijke extra inzet gewenst is, zoals bij het Maximapark na berovingen, rondom het winkelcentrum Lunetten vanwege meerdere overvallen en in Ondiep, Hoograven, Transwijk en Tuindorp vanwege een toename van autokraken.
    - Activiteit: Toepassen bestuurlijk instrumentarium
      Ook in Utrecht nam in 2023 het beschieten van panden en het plaatsen van explosieven bij panden grotere vormen aan, dit leidde tot sluitingen (drie bedrijfspanden (geen horeca) en drie woningen). Artikel 174A Gemeentewet is gewijzigd, wat zorgt voor de verruiming van sluitingsbevoegdheden.
      Het beleidskader cameratoezicht 2023-2026 is in mei 2023 vastgesteld. De voortgang leest u hier (raadsbrief 27 februari 2024).
    - Activiteit: Huisverboden (Wet tijdelijk huisverbod), wettelijke taken crisismaatregelen/ IBS op grond van wet Verplichte GGZ en wet Zorg en Dwang (bevoegd gezag burgemeester) is conform begroting uitgevoerd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Het Utrechts veiligheidsniveau is erop gericht het veiligheidsbeleid 2018 tenminste te behouden.

- Activiteit: Crisisbeheersing, nu ook met onder andere inzet in het kader van de Oekraïne oorlog / vluchtelingencrisis is conform begroting uitgevoerd
- Activiteit: Faciliteren recht op demonstratie: ondertekening van het manifest demonstratierecht van Amnesty International door de burgemeester Raadsbrief Demonstratierecht in Utrecht Utrecht.

Wat hebben we voor de meerjarige trajecten gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

“In de Voortgangsrapportage Veiligheidsagenda over 2023 leest u een uitgebreider beeld van wat in 2023 is bereikt en wat daarvoor is gedaan.”

Doelstelling 1: Het Utrechts veiligheidsniveau is erop gericht het veiligheidsbeleid 2018 tenminste te behouden.

- Activiteit : de nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden is conform begroting uitgevoerd. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de aanpak GSPB de Voortgangsrapportage 2023 nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden.
- Activiteit : De integrale gebiedsgerichte aa
- Activiteit : De integrale gebiedsgerichte aanpak betreffende de Focusgebieden Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat/Damstraat:
  Beide programma’s zijn conform begroting uitgevoerd, zie ook Raadsbrief Stand van Zaken Programma Amsterdamsestraatweg en Programma KanaalstraatDamstraat (16 juni 2023)
- Activiteit: Uitvoeringsprogramma Utrecht Zijn We Samen (UZWS) is conform begroting uitgevoerd. Direct na de start van het Midden-Oosten conflict hebben we met onze professionele partners de gebiedsmanagers veiligheid actief geïnvesteerd in onze netwerken en contacten in de stad en diverse gesprekken gevoerd (Raadsbrief Gevolgen situatie Midden-Oosten voor Utrecht Utrecht (13 oktober 2023)). Ook herijkten we het uitvoeringsprogramma (Raadsbrief Herijking Utrecht zijn we samen Utrecht (14 december 2023)).
- Activiteit: Straatintimidatie.
  De aanpak van straatintimidatie is conform begroting uitgevoerd en is onderdeel van de brede anti-discriminatie agenda. De (extra) middelen voor de aanpak zijn binnen de bestaande budgetten en bij het Rijk (ministerie van OC&W) gevonden. Hierdoor kon meer ingezet worden voor de pijler Bewustwording en normstelling en de pijler Aanpak op straat.
  Raadsbrief Voortgang uitvoering actieplan aanpak straatintimidatie Utrecht (1 februari 2024).
  Zie ook Raadsbrief Verkenning samenwerking buurgemeenten aanpak straatintimidatie (8 maart 2023)
- Activiteit: Persoonsgerichte aanpak en Top X aanpak binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht voor personen met complexe problemen en veiligheidsrisico’s.
  Deze activiteit is conform begroting uitgevoerd.
- Activiteit: Uitvoering geven aan actieplan ‘Een veiliger digitale stad’.
  In de geest van het actieplan en vooruitlopend op het nieuw ontwikkelende Uitvoeringsprogramma Vergroten digitale weerbaarheid is uitvoering gegeven aan maatregelen ter vergroting van digitale veiligheid en weerbaarheid.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Het Utrechts veiligheidsniveau is erop gericht het veiligheidsbeleid 2018 tenminste te behouden.

- Activiteit: De agenda tegen uitbuiting 2023-2026 is in april 2023 door het college vastgesteld en dient als overkoepelend plan om steeds dichterbij een stad zonder uitbuiting te komen.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten							
Utrechts veiligheidsniveau 2018 behouden	3.282	3.272	622	5.853	5.702	-151	5.607
Totaal Baten	3.282	3.272	622	5.853	5.702	-151	5.607
Lasten							
Utrechts veiligheidsniveau 2018 behouden	61.396	60.764	62.724	69.591	68.609	982	73.104
Totaal Lasten	61.396	60.764	62.724	69.591	68.609	982	73.104
Saldo baten en lasten	**-58.114**	**-57.492**	**-62.102**	**-63.738**	**-62.907**	**831**	**-67.497**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	246	648	0	0	0	0	204
Totaal	**-57.868**	**-56.844**	**-62.102**	**-63.738**	**-62.907**	**831**	**-67.294**

Toelichting

In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Het Utrechts Veiligheidsbeleid			
Hogere lasten en daardoor per saldo een hogere declaratie ten laste van de rijksmiddelen Preventie met Gezag (PMG- een meerjarige subsidie), door een lagere besteding ten laste van de reguliere subsidie (-0,2 miljoen euro) en een extra bijdrage voor Jeugdreclassering (0,397 miljoen euro).		I	197
Hogere lasten en een hoger bijdrage vanuit ZonMW ten behoeve van het project "Samen erop Af"		I	103
Doordat de werving van 3 re-integratieofficieren en 3 Integratiescoaches gedurende het jaar heeft plaats gevonden zijn de lasten in 2023 lager en daarmee ook de in 2023 vanuit de subsidieregeling te verantwoorden baten		I	-468
Overige baten		I	17
Totaal baten			**-151**

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Het Utrechtse Veiligheidsbeleid			
Per saldo lagere lasten die samen hangen met lagere baten (zie de toelichting hierboven).		I	168
De inzet van THOR op wijkveiligheid was lager door niet ingevulde vacatures vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Het overige positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door niet maximaal ingeschaalde medewerkers.		I	270
Minder inzet voor handhaving op bijzondere wetten (prostitutie en drank en horeca). Bij drank en horeca betrof een groot deel van de verleende vergunningen de wijziging van leidinggevenden. Hierop is geen inzet van handhaving nodig. Daarnaast is de inzet bij prostitutie incidenteel lager door het project modernisering sekswerk, omdat er geïnventariseerd wordt hoe sekswerk in gemeente Utrecht te moderniseren.		I	448
Overige lasten		I	96
Totaal lasten			**982**

Mutatie reserves
In 2023 hebben er op het programma Veiligheid geen verrekeningen met de reserve plaats gevonden.

Risico's

Belangrijkste bestaande strategische risico's

Risico 1: Toenemende polarisatie leidt tot meer maatschappelijke onrust.

- **Stand van zaken risico:**
  - NCTV wijzigde eind 2023 het actuele dreigingsniveau in Nederland van aanzienlijk naar substantieel (dreigingsniveau 4 van 5). Dit betekent dat terroristische aanslagen voorstelbaar zijn en dit leidt mogelijk tot meer maatschappelijke onrust.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - We prepareren ons op een terroristische aanslag. Daarnaast investeren we met Utrecht Zijn We Samen in de contacten met onze partners en bondgenoten en het voeren van het gesprek, ophalen van signalen en inzetten op de PGA-aanpak.

Risico 2: Afnemende politiecapaciteit hierdoor druk op uitvoering.

- **Stand van zaken risico:**
  - Er is nog steeds een groot tekort aan politiecapaciteit, terwijl het aantal incidenten en gebeurtenissen die aandacht en inzet vragen van de politie toeneemt.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Binnen de lokale driehoek wordt continue gekeken en keuzes gemaakt waar de schaarse politiecapaciteit op ingezet wordt. Ook bij het Rijk is en wordt aandacht gevraagd voor de schaarse politiecapaciteit.

Risico 3: In de maatschappij is steeds meer sprake van normvervaging of normen die publiekelijk ter discussie worden gesteld. Dit leidt tot meer grensoverschrijdend gedrag of een toename van acties en demonstraties.

- **Stand van zaken risico:**
  - Toename aantal en complexiteit van demonstraties, mogelijk gepaard gaande met wanordelijkheden en/of maatschappelijke spanning.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Actief faciliteren van demonstraties met inzet dat er tevens ruimte is voor tegengeluid. Begrenzen/optreden enkel indien noodzakelijk.

Investeringen

Niet van toepassing voor dit programma.

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR).	30.577

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: Veiligheidsniveau 2018 tenminste behouden				
Hulpverlening bij ongevallen en rampen	Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen	216	209	7
Jongerenwerk en veiligheid	Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief	4.084	4.230	-146
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid	Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid	481	1.023	-542
Samen voor Overvecht (Veiligheid)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen	250	153	97
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling	1.387	1.505	-118
Politie Keurmerk Veilig Wonen	Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen	75	50	25
Preventiekosten bedrijfsovervallen	Tegemoetkoming in de kosten voor ondernemers, die slachtoffer zijn geworden van een overval op hun bedrijf en die beschermingsmaatregelen willen nemen ter voorkoming van een nieuwe overval.	20	0	20
Totaal doelstelling 1		6.513	7.170	-657
Totaal Veiligheid		**6.513**	**7.170**	**-657**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Beleidsnota's

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Veiligheidsagenda 2023-2026	16-5-2023	Meerjarig veiligheidsplan (integraal veiligheidsplan (IVP)) met daarin de vier prioriteiten: veiliger wijken, tegengaan excessen door maatschappelijke onrust, tegengaan ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit en vergroten digitale veiligheid en online weerbaarheid
Nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden (link naar raadsbrief 29 juni 2022)	23-12-2021	Een meerjarige aanpak om de veiligheid en leefbaarheid in de stad te vergroten door het tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit en ondermijning.
Handhavingsprogramma 2023	13-12-2022	Jaarlijks programma over de taken van toezicht en handhaving voor het komende jaar en de veranderingen die zich hierin voordoen. Hierin staan de werkzaamheden voor VTH, verdeeld over domeinen waaronder domeinen die bijdragen aan programma Veilige Stad.
Raadsbrief Aanpak straatintimidatie Utrecht	14-12-2021	Meerjarige integrale aanpak om het ongewenst en grensoverschrijdende gedrag op straat aan te pakken.
Programma Detentie en Terugkeer	30-03-2021	Dit betreft het programma Detentie & Terugkeer waarin partijen gezamenlijk beter in staat worden gesteld om achterliggende problematiek bij gedetineerden aan te pakken en daarmee het risico op recidive terug te dringen.
Cameratoezicht openbare orde	16-5-2023	Beleidskader waarin doel, criteria en werkwijze van vast en flexibel cameratoezicht is vastgesteld.
Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht 2020-2023	8-7-2019	Strategisch beleidskader voor de veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van het uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR).

Cultuur

Portefeuillehouder(s):
Eva Oosters

Ambitie:
Utrecht als een inclusieve en toegankelijke metropool.

Cultuur zet aan het denken, roept emotie op en zorgt voor ontspanning. Dit is belangrijk voor ons mentale en fysieke gevoel van welzijn. Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de levendigheid in de stad en de verbinding tussen inwoners. Wij willen een inclusieve en toegankelijke culturele metropool zijn, met een rijk palet aan disciplines en genres. Het culturele aanbod groeit met de stad mee en cultuur is dichtbij huis te beleven en bezoeken. Professionele makers en amateurkunstbeoefenaars krijgen voldoende fysieke en financiële ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling 1: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen

In Utrecht zijn zoveel mogelijk verschillende disciplines, genres en mengvormen daartussen vertegenwoordigd. Utrecht biedt kunstenaars en culturele organisaties artistiek, fysiek en financieel de ruimte om zichzelf én de stad cultureel verder te ontwikkelen.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- We lopen op schema met deze doelstelling. In 2023 is er veel uitgevoerd en opgeleverd, zoals de Cultuurnota 2025-2028 en de Nachtvisie en beleidsnota nachtcultuur. Hiermee hebben we concrete stappen gezet in het creëren van passend cultuuraanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen. We hebben letterlijk ruimte gemaakt voor 'nieuwe' kunstdisciplines en jonge makers en organisaties - ruimte in de stad maar ook ruimte in het Utrechtse cultuurbestel. Zo is het monument voor het slavernijverleden opgeleverd, hebben we subsidie verleend aan verschillende muziekstudio's en hebben 11 organisaties geld gekregen om specifieke activiteiten op het gebied van jongerencultuur uit te voeren.

Doelstelling 2: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad

In Utrecht krijgt iedereen de kans zich artistiek te ontplooien, dankzij een stevige keten van cultuureducatie, via amateurkunst(educatie) naar talentontwikkeling en professionaliteit. Utrecht is een inclusieve en toegankelijke culturele metropool. De culturele sector sluit aan bij de diversiteit die onze stad kenmerkt. Samen maken, tonen en beleven staan centraal.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- Ook wat de actieve cultuurdeelname van Utrechters betreft, lopen we op schema. De ambities uit de Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030 zijn concreet uitgewerkt in een eerste Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie voor de periode 2024-2028. Hierin is concreet benoemd wat we de komende jaren gaan doen op het gebied van cultuur op school, cultuur in de buurt en cultuur in de vrije tijd. Ook is er gewerkt aan het versterken van een inclusieve cultuursector en aan stadsprogrammering voor iedereen.

Effectindicatoren

In onderstaande tabel zijn de Effectindicatoren opgenomen voor meer gedetailleerde informatie klik hier.

Indicatoren	Nulmeting	Doel-stelling 2022	Reali-satie 2022	Doel-stelling 2023	Reali-satie 2023	Doel-stelling 2024
Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen [kopie]						
Landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel aanbod	3 (2009)	2	2	2	**2**	2
Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op stedelijk niveau	85% (2009)	>85%		>87%	**85%**	>87%
Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau	49% (2019)	>60%		>60%	**50%**	>60%
Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad						
Percentage Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit bezoekt	87%(2009)	>90%		>90%	**88%**	>90%
Aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen (in miljoenen)	1.8 (2009)	> 2,9 miljoen		>3,0 miljoen	**3,1 miljoen**	>3,1 miljoen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de Programmabegroting 2023 hebben we de activiteiten onderverdeeld naar:

- Wat hebben we gedaan in 2023?
- Wat doen we altijd?
- Meerjarige trajecten.

Hiermee hebben we onderscheid gemaakt tussen onze opgaven en 'wat we altijd doen'.

Wat hebben we afgelopen jaar gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen.

- Cultuurnota 2025-2028 'Kleur bekennen': is vastgesteld in de raad, we bouwen voort op de visie Kunst kleurt de stad tot 2030, maar hebben de aankomende periode extra aandacht voor een eigenzinnige, solidaire en uitnodigende cultuursector.
- Lokale omroep: in april is de uitzendlicentie voor de lokale omroep opnieuw aan OUS toegekend. Nieuw voor deze periode is de samenwerking binnen deze licentie tussen RTV Utrecht, U in de Wijk en FunX.
- Nachtvisie: In juni is de Utrechtse Nachtvisie 2030 & Beleidsnota Nachtcultuur vastgesteld. Er is gestart met de voorbereiding en deels uitvoering van onderdelen in de nachtvisie. Zo is het Nachtoverleg bestendigd en is er een nieuwe nachtlocatie gevonden met een bijdrage van de gemeente.
- Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie: de ambities uit de Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030 zijn concreet uitgewerkt in een eerste Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie voor de periode 2024-2028. Deze is vastgesteld in september 2023.
- Podium voor afstudeerders: als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie is een podium voor Utrechts afgestudeerd talent van de creatieve mbo's voorbereid in samenwerking met de Utrecht Creative Community, een netwerk van Utrechtse creatieve opleidingen in het mbo en hbo op initiatief van de HKU en Nimeto, en met Utrecht Marketing.

- Regeling voor muziekstudio's: loopt goed en er zijn het afgelopen jaar aan 9 partijen subsidies verstrekt waarmee een bijdrage geleverd is aan de realisatie van 1.400m2 nieuwe muziekstudio's.

Doelstelling 2: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad.

- Inclusieve cultuursector: Meer dan 60 culturele instellingen zijn in 2023 gestart met deelname aan de pilot van het Cultureel Doelgroepen Model; zij hebben hun publieksdata verzameld en aangeleverd en de eerste rapportages over de achtergronden en motieven van hun publiek zijn opgeleverd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen.

- De Machinerie: in samenspraak met de betrokken partijen is eind 2022 de stekker uit dit project getrokken. Het budget en de kaders uit december 2019 pasten helaas niet bij de wereldwijde ontwikkelingen die daarop gevolgd zijn, waardoor het project onhaalbaar is gebleken. In 2023 is een evaluatie opgeleverd.

Doelstelling 2: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad.

- Monument eerbetoon aan gastarbeiders: de oplevering van dit kunstwerk is vertraagd, het zal in mei 2024 onthuld worden.

Wat hebben we van 'wat we altijd doen' gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen.

- Kunst in de openbare ruimte: er zijn verschillende kunstwerken opgeleverd, waaronder het monument ter herinnering aan het slavernijverleden. Ook zijn er kunstwerken herplaatst, een voorbeeld hiervan is een keramiek wandkunstwerk dat in nieuwbouw in Leidsche Rijn verwerkt is.
- Huisvesting culturele en creatieve sector: er is een planregel voor culturele broedplaatsen gedefinieerd, er is een nadere regel voor culturele broedplaatsen opgezet, er is onderzoek gedaan naar de huidige stand van het aantal meters broedplaatsen.

Doelstelling 2: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad.

- Creatief vermogen: in het Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie 2024-2028 zijn concrete activiteiten, middelen en verwachte resultaten geformuleerd om te werken aan de keten van creatieve ontwikkeling en de toegankelijkheid van actieve cultuurdeelname voor alle Utrechtse inwoners. Hierin wordt Ongelijk investeren voor gelijke kansen als leidend principe gehanteerd. Ook is het stimuleren van creatief vermogen wederom onderdeel van de Cultuurnota 2025-2028, die in 2023 is vastgesteld en voorbereid.
- Inclusieve cultuursector: in 2023 is het D&I-netwerk van de culturele sector PACT Utrecht gestart met een nieuwe werkwijze, aangepast naar de actuele behoeften en ontwikkelfase van

de culturele organisaties. Door meer op een intervisie manier te gaan werken, werken culturele instellingen aan hun eigen vraagstukken en delen daarbij hun kennis.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen.

- Project- en impulssubsidies: door het vroegtijdig bereiken van het subsidieplafond hebben we deze regelingen voor de zomer moeten sluiten. De regelingen zijn daarna aangepast zodat een voortijdige sluiting in de toekomst voorkomen kan worden.

Doelstelling 2: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad.

- Niet van toepassing.

Wat hebben we voor de meerjarige trajecten gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen.

- Stadsprogrammering: samen met Utrecht Marketing is ervoor gekozen om het wijkfestivalconcept aan te passen en door te ontwikkelen naar een meer thematisch concept van Culturele Zondagen, met elke editie activiteiten in zowel binnenstad als een aantal wijken.
- Kunstprogramma Gemene Grond: in het kader van dit programma zijn twee opdrachten verstrekt, die in de loop van 2024 opgeleverd gaan worden.

Doelstelling 2: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad.

- Jongerencultuurhuisfunctie: de nadere regel subsidie jongerencultuurhuis Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern 2025-2028 is ontwikkeld en in december gepubliceerd. Met de beoogd exploitanten van drie toekomstige jongerencultuurplekken in deze twee wijken, werken we vanaf 2025 aan de realisatie van de jongerencultuurhuizen.
- Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone: samen met Stichting Kunst & Cultuur Kanaal30 is er verder gewerkt aan de vaststelling van een voorlopig ontwerp voor het wijkcultuurhuis dat in de Merwedekanaalzone ontwikkeld wordt.
- UM stadsmarketing: via o.a. de UITagenda, magazine MAG, het UITfeest en de Culturele Zondagen is er gewerkt aan versterking van de cultuurcampagne en het zichtbaarder maken van cultuurinstellingen voor verschillende doelgroepen.
- Amateurkunsteducatie: de 10 gesubsidieerde organisaties hebben stappen gezet op het gebied van fair practice, governance en diversiteit & inclusie. Om de doorontwikkeling van aanbieders in amateurkunsteducatie mogelijk te maken en te borgen en de pluriformiteit te versterken is in 2023 de nadere regel Subsidie Amateurkunsteducatie 2025-2028 vastgesteld.
- Cultuurcoaches: De nadere regel Stimuleringssubsidie Combinatiefuncties Cultuur 2023-2024 loopt. In 2023 kregen 8 organisaties subsidie vanuit deze regeling, waardoor cultuurcoaches in verschillende delen van de stad werken aan de toegankelijkheid van actieve cultuurdeelname voor Utrechters en de verbinding tussen cultuur en andere domeinen.
- Creatief Vermogen Utrecht: via vele creatieve partnerschappen tussen culturele instellingen en scholen is gewerkt aan de culturele en creatieve ontwikkeling van Utrechtse leerlingen, met

uitbreiding van een aantal vmbo-scholen. We matchen de bijdrage van het Rijk voor de 4e ronde van Cultuureducatie met Kwaliteit; besloten is dat TivoliVredenburg het penvoerderschap zal overdragen aan Cultuur & School.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen.

- Uitvoeringsnota Cultuurparticipatie: er is meer tijd genomen voor het participatieproces in de ontwikkeling van dit programma. Deze is in september 2023 vastgesteld voor de periode 2024-2028. De uitvoering van de daarin opgenomen activiteiten start dan ook in 2024 in plaats van al in 2023.

Doelstelling 2: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad.

- Domplein 4-5: het is de beheerorganisatie DOMUS niet gelukt tot een sluitende businesscase te komen voor het pand Domplein 4-5. Een extern adviseur/kwartiermaker heeft een rapport uitgebracht met de aanbeveling het beheer extern te organiseren, hier wordt verder op ingezet.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten							
In alle wijken passend aanbod cultuur	60	173	0	0	184	184	0
Brede deeln. en bezoek culturele aanbod	0	30	0	781	451	-330	381
Totaal Baten	60	203	0	781	635	-145	381
Lasten							
In alle wijken passend aanbod cultuur	53.236	52.177	51.170	53.558	52.730	827	56.464
Brede deeln. en bezoek culturele aanbod	8.282	8.218	8.165	9.316	8.911	405	8.989
Totaal Lasten	61.518	60.395	59.335	62.873	61.641	1.232	65.454
Saldo baten en lasten	**-61.458**	**-60.192**	**-59.335**	**-62.093**	**-61.006**	**1.087**	**-65.073**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	1.453	1.453	103	1.253	1.486	233	0
Onttrekking reserves	5.375	5.386	132	999	1.010	11	132
Totaal	**-57.537**	**-56.259**	**-59.306**	**-62.347**	**-61.482**	**865**	**-64.942**

Toelichting

In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. In alle wijken passend aanbod Cultuur			
Hub In Dit betreft een Europese bijdrage voor het project Hub In, over het transformeren van (industrieel) erfgoed(gebieden) naar culturele en creatieve functies. De bijdrage van 0,184 miljoen euro matcht met de kosten die voor Hub In zijn gemaakt in 2023.		I	184
2. Brede deelname en bezoek cultureel aanbod			
Impuls jongerencultuur Voor de periode 2023-2024 is door het ministerie van OCW een bijdrage verstrekt voor jongerencultuur waarmee extra ondersteuning kan worden gegeven aan initiatieven voor en door jongeren om zich creatief te ontwikkelen. De bijdrage 2023 betrof 0,38 miljoen euro en zal gezamenlijk met de bijdrage 2024 worden ingezet in 2024.		I	-381
Kunstproject 'Dichter bij de bomen' Dit betreft een bijdrage van het Mondriaan Fonds voor het kunstproject 'Dichter bij de bomen'			60
Overige baten			-8
Totaal baten			**-145**

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. In alle wijken passend aanbod cultuur			
Hub In De kosten voor het project Hub In matchen met de Europese bijdrage die voor dit project is gerealiseerd in 2023.		I	-184
Nadere regel muziekstudio's De onderbesteding hangt o.a. samen met schaarste in geschikte werkruimtes en de relatief lange voorbereidingstijd die het kost om een muziekstudio te ontwikkelen. Tot op heden is er door de partijen waaraan subsidie is toegekend in totaal 1.400 m2 gerealiseerd.		I	404
Betaalbare huisvesting creatieve sector In het kader van het Coalitieakkoord is in totaal 2 miljoen euro toegekend voor betaalbare creatieve huisvesting in de periode 2022-2026. In 2023 is op basis van de ervaringen met de muziekstudioregeling gewerkt aan de nadere regel voor creatieve broedplaatsen. Doordat de regeling, later dan verwacht, op 1 januari 2024 is opengesteld, is het budget in 2023 niet volledig besteed.		I	225
Proeftuin stedelijke regiovorming Het project 'Proeftuin stedelijke regiovorming' beslaat meerdere jaren en wordt gefinancierd vanuit het Rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Amersfoort en de gemeente Utrecht voor een totaalbedrag van 0,5 miljoen euro. De onderbesteding is te verklaren doordat de uitvoering van projecten onderzoek vergt gezien de variërende context en behoefte van de verschillende gemeenten.		I	131

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Lagere vaststelling subsidies De Machinerie Op basis van de financiële afrekening van stichting De Machinerie zijn drie subsidies lager vastgesteld die waren toegekend voor de organisatie en ontwikkeling van stichting De Machinerie.		I	109
Lagere vaststelling noodsteunsubsidies corona In 2023 zijn 6 subsidies lager vastgesteld die zijn verstrekt vanuit de noodsteunregeling in het kader van de coronamaatregelen. Deze noodsteun is verleend voor verwachte tekorten die bij deze partijen uiteindelijk lager uitvielen.		I	161
Overige lasten		I	-19
2. Brede deelname en bezoek cultureel aanbod			
Impuls jongerencultuur Deze onderbesteding hangt samen met de bijdrage die door het ministerie van OCW is verstrekt voor impuls jongerencultuur in 2023. De onderbesteding matcht met de niet gerealiseerde baten in 2023.		I	381
Overige lasten		I	24
Totaal lasten			**1232**

x € 1.000

Mutatie reserve	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Storting			
Vaste activa reserve - Loading dock en luchtbehandelingsinstallatie De Helling			-163
Vaste activa reserve - Nieuw depot Centraal Museum en Erfgoed		I	-70
Onttrekking			
Vaste activa reserve - overig			11
Totaal mutatie reserves			**-222**

Risico's

Belangrijkste bestaande strategische risico's

Risico 1: Corona: bij nieuwe beperkende maatregelen naar aanleiding van een coronagolf wordt de culturele sector hard getroffen.

- **Stand van zaken risico:**
  - De kans op beperkende maatregelen is sterk afgenomen.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - We zijn gedurende het jaar goed in gesprek gebleven met de cultuursector. We hebben geen actie hoeven ondernemen omdat er geen beperkingen zijn geweest die ontwrichtend zijn geweest voor de samenleving.

Risico 2: Kostenstijging: dagelijkse kosten, huur et cetera blijven stijgen en de inkomsten van culturele organisaties en makers groeien onvoldoende mee. Culturele initiatieven staan onder druk en vanwege de hoge huren is er steeds minder plek voor cultuur.

- **Stand van zaken risico:**
  - Dit risico is onverminderd hoog gebleven.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Ook hierover zijn we gedurende het jaar goed in gesprek gebleven met de cultuursector. In de in 2023 gepresenteerde Cultuurnota 2025-2028 wordt voorgesorteerd op dit risico door scherpe keuzes te maken.

Risico 3: Armoede: de kansenongelijkheid neemt toe en dit heeft gevolgen voor de mogelijkheden tot cultuurdeelname (zowel actieve cultuurparticipatie als bezoek van cultureel aanbod).

- **Stand van zaken risico:**
  - Dit risico blijft bestaan.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Ook hierover zijn we gedurende het jaar goed in gesprek gebleven met de cultuursector. Het principe ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’ is onder andere toegepast in het in 2023 gepresenteerde Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie.

Investeringen

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de investeringen.

Verbonden partijen

Bij het Programma Cultuur is er geen sprake van verbonden partijen.

Zie voor een totaaloverzicht de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen				
Productie en programmering	Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen	3.907	4.230	-323
Projecten Cultuur	Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector	1.058	1.153	-95
Cultuurnota 2021-2024	Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte	40.641	40.634	7
Investeringsbijdrage Muziekstudio's	De realisatie van muziekstudio’s in de gemeente Utrecht, die tegen een betaalbaar tarief kunnen worden gehuurd door muzikanten en/of geluidskunstenaars en/of producers	583	180	403
Totaal doelstelling 1		46.189	46.197	-8
Doelstelling 2: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad				
Amateurkunsteducatie	Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad	1.076	1.076	0
Basissubsidie Amateurkunst	Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht	380	378	2
Cultuurparticipatie	Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek	1.098	1.045	53
Cultuurnota 2021-2024	Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte	3.158	3.158	0
Combinatiefuntionarissen	Het aanstellen van cultuurcoaches die een brede doelgroep laten kennismaken met kunst en cultuur	259	259	0
Cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn - Vleuten de Meern	Het stimuleren van actieve cultuurparticipatie door jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern	150	117	33
Totaal doelstelling 2		6.121	6.033	88
Totaal Cultuur		**52.310**	**52.230**	**80**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Beleidsnota's

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Cultuurnota 2021-2024 Kunst kleurt de stad	2020	In de cultuurnota staat de actuele cultuurvisie tot 2030 en het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024.
Uitvoeringsnota culturele en creatieve huisvesting	2021	Doelen en afwegingskaders waarin we samen met de stad werken aan meer ruimte voor de culturele en creatieve sector.
Uitvoeringsnota kunst in de openbare ruimte 2021-2030	2021	Uitgangspunten voor de gemeentelijke kunstopdrachten in de periode 2021-2030.
Kadernota cultuurparticipatie 2022-2030	2022	Kaders op het gebied van actieve cultuurparticipatie: cultuur op school, cultuur in de vrije tijd, cultuur in de buurt. Nachtvisie en beleidsnota nachtcultuur Uitvoeringsprogramma cultuurparticipatie.

Samenleven en Sport

Portefeuillehouder(s):
Linda Voortman, Eva Oosters; Dennis de Vries en Eelco Eerenberg

Ambitie:
Iedereen kan gezond opgroeien, sporten en bewegen en prettig samenleven.

Het programma Samenleven en Sport draagt bij aan een levendige en leefbare stad voor iedereen door:

- Te bouwen aan sterke gemeenschappen met aandacht voor elkaar;
- Gelijke kansen te stimuleren om mee te doen en je te ontwikkelen;
- Te investeren in toegankelijke voorzieningen.

Dit doen we:

- Met bewoners en organisaties/verenigingen die vrijwillige inzet, sport, burenhulp en informele zorg mogelijk maken;
- Met partners zoals DOCK, JoU, Dwarsverband, SportUtrecht, SOLGU en netwerken zoals Utrecht Omarmt, Utrechts Sportakkoord en Stadsakkoord Toegankelijkheid;
- In aansluiting op opgaven van onder andere Volksgezondheid en Ondersteuning op Maat, waarbij ons programma zich richt op meedoen, gewoon opgroeien, informele zorg, sport en bewegen.

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling 1: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar

Vrijwillige inzet voor elkaar is onmisbaar en van onschatbare waarde. Niet alleen zorgt dit ervoor dat, bijvoorbeeld door mantelzorgers, de professionele zorg ontlast wordt, maar het geeft ook energie en vermindert eenzaamheid. Het is fijn in een buurt te wonen, waar bewoners actief meedoen, voor elkaar zorgen en betrokken zijn in de buurt. Dit gaat niet vanzelf: samen met bewoners en onze partners zorgen we ervoor dat ook kwetsbare inwoners gehoord en gezien worden en gewoon mee kunnen doen.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- We hebben gewerkt aan een stad waarin niemand wordt buitengesloten en iedereen kan meedoen en zorgen voor elkaar. Dit hebben we gedaan door vrijwilligers, mantelzorgers, organisaties en (sport)initiatieven te ondersteunen en faciliteren. Dit is in 2023 verlopen zoals gepland, met als effect dat 82% van de inwoners meedoet.

Doelstelling 2: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen

We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en veilig is, ongeacht afkomst, (seksuele) identiteit, leeftijd, sociaal-economische status, levensbeschouwing of beperking. Het mag niet uitmaken waar je vandaan komt en wie je bent voor de kansen die je krijgt.
Om een inclusieve stad te zijn en te blijven gaan we daarom door met krachtig diversiteitsbeleid, bevorderen we inclusie en treden we hard op tegen discriminatie, (institutioneel) racisme en etnisch profileren. De stad moet een plek zijn waar iedereen veilig is en zich veilig voelt.
Utrecht respecteert en bevordert naleving van de internationale mensenrechten en bestrijdt en voorkomt polarisatie die kan leiden tot radicalisering en extremisme.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- In 2023 hebben we nieuwe stappen gezet richting een inclusieve stad, waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt en wie je bent voor de kansen die krijgt. Zo hebben we onder meer de zichtbaarheid en kennis over op het thema van de transatlantische slavernij vergroot. Ook hebben we bewustzijn en vaardigheden rondom mensenrechten, en het tegengaan radicalisering, extremisme en polarisatie vergroot in de stad, en de zichtbaarheid en toegankelijkheid van hulpverlening aan transgender personen verbeterd.

Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig

Kinderen, jongeren, ouders en andere opvoeders die veerkrachtig zijn, zijn in staat bij veranderende omstandigheden sterk te blijven. We vergroten deze veerkracht bijvoorbeeld door ondersteuning in identiteits- en talentontwikkeling. Hierbij kijken we welke onderwerpen collectief kunnen worden opgepakt, waardoor er naast de geboden ondersteuning ook wordt gewerkt aan het versterken van het netwerk en ouders met en van elkaar kunnen leren. Kinderen en jongeren hebben recht op gelijke kansen in hun ontwikkeling: recht om mee te praten en mee te doen aan de samenleving. Samen met inwoners en partijen in de stad geven we vorm aan het opgroeien van hen: 'it takes a village to raise a child'.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- Vanuit de Collectieve Aanpak hebben onze partners en JGZ meer ouders/verzorgers en jeugdigen bereikt, die hierdoor hulp kregen en in contact zijn gekomen met elkaar en hebben geleerd van elkaars ervaringen. Met onze partners, waaronder het jongerenwerk, is extra aandacht besteed aan mentaal welzijn van jongeren, bijvoorbeeld in groepsactiviteiten. Steeds meer jongeren en kinderen doen actief mee door dat jeugdparticipatie is laagdrempeliger geworden en is versterkt door het creëren van democratische oefenplekken (de vreedzame manier).

Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen

De buurtvoorzieningen bieden mogelijkheden om mee te doen, ongeacht iemands achtergrond, mogelijkheden of beperkingen. Met de buurtcentra versterken we de eigen kracht van inwoners en faciliteren we verbindingen in wijken en buurten. We bieden een ontmoetings- en activiteitencentrum voor alle inwoners.
Wij werken in de buurtaccommodaties nauw samen met onze partners DOCK, Dwarsverband, zelfbeheerorganisaties en JoU. Alle buurtvoorzieningen zijn laagdrempelig, schoon, veilig, gastvrij en hier is iedereen welkom waar gebruikers zich mede-eigenaar voelen, bijvoorbeeld als gastheer of -vrouw, of mede-eigenaar zijn in buurtcentra in zelfbeheer. We verbeteren de toegankelijkheid, functionaliteit en duurzaamheid van het vastgoed tijdens nieuwbouw en renovatie.

Wat hebben we bereikt in 2023?

- In alle wijken is in nauwe samenwerking met onze partners gewerkt aan het versterken van de laagdrempelige toegankelijkheid van de buurtvoorzieningen. De buurtvoorzieningen boden mogelijkheden aan alle inwoners die dat wilden om mee te doen en elkaar te ontmoeten. De tevredenheid over de beschikbaarheid van ruimte voor bewonersinitiatieven is gestegen; de bezettingsgraad van de door de gemeente beheerde buurtcentra is hetzelfde gebleven, zoals we ook beoogden.

Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving

Sport is een verbinder. Het kan bijdragen aan een meer verbonden samenleving met alle positieve gevolgen van dien. Het moet dan ook mogelijk zijn dat alle Utrechters op hun eigen manier en op

eigen niveau kunnen sporten en/of bewegen en alle Utrechters in staat zijn om op het eigen niveau talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ook bevordert sporten en bewegen zowel de gezondheid van mensen als hun mentale fitheid. Samen sporten kan leiden tot het vergroten van (sociale) vaardigheden, meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. Belangrijk is dat kinderen en jongeren ontdekken welke sport zij leuk vinden. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een leven lang sporten en het ontwikkelen van talenten. Talentontwikkeling is ook de focus in ons topsportbeleid. Zoals ook in de Sportagenda vastgesteld zetten we in op een breed, divers en laagdrempelig sportaanbod.

Wat hebben we hiervan bereikt in 2023?
De inzet op samenwerkingsverbanden en - akkoorden, zoals de samenwerking met SportUtrecht en het Sportakkoord II, leidt tot een goed sportnetwerk dat een nog altijd toenemend aantal inwoners bereikt en bijdraagt aan het laten sporten en bewegen op hun eigen niveau. Zowel in verenigingsverband, als individueel als op scholen worden inwoners ondersteund en uitgedaagd om (meer) te gaan sporten en bewegen. Ondersteuning van zowel talentontwikkeling als topsport dragen hier ook aan bij.

Doelstelling 6: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen

Om ervoor te zorgen dat iedere Utrechter op zijn eigen manier en eigen niveau kan sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl is het een voorwaarde dat er voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen zijn in Utrecht. We faciliteren zowel georganiseerde verenigingssport (in sporthallen en zwembaden en op sportvelden en atletiekbanen) als anders georganiseerde en ongeorganiseerde sport in de openbare ruimte. Dat doen we door de beschikbare capaciteit aan accommodaties uit te breiden aan de hand van de barcode uit de RSU en de tweejaarlijkse raming van benodigde sportcapaciteit. Daarnaast zetten we in op een zo efficiënt mogelijke bezetting op de beschikbare accommodaties. Daarbij onderzoeken we ook creatieve mogelijkheden voor meervoudig gebruik van ruimte. Het optimaliseren van de bezetting is wel een ingewikkelde puzzel die vraagt om veel afstemming met sportverenigingen om samen tot zo goed mogelijke oplossingen te komen. Ten slotte werken we aan een beweegvriendelijke openbare ruimte door in te zetten op sportvoorzieningen die nog beter aansluiten bij de specifieke behoefte van inwoners in een bepaalde wijk of buurt. Jongeren, meisjes en ouderen hebben daarbij onze specifieke aandacht.

Wat hebben we hiervan al bereikt in 2023?
Om in de toekomst voldoende sportvoorzieningen te hebben, is het uitvoeringsprogramma binnensport vastgesteld. Bovendien is in het raadsvoorstel aanpassing kengetal Utrechtse binnensport het kengetal aangepast naar 1 sporthal per 15.000 inwoners, waardoor groei van de sportvoorzieningen beter past bij groei van de stad. Verder zijn er nieuwe sport- en beweegplekken in de openbare ruimte gerealiseerd zoals 3x3 basketbalvelden en sportplekken voor jongeren. Er is gestart met het opstellen van varianten studies om te kijken hoe ook de veldsport kan meegroeien met de stad. Het Mulier Instituut is gestart met het onderzoek toekomstige behoefte sportaccommodaties.

Effectindicatoren

Indicatoren	Nulmeting	Doelstelling 2022	Realisatie 2022	Doelstelling 2023	Realisatie 2023
1. Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar					
% inwoners dat meedoet A*	81% (2019)	-	-	81%-	-
% inwoners dat meedoet B*	-	-	-	-	82%
% inwoners met een beperking dat meedoet A*	60% (2021)	-	-	>60%	-
% inwoners met een beperking dat meedoet B*	-	-	-	-	64%
% inwoners dat zich in de buurt inzet met een of meer activiteiten**	-	-	-	-	54%
% inwoners dat informele hulp ontvangt omdat het zelf niet lukt ***	-	-	-	-	15%
% inwoners dat moeite heeft met aanvragen doen of afspraken maken bij organisaties****	29% (2021)	-	-	23%	27%
2. Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen					
% mensen dat discriminatie heeft ervaren *****	-	-	-	-	19%
3. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig					
% ouders dat aangeeft weinig tot geen problemen te hebben met opvoeden	90% (2021)	-	-	-	88%
4. Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen					
% bewoners dat tevreden is over de beschikbaarheid van ruimte voor bewonersactiviteiten in de buurt	39% (2021	-	-	39%	42%
Bezettingsgraad welzijnsaccommodaties	-	-	-	In 2023 streven we naar het stabiel houden van de bezettingsgraad van 1.800 uur (40 weken)	De bezettingsgraad is stabiel gehouden op 1.800 uur (40 weken)
5. Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving					
% kinderen met wekelijkse sportdeelname naar wijk (sport na schooltijd en bij vereniging	85% (2021)	-	-	******	-
% kinderen met zwemdiploma A	98% (2021)	-	-	******	

% volwassenen (18+) dat wekelijks sport naar wijk (gezondheidspeiling) Beweging | Utrecht (volksgezondheidsmonitor.nl)	64% (2020)		67%	******	-
Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen					
Tevreden over het aanbod van sportvoorzieningen in de buurt Sportaccommodaties | Utrecht Monitor (utrecht-monitor.nl)	71%	72%	-	74%	70%

** Een inwoner 'doet mee' als er sprake is van drie van de volgende vier aspecten: het hebben van (vrijwilligers)werk of school, deelnemen aan sport/culturele activiteiten, actief zijn in de buurt en het hebben van sociale contacten. De vraagstelling van 2 subvragen zijn in 2023 dusdanig aangepast, waardoor een vergelijking met eerdere jaren niet mogelijk is. De indicator is daarom opgesplitst in meedoen A (t/m 2021) en meedoen B (v.a. 2023).*
***De antwoordcategorieën zijn in de inwonersenquête van 2023 dusdanig aangepast, dat vergelijking met voorgaande jaren niet meer mogelijk is. Er start dus een nieuwe reeks.*
****De vraagstelling is dusdanig aangepast, dat vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk is. Er start dus een nieuwe reeks. Zaken die onder informele hulp worden verstaan zijn huishouding of verzorging, geldzaken of administratie en gebruik van internet. Deze indicator geeft het aandeel respondenten dat bij een of meer van deze items heeft aangevinkt 'ja, van familie, vrienden, buren en/of vrijwilligers(organisatie)'.*
*****De opzet van de vraag is iets veranderd, maar deze wijziging is minimaal, en blijft daarmee vergelijkbaar met voorgaande jaren.*
******De vraagstelling is dusdanig aangepast, dat vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk is. Er start dus een nieuwe reeks. Eerder was de vraag of inwoners zich gediscrimineerd hebben gevoeld, dit is aangepast naar de vraag of inwoners discriminatie hebben ervaren.*
******* cijfers bekend in mei 2024*

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de Programmabegroting 2023 hebben we de activiteiten onderverdeeld naar:

- Wat hebben we gedaan in 2023?
- Wat doen we altijd?
- Meerjarige trajecten.

Hiermee hebben we onderscheid gemaakt tussen onze opgaven en 'wat we altijd doen'.

Wat hebben we afgelopen jaar gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar.

- Het Stadsakkoord Toegankelijkheid is uitbreid met vier partijen: De bibliotheek, TivoliVredenburg, Fietsmaatjes en het Nederlands Film Festival.
- Programma Thuis in de Wijk is doorgezet: er is een gezamenlijk uitvoeringsplan opgesteld en in Kanaleneiland, Noordwest, Leidsche Rijn en Overvecht is een kwartiermaker gestart
- Voor de nieuwe aanbesteding van het sociaal makelaarschap vanaf 2025 is, in samenhang met andere aanbestedingen, een Nota van Uitgangspunten opgesteld.

- Het aanbod van taal en digitale vaardigheden is uitgevoerd met extra inzet op het vergroten van digitale vaardigheden.

Doelstelling 2: inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen.

- Met betrekking tot de Brede, meerjarige aanpak Inclusie is gewerkt aan de nieuwe beleidsnota diversiteit en inclusie ‘Tot je recht komen’. In deze nota zijn samen met een brede vertegenwoordiging uit de stad voor de periode 2024-2033 drie doelen vastgesteld waar we aan gaan werken: een inclusieve, diverse en maatschappelijk sensitieve gemeentelijke organisatie, inclusie als vertrekpunt van alle gemeentelijke opgaven en extra investeren in Utrechters in gemarginaliseerde posities.

Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig.

- Het jongerenwerk is uitgevoerd zoals in de opdracht staat beschreven met in 2023 extra inzet op 10-14 jarigen samen met DOCK. Het is tienerwerk is hier een voorbeeld van.
- De Nieuwe Nota van Uitgangspunten en Nadere Regel Passende Kinderopvang zijn vastgesteld: Deze activiteit is volgens plan uitgevoerd, waarmee vijf partijen (vier huidig, één nieuw) zijn gegund om Plusopvang te bieden voor de leeftijden 0-4 en 4-12 jaar van 2024-2029.
- Er is gewerkt aan de realisatie van een Lokale (kinder)ombudsman. Er is meer bekendheid gegeven aan de mogelijkheden van de kinderrechtenwinkel, steeds meer jongeren en kinderen kunnen hierdoor ondersteund worden en hun rechten toepassen.

Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen.

- Bij buurtcentra De Nieuwe Jutter en De Schalm is onderzoek uitgevoerd naar verbetering van toegankelijkheid, functionaliteit en zichtbaarheid, welke ruimtelijke en financiële kaders opleverde voor de gewenste verbeteringen.
- Het schetsontwerp voor de jongerenhuiskamer en meidenkamer voor de nieuwe accommodatie van jongerenhuiskamer De Boog zijn gemaakt.
- Het onderzoek naar sloop/nieuwbouw van locatie Peltlaan is uitgevoerd: het jongerencultuurhuis en de jongerenhuiskamer worden opgesplitst (voorlopig ontwerp in 2024, sloop/nieuwbouw in 2025).
- Met de overdracht aan de stichting Nieuw Rotsoord van de beoogde nieuwe huisvesting, de oude villa Staatsen, is de stichting begonnen aan de herhuisvesting.
- We zijn gestart met de uitvoering van de Kadernota Meerjarig Perspectief Buurtcentra. Daarbij hebben we ons gericht op de volgende maatregelen: 'het versterken/realiseren van de functie van laagdrempelige huiskamer in alle buurtcentra' (gratis koffie en thee), 'het actief sturen op een mix van gebruikersgroepen' (communicatie- en marketingcampagne doelgroep jongvolwassenen) en het 'zoeken naar betere faciliteiten om digitaal werken te verbeteren’ (proefperiode digiborden in buurtcentra)

Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving.

- We hebben informatie en inzichten over het meer toegankelijk maken van sport en sportparticipatie voor mensen in kwetsbare posities verkregen door te participeren in onderzoek in de stad (bijv. Vital@2040)
- Samen met verenigingen is onderzocht hoe we meer mensen kunnen laten sporten en bewegen. De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot nieuwe initiatieven van sportclubs.

Doelstelling 6: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen.

- Voor de benodigde uitbreiding van sportvelden op sportpark Nieuw Welgelegen loopt de variantenstudie. De verwachting is dat in 2024 de studies voor Maarschalkerweerd Noord en Strijkviertel/Rijnvliet worden afgerond.
- Sportpark Rijnvliet is uitgebreid met een vierde hockeyveld
- Sporthallen Berlijnplein en Bontekoelaan zijn in gebruik genomen
- Locatie onderzoek naar nieuwe school voor voortgezet onderwijs met sporthal voor de wijk Overvecht is afgerond.
- Gymzaal Jazzsingel in Terweijde is opgeleverd en in gebruik genomen
- We werken aan de realisatie van openbare sport- en beweegplekken in de stad vanuit de integrale aanpak sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte (raadsbrief).
- De ontwikkeling van het nieuwe zwembad in het Maximapark is gestart in afstemming met toekomstige gebruikers.
- Gestart met initiatief en definitiefase sporthal Lunetten en ambtelijke verkenningen voor de locatie van sporthal Hoograven.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar.

- De campagne houd-de-stoep-vrij is niet uitgevoerd zoals gepland omdat we hebben geconcludeerd dat het te weinig effectief is in verhouding tot wat het kost. Het accent is daarom komen te liggen op het goed inrichten van de openbare ruimte en bieden van voldoende stallingen voor fietsen. Zie ook de brief over uitbreiding fietsparkeervoorzieningen vooroorlogse buurten.
- Het mogelijk maken van structurele financiering van het Netwerk Informele Zorg Utrecht (en de Vrijwilligersacademie) is gedeeltelijk volgens plan uitgevoerd. De vrijwilligersacademie is na een pilotperiode van 2 jaar ondergebracht bij de Vrijwilligerscentrale Utrecht. Er is in 2023 geen nieuwe regeling gemaakt om structurele financiering te borgen omdat dit wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma Informele Zorg.

Doelstelling 2: inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen.

- Niet van toepassing.

Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig.

- Niet van toepassing.

Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen.

- Jongerenhuiskamer Herderplein is vanwege hoge investeringskosten niet functioneel aangepast. We kijken in 2024 welke (financiële) mogelijkheden er zijn voor functionele aanpassing(en).
- Bij het buurtcentrum Zuilen is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor sloop/nieuwbouw, maar deze activiteit is nog niet afgerond.
- Er is gestart met de verbouwing van buurtcentrum de Weide Wereld, maar deze activiteit is nog niet afgerond
- Er is gestart met voorbereidende werkzaamheden om het buurtcentrum Sterrenzicht te verduurzamen, maar deze activiteit is nog niet afgerond.
- Er is gestart met voorbereidende werkzaamheden om het buurtcentrum De Leeuw te verduurzamen, maar deze activiteit is nog niet afgerond.

Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving.

- Het realiseren van solidariteitspotjes is niet volgens plan uitgevoerd, omdat de effecten van de verschillende crises (energie en corona) nog altijd impact hebben. Het zo goed mogelijk blijven organiseren van sportaanbod kreeg prioriteit.

Doelstelling 6: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen.

- Het locatieonderzoek voor veldsport in wijk Zuid is nog niet gestart; de ruimtelijke planvorming duurt langer dan voorzien.

Wat hebben we van 'wat we altijd doen' gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar.

- Ruim 100 organisaties en (bewoners)initiatieven zijn ondersteund via de nadere regel Vrijwillige Inzet Voor Elkaar.
- Vrijwilligers en mantelzorgers en mantelzorgondersteuning zijn gefinancierd via de basisvoorziening ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers en mantelzorgondersteuning
- Ondersteuning via de subsidieregeling De Stem van Utrechters.
  Toelichting: Solgu en De Stem van LVB en de Achterkant hebben we financieel ondersteund via De Stem Van Utrechters. Zij ondersteunen ons met kennis en contacten.
- In 2023 hebben 11 partijen Toegankelijkheidssubsidie ontvangen. De Toegankelijkheidsprijs is gewonnen door InContact. De app van Wheelmap werd steeds minder goed ondersteund en gebruiksonvriendelijker, waarna we hebben overlegd met SOLGU op welke manier we inwoners kunnen informeren over de (on)toegankelijkheid van gebouwen.

Doelstelling 2: inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen.

- We zijn doorgegaan met het financieren van en samenwerken met de onze anti-discriminatievoorziening Art.1 Midden-Nederland. Zo is er vervolg geven aan het LHBTIQ+ meldplatform #WeBlijvenOnszelf en is het project 'Grondwet is Jarig' succesvol uitgevoerd.
- We hebben lokale mensenrechteninitiatieven ondersteund, onder meer de postercampagne 'Utrecht, stad van Mens en recht' (in samenwerking met onder meer de Universiteit Utrecht), en de viering van het 75-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december.

Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig.

- Het Jongerenwerk heeft in 2023 extra bijgedragen aan het tienerwerk op PO, schooljongerenwerk op VO, en de aanpak jeugdgroepen op het gebied van preventie, o.a. in de wijk Overvecht.
- JGZ, JoU, DOCK en Lokalis hebben binnen de Collectieve Aanpak in hechte onderlinge samenwerking en in co-creatie met ouders kinderen en jongeren verschillende groepen gefaciliteerd. Het gaat om ouder-kind inloop momenten, preventieve trainingen rond het thema scheiden voor kinderen en ouders, en de BuKoJou jongerengroepen. KOOS en Spoor030 zijn dit jaar ook aangesloten.
- Alle aanvragen op het gebied van opgroeien en opvoeden konden gedeeltelijk of geheel worden toegekend vanuit de subsidieregeling Vrijwillige inzet voor elkaar.
- De subsidie aan de twee organisaties die vanuit de subsidieregeling 'Sociale prestatie en dagondersteuning' ondersteund worden is gecontinueerd.

- Door het verzorgen van vreedzame trainingen
  aan o.a. management, Inspriratiebijeenkomsten te organiseren, het uitbreiden van Vreedzame organisaties in de stad is de Vreedzame aanpak versterkt.
- Door het, samen met de Utrechtse jeugd, verzorgen van workshops en trainingen aan professionals zowel binnen als buiten de organisatie, het ontwerpen van participatietools die verder gaan dan taal en het verbinden en ondersteunen van jongerenpanels- raden is jeugdparticipatie laagdrempelig gemaakt.

Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen.

- Met bewoners(initiatieven) en maatschappelijke organisaties zijn goede, toegankelijke en uitnodigende welzijnsaccommodaties gefaciliteerd, die naar tevredenheid optimaal gebruikt worden, goed worden onderhouden en toekomstbestendig zijn.

Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving.

- In het herijkte Utrechtse Sportakkoord II onderschrijven wij en de partners de meerwaarde van sport en bewegen en zetten we erop in om meer mensen te laten sporten en bewegen.
- De inzet van sport Utrecht op het gebied van sportstimulering, verenigingsondersteuning en talentontwikkeling is gecontinueerd.
- Met sportclubadvies en de inzet van buurtsportcoaches heeft SportUtrecht de aanbieders op verschillende gebieden als leden, vrijwilligers, bestuur, financiën en verduurzaming ondersteund.
- Er zijn verschillende regelingen ingezet om voor meer kinderen in armoede sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken door het aanbod financieel laagdrempelig te houden.
- Activiteiten ter bevordering van zwemvaardigheid zijn conform uitgevoerd
- Sportcampus Traiectum en Sport Utrecht hebben activiteiten op het gebied van talentontwikkeling uitgevoerd, waardoor het sportaanbod voor alle Utrechtse kinderen breed, divers en laagdrempelig is.
- We blijven de behoefte van sportaanbieders op gebied van talentontwikkeling volgen en ondersteunen en faciliteren samen met SportUtrecht initiatieven op dit gebied.

Doelstelling 6: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen.

- Het tweejaarlijkse capaciteitsbehoefte-onderzoek sport is gestart.
- Daar waar mogelijk worden velden door meerdere verenigingen gebruikt. Met de KNVB, VSG en G4 wordt gesproken over spreiding van competitiewedstrijden voetbal.
- In 2023 is het reguliere onderhoud uitgevoerd conform het onderhoudsplan.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar.

- Niet van toepassing.

Doelstelling 2: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen.

- Niet van toepassing.

Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig.

- Niet van toepassing.

Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen.

- Niet van toepassing.

Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige. omgeving

- Niet van toepassing.

Doelstelling 6: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen.

- Niet van toepassing.

Wat hebben we voor de meerjarige trajecten gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar.

- Het nieuwe uitvoeringsplan Eenzaamheid (2023-2026) met een vertegenwoordiging van partners uit het netwerk Utrecht Omarmt is opgesteld en gelanceerd. Dit netwerk haalde dit jaar ook de mijlpaal van 100 aangesloten partners en is met nieuwe projecten begonnen.
- Het sociaal makelen is uitgevoerd zoals in de opdracht beschreven met in 2023 extra inzet op samenwerking met JoU (gezamenlijk Tienerwerk op 15 basisscholen), inzet op ouderinitiatieven, zoals oudercafés en het vergroten van het bereik met Welzijn op Recept (47% meer deelnemers dan als ambitie gesteld).
- Partijen van het Stadsakkoord Toegankelijkheid werken graag samen en zetten gezamenlijk stappen. In het project Op Stap Naar OV werken de partners aan sociale toegankelijkheid van het OV en Solgu, Utrecht Marketing en gemeente hebben de toegankelijkheid van hotels onderzocht.
- Het nieuwe uitvoeringsprogramma basiseducatie volwassenen 2023-2026 is geschreven met taal- en digitaal partners in de stad en maakt werk van het vergroten van de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden voor inwoners boven de 18 jaar.

Doelstelling 2: inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen.

- Samen met de stad is een brede aanpak op inclusie en diversiteit ontwikkeld: beleidsnota inclusie en diversiteit: ‘Tot je recht komen’, waarin de elementen die eerder in de antidiscriminatieagenda stonden, mede opgenomen zijn.
- Veelkleurige verleden:
    - Verder hebben we tijdens Keti Koti, op 30 juni, het monument voor het trans-atlantisch slavernijverleden onthuld in het Griftpark en was er op 1 juli voor het eerst een groot Keti Koti Festival. We hebben verschillende activiteiten ondersteund tijdens Black Achievement Month
    - 9 activiteiten zijn gesubsidieerd die bijdragen aan de kennis en bewustwording m.b.t. het slavernijverleden en de doorwerking hiervan.
    - We zijn met belanghebbenden en inwoners in gesprek gegaan m.b.t. straatnamen in de stad en de straatnamencommissie actief bezig met het diverser invullen van nieuwe straatnamen.
    - We zijn doorgegaan met het ondersteunen van organisaties als COC en Colored Qollective in hun werk voor de LHBTI-gemeenschap. Op de Coming-Out Dag hebben we dit jaar extra aandacht besteed aan kennis over de intersekse gemeenschap.
- Utrecht Zijn We Samen doorontwikkeld tot een 2.0 aanpak, als uitvoeringsprogramma onder deze beleidsnota, waarin we de aanpak naar alle vormen van radicalisering en extremisme, en specifieke aanpakken ontwikkelen op online radicalisering en extremisme en op

schadelijke polarisatie verbreden. In het licht van de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten is er een monitoringsstructuur opgezet.
- Met de eerder genoemde beleidsnota inclusie hebben we ook een eerste stap gezet in de herijking van het mensenrechtenbeleid voor de komende jaren. Mensenrechten zijn inhoudelijk het vertrekpunt voor de nota.

Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig.

- De jongerenwerkers van Stichting JoU hebben conform de Nota van uitgangspunten Jongerenwerk 2020-2026 actief contact gelegd met jongeren waarmee zij hen stimuleerden in hun ontwikkeling
- Iedere jongerenwerker heeft kennis van onderwerpen die vallen bij sociale veiligheid, preventie en de onlinewereld. Zij voerden hierover gesprekken met jongeren door individuele gesprekken of groepsinterventies of zij gaven voorlichting en training voor leerlingen op scholen. De individuele begeleiders (IB-ers) van JoU hebben ook een rol gehad bij jongeren die in een Persoonsgerichte aanpak zitten vanwege Multi-problematiek en meerdere politiecontacten.
- De plusopvang is uitgebreid om kinderen met een ondersteuningsvraag mee te laten doen in de reguliere kinderopvang en BSO. Met BSO ‘plus’ bereikten we ongeveer 120 kinderen en er zijn groepen gestart voor de leeftijd 2,5-4 jaar in Overvecht en Leidsche Rijn, waarmee 24 kinderen zijn bereikt.
- Pretty Woman heeft preventieve activiteiten en begeleiding van jongeren van 11 tot 23 jaar geboden.

Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen.

- We zijn gestart met de uitvoering van de Kadernota Meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032. Zie ook raadsbrief Verzamelbrief Zorg en Welzijn najaar 2023. Aanvullend zijn in Noordwest twee pilots gestart: het Buurthuis op wielen, een mobiel buurthuis voor laagdrempelig contact, en een digitaal buurtcentrum met mogelijkheden tot online ontmoeten.
- Verzelfstandigde speeltuinen en stimuleren en faciliteren van samenspelen onder thema: Avontuurlijk spelen.
- Speeltuin de Griftsteede en Eilandsteede zijn volledig verzelfstandigd (Utrecht Natuurlijk) en in zes Utrechtse speeltuinen is het project avontuurlijk spelen uitgevoerd. De ondersteuning van speeltuinen is bij de vereniging Dwarsverband ondergebracht om de vitaliteit van de speeltuinstichtingen te vergroten.

Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving.

- Meer dan 63 aanbieders zijn aan de slag gegaan met één van de thema's van Sportakkoord II.
- SportUtrecht vormt een onderdeel van het netwerk in de wijk en zoekt daarin de samenwerking op met sportaanbieders en onderwijs-, welzijn- en zorginstellingen en heeft de organisatie van laagdrempelig aanbod op de pleintjes in de stad gerealiseerd.
- Er zijn gesprekken gevoerd met wijkbewoners en professionals in Overvecht over behoeften voor sporten en bewegen en er is een participatietraject gestart rondom toekomstplannen sportparken Overvecht.
- Vanuit sport hebben we bijdragen geleverd aan Gezond en Actief Leven Akkoord op gebied van mentale gezondheid, valpreventie en overgewicht en samen met SportUtrecht is invulling gegeven aan het Utrechts beweegprogramma.
- Zes regionale talentencentra zijn opnieuw ondersteund, sportieve talenten kunnen zich hier ontwikkelen binnen een kwalitatief hoogwaardig programma.

Doelstelling 6: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen.

- Een nieuwe zoektocht naar uitbreiding van de veldsport op verschillende locaties is gestart, in samenhang met het nieuwe MPR (meerjaren programma ruimte)
- In de Voorjaarsnota is besloten om de middelen voor Sporthal Voordorp in te zetten voor Sporthal Vleuten. Er wordt gewerkt aan sporthallen Merwedekanaalzone en Cartesiusdriehoek

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen.

- Analyse van vraag en aanbod van jongerenhuiskamers is in 2023 nog niet uitgevoerd. U bent hierover geïnformeerd in de raadsbrief Verblijfsplekken jongeren.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten							
Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar	2.752	3.423	2.752	4.966	4.170	-796	4.760
Inw zijn zichzelf en leven prettig samen	0	0	0	0	18	18	0
Voldoende goede toegankelijke buurtvoorz	848	743	1.440	872	724	-148	901
Inw. op eigen manier en niveau sporten	200	663	0	1.637	1.724	87	1.637
Voldoende goede toegankelijke sportvoorz	13.275	15.595	13.926	15.985	17.060	1.074	15.867
Totaal Baten	17.075	20.424	18.118	23.460	23.696	236	23.165
Lasten							
Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar	25.271	25.476	25.424	30.008	29.326	681	31.031
Inw zijn zichzelf en leven prettig samen	1.197	1.142	1.847	1.790	1.353	437	1.729
Kinderen, ouders, etc zijn veerkrachtig	6.288	5.193	6.292	6.540	5.840	700	6.709
Voldoende goede toegankelijke buurtvoorz	9.108	9.069	15.580	11.360	10.304	1.056	11.161
Inw. op eigen manier en niveau sporten	7.336	7.852	5.467	7.870	6.557	1.313	8.171
Voldoende goede toegankelijke sportvoorz	37.948	38.718	39.348	44.151	44.823	-672	46.766
Totaal Lasten	87.147	87.450	93.958	101.719	98.204	3.514	105.567
Saldo baten en lasten	**-70.073**	**-67.026**	**-75.840**	**-78.258**	**-74.508**	**3.750**	**-82.402**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	2.300	2.300	0	4.623	6.380	1.757	0
Onttrekking reserves	3.076	3.162	2.427	2.582	2.547	-36	2.582

Totaal	**-69.297**	**-66.164**	**-73.414**	**-80.300**	**-78.342**	**1.958**	**-79.820**

Toelichting

In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar			
Lagere rijksinkomsten Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB) (max. 25% meegenomen naar volgend jaar)		I	-472
Lagere rijksinkomsten SPUK GALA (max. 20% is meegenomen naar volgend jaar)		I	-389
Overige baten		I	65
2. Inwoners zijn zichzelf en leven prettig samen			
Overige baten			18
3. Kinderen, ouders, ect zijn veerkrachtig			
Niet van toepassing			
4. Voldoende goede toegankelijke buurtvoorziening			
Minder verhuuropbrengsten door meer gebruik van maatschappelijke voorzieningen tegen het 0%-tarief		I	-148
5. Inwoners op eigen manier en niveau sporten			
Restant rijksmiddelen Sport Akkoord 2022 zijn meegenomen naar 2023		I	128
Lagere rijksinkomsten SPUK GALA (max. 20% is meegenomen naar volgend jaar)		I	-41
6. Voldoende goede en toegankelijke sportvoorzieningen			
Hogere huren en servicekosten sportvoorzieningen		I	230
Lagere opbrengsten van de kaartverkoop zwembaden o.a. door niet volledige programmering		I	-800
Specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden 2022 - 2023		I	1.630
Overige baten		I	14
Totaal baten			**236**

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar			
Lagere lasten Volwasseneneducatie (deel van de WEB-middelen zijn meegenomen naar volgend jaar)		I	573
Overige lasten		I	108
2. Inwoners zijn zichzelf en leven prettig samen			
Lagere projectkosten i.v.m. vertraagde projecten		I	130
Lagere lasten subsidieregeling slavernijverleden		I	60
Overige lasten		I	247

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
3. Kinderen, ouders, etc zijn veerkrachtig			
Lagere projectkosten i.v.m. het niet doorgaan van diverse projecten (o.a. pilot intensieve praktische begeleiding en jongerenhuiskamers)			700
4. Voldoende goede toegankelijke buurtvoorzieningen			
Minder huurlasten, uitbestede werkzaamheden en personele lasten door tijdelijke sluiting Buurtcentrum 't Zand vanwege verbouwing		I	402
Lagere kapitaallasten welzijnsaccommodaties (gebruikersinvesteringen)		I	143
Lagere ontwikkelingskosten welzijnsaccommodaties		I	100
Lagere lasten welzijnsaccommodaties in zelfbeheer		I	343
Overige lasten		I	68
5. Inwoners op eigen manier en niveau sporten			
Lasten Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) zijn onder de nieuwe regeling SPUK GALA geboekt. Per abuis zijn de lasten van de oude regeling blijven staan, waardoor deze dubbel begroot waren.		I	958
Overige lasten Lasten Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) Sport (€ 958 k) zijn onder de nieuwe regeling SPUK GALA geboekt. Per abuis zijn de lasten van de oude regeling blijven staan, waardoor deze dubbel begroot waren. Lasten Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) Onderwijs (379 k) en Cultuur (€ 160 k) zijn onder de oude regeling SPUK GALA geboekt. Per abuis zijn de lasten van de oude regeling blijven staan, waardoor deze dubbel begroot waren		I	355
6. Voldoende goede en toegankelijke sportvoorzieningen			
Overschrijding op personele lasten door meer inhuur dan begroot, met name bij zwembaden		I	-152
Hogere lasten duurzame goederen met name door verduurzaming door verledding Binnenaccommodaties en vervanging speeltoestellen		I	-462
Hogere uitbestede werkzaamheden onderhoud, door hogere kosten met name in onderhoud machines en installaties en algemeen correctiefonderhoud		I	-300
Onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen veroorzaakt door vertraging in de planning van de diverse projecten		I	400
Voorbereidingskosten sporthal Voordorp		I	-197
Overige lasten		I	39
Totaal lasten			**3.515**

x € 1.000

Mutatie reserve	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Onttrekking			
Lagere onttrekking in de bestemmingsreserve Vaste Activa		I	-36
Storting			

x € 1.000

Mutatie reserve	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Herinrichting Buurtcentrum Weide Wereld en vervanging speeltoestellen		I	-207
Inrichtingskosten Project Zuilen		I	-550
Hogere storting in de bestemmingsreserve Vaste Activa ter dekking van investeringsprojecten Sportvoorzieningen		I	-1.000
			-1.793

Risico's

Belangrijkste bestaande strategische risico's

Risico 1: Door krapte op de arbeidsmarkt staat de personele capaciteit bij ons en onze sociale partners onder druk. Daarbij kan Corona tot extra uitval van personeel leiden. Door een tekort aan bijvoorbeeld zwemdocenten lopen de wachttijden al verder op. Door het personeelstekort in de zorg neemt ook de druk bij de informele zorg en de mantelzorg toe. Bij de informele zorg ontstaan mogelijk langere wachttijden, waardoor inwoners niet tijdig de juiste ondersteuning of begeleiding kunnen krijgen.

- **Stand van zaken risico:**
  - Dit risico is nog steeds actueel, hoewel Corona inmiddels een minder grote rol speelt bij de extra uitval van personeel. De arbeidsmarktproblematiek is ook van toepassing bij welzijnswerk. We zien ook een toename in aantal zwaar belaste mantelzorgers.
- **Maatregelen:**
  - Verhogen instroom door onder andere opleiden zwemdocenten en verminderen uitstroom door medewerkers aan ons te binden.
  - We werken nauw samen met onze sociale partners en houden dit nauwlettend in de gaten.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Effect maatregel: het personeelsbestand van de zwembaden is op dit moment in balans en het verzuim neemt af. Het blijft een kwetsbare situatie die blijvend aandacht vraagt.
  - De VCU (Vrijwilligerscentrale Utrecht) heeft samen met het NIZU (Netwerk Informele Zorg Utrecht) en andere sociale partners in 2023 gewerkt aan een actieplan om meer vrijwilligers te werven. De uitvoering van dit plan start in 2024. Via een aanbesteding is Mantelaar gecontracteerd voor de periode 2023-2028 voor uitvoering van respijtzorg thuis. Met als doel snel en laagdrempelig via de inzet van ondersteuning aan huis de druk op de mantelzorger tijdelijk te verlichten, zodat overbelasting wordt voorkomen en er ruimte komt voor het organiseren van structurele oplossingen. Mantelzorgers zijn via het Mantelzorgpanel twee keer bij elkaar gekomen om van begin tot eind bij totstandkoming van plannen betrokken te zijn. Vanuit 'Werk voor iedereen' hebben we specifiek voor het sociaal domein onderzoek gedaan naar achterliggende oorzaken en oplossingsrichtingen, waaronder digitalisering. We hebben samen met instellingen de belangrijkste oplossingsrichtingen voor het omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt benoemd, maar ook dit kost tijd (Raadsbrief Stand van zaken Aanpak Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn).

Risico 2: De prijsstijgingen geven extra druk op onze begroting en die van onze subsidiepartners. Dit zien we zelf terug in de stijgende exploitatiekosten (oplopende huur en energielasten) met betrekking tot onze sport- en welzijnsaccommodaties. Dit geldt ook voor onze subsidiepartners, waarbij de inkomsten niet evenredig mee stijgen met de hoogte van de inflatie.

- **Stand van zaken risico:**
  - Dit risico is nog steeds actueel.
- **Maatregelen:**
  - We werken nauw samen met onze subsidiepartners en houden dit nauwlettend in de gaten.
  - Samen met sociale partners prioriteiten stellen binnen de te behalen doelstellingen.
  - We werken aan gemeentebreed beleid wanneer we wel en niet voor inflatie compenseren.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Via de accountgesprekken is gemonitord op het effect van kostenstijging op het behalen van de doelstellingen. In twee gevallen is compensatie gegeven aan partners waardoor de doelstellingen wel behaald konden worden. Er zijn wel tot nu toe nog geen prioriteiten gesteld die effect hebben gehad op de te behalen doelstellingen. Er is gemeentebreed beleid vastgesteld om inflatie te compenseren.

Risico 3: De groei van de stad leidt tot druk op de beschikbare ruimte en middelen. Als de vierkante meters en de middelen voor de maatschappelijke voorzieningen, waaronder sportaccommodaties en buurtcentra, onvoldoende meegroeien ontwikkelt de stad zich niet in balans.

- **Stand van zaken risico:**
  - Dit risico is nog steeds actueel.
- **Maatregelen:**
  - Realisatie van de barcode RSU jaarlijks monitoren en op basis daarvan zo nodig bijsturen.
  - Investeringspakket 'groei in balans'.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Maatschappelijke voorzieningen hebben een plek in het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR), dat jaarlijks gemonitord en geactualiseerd wordt.

Investeringen

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de investeringen.

Verbonden partijen

Bij het Programma Samenleven en Sport is er geen sprake van verbonden partijen.

Zie voor een totaaloverzicht de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar				
Beheerde speeltuinen	Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden	2.386	2.466	-80
Belangenbehartiging en Informatievoorziening	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	1.272	1.466	-194
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit.	463	463	0
Zorg voor elkaar - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning	5.091	5.531	-440
Laaggeletterdheid / taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden	1.689	1.626	63
Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers	Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers.	711	722	-11
Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning	Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren	773	811	-38
NT2 voor volwassenen	Theoretisch opgeleide nieuwkomers zonder inburgeringsplicht krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren en waar mogelijk een Staatsexamen NT2 te behalen	179	179	0
Sociaal makelaarschap	Sociaal makelaars zetten in op het versterken van soc. netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt. Soc. makelaars werken aan het versterken van de pedagogische civil society	7.991	8.065	-74
Stimuleren vrijwilligerswerk	Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen	191	104	87
Taal en digitale vaardigheden (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Het verbeteren van het taalniveau	100	248	-148

Totaal doelstelling 1		20.846	21.681	-835
Doelstelling 2: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen				
Brugfunctie Diversiteit - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	55	52	3
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit	Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit	225	155	70
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd	Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland	419	544	-125
Naamswijziging slavernijverleden	Tegemoetkoming aanvraagkosten voor achternaamswijziging slavernijverleden	10	1	9
Slavernijverleden zichtbaar maken	Slavernijverleden zichtbaar maken	125	71	54
Totaal doelstelling 2		834	823	11
Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig				
Ambulant jongerenwerk	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	4.651	4.027	624
De Stem van Utrecht	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	99	94	5
Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport)	Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag	57	57	0
Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd)	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maats. prestaties	273	273	0
Jongeren, relaties en seksualiteit	Jongeren, relaties en seksualiteit	425	425	0
Kinder- en jongerenwerk MO	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	548	548	0
Totaal doelstelling 3		6.053	5.424	629
Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen				
Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg	Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg	70	43	27
Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid	839	1.653	-814

Totaal doelstelling 4		909	1.696	-787
Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving				
Challenge aangepast sportaanbod sportakkoord	Ondersteunen sportaanbieders met aangepast sportaanbod	53	69	-16
Challenge buurtsportcoach sportakkoord	Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport	74	0	74
Challenge samenwerking sportakkoord	Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen	130	291	-161
Challenge sportaanbieders sportakkoord	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen	62	76	-14
Grootschalige schoolsportevenementen	Ondersteunen en stimuleren grootschalige schoolsportevenementen	100	59	41
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname	3.196	4.003	-807
Grotere sportdeelname van kinderen	Grotere sportdeelname van kinderen	137	110	27
Talentenprogramma's sport	Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten	50	65	-15
Kleinschalige sportevenementen	Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen	61	54	7
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport)	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname	249	306	-57
Grootschalige sportevenementen	Grootschalige sportevenementen	151	183	-32
Totaal doelstelling 5		4.263	5.216	-953
Doelstelling 6: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen				
Tuinen en parken	Volkstuinen	176	184	-8
Basisvoorzieningen	Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen	378	381	-3
Totaal doelstelling 6		554	565	-11
Totaal Samenleven en Sport		**33.459**	**35.405**	**-1.946**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Beleidsnota's

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Kadernota meerjarig perspectief buurtcentra	13-4-2023	De nota schetst het meerjarig perspectief op buurtcentra inclusief maatregelen

Utrechts Vastgoed

Portefeuillehouder(s):
Dennis de Vries

Ambitie:
We hebben voldoende maatschappelijk vastgoed dat kwalitatief goed en toekomstbestendig is

Het gemeentelijk vastgoed (panden en percelen) wordt gericht ingezet om de maatschappelijke opgave van een gezonder stedelijk leven mogelijk te maken. We voorzien in de groeiende behoefte aan ruimte voor maatschappelijk relevante partijen door de investeringen in de accommodaties mee te laten groeien met de groei van de stad. We geven als gemeente het goede voorbeeld met een gerichte aanpak van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling 1: Voldoende en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente

We zorgen er voor dat er voldoende aanbod is. Meervoudig ruimtegebruik is daarbij ons leidend principe. We voorzien in de groeiende behoefte aan ruimte voor maatschappelijk relevante partijen, zoals aangegeven in de barcode in de bestaande stad. Dat doen we door niet alleen bestaande panden beter te benutten, maar waar nodig actief locaties te verwerven en te ontwikkelen.

Wat hebben we bereikt in 2023?
Het Makelpunt heeft een grote bijdrage geleverd in het makelen van interne en externe ruimten aan diverse maatschappelijke partijen. In 2023 is ingezet op het verhogen van de bezettingsgraad van de gemeentelijke locaties en die van onze samenwerkingspartijen. Zo is bijvoorbeeld de gemeentelijke locatie in park Transwijk verhuurd aan Wij 3.0 en wordt onderverhuurd aan Villa Vrede. Of de locatie van Vitalnya, huiskamer voor Oekraïners, die ook hun deur openzetten voor andere initiatiefnemers in de stad.
Voor het wijkbureau West is in 2023 de Directievilla geschikt gemaakt en daarnaast is een huurovereenkomst met het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum voor Magazijn de Zon getekend. Ook is Podium Oost na een renovatie opnieuw in gebruik genomen.

Doelstelling 2: Mens- en milieubewust bouwen aan het gemeentelijk vastgoed, dat bijdraagt aan gezond stedelijk leven voor iedereen

Nieuw vastgoed wordt energieneutraal gebouwd. Voor bestaande panden versnellen we de verduurzaming waarbij we kijken hoe we redelijkerwijs, zonder geld en materiaal te verspillen, een stap kunnen zetten. Gemeentelijk vastgoed moet toegankelijk zijn voor iedereen.

Wat hebben we bereikt in 2023?
Bij nieuwbouw en renovatie streven we naar energieneutraal, zover dit rendabel kan en technisch mogelijk is. Zo is o.a. het pand Sportcampus energieneutraal (ENG) opgeleverd en is MFA Het Zand bijna energieneutraal (BENG) opgeleverd.
Voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille zijn we gestart met verschillende pilots om de voorgestelde CO2-methodiek te testen. Over de eerste bevindingen uit deze pilots zullen we uw Raad in 2024 nader informeren.

Om verschillend bestaand vastgoed Toegankelijk te maken en ons hierover goed te laten informeren, laten we professionele inventarisaties opstellen voor diverse panden. We verwachten de resultaten begin Q2 2024 en hierover informeren we de raad.

Doelstelling 3: Gemeentelijk vastgoed dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften van huurders en eindgebruikers

Bij vastgoed dat we zelf exploiteren sturen we op de klantwaarde: we kennen de klant en behoefte en vergroten zijn tevredenheid. Bij het overige vastgoed willen we inzicht in de tevredenheid van de huurders over: de ruimte, het beheer en onderhoud, de dienstverlening en kwaliteit van het contact.

Wat hebben we bereikt in 2023?

In 2023 hebben we meegedaan aan de benchmark over de huurdertevredenheid in gemeentelijk vastgoed. Ons doel, de respons van 40% te verhogen, is daarbij behaald met 42%. De overall score uit het onderzoek is een 6,3.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de Programmabegroting 2023 hebben we de activiteiten onderverdeeld naar:

- Wat hebben we gedaan in 2023?
- Wat doen we altijd?
- Meerjarige trajecten.

Hiermee hebben we onderscheid gemaakt tussen onze opgaven en 'wat we altijd doen'.

Wat hebben we afgelopen jaar gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Voldoende en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.

- Het kortlopend leegstandsbeheer is opnieuw aanbesteed, zoals geïnformeerd in de raadsbrief van 31 mei 2023, waarbij meer aandacht is voor buurtgerichte invullingen.
- Voor leegkomende panden die circa 6 tot 24 maanden geen invulling kennen, is gestart met een pilot voor Tijdelijk beheer Leegstand.
- Er is een investeringsvoorstel gedaan voor de renovatie, verduurzamen en toekomstbestendig maken van Magazijn de Zon.
- De restauratie van de Domtoren is voortvarend voortgezet en ligt op schema.

Doelstelling 2: Mens- en milieubewust bouwen aan het gemeentelijk vastgoed, dat bijdraagt aan gezond stedelijk leven voor iedereen.

- Als invulling van de verduurzamingsambitie voor het bestaand vastgoed, is besloten om in verschillende pilots de CO2-bijdrageregeling te testen, waarbij in de investeringen de reductie van tonnen CO2 wordt gebruikt als maatstaf voor een bijdrage aan de energietransitie.

Doelstelling 3 Gemeentelijk vastgoed dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften van huurders en eindgebruikers.

- De klanttevredenheid bij huurders is in 2023 opnieuw gemeten en het doel om de respons te verhogen is behaald.
- We zijn gestart met het oppakken van twee verbeterpunten uit klanttevredenheidsonderzoek. Eén verbeterpunt is het herzien van het proces rond storingen

en meldingen. Het andere verbeterpunt concentreert zich op de communicatie met onze huurders en het verbeteren daarvan.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Voldoende en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.

- Het herijken van de Nota Kapitaal Goederen (NKG) en opstellen van de investeringsplanning maatschappelijk vastgoed is niet volgens plan uitgevoer. Het is wenselijk deze producten in lijn te brengen met de uitgangspunten voor verbetering van Sturen en Verantwoorden. De nieuwe producten, zijnde Beleidsnota Vastgoed en het uitvoeringsprogramma, zullen daarom in Q3 2024 aan de raad worden aangeboden. Bij de Voorjaarsnota 2024 wordt eenmalig de NKG 2020-2023 geactualiseerd. Daarna wordt dit een onderdeel van de beleidsnota en het uitvoeringsprogramma.

Doelstelling 2: Mens- en milieubewust bouwen aan het gemeentelijk vastgoed, dat bijdraagt aan gezond stedelijk leven voor iedereen.

- Het toegankelijker maken van bestaand vastgoed kost meer tijd, omdat we ons uitgebreider willen laten informeren over de mogelijke toegankelijkheidsmaatregelen door het laten opstellen van professionele inventarisaties. Over de resultaten verwachten we de raad begin Q2 2024 te informeren.

Wat hebben we van ‘wat we altijd doen’ gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Voldoende en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.

- Het opstellen van nulmetingen en Meerjaren Strategisch Programma's (MSP's) is voortvarend opgepakt. Dit doen we om op de lange termijn zicht te krijgen op het benodigd vastgoed.
- We houden bij op welk moment gemeentelijk vastgoed leeg komt te staan en onderzoeken en wegen af wat de nieuwe invulling is met de hoogste maatschappelijke meerwaarde.
- Het Makelpunt bemiddelt bij vraag en aanbod van ruimtes voor sociaal, maatschappelijke en commerciële activiteiten en faciliteert het initiatiefnemers bij het vinden van een geschikte ruimte in de stad.
- In 2023 is het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) uitgevoerd en zijn maatregelen genomen om het plan en de uitvoering verder te optimaliseren.

Doelstelling 2: Mens- en milieubewust bouwen aan het gemeentelijk vastgoed, dat bijdraagt aan gezond stedelijk leven voor iedereen.

- De Utrechtse Standaard Toegankelijkheid (UST) maakt onderdeel uit van het programma van eisen bij nieuwbouw.

Doelstelling 3 Gemeentelijk vastgoed dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften van huurders en eindgebruikers.

- In 2023 heeft het Makelpunt opnieuw een bijdrage geleverd aan het verhogen van de bezettingsgraad van de gemeentelijke locaties en die van onze samenwerkingspartijen om daarmee het maatschappelijk rendement verder te vergroten en stimuleren we de (onderlinge) samenwerking in deze gebouwen.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

- Niet van toepassing.

Wat hebben we voor de meerjarige trajecten gedaan?

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Voldoende en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.

- Voor 6 locaties in Overvecht zijn Programmatische uitgangspunten opgesteld, waarmee richting is gegeven aan de langjarige strategische ontwikkeling voor deze locaties.
- Voor Tijdelijk beheer Leegstand verkennen we de financiële, juridische en praktische consequenties bij een flexibele en/of buurtgerichte inzet van het vastgoed.
- Gemeentelijk vastgoed is ook ingezet voor huisvesting van kwetsbare doelgroepen zoals statushouders en Oekraïense vluchtelingen.
- Voor panden die nu geen beleidsdoel dienen maken we verkenningen, om te onderzoeken hoe deze panden maatschappelijke meerwaarde kunnen krijgen. Doel is herontwikkeling ten behoeve van een beleidsdoel.

Doelstelling 2: Mens- en milieubewust bouwen aan het gemeentelijk vastgoed, dat bijdraagt aan gezond stedelijk leven voor iedereen.

- In 2023 is bij verschillende panden verduurzaming gecombineerd met de renovatie op het natuurlijk moment, zoals onder andere bij Podium Oost, Gymzaal Terwijde, Centraal Museum en MFA Het Zand.

Doelstelling 3 Gemeentelijk vastgoed dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften van huurders en eindgebruikers.

- Eén van de verbeterpunten uit het klanttevredenheidsonderzoek betreft het verbeteren van de dienstverlening. Hiervoor was in 2023 het nieuwe CRM systeem operationeel, zodat klantcontacten beter kunnen worden gelogd en vragen beter beantwoord.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Naast de genoemde projecten hebben we meerdere andere projecten uitgevoerd in 2023. Onder andere door hogere kosten en capaciteitsgebrek zijn deze deels vertraagd.

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten							
Voldoende en optimaal gespreid vastgoed	25.256	25.819	28.020	25.725	28.981	3.255	29.829
Totaal Baten	25.256	25.819	28.020	25.725	28.981	3.255	29.829
Lasten							
Voldoende en optimaal gespreid vastgoed	31.755	28.187	29.233	36.300	36.205	95	30.674

Totaal Lasten	31.755	28.187	29.233	36.300	36.205	95	30.674
Saldo baten en lasten	**-6.500**	**-2.368**	**-1.213**	**-10.575**	**-7.224**	**3.351**	**-845**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	5.685	5.685	7.183	7.941	9.372	1.431	4.183
Onttrekking reserves	5.717	5.717	2.031	5.092	4.426	-665	2.115
Totaal	**-6.468**	**-2.336**	**-6.364**	**-13.424**	**-12.170**	**1.254**	**-2.913**

Toelichting

In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Voldoende en optimaal gespreid vastgoed			
Hogere opbrengst voor de dekking van kosten voor Oekraïne		I	1.331
Hogere opbrengst voor servicekosten o.a. door gestegen energiekosten en hogere indexatie		I	761
Hogere opbrengst huur onroerende zaken veroorzaakt door hogere indexaties huur		I	523
Hogere opbrengst door subsidies		I	177
Overige Baten		I	463
Totaal baten			**3.255**

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Voldoende en optimaal gespreid vastgoed			
Lagere lasten door onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen, veroorzaakt door vertraging in de planning van diverse projecten		I	1.730
Lagere lasten door renteverlaging naar 1,5%		S	1.866
Hogere lasten door stijging preventief onderhoud o.a. door prijsstijging		S	-690
Hogere lasten door stijging correctief onderhoud o.a. door prijsstijging		I	-1.434
Hogere lasten door stijging energiekosten (Gas, Water, Electriciteit en Stadsverwarming)		I	-1.783
Overige lasten		I	406
Totaal lasten			**95**

x € 1.000

Mutatie reserve	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Onttrekking			
Lagere onttrekking risicoreserve Leegstand Utrechts Vastgoed		I	- 564
Lagere onttrekking risicoreserve Calamiteiten Utrechts Vastgoed door vertragen kosten naar 2024		I	- 350
Hogere onttrekking bestemmingsreserve Vaste Activa ter dekking van investeringsprojecten		I	249
Storting			
Hogere storting in de bestemmingsreserve Vaste Activa ter dekking van investeringsprojecten		I	-1.431
Totaal mutatie reserves			**- 2.096**

Risico's

Belangrijkste bestaande strategische risico's

Risico 1: Stijgende prijzen op de markt

- **Stand van zaken risico:**
  - De inkoopprijzen blijven stijgen respectievelijk blijven hoog. Hiermee komt de betaalbaarheid van vastgoed onder druk te staan.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Zoeken naar versoberingen in de bouw, dan wel uitwijken naar goedkopere locaties. Maar de keuzes zijn beperkt om hierin te sturen.

Risico 2: Netcongestie

- **Stand van zaken risico:**
  - Er is te weinig capaciteit op het stroomnet waardoor op te leveren vastgoed niet kan worden aangesloten.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - Het huren/leasen van accupakketten om gedurende vier tot vijf jaar dit probleem op te lossen - maar dit kost extra geld, dat nu niet opgenomen is in de begroting. Naast extra budget is ook dekking nodig voor de extra investeringen.

Risico 3: Uitvoeringskracht en capaciteit

- **Stand van zaken risico:**
  - De uitvoeringskracht van VGU wordt beperkt door het aantrekken van voldoende kwaliteit in de uitvoering.
- **Stand van zaken maatregel:**
  - De arbeidsmarkt wordt actief benaderd om voldoende kwaliteit te werven en te behouden. Daarbij wordt zoveel mogelijk ingezet op vaste medewerkers om relatief dure externe inhuur terug te dringen.

Risico 4: Sluiten van gebouwen door achterstallig onderhoud

- **Stand van zaken risico:**
  - Er is structureel te weinig geld voor onderhoud, zodat ook de wettelijke zorgplicht in gevaar komt. Van een aantal panden kunnen we nu niet aantonen dat de staat van onderhoud voldoet aan de eisen die de wetgever hieraan stelt. Om aan deze zorgplicht te kunnen voldoen is extra inspanning nodig.

- **Stand van zaken maatregel:**
    - Op basis van een extern uitgevoerd informatie onderzoek is in kaart gebracht welke maatregelen moeten worden genomen om te voldoen aan de zorgplicht. Deze zijn opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan. Dit wordt getoetst aan de beschikbare middelen, waarna bepaald wordt waar de capaciteit op ingezet wordt. Nu al is duidelijk, dat er structureel onvoldoende middelen zijn om zowel te voldoen aan de zorgplicht als aan de het door de Raad vastgestelde onderhoudsniveau 3.

Investeringen

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de investeringen.

Verbonden partijen

Bij het programma Utrechts Vastgoed is er geen sprake van verbonden partijen.

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Subsidies

Bij het programma Utrechts Vastgoed zijn er geen subsidieregelingen van toepassing.

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Beleidsnota's

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2022 (MPUV)	7 juli 2022	Het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) brengt jaarlijks bij de Voorjaarsnota transparant en systematisch het beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille (panden en percelen) in beeld en geeft een toekomstperspectief voor de vastgoedportefeuille.
Ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde Vastgoed	15 juli 2021	Het Ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde Vastgoed geeft de visie op het creëren van maatschappelijke waarde vanuit het instrument van gemeentelijk vastgoed; dit geeft richting voor de actualisatie van het vastgoedbeleidskader en het te voeren vastgoedbeleid.
Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 (NKG)	3 oktober 2019	De Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 (NKG) geeft inzicht in de geplande investeringen voor het maatschappelijk vastgoed van gemeente Utrecht binnen de programma's Utrechts Vastgoed, Bereikbaarheid en Samenleven en Sport.
Kaderbrief Vastgoed 2017	29 juni 2017	De Kaderbrief Vastgoed 2017 is het uniforme beleidskader met de spelregels voor het gemeentelijk vastgoed.

Algemene middelen

Portefeuillehouder(s):
Susanne Schilderman

Ambitie:
Wij staan voor een duurzaam financieel beleid, een gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst.

Uitgangspunt voor ons financiële beleid is een duurzame begroting. Een begroting met ruimte voor noodzakelijke investeringen in onze stad en inwoners, die financieel in evenwicht is en leidt tot een toereikend weerstandsvermogen om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

Financiën

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten							
Onroerendezaakbelasting	132.619	132.532	160.399	160.399	170.430	10.031	171.257
Precario-, toeristen- en hondenbelasting	4.734	6.374	5.788	5.788	8.741	2.952	6.088
Uitkering gemeentefonds	960.758	969.891	970.622	1.007.696	967.064	-40.632	1.042.920
Dividenden	1.786	1.786	1.046	1.946	2.257	311	1.546
Langlopende geldleningen	516	2.184	149	127	8.721	8.594	113
Algemene stelposten	300	0	5.934	7.634	1.347	-6.286	5.935
Totaal Baten	1.100.713	1.112.766	1.143.938	1.183.590	1.158.560	-25.029	1.227.859
Lasten							
Onroerendezaakbelasting	5.581	5.803	5.684	6.047	8.235	-2.188	6.109
Budgetstructuur Leidsche Rijn	0	0	-23	-55	0	-55	933
Precario-, toeristen- en hondenbelasting	303	307	310	314	329	-14	335
Uitkering gemeentefonds	0	0	-518	0	0	0	0
Langlopende geldleningen	-7.994	-1.354	-7.239	-7.389	8.081	-15.470	-6.770
Algemene stelposten	5.101	5.778	39.950	17.549	571	16.978	15.386
Onvoorzien	159	-300	159	159	110	49	159
Totaal Lasten	3.151	10.234	38.323	16.625	17.326	-701	16.152
Saldo baten en lasten	**1.097.562**	**1.102.531**	**1.105.615**	**1.166.965**	**1.141.234**	**-25.730**	**1.211.707**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	140.406	140.406	39.846	79.765	82.295	2.529	26.608
Onttrekking reserves	134.533	134.533	54.638	123.363	123.363	0	89.657
Totaal	**1.091.690**	**1.096.659**	**1.120.407**	**1.210.562**	**1.182.303**	**-28.260**	**1.274.756**

Toelichting
In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Onroerendezaakbelasting			
De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door voordelen op de waardeontwikkeling en ontvangsten uit voorgaande jaren voor woningen en gebruikers niet-woningen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.		I	10.031
2. Precario-, toeristen- en hondenbelasting			
De baten nemen ten opzichte van de begroting met circa 2,9 miljoen euro toe. Dit wordt veroorzaakt door de toeristenbelasting (2,8 miljoen euro) en precariobelasting (0,1 miljoen euro).		I	2.952
3.Uitkering gemeentefonds			
Zoals toegelicht in de raadsbrief Groter tekort op inkomsten vanuit het Rijk is een verschil geconstateerd tussen de begrote raming van de inkomsten uit het gemeentefonds en de daadwerkelijk (te verwachten) inkomsten. Dit bestaat voornamelijk uit verschillen uit de Begroting 2022 of eerdere jaren.		S	-42.427
De begroting kan niet worden aangepast met de effecten van de september- en decembercirculaires i.v.m. de late publicatie van het Rijk. Dit geeft de onderstaande verschillen			
• Nadelige effect septembercirculaire 2023		S	-15.074
• Compensatie energietoeslag 2023 (decembercirculaire 2023), zie programma Werk en inkomen voor de uitgekeerde bedragen		I	15.376
• Overige mutaties (incl. corresponderende posten)		I	-430
Afrekening over voorgaande jaren		I	1.923
4. Dividenden			
Tegen het einde van 2023 is door REMU een slotdividend uitgekeerd van circa 0,3 miljoen euro.		I	304
Overige baten			7
5. Langlopende geldleningen			
• Lagere baten uit verstrekte geldleningen		S	-36
• Ontvangen rente Schatkist		I	344
• Rentebaten vanuit swaps (NB deze rentepost dient te worden bezien in relatie tot onderstaande rentelasten voor langlopende leningen)		S	8.285
6. Algemene stelposten			
Stelposten zijn posten die wel in de begroting zijn meegenomen voor het algemene beeld, maar nog niet zijn uitgewerkt of ingevuld. Dit omdat nog niet bekend is hoe de verdeling precies			

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
plaatsvindt. Soms is het niet mogelijk een post (geheel) af te wikkelen en resulteert een resultaat op een stelpost. • Nadelig resultaat aan de batenkant door onvolledige afwikkeling op stelpost Investeringsagenda Groei in jaar 2023 • Nadelig resultaat op de verwachte compensatie voor het opzeggen van het Gazprom contract		I I	-5.934 -352
Totaal baten			**-25.029**

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Onroerendezaakbelasting			
Het verschil wordt veroorzaakt doordat er een correctie is gemaakt op de OFU (ondernemersfonds) n.a.v. de bijstelling op de begroting 2023.		I	-2.188
2. Budgetstructuur Leidsche Rijn			
Betreft frictiekosten Kinderboerderij Rotsoord nog te dekken uit de reserve Budgetstructuur Leidsche Rijn (dekking en bestedingsvoorstellen 2023)		I	-55
3.Precario-, toeristen- en hondenbelasting			
Overige verschillen			-14
4. Langlopende geldleningen			
• Hogere rentelasten op langlopende leningen; deze afwijking dient te worden bezien in relatie tot bovenstaande opmerking bij de baten inzake renteontvangsten uit swaps		S	-5.717
• Hogere rentelasten op kortlopende leningen t.b.v. saldoregulatie door sterk opgelopen rente		S	-3.185
• Betaalde belastingrente op aanslag vennootschapsbelasting		I	-21
• Incidentele afwijking vanwege nog onvolledig doorgevoerde begrotingswijziging interne rente van 2% naar 1,5%		I	-.6.546
5. Algemene stelposten			
Stelposten zijn posten die wel in de begroting zijn meegenomen voor het algemene beeld, maar nog niet zijn uitgewerkt of ingevuld. Dit omdat nog niet bekend is hoe de verdeling precies plaatsvindt. Soms is het niet mogelijk een post (geheel) af te wikkelen en resulteert een resultaat op een stelpost.		I	
		I	9.954

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
• Voordelig resultaat aan de lastenkant door onvolledige afwikkeling op stelpost Investeringsagenda Groei in jaar 2023		I	4.077
• Afwikkeling op stelpost loon-en prijscompensatie oa door CAO.		I	1.573
• Voordeel op geraamde tegemoetkoming energiekosten (Amendement A99)		I	826 607
• Voordeel op resultaat Eerste Bestuursrapportage 2023		I	-59
• Voordeel op de geraamde bijdrage noodsteun regeling		I	
• Nadelig resultaat door onvolledige afwikkeling stelpost Groei in Balans			
6. Onvoorzien			
• Een belastingmeevaller ten aanzien van de BTW		I	49
Totaal lasten			**-701**

x € 1.000

Mutatie reserve	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Onttrekking			
Geen verschillen		I	0
Overige toevoegingen reserves			0
Storting			
In het jaar 2023 is in totaal een bedrag van circa 2 miljoen euro aan de reserve toegevoegd. Dit betreft middelen voor corresponderende posten die naar 2024 worden overgeheveld omdat de bijbehorende taken in 2024 worden uitgevoerd.		I	-2.529
Totaal mutatie reserves			**-2.529**

Beleidsnota's

Niet van toepassing voor dit programma

Verbonden partijen

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage gemeente Utrecht
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap (BGHU)	Het uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken in een gemeenschappelijke regeling uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit en efficiency	6.443

x € 1.000

Omschrijving	Doel	Bijdrage ontvangen van verbonden partij
BNG Bank NV	Dividendontvangst over resultaat 2022	1.908
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV	Dividendontvangst o.b.v. vast percentage over kapitaalinbreng	46
NV REMU Houdstermaatschappij	Dividendontvangst, zijnde slotdividend in het licht van opheffing van deze NV	304

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen

Overhead

Portefeuillehouder(s):
Susanne Schilderman en Rachel Streefland

Ambitie:
Een lichte, betrouwbare en wendbare bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie.

In het programma Overhead zijn de kosten opgenomen die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten zijn onder te verdelen in concernoverhead, decentrale overhead (Overhead overig) en verbeterprogramma's op het gebied van bedrijfsvoering.

Financiën

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten							
Raadsorganen	0	53	0	0	75	75	0
Overhead overig	191	12.848	560	646	2.645	1.999	574
FIJ	204	317	209	211	407	196	222
Mens en organisatie	2.191	2.869	2.239	2.263	2.516	253	2.402
IPM	955	697	976	987	597	-390	1.046
Advies en ondersteuning	-419	517	588	243	118	-125	348
Totaal Baten	3.122	17.302	4.573	4.350	6.357	2.007	4.593
Lasten							
Raadsorganen	0	53	0	0	75	-75	0
Overhead overig	55.550	69.003	53.860	70.686	78.937	-8.251	75.647
FIJ	15.728	16.026	15.013	17.278	22.038	-4.761	17.826
Mens en organisatie	51.267	50.908	47.056	57.294	58.136	-842	56.197
IPM	62.185	51.150	51.260	62.989	60.929	2.060	66.482
Advies en ondersteuning	21.678	22.710	36.725	22.946	23.942	-996	23.944
Totaal Lasten	206.408	209.850	203.914	231.192	244.057	-12.864	240.096
Saldo baten en lasten	**-203.286**	**-192.549**	**-199.341**	**-226.842**	**-237.700**	**-10.858**	**-235.504**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	0	0	0	0	2.219	2.219	0
Onttrekking reserves	6.535	3.607	119	3.316	7.793	4.477	60
Totaal	**-196.751**	**-188.942**	**-199.222**	**-223.526**	**-232.126**	**-8.599**	**-235.444**

Toelichting

In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Raadsorganen			
Overige baten			75
Overhead Overig			
De gemeente heeft voor haar inzet aan het landelijk project "de schulden voor de slachtoffer kinderopvang toeslag affaire" een compensatie ontvangen		I	818
Detachering personeel aan derden		I	674
Overige baten			507
FIJ			
Er is invorderingsrente in rekening gebracht bij de Belastingsamenwerking Gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht (BghU).		I	133
Overige baten			63
Mens & Organisatie			
Hogere verrekening servicekosten als gevolg van meer verhuur en daar bijhorende diensten.		I	234
Overige baten			19
IPM			
Een voordeel op de lasten is abusievelijk als ontvangst begroot.		I	-390
Overige baten			0
Advies en Ondersteuning			
Overige baten			-125
Totaal baten			**2.007**

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Raadsorganen			
Overige lasten			-75
Overhead Overig			
Personele inzet als gevolg van verzuim, extra werkzaamheden en organisatie ontwikkelingen voornamelijk bij afdelingen Werk & Inkomen en Ruimtelijke Ontwikkeling.		I	-6.608
Niet begrote licentie-en advieskosten		I	-274
Minder lasten doorbelast aan primaire programma's		I	-1.428
Overige lasten			59
FIJ			
De complexiteit en de omvang van de juridische dossiers zorgen voor achterstanden waarvoor extra personele capaciteit is ingezet.		I	-3.092

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Er was brand op de Groenewoudsedijk. Het eigen risicodeel van de brandverzekering veroorzaakt het tekort.		I	-992
Voor het SAP HANA project zijn in 2023 meer kosten gerealiseerd die oorspronkelijk in 2024 waren begroot.		I	-438
Overige lasten			-239
Mens & Organisatie			
Hogere ARBO kosten door de groei van de organisatie.		S	-500
Hogere OZB en energielasten		I	-270
Hogere lasten bij de HRM projecten voor onder andere Inclusiviteit & Diversiteit.		I	-200
Overige lasten			128
IPM			
Vacatures zijn niet ingevuld onder andere door krapte op de arbeidsmarkt. Dit is gedeeltelijk opgevangen door inhuur.		I	1.000
Activiteiten die gepland stonden voor 2023 zijn (deels) doorgeschoven naar 2024, zoals de vervanging van een telefonieplatform en van de bedrijfsvoeringsapplicatie SAP.		I	750
De beheerkosten van twee computerbesturingssystemen zijn lager uitgevallen dan aanvankelijk ingeschat.		I	150
Overige lasten			160
Advies en Ondersteuning			
Door ziekteverzuim en meer inzet vanuit Onderzoek & Advies vallen de personele kosten hoger uit.		I	-644
Voor het verbeteren van de toegankelijkheid van klant-en ketendossiers (Project KiK) zijn kosten gemaakt die niet waren voorzien.		I	-180
Programma voor standaardisatie en professionalisering van gemeentelijke processen (DUS) heeft een andere besteding dan de begroting.		I	1.339
Het tekort op de ingezette overhead budgetten wordt geëgaliseerd door een onttrekking aan de reserve overhead.		I	-1.542
Overige lasten			31
Totaal lasten			**-12.864**

x € 1.000

Mutatie reserve	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Onttrekking			
Het tekort op de ingezette overhead budgetten wordt geëgaliseerd door een onttrekking aan de reserve overhead.		I	1.542
Betreft een onttrekking vanuit de vaste activa reserve voor de kapitaallasten Professional Portal		I	580

x € 1.000

Mutatie reserve	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
Conform de doelstelling en werking van de reserve ICT Investeringsprogramma wordt er 2,3 miljoen euro extra onttrokken.		I	2.300
Overige toevoegingen reserves			55
Storting			
Conform de doelstelling en werking van de reserve ICT Investeringsprogramma wordt er 2,158 miljoen euro extra gestort		I	-2.158
Overige toevoegingen reserves			-60
Totaal mutatie reserves			**2.259**

Vennootschapsbelasting

Portefeuillehouder(s):
Susanne Schilderman

Ambitie:
We streven naar een correcte aangifte Vennootschapsbelasting en dragen zorg voor een tijdige betaling van de belasting.

Gemeente Utrecht is belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting (Vpb) en betaalt belasting over de winst uit bedrijfsafval en over de inkomsten uit reclameconcessies.
Met betrekking tot de reclame-inkomsten is de gemeente Utrecht van mening dat de aanslag zoals de Belastingdienst deze heeft opgelegd niet correct is. Er is geen sprake van een te belasten winst en als men daar toch aan toe zou komen, zou de winst op een andere wijze en tot een lager bedrag moeten worden berekend dan de Belastingdienst voorstaat. Om deze reden hebben wij tegen de aanslagen vanaf 2016 bezwaar ingediend en tegen de uitspraak op het bezwaar zijn we in beroep gegaan. Het beroep heeft op 2 november 2023 plaatsgevonden. Rechtbank Gelderland heeft in zijn uitspraak van 25 januari 2024 het beroep van de gemeente afgewezen. Overigens procederen ook andere gemeenten in vergelijkbare zaken. Tot nu toe zijn de uitspraken in het nadeel van de gemeenten. Diverse gemeenten zijn nu al iets verder in de (hoger) beroep procedure. De gemeente Utrecht beraadt zich momenteel op de mogelijkheid om pro forma hoger beroep bij Hof Arnhem-Leeuwarden in te stellen en om het Gerechtshof te verzoeken om de behandeling van de zaak aan te houden tot het moment dat de Hoge Raad in de zaken van de andere gemeenten een oordeel heeft gegeven.

Financiën

x € 1.000

Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Lasten							
Vennootschapsbelasting	250	1.250	250	250	298	-48	250
Totaal Lasten	250	1.250	250	250	298	-48	250
Saldo baten en lasten	**-250**	**-1.250**	**-250**	**-250**	**-298**	**-48**	**-250**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	**-250**	**-1.250**	**-250**	**-250**	**-298**	**-48**	**-250**

Toelichting
In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Vennootschapsbelasting			
Afwijking is tot stand gekomen door de betaling van de voorlopige aanslag 2023 en de definitieve aanslag 2021, die wij beide betwisten.		I	-48
Overige lasten			-48
Totaal lasten			**-48**

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Om onze ambities en doelstellingen te bereiken, moeten we ook de risico's kennen, weten wanneer het spannend wordt. In de programma's geven we inzicht in de belangrijkste strategische risico's, ontwikkelingen die het realiseren van onze doelstellingen mogelijk in de weg staan en welke maatregelen we hiervoor in onze programma's treffen. De focus van deze paragraaf ligt op de (mogelijke) financiële gevolgen van de risico's en of we voldoende financiële buffers hebben om deze risico's financieel op te vangen.

Belangrijkste uitgangspunten

Weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit/ Benodigde weerstandscapaciteit.
Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is om substantiële tegenvallers op te vangen zonder directe ingrepen in de begroting te hoeven voeren. Conform de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen' hanteren wij een weerstandsvermogen van 1,0 oftewel voldoende. Het weerstandsvermogen (= weerstandsratio) ligt idealiter rond de 1,0.

De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de financiële risico's die onze gemeente loopt. Twee keer per jaar vindt er een gemeente brede risico-inventarisatie plaats op de financiële gevolgen van onze risico's.

Voor de beoordeling van de BBV verplichte kengetallen op het gebied van financiële weerbaarheid en wendbaarheid worden de door de provincie Utrecht, in het kader van het financieel toezicht, gehanteerde signaleringswaarde aangehouden.

	Categorie A "Minst risicovol"	Categorie B "Neutraal"	Categorie C "Meest risicovol"
Netto schuldquote	< 90%	90-130%	> 130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 90%	90-130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	20-50%	< 20%
Kengetal grondexploitatie	< 20%	20-35%	> 35%
Structurele exploitatieruimte	> 0%	0%	< 0%
Belastingcapaciteit Woonlasten meerpersoonshuishoudens	< 95%	95-105%	>105%

Beleidskaders

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen	2019	De nota bevat de principes voor het risicomanagement en weerstandsvermogen die we in de gemeente Utrecht hanteren.

Ontwikkelingen en actualiteiten

Ontwikkelingen die mogelijk in de toekomst financiële gevolgen kunnen hebben:
We leven nu in onzekere tijden, zowel wereldwijd als landelijk. Ontwikkelingen kunnen een impact hebben op onze inkomsten en de uitvoering van taken.

- Geopolitieke ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de gemeentefinanciën door economische veranderingen, handelsspanningen of wijzigingen in internationale betrekkingen. Bijvoorbeeld handelsconflicten kunnen de prijzen van goederen en diensten beïnvloeden.
- Een nieuw kabinet kan aanzienlijke invloed hebben op gemeentefinanciën door verandering van beleid en budgetallocaties. Bijvoorbeeld herverdeling van financiële middelen.
- Het elektriciteitsnet staat onder druk, netcongestie zorgt voor hogere maatschappelijke kosten en negatieve effecten.

Voor de jaarstukken zijn de risico's geactualiseerd.

Nieuwe risico's ten opzichte van voorgaande rapportage x €1.000

Risico	Verwacht Netto Financieel
Terugverdienen EML maatregelen	1.500
Implementatie informatie onderzoek	1.000

Grote stijgers x €1.000

Risico	Verwacht risicobedrag	Verschil t.o.v. beginstand
Stopzetten Pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)	1.300	600
Project Continuïteit zaakgericht werken	588	588

Beoordeling financiële positie

Wendbaarheid
In de Begroting 2023 was de wendbaarheid verbeterd, doordat het weerstandsvermogen weer op niveau was gebracht. In deze jaarstukken is deze op niveau gebleven ---en als gezond aan te merken. Aandachtspunten zijn het structurele begrotingstekort vanaf 2026 en het benodigde evenwicht tussen de structurele inkomsten en uitgaven. In de komende Voorjaarsnota en begroting worden voorstellen gedaan om het structurele tekort op te lossen en daarmee een structureel gezonde financiële positie te realiseren.

Weerbaarheid
De waardering van de kengetallen is verbeterd. De belastingcapaciteit op wonen blijft boven het landelijke gemiddelde, er resteert nog onbenutte belastingcapaciteit om in financieel weerbarstige tijden bij te kunnen sturen aan de inkomstenkant van de begroting.

Verloop kengetallen
In onderstaand overzicht staan de verplichte BBV-indicatoren en ratio Weerstandsvermogen opgenomen. Een nadere toelichting en duiding per indicator staat in de desbetreffende paragraaf opgenomen.

BBV verplichte kengetallen	Verslag 2022	Begroting 2023	Verslag 2023	
Wendbaarheid				
Ratioweerstandsvermogen	1,16	1,00	1,17	Gezond
Solvabiliteitsratio	38,20%	31,80%	32,40%	Neutraal
Kengetal grondexploitatie	4,20%	14,10%	6,30%	Gezond
Structurele exploitatieruimte	1,25%	2,10%	-1,18%	Risicovol
Weerbaarheid				
Netto schuldquote	60,40%	80,00%	69,40%	Gezond
Nettoschuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	58,90%	78,10%	67,80%	Gezond
Belastingscapaciteit Woonlasten meerpersoonshuis	109,20%	110,40%	112,40%	Risicovol

Normen voor de kengetallen
De normen staan opgenomen onder het kopje Belangrijkste uitgangspunten.

Weerstandsvermogen

Volgens de BBV wordt het weerstandsvermogen als volgt berekend;
Weerstandsvermogen= Algemene reserve+ Onbenutte belastingcapaciteit+ Overige (onbenutte) financieringsbronnen. Om het weerstandsvermogen te beoordelen, kan worden gekeken naar de verhouding tussen het vermogen en de risico's, een weerstandsvermogen van rond 1 is gewenst.

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit verwijst naar de financiële middelen en reserves waarover een organisatie beschikt om onverwachte gebeurtenissen of tegenvallende omstandigheden op te vangen. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat verschillende componenten, waaronder de algemene reserve, specifieke reserves en overige financiële middelen. Deze middelen kunnen worden ingezet om onvoorziene kosten of verliezen te dekken.

x € 1.000

Beschikbare weerstandscapaciteit	Verantwoording 2022	Begroting 2024	Verantwoording 2023
Totaal algemene reserves[1]	67.745	57.664	57.607
Vrijval algemene reserve		-6.400	-7.002
Toevoeging algemene reserve			7.059
Subtotaal eigen vermogen	**67.745**	**51.264**	**57.664**
Stille reserves	0		
Onbenutte belastingcapaciteit (twee jaar)	6.442	8.803	13.706
Niet ingevulde begrotingsruimte (vier jaar)	0	0	0
Post onvoorzien (vier jaar)	636	636	440
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	**74.823**	**60.703**	**71.810**

Benodigde weerstandscapaciteit - Risicoprofiel

De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de financiële risico's die onze gemeente loopt. Om die te kunnen bepalen, vindt twee keer per jaar een gemeentebrede risico-inventarisatie plaats van de financiële gevolgen van de risico's die we in de toekomst op ons af zien komen.
Voor elk risico kijken we naar de kans van optreden én naar de mogelijke financiële gevolgen, mocht het risico zich daadwerkelijk voordoen. Kans en gevolgen bepalen samen hoeveel weerstandscapaciteit nodig is. Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen, maken we gebruik van een risicosimulatie, die is gebaseerd op de Monte-Carlosimulatietechniek. Deze is algemeen geaccepteerd in zowel de profit- als de non-profitsector. De benodigde weerstandscapaciteit is, conform de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen', gebaseerd op de gewenste mate van zekerheid van 90%. De totale benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 61,6 miljoen euro. Dit betekent dat we met 90% zekerheid aangeven dat 61,6 miljoen euro voldoende financiële buffer is om de financiële gevolgen van onze risico's op te vangen. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt 71,8 miljoen euro. Het weerstandsvermogen bij de jaarrekening 2023 bedraagt dus 1,17%.

Top 10 financiële risico's

x €1.000.000

Risico	Maatregelen	Gemiddeld financieel gevolg (50% zekerheid)	Bijdrage benodigde weerstands-capaciteit (90% zekerheid)
1.Stationsgebied	Slimme ontwikkelingsstrategie en actieve marketing vastgoedprojecten, gemeentebrede proposities. Aanpassen van kaders op het gebied van tijd, geld en kwaliteit; aanbestedingsstrategie, 'just in time' besluiten. Gerichte communicatie, overleg met partijen, prioriteiten stellen en goodwillacties.	12,3	16,4
Het Stationsgebied blijft een complex en daardoor risicovol project. De uitvoering is ver gevorderd, maar tegelijkertijd worden er ook nog (detail-)onderhandelingen gevoerd met marktpartijen over de vastgoedprojecten. De uitvoering brengt ook nieuwe complexiteit met zich mee die te maken heeft met het bereikbaar, leefbaar en veilig houden van het gebied. Uit de risicoanalyse komen de volgende belangrijke risico's naar voren (in willekeurige volgorde): • Grondopbrengsten worden niet of later gerealiseerd. • Te treffen tijdelijke maatregelen tijdens de uitvoering worden onderschat			
2.Geheim risico		12,0	16,0
Geheim risico met betrekking tot het programma aantrekkelijke en groene leefomgeving			
3.Autonome groei volume Jeugdwet en Wmo	De oplossingen voor het verwachte tekort moeten overeenkomstig Amendement Utrechtse basis is een Absoluut minimum bij bezuinigingen, primair worden gevonden in het brede sociale domein op basis van de inhoudelijke uitgangspunten dat we:	9,0	12,0

	• inzetten op wegnemen van de oorzaken die leiden tot behoefte aan zorg en ondersteuning • Ongelijk investeren voor gelijke kansen als uitgangspunt hanteren bij het inzetten van de beperkte middelen voor de inwoners en buurten die dit het hardst nodig hebben • Gaan kijken hoe we de zorg en ondersteuning in de stad en in de wijken simpeler kunnen organiseren • Stoppen met pilots, tijdelijke programma's en regelingen die geen structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de uitvoeringspraktijk • Inzetten op 100% compensatie vanuit het Rijk op de 'extra' Utrechtse inzet boven op het wettelijk minimum. Deze aanpak moet er toe leiden dat we duurzaam in staat zijn de zorg en ondersteuning te bieden. In de raadsbrief Hervormingen sociaal domein van 21 december 2023 met kenmerk 11923054 bent u hier nader over geïnformeerd."		
In de Voorjaarsnota 2023 hebben we aangegeven structureel tekorten te verwachten op Jeugd en WMO. De vraag neemt toe en is sterk afhankelijk van externe factoren als prestatiedruk bij jeugd, vergrijzing en inzet op langer thuis wonen. Daarnaast neemt zorgduur en opvang toe door complexere problematieken en krapte op de woningmarkt waardoor uitstroom stagneert.			
4. Onzekere inkomsten gemeentefonds	• Actieve lobby richting Rijk samen met G4, VNG en 100.00+ gemeenten • Deelnemen aan onderzoeken en werkgroepen ter voorbereiding op mogelijke aanpassingen van het huidige systeem	2,5	3,3
Vanaf 2026 is er een nieuwe financieringssystematiek voor het gemeentefonds, deze is in de septembercirculaire 2023 verwerkt. Met de komst van deze systematiek wijzigt de groei van het gemeentefonds (accres) en de doorrekening van de indexatie. Met deze nieuwe systematiek wordt de korting op het gemeentefonds voor een klein deel opgelost, maar het blijft ontoereikend voor gemeenten om onze taken en gezamenlijke opgaven met het Rijk uit te voeren. In de meerjarenbegroting hebben wij een aantal aannames gedaan mbt compensaties vanuit het Rijk onder andere voor de opschalingskorting maar ook voor uitvoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsboring bouw. In deze aannames schuilt een financieel risico.			
5.Bijstandsbudget (BUIG)	Het model is inmiddels uit-ontwikkeld, wel zullen we ons blijven inzetten voor verdere (kleine) verbeteringen van het model die recht doen aan de Utrechtse situatie.	1,3	1,8

Het risico is dat het jaarlijkse budget dat Utrecht vanuit het Rijk ontvangt voor de Participatiewet en BBZ onvoldoende is voor de uitkeringslasten. Iedereen die een uitkering aanvraagt en daar recht op heeft ontvangt de uitkering vanuit de gemeente, maar het jaarlijkse budget dat gemeentes hiervoor ontvangen hangt af van de landelijke ontwikkelingen in het macrobudget en het verdeelmodel (het verdelingspercentage per gemeente).			
6. Stopzetten Pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)	• Lobby met VNG en 5 pilotgemeenten naar nieuw kabinet en JenV om te voorkomen dat pilot wordt afgebroken per 1 januari 2025. • Onderzoek naar juridisch recht op afbouwvergoeding voor 2025 mocht toch tot stopzetten Rijksfinanciering besloten worden. • Afhankelijk uitkomst zal onderzoek naar deels voortzetten voorzieningen obv bestaande gemeentefinanciering plaatsvinden.	1,0	1,3
Door de val van het kabinet zijn de onderhandelingen over de toekomst van de LVV niet afgerond. Het is vooralsnog onduidelijk in hoeverre de Rijksbijdrage na 2024 wordt gecontinueerd.			
7.Terugverdienen Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparende maatregelen	Het inrichten van een proces waarbij aantoonbaar is dat uitgevoerde maatregelen leiden tot lagere service- en stookkosten voor gebruikers. Het maken van afspraken met gebruikers op dit punt	0,9	1,2
Het risico dat voor de huurder uitgevoerde EML maatregelen niet terug worden verdiend door een hogere huur of door een lagere subsidie via het beleidsveld			
8. Opvang Oekraine: looptijd van de opvang	Indien de taakstelling en bekostigingsregeling afloopt, onderzoeken we welke andere doelgroepen we in tijdelijke opvanglocaties onder kunnen brengen. Daarnaast zullen we bij het Rijk lobbyen voor een overgangsregeling. Het is ook mogelijk om enkel opvang te organiseren voor de periode dat de bekostiging van het Rijk gegarandeerd is.	0,8	1,0
Het Rijk heeft de gemeenten, waaronder de Gemeente Utrecht, gevraagd te voorzien in opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Hoewel de huidige kosten gecompenseerd worden is nog geen duidelijkheid over de vraag naar opvangplekken. Ook is het onzeker tot wanneer de regeling van het Rijk loopt. Tegelijkertijd lopen er meerjarige financiële verplichtingen waarmee we aan het eind van deze verplichtingen financieel risico lopen wanneer het niet meer nodig is om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.			
9. Haalbaarheid taakstelling sociaal domein	Geen	0,7	0,9

	Voor het sociaal domein is een bezuinigingstaakstelling van 5,67 miljoen euro opgenomen in de Voorjaarsnota 2023 (pagina 20). Of deze taakstelling haalbaar is, is afhankelijk van verschillende factoren. Zoals autonome ontwikkelingen, de resultaten (en haalbaarheid hiervan) uit de taskforce jeugd. Maar ook van de beleidsontwikkeling die plaatsvindt en de veranderingen die het programmateam Hervormingen Sociaal domein te weeg gaat brengen. Daarnaast speelt ook de tijdigheid mee. Veel soorten van maatregelen die getroffen kunnen worden, hebben tijd nodig om tot effect te kunnen komen. Daarmee zullen ze niet op geheel 2024 effect kunnen hebben. Daarmee wordt het risico ingeschat op 5,67 miljoen euro bij een kans van 80%.		
10. Maatregelen onderzoek gemeentelijke gebouwen	Middelen vrijspelen om de gebouwen op orde te krijgen. In het ultieme geval gebouwen sluiten als niet wordt voldaan aan wettelijke eisen	0,7	0,9
	Er vindt een onderzoek plaats naar de mate waarin de gebouwen van de gemeente voldoen aan de wettelijke zorgplicht ten aanzien van onderhoud. Uit dit onderzoek kan blijken dat extra middelen nodig zijn voor onderhoud.		
	Niet kwantificeerbare risico's		
Bijdrage top 10 aan benodige weerstandscapaciteit		**41,2**	**54,8**
Totaal benodigde weerstandscapaciteit		**61,6**	

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

Bij de netto schuldquote wordt de gemeentelijke netto schuld uitgedrukt in een percentage van de totale baten van de begroting. Daarnaast presenteren we ook de schuldquote gecorrigeerd voor de leningen die de gemeente heeft uitstaan (deze middelen vloeien immers op termijn terug).

Jaarverslag 2023	Verloop kengetal		
Kengetal	**Verslag 2022**	**Begroting 2023**	**Verslag 2023**
Netto schuldquote	60,4%	80,0%	69,4%
Af: uitleenquote	-1,5%	-1,9%	-1,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	58,9%	78,1%	67,8%

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves, en het resultaat uit het overzicht baten en lasten.

x € 1.000.000

Jaarverslag 2023	Verloop kengetal		
Kengetal	**Stand per eind 2022**	**Begroting 2023**	**Stand per eind 2023**
Eigen vermogen	831,0	781,8	759,4
Balanstotaal	2.175,5	2.459,5	2.342,9
Solvabiliteitsratio	38,2%	31,8%	32,4%

Grondexploitatie
Het kengetal grondexploitaties geeft informatie over de omvang van de boekwaarde van de grondexploitaties. Het is een indicatie van het financiële risico dat de gemeente loopt in verband met de grondportefeuille.

Het kengetal wordt berekend door de boekwaarde van de grondexploitaties (exclusief de robuuste posten Leidsche Rijn) af te zetten tegen de totale baten. Hoe lager het percentage, hoe gunstiger voor de financiële weerbaarheid.

x €1.000.000

Jaarverslag 2023	Verloop kengetal		
	Verslag 2022	Begroting 2023	Verslag 2023
Bouwgronden in exploitatie:			
Leidsche Rijn	-59,9	-15,4	-60,8
Stationsgebied	96,8	135,7	102,8
Binnenstedelijk	36,9	119,4	72,0
Activa gronden in exploitatie	73,7	239,7	114,0
Robuuste posten Leidsche Rijn	107,8	143,6	107,9
Totaal baten vóór reserves	**1.734**	**1.695**	**1.800**
Relatieve omvang onderhanden werk	**4,2%**	**14,1%**	**6,3%**

Structurele exploitatieruimte
De indicator structurele exploitatieruimte geeft aan hoe de structurele vrije ruimte (structurele baten min structurele lasten) zich verhoudt tot de totale begrotingsbaten.

Jaarverantwoording 2023	Verslag 2022	Begroting 2023	Verslag 2023
Structurele exploitatieruimte	1,25%	2,10%	-1,18%

Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft weer hoe de lokale lastendruk in de gemeente Utrecht zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Het geeft hiermee een indicatie van de ruimte om extra inkomsten uit belastingen te genereren. De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten van een meerpersoonshuishouden van de gemeente in enig jaar te vergelijken met het landelijk gemiddelde in het voorafgaande jaar en uit te drukken in een percentage.

x €1.000

Belastingcapaciteit Utrecht (BBV)	Begroting 2022	Verslag 2022	Begroting 2023	Verslag 2023
Onroerende-zaakbelasting	299	375	395	458
Rioolheffing	228	228	237	237
Afvalstoffenheffing*	354	354	366	366
Utrecht woonlasten meerpersoonshuishoudens	881	957	998	1.061
Landelijk gemiddelde voorafgaand begrotingsjaar	811	876	904	944
Belastingcapaciteit Utrecht (100% = op gemiddelde)	**108,6%**	**109,2%**	**110,4%**	**112,4%**

* vanaf 2024 tarief meerpersoonshuishoudens vier of meer personen

In 2023 neemt de belastingcapaciteit van Utrecht toe met 2% ten opzichte van het bekende landelijk gemiddelde. Daarmee komt de belastingdruk uit op 112,4% van het landelijk gemiddelde. In 2022 was er sprake van een toename van 0,6%.

Onderhoud Kapitaalgoederen

In deze paragraaf rapporteren wij over gerealiseerd onderhoud aan het gemeentelijk eigendom in het afgelopen jaar.

Belangrijkste uitgangspunten

Onderhoudskosten voor kapitaalgoederen zijn uitgaven om de kwaliteit van gemeentelijk eigendom dat vele jaren meegaat op een van tevoren vastgesteld onderhoudsniveau te houden of weer te brengen. Dit met als doel het naar behoren te laten functioneren of een bepaalde representativiteit te laten behouden. We onderscheiden groot onderhoud en klein onderhoud. Groot en klein onderhoud hebben geen invloed op de gebruiksduur van een gebouw of object. De kosten ervan komen ten laste van de exploitatie.

Klein onderhoud: Bij klein onderhoud gaat het om dagelijkse reparaties en kort-cyclisch onderhoud.

Groot onderhoud: De noodzaak tot groot onderhoud ontstaat over een langere periode en is ingrijpender van aard. Groot onderhoud wordt daarom opgenomen in een onderhoudsplanning. Groot en klein onderhoud heeft geen invloed op de gebruiksduur van een gebouw of object. De kosten ervan komen ten laste van de exploitatie.

Wanneer een aanpassing leidt tot een belangrijke kwaliteitsverbetering en/of een significant langere gebruiksduur, wordt het niet gerekend tot groot onderhoud, maar is het een investering die geactiveerd moet worden, zodat de lasten over meerdere jaren gespreid worden. Voor de laatstgenoemde categorie verwijzen we naar de paragraaf Investeringen.

Beleidskaders

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)	2021	Beleidskader Wegen
Visie Water en Riolering Utrecht	2022	Beleidskader Riolering
Kaderbrief Vastgoed 2017	2017	Beleidskader Gebouwen

Ontwikkelingen en actualiteiten

Niet van toepassing bij verantwoording over de begroting.

Onderhoudsprogramma

Totaal onderhoudsprogramma's

Hieronder volgt een overzicht van de gerealiseerde onderhoudskosten volgens de categorieën van de BBV.

x €1.000

Onderhoudskosten (volgens de BBV-categorieën)	Programma Begroting 2023	Actuele Begroting 2023	Realisatie 2023	Restant ultimo 2023
Wegen	39.546	43.539	45.511	-1.971
Riolering	14.440	14.008	14.466	-458
Water (bij onderhoudskosten Wegen)				
Groen	9.766	11.032	11.795	-763
Gebouwen	17.959	20.049	22.503	-2.454
Totaal onderhoudskosten	**81.711**	**88.628**	**94.275**	**-5.646**

Uitvoering achterstallig onderhoud Wegen Riolering en Groen
We hebben dit jaar iets meer dan 1/10 deel van het in de nota Beheer Openbare Ruimte vastgestelde achterstallig onderhoud weggewerkt. Daarmee hebben we in 3 jaar tijd totaal ruim 4/10 van het achterstallig onderhoud weggewerkt.

Uitvoering achterstallig onderhoud Gebouwen
Bij gebouwen is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Wegen

x €1.000

Onderhoudskosten Wegen	Begroting 2023	Actuele Begroting 2023	Realisatie 2023	Restant ultimo 2023
Wegen (inclusief Water, OV, VRI en civiele constructies)	39.546	43.539	45.511	-1.971
Totaal	**39.546**	**43.539**	**45.511**	**-1.971**

Beleidskader: Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)

Onderhoudskosten wegen
Bovenstaande bedragen zijn de beschikbare bedragen voor het onderhouden van onze kapitaalgoederen met betrekking tot wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en civiele constructies. De onderhoudsbegroting voor vaarwegen en open water maakt ook deel uit van de onderhoudsbegroting van wegen. Het onderhoud van onze kapitaalgoederen is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen. Periodiek voeren we inspecties uit. Deze inspecties leveren informatie over de staat waarin de kapitaalgoederen zich bevinden. De uit te voeren werkzaamheden zijn afgestemd met de wijken en andere programma's om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken.

Toelichting

Voor 2023 wordt het verschil grotendeels veroorzaakt door sterk gestegen kosten voor elektra van de openbare verlichting (1,300 miljoen euro) en zijn er extra kosten gemaakt als gevolg van de storing van de Roode Brug (0,400 miljoen euro). Verder zijn er evenals in 2022 meer werkzaamheden zijn uitgevoerd in de ondergrond (0,750 miljoen euro) en is extra ingezet op het dagelijks onderhoud van wegen (1,100 miljoen euro). Ten aanzien van de civiele constructies is eveneens extra inzet gepleegd. Hier heeft de nadruk gelegen op extra inspecties en het conserveren (totaal ca. 0,700 miljoen euro). Het restant wordt veroorzaakt door diverse afwijkingen.
Anderzijds zijn er ook voordelen doordat er in 2023 meer werkzaamheden zijn uitgevoerd in de ondergrond. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden worden de kosten doorberekend aan de verschillende partijen. Dit geeft een voordeel van ca 1,300 miljoen euro. Verder zijn er in 2023 lagere kapitaallasten dan begroot (eveneens 1,300 miljoen euro).

Riolering

x €1.000

Onderhoudskosten Riolering	Begroting 2023	Actuele Begroting 2023	Realisatie 2023	Restant ultimo 2023
Onderhoudskosten riolering	14.440	14.008	14.466	-458
Totaal	**14.440**	**14.008**	**14.466**	**-458**

Beleidskader: Visie Water en Riolering Utrecht (Vastgesteld 3 februari 2022)

Toelichting

Algemeen
Begin 2023 was het gemeentelijke hoofdrioolstelsel 1.292 km lang. Door de groei van de stad komt elk jaar rond de 20 km aan nieuwe riolering bij. Naast het hoofdrioolstelsel hebben we 41 kilometer aan duikers (buisverbindingen tussen watergangen), 239 km aan drainageleidingen,149 kilometer aan pers- en drukleidingen en 246 kilometer aan watergangen in eigendom en beheer.

Onderhoudskosten riolering
De onderhoudskosten van de riolering bestaan uit kosten voor planmatig onderhoud en voor correctief onderhoud.

Planmatig onderhoud
Het inspecteren, reinigen en repareren van de hoofdriolering en de rioolgemalen. Baggeren van watergangen en het maaien van waterplanten en de planten op de oevers en het onderhoud van het oppervlaktewater.

Correctief onderhoud
Het verhelpen van storingen van rioolgemalen of verstoppingen van huisaansluitingen, straatkolken en openbare riolering. En het verhelpen van verstoppingen van duikers of het verhelpen van acute problemen van de waterkwaliteit.

Toelichting op het verloop van de kosten
De afwijking op de lasten voor het beheer van het water- en rioleringssysteem ontstaat door minder uitgaven ten behoeve van subsidieregelingen, onderzoeken en lagere lasten van persleidingen. Hier

staan hogere kosten voor nutsvoorzieningen tegenover en een nadeel als gevolg van een lagere indexering ten opzichte van de gemeentelijke uitgangspunten.

Groen

x €1.000

Onderhoudskosten Groen	Begroting 2023	Actuele Begroting 2023	Realisatie 2023	Restant ultimo 2023
Bos, bomen en stedelijk openbaar Groen	9.103	10.359	11.083	-724
Sport Buitenaccommodaties	663	673	712	-39
Totaal	**9.766**	**11.032**	**11.795**	**-763**

Beleidskader: Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)

Toelichting

Onderhoudskosten Groen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

- Bos, bomen en stedelijk openbaar Groen
- Sport buitenaccommodaties

Bos, bomen en stedelijk openbaar groen
Bovenstaande bedragen zijn de beschikbare bedragen voor het onderhouden van onze kapitaalgoederen met betrekking tot het openbaar groen in de stad, de landgoederen en de speelvoorzieningen. Het onderhoud van onze kapitaalgoederen is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen.

Periodiek voeren we inspecties uit. Deze inspecties leveren informatie over de staat waarin de kapitaalgoederen zich bevinden. Hieruit volgt een onderhoudsplanning. De uit te voeren werkzaamheden zijn afgestemd met de wijken en andere programma's om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken.

Sport buitenaccommodaties
Onderhoud binnen het programma Sport wordt ingedeeld in Binnensportaccommodaties, Buitenaccommodaties en Zwembaden. Onder Buitenaccommodaties vallen de sportvelden, de speeltuinen en de volkstuinen. Naar verhouding gaat het hier meer om groen dan om gebouwen, daarom wordt dit onderdeel hier begroot. Voor Binnensportaccommodaties verwijzen wij u naar Onderhoudsprogramma Gebouwen.

Toelichting op het verloop van de kosten

Bos, bomen en stedelijk openbaar groen
De overschrijding is ontstaan vanwege extra inspecties en het wegwerken van achterstanden in het onderhoud.

Sport buitenaccommodaties
Het verschil is kleiner dan 0,100 miljoen euro, derhalve wordt dit verschil niet toegelicht.

Gebouwen
Beleidskader: Kaderbrief Vastgoed 2017

Algemene Toelichting Onderhoudskosten gebouwen:

Onderhoudskosten gebouwen:
De begroting voor het onderhoud wordt gebaseerd op een meerjarenraming. Hieraan liggen Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor de panden ten grondslag. De MJOP's worden periodiek bijgesteld door middel van inspecties. In 2017 zijn we gestart met het versneld actualiseren van de MJOP's. Hierdoor is er voor nagenoeg alle panden een geactualiseerd MJOP beschikbaar.

Onderhoudskosten Gebouwen kennen we bij de volgende programma's:

- programma Bereikbaarheid
- programma Onderwijs
- programma Samenleven en Sport
- programma Utrechts Vastgoed

Programma Bereikbaarheid
Onder de gebouwen binnen het programma Bereikbaarheid vallen de parkeergarages en fietsenstallingen. Dit betreft het eigenaars- en gebruikersonderhoud van de stallingsvoorzieningen voor auto's (belanghebbende garages, openbare garages en P+R transferia) en fietsen (openbare stallingen, buurtstallingen en fietstrommels). Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Voorziening Vastgoedonderhoud Bereikbaarheid'.

Programma Onderwijs
Binnen het Programma Onderwijs behoort het onderhoud aan schoolgebouwen die in eigendom zijn van schoolbesturen niet tot de gemeentelijke taken. Voor het onderhoud aan schoolgebouwen waar de gemeente zelf eigenaar van is wordt voor de lange termijn jaarlijks een budget van 0,323 miljoen euro geraamd. Daarnaast is er een onderhoudsbudget van 0,202 miljoen euro voor verhuurde voormalige schoolgebouwen. Door onvoldoende capaciteit bij marktpartijen kunnen onderhoudswerkzaamheden niet voldoende worden uitgevoerd..

Programma Samenleven en Sport
Voor het programma Samenleven en Sport wordt hier het onderhoud van de zwembaden, de gymzalen, sportzalen en sporthallen en de opstallen op de sportparken opgenomen, zowel het gebruikersonderhoud als het eigenaarsonderhoud. Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Voorziening Vastgoedonderhoud Sport'.

Programma Utrechts Vastgoed
Onder programma Utrechts Vastgoed vallen alle overige panden, waaronder de multifunctionele accommodaties en historisch erfgoedobjecten. Onderstaande onderhoudskosten zijn een gemiddelde, gebaseerd op een tien jaren onderhoudsplanning. Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Egalisatievoorziening VGB onderhoud.

€1.000

Onderhoudskosten Gebouwen	Begroting 2023	Actuele Begroting 2023	Realisatie 2023	Restant ultimo 2023
Programma Bereikbaarheid	1.031	1.057	1.365	-308
Programma Onderwijs	525	1.800	1.102	698
Programma Samenleven en Sport	2.141	2.182	2.648	-466
Programma Utrechts Vastgoed	14.262	15.010	17.388	-2.378
Totaal	**17.959**	**20.049**	**22.503**	**-2.454**

Onderstaand toelichting gerealiseerde cijfers jaar 2023 per categorie

Voor alle programma's, met uitzondering van onderwijs, is een overschrijding van het budget zichtbaar. In de afgelopen periode zijn werkzaamheden opnieuw aanbesteed waarbij de prijzen fors zijn gestegen.

Programma Bereikbaarheid

De onderhoudskosten voor bereikbaarheid vielen 0,3 miljoen euro hoger uit dan begroot. Deze overschrijding komt enerzijds door hogere kosten voor Westraven en de Kruisstraat door extra werkzaamheden. Anderzijds is er een overschrijding bij fietsparkeren. De onderhoudskosten in de overeenkomst met de NS hebben een overschrijding van 0,2 miljoen euro, dit is veroorzaakt door de overlast onder het bollendak van het Stationsplein.

Programma Onderwijs

Er is onderhoud uitgevoerd voor 1,100 miljoen euro aan tijdelijke onderwijspanden, verdeeld over een kleine 50 objecten. Dit is 0,70 miljoen euro lager dan begroot. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door de complexiteit van projecten en krapte op de markt en is niet toe te wijzen aan één object.

Programma Samenleven en Sport

Er is onderhoud uitgevoerd voor 2,600 miljoen euro aan ruim 50 objecten. Dit is bijna 0,50 miljoen euro hoger dan begroot. De overschrijding komt met name door de hogere kosten bij de zwembaden door kostenstijgingen en meer werkzaamheden. Daarnaast wordt er in het onderhoudsbudget Sport rekening gehouden met subsidiabele kosten in verband met de SPUK-regeling. In 2023 zijn de gerealiseerde kosten voor de SPUK hoger dan het budget binnen de gemeente, hierdoor hebben we minder vergoeding ontvangen en valt de overschrijding hoger uit.

Programma Utrechts Vastgoed

Er is onderhoud uitgevoerd voor 17,400 miljoen euro aan ruim 250 vastgoedpanden. Dit is bijna 2,4 miljoen euro hoger dan begroot. Er is voor 0,781 miljoen euro besteed aan onderhoud van het Stadskantoor. De afwijking die resteert is 1,6 miljoen euro. Deze overschrijding zit op diverse clusters en panden, maar met name bij de Multi Functionele Accommodaties (Nieuw Welgelegen, Sportcampus en de Cultuurcampus Vleuterweide) en de Stadsschouwburg en Tivoli. Bij het groot onderhoud is een achterstand. Doordat groot onderhoud niet of later wordt uitgevoerd ontstaan er storingen en andere mankementen. Deze worden via het klein onderhoud (correctief onderhoud) opgelost. Dit, in combinatie met de stijgende kosten, heeft geleid tot een overschrijding.

Investeringen

Belangrijkste uitgangspunten

Inleiding
In deze paragraaf rapporteren wij over de gerealiseerde investeringen (vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen) van het gemeentelijk eigendom.

Uitgangspunten voor deze paragraaf zijn de actuele meerjarennota's en -plannen op het gebied van bereikbaarheid, maatschappelijk vastgoed, gemeentelijke gebouwen, openbare ruimte en de gemeentelijke watertaken. Deze nota's vormen de basis voor het investeringsprogramma, u vindt een verwijzing naar deze nota’s bij de verschillende subparagrafen per programma.

Een nadere specificatie per investering is opgenomen in de geheime investeringsstaten bij deze jaarstukken.

Onder investeringen verstaan wij het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. In deze paragraaf gaan we in op de investeringen die in ontwikkeling zijn en reeds in de meerjarenprogramma’s zijn besproken (categorie A). Daarnaast noemen we de geplande investeringen die nog nadere uitwerking en besluitvorming vragen (categorie B).

Ten behoeve van de autorisatie van de uitgaven wordt het gehele investeringskrediet in zijn geheel geautoriseerd voor de looptijd van het krediet. U autoriseert bij de programmabegroting bijvoorbeeld in één keer het bedrag voor een investering die in drie jaar wordt uitgevoerd. Het ritme van de uitgaven maakt deel uit van de liquiditeitsplanning en de verwachte schuldontwikkeling, zoals toegelicht in de paragraaf Financiering.

De investeringen zijn onderverdeeld in twee categorieën:
- Vervangingsinvesteringen
- Uitbreidingsinvesteringen

De uitbreidingsinvesteringen worden verder onderverdeeld in projecten categorie A en categorie B.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A
Categorie A betreft investeringen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden of waarvan geen verdere besluitvorming vereist is, aangezien het project past binnen al eerder vastgesteld beleid, zoals bijvoorbeeld een meerjarenplanning.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Categorie B betreft uitbreidingsinvesteringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoorstel alvorens wij met het project van start gaan. De benodigde middelen worden nog niet geautoriseerd bij de programmabegroting. Wij wachten met de inzet van deze middelen tot uw gemeenteraad heeft ingestemd met het betreffende raadsvoorstel.

Routine-investeringen en Groei in Balans
We kennen ook routine-investeringen op het gebied van onze bedrijfsvoering en de zogeheten investeringen Groei in Balans vanuit het Coalitieakkoord. Ook deze zijn onder te verdelen in vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen.

Binnen de vervangings- en de uitbreidingsinvesteringen maken we onderscheid in investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut.

Economisch nut
Materiële vaste activa hebben een economisch nut wanneer deze verhandelbaar zijn (er is een markt voor) en/of als ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Ook wanneer wij ter bestrijding van kosten rechten of een heffing kunnen innen spreken we van materiële vaste activa met een economisch nut. Een voorbeeld hiervan zijn investeringen in de gemeentelijke riolering, scholen en welzijnsaccommodaties.

Maatschappelijk nut
Materiële vaste activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut genereren geen inkomsten, maar vervullen wel duidelijk een publieke taak. Het betreft investeringen in bijvoorbeeld wegen, fietspaden, water en groenvoorzieningen.

Beleidskaders

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Nota Beheer Openbare Ruimte 2021)	2021	Nota Beheer Openbare Ruimte
Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting (MPOHV) 2016-2025	2015	Onderwijshuisvesting
Visie Water en Riolering Utrecht	2022	Visie Water en Riolering Utrecht
Visie Klimaatadaptatie Utrecht	2022	Visie Klimaatadaptatie Utrecht
Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2023	2023	Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2023
Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023	2019	Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023
Sportnota 2017 - 2020	2017	Sportnota 2017 - 2020
Rapportage capaciteitsbehoefte sport 2018 - 2030.	2017	Rapportage capaciteitsbehoefte sport 2018 - 2030

Ontwikkelingen en actualiteiten

Bij de jaarstukken 2023 leggen wij verantwoording over de realisatie van de kosten in vergelijking met de programmabegroting 2023. Wij willen u informeren over voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de investeringsinformatie in de programmabegroting en jaarstukken, voortvloeiend uit de aangenomen motie Grip op investeringen. Op 15 februari 2024 zijn voorstellen besproken in de Adviescommissie Control & Financiën.

Vanaf het begrotingsjaar 2025 willen wij, naast de geautoriseerde bedragen, ook de raming en realisatie van investeringsuitgaven opnemen. Deze specificeren wij per programma per jaar, om de investeringsvolumes beter te kunnen monitoren. Op deze wijze kunnen wij het investeringsvolume beter toelichten bij eventuele afwijkingen.

Totaaloverzicht investeringen

x €1.000

Alle programma's	Autorisaties t/m PB 2023[1]	Wijzigingen in 2023[2]	Actuele Begroting 2023	Realisatie t/m 2023	Restant Ultimo 2023
Vervangingsinvesteringen	**623.825**	71.854	695.680	341.986	353.693
Uitbreidingsinvesteringen categorie A	**697.931**	125.612	823.543	267.572	555.970
Groei in balans					
Vervangingsinvesteringen	13.743				
Vrij te geven krediet Voorjaarsnota 2023	-3.600				
Totaal vervangingsinvesteringen GIB	**10.143**	3.000	13.143	298	12.845
Uitbreidingsinvesteringen categorie A	32.490				
Vrij te geven krediet bij Voorjaarsnota 2023	-15.000				
Totaal vervangingsinvesteringen GIB	**17.490**	10.573	28.063	737	27.326
Totaal Geautoriseerd	**1.349.389**	**211.039**	**1.560.429**	**610.593**	**949.834**
Uitbreidingsinvesteringen categorie B[I]	207.114	-8.946	198.168	0	198.168
Routine investeringen [II]	7.100	0	7.100	8.936	-1.836
Uitbreidingsinvesteringen categorie A					
Groei in Balans vrij te geven bij Voorjaarsnota 2023	18.600	-13.600	5.000	0	5.000*
Totaal investeringsvolume	**1.582.203**	**188.493**	**1.770.697**	**619.529**	**1.151.166**

[1] Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

[I]Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Categorie B betreft uitbreidingsinvesteringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoorstel alvorens wij met het project van start gaan. De benodigde middelen worden nog niet geautoriseerd bij de Programmabegroting. Wij wachten met de inzet van deze middelen tot uw gemeenteraad heeft ingestemd met het betreffende raadsvoorstel.

[II]Routine-investeringen en Groei in Balans
We kennen ook routine-investeringen op het gebied van onze bedrijfsvoering en de zogeheten investeringen Groei in Balans vanuit het Coalitieakkoord. Ook deze zijn onder te verdelen in vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen.

***Voor een deel van de investeringen Groei in Balans heeft integrale afweging bij de Voorjaarsnota 2023 plaatsgevonden. Het totale investeringspakket Groei in Balans bedraagt per 31 december 2023 46,206 miljoen euro waarbij voor de Programmabegroting 2024 5,000 miljoen euro is vrij gevraagd. Zie hiervoor categorie Groei in Balans.

Categorieën

De investeringen zijn onderverdeeld in vier categorieën:

- Groei in Balans
- Routine-investeringen
- Vervangingsinvesteringen
- Uitbreidingsinvesteringen

Groei in balans

Algemene informatie

Volgens het Coalitieakkoord zorgt de Gemeente Utrecht voor gebalanceerde groei van de stad in uiteenlopende opgaven.

Toelichting

Bij de programmabegroting 2023 is een investeringspakket gepresenteerd voor een bedrag 46,2 miljoen euro, waarvan 27,6 miljoen euro geautoriseerd. Het resterende bedrag van 18,6 miljoen is herzien bij de voorjaarsnota 2023. Het totale investeringspakket Groei in Balans bedraagt per 31 december 2023 46,2 miljoen euro. Voor de programmabegroting 2023 is 41.2 miljoen euro geautoriseerd. Bij de programmabegroting 2024 is het resterende bedrag van 5,0 miljoen euro geautoriseerd.

x €1.000

Groei in Balans	Autorisaties PB 2023[1]	Wijzigingen 2023[2]	Actuele begroting 2023	Realisatie tm 2023	Restant ultimo 2023
Vervangingsinvesteringen	10.143	3.000	13.143	298	12.845
Uitbreidingsinvesteringen categorie A	17.490	10.573	28.063	737	27.326
Totaal investeringen	**27.633**	**13.573**	**41.206**	**1.035**	**40.171**

[1] Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Toelichting

De gerealiseerde kosten bedragen 1,0 miljoen euro.
Bovenstaande investeringen lichten wij nader toe op de investeringsstaat Groei in Balans

Routine-investeringen

Algemene Informatie

De routine-investeringen zijn investeringen ter vervanging van bestaande activa in de sfeer van bedrijfsvoering, met als doel de bedrijfsvoering op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, huisvesting, voertuigen en materieel.
In deze paragraaf geven wij u inzicht in de prognose totale kosten voor de routine investeringen voor genoemde organisatie onderdelen.

Bij de programmabegroting 2023 zijn deze investeringen voor het eerst opgenomen. De begroting geeft een indicatie van de routine investeringen bij de Gemeente Utrecht en geeft dit jaar nog geen volledig beeld. De kapitaallasten worden binnen de huidige programmabegroting gedekt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de routine-investeringen.

x €1.000

Programma Algemene Middelen en Overhead	Autorisaties PB 2023[1]	Wijzigingen 2023[2]	Actuele begroting 2023	Realisatie tm 2023	Restant ultimo 2023
Mens en Organisatie	1.500	0	1.500	2.525	-1.025
Domstad IT (IPM)	5.600	0	5.600	6.411	-811
Totaal	**7.100**	**0**	**7.100**	**8.936**	**-1.836**

[1] Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Toelichting

Mens en Organisatie: De afwijking wordt verklaard door uitloop van werkzaamheden in 2022 naar 2023. Hierdoor zijn facilitaire investeringen doorgeschoven naar 2023. De kapitaallasten die hieruit voort gaan komen blijven binnen de structurele kapitaallasten van de begroting van Mens en Organisatie.

Domstad IT (IPM): Meer investeringen hebben zich voorgedaan dan vooraf ingeschat bij de programmabegroting 2023, voornamelijk ten aanzien van de cloudtransitie, telefoons en laptops. Dit is deels te verklaren door toename van activiteiten en de (personele) groei van de organisatie. De kapitaallasten die hieruit voort gaan komen blijven binnen de structurele kapitaallasten van de begroting van Domstad IT (IPM).

Het budget voor routine investeringen is onderdeel van het exploitatiebudget van het desbetreffende programma. Dit budget voor routine-investeringen mag niet worden overschreden zonder dat het college teruggaat naar de raad. De consequentie is dat het kapitaallastenbudget meestal niet wordt overschreden,

Vervangingsinvesteringen

Algemeen

Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederen op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie en restauratie, herbouw en levensduurverlengend groot onderhoud.

x €1.000

Programma	Autorisaties PB 2023[1]	Wijzigingen 2023[2]	Actuele begroting 2023	Realisatie tm 2023	Restant ultimo 2023
Openbare Ruimte en Groen	220.398	2.800	223.198	140.981	82.217
Onderwijs	230.442	2.164	232.606	115.856	116.750
Samenleven en Sport	29.605	19.465	49.070	4.686	44.384
Utrechts Vastgoed	143.380	47.425	190.805	80.463	110.342
Totaal investeringen	**623.825**	**71.854**	**695.679**	**341.986**	**353.693**

[1] Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.

[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Uitbreidingsinvesteringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitbreidingsinvesteringen per programma. Een specificatie van de investeringen is opgenomen in de geheime investeringsstaten bij de programma's.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x €1.000

Programma	Autorisaties PB 2023[1]	Wijzigingen 2023[2]	Actuele begroting 2023	Realisatie tm 2023	Restant ultimo 2023
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	17.820	1.500	19.320	17.641	1.679
Bereikbaarheid	238.992	40.223	279.215	140.897	138.318
Openbare Ruimte en Groen	6.216	-1.438	4.778	4.067	711
Onderwijs	294.266	23.277	317.543	90.637	226.905
Cultuur	0	0	0	0	0
Samenleven en Sport	48.818	46.303	95.121	8.664	86.457
Utrechts Vastgoed	91.819	15.747	107.566	5.666	101.900
Totaal investeringen	**697.931**	**125.612**	**823.543**	**267.572**	**555.970**

[1] Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.

[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

x €1.000

Programma	PB 2023	Wijzigingen 2023[2]	Actuele begroting 2023	Realisatie tm 2023	Restant ultimo 2023
Bereikbaarheid	184.901	0	184.901	n.v.t	184.901
Samenleven en Sport	8.946	-8.946	0	n.v.t	0
Utrechts Vastgoed	13.267	0	13.267	n.v.t	13.267
Totaal Investeringen	**207.114**	**-8.946**	**198.168**	**0**	**198.168**

[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Het programma Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed omvat investeringen voor:

- Stationsgebied (niet van toepassing voor de Jaarstukken 2023)
- Leidsche Rijn
- Utrecht overig (niet van toepassing voor de Jaarstukken 2023)

De overige investeringen zijn opgenomen bij het betreffende programma waaronder de investering valt. Bijvoorbeeld scholen in Leidsche Rijn zijn ingedeeld bij het programma Onderwijs.

Leidsche Rijn

Algemene informatie

Soort investeringen: Uitbreidingsinvesteringen met een economisch nut.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x €1.000

Programma	Autorisaties PB 2023[1]	Wijzigingen 2023[2]	Actuele begroting 2023	Realisatie t/m 2023	Restant ultimo 2023
Parkeergarage P&R Berlijnplein	17.820	1.500	19.320	17.641	1.679
Totaal investeringen	**17.820**	**1.500**	**19.320**	**17.641**	**1.679**

[1] Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Toelichting Parkeergarage Berlijnplein

Van het totaal geautoriseerde budget is tot en met 2023 17,6 miljoen euro uitgegeven. De toelichting mag niet openbaar worden gepubliceerd in verband met geheimhouding zoals onder andere aanbestedingen en overige zaken. De investering wordt nader toegelicht op de geheime investeringsstaat.

Bereikbaarheid

Beleidskader:

Onderstaande investeringen maken deel uit van het programma Bereikbaarheid.

Algemene informatie

Soort investeringen: Investeringen met een maatschappelijk nut. Een uitzondering hierop vormen parkeergarages en fietsenstallingen, deze hebben een economisch nut.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x €1.000

Programma	Autorisaties PB 2023[1]	Wijzigingen 2023[2]	Actuele begroting 2023	Realisatie tm 2023	Restant ultimo 2023
Projecten Fiets	57.707	26.130	83.837	33.674	50.163
Projecten Openbaar vervoer	61.484	10.447	71.931	46.608	25.323
Projecten Auto	93.871	950	94.821	47.315	47.506
Projecten Mobiliteits- en verkeersmanagement	2.216	0	2.216	1.486	730

Projecten Parkeren	1.200	1.646	2.846	671	2.175
Project Verkeersveiligheid en wijken	22.214	1.050	23.264	10.943	12.321
Wettelijke en reguliere taken	300	0	300	200	100
Totaal	**238.992**	**40.223**	**279.215**	**140.897**	**138.318**

[1] Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Toelichting
Een specificatie van de onderliggende projecten is opgenomen in de investeringsstaat Bereikbaarheid. Het investeringsprogramma bereikbaarheid betreft een meerjarenprogramma, dat wij jaarlijks gelijktijdig met de Voorjaarsnota ter vaststelling aanbieden. In eerdere jaren heeft de raad voor projecten binnen de deelprogramma's fiets, openbaar vervoer, auto, P+R, anders reizen, goederenvervoer, parkeren, verkeersveiligheid & wijken en maatregelen aanpak luchtkwaliteit kredieten beschikbaar gesteld. Autorisatie vragen we voor de start van het project, wij bundelen dit zoveel mogelijk in de Programmabegroting of met de Eerste bestuursrapportage. Voorbereiding en uitvoering van projecten kunnen meerdere jaren bestrijken. De realisatie per jaar kan afwijken van de begrote jaarplanning. Dit lichten we toe in het jaarverslag bij het programma Bereikbaarheid.

De wijzigingen in autorisatie in 2023 zijn gebaseerd op de bijsturingsvoorstellen investeringen uit de Eerste bestuursrapportage 2023 (zoals toegelicht in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2023). Hierin is een bedrag van 39,9 miljoen euro opgenomen voor bijsturingsvoorstellen voor investeringen bereikbaarheid. Daarnaast zijn er nog voor 0,3 miljoen euro overige raadsbesluiten genomen.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

x €1.000

Projecten Categorie B	PB 2023	Wijzigingen 2023[2]	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Restant ultimo 2023
Integrale aanpak NRU	184.901	0	184.901	n.v.t	184.901
Totaal	**184.901**	**0**	**184.901**	**n.v.t**	**184.901**

[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Toelichting
Voor kredieten die onder categorie B zijn opgenomen wordt een apart raadsvoorstel opgesteld. Op het moment dat de kredieten voor deze investeringen zijn vrijgegeven verschuiven ze naar categorie A.

Openbare ruimte en groen

Het investeringsprogramma 'Openbare ruimte en groen' is onderverdeeld in twee deelprogramma's:

- Openbare ruimte en groen (exclusief afval- en hemelwater)
- Openbare ruimte en groen (onderdeel afval- en hemelwater)

Openbare ruimte en groen (exclusief afval -en hemelwater)

Beleidskader: Nota Beheer Openbare Ruimte 2021)

Aan de hand van de Nota Beheer Openbare Ruimte (Nota BOR) geven we vorm aan ontwikkelend beheer. Dat wil zeggen dat we inspelen op de gemeentelijke ambities, grote opgaven en de veranderde behoeften van inwoners wanneer groot onderhoud of vervanging plaatsvindt. Op basis van de Nota Beheer openbare ruimte stellen we een jaarlijks te actualiseren Meerjaren Investeringsplanning (MJIP) op. Daarmee hebben we een beter overzicht van de vervangingsopgaven

en kunnen we deze beter afstemmen met andere programma's van de gemeente, provincie, het waterschap (HDSR) en nutsbedrijven. Hiermee beperken we ook overlast voor inwoners en bedrijven en besteden we onze middelen optimaal.

Soort investeringen: het betreft vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut (exclusief begraafplaatsen).

Vervangingsinvesteringen

x €1.000

Programma	Autorisaties PB 2023[1]	Wijzigingen 2023[2]	Actuele begroting 2023	Realisatie t/m 2023	Restant ultimo 2023
Afvalinzameling ondergrondse containers	9.012	-3.069	5.943	2.711	3.232
Verhardingen	19.415	0	19.415	8.244	11.171
Civiele constructies	17.463	4.350	21.813	9.928	11.885
Groen	6.344	89	6.433	2.445	3.988
Openbare verlichting	26.620	0	26.620	14.585	12.035
Verkeersregelinstallaties	2.713	1.230	3.943	6.111	-2.168
Speelobjecten	6.686	0	6.686	1.843	4.843
Beeldende kunst	495	200	695	671	24
Wal- en Kluismuren (t/m Rak 21)	48.488	0	48.488	48.488	0
Wal- en Kluismuren (Rak 22)	187	0	187	187	0
Programma Werven	45.000	0	45.000	33.539	11.461
Totaal	**182.423**	**2.800**	**185.223**	**128.753**	**56.470**

[1] Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Toelichting
Projecten uit Nota Kapitaalgoederen (alle onderdelen uit de tabel met uitzondering van afvalinzameling ondergrondse containers, Wal- en Kluismuren en Programma Werven)

Voorheen werden zowel vervangingsinvesteringen als groot onderhoud direct ten laste van het exploitatiebudget gebracht onder de naam Projecten uit Nota Kapitaalgoederen. In de Nota Beheer Openbare Ruimte, vastgesteld op 18 februari 2021, is een nieuwe financiële strategie opgenomen om investeringen vanaf 100.000 euro te activeren en uitgaven groot onderhoud te dekken via een voorziening. Een toelichting op het groot onderhoud is te vinden in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. In bovenstaande tabel zijn per objectsoort de totale investeringskosten opgenomen voor projecten die tot en met 2023 gestart zijn.

Afvalinzameling ondergrondse containers
Zie toelichting uitbreidingsinvesteringen "Afvalinzameling ondergrondse containers".

Verkeersregelinstallaties
Het krediet wordt bijgesteld bij de Eerste bestuursrapportage. Overschrijding is veroorzaakt doordat er sprake is van versneld uitvoeren van werkzaamheden.

Wal- en Kluismuren

Het totaal geautoriseerde krediet van het programma Werven (vanaf 2021) en de projecten Wal- en Kluismuren (t/m 2020) bedraagt 93,675 miljoen euro. Bij de programmabegroting 2022/2023 en de jaarstukken 2022 is per abuis bij Wal- en Kluismuren (t/m rak 21) en Wal- en Kluismuren (rak 22) het krediet niet volledig vermeld. Dit zijn de kredieten en uitgaven die tot en met 2020 zijn geautoriseerd en er worden sindsdien op deze kredieten geen uitgaven meer gedaan. Deze projecten worden gedeeltelijk gereedgemeld.

Programma Wervengebied
Op 15 juli 2021 is het programmaplan 'Werk aan de werf' vastgesteld. Tot en met 2021 is 45 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen en 3,3 miljoen euro incidenteel geld toegekend. In totaal is er 48,3 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2021-2023. De resterende budgetten voor de projecten Wal- en Kluismuren zijn met de goedkeuring van het programmaplan herbestemd en maken onderdeel uit van genoemde 48,3 miljoen euro voor het Programma Wervengebied voor de periode 2021-2023. Een deel van de geplande werkzaamheden schuift door naar 2024. In 2024 wordt geanalyseerd of het geautoriseerde bedrag nog aansluit bij het restant van de werkzaamheden.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x €1.000

Programma	Autorisaties PB 2023[1]	Wijzigingen 2023[2]	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Restant ultimo 2023
Afvalinzameling ondergrondse containers	6.216	-1.438	4.778	4.067	711
Totaal	**6.216**	**-1.438**	**4.778**	**4.067**	**711**

[1] Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Toelichting

Afvalinzameling ondergrondse containers
Onder uitbreidingsinvesteringen valt de implementatie van Het Nieuwe Inzamelen en de autonome groei van de stad Utrecht. De gerealiseerde investeringen zowel de vervanging- als uitbreidingsinvesteringen zijn lager dan begroot. De nieuwe aanbesteding heeft voor vertraging gezorgd in de levering van ondergrondse containers.Daarbij zijn strengere eisen gesteld. Dit heeft er voor gezorgd dat de "proof of concept" fase later is afgerond dan gepland.
Een andere oorzaak is de grotere doorlooptijd voor het plaatsen van ondergrondse containers. De redenen hiervoor zijn problemen met het verkrijgen van vergunningen, inwonersbezwaren en een veranderend omgevingsbeleid.

Openbare ruimte en groen (onderdeel afval- en hemelwater

Beleidskaders: Visie Water en Riolering Utrecht en Visie Klimaatadaptatie Utrecht.

Doelstelling: Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.

Algemene informatie
Zorgplicht: De gemeente heeft vanuit de wet een aantal specifieke zorgplichten en daarmee taken op het gebied van water en riolering. Bij de invulling van deze zorgplichten is ons hoofddoel om het water- en rioleringssysteem in Utrecht gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen te

houden. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan een gezonde, stedelijke leefomgeving, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De manier waarop we dit doen is uitgewerkt in de Visie Water en Riolering. Om de gevolgen van klimaatverandering en de wijze waarop Utrecht daarmee om wil gaan te beschrijven, is gelijktijdig de Visie Klimaatadaptatie Utrecht ontwikkeld. Hierin zijn beleidsdoelen opgenomen hoe Utrecht voorbereid is en blijft op het veranderende klimaat en wordt invulling gegeven aan de realisatie hiervan.

Soort investeringen: Het betreft investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

x €1.000

Programma	Autorisaties PB 2023[1]	Wijzigingen 2023[2]	Actuele begroting 2023	Realisatie t/m 2023	Restant ultimo 2023
Vervangingen riolering	37.975	0	37.975	12.228	25.747
Totaal	**37.975**	**0**	**37.975**	**12.228**	**25.747**

[1] Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Toelichting
Het uitgangspunt bij de vervanging van riolering is dat we bij de vervanging direct klimaatbestendige en circulaire maatregelen nemen. Conform het uitgangspunt van ontwikkelend beheer willen we met de rioolvervanging een bijdrage leveren aan andere maatschappelijke opgaven, zoals het klimaatbestendiger en verkeersveiliger maken van de openbare ruimte alsmede het vergroenen van de openbare ruimte. Hiermee vormt de rioolvervanging een belangrijke impuls voor de gewenste vernieuwing van de openbare ruimte in de naoorlogse wijken. De nieuwe integrale aanpak van de rioolvervangingsprojecten vraagt veel voorbereiding en planvorming, waardoor de realisatie in 2023 evenals in 2022 nog relatief beperkt is. De doelstelling was in 2023 om minimaal 7,1 kilometer riolering te vervangen. Hiertoe was 11 kilometer riolering geprogrammeerd, 8,4 kilometer in 2023 nieuw geprogrammeerde projecten en 2,6 kilometer doorgeschoven van 2022 of eerder. Van al het werk was eind 2023 3,5 kilometer volledig uitgevoerd en 1,8 kilometer aanbesteed, dit wordt in 2024 of 2025 uitgevoerd. De resterende 5,8 km zit nog in voorbereiding en komt in 2024 of latere jaren tot uitvoering. Het bedrag van de nog uit te voeren werkzaamheden is toegevoegd aan de voorziening.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A
Nieuwe riolering en watergangen worden in de gemeente Utrecht bekostigd uit de grondexploitatie. De begroting hiervoor is daarom niet opgenomen in deze paragraaf Investeringen.

Onderwijs

Beleidskader: Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting (MPOHV) 2016-2025

Doelstelling: Voorzien in adequate huisvesting voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs door middel van onderhoud, renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

x €1.000

Onderwijs	Autorisaties PB 2023[1]	Wijzigingen in 2023[2]	Actuele begroting t/m 2023	Realisatie t/m 2023	Restant ultimo 2023
Primair onderwijs	180.208	303	180.511	71.545	108.966
Voorgezet onderwijs:	50.234	1.861	52.095	44.310	7.785
Totaal	**230.442**	**2.164**	**232.606**	115.856	116.750

[1] Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Toelichting
Bij de programmabegroting 2023 is een totaalbedrag van 245,0 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen. Bij de jaarstukken 2022 zijn daarna vervangingsinvesteringen afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 14,6 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 230,4 miljoen euro resteert. Tussentijds hebben er in 2023 wijzigingen in de hoogte van de kredieten voor een bedrag van 2,2 miljoen euro plaatsgevonden. Actuele begroting voor de kredieten resulteert hiermee in 232,6 miljoen euro.

Van het totaal geautoriseerde budget tot is tot en met 2023 115,9 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (110,5 miljoen euro) en deels in 2023 opgeleverd en administratief afgesloten projecten (5,4 miljoen euro).

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x €1.000

Onderwijs	Autorisaties PB 2023[1]	Wijzigingen in 2023[2]	Actuele begroting t/m 2023	Realisatie t/m 2023	Restant ultimo 2023
Primair onderwijs	101.920	1.977	103.897	40.260	63.636
Voorgezet onderwijs:	192.346	21.300	213.646	50.377	163.269
Totaal	**294.266**	**23.277**	**317.543**	**90.637**	**226.906**

[1] Geautoriseerd krediet voor 2023, inclusief kredieten afgesloten bij de jaarrekening van 2022
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Toelichting
Bij de programmabegroting 2023 is een totaal bedrag van 317,643 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen (categorie A). Zie hiervoor de Programmabegroting 2023 en de bijbehorende geheime investeringsstaat. Bij de jaarstukken 2022 zijn daarna uitbreidingsinvesteringen afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 23,377 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet opgenomen, hierbij resteert een geautoriseerde bedrag van 294,266 miljoen euro. Tussentijds hebben er in 2023 voor een bedrag aan 23,277 miljoen euro wijzigingen in de hoogte van de kredieten plaatsgevonden. Actuele begroting voor de kredieten resulteert hiermee in 317,543 miljoen euro.
Van het totaal geautoriseerde budget is tot en met 2023 90,6 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (87,6 miljoen euro) en deels in 2023 opgeleverd en administratief afgesloten projecten (3,0 miljoen euro).

Cultuur

Algemene informatie

De investeringen hierna maken deel uit van het programma Cultuur.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x € 1.000

Programma	Autorisaties PB 2023 [1]	Wijzigingen 2023[2]	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Restant ultimo 2023
De Machinerie	0	0	0	0	0
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.

[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Toelichting

Het krediet was opgenomen bij de programmabegroting 2023 en is afgesloten bij de jaarstukken 2022. Het geautoriseerde budget tot en met de programmabegroting 2023 betrof het budget ter dekking van een investeringsbijdrage aan stichting De Machinerie ten behoeve van de inrichting van het pand als plek voor presentatie, verbinding, ontplooiing en innovatie van film- en beeldcultuur. In 2019 had de gemeenteraad hiertoe besloten (voorstel 11.765) en voor realisatie van het pand een investeringsbijdrage van in totaal 3,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Na overleg tussen de partijen die betrokken zijn bij het project ‘de Machinerie’ is in 2022 gezamenlijk besloten te stoppen met de ontwikkeling. De wereldwijde ontwikkelingen, zoals twee jaar coronamaatregelen en extreme prijsstijgingen, maken de realisatie binnen de kaders zoals gesteld in het raadsbesluit onhaalbaar. De gemeenteraad is op 19 oktober 2022 over dit besluit per brief geïnformeerd (kenmerk 7087339 / 20221018).

Samenleven en Sport

Beleidskaders: Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2022, Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023, Sportnota 2017 - 2020 en Rapportage capaciteitsbehoefte sport 2018 - 2030.

Doelstelling

Utrechters krijgen gelijke kansen, zijn betrokken bij elkaar en ondernemen activiteiten

Algemeen Samenleven en Sport

Het vaststellen van de noodzaak van investeren in onderhoud, vervangen en uitbreiden van sport- en welzijnsaccommodaties.

Soort investeringen: Investeringen met economisch nut.

Programmaonderdeel Sport

Bij het programmaonderdeel Sport dragen wij bij aan een gezonde leefstijl en een goede gezondheid. Dit is een belangrijke basis om mee te kunnen doen op school en in de samenleving.

Programmaonderdeel Samenleven

Bij het programmaonderdeel Samenleven werken we aan goede en toegankelijke accommodaties waar bewoners met en voor elkaar activiteiten kunnen ondernemen. We dragen bij aan het versterken van de sociale basis, door het aanbieden van ontmoetingsplekken voor iedereen en ruimte voor

talentontwikkeling. Daarvoor is een goede en toegankelijke basisinfrastructuur van buurtcentra, jongerenhuiskamer en beheerde speeltuinen een voorwaarde waarin iedereen activiteiten kan ontplooien.

Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2023
Het MPUV 2023 is gelijktijdig met de eerste bestuursrapportage 2023 vastgesteld. In de Eerste en Tweede bestuursrapportage 2023 zijn wijzigingen in de lopende projecten goedgekeurd. Deze wijzigingen zijn in de onderstaande tabellen verwerkt. Projecten die bij de jaarstukken 2022 zijn afgesloten, staan niet meer op de investeringsstaat vermeld. Voor de specificatie verwijzen wij naar de geheime bijlage bij het MPUV 2023. Voor overige Sport-projecten verwijzen wij naar de geheime bijlage behorende bij het MPUV 2023. De welzijnsprojecten betreffen gebruikersinvesteringen en zijn niet in het MPUV opgenomen.

Vervangingsinvesteringen

x €1.000

Programma	Autorisaties PB 2023[1]	Wijzigingen 2023[2]	Actuele begroting 2023	Realisatie t/m 2023	Restant ultimo 2023
Binnensportaccommodaties - Gebouwen & installaties	13.921	10.521	24.442	2.243	22.199
Buitensportaccommodaties - Gebouwen & installaties	8.190	874	9.064	1.315	7.749
Buitensportaccommodaties - Velden & sportconstructies	5.237	6.614	11.851	412	11.439
Volkstuinen	50	0	50	0	50
Zwembaden	2.207	1.456	3.664	716	2.947
Totaal	**29.605**	**19.465**	**49.071**	**4.686**	**44.384**

[1] Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Toelichting
Bij de programmabegroting 2023 is een totaalbedrag van 33,9 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen. Bij de jaarstukken 2022 zijn daarna vervangingsinvesteringen afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 4,3 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 29,6 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede bestuursrapportage 2023 van in totaal 19,5 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2023'. In totaal is er 49,1 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen met een startjaar van 2023 of eerder.
Van het totaal geautoriseerde budget is tot en met 2023 4,7 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (4,0 miljoen euro) en deels in 2023 opgeleverd en administratief afgesloten projecten (0,7 miljoen euro).

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x €1.000

Programma	Autorisaties PB 2023[1]	Wijzigingen 2023[2]	Actuele Begroting 2023	Realisatie 2023	Restant ultimo 2023
Binnensportaccommodaties - Gebouwen & installaties	36.725	27.517	64.243	5.885	58.358
Buitensportaccommodaties - Gebouwen & installaties	5.834	-518	5.315	93	5.222
Buitensportaccommodaties - Velden & sportconstructies	5.293	796	6.089	2.665	3.424
Zwembaden	0	18.508	18.508	21	18.487
Welzijn	966	0	966	0	966
Totaal	**48.818**	**46.303**	**95.121**	**8.664**	**86.457**

[1] Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Toelichting
Bij de programmabegroting 2023 is een totaalbedrag van 48,8 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen (categorie A). Bij de jaarstukken 2022 zijn geen uitbreidingsinvesteringen afgesloten, waardoor van het geautoriseerde bedrag 48,8 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede bestuursrapportage 2023 van in totaal 46,3 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2023'. In totaal is er 95,1 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen categorie A met een startjaar van 2023 of eerder. Van dit totaal geautoriseerde budget tot is tot en met 2023 8,7 miljoen euro uitgegeven.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

x €1.000

Programma	Programma-begroting 2023	Wijzigingen 2023[2]	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Restant ultimo 2023
Binnensportaccommodaties - Gebouwen & installaties	8.946	-8.946	0	n.v.t	0
Totaal	**8.946**	**-8.946**	**0**	**n.v.t**	**0**

[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Toelichting
Het bedrag van 8,9 miljoen euro dat als uitbreidingsinvestering categorie B betrokken was bij de programmabegroting 2023 is bij de Tweede bestuursrapportage 2023 komen te vervallen.

Utrechts vastgoed

Beleidskaders: Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2022 en Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023.

Doelstelling: Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.

Soort investeringen: Investeringen met economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

x €1.000

Programma	Autorisaties PB 2023[1]	Wijzigingen 2023[2]	Actuele begroting 2023	Realisatie t/m 2023	Restant ultimo 2023
Cultuur	14.150	6.067	20.217	7.309	12.908
Erfgoed	51.757	6.223	57.980	43.920	14.060
Gemeentelijke huisvesting	2.978	810	3.788	1.462	2.326
Multifunctionele accommodaties	50.458	1.865	52.323	20.194	32.128
Welzijn	14.591	6.452	21.043	3.138	17.905
Zorg	4.824	0	4.824	3.777	1.047
Overig	4.622	26.008	30.630	663	29.967
Totaal	**143.380**	**47.425**	**190.805**	**80.463**	**110.342**

[1] Geautoriseerd krediet voor 2023, inclusief kredieten afgesloten bij de jaarrekening van 2022
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Toelichting
Bij de programmabegroting 2023 is een totaalbedrag van 146,4 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen. Bij de jaarstukken 2022 zijn daarna twee vervangingsinvestering afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 3,0 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 143,4 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede bestuursrapportage 2023 van in totaal 47,4 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2023'. In totaal is er 190,8 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen met een startjaar van 2023 of eerder. Van dit totaal geautoriseerde budget is tot en met 2023 80,5 miljoen euro uitgegeven.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

€1.000

Programma	Autorisaties PB 2023[1]	Wijzigingen 2023[2]	Actuele begroting 2023	Realisatie t/m 2023	Restant ultimo 2023
Cultuur	82.049	12.039	94.088	3.966	90.123
Gemeentelijke huisvesting	1.749	185	1.934	1.216	718
Welzijn	7.778	3.523	11.301	485	10.816
Overig	243	0	243	0	243
Totaal	**91.819**	**15.747**	**107.566**	**5.666**	**101.900**

[1] Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Toelichting
Bij de programmabegroting 2023 is een totaalbedrag van 91,8 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen (categorie A). De wijzigingen uit de Eerste en Tweede bestuursrapportage 2023 van in totaal 15,7 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2023'. In totaal is er 107,6 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen categorie A met een startjaar van 2023 of eerder. Van dit totaal geautoriseerde budget is tot en met 2023 5,7 miljoen euro uitgegeven.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

x €1.000

Programma	PB 2023	Wijzigingen 2023[2]	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Restant ultimo 2023
Cultuur	5.137	0	5.137	n.v.t	5.137
Welzijn	8.130	0	8.130	n.v.t	8.130
Totaal	**13.267**	**0**	**13.267**	**n.v.t**	**13.267**

[2] Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023

Toelichting

Bij de programmabegroting 2023 is een totaalbedrag van 13,3 miljoen euro opgenomen voor uitbreidingsinvesteringen (categorie B). Er zijn geen wijzigingen uit de Eerste en Tweede bestuursrapportage 2023. Van het programma zijn nog geen investeringen ter autorisatie aangeboden.

Af te sluiten investeringsprojecten

Investeringsprojecten die fysiek zijn afgerond, worden aan het eind van het jaar afgesloten. Daarbij zetten we per project de door u geautoriseerde bedragen af tegen de daadwerkelijk gedane uitgaven. Hieruit blijkt of er een overschot of een tekort is op het betreffende project.

Uit het totaal van de af te sluiten investeringsbudgetten blijkt dat we voor 213,0 miljoen euro aan door uw gemeenteraad geautoriseerde investeringsprojecten administratief geheel of gedeeltelijk afsluiten. Voor deze projecten is in totaal 199,4 miljoen euro aan werkelijke uitgaven gedaan. Dit leidt per saldo tot een overschot aan kredieten van 13,6 miljoen euro. De financiële dekking van tekorten en bestemming van overschotten leggen wij aan u voor bij de Voorjaarsnota 2024.

Onderwijs

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	Lanslaan 12, Attleeplantsoen 39, PCOU	11.014	11.154	-140
2.	Lawick van Pabstlaan 1, SPOU, Pantarijn	7.063	7.166	-103
3.	Pauwoogvlinder 20, Het Zand	14.831	14.235	596
4.	Laan van Nieuw-Guinea 20, PCOU, De Brug	3.123	3.122	1
5	Amandelstraat 12, Boerhaaveplein 110, PCOU, De Boemerang	4.855	4.157	699
6.	Wevelaan 2, PCOU, De Regenboog	3.383	3.275	107
7.	Wevelaan 6, gymzaal Tuindorp	1.298	1.286	12
8.	RKVDMH Herbestemming OBS Vleuterweide	5.889	6.071	-182
9	Bonte Koelaan 1 7 9, Willibrord, Globe College, incl gymzalen	25.944	23.923	2.021
10.	Sportcampus, Leidsche Rijn College, aanpassing	2.000	2.000	0
11	Burgemeester F. Andreaelaan 7, Willibrord, Bonifatius College	21.948	17.862	4.086
12.	Aankoop Van Bijnkershoeklaan	1.900	508	1.392
13.	Basisschool Leeuwesteyn Noord	14.790	14.274	516
14.	Renovatie Weerdsingel tbv LEF	7.000	6.612	388
15.	Klimroos	3.218	3.029	189
16.	Berlijnplein, NUOVO, Academie Tien	42.486	42.467	19
Totaal		**170.742**	**161.141**	**9.601**

Toelichting

1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14 en 16 zijn deels gereed gemeld. Betreffende scholen zijn in gebruik genomen en in 2024 worden de werkzaamheden en financiën afgerond. Mocht dat leiden tot een overschrijding van het huidige krediet, dan zal er in 2024 een aanvullende kredietaanvraag volgen.

Lawick van Pabstlaan 1, SPOU, Pantarijn
Kredietoverschrijding veroorzaakt door hogere sloopkosten dan geraamd. Nadeel wordt opgevangen door voordelen op andere projecten.

Wevelaan 2, PCOU, De Regenboog
Kredietonderschrijding veroorzaakt doordat middelen efficiënter zijn uitgegeven.

Klimroos
Kredietonderschrijding veroorzaakt doordat middelen efficiënter zijn uitgegeven.

Samenleven en Sport

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	Heycopplein 003-005 - PV Panelen	61	61	0
2.	Keerderberg 021 (Sportcentrum Broos Gerssenzaal) - Verduurzaming	61	44	17
3.	Kennedylaan 005 (Zwembad den Hommel)	999	575	424
4.	Berlijnplein (Sporthal Het Plein)	2.741	2.741	0
5.	Bontekoelaan (Sporthal)	1.220	1.220	0
6.	Europaweg 52/56 (Fletiomare Oost) - PVCV	1.029	872	157
7.	Rijnvliet 3/5 Sportpark Rijnvliet Uitbreiding Hockey	1.355	1.404	-49
8.	Sportpark Rijnvliet 3	3.021	0	3.021
taal		**10.487**	**6.917**	**3.570**

Toelichting:
Overschrijdingen op investeringen van meer dan € 0,100 miljoen euro of meer dan 10 procent zijn hieronder toegelicht.

Nummer 4 en 5 zijn deels gereed gemeld. Betreffende sporthallen zijn in gebruik genomen en in 2024 worden de werkzaamheden en financiën afgerond. Mocht dat leiden tot een overschrijding van het huidige krediet, dan zal er in 2024 een aanvullende kredietaanvraag volgen.

3. Kennedylaan 005 (Zwembad Den Hommel)
De kosten voor dit project zijn 0,424 miljoen lager uitgevallen doordat er uiteindelijk minder werkzaamheden nodig waren, dan vooraf ingeschat.

6. Europaweg 52/46 (Fletiomare oost) PVCV
De kosten voor de vervanging van dit veld zijn lager uitgevallen door lagere kosten dan vooraf ingeschat.

8. Sportpark Rijnvliet 3
De investering is bij de jaarrekening 2019 afgesloten. Deze investering is ten onrechte opgenomen in de investeringsstaat en investeringsvolume van 2023.

Utrechts Vastgoed

x € 1.000

Nr.	Naam investeringsproject	Geautoriseerd bedrag	Gerealiseerd bedrag	Overschot (+) of tekort (-)
1.	Agnietenstraat 001-003 Nicolaasdwarsstraat 020 (Renovatie Centraal Museum en Depot)	4.975	4.310	665
2.	Helling 007 distributiehof Tivoli	1.610	1.697	-87
3.	Gageldijk 165 (restauratie fort de Gagel)	5.640	5.564	76
4.	Stadsplateau 001 aankoop expeditiehof	28	27	1
5.	Stadsplateau 001 LBK	211	261	-50
6.	Stadsplateau 001 (nazorg)	1.000	1.110	-110
7.	Emile Hullebroeckstraat 060- (Spoor 2)	500	724	-224
8.	Sportcampus deel 1	9.096	9.111	-15
9.	Sportcampus deel 2	4.810	4.810	0
10.	Keulsekade/Makassarstraat; herindeling	3.904	3.713	191
Totaal		**31.774**	**31.327**	**447**

Toelichting:
Overschrijdingen op investeringen van meer dan € 0,100 miljoen euro of meer dan 10 procent zijn hieronder toegelicht.

Nummer 1, 3, 7, 8 en 9 zijn deels gereed gemeld. Betreffende gebouwen zijn in gebruik genomen en in 2024 worden de werkzaamheden en financiën afgerond. Mocht dat leiden tot een overschrijding van het huidige krediet, dan zal er in 2024 een aanvullende kredietaanvraag volgen.

Stadsplateau 001 LBK
Kredietoverschrijding veroorzaakt door stijgende kosten binnen het project. Deze overschrijding wordt binnen programma Vastgoed opgelost.

Stadsplateau 001 (nazorg)
Kredietoverschrijding veroorzaakt door lange doorlooptijd en stijgende kosten binnen het project. Deze overschrijding wordt binnen programma Vastgoed opgelost.

Emile Hullebroeckstaat 060- (Spoor 2)
Kredietoverschrijding gedekt uit interne bijdrage aan vaste activa reserve. Abusievelijk is deze interne bijdrage niet meegenomen in de verhoging van het krediet in 2023. Dit zal alsnog in 2024 worden verwerkt.

Keulsekade/Makassarstraat; Herindeling
De kosten voor de verbouwing van de Makassarstraat zijn lager uitgevallen dan van te voren ingeschat. Hierdoor zijn de kosten lager dan het krediet.

Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit betreft met name het gemeentelijke (bank)saldobeheer en de financiering. In het verlengde daarvan komt ook de schuldontwikkeling aan bod alsmede het beheersen van de renterisico's die verbonden zijn aan kortlopende en langlopende schulden. Daarnaast wordt ingegaan op de verstrekte leningen en borgstellingen en de daaruit voortvloeiende kredietrisico's.

Belangrijkste uitgangspunten

- De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie, ook wel aangeduid als Treasury, dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen.
- Uit bovenstaande wetgeving vloeien onderstaande kwantitatieve normen voort:

x € 1.000.000

Wettelijke normen	Norm 2023	Uitkomst 2023
Kasgeldlimiet	146,0	88,5
Renterisiconorm (*)	343,6	70,0
Drempelbedrag Schatkistbankieren	12,4	2,3

- Het streven is er op gericht om binnen deze normen te opereren.
- De treasuryuitvoering is voorts gericht op een prudente, risicomijdende taakuitvoering ten behoeve van De Utrechtse publieke taak. Daarmee draagt Treasury bij aan de financiële continuïteit van de gemeente op korte en lange termijn.
- De gemeente financiert op totaalniveau.

(*) Intern hanteren wij een strengere norm voor het renterisico op onze langlopende schuld; zie onderdeel Financierings- en schuldenpositie, tabel 3.

Beleidskaders

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Wet financiering decentrale overheden (Wet fido)	2013	Het wettelijk kader voor uitvoering van de gemeentelijke treasuryfunctie. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij tot uitdrukking in voorschriften voor een verplichte financieringsparagraaf in de begroting en in het jaarverslag. De risicobeheersing richt zich vooral op renterisico’s en kredietrisico’s.
Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden (Ufdo)	2009	Ministeriële regeling verbonden aan Wet fido. In deze regeling zijn o.a. de kwantitatieve normen bepaald voor renterisico's op kortlopende en langlopende schuld.
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)	2014	Ministeriële regeling verbonden aan Wet fido. Betreft regelgeving over het uitzetten van gelden en het aangaan van transacties in financiële derivaten.
Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden (Bldo)	2001	Ministeriële regeling verbonden aan Wet fido. Hierin is bepaald dat transacties uitsluitend in Euro mogen worden gedaan en dat hoofdsommen niet onderhevig mogen zijn aan indexatie.


Regeling Schatkistbankieren decentrale overheden (Skb)	2022	Ministeriële regeling verbonden aan Wet fido. Hierin is de plicht omschreven dat tijdelijk overtollige geldmiddelen in 's Rijks Schatkist moeten worden aangehouden, dit rekening houdend met een drempelbedrag.
Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof)	2019	Middels deze wet zijn de Europese afspraken rond beheersing van begrotingsdoelstellingen op nationaal niveau uitgewerkt. De wet bevat voorschriften voor het EMU-saldo.
Financieringsstatuut gemeente Utrecht	2020	Hierin zijn de interne (beleids)kaders, doelstellingen en richtlijnen bepaald voor de uitvoering van de gemeentelijke treasuryfunctie.
Raadsbrief interne schuldnormering	2014	Hierin zijn een viertal interne schuldnormen bepaald, te weten voor de netto schuldquote, renterisiconorm, de rentedruk op de begroting en het EMU-saldo. NB Voor de netto schuldquote wordt voortaan aangesloten bij het onderstaande GTK 2020. De overige normen gelden nog onverkort.
Gemeenschappelijk toezichtkader voor gemeenten	2020	Hierin zijn onder andere signaleringswaarden opgenomen voor diverse kengetallen waaronder de netto schuldquote. In tegenstelling tot de raadsbrief uit 2014 volgen wij voor dat kengetal nu een signaleringswaarde van 130% i.p.v. 100%.
Kader geldverstrekkingen	2014	Het gemeentelijke beleidskader met betrekking tot subsidies, waaronder het verstrekken en waarborgen van geldleningen.

Ontwikkelingen en actualiteiten

Rente-ontwikkelingen

De ontwikkeling van de rente gedurende het afgelopen jaar kan als volgt grafisch worden weergegeven:

Grafiek 1: Verloop rentetarieven over 2023



In deze grafiek wordt het verloop weergegeven van zowel de rente voor kortlopende als voor langlopende financiering gedurende 2023. Gedurende 2023 steeg de 3-maands rente van circa 2% naar circa 4%. De 10-jaarsrente bewoog gedurende 2023 tussen de 2,5% en 3,5%. Daarmee werd de korte rente in de loop van het jaar hoger dan de lange rente.

Met name als gevolg van de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank liep de 3-maands rente gedurende 2023 op van circa 2% naar circa 4%. De 10-jaarsrente (IRS) bewoog gedurende 2023 tussen de 2,5% en 3,5%. Daarmee werd de korte rente in de loop van het jaar hoger dan de lange rente. Dit verschijnsel wordt aangeduid als een zgn. inverse rentestructuur. Dat is een vrij zeldzaam verschijnsel dat zich voordoet in economisch onzekere tijden.
Indien een langlopende lening daadwerkelijk wordt opgenomen, gelden er liquiditeitsopslagen bovenop het IRS-tarief. Per eind 2023 bedroeg deze opslag, uitgaande van fixe-leningen, voor een 10-jaars lening circa 0,25 procentpunt en voor een 20-jaars lening circa 0,35 procentpunt. Indien de gemeente per eind 2023 een 10-jaars lening had opgenomen dan zou het rentetarief daarvoor dus circa 2,75% geweest zijn.

Ontwikkelingen in regelgeving.
De Commissie BBV heeft in het najaar van 2023 o.a. de nieuwe notities Rente en Grondbeleid gepubliceerd. Op grond hiervan vervalt de afwijkende berekeningswijze voor de intern aan grondexploitaties toe te rekenen rente; deze zal voortaan het reguliere omslagpercentage volgen. Deze nieuwe voorschriften worden vanaf het begrotingsjaar 2025 van kracht.

Financiering en Schuldpositie

Schuldpositie en -definities
Gemeenten lenen hoofdzakelijk voor investeringen. Het lenen van geld leidt tot een schuldpositie. Een goed zicht op de schuldpositie draagt bij aan het besef dat de uitgeleende gelden voortvloeiende rente- en aflossingsbetalingen beslag leggen op toekomstige inkomsten van de gemeente. Hoe hoger dergelijke betalingen, hoe minder de gemeente aan andere publieke voorzieningen kan besteden.

Schulddefinities
Bij decentrale overheden, waaronder gemeenten, worden verschillende schulddefinities gehanteerd:

- De bruto gevestigde schuld. Dit betreft het totaal van de aangetrokken korte en lange financiering.
- De EMU-schuld. Dit is de bruto gevestigde schuld onder aftrek van de leningen die van medeoverheden zijn opgenomen.
- De netto schuld. Dit betreft het (balans)saldo van enerzijds lang- en kortlopende schulden en anderzijds lang- en kortlopende financiële activa en vorderingen. Zie tabel 2 voor de opbouw van de netto schuld.
- De netto schuldquote. Hierbij wordt de netto schuld uitgedrukt als percentage van de inkomsten (baten).

Bruto gevestigde schuld en EMU-schuld

Uit onderstaande tabel blijkt dat zowel de gevestigde schuld als de EMU-schuld gedurende 2023 zijn toegenomen, dit met respectievelijk 122 en 102 miljoen euro.

Tabel 1: Verloopoverzicht bruto gevestigde schuld en EMU-schuld over 2023

x € 1.000.000

Soort	Restant hoofdsom per eind 2022	Betaalde aflossingen	Nieuw opgenomen of hergefinancierd	Restant hoofdsom per eind 2023
Onderhandse leningen	380,0	55,0	260,0	585,0
Renteswaps (derivaten)	283,0	5,0	0,0	278,0
Subtotaal BBV-categorie onderhandse leningen van binnenlandse banken	663,0	60,0	260,0	863,0
Medium Term Notes (MTN's; BBV-categorie obligaties)	171,0	10,0	0,0	161,0
Subtotaal langlopende leningen	834,0	70,0	260,0	1.024,0
Kortlopende leningen	80,0	80,0	12,0	12,0
Bruto gevestigde schuld	**914,0**	**150,0**	**272,0**	**1.036,0**
Waarvan opgenomen van mede-overheden	20,0	20,0	40,0	40,0
EMU-schuld	**894,0**	**130,0**	**232,0**	**996,0**

Met betrekking tot bovenstaande leningenportefeuille zijn de volgende zaken relevant:

- Gedurende 2023 hebben twee financieringsrondes plaatsgevonden:
  - Eind juni 2023 is een lening van 60 miljoen euro aangetrokken.
  - Eind augustus 2023 zijn enkele leningen voor een totaalbedrag aan 200 miljoen euro aangetrokken.
- In het najaar van 2023 liepen contractueel drie onderhandse leningen en één MTN voor in totaal 65 miljoen euro af. De herfinanciering hiervan zit begrepen in de hiervoor genoemde post van 200 miljoen euro.
- Op derivaten is in 2023 5 miljoen euro afgelost.
- Voor een volledige specificatie conform BBV-voorschriften van de derivatenportefeuille en de daaraan verbonden relevante contractbepalingen verwijzen wij u naar de toelichting op de balans.

Netto schuld

De opbouw en het verloop van de netto schuld over 2023 kan als volgt worden weergegeven:

Tabel 2: Verloopoverzicht netto schuld over 2023

x € 1.000.000

Soort	Conform BBV-artikel	Balans zijde	Stand per eind 2022	Stand per eind 2023	Mutatie 2023
Bruto gevestigde schuld:					
· Vaste schuld	46	C	834,0	1.024,0	
· Vlottende schuld	48	C	80,0	12,0	
Subtotaal bruto gevestigde schuld			914,0	1.036,0	122,0
Overige vaste schulden	46	C	12,3	11,5	
Overige vlottende schulden	48	C	58,1	47,2	

Overlopende passiva	49	C	288,8	415,6	
Subtotaal schulden (A)			1.273,2	1.510,3	237,1
Minus:					
Uitzettingen >1jr Schatkist	36 lid d	D	0,0	0,0	
Overige uitzettingen >1jr	36 lid f	D	0,2	0,2	
Uitzettingen <1jr	39	D	144,0	157,0	
Liquide middelen	40	D	21,2	5,1	
Overlopende activa	40a	D	61,3	87,1	
Subtotaal financiële activa en overige vorderingen (B)			226,7	249,4	22,7
Netto schuld (A – B)			**1.046,5**	**1.260,9**	**214,4**

Uit deze tabel blijkt dat de netto schuld over 2023 met bijna 214 miljoen euro is toegenomen.
Voor nadere info over bovenstaande de mutaties wordt verwezen naar de Toelichting op de balans.

Interne schuldnormering

Om de houdbaarheid van de gemeentefinanciën ook op de lange termijn te borgen, beheersen we de schuld aan de hand van interne schuldnormeringen. In onderlinge samenhang geven deze een goed zicht op de schuldpositie en schuldontwikkeling. Daarnaast is in het Coalitieakkoord 2022-2026 afgesproken dat de netto schuldquote niet hoger mag zijn dan 130%, dit in lijn met de signaleringswaarde zoals bepaald in het Gemeenschappelijk Toezichtskader. Dit leidt tot het volgende beeld over 2023:

Tabel 3: Schuldnormering 2023

x€1.000.000

Kengetal	Eenheid	Norm	Raming cf. PB2023	Realisatie
1. Netto schuldquote =				
Netto schuld			1.355,5	1.260,9
Baten voor bestemming (1)			1.694,6	1.816,2
Netto schuldquote	%	130%	80,0%	69,4%
2. Interne renterisiconorm =				
Totaalbedrag aan netto aflossingen en renteherzieningen niet hoger dan 10% van de leningenportefeuille (2)	miljoen euro	83,4	70,0	70,0
3. Netto rentelasten =				
Netto rentelasten niet hoger dan 4% van de exploitatielasten	%	4,0%	1,2%	1,3%
4. EMU-referentiewaarde =				
EMU-saldo niet negatiever dan EMU- referentiewaarde (3) (4)	miljoen euro	-62,2	-175,5	-211,6

(1) Ramingskolom conform nominale begroting 2023.
(2) Norm op basis van de werkelijke restantschuld van de langlopende leningenportefeuille per begin 2023, te weten 834 miljoen euro.
(3) Minteken = (geraamd) tekort; normwaarde conform Septembercirculaire Gemeentefonds 2022. In de Programmabegroting 2023 was nog uitgegaan van een geschat normbedrag van -59,4 miljoen euro.

(4) Conform BBV-richtlijnen is het gerealiseerde EMU-saldo elders in dit jaarverslag apart gespecificeerd.

Toelichting op de netto schuldquote:
Per eind 2023 is de netto schuldquote uitgekomen op 69,4%. Dat is bijna 10,5 procentpunt lager dan voorzien bij de Programmabegroting 2023. Puur als quote bezien kan dit geduid worden als een gunstige uitkomst, omdat de toename van de netto schuld daarmee is achtergebleven. Daardoor is er meer investeringsruimte beschikbaar voordat de signaleringswaarde van 130% bereikt wordt zoals opgenomen in het Gemeenschappelijk Toezichtkader.

Toelichting op het EMU-saldo:
Jaarlijks stelt het rijk het totaalbedrag vast dat decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) gezamenlijk maximaal als EMU-tekort zouden mogen hebben, de zogenoemde macronorm. Voor 2023 was deze vastgesteld op circa 3,98 miljard euro. Naar rato van begrotingstotalen is door het rijk vervolgens berekend hoeveel dat per gemeente, provincie of waterschap zou mogen zijn. Dit wordt een referentiewaarde genoemd. Voor Utrecht bedroeg die voor 2023 62,2 miljoen euro. Dit is per overheidsentiteit dus een richtwaarde en geen harde norm (1). Voor zichzelf heeft de gemeente die referentiewaarde echter als wel norm bepaald.

Het EMU-saldo over 2023 is in werkelijkheid uitgekomen op een tekort van 211,6 miljoen euro. Dat tekort is circa 36 miljoen euro nadeliger uitgekomen dan geraamd bij de Programmabegroting. Dit verschil is veroorzaakt door:

- een hoger uitgevallen negatief saldo van baten en lasten voor bestemming — 48 miljoen euro nadelig
- hogere investeringsuitgaven — 5 miljoen euro nadelig
- een lagere voorraadpositie aan bouwgronden (2) — 40 miljoen euro voordelig
- per saldo lagere onttrekking aan voorzieningen — 23 miljoen euro nadelig

(1) Dit kan alleen tot consequenties leiden indien bovengenoemde macronorm (dus van alle decentrale overheden gezamenlijk) wordt overschreden. In dat geval kan op grond van de Wet houdbare overheidsfinanciën een korting c.q. correctie op de Algemene Uitkering worden doorgevoerd. Overschrijding van een eigen referentiewaarde heeft dus geen directe consequenties.
(2) De toename van de voorraad bouwgronden was bij de begroting voorzien op 74 miljoen euro, maar is uitgekomen op 34 miljoen euro. Dat betekent een lagere investeringsuitgaven en dat werkt gunstig voor het EMU-saldo.

Interne rente

De gemeente Utrecht past een renteomslagmethodiek toe. Daarbij worden aan investeringen de gemiddelde rentekosten toegerekend die voortvloeien uit de opgenomen geldleningen en/of eigen middelen waarmee deze zijn gefinancierd. Met ingang van 2022 is het interne omslagpercentage vastgesteld op 1,5%. In onderstaande tabel vertoont de ramingskolom een incidentele afwijking op de post e, de aan taakvelden toe te rekenen rente. Door een nog onvolledig doorgevoerde begrotingswijziging geeft deze een te hoog bedrag aan. De afwijking bedraagt circa 6,9 miljoen euro. Bij een eerstkomende technische begrotingswijziging in 2024 zal dit worden opgelost.
Het saldo tussen de netto werkelijke rentelasten enerzijds en de aan activa toegerekende omslagrente wordt aangeduid als renteresultaat. Op grond van het BBV mag dit renteresultaat niet meer bedragen dan 25% van de aan taakvelden toe te rekenen rente. Het werkelijke rentresultaat over 2023 is uitgekomen op 2,4% en bleef daarmee ruim binnen deze limiet.

Tabel 4: Financieringsresultaat 2023

x € 1.000

	Omschrijving	Raming 2023	Uitkomst 2023	Afwijking
a	Externe rentelasten lange en korte financiering	23.582	24.221	-639
b	Externe rentebaten	127	436	309
	Saldo externe rentebaten en -lasten	23.455	23.785	-330
c1	Rente die aan de grondexploitatie moet worden toegerekend	-1.196	-813	-383
c2	Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	0	0
c3	Rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	0	0
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	22.259	22.972	-713
d1	Rente over eigen vermogen	4.052	4.206	-154
d2	Rente over voorzieningen	1.050	0	1.050
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	27.361	27.178	183
e	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	34.877	27.818	-7.059
	Renteresultaat op het taakveld Treasury	7.516	640	-6.876

Risicobeheersing

Treasuryrisico's worden in het algemeen onderscheiden in renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's, valutarisico's en beschikbaarheidsrisico's. Binnen de Utrechtse financieringssituatie zijn met name rente- en kredietrisico's relevant.

Renterisico

De Wet fido onderscheidt twee renterisico's, te weten het renterisico van de vlottende schuld en het renterisico van de vaste schuld. Voor beide soorten geldt binnen de Wet fido een eigen norm:

Het renterisico van de vlottende schuld: kasgeldlimiet.
In de Wet fido is een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren: de kasgeldlimiet. Deze limiet wordt uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal (8,5%). In onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor 2023 bepaald en is deze per kwartaal gespiegeld aan de netto vlottende schuld.

Tabel 5: Kasgeldlimiet 2023

x € 1.000.000

Bepaling kasgeldlimiet	
Begrotingstotaal aan lasten conform Programmabegroting 2023	1.718,0
Percentage conform Wet Fido	8,5%
Kasgeldlimiet 2023	**146,0**

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddelde positie netto vlottende schulden	115,9	174,9	76,9	-13,8
Kasgeldlimiet	146,0	146,0	146,0	146,0
Overschrijding kasgeldlimiet	**-**	**28,9**	**-**	**-**
of				
Ruimte onder kasgeldlimiet	**30,1**		**69,1**	**159,8**

Uit deze tabel blijkt dat de kasgeldlimiet alleen over het tweede kwartaal is overschreden. Dat is toegestaan op grond van de Wet Fido. De netto vlottende schuld bedroeg over geheel 2023 gemiddeld 88,5 miljoen euro en lag daarmee ruim binnen de kasgeldlimiet.

Het renterisico van de vaste schuld: de renterisiconorm.
De Wet fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen, waarbij de rente voor één jaar of langer vaststaat. Met de renterisiconorm biedt de Wet fido een richtsnoer om renteaanpassingen van financieringen en beleggingen goed in de tijd te spreiden. Op grond van deze norm mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen per jaar niet meer zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Uit onderstaande tabel blijkt dat wij daar ruimschoots aan voldoen.

Tabel 6: Renterisiconorm

x € 1.000.000

Omschrijving	Bedrag
Bepaling renterisiconorm	
Begrotingstotaal aan lasten conform Programmabegroting 2023	1.718,0
Percentage conform Wet Fido	20,0%
Renterisiconorm 2023	**343,6**
Renterisico 2023	
Aflossingen	70,0
Renteherzieningen	0,0
Renterisico	**70,0**
Ruimte binnen de norm	**273,6**

Kredietrisico
Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus het risicoprofiel) van de tegenpartijen bij financiële transacties. Kredietrisico's kunnen zich op twee manieren manifesteren:
1. De risico's uit hoofde van door de gemeente verstrekte geldleningen.
2. De risico's uit hoofde van door de gemeente gewaarborgde geldleningen.

Verstrekte geldleningen
De gemeente Utrecht heeft uit hoofde van de publieke taak een aantal leningen verstrekt aan lokaal opererende organisaties. Op deze leningen loopt de gemeente kredietrisico. Uit onderstaande tabel

blijkt het verloop van deze portefeuille. In de Toelichting op de balans is deze leningenportefeuille bij het onderdeel Financiële vaste activa nader gespecificeerd.

Tabel 7: Verloopoverzicht verstrekte geldleningen over 2023

x € 1.000

Soort	Restant hoofdsom per eind 2022	Vermeerderingen o.a. nieuw verstrekt	Verminderingen o.a. ontvangen aflossingen	Restant hoofdsom per eind 2023
Leningen aan deelnemingen	0	0	0	0
Overige langlopende leningen incl. kredietfaciliteiten	26.035	9.176	6.223	28.988
Totaal	**26.035**	**9.176**	**6.223**	**28.988**

Over het algemeen is het risicoprofiel van de verstrekte geldleningen laag. Per eind 2023 was bij de volgende leningen sprake van een verhoogd risico:

x € 1.000.000

Omschrijving	Restant hoofdsom per eind 2023	Risico
Stichting Energie Transitie	5,050	Hoog
Stichting de Bibliotheek	1,201	Middel

Voor leningen met verhoogd risico zijn óf afzonderlijke risicoreserves of -voorzieningen gevormd óf zijn deze meegenomen in het gemeentebrede risicomodel voor de bepaling van de noodzakelijke omvang van de algemene reserve.

Gewaarborgde geldleningen

Borgstellingen kunnen op twee manieren voorkomen, te weten directe borgstellingen en achtervang. Bij directe borgstellingen staat de gemeente jegens geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die door lokale organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken die veelal activiteiten verzorgen die in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. Bij borgstellingen in de sfeer van sport kan er sprake van zijn dat de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) als medeborg optreedt. In dat geval wordt het risico gezamenlijk gedragen.

Achtervang houdt in dat de gemeente, al dan niet samen met het Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van een waarborgfonds, bijvoorbeeld de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Door deze structuur kunnen instellingen die bij het waarborgfonds aangesloten zijn tegen de laagst mogelijke rente lenen. Mede vanwege de strenge toelatingscriteria en periodieke toetsing door het fonds loopt de gemeente hierbij een lager risico dan bij directe borgstellingen.
In 2023 is één nieuwe directe borgstelling verstrekt van 0,3 miljoen euro aan HC Rijnvliet. Omdat deze in de sfeer van sport ligt wordt het risico gedeeld met SWS. Het netto door de gemeente geborgde bedrag bedraagt daarmee 0,15 miljoen euro.

De portefeuille aan gewaarborgde geldleningen kan als volgt worden gecategoriseerd:

Tabel 8 Verloop gewaarborgde geldleningen 2023

x € 1.000

Omschrijving	Netto geborgd bedrag per	
	31-12-2022	31-12-2023
Directe borgstellingen		
Organisaties volkshuisvesting en monumenten	6.338	5.884
Maatschappelijke- en zorginstellingen	9.823	9.025
Sportorganisaties	3.049	2.934
Subtotaal directe borgstellingen	**19.210**	**17.843**
Achtervang in waarborgfondsen		
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (1)	557.679	574.865
Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder Nationale Hypotheekgarantie) (2)	n.b.	n.b.
Totaal	**576.889**	**592.708**

(1) Het totaal door WSW geborgde schuldrestant met betrekking tot Utrechtse corporaties bedroeg per eind 2023 circa 2,3 miljard euro. Bij een calamiteit zou Utrecht als schadegemeente 25% dragen. Het Rijk (50%) en alle overige gemeenten in Nederland (25%) dragen in zo'n geval de rest. Dergelijke steun vindt plaats in de vorm van renteloze leningen aan het WSW.
(2) Gemeenten zijn per 1-1-2011 uit de WEW-achtervang getreden. Voor NHG-garanties die tot dat moment zijn afgegeven blijft de gemeente nog wel aanspreekbaar. Uit een medio 2023 ontvangen WEW-opgaaf bleek dat er per eind 2022 nog contracten liepen met totale hoofdsommen van 862 miljoen euro. Hoeveel hiervan nog als daadwerkelijke restschuld openstaat is niet bij WEW bekend maar alleen bij de betreffende banken. Echter, niet alle banken zenden die informatie toe aan gemeenten. Pas medio 2024 zullen wij van het WEW hoofdsominformatie ontvangen naar de stand per eind 2023.

Ondanks het verstrekken van de nieuwe (sport)borgstelling is het bedrag aan directe borgstellingen over 2023 per saldo met circa 0,1 miljoen euro afgenomen. Dit kwam door reguliere aflossingen. Zowel WSW als WEW geven elk jaar een meerjarenprognose af met betrekking tot het mogelijke beroep op de achtervang. Gezien de eigen garantievermogens van beide fondsen wordt dat risico vooralsnog als nagenoeg nihil ingeschat. Ten aanzien van WEW kan daarbij nog worden opgemerkt dat door de stijging van de woningprijzen sinds 2011 het aantal woningen met een potentiële restschuld sterk is afgenomen.

Over het algemeen is het risicoprofiel van de direct gewaarborgde geldleningen laag. Per eind 2023 was bij de volgende borgstellingen sprake van een verhoogd risico:

x € 1.000.000

Categorie	Omschrijving	Netto gewaarborgd per eind 2023	Risico
Maatschappelijke instellingen	Stichting de Bibliotheek Utrecht	1.313	Middel
Monumenten	NRF Stichting Domplein	890	Hoog
Sport	Stichting Rijnvliet	513	Middel

Op grond van het Kader geldverstrekkingen dient per nieuw gewaarborgde geldlening een aparte risicovoorziening te worden ingericht, tenzij de betreffende post wordt meegenomen in het gemeentelijke risicomodel. Wij informeren u afzonderlijk indien het risicoprofiel van verstrekte leningen en van verstrekte waarborgen op leningen zich ongunstig ontwikkelt.

Voor nadere specificatie verwijzen wij naar het Overzicht van gewaarborgde geldleningen.

Beschikbaarheidsrisico
De gemeente beschikt bij haar huisbankier BNG Bank over een kredietlimiet van 30 miljoen euro en een intradaglimiet van 120 miljoen euro. Bovendien heeft de gemeente, vanwege haar overheidskredietwaardigheid, tot dusver onbeperkte toegang tot zowel de geld- als de kapitaalmarkt. Het beschikbaarheidsrisico kwalificeren wij daarmee als nagenoeg nihil.

Kasmanagement

Het betalingsverkeer van Utrecht vindt volledig plaats vanuit de afdeling Financiën Inkoop en Juridische zaken (FIJ). Dit betreft het beheer van het gemeentelijke rekeningstelsel, het coördineren van bevoegdheden, het verrichten van feitelijke betalingen en het incasseren van vorderingen. Naast BNG Bank als huisbankier heeft de gemeente een betalingsverkeerrelatie met de Rabobank in het licht van onze derivaten. Vanuit de periode van voor de huisbankierwissel resteerden nog enkele bankrekeningen die bij ABN Amro werden aangehouden. Per eind 2023 bevonden deze zich in de laatste fase van opheffing.

Saldobeheer
Vanuit het centrale beheer verzorgt FIJ de gemeentelijke saldoregulatie. Dit houdt in dat tekorten of overschotten in rekening courant worden aangevuld respectievelijk uitgezet en wel zodanig dat het gemeentelijke banksaldo zoveel mogelijk naar nul wordt gestuurd, hierbij rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake kasgeldlimiet en de Regeling Schatkistbankieren. In 2023 kwam dit hoofdzakelijk neer op indekking van tekortsaldi. Dit wordt per dag beoordeeld. Gedurende 2023 zijn 242 kas- en daggeldtransacties gedaan met een totale hoofdsom van circa 12,2 miljard euro. Begin 2023 konden deze transacties nog worden aangegaan tegen een rente van circa 2%, maar gedurende 2023 liep de geldmarktrente gestaag op tot een niveau van bijna 4% per eind 2023. De gemiddelde rente voor geldmarkttransacties over 2023 bedroeg circa 3,0%.
Het opvangen van tekortsaldi door middel van kas- en daggeldtransacties is in termen van rentekosten voordeliger dan dat dit binnen de kredietlimiet plaatsvindt (‘roodstand’). Over 2023 leverde dit een besparing op van 0,56 miljoen euro.

Schatkistbankieren
Op grond van de Regeling Schatkistbankieren dienen decentrale overheden tijdelijk overtollige geldmiddelen in ’s Rijks Schatkist aan te houden, dit met uitzondering van een zeker drempelbedrag. Wel mogen overtollige middelen bij medeoverheden worden uitgezet.
Voor 2023 bedroeg het drempelbedrag voor de gemeente Utrecht 12,44 miljoen euro. De gemiddelde stand van de gedurende 2023 buiten de Schatkist aangehouden middelen bedroeg 2,3 miljoen euro. Daarmee heeft de gemeente in 2023 ruim binnen dit drempelbedrag geopereerd. Voor een nadere specificatie hiervan verwijzen wij u naar de tabel in toelichting op de balans onder de post Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

Gedurende 2023 hebben er 16 tijdelijke plaatsingen in de Schatkist plaatsgevonden en 29 onttrekkingen. Per 31 december 2023 hadden wij 7 miljoen euro in de Schatkist uitstaan. Net als de rente over op te nemen kortlopende leningen liep de rentevergoeding over in de Schatkist geplaatste geldmiddelen gedurende 2023 eveneens op tot een niveau van circa 3,9% per eind 2023.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van Gemeente Utrecht is ingericht op het zo optimaal en effectief mogelijk uitvoeren van de bedrijfsstrategie en de doelen die gesteld zijn om gemeentelijke opgaven te realiseren. We leveren dagelijks producten en diensten om uitvoering van de primaire processen mogelijk te maken.

Speerpunten versterking bedrijfsvoering

De uitdagingen waar we als organisatie voor staan zijn groot, óók de komende jaren. De afgelopen jaren hebben we al diverse stappen gezet: van diverse transities in de organisatieonderdelen om onze realisatiekracht te vergroten tot het implementeren van een gezamenlijke bedrijfsvoeringsagenda en het verbeteren van het proces voor financiële prioritering. Het vergroten van onze realisatiekracht en zakelijke scherpte was een belangrijke prioriteit in 2023; daarbij richtten we ons op de volgende vijf speerpunten.

Toenemende Uitdagingen

De opgaven in de stad worden steeds complexer en vragen daarmee meer ondersteuning. Ook komen er steeds meer taken bij door wet- en regelgeving. De bedrijfsvoering is minimaal georganiseerd, gericht op efficiency. Dit maakt dat we uitdagingen ondervinden in het goed ondersteunen van de opgaven. De huidige arbeidsmarkt op specialistische bedrijfsvoeringsfuncties levert de bedrijfsvoering nog een extra uitdaging op.

Sturen en verantwoorden

“Doelstellingen zijn leidend. Dit principe willen we sterker verankeren in de wijze van sturen en verantwoorden" stelt het Coalitieakkoord. In juni 2023 heeft de raad hiertoe Beleidsnota Standaard voor de beleidscyclus vastgesteld. De beleidscyclus zorgt voor politieke aansturing van het beleid en maakt het mogelijk om publiek verantwoording af te leggen. Deze Beleidsnota biedt kaders en richtlijnen voor het effectief inrichten van de beleidscyclus. Hij geeft houvast voor het opstellen, kaderstellen, controleren en evalueren van beleid. We onderscheiden drie typen beleidsdocumenten (visie, beleidsnota, uitvoeringsprogramma). Omdat het realiseren van inhoudelijke doelstellingen voorop staat, staat de beleidsnota centraal als instrument voor inhoudelijke en financiële kaderstelling door de raad. Vanuit hier wordt de verbinding naar de begroting gelegd. Zo zijn de beleidscyclus en de begrotingscyclus aan elkaar gekoppeld en kunnen we begroting en jaarverslag compact houden.

Kennis en informatie

Correcte, tijdige en accurate kennis en informatie zijn essentieel voor het inzicht en overzicht over de kwaliteit van onze bedrijfsvoering. In de (hierna te bespreken) Strategische Bedrijfsvoeringsagenda (SBVA) blikken wij terug in dit kader naar de ontwikkeling van een management dashboard, naar het verbeteren van ons informatiebeheer/WOO (Wet open overheid) en naar het project Klantgericht werken in Ketens.

Capaciteitsmanagement

Omdat de arbeidsmarkt de komende jaren structureel verkrapt, moeten we meer centraal grip krijgen op onze in-, door- en uitstroom van personeel. In het afgelopen jaar hebben we een aantal belangrijke stappen ondernomen om meer en beter zicht te krijgen op in-, door- en uitstroom van het personeel. Op basis waarvan we beter in staat zijn om te sturen op de beschikbaarheid van medewerkers. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Zie 2. 'Capaciteitsmanagement' voor meer informatie.

Inclusie en diversiteit
We zijn een inclusieve organisatie voor de medewerkers en een diverse organisatie waar inwoners zich in herkennen, en we zijn maatschappelijk sensitief om te werken voor een stad voor iedereen. In 2023 hebben we belangrijke resultaten behaald in ons streven naar een diverse en inclusieve gemeentelijke organisatie. We hebben concrete stappen genomen om inclusie en diversiteit volledig te implementeren en te verankeren binnen onze organisatie. Dit omvat onder andere de ontwikkeling van een uitvoeringsplan en het vergroten van bewustwording, evenals het bevorderen van diversiteit in instroom en doorstroom.

Standaardisatie
Met De Utrechtse Standaard (DUS) werken we aan verbetering van interne dienstverlening door standaardisatie van ondersteunende processen. In 2023 is De Utrechtse Standaard verder geïntensiveerd: er zijn nieuwe standaarden ontwikkeld en geïmplementeerd . Zo is onboarding afgerond en ook bestuurlijke advisering is gereed. Ook is gestart met een opschoning van alle corporate standaarden.

Strategische bedrijfsvoeringsagenda

De Strategische Bedrijfsvoeringsagenda is het instrument voor gezamenlijk prioriteren, aansturen en bijsturen van ons projectportfolio bedrijfsvoering. De belangrijkste projecten in 2023 behandelen we in deze paragraaf.

1. Stakeholdermanagement, positionering en lobby
Om als regio herkenbaarder te zijn in Den Haag werken we aan gezamenlijke events en boodschappen. Zo hebben we als MRU en EBU in 2023 het Utrechtse Wielerdiner en de UtrechtDag georganiseerd in Nieuwspoort en is er in aanloop naar de formatie een gezamenlijke Metropoolregio Utrecht(MRU) en Economic Board Utrecht(EBU)-samenwerkingsagenda opgesteld op onder anderen mobiliteit, wonen, groen en energie (zie: Samenwerken aan de Metropoolregio Utrecht). Bovendien hebben we als MRU aansluiting gezocht bij de regiopositionering 'Utrecht, Heart of Health', waaraan de EBU richting geeft. In EBU verband hebben we een internationale economische missie ondernomen naar Kopenhagen rondom de thema's gezondheid en mobiliteit.

2. Capaciteitsmanagement
Onder anderen de schaalsprong van de stad leidt tot verdere groei van onze organisatie. In combinatie met een structureel verkrappende arbeidsmarkt, is het belangrijk grip te hebben op in-, door- en uitstroom van ons personeel (capaciteitsmanagement). In 2023 zijn belangrijke stappen ondernomen:

- Realisatie van waardevolle en structurele inzichten door middel van HR-analytics: De inzichten ondersteunen zowel operationele als strategische besluitvorming.
- Realisatie van zicht op de vertrekredenen bij uitstroom (exit-monitoring): Door de implementatie van exit-monitoring kunnen we gericht verbetermaatregelen nemen.
- Realisatie van instrumenten en werkwijze om meer inzicht te krijgen in (toekomstige) personeelsstromen: Door de combinatie van HR-analytics en strategische personeelsplanning (SPP) trajecten, gaan we scherper zicht krijgen op wat benodigd is voor de toekomst.

Balans in personele capaciteit: intern en extern
In 2023 is de organisatie gegroeid (met 10% naar een formatie van 5.243 fte). Zowel het aantal interne medewerkers als het aantal ingehuurde medewerkers is toegenomen. Ook afgelopen jaar was bij de behoefte aan personele capaciteit het uitgangspunt dat we regulier en structureel werk uitvoeren met eigen medewerkers. Uitsluitend in situaties van 'piek en ziek', specialistische expertise en bij niet-

invulbare vacatures wordt de benodigde capaciteit ingehuurd. De krappe arbeidsmarkt, het relatief hoge ziekteverzuim en extra taken voor de gemeentelijke organisatie maakten het ook in 2023 noodzakelijk om meer in te huren dan vooraf verwacht. Deze noodzaak heeft ertoe geleid dat in 2023 voor € 88,4 miljoen euro (16,2% van het totaal aan loon- en inhuurkosten) is ingehuurd om de benodigde capaciteit te kunnen verkrijgen. Dit betreft een overschrijding van het vastgestelde uitgaveplafond voor inhuur uit de Programmabegroting 2023 (€ 79,1 miljoen euro).
Ten aanzien van het aantal ingehuurde medewerkers in de functies t/m salarisschaal 9 is afgelopen jaar 7,7% van de betreffende formatie ingehuurd. Daarmee valt dit binnen het gestelde maximum van 10% op grond van Amendement 52A uit 2018.

Arbeidsmarkt
In 2023 hebben we de positie als aantrekkelijk werkgever weten te versterken. Met de arbeidsmarktcampagne “Utrecht heeft jou nodig” is de nieuwe werkgeverspropositie vormgegeven in alle communicatie uitingen. Daarnaast hebben we op social media en Google Ads campagnes gevoerd. Dit heeft bijgedragen aan een stijging van 32% in het aantal bezoekers op onze website (van 283.489 naar 416.897). Hiermee is de zichtbaarheid van de gemeente Utrecht als werkgever in de regio is afgelopen jaar aanzienlijk vergroot.

3. Werken 3.0
Het programma Werken 3.0 faciliteert en ondersteunt dat de organisatie en de medewerkers hybride en gezond kunnen samenwerken aan de opgaven van de stad. De opgave is bepalend voor waar en hoe de medewerkers werken. We zorgen stapsgewijs voor meer variatie en keuze in die voorzieningen, zowel voor thuis als op kantoor: een goed ingerichte thuiswerkplek, een laptop om veilig op te kunnen werken, stilte- en videobelplekken op kantoor evenals faciliteiten om samen te werken en te vergaderen.
In 2023 zijn de volgende zaken gerealiseerd:

- Voorbereidingen voor de aanpassingen van het Stadskantoor om de verschuiving van de meer klassieke kantoorfuncties naar ontmoeten, vergaderen en samenwerken te faciliteren.
- Realisatie van een nieuwe locatie voor afdeling Erfgoed, zodat er meer ruimte beschikbaar komt voor de visie ‘Huis van de stad’ in het Stadhuis.
- Verdere invoering van nieuwe digitale samenwerkingsomgeving en applicaties op beheerde laptops.

4. Klantgericht samenwerken in ketens (KiK)
Het jaar 2023 stond voor dit meerjarig programma in het teken van consolideren en gelijktijdig herijken van de aanpak. Dit om deze beweging weer terug te (kunnen) geleiden en te borgen in de staande organisatie vanaf 2024. Het inrichten van ketensturing en –samenwerking in dienstverleningsprocessen, zeker over OrganisatieOnderdeel (OO)-grenzen heen, is complex en taai. Zowel aan de business kant als aan de ICT-kant. Tenslotte zijn de afhankelijkheden en synergie met andere grote programma's, zoals Versterken Common Ground (VCG), Informatie op Orde en Continuïteit Zaakgericht Werken herijkt en formeel belegd. Aan de business kant is de sturing en samenwerking geëvalueerd en zijn verbeteracties in beeld om beter te sturen op zowel de doelstellingen van de KiK-beweging als ook binnen de geïdentificeerde ketenprocessen. Dit betreft onder ander het model van gezamenlijk sturen op basis van draagvlak plaats voor sturen via de management cyclus. De herijking van de aanpak van Kik waarin de verbeteracties vorm krijgen is gestart en zal in het eerste kwartaal 2024 opgeleverd worden.

5. Informatiebeheer op orde en Wet Open Overheid (WOO)
Het programma is in 2023 geclassificeerd als risicovol project. In 2023 hebben we interne kaders voor informatiebeheer vastgesteld en op basis daarvan is de interne cyclus van kaderstelling, uitvoering,

monitoring en bijstelling verbeterd. Hierdoor hebben we de kwaliteit van informatiebeheer in 2023 beter kunnen monitoren en sturen op de verbetering ervan. Er zijn in 2023 meer informatiespecialisten aangesteld om informatie op orde te brengen, medewerkers te trainen en achterstallige archivering op te schonen. Het tempo van opschonen blijft echter nog achter bij de noodzaak. En daarmee onze bijdrage aan effectiviteit, efficiëntie, klantgerichtheid en vertrouwen in de gemeente. We hebben een haalbaarheidsonderzoek naar een digitaal bouwarchief afgerond en zijn begonnen met vormgeven van een opleiding informatievaardigheden voor alle medewerkers van de gemeente Utrecht. Er wordt een digitaal platform ontwikkeld waarop we actief informatie in het kader van de Wet open overheid (Woo) kunnen delen met de stad. Daarbij voldoen we aan de voorwaarden van de wet en het tempo van de invoering ervan. De achterstanden in het Woo-proces zijn eind 2023 teruggebracht tot het normale niveau. De externe inhuur is daarom afgebouwd tot een kleine flexibele schil.

6. Weerbare organisatie
In 2023 is veel aandacht besteed aan het thema 'ongewenst gedrag'. Met onder anderen een interne communicatiecampagne is onder de aandacht gebracht wat je als leidinggevende of medewerker kan doen in situaties waarbij je te maken krijgt met ongewenst gedrag en is bewustwording gecreëerd voor het thema. Er zijn trainingen ongewenst gedrag en morele oordeelsvorming gegeven en er zijn twee externe vertrouwenspersonen gestart (naast de reeds actieve interne vertrouwenspersonen).
Ten aanzien van de concrete integriteitsmeldingen: In 2023 zijn in de organisatie 33 signalen/meldingen van vermeende integriteitsschendingen ontvangen. Deze signalen hadden betrekking op:

- omgaan met elkaar (14)
- omgaan met spullen van de gemeente (6)
- omgaan met informatie (5)
- omgaan met belangen (4)
- omgaan met bevoegdheden (2)
- gedrag in privésfeer (2).

Ten aanzien van de afdoening:

- In 6 situaties heeft conform het ‘onderzoeksprotocol Integriteitsschendingen en misstanden’ een feitenonderzoek plaatsgevonden.
- In 15 situaties is een integriteitsschending vastgesteld
- 7 situaties zijn nog niet afgerond.

In de situaties waarbij een integriteitsschending is vastgesteld heeft de organisatie waar gepast en mogelijk een maatregel getroffen richting de betrokken medewerker(s). Daarnaast heeft de organisatie in deze gevallen nader gekeken of er kwetsbaarheden/omstandigheden zijn waar verbetermaatregelen op moeten worden genomen om herhaling te voorkomen.
Over 2023 is tijdens de accountantscontrole door de eigen organisatie een mogelijke onregelmatigheid geconstateerd. De feitelijkheden en omstandigheden worden nader onderzocht.

Om de fysieke weerbaarheid van de panden te versterken zijn afgelopen jaar generieke maatregelen voor het stadskantoor ontworpen waarvan de implementatie gaat plaatsvinden in 2024. Om de bewustwording over security te vergroten zijn specifieke aspecten van fysieke beveiliging meegenomen in de e-learning Gegevensbescherming en worden security aspecten prominent behandeld in het onboarding programma.

7. Verbeteren P&C-cyclus
In de begroting 2023 heeft er een verbeterslag plaatsgevonden op de leesbaarheid. Dit is in lijn met de uniforme motie die bij de Begroting 2022 unaniem door de raad is aangenomen. De programma’s in de Begroting 2023 bevatten concretere doelstellingen. Er wordt compacter weergegeven wat in het begrotingsjaar uitgevoerd is. De strategische risico’s met betrekking tot de programmadoelen zijn

explicieter gemaakt. Als laatste zijn in de Begroting 2023 enkele paragrafen verbeterd. De verbeteringen hebben uiteraard ook zijn weerslag op de jaarrekening 2023. Volgens het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is de indeling van de begroting en de jaarstukken immers identiek.
In 2023 heeft de raad het raadsvoorstel Aanpassing beleidscyclus en programmabegroting aangenomen. Hiermee hebben we heldere kaders voor het sturen en verantwoorden, die zowel van toepassing zijn op de raad, het college als de ambtelijke organisatie. De kaders behelzen verbeteringen op vier sporen:
Standaardisatie in de beleidscyclus, zie Beleidsnota Standaard voor de beleidscyclus

- Aanpassing van de programma-indeling van de begroting 2024
- Verbeteren van de opzet begroting 2024
- Verbeteren van de meerjarenprogramma's

De eerste drie sporen zijn in 2023 uitgevoerd. De uitwerking van het laatste spoor vindt plaats in 2024. In 2023 zijn de voorbereidingen uitgevoerd om vanaf 2024 technische begrotingswijzigingen niet meer apart aan de raad aan te bieden maar als onderdeel van de bestuursrapportages. Ook zijn systeemafspraken voor verschillende reserves vastgesteld en is een reserve gemeentefonds ingesteld om technische onderdelen van de (tot 2023 omvangrijke) jaarlijkse resultaatbestemming te kunnen verwerken in de jaarrekening zodat de bestuurlijke behandeling en de ambtelijke voorbereiding efficiënter kan worden. De ondersteunende systemen in de P&C-cyclus worden gelijktijdig met de hiervoor genoemde ontwikkelingen ook doorontwikkeld. De overstap naar een volledig nieuwe versie van SAP in de cloud is bijvoorbeeld aanbesteed en het project voor de implementatie is inmiddels gestart. In 2024 wordt het project afgerond, zodat we in 2025 kunnen gaan werken met een versie van SAP in de cloud.

8. Doorontwikkeling control
Vanuit de visie op control werken we gemeentebreed aan de verdere professionalisering van control, door zowel centraal (concerncontrol) als decentraal (businesscontrol) de focus van control expliciet te verbreden naar de strategische doelstellingen (doen we de goede dingen) en de brede bedrijfsvoering (niet alleen financieel), vanuit een gemeentebrede blik. De visie en daaraan gekoppelde uitgangspunten worden breed in de organisatie gedragen, zodat control steeds beter in positie komt.
In 2023 hebben we ons gericht op een aantal doorbraakdossiers, die nodig zijn voor de gewenste doorontwikkeling. Het betreft:

- De implementatie van een geautomatiseerd en gestandaardiseerd systeem voor managementinformatie (dashboard). Voor vier organisatieonderdelen werkt het systeem, maar door digitale beperkingen is de volledige uitrol vertraagd;
- Het ontvlechten van de financieel-administratieve werkzaamheden en controltaken. De rolbeschrijvingen zijn gereed en voor de vier grootste organisatieonderdelen is de opzet van de ontvlechting uitgewerkt en de implementatie in gang gezet.

9. (Voorbereiding) rechtmatigheidsverantwoording
Met ingang van de jaarrekening 2023 nemen gemeenten een rechtmatigheidsverantwoording over de financiële beheershandelingen op in de jaarrekening. Dit is gebaseerd op de (gewijzigde) Gemeentewet (artikel 213, lid 3 Gemeentewet). Door deze wetswijziging geeft de accountant nog uitsluitend een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. Uitzondering hierop zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen (als bedoeld in artikel 17 van de Financiële-verhoudingswet), hierop geeft de accountant geeft in de controleverklaring een expliciet rechtmatigheidsoordeel. De wijzigingen van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn hier nog niet aangepast. Ondanks dit laatste geven we in deze jaarstukken uitvoering aan het advies van het ministerie van

Binnenlandse Zaken om aan de beoogde situatie waarin ons college verantwoording aflegt over de rechtmatigheid van de jaarrekening en de accountant het getrouwheidsoordeel geeft.

10. Cloudtransitie
De werkplek en de netwerkschijven zijn het afgelopen jaar volledig gemigreerd naar een nieuwe cloud omgeving (Microsoft Azure). Daarbij zijn de ontwikkel- en testomgevingen ten behoeve van de gemeentelijke applicaties eveneens gemigreerd.
De productieomgeving van de applicaties is gemigreerd naar het nieuwe near cloud datacenter. Als laatste activiteit hebben we vorig jaar de volledige securityomgeving vernieuwd waarmee we niet langer afhankelijk zijn van het oude netwerk en datacenter aan de Manitobadreef.
Daarmee is de volledige omgeving naar de cloud gemigreerd en worden voorbereidingen voor ontmanteling van de oude datacenters gestart. Voorbereidingen voor ontmanteling van de oude datacenters zijn gestart.

11. Common Ground
In 2023 is een aantal taakprocessen toegevoegd voor de afdeling werk en hard gewerkt aan het overzetten van formulieren naar de Common Ground oplossingen, in het eerste kwartaal van 2024 komen deze op de Utrechtse site.
Landelijk is de afstemming met andere gemeenten versterkt. Voor het landelijke programma Common Ground is met een groep gemeenten beschreven hoe de regie verder kan verbeteren.
Het huidige zaaksysteem wordt helaas niet meer ondersteund per 1-1-2024 door de leverancier. Dit maak dat we versneld over moeten naar een tussenoplossing alvorens over te stappen naar Common Ground. De voorbereiding hiertoe zijn gestart in het vierde kwartaal 2023. Met de leverancier zijn afspraken gemaakt over verlengde ondersteuning voor zo lang als nodig voor de tussenoplossing.

Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering

We zetten in op bedrijfsvoering die niet alleen doelmatig is, maar ook maatschappelijk verantwoord, met oog voor mens en maatschappij. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de volgende drie thema's:

- Doelmatig inkopen en maatschappelijke doelstellingen
- Naar een meer diverse en inclusieve organisatie
- Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

1. Doelmatig inkopen en maatschappelijke doelstellingen
In mei 2023 heeft gemeente Utrecht het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) ondertekend. Dit manifest en het gemeentelijk sociaal en duurzaamheidsbeleid behoefde een vertaling naar handelingsperspectief voor de gemeentelijke inkooppraktijk. Daartoe is een uitvoeringsprogramma MVOI opgesteld, dat in het 1e kwartaal van 2024 aangeboden wordt aan het College. Echter, de organisatie heeft niet stilgestaan en sociaal en duurzaam inkopen heeft inmiddels een significante positie verworven in de vele projecten en aanbestedingstrajecten waarmee ook al in 2023 aanzienlijke sociale en duurzame impact is veroorzaakt.

2. Naar een meer diverse en inclusieve organisatie
In het streven naar een diverse en inclusieve gemeentelijke organisatie hebben we in 2023 een aantal belangrijke resultaten behaald.

- Het uitvoeringsplan Inclusie en Diversiteit (I&D) voor de organisatie is opgesteld en gedeeld met de gemeenteraad. Alle organisatieonderdelen hebben vervolgens een plan van aanpak voor het eigen onderdeel opgesteld. We komen hiermee in een nieuwe fase in de ontwikkeling naar een inclusieve en diverse organisatie.
- Inclusieve werkomgeving: Inclusief leiderschap en het bewust maken van leidinggevenden is ingang gezet door onder anderen inclusie en diversiteit nadrukkelijk in leer- en

ontwikkelprogramma's op te nemen, zoals de onboarding voor nieuwe leidinggevenden. Deze trajecten zijn gericht op meer bewustwording op de werkvloer.

- Meer culturele diversiteit in de top: Om de culturele diversiteit in de top te vergroten hebben we in 2023 gewerkt aan verbetering van onze werving- en selectietrajecten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van gestructureerde interviews en gespecialiseerde werving- en selectiebureaus. Inclusief werven en selecteren op competenties, is nu de standaard.
- Meer medewerkers en stagiairs met een arbeidsbeperking: We voldoen aan het quotum van de Wet Banenafspraak en blijven bewust en gericht mensen met een arbeidsbeperking aannemen, ook buiten de doelgroep van de Wet Banenafspraak.
- Maatschappelijke sensitiviteit: We hebben diverse activiteiten uitgevoerd gericht op bewustwording van medewerkers over maatschappelijke sensitiviteit, zoals inspiratiesessies.

3. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Met het thema Duurzame Inzetbaarheid heeft de organisatie zich in 2023 gericht op het versterken van de vitaliteit, het vakmanschap en het verandervermogen van de medewerkers.

- Vitaliteit: In 2023 was er sprake van een relatief hoog ziekteverzuim in de organisatie. Om hier grip op te krijgen zijn onder anderen Preventief Medische Onderzoeken (PMO's) binnen alle organisatieonderdelen uitgevoerd, is ervoor gezorgd dat ieder organisatieonderdeel een eigen preventiemedewerker heeft en zijn per onderdeel vitaliteitsplannen opgesteld op het gebied van preventie, arbo en verzuim.
- Vakmanschap en verandervermogen: Op het vlak van vakmanschap en verandervermogen is in 2023 verder gewerkt op basis van de organisatiebrede visie 'Samen Werkend Leren'. Voor alle medewerkers is er een breed leer- en ontwikkelaanbod zoals loopbaanadvies- en coaching, online leermogelijkheden en aanbod vanuit diverse strategische thema's (zoals weerbaarheid, diversiteit en inclusie, digitale stad). Elk organisatieonderdeel heeft een eigen leer- en ontwikkelplan gemaakt en is verantwoordelijk voor het goed benutten van het opleidingsbudget.

Doelstellingen bedrijfsvoering

Indicator	Doelstelling 2023	Realisatie 2023
Personeel		
Mobiliteit	Interne mobiliteit: 10%.	Interne mobiliteit: 18%.
Stages	Minimaal 250 reguliere stageplaatsen, waarvan minimaal 150 op mbo-niveau.	269 stageplaatsen gerealiseerd, waarvan 100 op MBO of VMBO-niveau. NB. Van 45 stagiairs is het opleidingsniveau niet geregistreerd. De wijze van registratie wordt komend jaar verbeterd.
Verzuim	5,7% inclusief langdurig verzuim.	8,2 % inclusief langdurig verzuim (voortschrijdend).
Organisatie		
Inhuur externen	Uitgavenplafond inhuur van 79,1 miljoen euro.	88,4 miljoen euro.
Inhuur externen	Maximaal 10% externe inhuur ten opzichte van het totale	7,7%.

	personeelsbestand in functies t/m salarisschaal 9.	
IPM		
Continuïteit en beschikbaarheid van ICT-systemen	Beschikbaarheid: de basisinfrastructuur is voor 99% beschikbaar met uitzondering van vooraf geplande werkzaamheden. Continuïteit: de bedrijfs-kritische systemen zijn 24/7 beschikbaar voor gebruik met uitzondering van vooraf geplande werkzaamheden.	In 2023 was de beschikbaarheid van onze systemen 98,95%. In april en juni waren er wat grotere storingen waardoor in die maanden de beschikbaarheid 94,3% respectievelijk 98,3% was. In de overige maanden was de beschikbaarheid boven de norm van 99%. Doelstelling niet het gehele jaar gehaald.
Open data/ Open overheid	Eind 2023 hebben we 900 open datasets beschikbaar gesteld op ons Dataplatform.	Inmiddels hebben we de indicator aangepast – dit is ook aan de raad toegelicht in de raadsbrief actieagenda Digitale stad 2023. We hebben de stap gemaakt van losse bestanden naar bij elkaar horende gegevensset. In deze nieuwe manier van kijken is de doelstelling 250 en dat aantal is ook gehaald.
Gegevensbescherming	Voor 2023 is de doelstelling om de volwassenheid van het risicomanagementproces verder te verhogen en vast te stellen in hoeverre we certificeerbaar zijn.	De ambitie om te certificeren is geformuleerd in de visie Digitale stad (vastgesteld in raadsbesluit 2021). Inmiddels - mede naar aanleiding van het rekenkameronderzoek ‘Zo sterk als de zwakste schakel’ en het daaropvolgende raadsbesluit– streven we niet meer naar certificering. In plaats daarvan gekozen (zie ook raadsbrief met de update n.a.v. het rapport) voor het implementeren van een risicio gestuurde aanpak en is deze indicator vervallen.
Financiën		
Tijdigheid budgetbeheer	Maximaal 3% afwijking van de kosten per programma tussen het geprognotiseerd resultaat (geraamd resultaat) bij de laatste Bestuursrapportage en de verantwoording.	Bij 7 programma’s bedraagt de afwijking meer dan 3%.
Juridische Zaken		

Zorgvuldige Juridische procedure	In elke juridische procedure (bezwaar, beroep, hoger beroep) geldt dat maximaal 20% gegrond wordt verklaard.	11% van de bezwaren is gegrond of gedeeltelijk gegrond verklaard. 17% van de beroepszaken is gegrond verklaard.
Verminderen beroepzaken	Tegen alle afgeronde bezwaarzaken wordt in maximaal 15% van de gevallen beroep aangetekend.	In 12% van de afgedane bezwaarzaken is beroep aangetekend.
Afhandelen klachten	Van alle ontvangen klachten, gaan jaarlijks maximaal 10% van de klagers naar de Nationale Ombudsman.	Van de in 2023 ontvangen klachten is 1% van de klagers naar de Nationale ombudsman gegaan.
Contractbeheer	We zorgen ervoor dat alle contracten in het register zijn opgenomen.	Er is een sluitend concernkader. Het register in gebruik. Grootverbruikers als organisatieonderdelen Ruimte, Werk & Inkomen en Vastgoedorganisatie Utrecht maken gebruik van het register. De indruk bestaat dat het bij de andere organisatieonderdelen nog wel beter kan en moet.
Wettelijke termijn /doorlooptijd bezwaar en beroep	80% van de gevallen binnen de wettelijke termijn.	70% van de afgehandelde bezwaarzaken zijn binnen de wettelijke- termijn afgehandeld. Het niet halen van de doelstelling heeft als grootste oorzaak dat de capaciteit in de verschillende teams niet afdoende was om de termijnen te halen.
Inkoop		
Naleving inkoopregels	De omvang van de geconstateerde onrechtmatigheden als gevolg van het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels bedraagt maximaal 3,0 miljoen euro.	Uit de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) t/m Q4 2023 blijkt dat de doelstelling met 1,8 miljoen euro is overschreden. Dit speelt vooral bij doorlopende fouten uit 2022 binnen Stadbedrijven en Ruimte waar reeds verbeteracties zijn gezet en de onrechtmatigheid terug loopt. Daarnaast vindt er onrechtmatigheid plaats binnen de inhuur, dit betreft ca. 35% van de totale onrechtmatigheid op inkoop en aanbestedingen.
Plaatsingen Social return on Investment	800 plaatsingen en 0,1 miljoen euro omzet bij sociale ondernemers.	In 2023 is voor € 5.098.537,- aan social return gerealiseerd: • 931 plaatsingen met een daaraan gekoppeld resultaat van € 1.798.478;

		•maatschappelijke projecten met een resultaat van € 3.291.059,-.
Circulair inkopen	33% van het aanbestedingsvolume is circulair.	Voor 45% van het aanbestede volume is een circulair element meegenomen.
Maatschappelijk verantwoord inkopen	% aanbesteed per ambitieniveau (1-3) % gecontracteerd op ambitieniveau (1-3) Monitoring per resultaatverantwoordelijke afdeling/IRM'er.	In het totaal had 72% van het aanbesteed volume en 43% van het aantal aanbestedingen het hoogste ambitieniveau namelijk niveau 3.

Rechtmatigheid

Het college geeft met ingang van de Jaarrekening 2023 een rechtmatigheidsverantwoording af, ondanks dat de rechtmatigheidsverantwoording voor het verantwoordingsjaar 2023 nog niet verplicht is. De grondslag voor deze verantwoording is de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en de aanvullende beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de Verordening financieel beleid en beheer (Verordening).

Een oordeel over de rechtmatigheid en de controle die de gemeente hierop uitvoert vindt plaats aan de hand van onderstaande criteria:

- Voorwaardencriterium
- Begrotingscriterium
- Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium

De uitkomst van de rechtmatigheidscontrole conform de eisen vanuit de kadernota, is dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in beginsel niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor door de raad gestelde verantwoordingsgrens. Vervolgens vindt toetsing plaats op basis van de aanvullende beoordelingscriteria vastgelegd in de Verordening. Op basis daarvan zijn de overschrijdingen grotendeels uitlegbaar en daarmee acceptabel en is de beoordeling dat we ruimschoots binnen de verantwoordingsgrens zijn uitgekomen.
Ten opzichte van het jaar 2022 zijn de rechtmatigheidsfouten afgenomen, met name de inkooprechtmatigheid is verbeterd. Het streven van het college is om voor het jaar 2024 de fouten te verminderen. Het college geeft bij de Tweede bestuursrapportage 2024 extra aandacht aan het tijdig aanpassen van de begroting naar de verwachte inkomsten en uitgaven om de afwijkingen bij de jaarstukken te verkleinen en daarmee de begrotingsrechtmatigheid te verbeteren.

In deze paragraaf worden de geconstateerde fouten/onduidelijkheden boven de rapportagegrens toegelicht. De rapportagegrens met betrekking tot geconstateerde fouten/onduidelijkheden is door de raad vastgesteld op 0,500 miljoen euro (Raadsbesluit).

Voorwaardencriterium

De controle is gericht op de naleving van externe en interne regelgeving, zoals die opgenomen zijn in het normenkader vastgesteld op 29 februari 2024 (Raadsbesluit) van toepassing op het controle jaar 2023. Het normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd en door het college ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd.

Vanuit de uitgevoerde Verbijzonderde Interne Controles (VIC) zijn onderstaande onrechtmatigheden geconstateerd.

Onderwerp	2023 Omvang onrechtmatigheid	2023 Aandeel totaal onderwerp	2022 Omvang onrechtmatigheid
Inkoop en aanbesteding werken	3,156 miljoen	1,6%	
Inkoop en aanbesteding inhuur	1,670 miljoen	1,8%	
Totaal 2023	**4,826 miljoen**	**1,7%**	**11,225 miljoen**

Toelichting op de bevindingen en maatregelen ter voorkoming van soortgelijke bevindingen in de toekomst.

Inkoop en aanbesteding

De onrechtmatigheden bij inkopen en aanbestedingen betrof 33 contracten die zijn onder te verdelen in ‘Werken’ (3,156 miljoen, 64%) en ‘Inhuur’ (1,670 miljoen, 36%). De onrechtmatigheden hebben de volgende oorzaken:

1. Overschrijding van de overeengekomen contractduur (3,791miljoen, 24 contracten)
2. Overschrijding van de contractwaarde (0,848 miljoen, 8 contracten)
3. Onterecht geen Europese aanbesteding (0,187 miljoen, 1 contract)

Doorlopende bestellingen binnen enkele contracten blijven gedurende de contractperiode tot onrechtmatigheden leiden. Bij de onrechtmatigheden uit voorgaande jaren is een afloop al duidelijk zichtbaar.

Maatregelen ter voorkoming van soortelijke bevindingen in de toekomst:

- Veelal zijn nieuwe aanbestedingen gestart om de onrechtmatigheden te beëindigen.
- Sinds 2023 wordt ieder kwartaal een interne controle op inkopen en aanbestedingen uitgevoerd om tijdig onrechtmatigheden te signaleren. Hierdoor kan op tijd worden bijgestuurd en kunnen de benodigde verbeteracties direct in gang zetten.

In 2022 bedroeg het bedrag aan onrechtmatigheden 11,225 miljoen euro. De afname is het gevolg van toegenomen aandacht voor en naleving van de Europese aanbestedingswetgeving binnen de gehele gemeente en de afname van het aantal onrechtmatigheid voorkomend uit voorgaande jaren.

Begrotingscriterium

De fouten van het begrotingscriterium zijn afwijkingen op de grenzen van de baten en de lasten in de door de raad geautoriseerde begroting van de exploitatie en investeringskredieten en vindt plaats op programmaniveau. Deze fouten worden getoetst aan de Utrechtse beoordelingscriteria, deze zijn opgenomen in de Verordening financieel beleid en Beheer van de gemeente. De bevindingen van deze controle zijn opgenomen in de Jaarrekening 2023 bij het onderdeel Begrotingsrechtmatigheid.

Bedragen x €1.000

		2023 Totaal onrechtmatig	2023 Waarvan niet acceptabel	2022 Totaal onrechtmatig	2022 Waarvan niet acceptabel
	Begrotingscriterium				
1a	Overschrijding van de lasten op programmaniveau	42.736		87.066	
1b	Overschrijding van de investeringskredieten	3.139		6.656	

2	Ongeautoriseerde reservemutaties	-		-	
3	Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten die niet tijdig aan de raad zijn gemeld of onvoldoende zijn toegelicht in de jaarrekening	-		-	
	Totaal begrotingsonrechtmatigheden	**45.875**		**93.722**	
4	Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid	-35.189		-90.251	
	Resterend saldo onrechtmatigheden	**10.686**	**10.686**	**3.471**	**3.471**

Programma's

Van het totaal van de overschrijding op de lasten (42,736 miljoen euro) is een bedrag van 7,547 miljoen euro als niet acceptabel is aangemerkt waarvan 7,074 miljoen euro boven de rapporteringsgrens uit komt. Dit betreft een overschrijding op de lasten binnen het programma Overhead. Dit wordt veroorzaakt door extra personele lasten als gevolg van vervanging bij ziekteverzuim, organisatieontwikkelingen en aanvullende inzet op juridische dossiers. Dit is gemeld in de Tweede bestuursrapportage 2023 voor een bedrag van 2,626 miljoen euro, de resterende overschrijding (7,074 miljoen) wordt als niet acceptabel aangemerkt.

Kredieten

Binnen het programma Openbare ruimte en groen is spraken van een overschrijding van het investeringskrediet van 2.168 miljoen euro. Dit betreft verkeersregelinstallaties en is veroorzaakt doordat er sprake is van versneld uitvoeren van werkzaamheden.
Het krediet wordt bijgesteld bij de Eerste bestuursrapportage 2024.

Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium

De beoordeling is gericht op het voorkomen, detecteren en corrigeren van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden en gemeentelijke eigendommen bij financiële beheershandelingen.
De toetsing heeft plaats gevonden binnen de verbijzonderde interne controles. Tijdens deze controles is geen misbruik en oneigenlijk gebruik geconstateerd. Voor de bijstandsuitkeringen is in beperkte mate sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling. Deze zijn niet van materiële omvang en worden overeenkomstig onze interne richtlijnen teruggevorderd.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken, is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen. Dit zijn onderstaande indicatoren:

Indicator	Eenheid	Waarde 2023
Formatie	Fte per 1.000 inwoners op 1-1-23	14,25 fte
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners op 1-1-23	14,55 fte
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	1.606 euro
Externe inhuur	Kosten in % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur	16,2%
Overhead	% van de totale lasten	12,7%

Verbonden Partijen

De paragraaf Verbonden Partijen geeft inzicht in de belangrijkste beleidsvoornemens en ontwikkelingen van rechtspersonen waarin de gemeente Utrecht een financieel én bestuurlijk belang heeft. Deze rechtspersonen worden ook wel de ‘verbonden partijen’ genoemd.

Belangrijkste uitgangspunten

- Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Dit zijn onder andere gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen die een publiek belang behartigen en waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit van de gemeente zijn.
- Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
- Financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.
- Om het primaat van de gemeenteraad zoveel mogelijk te waarborgen zijn we terughoudend met het aangaan van verbonden partijen.
- Hoofdregel is “nee, tenzij… "(niet limitatief):
    - Wettelijk verplicht
    - Schaalvoordelen of optimalisering bedrijfsvoering
    - Gebiedsindeling
    - Samen sterk, bundelen van bestuurlijke krachten
    - Kennis en expertise
    - Samen verantwoordelijk
    - Beleidsarm- of neutraal
- Bij het aangaan van een verbonden partij wordt het afwegingskader altijd vooraf aan het college van B en W en de gemeenteraad voorgelegd.

Beleidskaders

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Nota Verbonden Partijen	2015	Hierin is het gemeentelijke beleid met betrekking tot verbonden partijen opgenomen.

Ontwikkelingen en actualiteiten

De huidige nota verbonden partijen uit 2015 zal in 2024 worden geactualiseerd. Het doel is onder meer om in de geactualiseerde nota meer handvatten te bieden voor het maken van een beleidsmatige afweging; hoe het publieke belang het best geborgd kan worden. Daarnaast wordt ingezet op het verder professionaliseren van de governance (sturing, verantwoording, beheersing en toezicht) met betrekking tot de verbonden partijen. Daarin zal aandacht worden besteed aan het eenduidig beleggen van interne verantwoordelijkheden voor het toezicht en het beheer van verbonden partijen, waaronder de invulling van de zeggenschapsrechten. Onderdeel hiervan is verder het in beeld brengen en houden van de risico's per samenwerkingsverband. Op basis van deze analyse wordt per verbonden partij een passend toezichtregime bepaald waarbij de mate van toezicht en de gekozen toezichtsinstrumenten afhankelijk zijn van het risicoprofiel. De uitkomsten van de analyse worden in de paragraaf Verbonden partijen gepresenteerd als onderdeel van de Begroting 2025.

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen en actualiteiten uit de individuele overzichten van de diverse verbonden partijen.

UW Holding
In de Begroting 2023 ging UW Holding BV, conform het Ondernemingsplan, uit van een verlies van 350.000 euro. Nadat voor de zomer een prognose voor een positief resultaat werd afgegeven, sloeg het beeld om in een aanzienlijk slechter resultaat. Dit leidde ertoe dat UW in december 2023 met een liquiditeitstekort geconfronteerd werd. UW heeft daarvoor een aanvullende subsidie van 1,5 miljoen euro ontvangen. Tegelijkertijd is UW onder verscherpt toezicht gesteld en wordt een herstelplan opgesteld dat erop gericht is op een financieel gezond UW op zo kort mogelijke termijn.

BghU
De reguliere dienstverlening bij de BghU en daarmee het halen van de normen staan onder druk door de ICT- transitie, de blijvende toestroom van bezwaren in combinatie met vergrijzing van personeel en een krappe arbeidsmarkt en daardoor moeilijk te vervullen vacatures. De beschikbare middelen voor de reguliere dienstverlening en de organisatieontwikkeling, m.n. de formatieruimte en huisvesting, lijken niet meer toereikend te zijn.

GGDrU
De GGDrU heeft de implementatie van het digitale kinddossier gestopt en gaat over tot een hernieuwde aanbesteding. Vanwege "het hek" om de JGZ taken van de GGD raakt dit Utrecht niet.

Het Utrechts Archief
In 2023 werd het e-depot van Het Utrechts Archief in gebruik genomen. Hiermee kan digitaal gevormd archief duurzaam worden bewaard en toegankelijk gemaakt. Een aantal archieven van nationaal belang werd in 2023 gedigitaliseerd en ontsloten. Ten slotte werden de voorbereidingen getroffen voor de terugtreding van het Rijk uit de GR en de invoering van de nieuwe Archiefwet die ervoor moet zorgen dat de overheid transparanter wordt en digitaal gevormd archief vindbaar, leesbaar en bruikbaar blijft.

RUD
Per 1 januari 2023 zijn asbesttaken overgedragen aan het RUD. Overdracht van resterende taken zal niet eerder plaatsvinden dan 1 januari 2025.

VRU
Door de groei van de stad en de regio heeft voor de VRU tot gevolg dat de opkomsttijden van de brandweer te hoog kunnen gaan oplopen en daarmee kan de wettelijke norm mogelijk niet gehaald worden. Op basis van de huidige verdeelsystematiek betaalt de gemeente Utrecht ook mee aan de brandweerpanden in de regio. Investeringen in nieuwe brandweerpanden zullen tot extra kosten voor de gemeente leiden, waar niet direct een vergoeding van het gemeentefonds tegenover staat. Deze ontwikkeling is als nieuw risico opgenomen in de onderbouwing voor het weerstandsvermogen. Binnen de VRU wordt ook gekeken naar de nieuwe verdeelsystematiek voor de huisvestingskosten. Een nieuwe verdeelsleutel, toegepast op de (totale) vastgoedportefeuille, kan een stijging van de huisvestingslasten/-kosten voor de gemeente Utrecht met zich mee brengen.

Wigo4it
In de periode tot en met 2023 is Wigo4it afgebouwd tot een zogenaamde fit-for-purpose-organisatie. De begroting is afgebouwd tot het niveau van de meerjarenbegroting. In de periode van de afbouw bestond het risico van vertraging bij zowel Wigo4it als bij de gemeente Utrecht. Dit risico heeft zich in 2023 voorgedaan. De geplande invoerdatum voor de overgang naar de opvolger van de applicatie RMW is aangepast naar 1 juli 2024. We sturen op scope en resultaat om deze datum te realiseren.

Vitens
Als gevolg van de watertransitie voorziet Vitens de komende jaren een sterke toename van haar investeringsniveau. Daarvoor moet Vitens geld lenen. De geldende WACC-reguliering belemmert Vitens echter om voldoende eigen vermogen op te bouwen. Dat eigen vermogen is nodig om externe financiering (vreemd vermogen) aan te kunnen trekken. Onder aanvoering van koepelorganisatie Vewin voert Vitens een lobby om de WACC-regulering aangepast te krijgen. Mocht dit geen succes hebben dan is het denkbaar dat Vitens aandeelhouders verzoekt om kapitaal bij te storten.

WOM Lombok
Bo-Ex heeft in 2023 het besluit genomen om uit de WOM Lombok te stappen, omdat het geen kernactiviteit is van de woningcorporatie. Rabobank en Plegt-Vos hebben aangekondigd de intentie te hebben om ook uit de WOM Lombok te willen treden als Bo-Ex dat doet. Dit heeft mogelijke gevolgen voor een heroverweging van de deelname wat zal worden toegelicht bij de begroting van 2025.

Gemeenschappelijke regelingen

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Doel en organisatie	
Standplaats:	Soest
Doel:	Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht is een samenwerkingsverband van de gemeenten binnen de provincie Utrecht met uitvoeringstaken op het gebied van afvalverwijdering.
Deelnemers:	Overige gemeenten provincie Utrecht: Amersfoort, Baarn, De Bilt, De Ronde Venen, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	http://www.avu.nl/cms/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Openbare Ruimte en Groen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja
Is het BBV van toepassing?		Ja
Is het BBV nagevolgd?		Ja

Vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Begroot 31-12- 2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	267	350	0
Vreemd vermogen	27.573	14.905	20.804

Totaal Vermogen	**21.606**	**15.255**	**20.804**
Resultaat 2023:			0

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroot 2023	Realisatie 2023	Begroot 2024
Opgenomen bij de GU	-	15.661	14.803	16.659
Opgenomen bij de VP/GR	-	15.661	14.972	16.659
Verschil	**0**	**0**	**-169**	**0**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Minder afvalverwerking dan begroot. Opgenomen bij de AVU realisatie 2023 is bedrag uit concept-jaarrekening (ontvangen na sluiting van periode 13). Opgenomen bij de GU realisatie 2023 zijn de boekingen t/m periode 13.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

In 2023 hebben zich geen algemene ontwikkelingen voorgedaan die van invloed waren op de treasuryfunctie, de financiële posities en de geldstromen van de Afvalverwijdering Utrecht.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap (BGHU)

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	het uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken in een gemeenschappelijke regeling uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit en efficiency.
Deelnemers:	Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist, Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://bghu.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Algemene Middelen en Openbare Ruimte en Groen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee
Is het BBV van toepassing?		Ja
Is het BBV nagevolgd?		Ja

Vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Begroot 31-12- 2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	2782	1261	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	3103	4604	Nog niet bekend
Totaal Vermogen	**5885**	**5865**	**-**

Resultaat 2023:

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroot 2023	Realisatie 2023	Begroot 2024
Opgenomen bij de GU	7.904	7.554	8.082	8.220
Opgenomen bij de VP/GR	7.904	7.701	-	7.767
Verschil	**0**	**-147**	**8.082**	**453**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De indexering voor BGHU is vastgesteld op 7,39% structureel in 2024, waardoor de begroting voor 2024 uitkomt op € 8.220.432.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

De reguliere dienstverlening en daarmee het halen van de normen staan onder druk door de ICT- transitie, de blijvende toestroom van bezwaren in combinatie met vergrijzing van personeel en een krappe arbeidsmarkt en daardoor moeilijk te vervullen vacatures. De beschikbare middelen voor de reguliere dienstverlening en de organisatieontwikkeling, m.n. de formatieruimte en huisvesting, lijken niet meer toereikend te zijn.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Doel en organisatie	
Standplaats:	Zeist
Doel:	De GGD regio Utrecht verricht in de Wet Publieke Gezondheid beschreven taken voor ruim 1,3 miljoen inwoners van 26 Utrechtse gemeenten in de Provincie Utrecht, waaronder de Gemeente Utrecht. De precieze afspraken met de gemeente Utrecht staan verwoord in het arrangement Publieke Gezondheid dat de gemeenteraad in 2013 heeft vastgesteld.
Deelnemers:	De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://www.ggdru.nl/inwoners.html
Gekoppeld(e) Programma(s):	Volksgezondheid

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Ja
Wettelijke verplichting	Ja	Ja
Is het BBV van toepassing?		Ja
Is het BBV nagevolgd?		Ja

Vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Begroot 31-12- 2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	4.331	3.011	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	29.287	19.736	Nog niet bekend
Totaal Vermogen	**53.371**	**22.747**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2023: onbekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroot 2023	Realisatie 2023	Begroot 2024
Opgenomen bij de GU	1.906	1.998	2.265	2.341
Opgenomen bij de VP/GR	-	2.992	-	3.121
Verschil	**1.906**	**-994**	**2.265**	**-780**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De GR specificeert alleen bij begroting wat er per gemeente geraamd wordt. Niet bij realisatie.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

De GGDrU heeft de implementatie van het digitale kinddossier gestopt en gaat over tot heraanbesteding. Vanwege "het hek" om de JGZ taken van de GGD raakt dit Utrecht niet.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Het Utrechts Archief (HUA)

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het verwerven, bewaren en beschikbaar stellen van de archieven van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht en de archieven van het Rijk in de provincie Utrecht en een omvangrijke collectie beeldmateriaal en bibliotheek over Utrecht. Via digitale dienstverlening, de studiezaal en het publiekscentrum stelt HUA de collectie ter beschikking aan de burger voor onderzoek, educatie en cultuurbeleving. Daarnaast is Het Utrechts Archief toezichthouder en kennispartner bij het informatiebeheer van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en verschillende decentrale overheden.
Deelnemers:	De minister van OCW, gedeputeerde staten provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht in de gemeenschappelijke regeling.Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in 2019 een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling van kracht geworden
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://hetutrechtsarchief.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Bewoners en Bestuur

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Ja	Ja
Is het BBV van toepassing?		Ja
Is het BBV nagevolgd?		Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Begroot 31-12- 2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	2.718	1.291	2.338
Vreemd vermogen	1.042	857	1.189
Totaal Vermogen	**3.760**	**2.148**	**3.527**

Resultaat 2023: 382 euro (resultaatbestemming wordt bepaald in de bestuursvergadering van maart 2024)

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroot 2023	Realisatie 2023	Begroot 2024
Opgenomen bij de GU	3.348	3.428	3.468	3.586
Opgenomen bij de VP/GR	3.348	3.448	3.428	3.586
Verschil	**0**	**-20**	**40**	**0**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

In de begroting 2023 is sprake van een afrondingsverschil. Voor de jaren 2024 t/m 2026 is er uitgegaan van de gemeentelijke bijdrage zonder een eventuele vergoeding voor het e-Depot omdat hier nog geen besluit over is genomen.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Ja
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Op 11 november 2023 werd het e-depot van Het Utrechts Archief in gebruik genomen. Hiermee kan digitaal gevormd archief duurzaam worden bewaard en toegankelijk gemaakt. Een aantal archieven van nationaal belang werd in 2023 gedigitaliseerd en ontsloten. Er werd 549 meter archief opgenomen in de depots van Het Utrechts Archief. Ook werden 800.000 scans gemaakt en circa 50.000 stukken beschreven. HUA ontving 1,5 miljoen bezoeken online en ruim 25.000 op locatie. Naast archieven van overheden werden bijzondere particuliere archieven verworven. Er waren afgelopen jaar drukbezochte tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen, workshops, evenementen en een podcast. Het scholenbezoek verdubbelde naar ruim 3.500 leerlingen.Begin 2024 is de Gemeente Utrecht het programma Informatie op orde gestart, mede naar aanleiding van de rapportages van HUA over het informatiebeheer van de gemeente Utrecht. Ten slotte werden de voorbereidingen getroffen voor de terugtreding van het Rijk uit de GR en de invoering van de nieuwe Archiefwet die ervoor moet zorgen dat de overheid transparanter wordt en digitaal gevormd archief vindbaar, leesbaar en bruikbaar blijft.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Doel en organisatie	
Standplaats:	Utrecht
Doel:	Ontwikkeling, beheer en toezicht van regionale recreatieterreinen en routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden in de gemeenten die deelnemen aan het recreatieschap.
Deelnemers:	Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, de Bilt, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Woerden, Stichtse Vecht en Lopik
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://www.recreatieschapstichtsegroenlanden.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Openbare Ruimte en Groen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja
Is het BBV van toepassing?		Nee
Is het BBV nagevolgd?		Ja

Vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Begroot 31-12- 2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	3545	4004	nog niet bekend
Vreemd vermogen	7658	5579	nog niet bekend
Totaal Vermogen	**11.203**	**9583**	**nog niet bekend**

Resultaat 2023: n.n.b.

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroot 2023	Realisatie 2023	Begroot 2024
Opgenomen bij de GU	1.100	1.325	1.428	1.421
Opgenomen bij de VP/GR	1.100	1.325	-	1.369
Verschil	**0**	**0**	**1.428**	**52**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

In 2023 is er eenmalig een bijdrage van 0,052 miljoen euro betaald voor de transitiekosten die gepaard gaan met de overgang naar de uitvoeringsorganisatie Staatsbosbeheer. Ook de bijdrage van 2022 is nog in het jaar 2023 betaald.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee

Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Het aantal inwoners in het werkgebied van Stichtse Groenlanden stijgt. Om die recreatieve druk op te kunnen vangen wil het recreatieschap Stichtse Groenlanden de terreinen beter benutten door deze voor meer verschillende bezoekers gedurende het hele jaar aantrekkelijker te maken. Vanaf 1 januari 2023 zijn de beheertaken te belegd bij Staatsbosbeheer, de periode 2023 t/m 2024 wordt gebruikt als transitieperiode waarin de nieuwe uitvoeringsorganisatie optimaal wordt ingericht voor de uitvoering van de taken. Hiervoor is vanuit de deelnemende gemeenten en provincie aanvullend budget beschikbaar gesteld.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het verlenen van milieuvergunningen en toezicht en handhaven van milieuregels.
Deelnemers:	Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://www.rudutrecht.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Ruimtelijke Ontwikkeling, wonen en erfgoed

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Ja
Wettelijke verplichting	Ja	Ja
Is het BBV van toepassing?		Ja
Is het BBV nagevolgd?		Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Begroot 31-12- 2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	1.271	niet bekend	1.517
Vreemd vermogen	6.770	niet bekend	7.363
Totaal Vermogen	**7.552**	**nb**	**8.880**

Resultaat 2023:

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroot 2023	Realisatie 2023	Begroot 2024
Opgenomen bij de GU	-	2.332	2.318	2.527
Opgenomen bij de VP/GR	-	1.789	2.384	2.593
Verschil	**0**	**543**	**-66**	**-66**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Stijging bijdrage door overdracht van taken en kadernota 2024

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Ja
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Niet van toepassing

Ontwikkelingen

Per 1 januari 2023 zijn asbesttaken overgedragen. Overdracht van andere taken zal niet eerder plaatsvinden dan 1 januari 2025.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR).
Deelnemers:	Alle 26 gemeenten in de Provincie Utrecht. De politie Midden-Nederland is met eenconvenant verbonden aan de Veiligheidsregio
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Gemeenschappelijke regeling
Website:	https://www.vru.nl/
Gekoppeld(e) Programma(s):	Veiligheid

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Ja
Wettelijke verplichting	Ja	Ja
Is het BBV van toepassing?		Ja
Is het BBV nagevolgd?		Nee

Vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Begroot 31-12- 2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	23.252	22.744	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	62.533	97.490	Nog niet bekend
Totaal Vermogen	**85.945**	**120.234**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2023: nog niet bekend

Bijdrage van de gemeente Utrecht

x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroot 2023	Realisatie 2023	Begroot 2024
Opgenomen bij de GU	29.065	31.380	30.577	32.421
Opgenomen bij de VP/GR	29.090	30.589	30.589	31.840
Verschil	**-25**	**791**	**-12**	**581**

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De bijdrage van de gemeente Utrecht voor 2023 bedroeg 30,589 miljoen euro conform de actuele begroting van de VRU, die is vastgesteld in het algemeen bestuur van 3 juli 2023. De bijdrage bestaat uit een bijdrage van 29,531 miljoen euro voor het Gemeentelijk Basistaken pakket en een bedrag van 1,058 miljoen euro voor het Individuele pluspakket. Het verschil van 0,012 miljoen euro tussen het bedrag dat bij de realisatie opgenomen is bij de VRU en de realisatie bij de gemeente bestaat uit een voordeel van 0,105 miljoen euro op de afrekening van de beheerpakketten/ piketfunctionarissen uit 2022 en een nadeel van 0,093 in verband met de afrekening van gebouw gebonden kosten.Naast de bijdrage aan de gemeenschappelijke Regeling vergoedt de gemeente Utrecht ook de huur van de brandweerpanden (2,2 miljoen euro) en de bijkomende gebruikerskosten, zoals energiekosten en brandkranen (0,8 miljoen euro). Door de gestegen energielasten liggen de bijkomende kosten in 2023 een stuk hoger dan begroot, deze meerkosten konden in 2023 opgevangen worden binnen het totaal beschikbare budget van 33,5 miljoen euro voor de VRU.

Risico's

Zijn er risico’s met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Ja
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	niet van toepassing

Ontwikkelingen

Door de groei van de stad en de regio kunnen de opkomsttijden van de brandweer te hoog gaan oplopen en daarmee kan de wettelijke norm mogelijk niet gehaald worden. Op basis van de huidige verdeelsystematiek betaalt de gemeente Utrecht ook mee aan de panden in de regio. Investeringen in nieuwe brandweerpanden zullen tot extra kosten voor de gemeente leiden, waar niet direct een vergoeding van het gemeentefonds tegenover staat. Deze ontwikkeling is als nieuw risico opgenomen voor de onderbouwing van het weerstandsvermogen. Binnen de VRU wordt ook gekeken naar de nieuwe verdeelsystematiek voor de huisvestingskosten.
Vanuit de visie op huisvesting wordt binnen de VRU gewerkt aan een aantal scenario's voor de verdeling van huisvestingslasten. Hierbij is het uitgangspunt om de huisvestingslasten voor alle voorzieningen (regionaal en lokaal) collectief te financieren op basis van de verdeelsleutel van het gemeentefonds. Deze wordt momenteel ook gehanteerd (zijnde 34%) voor de overige kosten van de bedrijfsvoering van de VRU. Indien deze verdeelsleutel ook toegepast wordt op de (totale) vastgoedportefeuille kan dit een stijging van de huisvestingslasten /kosten voor de gemeente Utrecht met zich mee brengen.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Vennootschappen en coöporaties

Coöperatie Wigo4it U.A.

Doel en organisatie

Standplaats:	Den Haag
Doel:	Het ontwikkelen en verrichten van administratieve en informatietechnologische ondersteuning aan de deelnemende gemeenten op het terrein van werk, inkomen en zorg. Daardoor verbetert de dienstverlening aan de inwoners en wordt de effectiviteit en doelmatigheid van de uitvoerende organisaties van de deelnemende gemeenten vergroot.
Deelnemers:	Gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Vereniging coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Website:	https://www.wigo4it.nl/
Gekoppeld(e) programma(s):	Werk en Inkomen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee
Is het BBV van toepassing?		Nee

Is het BBV nagevolgd?	Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	5.796	nog niet bekend
Vreemd vermogen	10.603	nog niet bekend
Totaal vermogen	**16.399**	**nog niet bekend**

Resultaat 2023:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Opgenomen bij de GU	2.156	2.232

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Het opgenomen bedrag is bestemd voor het aandeel van de gemeente Utrecht in de jaarlijkse contributie van Wigo4it. De bijdrage over 2023 is nog niet definitief bekend. De jaarrekening over 2023 wordt naar verwachting in mei 2024 vastgesteld. De begrote bijdrage voor 2023 is 2,175 miljoen euro.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Niet van toepassing

Ontwikkelingen

In de periode tot en met 2023 is Wigo4it afgebouwd tot een zogenaamde fit-for-purpose-organisatie. De begroting is afgebouwd tot het niveau van de meerjarenbegroting. In de periode van de afbouw bestond het risico van vertraging bij zowel Wigo4it als bij de gemeente Utrecht. Dit risico heeft zich in 2023 voorgedaan. De geplande invoerdatum voor de overgang naar de opvolger van de applicatie RMW is aangepast naar 1 juli 2024. We sturen op scope en resultaat om deze datum te realiseren.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Vleuten de Meern zelfstandig BV

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Uitvoeren van grondexploitatie.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap

Website:	Er is geen Website
Gekoppeld(e) programma(s):	Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja
Is het BBV van toepassing?		Nee
Is het BBV nagevolgd?		Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	18.000	18.000
Vreemd vermogen		
Totaal vermogen	**18.000**	**18.000**

Resultaat 2023:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Niet van toepassing

Ontwikkelingen

De B.V. wordt in 2024 geliquideerd.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Niet van toepassing

BNG Bank NV

Doel en organisatie

Standplaats:	Den Haag
Doel:	De BNG Bank NV is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang en verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Dat leidt voor de inwoners tot zo laag mogelijke kosten voor maatschappelijke voorzieningen.

Deelnemers:	Staat der Nederlanden, Provincies, gemeenten en een Hoogheemraadschap
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Naamloze (structuur)vennootschap
Website:	https://www.bngbank.nl/
Gekoppeld(e) programma(s):	Algemene middelen (dividend)

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja
Is het BBV van toepassing?		Nee
Is het BBV nagevolgd?		Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	4.615.000	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	107.459.000	Nog niet bekend
Totaal vermogen	**112.074.000**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2023:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Opgenomen bij de GU	-1.740	-1.908

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Bedragen zijn negatief weergegeven, omdat sprake is van (dividend)baten. Deze zijn voor de komende jaren stabiel geraamd.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

BNG verwacht dat over 2023 haar renteresultaat lager zal uitvallen o.a. vanwege aflossing van een ECB-faciliteit, te weten zgn. TLTRO-financiering.
Ook wijst men op onzekere marktwaardeveranderingen door renteontwikkelingen. Daarnaast verwacht BNG een stijging van de bedrijfslasten in 2023. Dit komt met name door de nodige investeringen in de organisatie en betreft onder meer verbeteringen in het IT landschap, de ontsluitbaarheid van data, en voorgenomen verbeteringen van de klant- en kredietprocessen. Op grond hiervan èn de onzekere maatschappelijke en economische ontwikkelingen heeft BNG aangegeven het niet verantwoord te achten een uitspraak te doen over het verwachte nettoresultaat over 2023.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

NV REMU Houdstermaatschappij

Doel en organisatie

Standplaats:	Bilthoven
Doel:	Houden van aandelen in REMU NV.
Deelnemers:	Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Naamloze Vennootschap
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Algemene middelen en overhead

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Nee	Nee
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Nee
Wettelijke verplichting	Nee	Nee
Is het BBV van toepassing?		Ja
Is het BBV nagevolgd?		Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen		0
Vreemd vermogen		0
Totaal vermogen	**Nog niet bekend**	**0**

Resultaat 2023:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Opgenomen bij de GU	-	-304

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Nee

Ontwikkelingen

De NV is in 2023 opgeheven.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Ja

NV Vitens

Doel en organisatie

Standplaats:	Zwolle
Doel:	Maken en leveren van drinkwater voor bedrijven en inwoners in het verzorgingsgebied.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht is evenwel zelf niet verplicht om aandeelhouder te zijn Deelnemers: vijf provincies
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Naamloze Vennootschap
Website:	https://www.vitens.nl/
Gekoppeld(e) programma(s):	Algemene middelen (dividend)

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Ja	Ja
Is het BBV van toepassing?		Nee
Is het BBV nagevolgd?		Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	649.500	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	1.446.600	Nog niet bekend
Totaal vermogen	**2.096.100**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2023:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Als gevolg van de watertransitie voorziet Vitens de komende jaren een sterke toename van haar investeringsniveau. Daarvoor moet Vitens geld lenen. De geldende WACC-reguliering belemmert Vitens echter om voldoende eigen vermogen op te bouwen. Dat eigen vermogen is nodig om externe financiering (vreemd vermogen) aan te kunnen trekken. Onder aanvoering van koepelorganisatie Vewin voert Vitens een lobby om de WACC-regulering aangepast te krijgen. Mocht dit geen succes hebben dan is het denkbaar dat Vitens aandeelhouders verzoekt om kapitaal bij te storten. Omdat het eigen vermogen nog niet het minimumniveau heeft dat Vitens in haar continuïteitsbeleid heeft bepaald keert zij al enkele jaren geen dividend uit en de verwachting is dat dit voorlopig zo zal blijven.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Utrechtse Maatsschappij tot Stadsherstel N.V.

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Verwerven, restaureren, onderhouden, beheren en exploiteren van monumenten. De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV richt zich vanaf de oprichting met name op restauratie en behoud van voor de markt incourante objecten. Voorbeelden daarvan zijn het Doelenhuis, de voormalige Brandweerkazerne Korte Minrebroederstraat/ Stadhuisplein, woningcomplex De Zeven Steegjes, Molen De Ster en recent gasthuis Leeuwenbergh, het project Lofen en als exploitant van landhuis Oud-Amelisweerd. De NV houdt belangrijke monumenten in stand, om die reden is de gemeente Utrecht sinds de oprichting van de NV in 1985 aandeelhouder. Het bezit van de NV omvat per 2020 216 wooneenheden en 40 bedrijfs-/kantoorruimten in de gemeente Utrecht en daarnaast 20 wooneenheden in De Bilt.
Deelnemers:	Aandeelhouders met een belang van meer dan 5%: Coöperatieve Rabobank Utrecht en omstreken UA, ASR Levensverzekering NV, REI Fund Netherlands BV, F. van Lanschot Bankiers NV, Syntrus Achmea Pensioenbeheer, gemeente Utrecht (ca. 10% van de aandelen). En daarnaast diverse fondsen, bedrijven, organisaties en particulieren.
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Naamloze Vennootschap
Website:	https://www.stadsherstel-utrecht.nl/
Gekoppeld(e) programma(s):	Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee
Is het BBV van toepassing?		Nee
Is het BBV nagevolgd?		Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	14.781	nog niet bekend
Vreemd vermogen	11.267	nog niet bekend
Totaal vermogen	**26.048**	**nog niet bekend**

Resultaat 2023:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Opgenomen bij de GU	-	-46

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen met financiële gevolgen voor de gemeente.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

UW Holding BV

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Uitvoering van de taken Wet sociale werkvoorziening. UW Holding BV is een belangrijke partner bij de uitvoering van de Participatiewet.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht (100% aandeelhouder)
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap
Website:	https://www.uw.nl/
Gekoppeld(e) programma(s):	Werk en Inkomen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja
Is het BBV van toepassing?		Nee
Is het BBV nagevolgd?		Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	921	nog niet bekend
Vreemd vermogen	14.269	nog niet bekend
Totaal vermogen	**15.200**	**nog niet bekend**

Resultaat 2023:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Opgenomen bij de GU	1.900	3.300

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Het budget dat we van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van de Wsw is niet toereikend. We verstrekken daarom jaarlijks een aanvullende bijdrage aan UW om het hierdoor ontstane structurele exploitatietekort te dekken. In de begroting is een bijdrage van 1,8 miljoen euro opgenomen. Eind 2023 bleek het echter noodzakelijk om een aanvullende subsidie te verstrekken van 1,5 miljoen euro om de uitvoering van de Wsw te waarborgen.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Ja
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

In de begroting 2023 ging UW, conform het Ondernemingsplan, uit van een verlies van 350.000 euro. Nadat voor de zomer een prognose voor een positief resultaat werd afgegeven, sloeg het beeld om in een aanzienlijk slechter resultaat. Dit leidde ertoe dat UW in december 2023 met een liquiditeitstekort geconfronteerd werd. UW heeft daarvoor een aanvullende subsidie van 1,5 miljoen euro ontvangen. Tegelijkertijd is UW onder verscherpt toezicht gesteld en wordt een herstelplan opgesteld dat erop gericht is op een financieel gezond UW op zo kort mogelijke termijn.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Economische ontwikkeling in de wijk Lombok stimuleren door panden te kopen, te herstellen en te verhuren of verkopen om een grotere diversiteit aan ondernemingen te bewerkstelligen.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht (95% aandelen), Plegt- Vos, Rabobank en B0-ex
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja

Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee
Is het BBV van toepassing?		Nee
Is het BBV nagevolgd?		Ja

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	3.136	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	2.254	Nog niet bekend
Totaal vermogen	**5.390**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2023:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Niet van toepassing.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Nee

Ontwikkelingen

De WOM Lombok heeft in 2022 2 panden verworven. Afgelopen jaar is een derde pand verworven, gelegen naast de in 2022 verworven panden. Het rijtje panden is in 2023 gerenoveerd en verduurzaamd en wordt in 2024 verhuurd. Bo-Ex heeft afgelopen jaar het besluit genomen om uit de WOM Lombok te stappen, omdat het geen kernactiviteit is van de woningcorporatie. Rabobank en Plegt-Vos hebben aangekondigd de intentie te hebben om ook uit de WOM Lombok te willen treden als Bo-Ex dat doet. Dit heeft mogelijke gevolgen voor een heroverweging van de deelname, wat zal worden toegelicht bij de begroting van 2025.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Ja

WOM Beheer BV Noordwest

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het bevorderen van de stedelijke herstructurering in de wijk Noordwest in de gemeente Utrecht met het oog op verbetering van de leefbaarheid en de sociaaleconomische ontwikkeling in die wijk, alsmede het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, ontwikkelen, beheren, verbeteren, exploiteren en verhuren van onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het speerpunt van de WOM is gericht op verbeteren van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Amsterdamsestraatweg.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee
Is het BBV van toepassing?		Nee
Is het BBV nagevolgd?		Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	5.195	nog niet bekend
Vreemd vermogen	206	nog niet bekend
Totaal vermogen	**5.401**	**nog niet bekend**

Resultaat 2023:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
De cijfers komen uit concept jaarrekening

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Niet van toepassing

Ontwikkelingen

Afgelopen jaar zijn er geen nieuwe panden aangekocht en is de focus gelegd op het verder renoveren en transformeren van de panden in de portefeuille. Daarnaast zijn er belangrijke stappen gemaakt om de huren weer marktconform te krijgen, waardoor de financiële positie van de WOM NW is verbeterd. De inbedding van de WOM met de straat is versterkt door de komst van de WijkHub op ASW 210. Ook heeft de WOM actief deelgenomen in het programmateam Amsterdamsestraatweg.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema's van de Regionaal Economische Agenda (REA). De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het regionale economische ecosysteem.
Deelnemers:	Ministerie EZK (36,36% aandelen), Provincie Utrecht (36,36% aandelen), Gemeente Utrecht (13,64% aandelen), Gemeente Amersfoort (6,82% aandelen), Gemeente Hilversum (4,55% aandelen), Universiteit Utrecht (1,14% aandelen), UMC Utrecht (1,14% aandelen)
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	BV (opgericht in 2020)
Website:	ROM Regio Utrecht
Gekoppeld(e) programma(s):	Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee
Is het BBV van toepassing?		Nee
Is het BBV nagevolgd?		Nee

Vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Werkelijk 31-12-2023

Eigen vermogen	50.627	nog niet bekend
Vreemd vermogen	4.303	nog niet bekend
Totaal vermogen	**54.930**	**nog niet bekend**

Resultaat 2023:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De cijfers komen uit concept jaarrekening

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

In 2023 heeft de ROM haar activiteiten in lijn met de meerjarenstrategie 2023-2026 verder uitgevoerd. Aan haar voorgenomen rol om in economisch roerige tijden juist die ondernemers te ondersteunen die zo belangrijk zijn voor onze maatschappelijke opgaven is in 2023 verder invulling gegeven. Dit is gebeurd binnen drie domeinen: 1) Investeren, waar er ondanks afkoeling van het investeringsklimaat voor Venture Capital toch nieuwe investeringen zijn gedaan gericht op de gedefinieerde ecosystemen Earth Valley, Life Science & Health en New Digital Society. 2) Innoveren, waarbij er verder is ingezet op het ontwikkelen van innovatieve ecosystemen, om daarmee de randvoorwaarden voor innovatieve ondernemers binnen de ecosystemen op orde te hebben en houden. 3) Internationaal, waar er verdere stappen zijn gezet om de ecosystemen te versterken door het begeleiding van innovatieve bedrijven uit de regio Utrecht naar buitenlandse markten en innovatieve buitenlandse bedrijven te helpen zich te vestigen in de regio Utrecht.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema's van de Regionaal Economische Agenda (REA). De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het regionale economische ecosysteem. De Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht BV is opgericht om in fondsen te kunnen deelnemen anders dan het ROM Participatiefonds.

Deelnemers:	Provincie Utrecht (57% aandelen), Gemeente Utrecht (21% aandelen), Gemeente Amersfoort (11% aandelen), Gemeente Hilversum (7% aandelen), Universiteit Utrecht (2% aandelen), UMC Utrecht (2% aandelen)
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	BV (opgericht in 2020)
Website:	Rom regio Utrecht
Gekoppeld(e) programma(s):	Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Nee
Is het BBV van toepassing?		Nee
Is het BBV nagevolgd?		Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	262	nog niet bekend
Vreemd vermogen	740	nog niet bekend
Totaal vermogen	**1.002**	**nog niet bekend**

Resultaat 2023:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De cijfers komen uit concept jaarrekening

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	ja

Ontwikkelingen

Niet van toepassing

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

WKO Merwede B.V.

Doel en organisatie	
Standplaats:	Utrecht
Doel:	Het exploiteren van de Energie-installatie voor het leveren van warmte en koude ten behoeve van Project Merwede.
Deelnemers:	Gemeente Utrecht (37,12% aandeelhouder), Merwede Real Estate (19,43% aandeelhouder), OC Merwede-C (17,81% aandeelhouder), DD Invest (17,44% aandeelhouder), Merwede Vijf (5,29% aandeelhouder) en BPD (2,91% aandeelhouder)
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Besloten Vennootschap
Website:	-
Gekoppeld(e) programma(s):	Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja
Is het BBV van toepassing?		Nee
Is het BBV nagevolgd?		Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	10	nog niet bekend
Vreemd vermogen	0	nog niet bekend
Totaal vermogen	**10**	**nog niet bekend**

Resultaat 2023:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Opgenomen bij de GU	-	-

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De bijdrage is niet meer in 2023 geboekt, waardoor dit bedrag zal landen op 2024.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Ja
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Stichtingen en verenigingen

Vereniging parkmanagement Papendorp

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.
Deelnemers:	Erfpachters die lid zijn van de vereniging
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Vereniging
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Openbare Ruimte en Groen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja
Is het BBV van toepassing?		Nee
Is het BBV nagevolgd?		Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	1.010	nog niet bekend
Vreemd vermogen	22	nog niet bekend
Totaal vermogen	**1.032**	**nnb**

Resultaat 2023:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Opgenomen bij de GU	307	363

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
contractverlenging 1.1.2023 t/m 31.12.2025

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Geen relevante ontwikkelingen.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Vereniging parkmanagement De Wetering-Haarrijn

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.
Deelnemers:	Erfpachters die lid zijn van de vereniging
Publieke taak:	Ja
Juridische vorm:	Vereniging
Website:	Geen
Gekoppeld(e) programma(s):	Openbare Ruimte en Groen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Ja	Ja
Wettelijke verplichting	Nee	Ja
Is het BBV van toepassing?		Nee
Is het BBV nagevolgd?		Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	1.041	nog niet bekend
Vreemd vermogen	361	nog niet bekend
Totaal vermogen	**1.401**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2023:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Opgenomen bij de GU	327	361

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht
Niet van toepassing.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Geen relevante ontwikkelingen.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

VvE P&R Uithof/Sciencepark Utrecht

Doel en organisatie

Standplaats:	Utrecht
Doel:	Door het bieden van een combinatie van een goede parkeervoorziening aan de rand van de stad gecombineerd met snel openbaar vervoer naar de binnenstad zet de gemeente in op het afvangen van autoverkeer in de stad. Op deze manier hoopt de gemeente een goed alternatief te bieden voor automobilisten met bestemming Utrecht voor parkeren in de binnenstad. De gemeente is daarom eigenaar van 500 van de 2.000 parkeerplaatsen in de P&R de Uithof. De Vereniging van eigenaren regelt het beheer, de vaste lasten en het onderhoud.
Deelnemers:	Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht, gemeente Utrecht
Publieke taak:	Nee
Juridische vorm:	Vereniging
Website:	VvE P+R Utrecht Science Park: https://www.spark-parkeren.nl/project/vve-pr-utrecht-science-park
Gekoppeld(e) programma(s):	Bereikbaarheid

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Omschrijving	Bij aanvang	Nog actueel
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)	Ja	Ja
Effectiviteit (beter resultaat)	Nee	Ja

Wettelijke verplichting	Nee	Ja
Is het BBV van toepassing?		Nee
Is het BBV nagevolgd?		Nee

Vermogen x € 1.000

Omschrijving	Werkelijk 01-01-2023	Werkelijk 31-12-2023
Eigen vermogen	1.115	nog niet bekend
Vreemd vermogen	213	nog niet bekend
Totaal vermogen	**1.328**	**Nog niet bekend**

Resultaat 2023:

Bijdrage van de gemeente Utrecht x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Opgenomen bij de GU	234	234

Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

Bijdrage van de Gemeente Utrecht aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) is gebaseerd op de begroting 2023 VvE P+R De Uithof / P+R Utrecht Science Park.

Risico's

Zijn er risico's met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?	Nee
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?	Nee
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:	Ja

Ontwikkelingen

Er zijn geen specifieke ontwikkelingen voor 2023 te melden.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:	Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:	Nee

Grondbeleid

Belangrijkste uitgangspunten

De gemeente Utrecht heeft de verantwoordelijkheid voor de regie op gebiedsontwikkelingen in de stad. Voor veel lokale activiteiten is grond nodig. Plannen op het gebied van wonen, werkgelegenheid en recreatie hebben gevolgen voor het grondgebruik in de gemeente. Bij verandering van het grondgebruik moet het toegestane grondgebruik worden veranderd binnen de geldende regels en maatregelen van de gemeente.
Het grondbeleid is een middel om de doelstelling Gezond Stedelijk Leven voor iedereen en de bijbehorende ambities op het gebied van voldoende betaalbare woningen, circulair bouwen, mobiliteit, duurzaamheid en een groene openbare ruimte te kunnen realiseren. De gemeente zal hiervoor, indien nodig, een stevigere rol oppakken om deze maatschappelijke doelen te halen. De inzet van actief grondbeleid en de strategische inzet van grondposities wordt toegepast waar dit toegevoegde waarde heeft. Uiteraard alleen op het moment dat de risico's verbonden aan actief grondbeleid beheersbaar zijn. Deze beleidslijn staat ook in het Coalitieakkoord "Investeren in Utrecht".

Per gebied en locatie moet de rol van de gemeente worden gedefinieerd. De hogere dichtheden die we in de Merwedekanaalzone en de tweede fase van het Stationsgebied willen realiseren in samenhang met de hoge ambities als het gaat om gezonde verstedelijking op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit, vragen om een expliciete en regisserende rol. De uitgangspunten voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040– waarbij nadrukkelijk wordt gekozen om de groei van de stad te benutten om gezonde stedelijk leven voor iedereen te versterken met als eerste prioriteit verdichting - zijn hierbij richtinggevend.

Aan de basis van het Utrechts Grondbeleid ligt de Omgevingswet (OW) en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); deze zorgen ervoor dat de gemeente de door haar gewenste rol zo goed mogelijk kan vormgeven.

Beleidskaders

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Nota Grondbeleid 2017	8-2-2018	Het grondbeleid beschrijft de verschillende instrumenten van het grondbeleid en hoe deze worden ingezet

Het instrumentarium waarvan gebruik gemaakt kan worden bij het uitvoeren van het grondbeleid zijn, naast vrijwillige verwerving, onder meer voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal en erfpacht. Het beschikbare instrumentarium staan beschreven in de nota grondbeleid.

Ontwikkelingen en actualiteiten

Het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) met daarin onder andere de voortgang van de lopende grondexploitaties maakt onderdeel uit van de Voorjaarsnota. Onderdeel van deze rapportage is een vertrouwelijke bijlage met gedetailleerde informatie per grondexploitatieproject.
Bij de behandeling van de begroting wordt in de tweede bestuursrapportage op basis van actuele informatie gerapporteerd over (mogelijke) wijzigingen ten opzichte van het MPR voor de lopende grondexploitatieprojecten. Dit gebeurt aan de hand van de belangrijkste indicatoren, zoals de grondprijs, het aantal m2 kantoorruimte, de fasering van de woningmarkt (en eventuele noodzakelijk geachte herprogrammering), de rente en de mogelijke impact van andere ontwikkelingen/politieke keuzes. Naast de actuele informatie over de grondexploitatieprojecten, de tussentijdse

winstnemingen, het verloop van de Reserve grondexploitatie waaronder de omvang van de robuuste posten binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn en de stand van de voorziening ten behoeve van negatieve grondexploitaties wordt ook gerapporteerd over de investeringsimpuls RSU en de voortgang van de woningbouwproductie.

Grondbeleid

De inhoudelijke ontwikkelingen binnen Leidsche Rijn, Stationsgebied en bestaand stedelijk gebied worden in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed gedetailleerd toegelicht.

Gerealiseerde resultaten

De grondexploitatie Leidsche Rijn komt na de actualisatie uit op een positief saldo van 20,1 miljoen euro (NCW prijspeil 2024). Met het positieve saldo van laat de grondexploitatie Leidsche Rijn een verbetering zien van 2,4 miljoen euro. Na tussentijdse winstneming van 5,9 miljoen euro, verplicht voorgeschreven door het BBV, bedraagt het positieve saldo 14,2 miljoen euro. De tussentijdse genomen winst is toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.

Gedurende 2023 is de grondexploitatie Stationsgebied met 0,7 miljoen euro verbeterd (NCW prijspeil 2024) ten opzichte van 2022. Het saldo heeft niet geleid tot een tussentijdse winstneming vanuit de grondexploitatie Stationsgebied. Het saldo bedraagt 88,5 miljoen euro negatief.

Gedurende 2023 is het totale saldo van de binnenstedelijke grondexploitaties (exclusief Stationsgebied en Leidsche Rijn) met 9,5 miljoen euro (NCW prijspeil 2024) verslechterd ten opzichte van 2022. Vervolgens is dit saldo verlaagd met technisch noodzakelijke tussentijdse winstnemingen (ten gunste van de reserve grondexploitatie). Het saldo van de actieve grondexploitaties (exclusief Stationsgebied en Leidsche Rijn) bedraagt per 1 januari 2024 4,9 miljoen euro positief (NCW prijspeil 2024). Na winstneming van 0,7 miljoen euro uit enkele positieve projecten resteert een saldo van 4,2 miljoen euro positief (NCW prijspeil 2024).

Grondexploitatie	Saldo MPR 2023	Mutatie geopende grond-exploitaties	Mutatie afgesloten grond-exploitaties	Mutatie lopende grond-exploitaties	Winstneming over 2023	Saldo MPR 2024
Leidsche Rijn	+17,7 miljoen			+2,4 miljoen	5,9 miljoen	+14,2 miljoen
Stationsgebied	-89,2 miljoen			+0,7 miljoen		-88,5 miljoen
Binnenstedelijke grondexploitaties	+14,3 miljoen			- 9,5 miljoen	0,7 miljoen	+4,2 miljoen

Op eindwaarde zijn de te verwachten resultaten als volgt:

Projectsaldo op eindwaarde	2023	2024
Leidsche Rijn	41,9 miljoen euro	42,0 miljoen euro positief
Stationsgebied	91,8 miljoen euro	91,6 miljoen euro negatief
Binnenstedelijke grondexploitaties	17,1 miljoen euro	5,5 miljoen euro positief

Onderbouwing van de winstneming

Onderbouwing van de winstneming

De richtlijnen van het BBV schrijven voor dat winsten over grondexploitaties genomen moeten worden naar rato van de voortgang van de gebiedsontwikkeling. Om de mate van voortgang te berekenen wordt de POC-methode (percentage of completion) gebruikt.

$$POC = \frac{\text{gerealiseerde uitgaven}}{\text{begrote uitgaven}} \times \frac{\text{gerealiseerde opbrengsten}}{\text{begrote opbrengsten}}$$

De formule is als volgt:
In het geval dat 80% van de kosten in een gebiedsontwikkeling is gerealiseerd en 50% procent van de kavels is uitgegeven, dan is deze gebiedsontwikkeling volgens de POC-methode voor 40% compleet. Dit betekent dat 40% van de winstverwachting op de eindwaarde als tussentijdse winst genomen moet worden.

Er is volgens de POC-methode van het BBV in 2023 winst genomen op de volgende grondexploitatieprojecten.

	x € 1.000
Binnenstedelijk	0,700
Leidsche Rijn	5,900

Reserve Grondzaken in relatie tot de risico's
De reserve grondexploitaties is bestemd voor het opvangen van niet begrote financiële tegenvallers in grondexploitatieprojecten en voor het afdekken van financiële risico's bij het nemen van initiatieven in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Sinds 2021 is ook de tussentijdse winstneming over de robuuste posten uit de grondexploitatie Leidsche Rijn in deze reserve opgenomen. De geprognosticeerde resultaten op de binnenstedelijke grondexploitaties en tussentijdse winstnemingen op de grondexploitatie Leidsche Rijn worden als storting meegenomen in het meerjaren verloop van de reserve grondexploitaties en zijn onderdeel van het huidig saldo.

De reserve grondexploitaties heeft een negatief meerjarig beeld van 0,05 miljoen euro in jaarsnede 2028. Voor een verdere toelichting van het verloop van de reserve grondexploitaties: zie het MPR 2024.

x €1.000

	2024	2025	2026	2027	2028
Beginsaldo per 1 januari	174.225	146.773	158.997	164.322	168.918
Stortingen	11.937	15.368	8.470	7.740	10.137
Onttrekkingen	39.389	3.144	3.144	3.144	3.144
Saldo na stortingen en onttrekkingen	146.773	158.997	164.322	168.918	175.912
Reserveringen	140.451	140.451	142.651	146.401	150.151
Risicoreserveringen	25.811	25.811	25.811	25.811	25.811
Ruimte reserve grondexploitaties	**-19.489**	**-7.265**	**-4.139**	**-3.294**	**-50**

Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat onze verantwoording over de lokale heffingen in 2023. Bij lokale heffingen onderscheiden we belastingen en retributies. Het kwijtscheldingsbeleid is ook onderdeel van deze paragraaf.

Belangrijkste uitgangspunten

- De volgende rechtsbeginselen gelden als uitgangspunt voor de tariefstelling: Verbod van willekeur, Gelijkheidsbeginsel, Profijtbeginsel, Rechtszekerheidsbeginsel, Stelselmatigheid, Lasten die toegerekend worden aan de tariefstelling vallen uiteen in directe lasten uit de programma's en indirecte lasten uit het overzicht overhead.
- Voor een aantal tarieven gelden er wettelijke maxima. De gemeente mag de tarieven dan niet hoger vaststellen dan dit maximum. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij de tarieven voor rijbewijzen en reisdocumenten. Het rijk stelt hiervoor jaarlijks de maximale tarieven vast die een gemeente in rekening mag brengen. Voor Utrecht leiden deze tarieven tot opbrengsten die de kosten niet volledig dekken.
- Een maximale kostendekkendheid kan in een aantal gevallen tot een tarief leiden dat maatschappelijk niet gewenst is. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij de gehandicaptenparkeerkaart (bereikbaarheid) en de leges voor huwelijken. De tarieven zouden dan gelet op de aard van de dienstverlening voor de aanvrager van de dienstverlening te hoog worden.
- Utrecht opereert in een competitieve markt. Tarieven die de gemeente vraagt kunnen voor ondernemers reden zijn om niet voor Utrecht, maar voor een andere gemeente te kiezen. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij de havengelden. Meer kostendekkende tarieven kunnen er dan voor zorgen dat ondernemers voor havens in de omgeving kiezen.
- De tarieven worden jaarlijks met de inflatie verhoogd.
- Bij het Coalitieakkoord 2022-2026 is vastgelegd dat er na de verhoging van de onroerendezaakbelasting en parkeerbelasting in 2023 geen nieuwe belastingverhogingen meer zouden volgen met uitzondering van de jaarlijkse inflatiecorrectie van alle tarieven. Alleen in extreme situaties kan hierop afgeweken worden.
- We hanteren de meest ruime kwijtscheldingsnorm van 100%.

Beleidskaders

Beleidsdocument	Geldend	Toelichting
Nota Lokale Heffingen	2019 - heden	Actuele kaders voor het beleid.
Verordening Onroerendezaakbelasting	2023	Beleid en tarieven voor de onroerendezaakbelasting.
Verordening Rioolheffing	2023	Beleid en tarieven voor de rioolheffing.
Verordening Afvalstoffenheffing	2023	Beleid en tarieven voor de afvalstoffenheffing.
Verordening Hondenbelasting	2023	Beleid en tarieven voor de hondenbelasting.
Verordening Toeristenbelasting	2023	Beleid en tarieven voor de toeristenbelasting.
Verordening Parkeerbelastingen	2023	Beleid en tarieven voor de parkeerbelastingen.
Verordening Precariobelasting	2023	Beleid en tarieven voor de precariobelasting.
Verordening Leges	2023	Beleid en tarieven voor de leges.
Verordening Leges omgevingsvergunning	2023	Beleid en tarieven voor de leges omgevingsvergunning.
Verordening Brug-, schut- en havengelden	2023	Beleid en tarieven voor brug-, schut- en havengelden.

Verordening Begraafplaatsrechten	2023	Beleid en tarieven voor de begraafplaatsrechten.
Verordening Marktgelden	2023	Beleid en tarieven voor de marktgelden.
Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Woonboulevard	2021 - heden	Beleid en tarieven voor de bedrijveninvesteringszone.
Verordening kwijtschelding	2023	Kwijtscheldingsbeleid

Ontwikkelingen en actualiteiten

Vanuit het Coalitieakkoord 2022-2026 wordt in het kader van bestaanszekerheid onderzocht hoe de vermogensnorm kan worden opgehoogd, om zodoende meer ontheffingen op lokale belastingen te kunnen geven. De raad heeft begin december het besluit genomen om de vermogensgrens voor het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen te verhogen, zie Raadsbesluit Initiatiefvoorstel tot wijziging van 'Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen gemeente Utrecht'. De regering heeft dit besluit van de gemeenteraad vernietigd. Het besluit zou in strijd zijn met het recht en het algemeen belang. De gemeenteraad is het hier niet mee eens en gaat bij de Raad van State in hoger beroep tegen de vernietiging het raadsbesluit.

De tarieven 2023 zijn geïndexeerd met een inflatiepercentage van 3,5%.
Met uitzondering van het tarief van de rioolheffing, deze stijgt met 3,8% om kostendekkend te blijven. De kostenstijging van 2022 naar 2023 bedraagt inclusief de inflatiecorrectie 3,5%. Omdat we verwachten dat het aantal rioolheffing betalende eigenaren van 2022 naar 2023 met circa 3.000 stijgt nemen onze inkomsten toe en kunnen we volstaan met stijging van de rioolheffing van 3,8%.

De tarieven van de markten zijn in 2023 gestegen met het inflatiepercentage plus 2,5% extra in verband met het toewerken naar 100% kostendekkendheid in 2025. De extra verhoging is besproken en gecommuniceerd met vertegenwoordigers van de marktondernemers.

In het Coalitieakkoord 2022 is de opbrengst OZB en toeristenbelasting met meer dan de inflatie verhoogd. De OZB stijgt met 18% en de toeristenbelasting stijgt met 16,7%. De stijging conform het Coalitieakkoord is verwerkt bij de berekening van de tarieven 2023. Bij de berekening van OZB is ook het inflatiepercentage meegenomen. In 2023 is het tarief voor de toeristenbelasting 7% van de overnachtingsprijs.

Tot en met 2023 hebben we voor de afvalstoffenheffing twee tariefklassen gehanteerd. Vanaf 2024 gaan wij voor de afvalstoffenheffing over naar vier tariefklassen voor huishouden: één persoon, twee personen, drie personen en vier of meer personen. Raadsbesluit Verordening Afvalstoffenheffing 2024.

Op termijn zal ook in de hele stad het gebruiken van de openbare ruimte door auto’s belast worden met een parkeerbelasting. De opbrengsten van deze parkeerbelasting investeren we in de kwaliteit van de stad, in alternatieve vormen van vervoer en voorzieningen in de wijken via het investeringspakket ‘Groei in Balans’.

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
De kwaliteit van de publieksdienstverlening vanuit de BghU is verslechterd, waardoor niet meer aan de gestelde kwaliteitsnormen wordt voldaan. De achterstanden binnen de BghU zijn voornamelijk ontstaan als gevolg van de ICT-transitie en de toename van het aantal bezwaarschriften met betrekking tot de WOZ-waardering. De BghU werkt aan het structureel verbeteren van de

dienstverlening en de bedrijfsvoering. Hiervoor hebben ze externe expertise ingeschakeld om dit proces te begeleiden en te organiseren.In de raadsbrief van oktober 2023 “uitvoering BghU en verbeterplannen” is de raad op de hoogte gebracht over de hiervoor genoemde ontwikkelingen.
De bijdrage aan de BghU in 2023 was 7,869 miljoen euro. Het eerste kwartaal 2024 vindt er nog een nacalculatie plaats vanuit de BghU op de deelnemersbijdrage.

Belastingen

In de onderstaande tabel zijn de opbrengsten van de belastingen opgenomen.

Tabel: Tarievenoverzicht en opbrengsten 2023

x € 1.000

	Tarief 2023	Nominale begroting	Actuele begroting	Opbrengst Realisatie
Onroerendezaakbelastingen		160.290	160.388	170.196
Eigenaren woningen	0,0790%			
Eigenaren niet-woningen	0,4270%			
Gebruikers niet-woningen	0,3449%			
Rioolheffing (*)				
Aansluitrecht	237,00	46.309	46.309	46.566
Afvoerrecht				
0 – 50.000 m3	1,81			
50.001 – 100.000 m3	1,73			
100.001 – 150.000 m3	1,61			
> 150.000 m3	1,45			
Afvalstoffenheffing (*)		51.321	51.321	49.586
Eenpersoonshuishouden	314,50			
Meerpersoonshuishouden	366,25			
Hondenbelasting (*)	89,04	834	834	819
Precariobelasting				
Terrassen, uitstallingen etc.	diverse	689	689	820
Inname openbare grond	diverse	437	437	606
Toeristenbelasting	7%	4.214	4.214	7.025
Parkeerbelastingen (**)	diverse	43.834	48.172	48.023
Totaal		**307.928**	**312.364**	**323.641**

(*) opbrengst ná kwijtschelding
(**) het betreft de inkomsten exclusief garage parkeren

Toelichting op de tarieven en opbrengsten

Onroerende zaakbelastingen
Alle eigenaren van woningen en alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen betalen onroerendezaakbelasting. De grondslag van de belasting is de waarde van een woning of niet-woning. Deze waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De aanslagen 2023 zijn naar de waardepeildatum 1 januari 2022 vastgesteld

De opbrengsten OZB zijn 9,8 miljoen euro hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak is toe te schrijven aan niet woningen, voordeel van 10,5 miljoen euro ten op zichten van de begroting. Van deze hogere opbrengst niet woningen is 3,6 miljoen euro afkomstig van voordelen uit voorgaande jaren. Dit heeft te maken met meevallers op de ingeschatte bezwaarrisico's per ultimo 2022.

De hogere opbrengsten niet woningen zijn voornamelijk gerelateerd aan een hogere dan verwachte waardeontwikkeling. Bij het opstellen van de begroting voor 2023 werd uitgegaan van een waardeontwikkeling van 1,3% voor niet woningen. Eind 2023 is de verwachting dat de waardeontwikkeling op 3,7% zal uitkomen (bron: BghU). Ook is de areaalontwikkeling hoger dan begroot doordat meer niet-woningen in aanbouw zijn genomen en voltooid.

BghU heeft de benodigde inspanningen verricht om achterstanden uit voorgaande jaren in te halen. Bij de jaarrekening 2022 stond nog een bedrag van 1,1 miljoen euro als nog op te leggen aanslagen van 2021 en ouder open. Hiervan is in 2023 alles opgelegd door de BghU. De nog op te leggen aanslagen van 2022 bedroegen bij de jaarrekening 2022 10,8 miljoen euro (8% van het totaal). In 2023 is hiervan pas € 11.192 opgelegd. Van het jaar 2023 moet nog een bedrag van 29,3 miljoen euro (17% van het totaal) aan aanslagen door de BghU worden opgelegd.

Rioolheffing
Kostendekkendheid (100%)

Voor de berekening en toelichting op de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing verwijzen we u naar de Bijlage kostendekkendheid Tarieven en Leges.

Afvalstoffenheffing
Kostendekkendheid (100%)

Voor de berekening en toelichting op de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing verwijzen we u naar de Bijlage kostendekkendheid Tarieven en Leges.

Hondenbelasting
De houder van een hond betaalt hondenbelasting. Het houden van blindengeleidehonden en andere honden met een specifieke functie is vrijgesteld van de belasting. De belasting geldt per hond.

De opbrengst hondenbelasting is 0,015 miljoen euro lager dan begroot. In 2023 is er meer kwijtschelding verleend dan begroot, waardoor de opbrengst lager is dan begroot.

Toeristenbelasting
Personen van buiten de stad, die in Utrecht overnachten in een hotel, B&B of een andere betaalde gelegenheid, betalen toeristenbelasting. De belasting is een vast percentage van de overnachtingsprijs en wordt door de logies biedende ondernemer ingehouden en aan de gemeente afgedragen.

Voor het belastingjaar 2023 is 7,025 miljoen euro aan toeristenbelasting opgenomen als realisatie. Dit is 2,812 miljoen euro hoger dan begroot. In 2023 zijn er 25% meer overnachtingen geweest t.o.v. 2022. De toeristenbelasting is in 2023 verhoogd van 6% naar 7% en is, mede door de inflatie, de kamerprijs toegenomen. Ook zien we een groei in het aantal buitenlandse gasten.

Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Het gaat bijvoorbeeld om uithangborden en terrassen. De opbrengst precariobelasting 2023 is 0,820 miljoen euro. Dat is 0,131 miljoen euro hoger dan begroot. Dit komt door een groter areaal dan begroot.

Parkeerbelastingen
In 2023 hebben we minder inkomsten gerealiseerd dan begroot. Bij de tweede bestuursrapportage zijn de parkeerinkomsten incidenteel opgehoogd, deze prognose was te positief ingeschat. Daarnaast, zijn de inkomsten lager als gevolg van gratis parkeren tijdens de kerstdagen.

Bedrijveninvesteringszone
Utrecht kent één Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Deze BIZ is gevestigd op de Woonboulevard. De aldaar gevestigde ondernemers betalen een belasting, waarvan de opbrengst door de gemeente weer wordt doorgestort aan een door deze ondernemers opgerichte vereniging die daarmee investeringen doet in het openbare gebied. In 2023 is een opbrengst gerealiseerd van 0,155 miljoen euro.

Kwijtschelding
Kwijtschelding kan worden verleend voor aanslagen ten name van natuurlijke personen voor belastingaanslagen in de privésfeer. Kwijtschelding kan alleen worden verleend voor de onderstaande belastingen:

- Onroerende-zaakbelasting
- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing, als bedoeld in art. 3, eerste lid, onderdeel a, van de verordening rioolheffing
- Hondenbelasting, voor ten hoogste twee honden per houder

De normen voor kwijtschelding worden landelijk vastgesteld. Gemeenten mogen zelf kiezen of ze de bijstandsnorm op 90% of 100% stellen. De gemeente Utrecht kiest voor 100%, waarmee de meest ruime kwijtscheldingsnorm wordt gehanteerd.

Tabel: Bedrag kwijtscheldingen x € 1.000

	Begroot	Realisatie
OZB	0	8
Rioolheffing	15	17
Afvalstoffenheffing één persoon	2.507	2.980
Afvalstoffenheffing meer personen	2.114	2.438
Hondenbelasting	51	73
Totaal	**4.687**	**5.516**

Toelichting
Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing:
Door de verhoging van de vermogensnorm is sprake van een toename van de kosten kwijtscheldingen.

Oninbaar
Van oninbaarheid is sprake als een belastingschuldige wel moet betalen, maar invordering op de gebruikelijke wijze in de praktijk niet (meer) mogelijk is. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als de belastingschuldige failliet is gegaan of de belastingschuldige vertrokken is zonder dat de nieuwe verblijfplaats bij de invorderingsambtenaar bekend is. In onderstaand schema zijn de gerealiseerde bedragen aan oninbare belastingen weergegeven per belastingjaar (kolom realisatie). Ook is de prognose opgenomen van de verwachte nog oninbaar te verklaren bedragen per belastingjaar (kolom prognose). De prognose is gebaseerd op de beste inschattingen naar de actuele stand van zaken. Afhankelijk van hoe het invorderingsproces verder zal verlopen, zal blijken welk deel van de nog te ontvangen belastingschuld daadwerkelijk oninbaar wordt verklaard. Dat komt tot uitdrukking in de cijfers realisatie in de volgende belastingjaren. In 2023 is in totaal 195.292 oninbaar verklaard en in 2022 was dit 236.557.

x €1

	Heffingsjaar	Begroot	Realisatie	Prognose
OZB eigendom woningen	2023	65.000	2.081	26.817
	2022		861	25.735
	2021		2.139	13.534
	Ouder		6.951	24.093
Totaal		**65.000**	**12.032**	**90.179**
OZB eigendom niet-woningen	2023	80.000	172	137.662
	2022		16	108.291
	2021		29	93.252
	Ouder		5.418	8.848
Totaal		**80.000**	**5.635**	**348.053**
OZB gebruik niet-woningen	2023	285.000	1.893	181.243
	2022		2.248	119.097
	2021		7.551	78.811
	Ouder		14.553	97.915
Totaal		**285.000**	**26.245**	**477.066**
Rioolheffing aansluitrecht	2023	46.000	937	12.086
	2022		813	11.632
	2021		1.953	6.766
	Ouder		5.200	15.167
Totaal		**46.000**	**8.903**	**45.651**
Rioolheffing grootverbruik	2023	0	168	12.615
	2022		1	9.277
	2021		575	5.460
	Ouder		1.677	20.140
Totaal		**0**	**2.421**	**47.492**
Afvalstoffenheffing	2023	120.000	15.723	112.530
	2022		23.806	71.381
	2021		22.174	34.273
	Ouder		19.543	43.167
Totaal		**120.000**	**81.246**	**261.351**
Hondenbelasting	2023	4.000	114	1.762
	2022		-104	1.606
	2021		-59	980
	Overig		913	1.661
Totaal		**4.000**	**864**	**6.009**
Toeristenbelasting	2023	20.000	-	2.732
	2022		-	1.648
	2021		193	645
	Overig		5.158	5.711
Totaal		**20.000**	**5.351**	**10.736**
Precariobelasting	2023	20.000	-	6.644
	2022		455	5.853
	2021		150	4.612
	Overig		12.001	13.163
Totaal		**20.000**	**12.606**	**30.272**
Parkeerbelastingen	2023	150.000	3.421	224.667
	2022		10.847	157.910
	2021		12.905	78.634
	Overig		12.816	89.944
Totaal		**150.000**	**39.989**	**551.155**
Resultaat		**790.000**	**195.292**	**1.867.964**

Retributies

In de Nota lokale heffingen is opgenomen dat een maximale kostendekkendheid per verordening het uitgangspunt is. Wettelijke maxima, maatschappelijke overwegingen of marktoverwegingen kunnen ervoor zorgen dat maximale kostendekkendheid niet mogelijk of wenselijk is.

In de tabel zijn de kosten en opbrengsten weergegeven. Ook is de kostendekkendheid weergegeven. Voor de toepassing van artikel 229 Gemeentewet is alleen de kostendekkendheid op begrotingsbasis van belang.

Beleidstarieven

x €1.000

	Begroting actueel			Realisatie		
	Baten	Lasten	Kosten dekkendheid	Baten	Lasten	Kosten dekkendheid
Bewoners en bestuur						
Huwelijk en partnerschap	554	763	73%	639	867	74%
Uittreksels/afschriften	584	586	100%	825	825	100%
Reisdocumenten	1.286	1.299	99%	2.395	2.384	100%
Rijbewijzen	1.136	1.151	99%	1.110	1.124	99%
Bereikbaarheid						
Leges	179	624	29%	268	1.034	26%
Beheer openbare ruimte						
Vergunningen openbare ruimte	2.427	2.427	100%	1.878	2.085	90%
Evenementen	601	1.136	53%	601	738	82%
Openbare orde en veiligheid						
Vergunning voetbalwedstrijden	7	11	65%	12	20	62%
Horeca	636	1.050	61%	690	1.242	56%
Gokken	21	21	100%	15	4	423%
Sekswerk	13	13	100%	5	1	462%
Exploitatievergunning	10	132	8%	4	65	6%
Wonen en monumenten						
Woonruimtezaken	471	550	86%	493	468	105%
Totaal legesverordening	**7.925**	**9.763**	**81%**	**8.935**	**10.857**	**82%**
Wonen en monumenten						
Leges omgevingsvergunning	17.061	17.068	100%	20.728	17.716	117%
Beheer openbare ruimte						
Begraafplaatsrechten	1.243	1.302	96%	1.470	1.477	100%
Brug- schut- en havengelden	1.150	1.744	66%	1.193	1.917	62%
Marktgelden	698	838	83%	679	1.099	62%
Totaal	**28.077**	**30.715**	**91%**	**33.005**	**33.066**	**100%**

De totale kostendekkendheid is ten opzichte van de begroting gestegen van 91% naar 100%.

Voor de berekeningen en toelichting op de kostendekkendheid van de tarieven verwijzen we u naar de Bijlage kostendekkendheid Tarieven en Leges.

Wet Open overheid

Belangrijkste uitgangspunten

Inleiding

Open en transparant bestuur is een belangrijk principe voor het functioneren van de overheid. De ambitie is om stapsgewijs meer informatie actief openbaar te maken. Deze paragraaf bevat onze beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Wet Open overheid (Woo).

Belangrijkste uitgangspunten

- Meer informatie actief openbaar maken
- Sneller beslissen op Woo-verzoeken
- Structurele capaciteit informatiebeheer en Woo-team vergroten
- Bewustzijn van belang van openbaarheid in de organisatie vergroten

Meer informatie actief openbaar maken

De gemeente Utrecht maakt sinds 2015 uit eigen beweging al veel informatie actief openbaar naar aanleiding van een toezegging aan de raad. Daarmee loopt de gemeente vooruit op de verplichte actieve openbaarmaking van de Woo die per categorie de komende jaren in werking gaat treden. Van de 11 categorieën is dat nu al bij 8 categorieën het geval. De opgave van de gemeente zit in hoofdzaak in de 3 resterende categorieën: convenanten, schriftelijke afhandeling van klachten en beschikkingen. In 2023 zijn voorbereidingen getroffen voor het inrichten van Open Utrechts Documenten Platform waar onze bewoners, bedrijven en professionals snel en laagdrempelig documenten van de gemeente Utrecht kunnen terugvinden. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt om inzicht te krijgen in de bewaarlocatie, de kwaliteit van het bewaarsysteem en het globaal aantal documenten. Tevens is gewerkt aan een metadata standaard die gebruikt kan worden bij het publiceren van actief openbaar te maken documenten.

Soorten Woo-verzoeken

In 2023 ontving de gemeente 1.041 Woo-verzoeken (in 2022 was dat nog 1.012). De Woo-verzoeken bestaan grofweg uit vier soorten:

1. Eenvoudige verzoeken, voornamelijk documenten uit het bouwarchief, die binnen vier weken kunnen worden afgehandeld.
2. Omvangrijke en complexe verzoeken, die binnen zes weken kunnen worden afgehandeld.
3. Zeer omvangrijke en complexe verzoeken, zodat er meer tijd nodig is dan zes weken en deelbesluiten moeten worden genomen.
4. Verzoeken om alleen aan verzoeker (dus niet openbaar voor eenieder) een kopie van een eigen dossier te verstrekken.

Het grootste deel van de Woo-verzoeken ziet op informatie van het bouwarchief en valt onder de eenvoudige verzoeken (punt 1). Het aandeel eenvoudige verzoeken daalt jaarlijks trendmatig. Het aandeel (zeer) omvangrijke en complexe verzoeken (punt 2 en 3) groeit structureel door. Van de 1041 ontvangen verzoeken waren er in 2023 417 omvangrijk en complex. Onder de Woo is een nieuw soort verzoek geïntroduceerd: het eigen dossier dat alleen verzoeker krijgt en niet voor eenieder openbaar wordt gemaakt met een besluit. Het aandeel verzoeken tot verstrekking van het eigen dossier is verdubbeld ten opzichte van 2022 en verklaart de lichte groei in het aantal verzoeken.

Jaar	Eenvoudig	Omvangrijk	Eigen dossier	Totaal
2020	748	246	0	994
2021	704	282	0	986

2022	682	314	16	1012
2023	585	417	39	1041

Er is een onderzoek gedaan om verbeteringen in het werkproces van de behandeling van Woo-verzoeken in beeld te brengen. Daarmee gaan we in 2024 verder. Daarnaast wordt ingezet op nieuwe software. De anonimiseringssoftware is vervangen door een nieuwe versie waarmee het eenvoudiger is om sets samen te stellen voor zienswijzen en interne controles. Met een pilot wordt onderzocht of nieuwe zoeksoftware kan worden ingezet om databases van bepaalde medewerkers te doorzoeken.

Halen van beslistermijn

Deze eenvoudige Woo-verzoeken handelen we binnen een halve week af (0.44). De registratie van de beslistermijn van omvangrijke en complexe Woo-verzoeken is onvoldoende exact vastgelegd. Termijnfactoren zoals een zienswijzeprocedure waardoor de beslistermijn voor 2 weken wordt geschorst (de schorsingstermijn moet in mindering worden gebracht) en afgesproken beslistermijnen buiten de zes weken termijn zijn niet vastgelegd. De algemene gemiddelde beslistermijn maakt geen onderscheid in de soorten verzoeken, is niet gecorrigeerd op de schorsingstermijn (in ongeveer 40% van de zaken is de geregistreerde termijn daardoor te hoog) en afgesproken termijnen worden niet meegeteld, omdat die niet zijn geregistreerd. Het aandeel eenvoudige verzoeken van bijna 60% drukt het algemene gemiddelde naar beneden. De registratie is louter gebaseerd op het verschil tussen ontvangst en besluit. In 170 van de 1041 gevallen was in 2023 meer dan zes weken nodig om te besluiten.

Jaar	Gemiddelde beslistermijn
2018	4,97
2019	5,20
2020	5,00
2023	4,19

Structurele capaciteit informatiebeheer en Woo-team vergroten

De gedachte bij het digitale stadskantoor was dat de ambtenaar 2.0 alle archieftaken zelf zou vervullen. Daardoor is bij de reorganisatie uit 2013 de archiefafdeling grotendeels opgeheven. Uit onderzoeken naar de kwaliteit van de archieven blijkt echter dat de kwaliteit van de archieven niet op orde is en er behoefte is aan archiefmedewerkers op de werkvloer. In 2023 is begonnen met het werven van extra archiefmedewerkers om structureel bij organisatieonderdelen aan de slag te gaan met archieftaken. De archieftaak binnen de gemeente is op dit moment nog teveel een rol, die medewerkers deeltijd invullen. Een kwaliteitsverbetering is nodig en betekent dat de rol moet worden omgezet naar een geborgde functie. Er zijn op basis van zwaarte en taak functieprofielen opgesteld. De capaciteit van de Woo-taken is tijdelijk uitgebreid met externe inhuur.

Bewustzijn van belang van openbaarheid in de organisatie vergroten

Over de uitvoering van de Woo en activiteiten van het programma informatie op orde wordt periodiek gecommuniceerd om het bewustzijn binnen de ambtelijke organisatie te vergroten. Daarbij gaat het ook om de implementatie van het nieuwe e-mailbeleid, feedback op constateringen in Woo-dossiers en het informeren van medewerkers over hoe het Woo-proces werkt en welke rechten ze daarbij hebben.

In 2023 is begonnen met het opstellen van Woo-beleid. Met het Woo-beleid geven we aan hoe we omgaan met openbaarheid en daarmee samenhangende belangen zoals de privacy. Tevens geven we aan hoe we van plan zijn om stapsgewijs invulling te geven aan de actieve openbaarmaking van

de Woo en onze ambitie (meer dan de wettelijk voorgeschreven documenten). Het Woo-beleid wordt dit voorjaar vastgesteld.

Ontwikkelingen en actualiteiten

Wetgever kondigt aan dat Woo moet worden aangepast

Staatssecretaris van Huffelen van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft in Invoeringstoets Woo van november 2023 aangekondigd dat de wetgever in 2024 met voorstellen komt om de Woo aan te passen.
De staatssecretaris heeft vastgesteld dat overheden niet goed zijn toegerust om de huidige wet uit te voeren. De informatiehuishouding is niet op orde. Mede daardoor worden termijnen vaak niet gehaald. Daarnaast vergen de verzoeken veel tijd en personele capaciteit, die vanwege de situatie op de arbeidsmarkt moeilijk is op te lossen. Misbruik van recht is onderdeel van de dagelijkse praktijk, maar door de juridische eisen moeilijk aan te tonen. De wet is complex en leidt daardoor tot extra juridische procedures over uitleg en termijnoverschrijdingen.

De staatssecretaris komt in 2024 met een voorstel. Daarbij wordt gedacht aan het beperken van het aantal documenten per verzoek (bijvoorbeeld 50) en niet meer verstrekken van bepaalde ambtelijke documenten, tenzij de verzoeker een belang aantoont.

Programma informatie op orde aangemerkt als risicovol project

De uitvoering van de Woo en de aanpak van de archiefhuishouding heeft een grote impact op de gehele organisatie en vrijwel alle werkprocessen. Om de opgave te realiseren en intern de hoogste prioriteit te geen is het Programma informatie op orde aangemeld als risicovol project. In de paragraaf Bedrijfsvoering voor onderdeel 'Informatiebeheer op orde en WOO' kunt u hier meer over lezen.

Deel 2 Jaarrekening

Jaarrekening

Baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Nominale begroting 2023

x € 1.000

Programma	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Bewoners en Bestuur	5.868	49.676	-43.809	43.809	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen & erfgoed	125.660	142.601	-16.942	5.126	-11.815	9.719	21.534	0
Duurzaamheid	1.363	19.865	-18.503	17.934	-569	141	710	0
Bereikbaarheid	64.595	72.068	-7.473	6.433	-1.039	20.009	21.049	0
Openbare ruimte en groen	121.721	191.417	-69.697	69.694	-3	0	3	0
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	15	20.304	-20.290	20.290	0	0	0	0
Werk en Inkomen	152.421	249.059	-96.639	96.639	0	0	0	0
Onderwijs	19.219	116.355	-97.136	94.626	-2.510	0	2.510	0
Ondersteuning op maat	6.268	342.631	-336.363	336.363	0	0	0	0
Volksgezondheid	2.247	31.200	-28.953	28.836	-117	0	117	0
Veiligheid	622	62.724	-62.102	62.102	0	0	0	0
Cultuur	0	59.335	-59.335	59.306	-29	103	132	0
Samenleven en Sport	18.118	93.958	-75.840	73.414	-2.427	0	2.427	0
Utrechts Vastgoed	28.020	29.233	-1.213	6.364	5.151	7.183	2.031	0
Algemene middelen	1.143.938	38.323	1.105.615	-1.120.407	-14.792	39.846	54.638	0
Overhead	4.573	203.914	-199.341	199.222	-119	0	119	0
Vennootschapsbelasting	0	250	-250	250	0	0	0	0
Totaal	**1.694.645**	**1.722.913**	**-28.268**	**0**	**-28.268**	**77.002**	**105.270**	**0**

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Actuele begroting 2023

x € 1.000

Programma	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Bewoners en Bestuur	6.249	55.430	-49.181	48.203	-978	0	978	0
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen & erfgoed	103.616	111.541	-7.925	1.620	-6.305	19.440	25.745	0
Duurzaamheid	12.219	31.656	-19.437	22.891	3.454	4.111	657	0
Bereikbaarheid	75.147	68.918	6.229	9.336	15.565	26.230	10.665	0
Openbare ruimte en groen	125.073	205.913	-80.840	74.516	-6.324	0	6.324	0
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	312	21.158	-20.845	22.035	1.190	1.400	210	0
Werk en Inkomen	156.465	274.555	-118.090	97.512	-20.578	3.303	23.881	0
Onderwijs	25.243	131.926	-106.683	103.955	-2.728	754	3.482	0
Ondersteuning op maat	67.333	432.030	-364.697	356.865	-7.832	0	7.832	0
Volksgezondheid	5.016	35.346	-30.330	30.043	-286	0	286	0
Veiligheid	5.853	69.591	-63.738	63.738	0	0	0	0
Cultuur	781	62.873	-62.093	62.347	254	1.253	999	0
Samenleven en Sport	23.460	101.719	-78.258	80.300	2.041	4.623	2.582	0
Utrechts Vastgoed	25.725	36.300	-10.575	13.424	2.849	7.941	5.092	0
Algemene middelen	1.183.590	16.625	1.166.965	-1.210.562	-43.598	79.765	123.363	0
Overhead	4.350	231.192	-226.842	223.526	-3.316	0	3.316	0
Vennootschapsbelasting	0	250	-250	250	0	0	0	0
Totaal	**1.820.433**	**1.887.023**	**-66.590**	**0**	**-66.590**	**148.821**	**215.411**	**0**

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Realisatie 2023

x € 1.000

Programma	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Bewoners en Bestuur	8.446	56.935	-48.489	48.203	-286	0	978	692
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen & erfgoed	119.543	111.353	8.190	1.620	9.810	27.095	32.411	15.126
Duurzaamheid	9.255	29.084	-19.830	22.891	3.061	4.111	657	-393
Bereikbaarheid	75.669	63.857	11.812	9.336	21.148	28.288	7.727	587
Openbare ruimte en groen	125.317	210.069	-84.752	74.516	-10.236	2.348	8.497	-4.087
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	454	21.664	-21.210	22.035	826	1.400	210	-364
Werk en Inkomen	160.572	297.355	-136.782	97.512	-39.270	4.829	23.881	-20.218
Onderwijs	23.910	121.195	-97.285	103.955	6.671	1.110	3.481	9.042
Ondersteuning op maat	63.606	414.400	-350.794	356.865	6.071	0	7.832	13.903
Volksgezondheid	5.451	35.501	-30.049	30.043	-6	0	298	292
Veiligheid	5.702	68.609	-62.907	63.738	831	0	0	831
Cultuur	635	61.641	-61.006	62.347	1.341	1.486	1.010	865
Samenleven en Sport	23.696	98.204	-74.508	80.300	5.791	6.380	2.547	1.958
Utrechts Vastgoed	28.981	36.205	-7.224	13.424	6.200	9.372	4.426	1.254
Algemene middelen	1.158.560	17.326	1.141.234	-1.210.562	-69.328	82.295	123.363	-28.260
Overhead	6.357	244.057	-237.700	223.526	-14.174	2.219	7.793	-8.599
Vennootschapsbelasting	0	298	-298	250	-48	0	0	-48
Totaal	**1.816.155**	**1.887.752**	**-71.597**	**0**	**-71.597**	**170.933**	**225.111**	**-17.419**

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.

Toelichting baten en lasten

Resultaat

Het voorlopige resultaat laat een tekort zien van 17 miljoen euro inclusief reserve mutaties.

Het negatieve resultaat is ontstaan doordat een verschil is geconstateerd tussen de begrote raming van de inkomsten uit het gemeentefonds en de daadwerkelijk (te verwachten) inkomsten, dit is toegelicht in de raadsbrief Groter tekort op inkomsten vanuit het Rijk. Het tekort op de inkomsten uit de uitkering van het gemeentefonds hierdoor is 42 miljoen euro. Zonder dit tekort is er sprake van een positief saldo van 25 miljoen euro. Deze bestaat uit de onderstaande majeure afwijkingen:
Positief effect:

- Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en erfgoed: 15 miljoen euro door lagere kosten programmering MPR en extra inkomsten vanuit erfpacht
- Onderwijs: 10 miljoen euro door lagere lasten huisvestingsprogramma onderwijs en inzet subsidie voor voldoende goede onderwijsprofessionals
- Ondersteuning op maat: 17 miljoen euro door incidenteel voordeel beschermd wonen en leerlingenvervoer, niet ingezette prijscompensatie en inzet SPUK Oekraïne.
- Algemene middelen: 11 miljoen o.a. vanwege negatieve rente op aan swaps gekoppelde geldleningen

Negatief effect:

- Werk en Inkomen: 20 miljoen euro door de uitbetaling van de energietoeslag (compensatie staat bij het gemeentefonds) en hogere uitgaven participatiewet
- Overhead 9 miljoen euro voor organisatieontwikkeling en extra inzet juridische dossiers

Nieuw is dat dit jaar in het resultaat een aantal reserve mutaties van systeemreserves zijn meegenomen (conform besluitvorming bij Tweede bestuursrapportage 2023). Deze wijziging resulteert in een lager resultaat van 3 miljoen euro.

Bewoners en bestuur

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

Toelichting baten en lasten	I / S	Verschil actueel / realisatie
Baten		
Burgerzaken: meeropbrengst leges t.o.v. begroting (meer aantallen dan begroot in de legesproducten: onder andere meer reisdocumenten, naturalisaties en huwelijken)	S	1.739
Overige baten		458
Totaal baten		**2.197**
Lasten		
Validatie door een actuaris liet zien dat de voorziening voor wethouderspensioenen te hoog was opgenomen, waardoor er 0,645 miljoen euro onttrokken moest worden. Oorzaken zijn wijzigingen in het deelnemersbestand en de hogere rentestand.	I	330
Ongeplande Tweede Kamer verkiezing (dekking uit egalisatiereserve)	I	-928

Meerkosten rijksafdracht leges en personele inzet vanwege hogere aantallen dan begroot (o.a. reisdocumenten, naturalisaties en huwelijken)	S	-1.909
Overige lasten		1.002
Totaal lasten		**-1.505**
Totaal saldo baten en lasten		**692**

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I / S	Verschil actueel / realisatie
Baten		
Hogere baten door de actualisatie van de geprognosticeerde eindresultaten van de grondexploitaties. Conform besluit bij de tweede bestuursrapportage 2021 is dit resultaat toegevoegd aan de reserve grondexploitaties.	I	6.841
Lagere baten in de grondexploitatie Leidsche Rijn (-8,333 miljoen euro) en de grondexploitatie Stationsgebied (-0,172 miljoen euro), hogere baten in de binnenstedelijke grondexploitaties (1,174 miljoen euro).		-7.331
Meer verhaalde plankosten op ontwikkelende (particuliere) partijen in de stad.	I	1.552
Hogere ontvangen bijdragen voor de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.	I	819
Hogere rijkssubsidies SISA ontvangen dan begroot	I	1.752
Hogere ontvangen meerwaardeafdracht dan begroot.	I	3.773
Hogere conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht dan begroot.	I	4.179
Incidentele opbrengst op verkoop overtollig gemeentelijk bezit dat niet past in een beleidsdoel	I	3.278
Zowel de baten als lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 1,034 miljoen euro hoger.	I	1.034
Overige baten	S	30
Totaal baten		**15.927**
Lasten		
Hogere lasten door de actualisatie van de geprognosticeerde eindresultaten van de grondexploitaties. Conform besluit bij de tweede bestuursrapportage 2021 is dit resultaat onttrokken uit de reserve grondexploitaties.	I	-5.515
Lagere lasten in de grondexploitatie Leidsche Rijn (8,851 miljoen euro) en in de grondexploitatie Stationsgebied (0,175 miljoen euro).en hogere lasten in de binnenstedelijke grondexploitaties (-2,189 miljoen euro).	I	6.837
Hogere plankosten op intentie- en anterieure overeenkomsten met ontwikkelende partijen in de stad en hogere lasten in verband met het aanjagen van de productie van woningbouw.	I	-1.454
Lagere lasten aan projecten van de Investeringsimpuls RSU.	I	3.912
Hogere lasten dan begroot voor de kosten die gedekt worden uit de ontvangen rijkssubsidies SISA.	I	-1.752
Hogere lasten voor de conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht	I	-1.025

Zowel de baten als lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 1,034 miljoen euro hoger.	I	-1.034
Overige lasten		219
Totaal lasten		**188**
Totaal saldo baten en lasten		**16.115**

Duurzaamheid

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

Toelichting baten lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Baten		
Afwijkingen op de bestedingen Energiearmoede waarvan de activiteiten doorlopen in 2024.	I	-3.001
Afwijkingen op de bestedingen van rijks- en Europese subsidies in het kader van de Energietransitie, Gezonde Leefomgeving en Bodem en Ondergrond.	I	170
Voor verschillende projecten van Bodem is de uitvoering doorgeschoven naar 2024.	I	-133
Totaal baten		**-2.964**
Lasten		
Afwijkingen op de bestedingen Energiearmoede, door beperkte middelen en de uitvoeringskosten Klimaatakkoord.	I	2.734
Afwijkingen op de bestedingen van rijks- en Europese subsidies in het kader van de Energietransitie, Gezonde Leefomgeving en Bodem en Ondergrond.	I	-281
Afwijkingen op de bestedingen van verschillende Grifpark projecten en nazorg van de Nedereindseplas door een lagere last op de projecten dan verwacht.	I	119
Totaal lasten		**2.572**
Totaal saldo baten en lasten		**-393**

Bereikbaarheid

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I / S	Verschil actueel / realisatie
Baten		
Per saldo lagere subsidiebaten onder ander door verschuiving van de uitvoering naar het volgende jaar (daarmee deels ook lagere lasten)	I	-1.651
Per saldo lagere parkeerbaten ten opzichte van de bijgestelde tweede bestuursrapportage (baten voor kort parkeren zijn lager, baten voor fietsparkeren en openbare & P&R garages zijn hoger).	I	217
Niet begrote bijdragen derden, hier staan ook lasten tegenover	I	718

Extra inkomsten laadinfraconcessie en extra bijdragen Rijk voor Regionale aanpak Laadinfra en uitvoering klimaatakkoord.	I	1.238
Totaal baten		**522**
Lasten		
Lagere lasten door onder andere door gewijzigde uitvoeringsplanning projecten waarvan uitvoering doorschuift (daar tegenover staan ook lagere subsidiebaten). Deel van de projecten zijn ook in gezamenlijkheid met andere partijen.	I	3.876
De in 2023 toegekende en niet begrote nacalculatie en voor loon- en prijscompensatie. Het niet bestede deel voegen we toe aan het 'investeringsbudget bereikbaarheid' zodat het beschikbaar blijft voor prijsstijgingen op langlopende projecten en toekomstige investeringen.	I	1.449
Hogere lasten maatregelen luchtkwaliteit (schoon vervoer). Zie ook hogere subsidie	I	-1.148
Niet begrote interne verrekening	I	1.555
Per saldo hogere lasten parkeren	I	-503
Overige lasten		-168
Totaal lasten		**5.061**
Totaal saldo baten en lasten		**5.583**

Openbare Ruimte en Groen

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I / S	Verschil actueel / realisatie
Baten		
Hogere baten voor werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur door een groter aantal aanvragen.	I	1.315
Lagere baten door minder legesopbrengsten met name voor kabels & leidingen, evenementen en standplaatsen.	I	-841
De inkomsten afvalstoffenheffing dalen door achterblijven van de groei van het aantal huishoudens.	I	-937
Overige baten		706
Totaal baten		**243**
Lasten		
Stedelijk beheer van groen: hogere lasten hoofdzakelijk als gevolg van extra inspecties en het verder wegwerken van achterstand in onderhoud van bomen en extra onderhoud aan speelplaatsen.	I	-1.255

Stedelijk beheer van openbare ruimte op het gebied van infrastructuur: hogere lasten hoofdzakelijk als gevolg van het extra inzetten op het dagelijks onderhoud van wegen, het wegwerken van in het verleden opgelopen achterstanden bij civiele constructies, een storing van de Roode Brug en hogere lasten in het verbruik van de openbare verlichting.	I	-1.066
Meer kwijtscheldingen op afvalstoffenheffing door de verruiming van de inkomensnormering.	I	-810
Zoals in de Tweede bestuursrapportage 2023 is gemeld, is in de jaarrekening 2022 een voorziening opgenomen van 0,629 miljoen euro voor een rechtszaak bij de reclamecontracten. Dit bedrag bleek achteraf na een rechterlijke uitspraak onvoldoende te zijn.	I	-503
Overige lasten		-522
Totaal lasten		**-4.156**
Totaal saldo baten en lasten		**-3.912**

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I / S	Verschil actueel / realisatie
Baten		
Bijdrage vanuit Provincie Utrecht en overheveling subsidiebudget van 2022 naar 2023.	I	142
Totaal baten		**142**
Lasten		
Hogere lasten in 2023 omdat de raming van de toeristenbelasting verlaat was en daardoor de bijstelling toeristenbelasting vanuit de algemene middelen niet overgeboekt is naar het programma	I	-141
Hoger uitvallen van de kosten voor standplaatsen.	I	-270
Overige lasten		-95
Totaal lasten		**-506**
Totaal saldo baten en lasten		**-364**

Werk en Inkomen

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I / S	Verschil actueel / realisatie
Baten		
Meer ontvangen ESF-subsidie	I	3.643
Ontvangen rijksbijdrage voor het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT)	I	1.026
Hogere rijksbijdrage BUIG; definitieve budget hoger.	I	1.100
Lagere terugvorderingen op verstrekte uitkeringen	I	-2.509

Overige baten		847
Totaal baten		**4.107**
Lasten		
Lagere lasten Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid	I	522
Hogere lasten voor ESF vanwege hogere baten	I	-3.643
Hogere lasten voor RMT vanwege hogere baten	I	-1.016
Lagere lasten voor Ondernemer Centraal (budget 2024 begroot in 2023)	I	1.315
Lagere lasten re-integratiedienstverlening (benut voor subsidie UW)	I	2.171
Aanvullende subsidie UW voor uitvoering sociale werkvoorziening	I	-1.500
Hogere uitkeringslasten (met name binnen Participatiewet)	I	-5.941
Lagere lasten Tozo-regeling (voordeel uitvoering; nadeel verstrekkingen)	I	825
Uitkeringslasten leefgeld Oekraïne	I	-2.312
Lagere kostentoerekening	I	1.024
Rijksbijdrage 2e tranche energietoeslag verwerkt in programma A	I	-15.376
Restant incidentele (rijks) budgetten (storting reserve)	I	1.423
Overige lasten		-291
Totaal lasten		**-22.799**
Totaal saldo baten en lasten		**-18.692**

Onderwijs

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I / S	Verschil actueel / realisatie
Baten		
Niet begrote bijdrage derden voor tijdelijke huisvesting Internationale school Utrecht	I	2.099
Het gebruik van de lokalen betreffende Voorschoolse Educatie dient in rekening te worden gebracht. Door capaciteitsgebrek is dat voorgaande jaren (2021 en 2022) niet gedaan en is hier in de begroting geen rekening mee gehouden	I	531
Het laatste deel van de toegekende NPO middelen zal gedurende het jaar 2024 overgemaakt worden aan de aanvragers. Omdat de betaling in delen kan plaatsvinden en soms ook voor schooljaren zijn ingecalculeerd, loopt dat door meerdere boekjaren heen	I	-2.568
Beschikte subsidies OAB zijn lager vastgesteld in verband met terugbetaalde voorschotten waardoor er onderbesteding ontstaat op de beschikbare middelen. De betreffende middelen die over een langere periode uitgegeven mogen worden, zijn geboekt op de balans om ze beschikbaar te houden	I	-1.879
Overige baten		484
Totaal baten		**-1.333**
Lasten		

Huisvestingsprogramma is er minder besteed dan begroot. Deze bestedingen werden uit het incidentele voordeel stelpost kapitaallasten. Meevallers huisvestingsprogramma worden gereserveerd in de reserve huisvestingsprogramma om te voldoen aan toekomstige verplichtingen.	I	3.715
De NPO middelen zijn volledig toegekend, maar werkelijke uitbetaling gebeurt soms in delen en termijnen waardoor de werkelijke realisatie in de administratie lager uitvalt dan het begrote bedrag. De afwikkeling hiervan is toegelicht bij de toelichting van het verschil bij de baten van de NPO middelen	I	2.826
Doordat de beschikte subsidies OAB lager zijn vastgesteld in verband met terugvorderingen, zijn ook minder lasten gemaakt. Dit is toegelicht bij het verschil bij de baten van OAB	I	1.923
De kosten van leerlingvervoer zijn afhankelijk van het aantal gemaakte ritten. In de Eerste bestuursrapportage 2023 was hier een verwachte overschrijding gemeld en daarom de begroting eenmalig opgehoogd. Uiteindelijk bleken de verwachte extra kosten toch geen werkelijkheid te zijn geworden. Deze toevoeging heeft geresulteerd in dit verschil	I	804
Aanvragers hebben voor de middelen voldoende goede onderwijsprofessional veel tijdelijke subsidies van het Rijk gekregen die in korte tijd ingezet moeten worden en er minder capaciteit is voor andere ontwikkelingen. Daarnaast staat er onterecht 1 miljoen euro van dit resultaat op boekjaar 2023.	I	2.463
Overige lasten		-1.000
Totaal lasten		**10.731**
Totaal saldo baten en lasten		**9.398**

Ondersteuning op maat

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I / S	Verschil actueel / realisatie
Baten		
Hogere ontvangsten dan begroot voor de toeslagenaffaire	I	2.595
De SPUK voor de vastgoedtransitie is niet volledig besteed, de resterende middelen blijven beschikbaar voor inzet in 2024.	I	-3.016
De SPUK's voor de Expertisecentra zijn niet volledig besteed, de resterende middelen blijven beschikbaar voor inzet in 2024.	I	-2.100
De baten voor de SPUK Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn niet in de begroting opgenomen.	I	2.292
Van de regiogemeenten zijn bijdragen ontvangen voor de hogere kosten van de regionale herstelacademie	I	725
De eigen bijdrage is nog niet goed opgenomen in de begroting waardoor ten opzichte van de begroting een nadeel ontstaat. De eigen bijdrage is in lijn met de realisatie over voorgaande jaren.	I	-3.319

De SPUK middelen voor Oekraïne zijn lager dan begroot, omdat een deel van deze middelen is overgeheveld naar 2024.	I	-943
Voor Asiel en Integratie hebben we ook meer baten gehad dan begroot. Dit komt doordat baten van het COA niet zijn begroot.	I	581
Voor Inburgering is er sprake van lagere baten dan begroot. Dit komt doordat SPUK-middelen zijn overgeheveld naar 2024 terwijl deze begroot waren in 2023.	I	-1.251
Overige baten		709
Totaal baten		**-3.727**
Lasten		
Hogere lasten toeslagenaffaire	I	-2.565
Verstrekte subsidie Lokalis is hoger dan begroot	I/S	-1.600
Jaarresultaat aanbieders aanvullende zorg en woonplaatsbeginsel valt hoger uit dan begroot.	I/S	-769
Afname PGB-gebruik Jeugd	I	1.000
De lasten op de SPUK voor de vastgoedtransitie zijn lager dan begroot in 2023, de middelen blijven beschikbaar voor inzet in 2024	I	3.016
De lasten op de SPUK's voor de Expertisecentra zijn lager dan begroot in 2023, de middelen blijven beschikbaar voor inzet in 2024	I	2.100
De lasten voor de SPUK Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn niet in de begroting opgenomen. Hier staan baten tegenover.	I	-2.292
De incidenteel extra ontvangen indexatie in 2023 van 3,56% is niet door alle aanbieders benut	I	3.382
In de splitsing van de centrumgemeente middelen voor beschermd wonen was een fout gemaakt, die leidt tot meer ruimte op de overige centrumgemeentetaken	I/S	4.658
In 2023 was er nog transformatiefonds beschikbaar, waarmee de regio pilots en projecten kon uitvoeren ter voorbereiding op de doordecentralisatie Beschermd wonen. De kosten moeten ten laste van de reserve Transformatiefonds BW U16 gebracht worden	I	-2.250
Bij de Voorjaarsnota 2023 hebben we aangegeven een realisatieteam vorm te geven voor extra inzet op de groeiende problematiek m.b.t. huisvesting aandachtsgroepen en kwetsbare doelgroepen in combinatie met de stagnatie van de woningbouw en de complexiteit m.b.t. realiseren van tijdelijke woningen (schaarste ruimte, businesscase, doorplaatslocaties etc). De dekking voor het realisatieteam valt deels onder het programma Ondersteuning op maat. De kosten zijn verantwoord op het programma Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.	I	844
Vooruitlopend op de doordecentralisatie Beschermd wonen was in 2023 incidenteel extra budget beschikbaar gemaakt, dit is door gewijzigde afspraken niet ingezet	I	2.600
Om de SPUK IZa in 2023 volledig te benutten is er (vooruitlopend op de regionale plannen voor inzet vanaf 2024) voor gekozen bestaande kosten te dekken.	I	1.475
De gemeente heeft van het Rijk SPUK-middelen ontvangen voor Oekraïne die nog niet zijn besteed in 2023, maar wel worden besteed in 2024. De besteding hiervan is geoormerkt. Voor 2,1 miljoen euro. loopt dit voordeel weg tegen een nadeel bij die programma's.	I	4.621
Op inburgering is sprake van een onderschrijding. Dit komt doordat er minder activiteiten hebben plaatsgevonden als gevolg van een latere instroom. Verder heeft € 700.000 betrekking op geoormerkte SPUK-middelen.	I	1.653

Op asiel is sprake van een onderschrijding wegens het doorschuiven van activiteiten naar 2024.	I	791
Overige lasten		966
Totaal lasten		**17.630**
Totaal saldo baten en lasten		**13.903**

Volksgezondheid

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I / S	Verschil actueel / realisatie
Baten		
Extra projectgelden, waar tegenover extra kosten staan.	I	365
Overige baten	I	70
Totaal baten		**435**
Lasten		
Extra inzet personeel en inhuur	S	-980
Hogere lasten voor de Koudweerregeling: meer personen op te vangen en uitgebreidere regeling, waarvoor geen aanvullend budget is gegeven	S	-200
Extra kosten voor projecten, waar tegenover extra baten staan	I	-365
Onderbesteding incidentele coalitiemiddelen:er zijn in mei incidenteel middelen (SPUK GALA) toegekend voor een heel jaar. Deze incidentele rijksmiddelen zijn eerst aangewend voordat eigen coalitiemiddelen zijn gebruikt.	I	407
Lagere bestedingen Project Modernisering Sekswerkbeleid (commissie Sorgdrager): In 2023 zijn voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de proeftuinen uitgevoerd en is gewerkt aan (aangepaste) begroting voor komende activiteiten.	I	263
Eenmalige uitkering uit de reserve van GGDrU waardoor bijdrage kosten lager zijn	I	354
Overige lasten	I	366
Totaal lasten		**-155**
Totaal saldo baten en lasten		**280**

Veiligheid

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I / S	Verschil actueel / realisatie
Baten		
Overige baten	I	-151
Totaal baten		**-151**
Lasten		
Minder personele inzet van Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte en van toezicht en Handhaving van bijzondere wetten	I	718
Overige lasten		264
Totaal lasten		**982**
Totaal saldo baten en lasten		**831**

Cultuur

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I / S	Verschil actueel / realisatie
Baten		
Europese bijdrage voor het project HUB-In	I	184
Bijdrage ministerie van OCW voor impuls jongerencultuur	I	-381
Overige baten		52
Totaal baten		**-145**
Lasten		
Projectlasten HUB-In	I	-184
Onbesteed budget voor impuls jongerencultuur	I	381
Onbesteed budget betaalbare huisvesting creatieve sector	I	225
Onbesteed budget culturele regiovorming	I	131
Lagere subsidievaststellingen stichting De Machinerie	I	109
Onbesteed budget nadere regel muziekstudio's	I	404
Overige lasten		166
Totaal lasten		**1.232**
Totaal saldo baten en lasten		**1.087**

Samenleven en Sport

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I / S	Verschil actueel / realisatie
Baten		
Lagere opbrengsten van de kaartverkoop zwembaden door niet volledige programmering	I	-800
SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden 2022 - 2023	I	1.630
Overige baten		-594
Totaal baten		**236**
Lasten		
Lagere lasten Volwasseneneducatie (deel van de WEB-middelen zijn meegenomen naar volgend jaar)	I	573
Lagere projectkosten i.v.m. het niet doorgaan van diverse projecten	I	700
Lasten Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) zijn onder de nieuwe regeling SPUK GALA geboekt. Per abuis zijn de lasten van de oude regeling blijven staan, waardoor deze dubbel begroot waren.	I	958
Overige lasten		1.283
Totaal lasten		**3.514**
Totaal saldo baten en lasten		**3.750**

Utrechts Vastgoed

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I / S	Verschil actueel / realisatie
Baten		
Hogere baten voor de dekking van kosten voor Oekraïne	I	1.331
Hogere baten voor servicekosten o.a. door gestegen energiekosten en hogere indexatie	I	761
Hogere baten huur onroerende zaken veroorzaakt door hogere indexaties huur	I	523
Hogere baten door subsidies	I	177
Overige baten		463
Totaal baten		**3.255**
Lasten		
Lagere lasten door onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen, veroorzaakt door vertraging in de planning van diverse projecten	I	1.730
Lagere lasten door renteverlaging naar 1,5%	S	1.866
Hogere lasten energiekosten (gas, water, elektriciteit, stadsverwarming) door prijsstijging	I	-1.783
Hogere lasten correctief onderhoud o.a. door prijsstijging	I	-1.434
Overige lasten		-284

Totaal lasten	**95**
Totaal saldo baten en lasten	**3.351**

Algemene Middelen

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I / S	Verschil actueel / realisatie
Baten		
Verschil gemeentefonds: Zoals toegelicht in de raadsbrief Groter tekort op inkomsten vanuit het Rijk is er een verschil geconstateerd tussen de begrote raming van de inkomsten uit het gemeentefonds en de daadwerkelijk (te verwachten) inkomsten.	S	-42.427
Overige mutaties gemeentefonds uit afrekening voorgaande jaren en omdat de begroting niet kan worden aangepast met de effecten van de september- en decembercirculaires i.v.m. de late publicatie van het Rijk.	I/S	1.795
Hogere baten o.a. vanwege negatieve rente op aan swaps gekoppelde geldleningen.	I	8.594
Nadelig resultaat door onvolledige afwikkeling op stelpost Investeringsagenda Groei in jaar 2023 en een nadeel op de verwachte compensatie voor het opzeggen van het Gazprom contract.	I	-6.286
De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door voordelen op de waardeontwikkeling en ontvangsten uit voorgaande jaren voor woningen en gebruikers niet-woningen.	I	10.031
Hogere baten uit precario-, toeristen en hondenbelasting	I	2.952
Overige baten	I	312
Totaal baten		**-25.029**
Lasten		
Voordelig resultaat door onvolledige afwikkeling op stelpost Investeringsagenda Groei, loon- en prijscompensatie en eerste bestuursrapportage 2023. Voordeel op geraamde tegemoetkoming energiekosten (Amendement A99) en bijdrage noodsteun.	I	16.978
Hogere rentelasten op zowel langlopende leningen, als op kortlopende leningen voor saldoregulatie als gevolg van gestegen rentetarieven. Daarnaast zijn belastingrente betaald op vennootschapsbelastingaanslagen en is er een incidentele afwijking door een onvolledige doorgevoerde begrotingswijziging van de interne rente.	I	-15.470
Het verschil wordt veroorzaakt doordat er een correctie is gemaakt op de OFU (ondernemersfonds) n.a.v. de bijstelling op de begroting 2023.	I	-2.188
Overige lasten	I	-21
Totaal lasten		**-701**
Totaal saldo baten en lasten		**-25.730**

Overhead

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.

x € 1.000

Toelichting baten en lasten	I / S	Verschil actueel / realisatie
Baten		
Compensatie voor geleverde inzet aan het landelijke project "de schulden voor de slachtoffers kindertoeslag affaire"	I	818
Detacheringen aan derden	I	674
Overige baten		515
Totaal baten		2.007
Lasten		
Extra personele inzet bij decentrale overhead als gevolg van ziekte verzuim, extra werkzaamheden en organisatieontwikkelingen	I	-6.608
Minder lasten doorbelast aan primaire programma's	I	-1.428
Extra personele inzet vanwege de omvang en complexiteit van juridische dossiers en het inlopen van achterstanden die hierdoor zijn ontstaan	I	-3.092
Er was brand op de Groenewoudsedijk. Het eigen risicodeel van de brandverzekering veroorzaakt het tekort.	I	-992
Hogere ARBO kosten door de groei van de organisatie.	S	-500
Vacatures bij IPM zijn niet ingevuld onder andere door krapte op de arbeidsmarkt.	I	1.000
Activiteiten die gepland stonden voor 2023 zijn (deels) doorgeschoven naar 2024, zoals de vervanging van een telefonieplatform en van de bedrijfsvoeringsapplicatie SAP.	I	750
Door ziekteverzuim en meer inzet vanuit Onderzoek & Advies vallen de personele kosten hoger uit.	I	-644
Programma voor standaardisatie en professionalisering van gemeentelijke processen (DUS) heeft een andere besteding dan de begroting.	I	1.339
Het tekort op de ingezette overhead budgetten wordt geëgaliseerd door een onttrekking aan de reserve overhead.	I	-1.542
Overige lasten		-1.147
Totaal lasten		-12.864
Totaal saldo baten en lasten		-10.858

Vennootschapsbelasting

De afwijking op de baten en lasten is te gering voor een toelichting.

Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten vanuit de realisatie 2023 gespecificeerd.

Uitgangspunten die bij het samenstellen van dit overzicht zijn gehanteerd zijn:

- hoofdzakelijk posten van materiële betekenis zijn opgenomen (minimaal 0,1 miljoen euro);
- posten boven de 0,5 miljoen euro worden in ieder geval afzonderlijk opgenomen en toegelicht;
- volgens de BBV moeten posten altijd toegelicht worden;
- voor de overzichtelijkheid kunnen posten van minder materiële betekenis samengevoegd worden; in de toelichting worden de posten beknopt nader omschreven, waaruit het incidentele karakter blijkt;
- probeer er pragmatisch om te gaan. Het gaat om de belangrijkste incidentele resultaten binnen het programma;
- de resultaten van de lang(er)durende programma's niet als incidenteel zijn aangemerkt, zoals het programma Bereikbaarheid en de grondexploitaties (waaronder Stationsgebied en Leidsche Rijn).

Tabel Incidentele baten en lasten

x € 1.000

		Realisatie 2023		Begroting 2023	
Omschrijving	**Expl. / Res.**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
Bewoners en Bestuur					
Impuls Wijk- en Buurtaanpak	Expl. / Res.	606	0	817	0
Burgerberaad	Expl. / Res.	265	0	101	0
Programma Samen Stad maken	Expl. / Res.	92	0	92	0
POK middelen: rechtsbescherming systeeem	Expl.	400	0	400	0
POK middelen: systeemleren	Expl	115	0	115	0
Project staatsloosheid	Expl.	30	0	416	0
Extra tweede kamer verkiezing	Expl	2100	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Erfgoed					
Voorbereidingsbudget Sporten, Spelen en Bewegen	Expl.	174	174	174	174
Taskforce versneld toevoegen woonruimte	Expl.	606		105	
Wet Goed Verhuurderschap	Expl.	0		357	
SPUK Huisvesting voor kwetsbare doelgroepen	Expl.	215		507	507
SPUK Discriminatie op woningmarkt	Expl.	0		50	50
Coalitieakkoord 2022-2026:					
Stimuleringsregeling studentenhuisvesting	Expl.	150		150	
Taskforce versneld toevoegen woonruimte	Expl.	500		500	
Pilot Beroepsgroepen	Expl.	135		135	
Bijzondere woonvormen	Expl.	335		335	
Thuis voor Iedereen	Expl.	335		335	
Wonen - Groei in Balans	Expl.	550		550	
Erfpacht					
Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten woningbouwverenigingen bij verkoop huurwoningen	Expl.		3.773		

Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren en conversieregelingen erfpacht	Expl.	1.216	4.179		
Verkoop en uitgifte in erfpacht van gemeentelijke eigendommen	Expl.		3.278		
Duurzaamheid					
Uitvoering opgave energietransitie	Expl.	422	422	422	422
CDOKE uitvoeringsbudget klimaatakkoord	Expl.	2.828	2.828	3.899	3.899
Energiearmoede, nationaal isolatieprogramma en energievouchers	Expl.	2.316	2.316	3.232	3.232
Europese projecten Net zero cities, IRIS, ARV en SCALE	Expl.	332	332	488	488
Invest.klimaat Utrecht Circulair	Expl.	250		250	
Geluidsanering subsidies	Expl.	109	109	102	102
Groeimiddelen aanbod Natuur- en Milieueducatie	Expl.	250		250	
SPUK Nedereindseplas (sanering, depotkeuring en doorontwikkeling)	Expl.	463	463	565	565
SPUK Bodem	Expl.	2.582	2.582	2.590	2.590
Overig	Expl.				
Bereikbaarheid					
-Niet van toepassing					
Openbare Ruimte en Groen					
Prullenbakvergoeding 2023	Expl.	275	275	0	0
Verkoop materieel	Expl.	0	101	0	0
Economie & Werkgelegenheid voor iedereen					
OMU verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen	Expl. / Res.	1.400		1.400	
Werk en Inkomen					
TOZO	Expl.	720	0	1.400	0
Banenplan	Expl.	0	0	40	0
Basisbanen	Expl.	0	0	100	0
ESF	Expl.	0	5.148	0	350
Utrechtse Werktafel (Perspectief op Werk etc.)	Expl.	375	0	717	0
Regionaal Actieplan Jeugd	Expl.	836	0	1358	0
Leefgeld Oekraïne	Expl.	2.312	25	0	0
Energietoeslag	Expl.	30.704	0	16.574	0
KOT	Expl.	631	626	0	0
Onderwijs					
Doelstelling 1					
Coalitieakkoord 2022-2026:					
Risicodekking Bibliotheek	Expl. / Res.	1.000		1.000	
Utrecht Leert!	Expl. / Res.	150		150	
Verbeteren aansluiting MBO en arbeidsmarkt	Expl. / Res.	280		350	

Doelstelling 2					
Coalitieakkoord 2022-2026:					
Eerste inrichting	Expl.	892	0	892	0
Kapitaallasten	Expl.	0	0	1.392	0
Exploitatie	Expl.	851	0	851	0
Tweede Bestuursrapportage 2023:					
Onderhoud tijdelijke huisvesting	Res.	754	0	754	0
B&D-voorstellen 2022:					
Bruidsschat onderhoud	Expl.	159	0	343	0
Overig:					
Bijdrage derden tijdelijke onderwijshuisvesting	Expl.	0	2.099	0	0
Voorschoolse educatie 2021 en 2022	Expl.	0	531	0	0
Ondersteuning op maat					
Aanpak dakloosheid	Expl.	2.245	0	2.432	0
Living lab Eerst een thuis	Expl.	3.847	0	3.685	0
Spuk IZA	Expl.	2.292	2.292	0	0
SPUK LVV	Expl.	3.410	3.410	3.410	3.410
COA baten Pahud de Montagne/Voorv Polder	Expl.	850	850	0	142
Pilot Eu burgers	Expl.	800		950	
Maatschappelijke begeleiding Statushouders	Expl.	0	1.180	1.180	1.180
SPUK Inburgering		2.011	2.011	3.863	3.863
SPUK Onderwijsroute		481	481	0	0
Toeslagenaffaire		3.700	3.700		
Oekraïne		38.057	26.599	39.000	31.220
Volksgezondheid					
Coalitieakkoord 2022 - 2026:					
Stevige inzet mentale zorg	Expl.	70		100	
(Extra) inzet op preventie vechtscheidingen	Expl.			100	
Gezond ouder worden	Expl.	10		250	
Versterken inzet leefstijlprogramma's gezonde leefstijl	Expl.	165		300	
Transkliniek/zorg Utrecht Pilot	Expl.	48		40	
Andere incidentele middelen:					
SPUK GALA	Expl.	1775	1775	1771	1771
Modernisering sekswerkbeleid (Cie Sorgdrager)	Expl.	382		645	
Subsidiehulpverlening Zandpad	Expl.	-220		-220	
SPUK Lokale Preventie akkoorden	Expl.	237	237	332	332
WHO Annual meeting host 2023	Expl.	155	165	200	200
GGDrU, resultaatsbestemming	Expl.	-354			
Veiligheid					

Eerste bestuursrapportage 2023					
Preventie met Gezag	Expl.	3.300	3.300	3.500	3.500
Preventie met Gezag bijdrage Jeugdreclassering	Expl.	397	397		
BOTOC	Expl.	157	157	156	156
RIO/ IPTA	Expl.	328	328	796	796
Utrecht Zijn we Samen	Expl.	512	512	497	497
Uitgeleend personeel ICTU	Expl.	107	107	110	110
Coalitieakkoord 2022-2026:					
Programmakosten ASW/ KSDS	Expl.	607		594	
Digitale Veiligheid	Expl.	123		125	
Overige incidentele middelen					
Straatintimidatie	Expl.	138		150	
Monitor Fluïde Netwerken	Expl.	50	38		
Zon MW	Expl.	103	103		
Cultuur					
Impuls jongerencultuur	Expl.	395	395	395	395
Stedelijke culturele regiovorming	Expl.	35	0	163	0
Coalitieakkoord 2022-2026:					
Betaalbare huisvesting creatieve sector	Expl.	246	0	471	0
Samenleven en Sport					
Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden	Expl.	1.600	1.600	0	0
SPUK GALA	Expl.	2.182	2.182	2.627	2.627
Coalitieakkoord 2022-2026:					
Ondersteuning Digitale Vaardigheden	Expl.	195	0	250	0
Investeringsruimte Sport	Res.	2.300	0	2.300	0
Uitvoeringskrediet Sportpark Zuilense Vecht	Res.	2.323	0	2.323	0
Utrechts Vastgoed					
Voorjaarsnota 2023:					
Verhogen dotatie voorziening onderhoud Utrechts Vastgoed	Expl.	4.565	0	4.565	0
Coalitieakkoord 2022-2026:					
Uitvoering motie Utrecht Standaard Toegankelijk	Res.	3.000	0	3.000	0
Versnellen verduurzamen vastgoed	Expl.	0	0	100	0
Vastgoedorganisatie aansluiten op behoefte maatschappelijke partijen	Expl.	50	0	50	0
Tweede bestuursrapportage 2023:					
Extra dotatie voorziening planmatig onderhoud	Expl.	550	0	550	0
Afboeking project Tivoli	Expl.	260	0	0	0
Energieneutraal Kernvastgoed	Res.	730	0	730	0
Calamiteiten Utrechts Vastgoed	Expl.	0	0	350	0

Calamiteiten Utrechts Vastgoed	Res.	0	0	0	350
Leegstand Utrechts Vastgoed	Expl.	0	-1.186	0	-1.750
Leegstand Utrechts Vastgoed	Res.	0	1.186	0	1.750
B&D voorstellen 2022:					
Ventilatiemaatregelen	Expl.	0	0	133	0
Opvangplekken Oekraïnse vluchtelingen	Expl.	744	0	744	0
Derde begrotingswijziging 2023:					
Uitvoering opvang Oekraïnse vluchtelingen	Expl.	8.019	0	8.019	0
Overige incidentele middelen:					
Bruidsschat Attleeplantsoen	Expl.	0	149	0	0
Bijdrage derden project Podium Oost	Expl.	0	120	0	0
Overige posten < 0,100 miljoen euro	Expl.	20	0	20	0
Algemene Middelen					
Noodsteun voor organisaties acute problemen (gestegen energiekosten)	Expl	892		1.500	
Sectorspecifieke tegemoetkoming in de energiekosten	Expl	1.927		3.500	
Nadeel op geraamde tegemoetkoming voor het opzeggen van Gazprom contract	Expl		1.700		1.347
Overhead					
B&D voorstellen 2022 POK-gelden	Expl	975	0	975	0
B&D voorstellen 2022 Banenafspraak	Expl	424	0	594	0
Wet Open Overheid	Expl	903	0	1.500	0
Werken 3.0 (incl. B&D voorstel 2022)	Expl	50	0	1.176	0
Vervanging SAP	Expl	450	0	450	0
Vennootschapsbelasting					
Niet van toepassing					
Reserves					
Mutaties algemene dekkingsreserve i.v.m. vereveningen			32.876		32.876
Mutatie algemene reserve i.v.m. aanpassing weerstandsvermogen			10.081		10.081
Totaal		**157.333**	**126.006**	**144.709**	**107.232**

Toelichting op de tabel incidentele baten en lasten

Bewoners en Bestuur

- Wijk- en Buurtaanpak: vanuit Coalitieakkoord 2022-2026 is 0,817 miljoen euro beschikbaar gesteld.
  Op dit budget is in 2023 0,605 miljoen euro besteed.
- Burgerberaad: bij amendement 2022/111 en Voorjaarsnota 2023 is totaal 0,101 miljoen euro beschikbaar gesteld.
- Samen Stad maken: vanuit Coalitieakkoord 2022-2026 is 0,092 miljoen euro beschikbaar gesteld.

- POK-middelen actielijn Robuust Rechtsbeschermingssysteem 2022-2027: Vanuit het rijk is budget beschikbaar gesteld voor verschillende actielijnen in het kader van 'lessen uit de kinderopvang toeslagen affaire'. Bij Publiekszaken is dit budget gebruikt voor de ontwikkeling van de Stadskamer.
- POK-middelen Systeemleren 2022-2027: vanuit het rijk is budget beschikbaar gesteld, bij Publiekzaken is dit budget gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de medewerkers.
- Project staatsloosheid: In 2021 heeft de raad incidenteel projectgeld ter beschikking gesteld. Dit budget is over meerdere jaren heen geschoven, en heeft vertraging opgelopen.
- Er heeft een extra ongeplande (tweede kamer) verkiezing plaatsgevonden, hiervoor was geen budget in de begroting.

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Erfgoed

- Voorbereidingsbudget Sporten, Spelen en Bewegen**:** Zowel begroot als gerealiseerd 0,174 miljoen euro baten en lasten.
- Aanvullend op het Coalitieakkoord 2022-2026 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de Taskforce versneld toevoegen woonruimte (1 miljoen euro). Op basis van de 1e halfjaar prognose is er bij de Tweede bestuursrapportage 0,895 overgeheveld naar 2024. In Q4 2023 heeft de taskforce meer plankosten gerealiseerd dan begroot. Het negatieve resultaat van het realisatieteam wordt gedekt uit de reeds doorgeschoven middelen.
- In de december circulaire 2022 zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van Wet Goed Verhuurderschap: 0,357 miljoen euro.
- SPUK kwetsbare doelgroepen: voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen (De Linde en Maliebaan) heeft het Rijk een specifieke uitkering toegekend 0,507 miljoen euro. Het project is afgerond, we hebben minder kosten gerealiseerd dan begroot (0,292 miljoen euro).
- SPUK discriminatie op woningmarkt: in het kader van Goed Verhuurderschap fungeert de gemeente Utrecht als pilotgemeente die onderzoeken laat uitvoeren naar de juridische mogelijkheden op het controleren en beboeten van verhuurders en makelaars. Het project is succesvol afgerond, we hebben minder kosten gerealiseerd dan begroot (0,050 miljoen euro)
- In het Coalitieakkoord zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de volgende beleidsprioriteiten: pilot beroepsgroepen (0,135 miljoen euro), bijzondere woonvormen (0,335 miljoen euro), taskforce versneld toevoegen woonruimte (0,500 miljoen euro), stimuleringsregeling studentenhuisvesting (0,150 miljoen euro) en thuis voor iedereen (0,335 miljoen euro). In 2023 zijn deze lasten gerealiseerd.
- Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren en Conversieregelingen erfpacht.Met de woningcorporaties is afgesproken – in lijn met het Coalitieakkoord – te komen tot een stop op de verkoop van sociale huurwoningen met ingang van 1 januari 2024. Daarmee is de storting van de 2/3 van de door de corporaties af te dragen meerwaarde bij verkoop of integrale herontwikkeling in de voorziening Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties komen te vervallen. De hiervoor in de begroting opgenomen bedragen zijn afgeraamd vanaf 2023 terwijl de verkopen nog niet beëindigd waren. De ontvangen meerwaardeafdracht bedraagt 3,773 miljoen euro.
  De in rekening gebrachte meerwaardes als gevolg van gewijzigd gebruik van erfpachtpercelen en afhandeling van de aanvragen uit de erfpachtconversieregelingen leiden tot incidentele baten van in totaal 4,179 miljoen euro. Als bij sloop-nieuwbouw door woningcorporaties sprake is van extra sociale woningbouw en/of bijdrage aan de doelstelling gemengde wijken kan die meerwaarde weer binnen de locatieontwikkeling worden ingezet. In 2023 heeft de gemeente 1,216 miljoen euro hieraan bijgedragen.
- Verkoop en uitgifte van gemeentelijke eigendommen. De incidentele baten uit de verkoop en uitgifte van gemeentelijke eigendommen bedragen 3,278 miljoen euro.

Duurzaamheid

- Incidentele middelen vanuit de resultaatbestemming 2022 voor de uitvoering opgave energietransitie: 0,422 miljoen euro baten en lasten zijn zowel begroot als gerealiseerd
- CDOKE uitvoeringsbudget klimaatakkoord: voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord zijn middelen van het rijk ontvangen wat wordt besteed aan personele kosten. 2,828 miljoen euro realisatie en 3,899 miljoen euro begroot
- Energiearmoede, nationaal isolatieprogramma en energievouchers: Vanuit het Rijk is er een Specifieke Uitkering Energiearmoede ontvangen die wordt ingezet voor fysieke maatregelen om energie lasten van inwoners te verlagen. In 2023 is hier 2,316 miljoen euro van besteed
- Europese subsidies: Op de Europese projecten Net zero cities, IRIS, ARV en SCALE was er 0,488 miljoen euro aan baten en lasten begroot. In 2023 is er 0,332 miljoen euro besteed, waarbij het verschil is verrekend met de al ontvangen subsidies.
- Investeringsklimaat Utrecht Circulair: In de jaren 2020 t/m 2023 is er jaarlijks 0,250 miljoen euro toegekend voor maatregelen ter bevordering van het investeringsklimaat voor circulaire bedrijven.
- Geluidsanering subsidies: 0,109 miljoen euro baten en lasten in 2023 gerealiseerd.
- Groeimiddelen aanbod Natuur- en Milieueducatie: 0,25 miljoen euro lasten zowel begroot als gerealiseerd.
- Specifieke uitkering Nedereindseplas (sanering, depotkeuring en doorontwikkeling): Vanuit het Rijk is er een specifieke uitkering ontvangen voor de sanering en depotkeuring van de Nedereindseplas. In 2023 is hiervan 0,463 miljoen euro van besteed.
- SPUK Bodem: Vanuit het Rijk zijn er diverse SPecifieke Uitkeringen ontvangen voor bijvoorbeeld het Omgevingswetproof maken van het Gebiedsplan en de bodemsanering van het BEFU-terrein.

Bereikbaarheid (indien van toepassing)

- Niet van toepassing.

Openbare Ruimte en Groen

- Prullenbakvergoeding 2023: 0,275 miljoen euro lasten en 0,275 miljoen euro baten. In 2022 is de zwerfafvalvergoeding komen te vervallen. Met deze vergoeding werd het uitvoeringsprogramma in het kader van het actieplan Utrecht Schone Stad bekostigd. De introductie van de prullenbakkenvergoeding kan gezien worden als een vervangende vergoeding voor de zwerfafvalvergoeding en biedt (deels) dekking voor de verdere uitvoering van het actieplan.
- Verkoop materieel: 0,101 miljoen euro opbrengsten uit verkoop van materieel.
- Groene Ommetjes: 0,278 miljoen euro baten en lasten realisatie.

Economie & Werkgelegenheid voor iedereen

- OMU: In het Coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen. Deze middelen zijn in de tweede bestuursrapportage 2023 toegevoegd aan het reserve, 1,400 miljoen euro.

Werk en Inkomen

- Tozo: De Tozo is grotendeels afgerond. De uitkeringslasten waren in 2023 per saldo 0,449 miljoen euro, deze zijn niet begroot. De uitvoeringskosten waren in 2023 0,271 miljoen euro, de begroting was 1,400 miljoen euro. Bij de tweede bestuursrapportage 2023 is een voordeel gemeld van 1,100 miljoen euro op de uitvoeringskosten
- Banenplan: In 2023 is voor het banenplan in samenwerking met werkgevers (Coalitieakkoord) incidenteel 0,040 miljoen euro. Dit bedrag is niet uitgegeven in 2023.

- Basisbanen: In 2023 is voor de basisbanen (Coalitieakkoord) incidenteel 0,100 miljoen euro begroot. Dit bedrag is niet uitgegeven in 2023.
- ESF: Aan ESF baten is in 2023 0,350 miljoen euro begroot, door een ontvangen voorschot is meer gerealiseerd dan begroot.
- Utrechtse Werktafel (Perspectief op Werk etc.): In 2023 is 0,717 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma Dichterbijdanjedenkt (onderdeel van de Utrechtse Werktafel). Hiervan is 0.375 miljoen euro gerealiseerd.
- Regionaal Actieplan Jeugd: Incidenteel begroot budget voor het RAJ is 1,358 miljoen euro. Hiervan is 0,836 miljoen euro gerealiseerd.
- Leefgeld Oekraïne: Het door Werk en Inkomen verstrekte leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne bedroeg in 2023 2,312 miljoen euro. Er is voor 0,025 miljoen euro verrekend of teruggevorderd.
- Energietoeslag: Het verstrekken van de energietoeslag heeft 30,704 miljoen euro gekost. Budget is deels afkomstig uit bestedings en dekkingsvoorstellen 2022 (beslispunt 50 en 51), voor een bedrag van 16.574. In de decembercirculaire 2023 is het budget voor het 2e deel van de energietoeslag opgenomen, dit staat nog niet in het programma.
- KOT: Gemeente Utrecht heeft mee geholpen met het landelijk project "de schulden voor de slachtoffer kinderopvang toeslag affaire" in onderaannemer schap van Sociale Banken Nederland. Voor deze inzet heeft de gemeente Utrecht compensatie ontvangen.

Onderwijs

- Incidenteel is er 1 miljoen euro beschikbaar gesteld ter dekking van het financiële risico van de Bibliotheek Utrecht. Deze middelen zijn toegekend aan de Bibliotheek Utrecht in 2023.
- Vanuit het Coalitieakkoord 2022-2026 is er 0,150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Utrecht Leert! Dit is conform begroting uitgegeven.
- Vanuit het Coalitieakkoord 2022-2026 is er voor vier jaar 0,350 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het vervolgprogramma MBO arbeidsmarkt, genaamd MBO uitvoeringsplan. De besteding van 0,070 lager dan begroot. Deze middelen zullen ingediend worden als voorstel om mee te nemen naar het opvolgende jaar doordat een aantal projecten later werden gestart.
- Coalitieakkoord 2022-2026: Om alle leerlingen een fijne plek te bieden is samenwerking tussen scholen en schoolbesturen nodig om de onderwijshuisvesting te kunnen optimaliseren en de groei van de leerlingen te verdelen. Via het investeringspakket 'Groei in balans' investeringen we de komende vier jaar ruim 20 miljoen euro extra in onderwijshuisvesting. Dit betreft: 1. extra gelden eerste inrichting HVP (0,892 miljoen euro); 2. extra geld voor de hogere kapitaallasten (1,392 miljoen euro); 3. structureel budget voor hogere lasten exploitatie OZB en verzekeringen (0,851 miljoen euro). De extra gelden eerste inrichting HVP en de hogere lasten exploitatie OZB en verzekeringen zijn in 2023 uitgegeven conform begroting. De kapitaallasten zijn in 2023 niet gerealiseerd. Deze middelen zijn ingeleverd vanwege planningsoptimisme. Dit is verwerkt bij de groei in balans Voorjaarsnota 2023.
- Conform vermeld in de Tweede bestuursrapportage 2023 worden de incidentele voordelen op het kapitaallastenbudget gestort in de reserve Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting. Door deze middelen te reserveren via de reserve, kan in 2024 worden voldaan aan de wettelijke norm bouwbesluit panden tijdelijke huisvesting onderwijs.
- B&D-voorstellen 2022: In 2022 is er voor MFA Bonteberg en MFA Duurstedelaan een bruidsschat ontvangen voor het onderhoud van in totaal 0,391 miljoen euro. De bruidsschat is een afkoop van de vertrekkende school voor onderhoud. De school heeft een wettelijke verplichting om dit onderhoud uit te voeren. Van de bruidsschat is in 2022 0,048 miljoen euro besteed. Het restant ad 0,343 miljoen euro is overgeheveld naar 2023 voor de

onderhoudskosten die nodig zijn om de betreffende panden qua onderhoud op niveau te brengen. In 2023 zijn niet alle middelen hiervoor ingezet.
- In 2023 is een incidentele bijdrage van derden ontvangen van 2,099 miljoen euro voor de tijdelijke huisvesting Internationale School Utrecht.
- In 2023 is een eenmalige bijdrage ontvangen van 0,531 miljoen euro doordat over voorgaande jaren de Voorschoolse Educatie in rekening is gebracht.

Ondersteuning op maat
- Middelen aanpak dakloosheid: in 2022 en 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gekomen voor de aanpak van dakloosheid. De middelen worden meerjarig ingezet. In 2023 is er voor 2,432 miljoen euro aan lasten begroot en is er 2,245 miljoen euro gerealiseerd.
- Living lab Eerst een thuis: in 2020 en 2021 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor de aanpak van dak- en thuisloosheid (totaal 22,4 miljoen euro). De middelen worden meerjarig ingezet voor Eerst een thuis. In 2023 is er voor 3,685 miljoen euro aan lasten begroot en voor 3,847 miljoen euro gerealiseerd.
- Spuk IZA: in 2023 is er een specifieke uitkering ontvangen voor het Integraal zorgakkoord. In 2023 is de Spuk ambtelijk verleend, voor de jaren 2024 tot en met 2026 moet er een aanvraag ingediend worden. In 2023 is er 2,292 miljoen euro aan baten ontvangen en voor eenzelfde bedrag aan kosten gemaakt. De Spuk IZA was in 2023 niet verwerkt in de begroting.
- Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV): In 2023 is 3,4 miljoen euro ontvangen voor het uitvoeren van de LVV.
- Door het COA worden gemaakte kosten van 0,8 miljoen euro voor de locaties Pahud de Montagne en Voorveldse Polder vergoed. Deze lasten en baten staan niet volledig in de begroting van 2023 opgenomen
- De corresponderende pilot m.b.t. EU burgers van 0,95 miljoen euro heeft een langere looptijd dan 2023 waardoor 0,15 miljoen euro niet besteed is en in 2024 wordt besteed.
- De corresponderende post voor Maatschappelijke begeleiding statushouders van totaal 1,2 miljoen euro voor 2022 en 2023 is niet uitgegeven in 2023, hiervoor wordt een voorstel gemaakt tot het toevoegen aan een bestemmingsreserve Inburgering.
- Inburgering: Voor de opgave inburgering is 2,0 miljoen euro ontvangen als voorfinanciering voor het uitvoeren van inburgeringsvoorzieningen, 0,5 miljoen euro als onderdeel van het bestuursakkoord over de onderwijsroute.
- Toeslagenaffaire, in 2023 is 3,7 miljoen euro gedeclareerd bij het rijk voor de inzet van de toeslagenaffaire.
- Oekraine, In 2023 is 38 miljoen euro ontvangen van het rijk voor de opvang van Oekrainers en werkelijk 26 miljoen euro besteed.

Volksgezondheid
- Coalitiemiddelen: In totaal waren er voor 790k incidentele coalitiemiddelen begroot. De besteding ten laste van deze incidentele coalitiemiddelen was ca. 295k (ca. 495k lager dan begroot). De onderbesteding hangt samen met de (late) toekenning van de SPUK GALA in 2023. Voor enkele van deze incidentele coalitiemiddelen doen wij een bestedings- en dekkingsvoorstel.
- Lagere bestedingen Project Modernisering Sekswerkbeleid (commissie Sorgdrager): In 2023 zijn voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de proeftuinen uitgevoerd. In Q1 2024 volgt informatie over het concrete vervolg en de besteding van de kosten binnen het totaal projectbudget.
- GGDrU resultaatsbestemming: In 2023 heeft de GGDrU bij de resultaatbestemming voor 2022 een eenmalige uitkering uit de algemene reserve gedaan die het weerstandsvermogen heeft overschreden, wat resulteerde in een incidenteel voordeel (negatieve last) van 354K.

- WHO Annual Meeting: Gemeente Utrecht was in 2023 host voor de jaarlijkse bijeenkomst van de WHO. Daartoe was een budget van 200k beschikbaar. De kosten van het (geslaagde) congres zijn lager uitgevallen, namelijk 155k.
- SPUK GALA: baten en lasten begroot op 1,771 miljoen euro. De afwijking ten opzichte van het begrote bedrag wijkt minimaal af. Grote post binnen dit geheel is de inzet op Valpreventie geweest 655k, daarnaast is voor het onderwerp terugdringen gezondheidsachterstanden bijna 300k uitgegeven en is op Overgewicht/obesitas ca. 225k besteed.

Veiligheid

- Bij de Eerste bestuursrapportage 2023 zijn de lasten en baten op het programma Veiligheid gemuteerd met € 5,059 miljoen euro, bestaande uit de volgende onderdelen:
  - Specifieke Uitkering van het ministerie van Justitie en Veiligheid: Preventie met Gezag 3,5 miljoen euro. begroot en 3,3 miljoen euro gerealiseerd. Daarnaast is er een aanvullende beschikking afgegeven voor jeugdreclassering, waarvan een bedrag 0,397 miljoen euro besteed is.
  - Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC gelden-de voorloper van preventie met Gezag). In de jaarrekening 2023 is het resterende begrote bedrag van 0,156 miljoen euro verantwoord, waarmee deze regeling afgesloten kan worden.
  -Re-integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA). Subsidietoekenning voor 2023 en 2024. Er was in 2023 een bedrag van 0,796 miljoen euro begroot voor de inzet van 3 RIO's en 3 Integratiecoaches. Er is 0,328 miljoen euro uitgegeven, doordat het personeel gedurende het jaar nog geworven moest worden.
  - De werkelijk lasten en baten (0,512 miljoen euro) voor de subsidie versterkingsgelden, ten behoeve van de lokale en integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme, zijn iets hoger dan begroot (0,497 miljoen euro) doordat er in 2023 nog een besteding ten laste van het resterende budget uit 2022 heeft plaats gevonden. Voor dit geld is een evaluatie uitgevoerd.
  - Net als in 2022 hebben we in 2023 weer kosten gemaakt voor de inzet ten behoeve van het project City deal/ Zicht op Ondermijning. Tegenover deze kosten staan bijdragen van derden.
- In het Coalitieakkoord zijn voor 2023 0,125 miljoen euro extra middelen vrij gegeven voor digitale Veiligheid voor het programma Veiligheid. Hiervan is 0,123 miljoen euro besteed.
- In het Coalitieakkoord zijn voor 2023 0,5 miljoen euro extra middelen vrij gegeven voor de programma-aanpak Kanaalstraat Damstraat. Samen met de bijdrage vanuit de Tweede bestuursrapportage 2022 is voor de jaren tot en met 2026 een budget van 0,594 miljoen euro per jaar beschikbaar, waarvan in 2023 een bedrag van 0,607 miljoen euro besteed is.
- Straatintimidatie is een prioriteit in het Coalitieakkoord, waarvoor de dekking bij de Tweede bestuursrapportage 2022 geregeld is. Er is een bedrag van 0,6 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2023 tot en met 2026, waarvan in 2023 een bedrag van 0,138 miljoen euro is besteed.
- In 2023 is het laatste deel van de beschikbare subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor Monitoring Fluïde Netwerken(MFN) besteed aan het ontwikkelen van een integraal systeem om Fluïde jeugdnetwerken in beeld te brengen.
- Vanuit ZonMw (een instelling die onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn financiert) is een subsidie van 1,409 miljoen euro toegekend voor het project "Samen erop af" voor de duur van maximaal 48 maanden. Het gaat om een domeinoverstijgende aanpak vanuit Zorg en Veiligheid met als doel om de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met een samenloop van complexe langdurige problemen te verbeteren en knelpunten te verkleinen. Ten laste van deze subsidie hebben we in 2023 een bedrag van 0,103 miljoen euro verantwoord.

Cultuur

- In 2022 heeft het ministerie van OCW een bijdrage verstrekt van 0,4 miljoen euro om cultuur onder jongeren te stimuleren. Vanuit deze bijdrage zijn aan 11 culturele instellingen subsidies verstrekt ten behoeve van jongerenprogrammering voor een totaalbedrag van 0,395 miljoen euro.
- In 2019 heeft het ministerie van OCW besloten om geld beschikbaar te stellen voor de proeftuin van de stedelijke culturele regio Utrecht. De gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort participeerden in de proeftuinen die zijn voortgekomen uit de profielen voor de culturele stedelijke regio. Zij matchten gezamenlijk het bedrag van OCW. Het restantbudget 2023 voor culturele stedelijke regiovorming bedroeg 0,163 miljoen euro. Vanuit dit budget zijn in 2023 onderzoekskosten gedekt en is een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de culturele broedplaats ‘Stadslab Zeist’.

Coalitieakkoord 2022-2026

- Vanuit het Coalitieakkoord 2022-2026 is in 2023 tot en met 2026 incidenteel budget beschikbaar voor betaalbare huisvesting klein mkb en creatieve sector. In 2023 is vanuit dit budget o.a. een subsidie verstrekt aan de culturele beheerorganisatie DePlaatsmaker om te kunnen voorzien in de groei van de vastgoedportefeuille en ter ondersteuning van hun ontwikkelrol.

Samenleven en Sport

- Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden 2022 en 2023 (SPUK MEOZ) Uit de regeling SPUK MEOZ vanuit het Rijk is voor de jaren 2022 en 2023 een tegemoetkoming ontvangen voor de hoge energielasten van de zwembaden van 1,6 miljoen euro
- SPUK GALA: baten en lasten begroot op 2,627 miljoen euro. Hiervan is 2,182 miljoen euro besteed. Het overige deel wordt tot een maximum van 20% meegenomen naar volgend jaar.
- In het Coalitieakkoord zijn voor 2023 0,250 miljoen euro extra middelen vrijgegeven voor Ondersteuning Digitale Vaardigheden. Hiervan is 0,195 miljoen euro in 2023 besteed.
- Investeringsruimte Sport: Het programma Samenleven en Sport beschikt over een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Voor 2023 wordt voorzien dat het budget incidenteel niet volledig wordt benut. Op lange termijn wordt een knelpunt voorzien op het moment dat Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten worden. Door nu het overschot van 2,3 miljoen euro te reserveren kan dit toekomstige knelpunt worden beperkt.
- Uitvoeringskrediet Sportpark Zuilense Vecht: Op 20 Mei 2021 is het raadsbesluit Definitief Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (FO), definitief Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) en GREX Zuilense Vecht vastgesteld. Onderdeel van het financieel kader voor het Utrechtse plandeel van het project Zuilense Vecht betreft het uitvoeringskrediet voor het nieuwe sportpark waarbij de reserve grondexploitaties als dekking is aangewezen. Via deze mutatie in de begroting hevelen wij het uitvoeringskrediet van 2,323 miljoen euro over naar het programma Samenleven en Sport.

Utrechts Vastgoed

- In de Voorjaarsnota 2022 is voor 2023 en 2024 is 4,565 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verhogen van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening Onderhoud Utrechts Vastgoed (Egalisatievoorziening VGB Onderhoud).
- In het Coalitieakkoord 2022-2026 is voor 2023 3,000 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de motie Utrecht Standaard Toegankelijk. Dit geld is gestort in de bestemmingsreserve Toegankelijk Vastgoed.

- In het Coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2023-2026 jaarlijks 0,100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versnellen van het verduurzamen van vastgoed. In 2023 is dit geld niet besteed.
- In het Coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2023-2026 jaarlijks 0,050 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het aansluiten van de vastgoedorganisatie op de behoefte van maatschappelijke partijen. In 2023 is dit geld ingezet voor de doorontwikkeling van maatschappelijk vastgoed in Overvecht.
- In afstemming met de accountant is bij de jaarafsluiting 2022 een extra bedrag van 0,550 miljoen euro toegevoegd aan de voorziening als onderdeel van een extra meerjarige egaliserende toevoeging, zodat de voorziening ook in de toekomst toereikend is. Ook in de jaren 2023-2025 zal jaarlijks een extra toevoeging aan de voorziening plaatsvinden. In 2023 is er daarom ook 0,550 miljoen euro extra in de voorziening planmatig onderhoud gestort.
- Uit een analyse van de bestedingen voor project Tivoli is gebleken dat een deel van de kosten niet activeerbaar zijn conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Om die reden heeft in 2023 een afboeking van 0,260 miljoen euro plaatsgevonden van deze projectkosten naar de exploitatie.
- De reserve Energieneutraal Kernvastgoed dient om toekomstige besparingen en nog niet bestede middelen voor de onrendabele top te reserveren voor toekomstige projecten. Hiermee blijft de raad budgetrecht houden over de middelen volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040 en zijn deze middelen geoormerkt voor CO2-reductie bij het Utrechtse kernvastgoed. In 2023 zijn de niet bestede middelen ad 0,730 miljoen euro derhalve gestort in de reserve.
- In de kostprijsdekkende huurberekening zit een opslag van 0,70% om kosten die voortkomen uit calamiteiten mee te kunnen dekken. Van deze opslag wordt jaarlijks 0,315 miljoen euro gereserveerd. Bij de Tweede bestuursrapportage 2023 is ingeschat dat er voor verwachte kosten van calamiteiten 0,350 miljoen euro zou moeten worden onttrokken aan de reserve Calamiteiten Utrechts Vastgoed. De kosten van de per eind 2023 geconstateerde calamiteiten doen zich echter pas voor in 2024. De begrote onttrekking in 2023 wordt daarom doorgeschoven naar 2024.
- De vastgoedportefeuille heeft altijd te maken met leegstand. Een zekere mate van leegstand is noodzakelijk om de flexibiliteit te hebben om snel huisvesting mogelijk te maken. Jaarlijks wordt een percentage van de huuropbrengsten gereserveerd. Bij de Tweede bestuursrapportage 2023 is ingeschat dat er voor de verwachte huurderving 1,750 miljoen euro zou moeten worden onttrokken aan de reserve Leegstand Utrechts Vastgoed. De huurderving ultimo 2023 is echter uitgekomen op 1,186 miljoen euro. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve.
- Bij de B&D-voorstellen 2022 is 0,133 miljoen euro overgeheveld naar 2023 voor ventilatiemaatregelen (quick wins in verband met corona). In 2023 is dit budget niet meer ingezet.
- Bij de B&D-voorstellen 2022 is 0,744 miljoen euro overgeheveld naar 2023 voor het opzetten en beheren van B-C locaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dit budget is in 2023 volledig ingezet voor de locaties Herculesplein, Kanaalweg etc.
- In 2023 is er voor 8,019 miljoen euro besteed aan de uitvoering van de opvang van Oekraïnse vluchtelingen door Vastgoedorganisatie Utrecht (VGU). Dit betreft kosten voor bijvoorbeeld aanhuur, beheer en verbouwing van panden.
- In 2023 is er voor de school aan het Attleeplantsoen 39 een bruidsschat ontvangen voor het onderhoud van in totaal 0,145 miljoen euro. De bruidsschat is een afkoop van de vertrekkende school voor onderhoud. De school heeft de wettelijke verplichting om dit onderhoud uit te voeren.

- In 2023 is er vanuit de huurder een bijdrage van 0,120 miljoen euro ontvangen ter dekking van de renovatie van het gebouw aan de Oudwijkerdwarsstraat 148.

Algemene Middelen

- Betreft noodsteun voor organisaties acute problemen (gestegen energiekosten) conform raadsbrief 10852239 d.d. 19 januari 2023. Ten laste van het toegekend budget is 0,892 miljoen euro gedeclareerd.
- Betreft sectorspecifieke tegemoetkoming in de energiekosten conform amendement A99. Ten laste van het toegekend budget is 1,927 miljoen euro gedeclareerd
- Betreft nadeel op geraamde tegemoetkoming voor het opzeggen van Gazprom contract.

Overhead

- Met het B&D voorstel POK-gelden 2022 is 0,975 miljoen euro overgeheveld naar 2023. De middelen zijn volledig besteed
- Met het B&D voorstel Banenafspraak 2022 is 0,594 miljoen euro overgeheveld naar 2023. De middelen zijn niet volledig besteed. De afwijking bedraagt 0,170 miljoen euro.
- Wet Open Overheid, welke hernoemd is naar "Informatie Op Orde" kent een meerjarig verloop waarbij de gelijkblijvende jaarbudgetten via de ICT-reserve worden geëgaliseerd op basis van het verloop van het programmaplan.
- Bij Werken 3.0 heeft de voorbereidingsfase langer geduurd waardoor de uitvoeringsfase vertraging heeft opgelopen. Doordat het structurele budget eerst wordt benut is er van het incidentele budget niet veel besteed. Hiervoor wordt opnieuw een bestedings-en dekkingsvoorstel ingediend.
- Het incidentele budget voor de vervanging SAP is volledig besteed in 2023

Vennootschapsbelasting

- Niet van toepassing

Reserves

- Per saldo is er 32,876 miljoen euro aan de algemene dekkingsreserve in 2023 onttrokken vanwege incidentele vereveningen vanwege besluitvorming uit Voorjaarsnota's, Programmabegroting, bestuursrapportages etc. Dit wordt zowel in begroting als realisatie verwerkt.
- Per saldo is er 10,081 miljoen euro aan de algemene reserve in 2023 onttrokken vanwege aanpassingen aan het weerstandsvermogen.

Overzicht van structurele onttrekkingen en stortingen in de reserves

Omschrijving	Onttrekking 2023	Storting 2023
Reserve ten bate van vaste activa	9.841	0
Totaal	**9.841**	**0**

Bij de onttrekkingen aan reserves ten bate van vaste activa is beoordeeld of de onttrekking wordt aangewend ten behoeve van afschrijving op een actief. Dit leidt tot het bovenstaande overzicht.

Topinkomens

Op basis van de Wet Normering van Topinkomens (WNT) is het verplicht het inkomen van 2 functies te verantwoorden. Dit zijn de gemeentesecretaris en de griffier. Ook mogen medewerkers in andere functies niet boven de normering uit komen. Het inkomen dat wordt getoond, is de bruto uitbetaling (bruto plus belastbare onkosten) en de pensioenpremie (beloningen betaalbaar op termijn).

Conform de WNT mogen de bestuurders geen inkomen hebben boven de normering van 202.838 voor 2023. Hiervan is bij de gemeente Utrecht geen sprake.

	Gemeente-secretaris G.G.H.M. Haanen	Gemeente-secretaris M.J. Ruis	Griffier M. van Hall
Bezoldiging 2023			
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 28/10	1/11-31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	141.069	27.946	138.724
Beloningen betaalbaar op termijn	18.618	3.776	22.482
Subtotaal	**159.687**	**31.722**	**161.206**
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	183.898	37.268	223.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	-	-	-
Totaal	**159.687**	**31.722**	**161.206**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt	nvt
Bezoldiging 2022			
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12	-	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1		1
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	160.172		129.698
Beloningen betaalbaar op termijn	23.272		22.034
Subtotaal	**183.444**		**151.732**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000		216.000
Totaal	**183.444**	**-**	**151.732**

Balans

Balans

Activa

x € 1.000

Activa	Stand per 31-12-2022	Stand per 31-12-2023
Vaste activa	**1.868.468**	**1.979.625**
Immateriële vaste activa	**8.194**	**10.463**
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	3.417	6.454
Bijdrage aan activa van derden	4.777	4.009
Materiële vaste activa	**1.820.804**	**1.926.787**
met economisch nut	1.681.990	1.740.262
met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven	31.208	31.274
met maatschappelijk nut	107.606	155.251
Financiële vaste activa	**39.470**	**42.375**
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	13.228	13.180
Overige langlopende leningen	26.035	28.988
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar	207	207
Vlottende activa	**307.023**	**363.323**
Voorraden	**80.549**	**114.161**
Grond- en hulpstoffen	342	326
Onderhanden werk	80.064	113.713
Gereed product en handelsgoederen	143	122
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**144.040**	**157.019**
Vorderingen op openbare lichamen	77.851	86.370
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	5.000	7.000
Rekening-courant met niet-financiële instellingen	6.428	6.851
Overige vorderingen	54.761	56.798
Liquide middelen	**21.152**	**5.073**
Kas	73	66
Bank	21.079	5.007
Overlopende activa	**61.282**	**87.070**
Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen	9.166	11.713
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	52.116	75.357
Totaal activa	**2.175.491**	**2.342.948**
Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting	0	0

Passiva

x € 1.000

Passiva	Stand per 31-12-2022	Stand per 31-12-2023
Vaste passiva	**1.748.659**	**1.868.120**
Eigen vermogen	**830.971**	**759.373**
Algemene reserve	153.174	110.216
Bestemmingsreserves	643.276	666.576
Gerealiseerd resultaat	34.521	-17.419
Voorzieningen	**71.345**	**73.257**
Verplichtingen en verliezen	3.164	1.140
Vanwege risico's	11.628	11.750
Vanwege egalisatie	13.426	13.562
Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen	18.276	25.494
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen	24.851	21.311
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	**846.343**	**1.035.490**
Obligatieleningen	171.000	161.000
Onderhandse leningen van openbare lichamen	20.000	40.000
Onderhandse leningen van binnenlandse banken	643.000	823.000
Door derden belegde gelden	635	205
Waarborgsommen	11.708	11.285
Vlottende passiva	**426.832**	**474.828**
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**138.053**	**59.189**
Kasgeldleningen	80.000	12.000
Overige kortlopende schulden	58.053	47.189
Overlopende passiva	**288.779**	**415.639**
Nog te betalen bedragen	124.295	139.432
Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen	127.034	237.406
Overige vooruit ontvangen bedragen	37.450	38.801
Totaal passiva	**2.175.491**	**2.342.948**
Borgstellingen en garantstellingen	2.251.425	2.318.813

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin regels voor het financiële beleid en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de onderstaande balanshoofden anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De uitkering uit het gemeentefonds is verantwoord op basis van de laatste betaalspecificatie over het kalenderjaar 2023. Daarin is de decembercirculaire 2023 verwerkt

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van de BBV-richtlijn over het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int en aan de gemeente Utrecht afdraagt, geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2023 van de commissie BBV het volgende:
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid en het naleven van het voorwaardencriterium bij de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is.
Dit betekent dat de gemeente bij de verantwoording van deze eigen bijdragen steunt op de informatie van het CAK en niet zelfstandig geheel sluitend de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de eigen bijdragen hoeft te controleren.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op grond van de aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa

Op 18 februari 2021 is de Nota Beheer Openbare Ruimte (BOR) vastgesteld door de raad.
Met het vaststellen van deze nota heeft de raad ook de financiële strategie vastgesteld, waarbij de gemeente de investeringen van objecten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut boven 0,1 miljoen euro activeert en afschrijft overeenkomstig een realistische weergave van de verwachte levensduur. De betreffende categorieën uit de Nota BOR zijn opgenomen in de afschrijvingstabel die op 21 december 2021 door het college is vastgesteld.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op grond van de aanschafwaarde, verminderd met specifieke investeringsbijdragen van derden en afschrijvingen. De afschrijvingen vinden plaats volgens de annuïtaire en lineaire methode.

De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de door ons vastgestelde afschrijvingstabel:

Categorieën		Noot E/M1)	Annuïtair/ Lineair	Afschr.-duur (jaren)
Materiële vaste activa				
Code	**Gronden en terreinen**			
20 010	Gronden en terreinen niet zijnde parkeerterreinen	E	Geen afschrijving	
20 020	Parkeerterreinen	E	Lineair	10
20 030	25% van de cascowaarde van ondergrondse parkeergarage	E	Geen afschrijving	
20 090	Lopende investeringen gronden en terreinen	E	Geen afschrijving	
Code	**Woonruimten**			
21 010	Woonruimten	E	Annuïtair	40
21 020	Restauratie/renovatie van permanente woonruimten en monumenten	E	Annuïtair	20
21 090	Lopende investeringen in woonruimten	E	Geen afschrijving	
Code	**Bedrijfsgebouwen**			
22 010	Bedrijfsgebouwen met een economische levensduur van 40 jaar. Dit betreft onder andere: kantoorpanden, bedrijfsloodsen, scholen, peuterspeelzalen, sociale en culturele voorzieningen, broedplaatsen voor startende ondernemers, zwembaden, sportvoorzieningen en monumenten. Met uitzondering van parkeergarages	E	Annuïtair	40
22 015	Opstallen gemeentewerven (afvalscheidingsstations)	E	Annuïtair	10
22 020	Parkeergarages	E	Annuïtair	40
22 040	Restauraties/renovaties van semi-permanente bedrijfsgebouwen	E	Annuïtair	10
22 030	Restauraties/renovaties van permanente bedrijfsgebouwen en monumenten	E	Annuïtair	20
22 050	Restauraties/renovaties die de economische levensduur van permanente bedrijfsgebouwen met 30 jaar verlengen	E	Annuïtair	30

Categorieën		Noot E/M1)	Annuïtair/ Lineair	Afschr.-duur (jaren)
22 090	Lopende investeringen bedrijfsgebouwen	E		Geen afschrijving
Code	**Grond- weg- en waterbouwkundige werken**			
23 010	Aanleg, reconstructie, renovatie verhardingen inclusief ondergrond	M	Lineair	40
23 020	Aanleg, reconstructie, renovatie civiele constructies	M	Lineair	50
23 090	Lopende investeringen grond- weg- en waterbouwkundige werken	M		Geen afschrijving
23 510	Riolering: aanleg en vervanging	E	Annuïtair	40
23 520	Sportterreinen: aanleg en inrichting	E	Annuïtair	30
23 530	Sportvelden: aanleg en inrichting toplaag	E	Annuïtair	12
23 590	Lopende investeringen riolering en sportterreinen	E		Geen afschrijving
Code	**Vervoermiddelen**			
24 010	Vervoermiddelen met een economische levensduur van 5 jaar. Dit betreft onder andere: personenwagens, bestelwagens (5 jaar), tractoren, grote en kleine inzamelvoertuigen voor intensief gebruik en tweedehands grote inzamelvoertuigen	E	Lineair	5
24 020	Vervoermiddelen met een economische levensduur van 8 jaar. Dit betreft onder andere: grote en kleine inzamelvoertuigen voor normaal gebruik, vrachtwagens en grote aanhangwagens	E	Lineair	8
24 030	Vervoermiddelen met een economische levensduur van 10 jaar. Dit betreft onder andere: kleine aanhangwagens en bestelwagens	E	Lineair	10
24 040	Vervoermiddelen met een economische levensduur van 40 jaar. Dit betreft vaartuigen (bedrijfsboten) en vaartuigen casco	E	Lineair	40
24 090	Lopende investeringen vervoermiddelen	E		Geen afschrijving
Code	**Machines, apparaten en installaties**			
25 010	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 5 jaar. Dit betreft onder andere veegmachines en opnamekoppen voor inzamelwagens	E	Lineair	5
25 015	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 6 jaar. Dit betreft onder andere opnamekoppen voor inzamelwagens	E	Lineair	6
25 020	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 7 jaar. Dit betreft onder andere: apparatuur parkeren	E	Lineair	7

Categorieën		Noot E/M1)	Annuïtair/ Lineair	Afschr.-duur (jaren)
25 030	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 8 jaar. Dit betreft onder andere: installaties parkeren	E	Lineair	8
25 035	Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 10 jaar.	E	Lineair	10
25 040	Machines, apparaten en installaties gebonden aan gebouwen: Dit betreft onder andere: beveiligings-, verwarmings- en brandblusinstallaties	E	Annuïtair	10
25 050	Gebouwgebonden installaties: o.a. liften en klimaatinstallatie	E	Annuïtair	40
25 090	Lopende investeringen machines, apparaten, installaties met economisch nut	E	Geen afschrijving	
25 510	Verkeersregelinstallaties (VRI's)	M	Lineair	10
25 520	Openbare verlichting	M	Lineair	25
25 590	Lopende investeringen machines, apparaten, installaties met maatschappelijk nut	M	Geen afschrijving	
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)				
26 010	Hardware, grootschalig	E	Annuïtair	7
26 020	Hardware, kleinschalig	E	Lineair	5
26 030	OS Werkplek	E	Annuïtair	5
26 031	ICT infra inpandig (data- en telecommunicatie)	E	Annuïtair	7
26 040	ICT machines (PC’s, laptops, servers, data-opslag)	E	Annuïtair	5
26 050	Mobiele ICT apparatuur (telefoons en tablets)	E	Annuïtair	3
26 051	Overige telefonie	E	Annuïtair	7
26 060	Netwerken	E	Annuïtair	7
26 070	Verbindingen ICT infra lang (in en buiten pand tot aan patchkast)	E	Annuïtair	10
26 081	Firewall aanpassen, uitbreiden	E	Annuïtair	5
26 082	Netwerkauthenticatie	E	Annuïtair	7
26 090	Lopende investeringen ICT	E	Geen afschrijving	
Code	Overige materiële vaste activa			
26 011	ICT grootschalig, software	E	Annuïtair	7
26 021	ICT kleinschalig, software	E	Lineair	5
	Kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde		Geen afschrijving, worden niet geactiveerd	
29 910	Overige materiële vaste activa met een maatschappelijk nut	M	Lineair	15
29 911	Speeltoestellen	M	Lineair	15
29 912	Bomen en overig groen	M	Lineair	30
29 921	Inrichting van gebouwen, alsmede voorzieningen in en aan gebouwen en inventaris: bureaus, stoelen, kasten etc.	E	Annuïtair	10

Categorieën		Noot E/M1)	Annuïtair/ Lineair	Afschr.-duur (jaren)
29 920	Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 10 jaar: Dit betreft onder andere: binnenbak en toegangssysteem ondergrondse containers	E	Lineair	10
29 925	Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 15 jaar. Dit betreft onder andere: perscontainers	E	Lineair	15
29 930	Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 20 jaar. Dit betreft onder andere: betonputten ondergrondse container		Lineair	20
29 990	Lopende investeringen met een maatschappelijk nut	M	Geen afschrijving	
29 991	Lopende investeringen met een economisch nut	E	Geen afschrijving	

1) E=economisch nut;M=maatschappelijk nut

Contractueel overeengekomen kasstromen met betrekking tot de afkoop van erfpachten met een looptijd van langer dan tien jaar worden met ingang van 2013 gewaardeerd tegen het in historisch perspectief behoedzame percentage van 4% (tot 2013 tegen 5%). Dit percentage blijft voor de duur van de overeenkomst ongewijzigd.

Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Erfpachtgronden voor welke de canon eeuwigdurend is afgekocht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. In geval periodieke canonbetalingen voor een tijdvak ineens worden afgekocht, zullen de afkoopsommen worden verantwoord onder de vaste schulden als vooruit ontvangen bedragen. Naar rato van de afkoopperiode zullen de afkoopsommen jaarlijks vrijvallen ten gunste van het resultaat.

Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen leningen, verstrekt aan derden, worden gewaardeerd tegen het oorspronkelijk uitgeleende bedrag minus de ontvangen aflossingen. De belangen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen, evenals effecten worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Indien deze duurzaam in waarde verminderen, wordt de waarde navenant aangepast.

Participaties in het aandelenkapitaal van naamloze en besloten vennootschappen (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Van een deelneming is op grond van artikel 1 lid e van het BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een naamloze of besloten vennootschap.

Voorraden
Grond- en hulpstoffen zijn opgenomen tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Wanneer de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, wordt afgewaardeerd naar deze lagere marktwaarde.

De voorraad gereed product en handelsgoederen wordt gewaardeerd tegen marktprijzen.

De onderhanden werken worden gewaardeerd tegen kostprijs en verminderd onder meer met de opbrengsten uit van derden ontvangen bijdragen, gronduitgiften en subsidies. De kostprijs bestaat uit directe kosten en eventueel de aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en rente.

Voor verwachte negatieve resultaten op projecten wordt een voorziening getroffen. Voorzieningen voor verwachte tekorten van grondexploitatieprojecten worden bepaald tegen de nominale waarde van het verwachte tekort. Indien lasten van een project hoger zijn dan de baten per balansdatum, wordt de getroffen voorziening (deels) als waardecorrectie verantwoord op de post voorraden. Ook zijn de in exploitatie genomen bouwgronden hieronder verantwoord.
Voor tussentijdse winstneming geldt de percentage of completion (POC) methode: Voor zover opbrengsten en kosten zijn gerealiseerd, moet tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen van het positieve saldo van de grondexploitatie op eindwaarde. Dit conform BBV-richtlijnen (Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken, commissie BBV, versie juli 2019).

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op het verantwoordingsjaar, maar al in het verantwoordingsjaar of de jaren daarvoor zijn voldaan; nog te ontvangen bedragen voor de jaren tot en met het verantwoordingsjaar en overige overlopende activa.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves en bestemmingsreserves, evenals het gerealiseerd resultaat.

Voorzieningen
Onder de voorzieningen zijn opgenomen de, op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Hier zijn tevens de van derden ontvangen (verplicht te besteden) bijdragen opgenomen.
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies, tenzij bij de voorziening anders is aangegeven. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen.
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer
De schulden worden gewaardeerd tegen het oorspronkelijk geleende bedrag minus de betaalde aflossingen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Overlopende passiva
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op het verantwoordingsjaar, maar al in het verantwoordingsjaar of de jaren daarvoor zijn ontvangen; nog te betalen bedragen voor de jaren tot en met het verantwoordingsjaar en overige overlopende passiva.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In het hoofdstuk Borgstellingen zijn de borgstellingen gespecificeerd en toegelicht.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
De gemeente kan kosten van onderzoek en ontwikkeling activeren als:

- Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen.
- De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat
- Het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren
- De uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Zoals in de jaarstukken 2021 is aangekondigd, verantwoorden we de voorbereidingskosten voor nog niet geopende grondexploitaties met ingang van boekjaar 2022 als immateriële vaste activa. Volgens het BBV kunnen voorbereidingskosten die worden gemaakt in de periode voordat een grondexploitatie wordt vastgesteld maximaal 5 jaar worden geactiveerd, mits de kosten voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden staan in artikel 60 van het BBV en in paragraaf 5.3.2. van de notitie grondbeleid.
Op basis van deze voorwaarden zijn er in 2023 voorbereidingskosten voor vier projecten geactiveerd als immaterieel vast actief. Dit zijn Lombokplein, Gebiedsontwikkeling Galgenwaard en omgeving, Masterplan Overvecht Centrum en Merwedekanaalzone deelgebied 6.
In totaal zijn de geactiveerde kosten in 2023 toegenomen met 3,0 miljoen euro en is ultimo 2023 voor bijna 6,5 miljoen euro geactiveerd.
Nadat een grondexploitatie door de raad wordt geopend, worden de geactiveerde kosten ten laste van de grondexploitatie gebracht. Op het risico bij het niet doorgaan van de nog te openen grondexploitaties is de reserve grondexploitaties de achtervang.

x €1.000

Omschrijving	Stand 31-12-2022	Vermeer-dering	Bijdragen van derden	Afschrijving	Stand 31-12-2023
	a	b	c	d	e = a+b-c-d
Merwedekanaalzone deelgebied 6	65	135	0		200
Lombokplein	2.157	1.723	0		3.880
Gebiedsontwikkeling Galgenwaard e.o.	270	302	0		572
Masterplan Overvecht Centrum	925	877	0		1.802
Totaal	**3.417**	**3.037**	**0**	**0**	**6.454**

Bijdrage aan activa van derden
De gemeente kan bijdragen aan activa van derden activeren als:

- Er sprake is van een investering door een derde
- De investering bijdraagt aan de publieke taak
- De derde zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op de overeengekomen wijze
- Bij in gebreke blijven de bijdrage kan worden teruggevorderd of recht kan doen gelden op het betreffende activa.

De gemeente heeft aan derden de onderstaande investeringsbijdragen verstrekt:

x € 1.000

Omschrijving	Stand 31-12-2022	Vermeer-dering	Bijdragen van derden	Afschrijving	Stand 31-12-2023
	a	b	c	d	e = a+b-c-d
Kinderopvang	55	0	0	28	27
Aanpassing Stefanuskerk	1.017	0	0	214	803
Werkruimte Kokerloods	21	0	0	21	0
Loevenhoutsedijk en atelierwoningen	364	0	0	61	303
Nieuw Welgelegen	202	0	0	101	101
Atelierwoning Leidsche Rijn	250	0	0	67	183
Uitbreiding Iduna	80	0	0	17	63
Kleedkamers vv De Meern	115	0	0	4	111
SWK Lange Nieuwstraat 7	92	0	0	13	79
Geluidsinstallatie Maarschalkerweerd	5	0	0	5	0
Plompetorengracht 4 (SWK)	77	0	0	10	67
Cereol MFA	645	0	0	99	546
Sportief Openbare Ruimten	14	0	0	4	10
Polderpark Ruigenhoek	26	0	0	9	17
Podium Hoge Woerd/Theatertechniek	600	0	0	66	534
Kleedkamers Kampong	389	0	0	11	378
Kleedkamers - Sportpark Voordorp	67	0	0	2	65
Hogeweide 6	758	0	0	36	722
Totaal	**4.777**	**0**	**0**	**768**	**4.009**

Materiële vaste activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van het totaal van de investeringen met economisch én maatschappelijk nut.

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch en maatschappelijk nut (Totaal)	Boek-waarde 31-12-2022	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde 31-12-2023
	a	b	c	d	e	f	g = a+b-c-d+e-f
Gronden en terreinen	370.635	0	2.954	0	8.908	0	376.589
Bedrijfsgebouwen	1.062.725	0	32.944	3.482	79.587	515	1.105.371
Vervoermiddelen	7.529	0	1.807	0	563	0	6.285

Machines, apparaten en installaties	198.740	0	12.392	0	24.683	0	211.031
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	133.003	0	4.647	13.766	59.517	325	173.782
Overige materiële activa	48.172	0	8.117	10	13.689	5	53.729
Totaal	**1.820.804**	**0**	**62.861**	**17.258**	**186.947**	**845**	**1.926.787**

In 2023 is per saldo bijna 187 miljoen euro geïnvesteerd in de materiële vaste activa. Dit bedrag bestaat uit circa 187,5 miljoen euro aan investeringen en ruim 0,5 miljoen euro aan desinvesteringen. De desinvesteringen betreffen activa met een restant boekwaarde van ruim 0,5 miljoen euro. Hiervan is voor ruim 0,250 miljoen euro aan activa afgevoerd en is er activa verkocht met een boekwaarde van ruim 0,250 miljoen euro.
Daarnaast is in 2023 voor een bedrag van ruim 0,8 miljoen euro aan gecorrigeerde uitgaven verantwoord als afwaarderingen. Dit zijn uitgaven uit de jaren 2022 en eerder, die bij nader inzien niet activeerbaar bleken dan wel naar een ander actief zijn gecorrigeerd.
Tegenover de genoemde investeringen stonden bijna 63 miljoen euro aan afschrijvingen en ruim 17 miljoen euro aan bijdragen van derden.
Per saldo nam de materiële vaste activa toe met bijna 106 miljoen euro.

Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut:

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch nut (Totaal)	Boek-waarde 31-12-2022	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde 31-12-2023
Gronden en terreinen	370.635	0	2.954	0	8.908	0	376.589
Bedrijfsgebouwen	1.062.725	0	32.944	3.482	79.587	515	1.105.371
Vervoermiddelen	7.529	0	1.807	0	563	0	6.285
Machines, apparaten en installaties	183.949	0	12.145	0	20.831	0	192.635
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	43.266	0	3.490	13.063	15.862	307	42.268
Overige materiële activa	45.094	0	7.987	10	11.296	5	48.388
Totaal	**1.713.198**	**0**	**61.327**	**16.555**	**137.047**	**827**	**1.771.536**

Het overzicht investeringen met economisch nut bestaat uit twee delen.

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch nut (niet in heffing)	Boek-waarde 31-12-2022	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde 31-12-2023

Gronden en terreinen	370.084	0	2.954	0	8.908	0	376.038
Bedrijfsgebouwen	1.061.197	0	32.814	3.482	79.587	515	1.103.973
Vervoermiddelen	1.675	0	341	0	220	0	1.554
Machines, apparaten en installaties	183.250	0	11.823	0	20.307	0	191.734
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	43.266	0	3.490	524	3.323	307	42.268
Overige materiële activa	22.518	0	5.341	10	7.533	5	24.695
Totaal	**1.681.990**	**0**	**56.763**	**4.016**	**119.878**	**827**	**1.740.262**

In de boekwaarde gronden en terreinen van 376 miljoen euro is ultimo 2023 een bedrag van 190,1 miljoen euro opgenomen voor in erfpacht uitgegeven gronden. Dit bedrag is ten opzichte van de boekwaarde per 01-01-2023 niet noemenswaardig gewijzigd.
Tot en met 2023 is door de gemeente activa in de MVA-categorieën Bedrijfsgebouwen en Machines, apparaten en installaties in erfpacht uitgegeven met een totale boekwaarde per ultimo 2023 van ruim 4,1 miljoen euro.

Jaarlijks wordt bepaald welk gedeelte van de MVA moet worden ondergebracht in het onderdeel MVA economisch nut in heffing.
Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven is opgenomen in onderstaand overzicht.

x € 1.000

Materiële vaste activa met economisch nut (in heffing)	Boek-waarde 31-12-2022	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde 31-12-2023
Gronden en terreinen	551	0	0	0	0	0	551
Bedrijfsgebouwen	1.528	0	130	0	0	0	1.398
Vervoermiddelen	5.854	0	1.466	0	343	0	4.731
Machines, apparaten en installaties	699	0	322	0	524	0	901
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	0	0	0	12.539	12.539	0	0
Overige materiële activa	22.576	0	2.646	0	3.763	0	23.693
Totaal	**31.208**	**0**	**4.564**	**12.539**	**17.169**	**0**	**31.274**

Als gevolg van de nieuwe BBV-voorschriften worden vanaf 2017 naast investeringen met economisch nut ook investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte geactiveerd.
Dit betekent dus een geleidelijke invoering. Dit heeft tot gevolg dat pas op termijn alle investeringen op de balans zijn opgenomen.

Hieronder is weergegeven welke bedragen volgens de nieuwe systematiek zijn verantwoord.

x € 1.000

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut	Boek-waarde 31-12-2022	Her-rubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Des-/ investe-ringen	Afwaar-deringen	Boek-waarde-31-12-2023
Gronden en terreinen	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	0	0	0	0	0	0	0
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0
Machines, apparaten en installaties	14.791	0	247	0	3.852	0	18.396
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	89.737	0	1.157	703	43.655	18	131.514
Overige materiële activa	3.078	0	130	0	2.393	0	5.341
Totaal	**107.606**	**0**	**1.534**	**703**	**49.900**	**18**	**155.251**

De uitgaven van de grootste afgeronde investeringsprojecten van 2023 (> 1 miljoen euro) worden hieronder gespecificeerd.

x € 1.000

In 2023 afgeronde projecten	Bedrag
Bouw/Renovatie schoolgebouwen	88.957
Verbetering MFA's Leidsche Rijn	23.097
Westelijke Stadsboulevard	20.934
Riolering 2023	12.539
Bouw/Renovatie sportaccommodaties	9.682
Strategische verwerving	9.650
Renovatie Forten	6.612
ICT-investeringen IPM	6.411
Verbouwing Culturele Accommodaties	5.662
Projecten nota Beheer Openbare Ruimte	4.179
Verbouwing Buurthuizen	4.139
Containers	4.058
Verbouwing welzijnaccommodaties	3.706
HOV Baan Dichterswijk (Z90)	3.600
Voertuigen	1.069

Met betrekking tot nog lopende investeringsprojecten is voor bijna 183 miljoen euro geactiveerd. Zie onderstaande tabel voor een specificatie van de grootste lopende investeringsprojecten (> 1 miljoen euro).

x € 1.000

Grootste uitgaven lopende investeringen	Bedrag
Bouw/Renovatie schoolgebouwen	36.061
Project Wal- en kluismuren (vanaf 2017)	34.835
Restauratie Domtoren	30.110
Projecten nota Beheer Openbare Ruimte	24.158
Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)	13.700
Verbetering MFA's Leidsche Rijn	7.021
Bouw/Renovatie sportaccommodaties	5.937
Verbouwing Culturele Accommodaties	5.819
Verbouwing Buurthuizen	4.522
Herinrichting Kanaalstraat/Damstraat	4.368
Westelijke Stadsboulevard	2.945
Europalaan Noord	2.156
Upgrade parkeerautomaten	1.989
Herinrichting Amsterdamse Straatweg	1.257
Herstel Werfkelders VGU	1.202
Binnenst.Verbind.weg Socrateslaan Beneluxbaan Oost	1.008

Financiële vaste activa

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	13.228	13.180
Leningen aan deelnemingen	0	0
Leningen aan overige verbonden partijen	0	0
Overige langlopende leningen	26.035	28.988
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van ≥ 1 jaar	207	207
Totaal	**39.470**	**42.375**

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

De opbouw van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen is als volgt.

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
BNG Bank NV	77	77
Vitens NV	36	36
Houdstermaatschappij Remu NV	47	0
Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV	2.269	2.269
Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel NV	920	920
Utrecht Vernieuwt BV	18	18
Coöperatie Wigo4it	25	25
Kanaleneiland Beheer BV	10	10
WOM Noord-West BV	17	17
WOM Noord-West CV	3.718	3.718
UW Holding BV	91	91
ROM Regio Utrecht BV	6.000	6.000
Totaal	**13.228**	**13.180**

Het totaalbedrag aan kapitaalverstrekkingen is gedurende 2023 licht gedaald. Deze daling is veroorzaakt door de opheffing van Houdstermaatschappij Remu NV.

Overige langlopende leningen
De belangrijkste leningen zijn leningen verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en aan de Stichting Energietransitie Utrecht. Daarnaast lopen er enkele leningen aan voormalige gemeentelijke onderdelen die in eerdere jaren geprivatiseerd zijn.

Onderstaand overzicht is een specificatie van Tabel 7 van de Financieringsparagraaf (verloopoverzicht verstrekte geldleningen) ten aanzien van overige langlopende leningen:

De verstrekte geldleningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
Startersleningen uitbesteed via SVn	6.229	5.172
Restauratieleningen uitbesteed via URF/NRF	4.358	4.560
Leningen particuliere woningverbetering via SVn	5.035	8.589
Kredietbankleningen	1.081	1.095
Stichting De Nieuwe Regentesseschool	217	0
Stichting Stadsschouwburg	485	320
Stichting De Bibliotheek	1.335	1.201
Stichting Energie Transitie	5.050	5.050
Stichting Rotsoord	0	421
Huurders Stadskantoor (1):		
• Rijksgebouwendienst	1.113	0
• Stichting Arkin	22	0
SV Rivierwijkers	110	80
Kredietfaciliteit Stichting Centraal Museum(2)	0	2.500
Kredietfaciliteit Stichting Tivoli Vredenburg (3)	1.000	0
Totaal	**26.035**	**28.988**

(1) Dit betreft een vordering op huurders vanwege niet-terugvorderbare BTW. Deze compensatie is geregeld via de huurcontracten en loopt in 2024 af.Deze compensatie is geregeld via de huurcontracten en loopt in 2024 af. De resterende vordering per 31 december 2023 van 0,589 miljoen euro is daarom opgenomen als overige nog te ontvangen post onder de overlopende activa in de balans.
(2) Deze faciliteit is maximaal 4,7 miljoen euro.
(3) Deze faciliteit is maximaal 10 miljoen euro. In 2024 wordt de faciliteit opnieuw herzien.

Onder tabel 7 in de Financieringsparagraaf is vermeld aan welke van deze leningen een hoger risicoprofiel verbonden is.

Overige Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Dit betreft door de gemeente betaalde waarborgsommen.

Vlottende activa

Voorraden
Onderhanden werk
Het saldo onderhanden werk betreft de saldi van de lopende grondexploitaties. Jaarlijks wordt het verschil tussen de lasten en baten aan het onderhanden werk toegevoegd of onttrokken. Jaarlijks wordt op grond van de verplichting uit de BBV bezien of er tussentijds een resultaat moet worden genomen.

Alle grondexploitaties zijn afzonderlijk door de raad vastgesteld. Per balansdatum is er een creditpositie, indien op dat moment meer inkomsten dan uitgaven zijn gerealiseerd en een debetpositie indien er meer uitgaven dan inkomsten zijn gerealiseerd. Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorschriften wordt voor verlieslatende projecten een voorziening gevormd en indien per balansdatum meer uitgaven dan inkomsten zijn gerealiseerd, wordt dát deel van de voorziening ingezet om de waarde op de balans nihil te presenteren. De som van alle deelprojecten zoals hiervoor benoemd, vormen het totaalsaldo van het onderhanden werk aan de activazijde van de balans. In het geval dat het saldo van de positieve grondexploitaties per balansdatum groter is dan het saldo van de verlieslatende grondexploitaties (rekening houdend met het aanwenden van de voorziening), kan daardoor de uitkomst van de post onderhanden werk een creditpositie op de balans geven.

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
Grondexploitatie Leidsche Rijn	-59.879	-60.803
Grondexploitatie Leidsche Rijn robuuste posten	107.781	107.894
Grondexploitatie Stationsgebied	96.753	102.782
Grondexploitaties binnenstedelijk	36.939	71.990
Totaal onderhanden werk	181.594	221.863
Voorziening grondexploitatie Leidsche Rijn	0	0
Voorziening grondexploitatie Stationsgebied	-91.827	-91.587
Voorziening grondexploitatie binnenstedelijk	-9.703	-16.563
Totaal voorziening onderhanden werk	-101.530	-108.150
Totaal	**80.064**	**113.713**

De mutaties per complex zijn opgenomen in onderstaande tabel. We zien hier de geactiveerde vermeerderingen en verminderingen Leidsche Rijn, Stationsgebied en de binnenstedelijke complexen.

x € 1.000

Grondexploitaties	Boekwaarde 31-12-2022	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Boekwaarde 31-12-2023	Voorzieningen verlies latend complex
	a	b	c	d = a+b-c	e
Isothopenweg	333	234		567	
Oudenrijn West	1.393	187		1.580	
Centrumplan Vleuten	8.648	234	120	8.762	-8.762
Centrumplan De Meern	102	265		367	-367
Merwedekanaalzone 4:	-19.173	1.213	4.992	-22.952	
Defensieterrein					

x € 1.000

Grondexploitaties	Boekwaarde 31-12-2022	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Boekwaarde 31-12-2023	Voorzieningen verlies latend complex
Merwede OPG en busstalling	24.642	8.453	32	33.063	
Zuilense Vecht	1.914	577	196	2.295	
Beurskwartier	19.066	27.460	196	46.330	-4.894
BEFU	1.298	1.718		3.016	-2.540
Overig	-1.284	328	82	-1.038	
Leidsche Rijn	-59.879	36.875	37.799	-60.803	
Leidsche Rijn robuuste posten	107.781	113	~~888~~	107.894	
Stationsgebied	96.753	6.961	932	102.782	-91.587
Totaal	**181.594**	**84.618**	**44.349**	**221.863**	**-108.150**

Beurskwartier

Aan de kostenkant staat 4,3 miljoen euro geraamd in de grondexploitatie Beurskwartier die nu onvoldoende getoetst kan worden. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitgangspunten van een aantal civieltechnische ingrepen nog niet verder definieerbaar zijn als gevolg van de fase waar de grondexploitatie zich op dit moment in bevindt. Daarmee is de omvang van deze ingrepen nog onvoldoende duidelijk. Wel acht de gemeente deze kosten benodigd voor de uiteindelijke realisatie van het totale plangebied van de grondexploitatie Beurskwartier.

Leidsche Rijn robuuste posten

De robuuste posten zijn ramingen (vooral van kosten) binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn, die gezien de omvang en looptijd van de grondexploitatie robuust zijn uitgewerkt.

Deze robuuste ramingen zijn als volgt verwerkt:

- de robuuste ramingen worden jaarlijks ten behoeve van de resultaatbepaling van de grondexploitatie Leidsche Rijn bij de jaarrekening buiten beschouwing gelaten. Op basis van het actuele POC percentage wordt het bedrag aan robuuste ramingen in de reserve grondexploitaties gestort;
- de robuuste ramingen maken wel onderdeel uit van het MPR waarmee de raad zicht en grip houdt over het totaal aan ramingen binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn;
- op het moment dat de budgetten vallend onder de robuuste ramingen minder robuust zijn wordt de inzet van deze budgetten voor Leidsche Rijn aan de raad voorgelegd: Tot dat moment zijn de ramingen onderdeel van de reserve grondexploitaties gelabeld aan de grondexploitatie Leidsche Rijn.

In de Peilstok 2023 (onderdeel van de Tweede bestuursrapportage 2023) is inzicht gegeven in de robuuste ramingen als onderdeel van de geraamde lasten 2023. Bij de actualisatie van de grondexploitatie Leidsche Rijn is een bijgewerkt overzicht opgesteld van de robuuste posten. Op basis van deze actualisatie én het actuele POC-percentage is het gestorte bedrag in de reserve grondexploitaties verhoogd met 0,113 miljoen euro. Dit bedrag is verrekend met de storting onderhanden werk. De robuuste ramingen zijn daarmee verhoogd van 107,8 miljoen euro naar 107,9 miljoen euro.

Daarnaast is volgens de POC-methode van het BBV in 2023 winst genomen op de volgende grondexploitatieprojecten.

x € 1.000

Grondexploitatie	Bedrag
Binnenstedelijk	700
Leidsche Rijn	5.900

Toelichting boekjaar 2023

Verwachte exploitatieresultaten Leidsche Rijn, Stationsgebied en binnenstedelijke complexen (op basis van eindwaarde)

Met het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) 2019 en het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) 2022 is voor de grondexploitaties Leidsche Rijn en BEFU door de gemeenteraad ingestemd met een looptijd van de grondexploitatie tot respectievelijk 2039 en 2036.
In het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) 2024 zal deze looptijd voor beide grondexploitaties als uitgangspunt gehandhaafd blijven. Alle overige grondexploitatieprojecten kennen een looptijd van maximaal tien jaar.

x € 1.000

Grondexploitaties	Nog te maken kosten	Nog te verwachten opbrengsten	Verwacht exploitatie-resultaat
	a	b	c
Leidsche Rijn	481.184	462.407	42.027
Leidsche Rijn robuuste posten	107.894	0	0
Stationsgebied	53.021	64.217	-91.587
Binnenstedelijk	264.693	343.266	5.545

Toelichting bij totstandkoming saldi grondexploitaties

Waardering Voorzieningen
De voorzieningen zijn gebaseerd op de bepaling van de nominale waarde van de grondexploitatieprojecten met een negatief saldo.

Algemeen
Het nog te realiseren deel van de grondexploitaties wordt doorgerekend op netto contante waarde (ncw) prijspeil 2024 en toegelicht op eindwaarde De doorrekeningen zijn gebaseerd op basis van aanwezige contractposities en indien die ontbreken op aannames. Hieronder geven wij een toelichting bij de belangrijkste kosten- en opbrengstenparameters en de hierbij gehanteerde uitgangspunten. In 2024 zijn de parameters gewijzigd ten opzichte van de vorige actualisatie, de wijzigingen worden toegelicht in het MPR 2024.

Rente
Aan de voorraad onderhanden werk wordt jaarlijks rente toegerekend. Voor 2023 bedroeg het percentage berekend volgens BBV-voorschriften 1,44%.

Indexering kosten
De indexatie van de kosten is voor 2024 op 3% vastgesteld. Voor de daaropvolgende jaren is de indexatie vastgesteld op 2%. Naar verwachting kan met deze indexering de stijging van de bouwkosten voldoende worden opgevangen, dit mede vanwege huidige contractposities – aanbestedingen.

Indexering opbrengsten
Standaard is een indexatie van de opbrengsten conform de contractvoorwaarden. Daar waar geen contractpositie aanwezig is, worden de nog te realiseren opbrengsten jaarlijks geïndexeerd. De indexering van de opbrengsten bedraagt 0% in 2024, met uitzondering van vrije-sector woningen: deze worden in 2024 met 1% geïndexeerd. Voor de daaropvolgende negen jaar bedraagt de indexering 1% voor alle opbrengsten. Na tien jaar worden opbrengsten niet meer geïndexeerd. Het kantoor- en bedrijvenprogramma, horeca en retail worden niet geïndexeerd. De grondexploitaties Leidsche Rijn en BEFU kennen een resterende looptijd langer dan tien jaar.

Fasering woningbouw-, bedrijventerrein- en kantorenprogramma
Voor zowel de programmering van de woningbouw als voor bedrijventerrein geldt, dat op basis van marktontwikkelingen, de programmering stedelijk wordt afgestemd. Na stedelijke afstemming wordt de fasering opgenomen in de grondexploitatie. Herijking van de programmering is een jaarlijks stedelijk proces dat voorafgaand aan de actualisatie van de grondexploitatie wordt uitgevoerd.
Voor kantoorprogrammering geldt naast bovenstaand proces aanvullend nog provinciale afstemming.

Grondprijzen
In de grondexploitatie wordt de grondprijs die volgt uit een contractpositie opgenomen. Daar waar (nog) geen contractpositie aanwezig is, wordt de bandbreedte van de grondprijzenbrief 2024 aangehouden. In de afgelopen drie jaar zijn alle uitgiften minimaal binnen de bandbreedte van de grondprijzenbrief gerealiseerd.

Plan- en VAT-kosten
Per grondexploitatieproject is een raming aanwezig waarin per eventueel deelproject en per projectfase de plan- en VAT-kosten zijn begroot. De plan- en VAT-kosten zijn voor alle grondexploitatieprojecten tot einde werk begroot.

Ramingen BRM (kosten bouwrijp maken) en WRM (kosten woonrijp maken)
In de grondexploitatie worden de budgetten voor BRM en WRM conform contractpositie opgenomen. Daar waar (nog) geen contractpositie aanwezig is, wordt een realistische raming, mede gebaseerd op meest recente aanbestedingsresultaten, opgenomen.

Vennootschapsbelasting positie grondexploitatieprojecten gemeente Utrecht
Per 1 januari 2016 is de belastingplicht ingevoerd voor ondernemingen van overheden voor de vennootschapsbelasting.
In het Coalitieakkoord van 2022 is met betrekking tot het grondbeleid besloten om binnen gebiedsontwikkelingen een stevigere rol te pakken om de maatschappelijke doelen van de coalitie te kunnen realiseren. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt actief grondbeleid en strategische grondposities ingezet waar dit een toegevoegde waarde heeft, mits de risico’s zijn gewaarborgd. Het kiezen voor een actievere rol vertaalt zich door in een toenemend aantal grondexploitaties. Het totaal van de momenteel lopende grondexploitaties is fiscaal verlieslatend. Daarmee is aan een eerste vereiste van ondernemerschap, namelijk winstgevendheid, al niet voldaan. Bij de actualisatie van de grondexploitaties wordt dan ook geen rekening gehouden met Vpb-druk op de grondexploitaties.

Risicomanagement en weerstandsvermogen
Conform de door de raad vastgestelde nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen worden de risicoanalyses voor de gemeentelijke grondexploitaties twee keer per jaar geactualiseerd (bij de Jaarstukken en bij de Programmabegroting). Het weerstandsvermogen voor het opvangen van de risico's van de grondexploitatie Stationsgebied is onderdeel van het gemeentebrede weerstandsvermogen. Voor het opvangen van de risico's grondexploitatie Leidsche Rijn en de binnenstedelijke grondexploitaties is op basis van het actuele financiële beeld geen gemeentebreed weerstandsvermogen nodig. Deze risico's kunnen worden opgevangen binnen de Reserve Grondexploitatie. In het MPR wordt het financiële beeld van alle grondexploitaties binnen de gemeente Utrecht toegelicht, evenals bijbehorende risico's, scenario's en beheersmaatregelen.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
Btw Compensatiefonds	71.388	80.197
Overige vorderingen op openbare lichamen	6.463	6.173
Totaal	**77.851**	**86.370**

De grootste overige vorderingen op openbare lichamen eind 2023 zijn:

BGHU	1,2 miljoen euro
Gemeente Zeist	0,4 miljoen euro
Gemeente Houten	0,4 miljoen euro
Provincie Utrecht	0,4 miljoen euro
Gemeente De Ronde Venen	0,3 miljoen euro

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
Saldo Schatkistbankieren	5.000	7.000
Totaal	**5.000**	**7.000**

Schatkistbankieren
Op grond van de Regeling Schatkistbankieren dienen decentrale overheden eventuele overtollige geldmiddelen in 's Rijks Schatkist aan te houden, dit met uitzondering van een zeker drempelbedrag dat wordt bepaald aan de hand van de begrotingsomvang. Voor 2023 bedroeg deze drempel 12,44 miljoen euro.
Alleen indien de gemeente over meer liquide middelen beschikt dan het drempelbedrag dan dient zij in ieder geval het meerdere in de Schatkist aan te houden.

Conform voorschrift vanuit BBV zijn in onderstaande tabel posities met betrekking tot Schatkistbankieren (benutting drempelbedrag) weergegeven.

x € 1.000.000

Bepaling drempelbedrag	
Begrotingstotaal aan lasten conform Programmabegroting 2023	1.718,0

Waarvan:		Relevant percentage	Opbouw drempelbedrag
1e schijf	500,0	2,00%	10,00
2e schijf	1.218,0	0,20%	2,44
Drempelbedrag 2023			**12,44**

x € 1.000.000

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	172,83	114,11	364,43	197,51
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen	1,92	1,25	3,96	2,14
Drempelbedrag	12,44	12,44	12,44	12,44
Overschrijding drempelbedrag	**0**	**0**	**0**	**0**
of				
Ruimte onder drempelbedrag	**10,52**	**11,19**	**8,48**	**10,30**

Uit deze tabel blijkt dat de gemeente Utrecht gedurende 2023 ruim binnen haar drempelbedrag heeft geopereerd. De rentevergoeding over in Schatkist geplaatste geldmiddelen bewoog gedurende 2023 mee met de financiële markten. Deze liep daarmee op van 1,89% per eind 2022 tot 3,9% per eind 2023.
Voor nadere informatie over Schatkistbankieren zie ook de Financieringsparagraaf, onderdeel Kasmanagement.

Rekening-courant met niet-financiële instellingen
Dit betreft uitstaande gelden bij het:

- Nationaal Restauratiefonds voor leningen voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en particuliere woningverbetering (in totaal 3,488 miljoen euro per eind 2023).
- Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor leningen voor particuliere woningverbetering en voor duurzaamheidsleningen (in totaal 3,363 miljoen euro per eind 2023).

Overige vorderingen
Dit betreft het openstaande debiteurensaldo.

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
Bijstandsdebiteuren (inclusief Tozo regeling)	30.574	28.035
Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren	-22.484	-21.956
Debiteuren	38.499	24.975
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.183	-1.094
Belastingdebiteuren BGHU	10.434	28.706

Voorziening dubieuze debiteuren BGHU	-1.079	-1.868
Totaal	**54.761**	**56.798**

Het saldo bijstandsdebiteuren is in 2023 gedaald. Dit komt vooral doordat er over 2023, vergeleken met vorige jaren, minder terugvorderingen zijn geweest.

Het lagere saldo van de post “Debiteuren” ten opzichte van het saldo op 31 december 2022 is vooral veroorzaakt door:

- Een lager aantal openstaande facturen eind 2023 welke ook qua bedrag gemiddeld lager zijn ten opzichte van vorig jaar.
- Een fors bedrag lager openstaand bedrag bij het organisatieonderdeel Ruimte ad 8,3 miljoen euro met name doordat veel erfpachtfacturen over 2023 al in 2023 ontvangen zijn. In 2022 zijn de overeenkomstige facturen begin 2023 ontvangen.
- Een lager saldo op openstaande creditnota’s van crediteuren: 2,1 miljoen euro

Belastingdebiteuren BGHU

Veel belastingdebiteuren maken gebruik van de mogelijkheid om via automatische incasso in 10 termijnen te betalen. Doordat de aanslagen over 2023 later dan in 2022 zijn opgelegd wordt een groter deel van de termijnen in 2024 geïncasseerd. Vooral hierdoor is het openstaande debiteurensaldo eind 2023 flink hoger.

Liquide middelen

Deze worden verder niet toegelicht.

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2023
	a	b	c	d = a+b-c
Kansen voor West	62	0	62	0
School Chance	17	0	0	17
URGE	69	0	69	0
FCBRE	67	25	0	92
EFRO Merwedelab	28	0	28	0
EFRO Grondstoffencorr 2023 N.S.	0	37	0	37
Totaal Europa	**243**	**62**	**159**	**146**
Indexering bijdrage heroïneverstrekking	36	0	36	0
SIM-subsidie	45	0	0	45
TOZO 2021	47	-47	0	0
B2 Toeslagenaffaire 1)	720	3.848	843	3.725
De Stad als Dagelijks Evenement	13	0	13	0
Gedupeerden toeslagenaffaire	420	0	420	0
Gedupeerden Toeslagenaffaire 2022	123	0	0	123
Oekraïne (A16)	428	40.466	39.677	1.217

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2023
	a	b	c	d = a+b-c
COA Pahud de Montagne 2022	168	-84	~~168~~	84
COA CNO Goylaan 2022	629	0	629	0
Subsidie Monitor Fluide Netwerken		38	20	18
Rvon		34	29	5
Gedupeerden Toeslagenaffaire 2023		42	0	42
Bbz kapitaalverstrekking 2022		111	0	111
Bbz kapitaalverstrekking 2023		25	0	25
Multimodaal Verkeersmanagement		48	0	48
Rente schatkistbankieren 4e kw. 2023		210	0	210
Vergoeding Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 2023		108	0	108
Vergoeding Registratie Niet-ingezetenen dec 2023		29	0	29
SPUK G13 onderwijsroute		50	0	50
Noodopvang Voorveldse polder		125		125
COA 2023		682		682
Totaal Rijk	**2.629**	**45.685**	**41.667**	**6.647**
Stations fietsvoorzieningen	2.342	-2.342	0	0
Beter Benutten Vervolg project	2.226	0	2.226	0
Slimme Kruisingen	28	138	119	47
Federatie Gemeente Monumenten	20	0	20	0
Lokaal Maatwerk(overgang U10 Tolsteeg)	52	0	0	52
Station Overvecht Noordzijde	60	0	0	60
HOV LR Z80	147	0	0	147
De groene verbinding	58	0	58	0
Fietstunnel Locomotiefstraat	1.130	6	0	1.136
~~Noodopvang Voorveldse Polder~~	~~0~~	~~125~~	~~0~~	~~125~~
Bijdrage Houtkamer	17	0	17	0
Verkenning Station Vleuten	5	0	5	0
Project Veenendaal	29	0	29	0
Project Gageldijk	16	0	16	0
Gem. Amsterdam, detachering Q4 2022	32	0	32	0
Stichting Utrecht Natuurlijk	50	0	50	0

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2023
	a	b	c	d = a+b-c
Vergoeding LAA 2022	25	0	25	0
Gem. Amsterdam digitale dienstverl.	17	0	17	0
IWCUR	40	0	20	20
SIM Subsidie SB		29	0	29
Bijdrage contractmanager U16 gem		21	0	21
SVB PGB Jeugd 2023		25	0	25
Inzet Kansen voor West		22	0	22
Randstadspoor 2021 bereikbaarheid station Vaartsche Rijn		241	0	241
Randstadspoor 2021 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33		9	0	9
Randstadspoor 2022 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid		479	0	479
Randstadspoor 2022 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33		11	0	11
Randstadspoor 2023 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid		687	344	343
Randstadspoor 2023 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33		6	3	3
Randstadspoor integr. aanpak Vaartsche Rijn Zuidzijde 33		1	0	1
Randstadspoor integr. aanpak Vaartsche Rijn bereikbaarheid		86	0	86
Randstadspoor 2019 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid		186	0	186
Randstadspoor 2019 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33		43	0	43
Randstadspoor 2022 fietsparkeervoorz. 4 stations		61	0	61
Randstadspoor tot 2019 fietsparkeervoorz. 4 stations		234	0	234
Randstadspoor 2019 station Vleuterweide		61	0	61
Randstadspoor 2020 fietsparkeervoorz. 4 stations		39	0	39
Randstadspoor tm 2017 en 2018 Station Vleuten		339	0	339

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2023
	a	b	c	d = a+b-c
Randstadspoor tm 2017 en 2018 Station Overvecht		415	0	415
Randstadspoor tot 2019 bereikbaarheid station Vaartsche Rijn via oost		138	0	138
Prov. Utrecht Veiligh. Vergunn. Handh. 2023		56	28	28
Prov. Utrecht toeg. Bushaltes 2023		50	0	50
HUB Deelmobiliteit 2023		126	0	126
Prov. Utrecht alternatieve ring Utrecht		468	0	468
Totaal andere overheden	**6.294**	**1.635**	**3.009**	**4.920**
Totaal bedragen van overheidslichamen	**9.166**	**47.382**	**44.835**	**11.713**

1) Vorig boekjaar zijn de kosten in het kader van de Specifieke Uitkeringen voor 0,830 miljoen euro te veel opgevoerd als nog te ontvangen bedrag met een specifiek bestedingsdoel. Hierdoor is een te hoge bate verantwoord in de jaarrekening 2022. In de jaarrekening 2023 is dit verschil gecorrigeerd.

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

x €1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
Vooruitbetaalde bedragen	9.228	11.045
Nog te ontvangen bedragen	42.888	64.312
Totaal	**52.116**	**75.357**

Vooruitbetaalde bedragen

Deze 11 miljoen euro wordt in de toekomstige jaren (ná 2023) nog ten laste van de exploitatie gebracht. Dit betreft voornamelijk kosten of termijnen die vooruit zijn betaald zoals contractueel is overeengekomen.

Nog te ontvangen bedragen

Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden hieronder vermeld.

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Verhaalbare kosten	8.246
Belastingen (BGHU)	41.173
Afkoopsom erfpacht	1.300
Opbrengst afval	2.158
Compensatie Gazprom	1.347
Materiële instandhouding	1.513
Rente Langlopende leningen	3.227
Creditnota investeringen onderwijshuisvesting	1.171
Overige posten	4.177
Totaal	**64.312**

De hierboven genoemde 'verhaalbare kosten' betreffen kosten die zijn gemaakt in het kader van het faciliterend grondbeleid. Deze kosten worden op basis van de getekende overeenkomsten verhaald op derden.

Vaste passiva
Eigen vermogen

x € 1.000

Omschrijving	Stand per 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Toevoeging	Onttrekking	Stand per 31-12-2023
	a	b	c	d	e = a+b+c-d
Algemene risicoreserve	67.745	-10.138	7.059	7.002	57.664
Algemene dekkingsreserve	85.429	40.871	72.044	145.792	52.552
Totaal Algemene reserve	153.174	30.733	79.103	152.794	110.216
Bestemmingsreserves	643.276	3.788	91.830	72.318	666.576
Totaal reserves	**796.450**	**34.521**	**170.933**	**225.112**	**776.792**

Bovengenoemde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in overeenstemming met de door de gemeenteraad genomen besluiten.

Algemene reserves
De algemene reserves bestaan uit twee onderdelen; de algemene risicoreserve en de algemene dekkingsreserve.

Algemene risicoreserve
Deze reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Algemene dekkingsreserve
De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor gemeente brede reserveringen van incidentele baten zolang deze nog geen bestemming hebben gekregen. Daarnaast wordt de algemene

dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. Jaarlijks wordt het rekeningresultaat in de algemene dekkingsreserve gestort, waarna het als ‘nog te besteden resultaat’ opnieuw beschikbaar komt bij de eerstvolgende voorjaarsnota.

Bestemmingsreserves

Programmareserves

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
Bewoners en Bestuur	887	1.037
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en erfgoed	231.011	231.037
Duurzaamheid	18.941	22.826
Bereikbaarheid	29.971	46.510
Openbare ruimte en groen	14.195	11.807
Economie en werkgelegenheid voor iedereen	4.226	5.626
Werk en inkomen	1.897	5.704
Onderwijs	19.667	19.403
Ondersteuning op maat	5.007	2.250
Veiligheid	143	143
Cultuur	2.161	3.414
Samenleven en sport	5.315	12.115
Utrechts vastgoed	11.287	14.418
Algemene middelen	13.024	4.840
Overhead	7.381	9.907
Reserves ten bate van vaste activa	278.163	275.539
Totaal bestemmingsreserves	**643.276**	**666.576**

Voor een toelichting per programmareserve verwijzen wij u naar het onderdeel “Reserves” in de jaarrekening.

Voorzieningen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
Verplichtingen en verliezen	3.164	1.140
Vanwege risico’s	11.628	11.750
Vanwege egalisatie	13.426	13.562
Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen	18.276	25.494
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen	24.851	21.311
Totaal	**71.345**	**73.257**

Voor een toelichting per voorziening verwijzen wij u naar het onderdeel “Voorzieningen” in de jaarrekening.

Verplichtingen en verliezen
Voorzieningen Grondexploitaties

x € 1.000

Omschrijving	Op grond van waardebepaling per 31-12-2023	Waardecorrectie op Onderhanden Werk 31-12-2023	Niet benut op peildatum 31-12-2023
	a	b	c = a-b
Stationsgebied	92.175	92.175	0
Binnenstedelijk	17.185	16.563	622
Totaal	**109.360**	**108.738**	**622**

De voorzieningen grondexploitaties zijn gebaseerd op de bepaling van de nominale waarde van de grondexploitatieprojecten met een negatief saldo.

Directievilla Everard Meijsterlaan
Voor de voormalige directievilla aan de Everard Meijsterlaan 3 is een voorziening van 0,5 miljoen euro getroffen.

Energietoeslag studenten
Vorig jaar zijn de mogelijke verplichtingen in het kader van de energietoeslag aan studenten onvolledig verantwoord in de jaarrekening 2022. Hierdoor zijn de verplichtingen en uitbetalingen van de energietoeslag aan studenten (die betrekking hadden op het boekjaar 2022) verantwoord in de jaarrekening 2023. De verplichting met betrekking op het vorig boekjaar bedraagt € 780.000.

Vanwege risico's
Dit betreft vooral:
- De risicovoorziening die is getroffen voor wethouderspensioenen: 3,9 miljoen euro
- De risicovoorziening verlofsparen: 2,1 miljoen euro
- De risicovoorziening die is ingesteld in verband met diverse claims, juridische geschillen en rechtsgedingen: 4,8 miljoen euro

Vanwege egalisatie
Onder deze noemer worden de voorzieningen verantwoord die zijn ingesteld om de lasten aan een aantal opeenvolgende jaren te kunnen toerekenen. De grootste voorzieningen zijn:
- Voorziening voor onderhoud Utrechts vastgoed: 7,3 miljoen euro
- Voorziening onderhoud Sport en Samenleven: 3,4 miljoen euro
- Voorziening groot onderhoud groen: 1,4 miljoen euro
- Voorziening onderhoud Bereikbaarheid: 1,3 miljoen euro

Bijdragen aan vervangingsinvesteringen in relatie tot heffingen
Dit betreft gevormde voorzieningen middels inkomsten uit Rioolheffing en Begraafplaatsrechten:
- Voorziening toekomstige GRP-investeringen: 24,4 miljoen euro
- Voorziening toekomstige investeringen begraafplaatsen: 1,1 miljoen euro

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen
Dit zijn gelden die nog niet zijn besteed maar die onder strikte voorwaarden zijn verkregen van derden, zoals rijks- of provinciale overheid.

Dit betreft met name:

- De voorziening waarin de compensatiebedragen in het kader van woonruimteonttrekking worden gestort : 1,4 miljoen euro
- De voorziening 'Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties' : 18,4 miljoen euro.
- Voorziening grafrechten voor onbepaalde tijd: 1,1 miljoen euro.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Obligatieleningen

x €1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
Medium Term Note's	171.000	161.000
Totaal	**171.000**	**161.000**

Medium Term Notes (MTN's) zijn een vorm van langlopende financiering, waarbij de post door de geld gevende instelling in verhandelbare schuldbekentenissen wordt 'opgeknipt'. Het renteniveau van MTN's is voor de gemeente als geldnemer doorgaans iets aantrekkelijker dan bij een traditionele lening. MTN's worden echter niet altijd aangeboden zodra de gemeente financieringsoffertes uitvraagt. In dat geval vindt financiering plaats in de vorm van onderhandse leningen (zie hieronder).
In 2023 is op MTN's alleen afgelost. Dit betrof de contractuele afloop van een lening van 10 miljoen euro.

Onderhandse leningen
Onderhandse leningen van openbare lichamen, binnenlandse banken en van overige binnenlandse sectoren.

x €1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
van openbare lichamen	20.000	40.000
van binnenlandse banken	643.000	823.000
Totaal	**663.000**	**863.000**

De onderhandse leningenportefeuille bestaat uit enerzijds traditionele geldleningen en anderzijds uit renteswaps (derivaten). De feitelijke financiering onder de derivaten wordt opgenomen in de vorm van 3- en 6-maands leningen.
De onderhandse leningen namen over 2023 per saldo met 200 miljoen euro toe. Dit kan als volgt worden gespecificeerd:

- Er werd voor 60 miljoen euro contractueel afgelost, waarvan 5 miljoen euro betrekking had op renteswaps. De overige 55 miljoen euro is geherfinancierd;
- Er is voor 205 miljoen euro aanvullend gefinancierd.

De onderdelen onderhandse leningen en Medium Term Notes (zie de post "Obligatieleningen" hierboven) vormen tezamen de langlopende leningenportefeuille van de gemeente Utrecht. Ultimo 2023 had deze portefeuille een totaalomvang van 1.024,0 miljoen euro. Over deze portefeuille was een rentelast verschuldigd van 23,79 miljoen euro.

Specificatie derivatenportefeuille
Conform voorschrift vanuit BBV zijn in onderstaande tabellen de belangrijkste kenmerken van de gemeentelijke derivatenportefeuille in beeld gebracht.

Hoofdsommen

x €1.000.000

Nr.	Tegenpartij	Credit-rating S&P/ Moody's	Type derivaat	Start	Afloop	Looptijd in jaren	Rente %	Oorspron-kelijk	Restant eind 2023
1	BNG	AAA/Aaa	Payer Swap	2010	2060	50	3,560 %	130	130
2	Rabobank	A+/Aa2	Idem	2012	2042	30	3,814 %	40	40
3	Rabobank	A+/Aa2	Idem	2013	2038	25	3,926 %	80	60
4	Rabobank	A+/Aa2	Idem	2014	2039	25	4,064 %	75	48
Totaal								**325**	**278**

Derivaten krijgen gedurende hun looptijd een marktwaarde. Deze waarde is afhankelijk van de contractrente ten opzichte van de marktrente en de restant-looptijd. Bovendien kunnen bij derivaten bijzondere contractbepalingen aan de orde zijn. Beide aspecten zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Specificatie marktwaarden en bijzondere bepalingen

x € 1.000.000

Nr.	Tegenpartij	Marktwaarde per 31-12-2023	Bijstort-verplichting	Break clause (1)
1	BNG	-37,5	Neen	Neen
2	Rabobank	-8,1	Neen	Ja, mutual per 7 juli 2033
3	Rabobank	-8,7	Neen	Ja, mutual per 7 juli 2024
4	Rabobank	-6,0	Neen	Ja, mutual per 7 juli 2025
Totaal		**-60,3**		

(1) Een break clause is een recht om op een vooraf vastgesteld moment het swapcontract tegen marktwaarde af te rekenen. Mutual wil zeggen dat zowel gemeente als bank daarop te zijner tijd een beroep mogen doen.
Onze strategie ten aanzien van break clauses bestaat allereerst uit een periodiek overleg met de Rabobank ten aanzien van hun intenties om een break in te roepen. Tot dusver heeft de bank aangegeven dat zij die voornemens niet heeft. Mocht de break echter wel worden ingeroepen dan maken wij gebruik van de mogelijkheid die de Commissie BBV heeft gecreëerd en die ook intern is vastgesteld in de Nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (Nota WAAVA) om de afgerekende marktwaarde op de balans te activeren en vervolgens af te schrijven. Het totale afkoopbedrag wordt vervolgens geherfinancierd tegen de veel lagere actuele rente. Gezien het feit dat de lagere rentelasten compensatie vormen voor de extra afschrijvingslasten is dit budgetneutraal. Op deze wijze wordt een ongewenst groot effect op de exploitatie vermeden. Gelet op de door BBV geschapen mogelijkheid hoeft dit ook niet meer via het Risicomodel te lopen. Wel zal het eventueel inroepen van een break een tijdelijk negatief effect op de schuldpositie hebben.

In bovenstaande tabel is aangegeven dat de totale marktwaarde van onze derivaten per eind 2023 -60,3 miljoen euro bedroeg. De marktwaarden van derivaten variëren dagelijks als gevolg van voortdurende veranderingen van marktrentes. Hoewel dit gedurende het jaar een fluctuerend beeld geeft is het bij jaarverslaggeving gebruikelijk om de stand per eind van het boekjaar af te zetten tegen de stand per einde van het vorig boekjaar (momentopnamen). Per eind 2022 bedroeg marktwaarde -51,3 miljoen euro. Dit betekent dat de marktwaarde per eind 2023 9,0 miljoen euro negatiever was dan per eind 2022. Dit komt doordat stand van de lange rente per eind 2023 iets lager was dan per eind 2022.

De feitelijke indekking van de swaps vindt plaats door middel van 3- en 6-maands leningen. Conform wettelijke voorschriften hebben alle swaps een zogenoemde effectieve positie. Er zou sprake zijn van een niet-effectieve positie indien:

- een derivaat afgesloten wordt vóór het afsluiten van de lening;
- de waarde en looptijd van het derivaat niet overeenkomen met de hoogte van het bedrag en de looptijd van de lening

Door derden belegde gelden

De beleggingen voor derden betreft het Personeelsfonds ten bedrage van 0,205 miljoen euro.

Waarborgsommen

De waarborgsommen per 31 december 2023 betreffen:

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Zekerstelling bij uitgifte van gronden Leidsche Rijn	5.953
Zekerstelling bij uitgifte van gronden binnenstedelijke grondexploitaties	4.691
Overige waarborgen	641
Totaal	**11.285**

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen

Eind 2023 bedroeg het totaalsaldo van deze post 12 miljoen euro. Deze leningen zijn nodig voor de regulatie van het gemeentelijke banksaldo. Met dergelijke leningen benutten wij de kasgeldlimiet (146 miljoen euro voor 2023)

Overige kortlopende schulden

Eind 2023 stonden er 8.482 crediteurenposten open. Dit jaar zijn 153.716 facturen verwerkt.
De gemiddelde betaaltermijn van de crediteurenposten in 2023 bedroeg, evenals in 2022, 10.3 dagen.

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
Nog te betalen bedragen	124.295	139.433
Totaal	**124.295**	**139.433**

Een specificatie is opgenomen in onderstaand overzicht. Het betreft in 2023 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen en al uitgevoerde werken waarvan de factuur op balansdatum nog niet was ontvangen.

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Afdracht loonheffing	30.194
Afdracht omzetbelasting	3.676
Overlopende rente	15.408
Terug te betalen rijkssubsidies	2.756
IRIS (door te betalen) Europese subsidies	1.500
Afdracht premies ABP en zorgverzekeringswet	6.190
Zorgaanbieders	6.254
(Aanvullende) energievergoedingen	1.654
Cliënten schulddienstverlening	1.759
Energiekosten diverse gemeentelijke accommodaties	2.856
Toegekende verstrekte subsidies	19.411
Nog te betalen in relatie tot investeringsprojecten	4.709
Opvang Oekraïners	3.617
Beschermd wonen U16	1.447
Servicekosten NS stallingen	1.213
Toeslagenaffaire	2.565
Gemeentefonds	6.137
Korte termijnaanpak (Goed op weg)	1.000
Overige posten	27.086
Totaal	**139.432**

In de post “Zorgaanbieders” zijn verplichtingen opgenomen voor aanvullend benodigd budget voor deze zorgaanbieders van WMO en Jeugdzorg. Op dit moment worden er afspraken gemaakt met de zorgaanbieders om tot afrekening te komen. Dit past binnen de reguliere werkwijze. Het daadwerkelijke bedrag van deze afrekening kan afwijken van de opgenomen verplichtingen.

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2022	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2023
	a	b	c	d = a+b-c
IRIS	273	0	184	89
Naturevation	35	0	0	35
City Changer Cargo Bike (CCCB)	898	150	1.019	29
EU-subsidie Equal Life	60	92	0	152
School of chance	1	16	0	17
Bijdrage HUB in	261	0	185	76
Utrecht-Refugee Launch Pad	12	0	0	12
Project 2021EUSF20253 (EU)	963	3.833	3.677	1.119
ARV	31	45	0	76
Reduces	4	12	0	16

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2022	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2023
	a	b	c	d = a+b-c
SCALE	218	0	111	107
DIT4tram	10	52	21	41
SPUK Groot Merwede EU	2	0	2	0
EU subsidie Cultivate		272	51	221
Urban Releaf 2023		135	32	103
Net Zero Cities 2023		61	17	44
Socrateslaan		1.008	329	679
URGE 2023		309	301	8
Reallocate 2023		124	18	106
Project 2021EUSF20231 (EU)		821	509	312
Project 2022ESFp2028 (EU)		494	307	187
Totaal Europa	**2.768**	**7.424**	**6.763**	**3.429**
Geluid Lessinglaan	51	0	4	47
ISV-subsidie (STEK)	403	0	0	403
Bestuursakkoord OAB-VVE/Verlengde Leertijd	6.749	13.875	11.381	9.243
Rijksmiddelen Laaggeletterdheid	619	3.639	3.680	578
Geluid Balijelaan	85	0	43	42
VSV en RMC	976	2.989	3.363	602
Pilot handhaving goed verhuurschap	75	0	75	0
Bijdrage jeugd-, kind- en gezinsbescherming	517	1.283	804	996
Flexibele huisvesting	508	0	508	0
Woningbouwimpuls Rijk	33.928	265	265	33.928
Subsidie Rijk t.b.v. Regiodeal	5.965	0	1.029	4.936
Stimulering verkeersmaatregelen 2020-2022	1.189	0	0	1.189
Geluidsanering BSV	2.944	42	62	2.924
Bestparc 2020	1.047	0	511	536
Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020-2023	5.642	0	2.546	3.096
GHNT Samenwerken aan veiligheid 2020-2021	94	0	0	94
Subsidie Ram- en plofkraken 2020	187	0	0	187
Subsidie BOTOC 2020-2022	156	0	156	0
Subsidie UZWS - NCTV 2020/2021	122	0	50	72
Subsidie ontwikkelen MFN en procesregisseur ZVHRU	20	0	20	0

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2022	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2023
	a	b	c	d = a+b-c
Subsidie RIEC-MN Wie praat die gaat	2.082	4.226	4.101	2.207
Subsidie RIEC-MN Afpakken	85	0	85	0
Klimaatadaptatie	1.664	539	873	1.330
Subsidie Aanpak jonge aanwas	16	250	204	62
Lokaal preventieakkoord	132	200	237	95
Regeling huisvesting aandachtsgroepen	1.000	0	0	1.000
SPUK Schone Lucht Akkoord	158	0	68	90
Griftpark Nazorg SPUK opbrengsten	739	0	281	458
Tijdelijke ondersteuning en handhaving	607	0	607	0
Griftpark teerpompen opbrengsten	960	0	137	823
Expertisenetwerken H14	3.207	0	3.207	0
Expertisenetwerken Jeugdhulp H26	0	2.752	609	2.143
Plaatsingscoördinator Jeugdhulp H26	0	123	123	0
Nationaal Programma Onderwijs	3.553	1.845	2.830	2.568
Sportakkoord	128	0	128	0
SPUK Preventie met Gezag	2.949	4.633	3.697	3.885
Subsidie Re-Integratie Officers en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid	796	0	328	468
Subsidie Kapot Sterk 2022-2024	272	370	412	230
Fenomeenkaart	19	13	29	3
Subsidie RvON digitale veiligheid	29	0	29	0
Inburgering	1.058	3.864	2.189	2.733
Onderwijsroute	308	172	430	50
SPUK Corona Toegangsbewijzen	748	0	0	748
Stimuleringsregeling flex/transformatiewoningen	11.496	0	0	11.496
SPUK huisvesting aandachtsgroepen	1.995	0	0	1.995
Stimulering verkeersmaatregelen 2022	687	0	38	649
SPUK Schone Lucht Akkoord Houtstook	11	0	10	1
Nationaal Isolatieprogramma	1.460	0	0	1.460
Energiearmoede	4.563	2.751	2.026	5.288

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2022	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2023
	a	b	c	d = a+b-c
SPUK impuls jongerencultuur	400	380	395	385
SPUK tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden	1.040	1.040	101	1.979
SPUK ventilatie in scholen	950	0	950	0
Subsidie IWCUR	38	0	38	0
SPUK PFAS 2022	91	0	22	69
SPUK Andere niet genorm. Stoffen 2022	99	0	6	93
SPUK, Lood Maatschappelijke stagn. ruimte 2022	76	0	11	65
SPUK, uren ruimte Speeltuinen 2022	141	0	6	135
SPUK Nazorg Nedereindse plas 2022	873	0	340	533
SPUK Nedereindseplas Depotkeuring 2022	1.094	0	0	1.094
SPUK Lood Maatschappelijk 2022	45	0	0	45
SPUK Particuliere tuinen 2022	95	0	4	91
SPUK Speeltuinen 2022	69	0	0	69
SPUK Nazorg Lage Weide 2022	50	0	1	49
SPUK Nazorg Eykmanlaan 2022	29	0	19	10
SPUK Gebiedsplan 2022	2.672	0	674	1.998
SPUK MER 2022	200	0	71	129
SPUK Spoedlocaties 2022	1.633	0	147	1.486
Circulaire Ambachtscentra	41	0	41	0
Subsidie Veiligelanders		75	0	75
Overvecht Zuid fase 1 2023		203	0	203
Overvecht Zuid fase 1 2022		521	0	521
Stimuleringsregeling 2023 (C209)		1.998	0	1.998
SPUK Gebiedsbudget (C106) 2023-2035		31.833	0	31.833
SPUK Woningbouw BI Utrecht (E104)		7.155	0	7.155
SPUK Woningbouw BI Zuidwest (E104)		18.794	0	18.794
SPUK Startbouwimpuls (C105)		19.236	0	19.236
NOVEX Utrecht–Amersfoort 2023 (C112 en C112B)		320	100	220
SPUK E53 stadshaltes (Goederenvervoer)		80	0	80

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2022	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2023
	a	b	c	d = a+b-c
Lokale Aanpak Isolatie (C94) N.S.		2.074	35	2.039
SPUK E97 Doorontw. Nedereindse plas		266	123	143
F28-SPUK Klimaat- en energiebeleid		6.192	3.487	2.705
SPUK23 Living Lab PFAS		2.450	0	2.450
SPUK23 E97 Gansstraat Cindu-terrein		50	0	50
SPUK23 E97 Verlengde Hoogravenseweg		651	651	0
SPUK23 E97 Ggb Omgevingswet proof 2023		3.101	27	3.074
SPUKSLA Beleidsnota Lucht E53 N.S.		34	27	7
SPUKSLA Clean Air Grid E53 N.S.		26	0	26
SPUK23 Griftpark Nazorg 2023-25		400	0	400
SPUK23 Griftpark Communicatie 2023		280	14	266
Volkshuisvestingsfonds Overvecht 2024-2033		13.739	0	13.739
Grip op onbegrip domeinoverst.aanpak		148	0	148
Verb. inzet risico taxatieinstr.		153	17	136
Spuk Regeling kansrijke wijk Utrecht-Overvecht		1.758	0	1.758
SPUK Schone Lucht		400	0	400
SPUK GALA		2.154	1.769	385
Project Vesta		646	189	457
Verbetering Digitale dienstverlening		268	72	196
Dumava subsidie		287	0	287
Doorbraakaanpak		88	0	88
H30 GALA niet bestede middelen 2023		2.627	2.413	214
H31 SPUK NEAS		34	0	34
CombiTeam FIOD-Politie		160	157	3
No regrets		150	25	125
Subsidie RIO-IPTA		796	0	796
Project U-MATCH		569	13	556
A16 Oekraine		4.051	0	4.051

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2022	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2023
	a	b	c	d = a+b-c
Totaal Rijk	**111.635**	**169.018**	**59.120**	**221.533**
Noordelijk Randweg Utrecht	445	0	0	445
G4 werkbudget	306	0	40	266
Thermican	1	0	1	0
Vervoersplan	218	0	0	218
Ontw. Lunettenpark NHW-gebied	587	0	84	503
Regio Deal Vitale Samen Overvecht	1.771	0	723	1.048
JOP Wilhelminalaan	14	0	0	14
Inrichting kasteeltuin	45	0	0	45
Wandel- en fietspad Ockhuizerlaan	165	0	14	151
Snelfietsroute Utrecht-Amersfoort	585	0	0	585
Stimulering vvh maatregelen (4x)	28	0	28	0
Vechtroute, David van Mollem en Rode	675	0	0	675
Brug				
SIM Begraafplaatsen Monument	16	0	16	0
JOP Het Zand	35	0	0	35
Stimulering vvh maatregelen (11x)	94	0	58	36
OV Doorstroming	1.416	0	221	1.195
Europalaan Zuid	106	354	314	146
OV verbinding Overvecht-USP	903	477	287	1.093
NO Regret fietsroute om de Zuid	174	558	0	732
Parkzone Johan Wagenaarkade	305	0	0	305
Prov NH focusthema vastgoed G&V	20	0	20	0
Subsidie regisseur	57	0	37	20
Onbenutte budgetten provincie	142	0	109	33
Onderzoek naar openstaande Stem	25	18	0	43
Subsidie Provincie Morgen Mooier Maken	19	0	19	0
Snelfietsroute Utrecht-IJsselstein	678	0	678	0
Stimulering vvh maatregelen (ANJA)	116	0	62	54
Toegankelijke bushaltes	366	0	366	0
Solarcarports	19	0	19	0
Voucher Isolatiemaatregelen	202	0	32	170
Energiearmoede Voucherregeling	405	0	246	159

x € 1.000

Naam	Boekwaarde 31-12-2022	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2023
	a	b	c	d = a+b-c
Proof of concept (POC) 2022	78	0	78	0
Gageldijk	700	0	235	465
DFR Utrecht-Veenendaal	369	0	189	180
Fietsstraat Mereveldseweg	441	0	0	441
Fietsparkeren Bushaltes Tranche 2	115	188	146	157
Verbeteren Fietsenstalling Station Zuilen	58	0	58	0
Subsidie Snelfietsroute Woerden	99	0	99	0
Voetpad langs Haarpad	34	35	0	69
JOP Vleuterweide	30	25	0	55
JOP Vlasakkers, Bosch en Duin park	20	0	20	0
JOP Coelhorst	30	0	0	30
Speelgelegenheden bijdragen	33	0	0	33
Gezonde Steden en Dorpen	50	0	50	0
Impulsregeling 2021 Hoogheemraadschap Waterschap	52	0	52	0
Stim. eff. Goederenvervoer EU	35	0	35	0
Planstudie Lunetten	28	0	0	28
Woningbouwimpuls	521	0	521	0
Subsidie ZonMW Samen erop af!		563	103	460
Advies organisatie ontwikkeling		20	0	20
Cities-for-Talent-Event		20	0	20
Fietsenst. Overvecht		89	0	89
Stalling Vleuten		48	22	26
Fietsrekken Bushaltes Tranche 3		112	41	71
NS Bijdrage Anterieure Overeenkomst		1.693	0	1.693
Speedpedelecs		48	34	14
Flexibel Fonds Fietsroutes		55	0	55
Prov Utrecht- Archimedesln 2023-2024		243	0	243
Stalling station Vaartsche Rijn		93	30	63
Project CORE		180	117	63
Mobiliteit Klopdijk aanleg fietspad en voetpad		198	0	198
Totaal andere overheden	**12.631**	**5.017**	**5.204**	**12.444**
Totaal vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen	**127.034**	**181.459**	**71.087**	**237.406**

Overige vooruit ontvangen bedragen

x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
Overige vooruit ontvangen bedragen	37.450	38.801
Totaal	**37.450**	**38.801**

Dit betreft de volgende posten:

x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Parkeergelden en garageabonnementsgelden	3.518
Exploitatiebijdragen	8.863
Koopsommen grond	17.341
Overig	9.079
Totaal	**38.801**

De hierboven genoemde 'Exploitatiebijdragen' hebben betrekking op opbrengsten die ontvangen zijn in het kader van het faciliterend grondbeleid en op basis van een getekende overeenkomst in rekening zijn gebracht bij derden.

Gebeurtenissen na balansdatum

Niet van toepassing

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Gemeente Utrecht is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen. De waarde van deze verplichtingen bedraagt ultimo 2023 in totaal 901,2 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit 855 miljoen euro aan inkoopverplichtingen, 23,6 miljoen euro nog openstaande personele verlofdagen en 2,7 miljoen euro leaseverplichtingen. Tevens heeft de Gemeente een overeenkomst tot aankoop van een perceel grond en een bedrijfscomplex afgesloten voor 19,9 miljoen euro waarvan de levering plaatsvind in 2024. Doel van de aankoop is om op deze locatie een grondstoffen- en reststromenoverslag- en verwerkingslocatie te realiseren.

De inkoopverplichtingen met een restwaarde > 10 miljoen euro zijn in beeld gebracht.

x € 1.000

Relatie/crediteur	Waarde contract/ verplichting
Van Wijk Aannemersbedrijf	108.113
Greenchoice Zakelijk N.V.	68.476
Greenchoice	49.892
Cooperatie Spoor030 U.A.	40.136
SoftwareONE Netherlands B.V.	35.800
Stichting Pluryn Exploitatie	32.821
Axians	31.268
Vereniging KOOS Utrecht	31.119
UW Werkt voor Utrecht B.V.	28.099
Onderlinge Waarborgmaatschappij	17.808
NS Stations B.V.	18.532
VConsyst B.V.	18.087
McCoy & Partners B.V.	17.425
A. Agterberg B.V.	15.681
Stellapower Assets B.V.	14.580
Orion Complex Fleets B.V.	13.867
Willemsen Infra B.V.	12.367
Tzorg B.V.	10.572
Kone B.V.	10.510
D. van der Steen B.V.	10.312
Van Verseveld Infra	10.201

Gemeente Utrecht heeft ook contracten afgesloten die tot opbrengsten leiden, met een totale waarde van 8 miljoen euro. Rechten met een waarde >0,500 miljoen euro

x € 1.000

Relatie/debiteur	Waarde contract/verplichting
RVB	1.929
IGJ	2.501
BGHU	1.668
GGDrU	1.019
Arkin	922

Reserves

Stand en verloop reserves

Voor meer informatie, zie de Nota Reserves (2019) voor uitleg van de spelregels voor het instellen, muteren en opheffen van een reserve.

x € 1.000

	Stand 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Algemene dekkingsreserve	85.428	40.871	126.299	72.044	145.792	52.552
Algemene Reserve	67.745	-10.138	57.607	7.059	7.002	57.664
Totaal Algemene reserve	153.173	30.733	183.906	79.103	152.794	110.216
Bewoners en Bestuur	887	150	1.037	0	0	1.037
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	231.012	2.543	233.555	27.095	29.613	231.037
Duurzaamheid	18.941	0	18.941	4.070	185	22.826
Bereikbaarheid	29.970	-1.918	28.052	24.762	6.304	46.510
Openbare ruimte en groen	14.195	2.370	16.565	2.408	7.166	11.807
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	4.226	0	4.226	1.400	0	5.626
Werk en Inkomen	1.897	0	1.897	4.829	1.022	5.704
Onderwijs	19.667	-1.018	18.649	754	0	19.403
Ondersteuning op maat	5.007	-1.016	3.991	0	1.741	2.250
Veiligheid	143	0	143	0	0	143
Cultuur	2.161	0	2.161	1.253	0	3.414
Samenleven en Sport	5.315	1.500	6.815	5.300	0	12.115
Utrechts Vastgoed	11.287	55	11.342	4.262	1.186	14.418
Algemene Middelen	13.024	0	13.024	3.233	11.417	4.840
Overhead	7.381	4.210	11.591	2.158	3.842	9.907
Vaste activa	278.163	-3.088	275.075	10.306	9.841	275.540
Totaal Bestemmingsreserves	643.276	3.788	647.064	91.830	72.317	666.577
Totaal reserves per programma	**796.449**	**34.521**	**830.970**	**170.933**	**225.111**	**776.793**

x € 1.000

	Looptijd t/m	Stand per 01-01-2023	Werkelijke mutatie 2023	Saldo 31-12-2023	Reeds verplicht 31-12-2023	Niet verplicht deel	Deel dat vrij kan vallen
Bewoners en Bestuur							
Reserve Verkiezingen	31-12-50	1.037	0	1.037	930	107	0
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed							
Egalisatiereserve bouwleges	31-12-50	972	3.900	4.872	0	4.872	0
Woonfonds	31-12-25	799	0	799	799	0	0
Utrechts restauratiefonds (URF)	31-12-25	3.279	0	3.279	3.279	0	0
Archeologisch opgravingen	31-12-50	784	187	971	970	0	0
Revolverend fonds woningrenovatie	31-12-50	381	0	381	381	0	0
Domplein 13	31-12-26	120	-40	80	80	0	0
Grondexploitatie	31-12-50	177.829	-3.604	174.225	174.225	0	0
Investeringsimpuls RSU	01-12-33	40.717	-20.786	19.931	19.931	0	0
Taakstelling inkoop LR	31-12-31	6.471	-719	5.752	5.752	0	0
Ondersteunen Handhaven	31-12-50	407	0	407	407	0	0
Europese subsidies	31-12-50	1.796	-234	1.562	1.562	0	0
Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten	01-05-33	0	18.778	18.778	18.778	0	0
Duurzaamheid							
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen	01-01-28	185	0	185	185	0	0
Utrechtse Energie	01-01-50	1.818	-150	1.668	1.668	0	0
Leningen Utrechtse Energie	01-01-38	3.787	220	4.007	4.007	0	0
Utrechtse energie aardgasvrije wijken	01-01-36	4.990	3.750	8.740	8.740	0	0
Risicoreserve Bodem	31-12-43	1.534	100	1.634	1.634	0	0
Nedereindseplas	01-01-31	6.627	-35	6.592	6.592	0	0
Bereikbaarheid							

Meerjarige investeringen bereikbaarheid	31-12-40	23.435	14.373	37.808	37.809	0	0
Parkeerexploitatie	01-01-50	4.617	4.085	8.702	8.702	0	0
Openbare ruimte en groen							
Egalisatiefonds rioleringen	31-12-50	8.575	-2.950	5.625	5.625	0	0
Ophaaldienst	31-12-50	4.691	-989	3.702	3.702	0	0
Essentaksterfte 1002	31-12-50	2.214	-481	1.733	1.732	0	0
Meerjaren Groen programma	07-06-39	438	-338	100	100	0	0
Grondbank	31-12-50	647	0	647	647	0	0
Economie & Werkgelegenheid voor iedereen							
Toeristische stadspromotie	31-12-50	226	0	226	226	0	0
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht	29-05-25	2.000	0	2.000	2.000	0	0
Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU)	29-05-25	2.000	1.400	3.400	3.400	0	0
Werk en Inkomen							
Re-integratiefonds werk en inkomen	31-12-50	903	-903	0	0	0	0
Revolverend Fonds Jongeren schulden	02-08-50	198	-119	79	0	0	79
Werk en inkomen	31-12-50	796	0	796	796	0	0
Armoedebestrijding & schuldhulpverlening	01-07-27	0	4.829	4.829	4.829	0	0
Onderwijs							
Huisvestingsprogramma	31-12-50	6.601	0	6.601	6.601	0	0
Piekopvang onderwijs LR	31-12-50	158	0	158	158	0	0
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting	31-12-50	9.910	754	10.664	10.664	0	0
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)	31-12-50	1.980	0	1.980	1.980	0	0
Ondersteuning op maat							
Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang	31-12-50	3.991	-1.741	2.250	2.250	0	0

Veiligheid							
Projecten cameratoezicht	31-12-50	143	0	143	143	0	0
Cultuur							
Utrechtse Cultuurlening	31-12-50	100	0	100	100	0	0
Fonds Broedplaatsen	31-12-50	505	0	505	505	0	0
Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone	31-12-24	206	103	309	309	0	0
Gebruikersinvst Cultr voorzng Leidsche R	01-01-26	1.350	1.150	2.500	2.500	0	0
Samenleven en Sport							
Vervanging zwembaden	31-12-25	6.100	2.300	8.400	8.400	0	0
Toegankelijk Vastgoed	31-12-25	715	3.000	3.715	3.715	0	0
Utrechts Vastgoed							
Vastgoedbeheer	31-12-50	2.738	0	2.738	2.738	0	0
Energieneutraal Kernvastgoed	31-12-50	970	1.450	2.420	2.420	0	0
Stadskantoor	31-12-50	6.530	797	7.327	7.326	0	0
Calamiteiten Utrechts Vastgoed	31-12-50	304	315	619	619	0	0
Leegstand Utrechts Vastgoed	31-12-50	800	514	1.314	1.314	0	0
Algemene Middelen							
Budgetstructuur Leidsche Rijn	31-12-30	1.470	-658	812	811	0	0
Decentralisatie Sociaal Domein	31-12-20	795	0	795	795	0	0
Bestemmingsreserve maatregelenpaketten	31-12-22	10.759	-10.759	0	0	0	0
Groei in Balans	01-12-33	0	704	704	704	0	0
Reserve Gemeentefonds	01-12-50	0	2.529	2.529	2.529	0	0
Overhead							
ICT Investeringsprogramma	31-12-29	9.921	-141	9.780	0	9.780	0
Reserve Overheadvierkant	01-11-26	1.670	-1.542	128	128	0	0
Algemene reserve							

Algemene Reserve	31-12-99	57.607	57	57.664	0	57.664	0
Algemene dekkingsreserve	31-12-99	126.300	-73.747	52.553	0	52.552	0
Vaste activa							
Vaste Activareserve	31-12-99	275.075	465	275.540	275.540	0	0

Toelichting reserves

Programmareserve Bewoners en Bestuur

x € 1.000

	Saldo 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Reserve Verkiezingen	887	150	1.037	0	0	1.037

Bewoners en Bestuur

Reserve Verkiezingen

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.200.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-1-1992
Waarom is de reserve ingesteld	Het faciliteren en organiseren van verkiezingen is een structurele taak van Publiekszaken waar jaarlijks in de exploitatiebegroting een structureel budget beschikbaar voor is. In een jaar waarin er geen verkiezingen zijn, wordt dit budget gestort in de reserve. In een verkiezingsjaar gebruiken we de reserve ter dekking van de uitgaven die we niet uit het structurele budget gedekt kunnen worden.
Toelichting op het verloop	In de resultaatbestemming 2023 zal voor de ongedekte kosten van de extra tweede kamer verkiezing een onttrekking aan de reserve worden voorgesteld. Daarmee staat de reserve in 2024 op zijn minimale stand. In 2024 wordt de jaarlijkse bijdrage van de waterschappen gestort. In 2025 staat er op dit moment geen verkiezing gepland, en zal een groot deel van het budget in de reserve worden gestort.

Programmareserve Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

x € 1.000

	Saldo 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Egalisatiereserve bouwleges	972	0	972	3.900	0	4.872
Woonfonds	799	0	799	0	0	799
Utrechts restauratiefonds (URF)	3.228	51	3.279	0	0	3.279
Archeologisch opgravingen	961	-177	784	195	8	970
Revolverend fonds woningrenovatie	381	0	381	0	0	381
Domplein 13	120	0	120	0	40	80

Grondexploitatie	177.829	0	177.829	13.197	16.801	174.225
Investeringsimpuls RSU	38.048	2.669	40.717	-12.275	8.511	19.931
Taakstelling inkoop LR	6.471	0	6.471	0	719	5.752
Ondersteunen Handhaven	407	0	407	0	0	407
Europese subsidies	1.796	0	1.796	0	234	1.562
Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten	0	0	0	22.078	3.300	18.778

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Egalisatiereserve bouwleges

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	5.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	15-6-2017
Waarom is de reserve ingesteld	Egalisatiereserve om de jaarlijkse schommelingen in de legesopbrengsten omgevingsvergunningen op te vangen.
Toelichting op het verloop	Bij de 2e bestuursrapportage is 3,9 miljoen euro aan deze egalisatiereserve toegevoegd.

Woonfonds

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2025
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	10.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	19-3-2003
Waarom is de reserve ingesteld	Het woonfonds wordt ingezet voor bijzondere doelgroepen en initiatieven die extra woonvoorzieningen vragen en niet in het reguliere pakket zijn opgenomen. Daarnaast dient de reserve als risicoreserve voor enkele leningen. De stortingen aan dit fonds geschieden door de afwikkeling van oude volkshuisvestingsregelingen, rentevergoedingen, saldi NRF en leges.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Utrechts restauratiefonds (URF)

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2025
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	13.200.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-6-2007

Waarom is de reserve ingesteld	Uit het Utrechts Restauratiefonds worden laagrentende leningen verstrekt ter ondersteuning van particuliere eigenaren. Het Restauratiefonds richt zich op de restauratie van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en op werkzaamheden voor energiebesparing in deze panden. De reserve is ingesteld ter dekking van het risico van de verstrekte leningen en de dekking van de rentekosten. In 2020 is het risicopercentage dat wordt gehanteerd verlaagd naar 75%.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties
Archeologisch opgravingen	
Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	1.500.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-1998
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve heeft twee doelen. Een deel is bestemd als egalisatiereserve van baten en lasten van de interne archeologische opdrachten. Daarnaast wordt een deel van deze reserve ingezet ten behoeve van het ontwikkelen van het cultuurcentrum Hoge Woerd, vooral ter dekking van een deel van de kapitaalslasten.
Toelichting op het verloop	In 2023 is er een dotatie van 0,195 miljoen euro en een onttrekking van 0,08 miljoen euro aan de reserve gedaan. De jaarlijkse fluctuaties in de archeologische opdrachten worden geëgaliseerd met de reserve Archeologische Vergunningen.
Revolverend fonds woningrenovatie	
Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-6-2007
Waarom is de reserve ingesteld	Ingesteld bij de Verantwoording 2006. Het fonds is in het leven geroepen voor het verstrekken van zachte leningen aan eigenaren/bewoners die deelnemen aan gemeentelijke renovatieprojecten. De uitvoering van deze regeling loopt via de SVn (Stichting Volkshuisvesting Nederland). De reserve is gelijk aan de omvang van de uitstaande leningen en is ter dekking van het risico en van de rentekosten.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties
Domplein 13	
Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2026
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	400.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-9-2016
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de subsidiëring aan Stichting Domplein. Onder voorwaarden wordt aan de stichting een subsidie van in totaal 0,4 miljoen euro verstrekt over een periode van tien jaar, van 2016 tot en met 2026.

Toelichting op het verloop	Jaarlijkse onttrekking van 0,04 miljoen euro ter dekking van de subsidie aan de Stichting Domplein.
Grondexploitatie	
Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	2-6-2005
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve is ten behoeve van het opvangen van niet begrote financiële tegenvallers in grondexploitatieprojecten en ten behoeve van het afdekken van financiële risico's bij het nemen van initiatieven in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Sinds 2021 zijn ook de robuuste posten uit de grondexploitatie Leidsche Rijn in deze reserve opgenomen. De ontwikkeling van de reserve grondexploitaties wordt in het MPR toegelicht.

	In 2023 is **13,197** miljoen euro gestort in de reserve. Dit bedrag bestaat uit: -**3,085** miljoen euro voor de realisatie van het Lombokplein en de doorvaarbare Leidse Rijn (besluitvorming Voorjaarsnota 2017/2018 en Programmabegroting 2021) -**1,552** miljoen euro aan ontvangen rente op het bedrag dat in de reserve grondexploitatie is gestort in verband met de robuuste posten in de grondexploitatie Leidsche Rijn -**1,100** miljoen euro voor de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone deelgebied 5 (besluitvorming Voorjaarsnota 2017) -**7,461** miljoen euro op basis van het hierboven genoemde raadsbesluit: o 6,600 miljoen euro tussentijdse winstneming op de grondexploitatie Leidse Rijn (5,900 miljoen euro) Merwedekanaalzone deelgebied 4: Defensieterrein (0,530 miljoen euro) en Oudenrijn West (0,170 miljoen euro) o 0,378 miljoen euro resultaat anterieure overeenkomst in Leidsche Rijn o 0,241 miljoen euro in verband met de onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied om de voorziening met het geprognosticeerde eindsaldo van de geactualiseerde grondexploitatie te laten corresponderen o 0,125 miljoen euro resultaat voorraadfunctie o 0,113 miljoen euro dotatie van de robuuste posten in de grondexploitatie Leidsche Rijn o 0,004 miljoen euro resultaat op diverse afgesloten projecten
Toelichting op het verloop	In 2023 is **16,801** miljoen euro onttrokken uit de reserve. Dit bedrag bestaat uit: -**3,310** miljoen euro vrijval in verband met besluitvorming uit de Voorjaarsnota 2021 -**2,323** miljoen euro uitvoeringskrediet Sportpark Zuilense Vecht (besluitvorming vastgesteld financieel kader van het project Zuilense Vecht) -**2,125** miljoen euro in verband met de jaarlijkse afdracht aan de algemene middelen -**1,552** miljoen euro ter dekking van de toegerekende rente over de robuuste posten Leidsche Rijn in het onderhanden werk -**0,832** miljoen euro ter dekking van gebiedsmanagement (0,752 miljoen euro) en promotie en acquisitie (0,080 miljoen euro) -**6,658** miljoen euro op basis van het hierboven genoemde raadsbesluit: o 5,515 miljoen euro in verband met de dotatie aan de voorziening negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen o 0,894 miljoen euro resultaat op strategische en anticiperende verwervingen o 0,186 miljoen euro jaarlijkse inkooptaakstelling op grondexploitaties o 0,042 miljoen euro resultaat op diverse afgesloten projecten o 0,017 miljoen euro verrekening van kosten met betrekking tot het Atleeplantsoen. o 0,005 miljoen euro resultaat op een anterieure overeenkomst in Leidsche Rijn.

Investeringsimpuls RSU

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	1-12-2033

Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	28.028.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-2016
Waarom is de reserve ingesteld	In het verlengde van de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU, 2016) is een investeringsstrategie voor gezonde verstedelijking opgesteld. De programmering van de middelen in de reserve Investeringsimpuls RSU vindt plaats volgens het bestedingskader. Het bestedingskader is vastgesteld bij het MPSO 2017 en een aangepast bestedingskader bij de besluitvorming van MPR 2021 en een aangepast bestedingskader bij de besluitvorming van MPR 2021. Ontwikkeling van de reserve Investeringsimpuls RSU wordt jaarlijks toegelicht bij de actualisatie van het MPR.
Toelichting op het verloop	In 2023 is het saldo aan toevoegingen -12,275 miljoen euro. Daarvan heeft 9,803 miljoen euro betrekking op middelen als gevolg van de groei van de stad (2,739 miljoen euro), besluitvorming programmabegroting 2023 (2,774 miljoen euro) en besluitvorming voorjaarsnota 2023 (4,290 miljoen euro). Daarnaast is in 2023 een aparte reserve ingesteld voor betaalbaar wonen. De middelen voor de reserve betaalbaar wonen (22,078 miljoen euro) waren opgenomen in de reserve Investeringsimpuls RSU en zijn overgeheveld naar de nieuw ingestelde reserve. Dit heeft administratief geleid tot een negatieve toevoeging in het verloopoverzicht van de reserve Investeringsimpuls RSU. Volgens de bijbehorende planning is in 2023 een bedrag van 8,511 miljoen euro aan lasten begroot en conform BBV regelgeving onttrokken aan de reserve Investeringsimpuls RSU.

Taakstelling inkoop LR

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2031
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	21.536.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-1-2013
Waarom is de reserve ingesteld	In 2013 zijn de benodigde middelen voor de aan Leidsche Rijn opgelegde taakstelling in een bestemmingsreserve gestort.
Toelichting op het verloop	In 2023 is conform de planning over deze reserve beschikt ten gunste van de algemene gemeentebrede middelen (0,719 miljoen euro).

Ondersteunen Handhaven

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	5-4-2018

Waarom is de reserve ingesteld	In de raadsbrief van 5 april 2018 (kenmerkt 5234988) is de raad geïnformeerd over het revolverend principe in het kader van het handhavingsprogramma 2018. Daarbij is aangegeven dat Woonfraude kan leiden tot dwangsommen en boetes. Maar ook Handhaving in het kader van de horeca, kansspelen en seksinrichtingen, (ver)bouwen en slopen kan ook leiden tot dwangsommen en boetes. Deze geïnde dwangsommen en boetes worden via de begroting direct weer ingezet voor verdere handhavingsactiviteiten.
Toelichting op het verloop	De reserve is bedoeld voor extra handhavingsactiviteiten. Bij de programmabegroting heeft de raad besloten de reserve te gebruiken voor het aanstellen van twee BOA's binnenstad in de jaren 2024 en 2025. Hiermee zal deze reserve eind 2025 leeg zijn.
Europese subsidies	
Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.184.866
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-2006
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve Europese subsidies fungeert als risicoreservering voor de subsidies die wij van Europa ontvangen. Aan de uitvoering en beheer van Europese projecten en structuurfondsenprogramma's zijn strikte voorwaarden en eisen verbonden. Deze brengen financiële risico's met zich mee voor de gemeente. Het gaat om risico's zoals lagere subsidievaststelling dan was begroot, hogere uitvoeringskosten die bij aangaan van de verplichting niet waren te voorzien, en het financiële risico dat ontstaat uit overcommittering bij het structuurfondsprogramma 'Kansen voor West'. Hierbij wordt overcommittering ingezet omdat de praktijk uitwijst dat veel projecten uiteindelijk minder subsidie toegekend kunnen krijgen dan begroot. Overcommittering draagt bij aan een optimale inzet van het beschikbare budget, maar levert tevens een risico op.
Toelichting op het verloop	De onttrekking in 2023 is ter dekking voor de extra programma bijdrage 'Kansen voor West II' voor het onderdeel React-EU '21-'23 (0,125 miljoen euro) en voor de bijdrage aan 'Kansen voor West III' (0,109 miljoen euro).
Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten	
Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	1-5-2033
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-5-2023
Waarom is de reserve ingesteld	Het realiseren van meer betaalbare woningen in het sociale en midden huur segment en het op gang houden van woningbouwprojecten.

Toelichting op het verloop	In 2023 is 22,078 miljoen euro gestort in de nieuw ingestelde reserve Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten. Dit bedrag is overgeheveld uit de reserve Investeringsimpuls RSU. In 2023 is 3,300 miljoen euro onttrokken aan de reserve Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten. Dit heeft betrekking op investeringen in de openbare ruimte die nodig zijn om woningbouwprojecten op gang te houden. De reserve wordt gevoed uit de opbrengsten van Conversieregeling Erfpachten 2017, conform motie 191/2017.

Programmareserve Duurzaamheid

x € 1.000

	Saldo 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen	185	0	185	0	0	185
Utrechtse Energie	1.818	0	1.818	0	150	1.668
Leningen Utrechtse Energie	3.787	0	3.787	220	0	4.007
Utrechtse energie aardgasvrije wijken	4.990	0	4.990	3.750	0	8.740
Risicoreserve Bodem	1.534	0	1.534	100	0	1.634
Nedereindseplas	6.627	0	6.627	0	35	6.592

Duurzaamheid

Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	1-1-2028
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	185.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	5-7-2012
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de berekening van de verwachte voordelen als gevolg van energiemaatregelen aan Utrechtse scholen in het kader van Utrechtse Energie is uitgegaan van bepaalde parameters (bijvoorbeeld verwachte toename van energiekosten). Met de schoolbesturen zijn overeenkomsten gesloten waarin hun aandeel in de investering is vastgelegd op basis van de verwachte besparingen. Als nadien zal blijken dat de verwachte besparing onvoldoende is behaald als gevolg van afwijkingen in de contractueel vastgelegde parameters, dan zijn wij als gemeente gehouden de schoolbesturen daarvoor financieel te compenseren.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Utrechtse Energie

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	1-1-2050
Rentetoerekening	Nee

Maximum bedrag	12.193.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	5-7-2012
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve is ingesteld om de schommelingen in de uitgaven van de Energietransitie op te kunnen vangen.
Toelichting op het verloop	In 2023 is er 0,150 miljoen euro onttrokken voor risicoafdekking van de Duurzaamheidsleningen die via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting aan inwoners worden aangeboden.
Leningen Utrechtse Energie	
Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	1-1-2038
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	50.500.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	16-9-2014
Waarom is de reserve ingesteld	Vanuit de beschikbaar gestelde budgetten voor Utrechtse Energie is een renteloze lening van vijftien jaar verstrekt aan het Energiefonds Ook zijn er middelen beschikbaar gesteld aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor het uitgeven van de Duurzaamheidslening. De bestemmingsreserve is voor de afdekking van het risico en een deel van de rentelasten.
Toelichting op het verloop	In 2023 is er 0,220 miljoen euro in de risicoreserve gestort in verband met de risicoafdekking op de uitgegeven Duurzaamheidsleningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.
Utrechtse energie aardgasvrije wijken	
Aard van de reserve	Projectenreserve
Looptijd t/m	1-1-2036
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	5.115.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	20-6-2019
Waarom is de reserve ingesteld	Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Dat doet de gemeente door te kiezen voor een warmtevoorziening, die duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. Om geen oude gasleidingen meer te hoeven vervangen wordt er in Overvecht Noord gewerkt met duurzame alternatieven. De bestemmingsreserve is gevormd om op termijn grootschalige initiatieven te kunnen bekostigen. De reserve is gevoed vanuit de Rijksmiddelen voor de proeftuinen aardgasvrije wijken .
Toelichting op het verloop	In 2023 zijn de middelen voor Overvecht-Noord aardgasvrij ((3,750 miljoen euro)) uit het voormalig coronamaatregelenpakket 4: 'Investeren met maatschappelijk rendement' gestort in de reserve aardgasvrije wijken.
Risicoreserve Bodem	
Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2043
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	2.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	29-6-2017

Waarom is de reserve ingesteld	Binnen het Gebiedsplan bodem worden kosten gemaakt voor de monitoring van grondwaterverontreiniging, waarvoor budget is binnen de bodembegroting, en het treffen van maatregelen (zoals tegenbemalingen) ingeval de doelstellingen van het Gebiedsplan in gevaar zijn of dreigen te komen. Ook derden kunnen deelnemen aan het Gebiedsplan van de gemeente door middel van een bijdrageregeling. Saneringsverplichtingen van derden worden met de bijdrage overgedragen aan de gemeente. Ook de risico's worden overgedragen aan de gemeente; door deze bijdragen te reserveren kunnen de risico's worden gedekt.
Toelichting op het verloop	Conform begroting is een bedrag van 0,100 miljoen euro gedoteerd aan de reserve.

Nedereindseplas

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	1-1-2031
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	7.305.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	Het beschikbaar houden van middelen verkregen uit het aanvullend bodemconvenant 2018 voor de sanering en monitoringsverplichting van de Nedereindseplas en voor mogelijke terugbetaling aan het Rijk.
Toelichting op het verloop	Conform begroting is een bedrag van 0,035 miljoen euro onttrokken aan de reserve voor extra nazorgwerkzaamheden.

Programmareserve Bereikbaarheid

x € 1.000

	Saldo 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Meerjarige investeringen bereikbaarheid	25.608	-2.173	23.435	18.956	4.583	37.809
Parkeerexploitatie	4.362	255	4.617	5.806	1.721	8.702

Bereikbaarheid

Meerjarige investeringen bereikbaarheid

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2040
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	151.446.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-1-2007

Waarom is de reserve ingesteld	De reserve Meerjarige investeringen Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit (reserve MIB) wordt ingezet voor de uitvoering van de meerjarige investeringsplannen uit het programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit. De fasering van de begrote uitgaven van projecten in het MPB hoeven niet gelijk te lopen met de beschikbare budgetten in een bepaald jaar. De verschillen worden verrekend met de reserve.
Toelichting op het verloop	De toevoeging van de reserves van 18,956 miljoen euro bestaat uit een toevoeging van Openbaar Vervoer (5,044 miljoen euro), Auto (13,105 miljoen euro) en Luchtkwaliteit (0,373 miljoen euro). Daarnaast heeft er nog een verrekening met de reserve plaatsgevonden van 0,434 miljoen euro in verband met Goed op weg. De onttrekking van 4,583 miljoen euro is ter dekking van de meerjarige investeringen bij bereikbaarheid. Dit zijn bijdragen aan projecten Fiets (1,773 miljoen euro), Verkeersveiligheid (0,528 miljoen euro), Anders Reizen (1,878 miljoen euro) en Goederenvervoer (0,404 miljoen euro).

Parkeerexploitatie

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	1-1-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	3.376.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-1-2007
Waarom is de reserve ingesteld	Het doel van de egalisatiereserve parkeerexploitatie is om schommelingen in bepaalde baten of lasten tussen de jaren te egaliseren. Dit kunnen verwachte en onverwachte schommelingen zijn. De reserve heeft een plafond van maximaal 15% van de parkeerbaten. Begrote onttrekkingen in een jaar zullen alleen in werkelijkheid plaatsvinden wanneer dit nodig is voor een sluitende begroting.
Toelichting op het verloop	In 2023 hebben we per saldo 4.085 miljoen euro gestort in de parkeerreserve. Dit bestaat uit het netto parkeerresultaat over het boekjaar 2022 en besluitvorming MPR 2022 en het overige deel is het surplus parkeerinkomsten 2023.

Programmareserve Openbare Ruimte en Groen

x € 1.000

	Saldo 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Egalisatiefonds rioleringen	7.016	1.559	8.575	1.650	4.600	5.625
Ophaaldienst	3.991	700	4.691	758	1.747	3.702
Essentaksterfte 1002	2.103	111	2.214	0	481	1.732
Meerjaren Groen programma	438	0	438	0	338	100

Grondbank	647	0	647	0	0	647

Openbare ruimte en groen

Egalisatiefonds rioleringen

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	15.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	29-3-1988
Waarom is de reserve ingesteld	Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de rioolheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het komende jaar wordt van het lopende jaar besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van het lopende jaar besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve.
Toelichting op het verloop	Bij de Voorjaarsnota 2023 is besloten een bedrag van 4,600 miljoen euro te onttrekken uit de egalisatiereserve ten behoeve van de algemene middelen. De toevoeging van 1,650 miljoen euro ontstaat als gevolg van het saldo van de baten en lasten in 2023.

Ophaaldienst

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	3.500.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het komende jaar wordt bij de voorjaarsnota van het lopende jaar besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van jaar t besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve.
Toelichting op het verloop	In het jaar 2023 is € 1,747 miljoen euro onttrokken uit de reserve vanwege achterblijven groei aantal huishoudens en meer kwijtscheldingen. De toevoeging aan de reserve betreft het voordeel saldo baten en lasten Afvalstoffenheffing.

Essentaksterfte 1002

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	5.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	29-6-2017

Waarom is de reserve ingesteld	Bij de Voorjaarsnota 2017 is de ernst van de Essentaksterfte en de gevolgen van deze ziekte inzichtelijk gemaakt. Gezien de onzekerheid over het verloop van de ziekte is toen besloten een bedrag van 5,0 miljoen euro beschikbaar te stellen en te storten in een reserve. Daarmee zijn wij naar verwachting in staat gedurende vijf jaren de noodzakelijke maatregelen uit te voeren en de gevolgen van het daadwerkelijke verloop van de ziekte in de praktijk te monitoren. Monitoring vindt jaarlijks plaats in augustus. Op basis van de daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen wordt in het najaar opdracht verstrekt ten laste van het niet-verplichte deel van de reserve. De Raad wordt op de hoogte gehouden door middel van voortgangsrapportages.
Toelichting op het verloop	De onttrekking vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. De mutatie van -0,481 miljoen euro betreft de derhalve gemaakte kosten voor maatregelen in 2023.
Meerjaren Groen programma	
Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	7-6-2039
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	3.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	20-6-2019
Waarom is de reserve ingesteld	Binnen het Meerjaren Groen Programma wordt gewerkt met een jaar budget, terwijl hierbij projecten voorkomen die een meerjarige uitvoer hebben. Hierdoor kunnen binnen de jaarschijf verschillen ontstaan, waarbij de besteding van de budgetten wel al is verplicht. Deze reserve kan deze verschillen opvangen.
Toelichting op het verloop	In 2023 is er 0,338 miljoen euro onttrokken uit de reserve vanwege hogere bestedingen op diverse groenprojecten in 2023.
Grondbank	
Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	1.500.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	16-7-2020
Waarom is de reserve ingesteld	De Grondbank voert een kostendekkende exploitatie. Met deze reserve worden de kosten gedekt die binnen de exploitatie niet kunnen worden opgevangen, zoals het risico van ernstig vervuilde grond of zwaardere milieueisen. Maar ook kosten zoals: voorraad en verwerkingskosten van de grond, ontmantelingskosten van depots, herstel- en onderhoudskosten voor depot(s), ontwikkelingskosten reststoffenbank en bomenbank, kosten voor digitalisering, aanbesteden van de aannemer en kosten voor de tijdelijke opslag voor PFAS-houdende grond.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties begroot in 2023.

Programmareserve Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

x € 1.000

	Saldo 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Toeristische stadspromotie	226	0	226	0	0	226
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht	2.000	0	2.000	0	0	2.000
Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU)	2.000	0	2.000	1.400	0	3.400

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Toeristische stadspromotie

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	525.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-1-2008
Waarom is de reserve ingesteld	In 2003 is de bestemmingsreserve toeristenbelasting ingesteld voor onbepaalde tijd. De reserve is gekoppeld aan de inkomsten toeristenbelasting met als doel een buffer op te bouwen voor tegenvallende inkomsten toeristenbelasting, waarbij een maximum is bepaald op 15% van de geraamde omzet. Daarnaast wordt deze reserve, bij voldoende omvang, ingezet om inhoud te kunnen geven aan de activiteiten van Utrecht Marketing en de ambities van het college.
Toelichting op het verloop	geen mutaties

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	29-5-2025
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	3.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	De gemeente Utrecht is in 2020 medeoprichter van de Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) Regio Utrecht BV. Eén van de pijlers van de ROM is het ROM-participatiefonds. Doel van dit revolverende fonds is het aanjagen en ondersteunen van het innovatieve MKB bij het realiseren van hun groei en ontwikkeling. Hiermee wordt de ondernemersbasis in de regio versterkt en een aantrekkelijk economisch en vestigingsklimaat geschapen. De initiële fondsomvang is 22 miljoen euro, het aandeel van de gemeente Utrecht is 3 miljoen euro. Doel van deze reserve is afdekking van dit risico en neutraliseren van de interne rente die wordt gerekend over het FVA Kapitaalverstrekking aan deelnemingen.

Toelichting op het verloop	geen mutaties
Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU)	
Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	29-5-2025
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	2.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	8-7-2021
Waarom is de reserve ingesteld	Om de groei van banen gelijk op te laten lopen met de groei van de stad is het nodig de komende jaren 70.000 arbeidsplaatsen te realiseren. Dit vraagt wat van het huidige aanbod aan werklocaties. In de programmabegroting 2021 is onder Maatregelen Corona 'Werken, opleiden en begeleiden' opgenomen dat we extra gerichte investering doen in de ROM en dat we bijdragen aan een herstructureringsfonds voor werklocaties van de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU). Met deze maatregel nemen we proactief positie op werklocaties waar herontwikkeling voor de lange termijn kansen biedt voor de Utrechtse werkgelegenheid. Inzet van deze middelen zijn grotendeels revolverend. Doel van deze reserve is afdekking van dit risico (voor maximaal 50%).
Toelichting op het verloop	Mutatie toegekende coalitiemiddelen toegevoegd aan reserve OMU

Programmareserve Werk en Inkomen

x € 1.000

	Saldo 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Re-integratiefonds werk en inkomen	903	0	903	0	903	0
Revolverend Fonds Jongeren schulden	198	0	198	0	119	79
Werk en inkomen	796	0	796	0	0	796
Armoedebestrijding & schuldhulpverlening	0	0	0	4.829	0	4.829

Werk en Inkomen

Re-integratiefonds werk en inkomen

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	5.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	16-7-2020

Waarom is de reserve ingesteld	Het re-integratiefonds is bedoeld om samenwerking met onder andere uitzendbureaus en sociaal ondernemers bij het aan het werk helpen van mensen uit de bijstand te bekostigen. Voorwaarde voor dekking uit het re-integratiefonds is dat de samenwerking leidt tot aantoonbare besparing op de uitkeringslasten. Bij de resultaatbestemming 2013 is 5 miljoen euro in de nieuw gevormde reserve gestort. De storting vloeiende voort uit besluitvorming rond de Kadernota Participatie en inkomen en de Uitwerkingsnota Werken aan werk. De reserve is voor het eerst zichtbaar in de Programmabegroting 2014. De oorspronkelijke spelregel was dat per jaar maximaal 1,5 miljoen euro vanuit het fonds mag worden ingezet. Bij de Tweede Bestuursrapportage 2015 zijn de spelregels aangepast zodat er meer flexibiliteit ontstaat bij het inzetten van middelen uit het reintegratie Fonds. Hierdoor wordt het mogelijk meerjarige verplichtingen aan te gaan tot het maximaal beschikbare bedrag. Het maximum van de reserve is 5 miljoen euro. Als gevolg van het BUIG-tekort sinds 2015 revolveert de reserve in werkelijkheid niet. In de overgenomen motie “M454/2019 laat revolverende fondsen echt werken” (bij raadsvoorstel Nota reserves; 5 december 2019) wordt daarom opgeroepen om de doelstelling en werking aan te scherpen. Zolang sprake is van een BUIG tekort kan op basis van de financiële spelregels niet in de reserve gestort worden. Het inboeken van de voordelen op de bijstandsverstrekking zou dan immers tot een toename van het tekort leiden. Het wijzigen van de voedingsspelregels kan hier geen verandering in brengen. Omdat de naam van de reserve de afgelopen jaren onvoldoende aansloot op de werkelijkheid is bij de Jaarstukken 2019 besloten om de naam van de reserve te wijzigen in re-integratiefonds Werk en Inkomen. Voeding, maximum, looptijd en doelstelling van de reserve zijn niet veranderd.
Toelichting op het verloop	In lijn met de Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2023 is het restant van deze reserve toegevoegd aan de nieuw gevormde reserve Armoedebestrijding en schuldhulpverlening. De reserve Re-integratiefonds werk en inkomen wordt opgeheven.
Revolverend Fonds Jongeren schulden	
Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	2-8-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	560.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	30-6-2016
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de Voorjaarsnota 2016 is amendement 28 ‘fonds met jongeren met problematische schulden’ aangenomen. De opgekochte schulden van de jongeren wordt zoveel mogelijk omgezet in een zachte lening, waardoor het fonds een revolverend karakter krijgt. Met raadsbesluit 11748 is op 23 januari 2020 besloten het fonds anders in te zetten. Jaarlijks zal een bedrag onttrokken worden en ingezet worden ten behoeve van de intensieve begeleiding van jongeren, voor het eerst in 2020.
Toelichting op het verloop	Conform begroting is in 2023 een bedrag van 0,119 miljoen euro onttrokken. Het restant is lager dan het minimumbedrag van 0,100 miljoen euro en kan daarom vrijvallen. De reserve wordt opgeheven.
Werk en inkomen	
Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050

Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	5.564.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	27-6-2013
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve is bij de resultaatbestemming 2012 gevormd en komt voor het eerst voor in de Programmabegroting 2013. In het verleden werd deze reserve gebruikt als risicoreserve voor de bijstandsverstrekking en het opvangen van kosten voortvloeiende uit de reorganisatie 2011-2013. Daarnaast is de reserve bestemd voor kosten voortvloeiende uit de reorganisatie 2011-2013. Bij de Voorjaarsnota 2017 is het doel van de reserve uitgebreid met aanvullende kosten contributie Wigo4it en uitvoeringskosten Professional Portal Innovatie (PPI). Op dit moment is dat ook nog het enige doel van de reserve.
Toelichting op het verloop	In 2023 zijn er geen mutaties geweest.
Armoedebestrijding & schuldhulpverlening	
Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	1-7-2027
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	10.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-2023
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve is ingesteld bij de Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2023. Als gevolg van de koopkrachtcrisis en het toenemende gebruik van armoederegelingen en schuldhulpverlening nemen de kosten toe. Extra inzet en knelpunten in het kader van armoederegelingen en schuldhulpverlening kunnen met de inzet van deze reserve worden gedekt. Gedurende de looptijd wordt eventuele incidentele financiële ruimte armoederegelingen en schuldhulpverlening gestort (zoals restanten op incidentele Rijksmiddelen).
Toelichting op het verloop	In 2023 waren diverse incidentele rijksbijdragen beschikbaar waardoor per saldo sprake was van een voordelig resultaat. Conform doelstelling van de reserve is dit resultaat in de reserve gestort.

Programmareserve Onderwijs

x € 1.000

	Saldo 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Huisvestingsprogramma	7.619	-1.018	6.601	0	0	6.601
Piekopvang onderwijs LR	158	0	158	0	0	158
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting	9.910	0	9.910	754	0	10.664
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)	1.980	0	1.980	0	0	1.980

Onderwijs

Huisvestingsprogramma

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	Voor de uitvoering van de huisvestingsprogramma's onderwijs van eerdere jaren.
Toelichting op het verloop	Bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2022 is er 1,018 miljoen euro onttrokken aan de reserve Huisvestingsprogramma vanwege overbesteding op het huisvestingsprogramma van 2022 en voorgaande jaren.

Piekopvang onderwijs LR

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	De reservering wordt ingezet voor de Piekopvang in Leidsche Rijn. Bij de Herijking Referentiekader LR zijn bedragen beschikbaar gekomen voor inrichting, huur en exploitatie van extra leslokalen ten behoeve van piekopvang. De bedragen betreffen vergoedingen voor een langere periode en worden tot aan besteding opgenomen in de reserve piekopvang LR.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties in 2023.

Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting

Aard van de reserve	Onderhoudsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	De uitvoering van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting.
Toelichting op het verloop	In 2023 zijn de incidentele voordelen op het kapitaallastenbudget (0,754 miljoen euro) binnen het programma Onderwijs toegevoegd aan de reserve Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting. In 2024 zullen deze middelen ingezet worden om onderhoud te plegen, waarmee wordt voldaan aan de wettelijke norm bouwbesluit panden tijdelijke huisvesting.

Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing

Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	De reservering is bestemd voor het onderhoud en de kapitaallasten van de gedane investeringen BSO. Op diverse plekken in de stad wordt BSO gerealiseerd in schoolgebouwen. Het schoolbestuur ontvangt een huurbedrag van de BSO instelling, en draagt deze af aan de gemeente ter compensatie van de kosten die de gemeente heeft. Enerzijds gaat dit om een onderhoudsvergoeding. Deze bijdrage zal gereserveerd worden voor het onderhoud dat in de toekomst aan het betreffende lokaal uitgevoerd zal moeten worden. Anderzijds kan het gaan om een vergoeding ter compensatie van investeringen die de gemeente mogelijk doet voordat de BSO haar intrek neemt. Er worden marktconforme huren gevraagd. Uitgangspunt is dat de gemeente binnen de looptijd van het huurcontract met de BSO haar lasten van de investering terugverdient. Er ontstaat dan een verschil in huurontvangst en werkelijke kapitaallast. Dit verschil wordt in de reserve opgenomen en dient ter dekking van de gemeentelijke kapitaallasten van de betreffende investering na afloop van of bij voortijdige beëindiging van het huurcontract.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties in 2023.

Programmareserve Ondersteuning op maat

x € 1.000

	Saldo 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang	5.007	-1.016	3.991	0	1.741	2.250

Ondersteuning op maat

Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	8.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	9-7-2020
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve heeft als doel om de transformatie en decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de hele U16 regio mogelijk te maken.

Toelichting op het verloop	In 2023 was het laatste jaar dat we het transformatiefonds inzetten. Vanaf 2024 werken we volgens de samenwerkingsafspraken met de U16 aan de transformatie van Beschermd Wonen. De in 2023 gemaakte kosten worden via een dekkingsvoorstel bij de jaarrekening 2023 onttrokken aan deze reserve, de reserve is hiermee leeg.

Programmareserve Veiligheid

x € 1.000

	Saldo 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Projecten cameratoezicht	143	0	143	0	0	143

Veiligheid

Projecten cameratoezicht

Aard van de reserve	Projectenreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	252.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	20-6-2003
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve is bestemd voor werkzaamheden in het stationsgebied en omgeving en voor de verplaatsing van (flexibele) camera's. Deze reserve moet beschikbaar blijven voor de uitvoering van het nieuwe beleidskader Cameratoezicht 2023-2026. Onder meer de uitvoering van het onderzoek naar de haalbaarheid en doelmatigheid van een toezichtruimte in het stadskantoor en de verplaatsing van enkele camera's zullen ten laste van deze reserve gebracht worden.
Toelichting op het verloop	Er zijn in 2023 geen onttrekkingen geweest.

Programmareserve Cultuur

x € 1.000

	Saldo 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Utrechtse Cultuurlening	100	0	100	0	0	100
Fonds Broedplaatsen	505	0	505	0	0	505
Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone	206	0	206	103	0	309
Gebruikersinvst Cultr voorzng Leidsche R	1.350	0	1.350	1.150	0	2.500

Cultuur

Utrechtse Cultuurlening	
Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	200.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	15-5-2014
Waarom is de reserve ingesteld	Wij hebben 0,100 miljoen euro gereserveerd om het financieel risico af te dekken van de Utrechtse Cultuurlening dat onder beheer is geplaatst van Cultuur & ondernemen (raadsbesluit 14.010565).
Toelichting op het verloop	geen mutaties in 2023
Fonds Broedplaatsen	
Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	700.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	3-4-2014
Waarom is de reserve ingesteld	Wij hebben 0,505 miljoen euro gereserveerd om het financieel risico af te dekken van het borgstellingsfonds Creatieve Broedplaatsen dat onder beheer is geplaatst van de Triodos bank (raadsbesluit 14.002504).
Toelichting op het verloop	geen mutaties in 2023
Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone	
Aard van de reserve	
Looptijd t/m	31-12-2024
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	309.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	11-11-2021
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve is ingesteld ten behoeve van de incidentele dekking van de exploitatiesubsidie aan het wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone.
Toelichting op het verloop	De dotatie van 0,103 miljoen euro betreft de dotatie in 2023.
Gebruikersinvst Cultr voorzng Leidsche R	
Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	1-1-2026
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	4.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-9-2022
Waarom is de reserve ingesteld	Dit betreft een reserve voor dekking van de gebruikersinvesteringen van de culturele voorziening Leidsche Rijn. Een deel van de investering valt in demarcatie bij de gebruikers en zal niet worden geactiveerd als gemeentelijk vastgoed. De investeringen die in dit kader zijn toe te schrijven aan stichting Raum en De Plaatsmaker zullen voor een groot deel worden gedekt vanuit deze reserve
Toelichting op het verloop	De dotatie van 1,15 miljoen euro betreft de dotatie in 2023.

Programmareserve Samenleven en Sport

x € 1.000

	Saldo 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Vervanging zwembaden	4.600	1.500	6.100	2.300	0	8.400
Toegankelijk Vastgoed	715	0	715	3.000	0	3.715

Samenleven en Sport

Vervanging zwembaden

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2025
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	11-11-2021
Waarom is de reserve ingesteld	Het programma Samenleven en Sport beschikt over een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Voor 2023 wordt voorzien dat het budget incidenteel niet volledig wordt benut. Op lange termijn wordt een knelpunt voorzien op het moment dat Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten. Door nu het overschot te reserveren kan dit toekomstige knelpunt worden beperkt.
Toelichting op het verloop	Het programma Samenleven en Sport beschikt over een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Voor 2023 is dit budget niet volledig benut, maar is toegevoegd aan de reserve Vervanging zwembaden. Hierdoor wordt het knelpunt dat op de lange termijn wordt voorzien bij de vervanging van de zwembaden Den Hommel en De Kwakel beperkt.

Toegankelijk Vastgoed

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2025
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	11-11-2021
Waarom is de reserve ingesteld	Uitvoering geven aan motie 199 ‘Maak werk van UST’, die bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 unaniem is aanvaard. De bestemmingsreserve dient om de beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor de uitvoering van de motie.
Toelichting op het verloop	In 2023 is incidenteel 3,0 miljoen euro aan de reserve Toegankelijk Vastgoed toegevoegd vanuit het Coalitieakkoord.

Programmareserve Utrechts Vastgoed

x € 1.000

	Saldo 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Vastgoedbeheer	2.738	0	2.738	0	0	2.738
Energieneutraal Kernvastgoed	1.090	-120	970	1.450	0	2.420
Stadskantoor	6.305	225	6.530	797	0	7.326
Calamiteiten Utrechts Vastgoed	354	-50	304	315	0	619
Leegstand Utrechts Vastgoed	800	0	800	1.700	1.186	1.314

Utrechts Vastgoed

Vastgoedbeheer

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	4.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	9-7-2019
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve dient om het jaarlijkse resultaat op de vastgoedportefeuille te egaliseren. De exploitatie per perceel is over de levensduur sluitend, maar er blijven faseringsverschillen per jaar. Vooral bij nieuw gebouwde accommodaties is er in het begin een tekort doordat de jaarlijkse huurstijging pas na een aantal jaren groot genoeg is om de (gelijk blijvende) kapitaallasten te dekken.
Toelichting op het verloop	In 2023 hebben er geen mutaties in deze reserve plaatsgevonden.

Energieneutraal Kernvastgoed

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	11-7-2019
Waarom is de reserve ingesteld	De bestemmingsreserve ten behoeve van ‘volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040’ dient om toekomstige besparingen en nog niet bestede middelen voor de onrendabele top te reserveren voor toekomstige projecten. Hiermee blijft de raad budgetrecht houden over de middelen volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040 en zijn deze middelen geoormerkt voor CO2 reductie bij het Utrechtse kernvastgoed. Het is van belang dat de bestemming van de middelen ongewijzigd blijft, omdat zonder deze middelen de onrendabele top van investeringen en onrendabele kapitaalslasten niet gedekt kunnen worden.

Toelichting op het verloop	In 2023 is het jaarbudget ad 0,730 miljoen euro, bestemd voor volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040, toegevoegd aan de reserve Energieneutraal Kernvastgoed. Hiermee blijven deze middelen beschikbaar voor toekomstige projecten. Daarnaast heeft in 2023 een overheveling plaatsgevonden vanuit de reserve Stadskantoor naar de reserve Energieneutraal Kernvastgoed van 0,720 miljoen euro. In de Tweede Bestuursrapportage 2022 is besloten 0,720 miljoen euro te storten in de reserve Energieneutraal Kernvastgoed. Deze toevoeging is in 2022 echter abusievelijk gedaan aan de reserve Stadskantoor. In 2023 is dit gecorrigeerd en is het bedrag alsnog toegevoegd aan de reserve Energieneutraal Kernvastgoed.
Stadskantoor	
Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de kredietaanvraag voor de aankoop van het Stadskantoor is afgesproken om een voorziening op te bouwen ter dekking van onderhoudskosten. Om aan de BBV regelgeving te voldoen wordt deze voorziening omgezet in de reserve Stadskantoor. De reserve wordt in de eerste jaren gebruikt voor het onderhoud. Aan het einde van de looptijd loopt de reserve op ten behoeve van het op prijspeil krijgen van kapitaallastenbudget voor vervangingsinvestering.
Toelichting op het verloop	De jaarlijkse toevoeging aan de reserve Stadskantoor bestaat uit prijscompensatie van 1,5% over de kapitaallasten van zowel gebouw, grond als gebruikersinvesteringen van het Stadskantoor. In totaal is in 2023 1,517 miljoen euro toegevoegd aan de reserve. Daarnaast heeft in 2023 een overheveling plaatsgevonden vanuit de reserve Stadskantoor naar de reserve Energieneutraal Kernvastgoed van 0,720 miljoen euro (negatieve toevoeging). In de Tweede Bestuursrapportage 2022 is besloten 0,720 miljoen euro te storten in de reserve Energieneutraal Kernvastgoed. Deze toevoeging is in 2022 echter abusievelijk gedaan aan de reserve Stadskantoor. In 2023 is dit gecorrigeerd en is het bedrag alsnog toegevoegd aan de reserve Energieneutraal Kernvastgoed.
Calamiteiten Utrechts Vastgoed	
Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	In de kostprijsdekkende huurberekening zit een opslag van 0,70% om kosten die voortkomen uit calamiteiten mee te kunnen dekken. Deze bedragen worden echter niet gereserveerd en landen daarmee in het begrote positief saldo van programma Utrechts Vastgoed. Door de reservering voor calamiteiten te begroten en aan het eind van het jaar de aan calamiteiten gerelateerde kosten hierop af te boeken zal de begroting beter aansluiten op de werkelijke kosten.

Toelichting op het verloop	Jaarlijks wordt vanuit de huuropbrengsten 0,315 miljoen euro gestort in de reserve Calamiteiten Utrechts Vastgoed. In 2023 zijn er echter geen kosten geweest gerelateerd aan calamiteiten. Hierdoor heeft er in 2023 geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden.

Leegstand Utrechts Vastgoed

Aard van de reserve	Risicoreserve
Looptijd t/m	31-12-2050
Rentetoerekening	
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	3-12-2020
Waarom is de reserve ingesteld	Een vastgoedportefeuille heeft altijd te maken met leegstand. Een zekere mate van leegstand is noodzakelijk om de flexibiliteit te hebben om snel huisvesting mogelijk te maken. Binnen de huurberekening wordt een percentage van gemiddeld 3,85% aangehouden om de leegstandskosten af te dekken. Deze bedragen worden echter niet gereserveerd en landen daarmee in het begrote positieve saldo van het programma Utrechts Vastgoed. We hebben in werkelijkheid echter wel te maken met leegstand en de afgelopen jaren zien we daarom nadelen bij de verantwoording op het programma Utrechts Vastgoed. Door de reservering te begroten en aan het eind van het jaar de aan leegstand gerelateerde kosten hierop af te boeken zal de begroting beter aansluiten op de werkelijke kosten.
Toelichting op het verloop	Jaarlijks wordt vanuit de huuropbrengsten 1,700 miljoen euro gestort in de reserve Leegstand Utrechts Vastgoed. Daarnaast is in 2023 is het nadeel op de huuropbrengsten als gevolg van leegstand ad 1,186 miljoen euro onttrokken aan de reserve.

Programmareserve Algemene Middelen

x € 1.000

	Saldo 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Budgetstructuur Leidsche Rijn	1.470	0	1.470	0	658	812
Decentralisatie Sociaal Domein	795	0	795	0	0	795
Bestemmingsreserve maatregelenpaketten	10.759	0	10.759	0	10.759	0
Groei in Balans	0	0	0	704	0	704
Reserve Gemeentefonds	0	0	0	2.529	0	2.529

Algemene Middelen

Budgetstructuur Leidsche Rijn

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	31-12-2030
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	10.000.000

Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-9-1997
Waarom is de reserve ingesteld	Deze reserve is ingesteld in 1997 en is bestemd voor het opvangen van frictiekosten bij de realisatie van voorzieningen in Leidsche Rijn. Dit betreft vooral de kosten van tijdelijke voorzieningen, eerste inrichting van scholen en het verevenen van tijdelijke tekorten op de stelpost Budgetstructuur Leidsche Rijn. Bij de start van de ontwikkeling van Leidsche Rijn is ervoor gekozen de voorzieningen te realiseren vóórdat de bewoners zich vestigen. De gedachte hierachter was dat het stadsdeel van meet af aan kon functioneren op een vergelijkbaar niveau als de bestaande stad. In het referentiekader Leidsche Rijn is in verband hiermee een frictiesysteem opgenomen. Doordat de voorzieningen eerder zijn gerealiseerd ontstaan negatieve frictiekosten. Naast eigenaarslasten van onderwijs-, sport-, en welzijnsvoorzieningen bestaat een belangrijk deel van de frictie uit onderhoudskosten van gedane investeringen in de weg- en waterbouw en het groen van Leidsche Rijn. De frictie loop terug naarmate Leidsche Rijn dichter bij de geplande einddatum van 2030 komt. Op basis van actuele prognoses zal deze reserve toereikend zijn om de voorziene frictiekosten in Leidsche Rijn voor de komende jaren op te vangen.
Toelichting op het verloop	In 2023 is er in totaal 0,658 miljoen euro aan frictiekosten Leidsche Rijn gedeclareerd door de organisatieonderdelen en onttrokken aan de daaraan gekoppelde bestemmingsreserve.

Decentralisatie Sociaal Domein

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2020
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	6.705.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-7-2014
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve Decentralisaties sociaal domein is in 2014 ingesteld. Aanvankelijk diende hij ter financiële dekking van de risico's voor de in- en uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Bij de Voorjaarsnota 2016 is de benodigde omvang vastgesteld op 18 miljoen euro; 13 miljoen euro ter afdekking van de berekende risico’s en 5 miljoen euro voor innovatie. Bij voorjaarsnota 2017 zijn de risico's volgens de principes van risicomanagement gewaardeerd en gedekt via de algemene risicoreserve. Daardoor kon van de gereserveerde middelen 13 miljoen euro uit de reserve Decentralisatie Sociaal Domein vrij vallen. De resterende 5,120 miljoen euro bleef gereserveerd voor innovatie.
Toelichting op het verloop	Geen mutaties

Bestemmingsreserve maatregelenpaketten

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2022
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	39.137.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	3-12-2020

Waarom is de reserve ingesteld	De bestemmingsreserve Maatregelpakketten is gevormd ter dekking van de kosten van interventies en investeringen die we de komende jaren doen om Utrecht en haar inwoners zo goed mogelijke uit de Coronacrisis te laten komen.
Toelichting op het verloop	Zoals besloten in de voorjaarsnota 2023 blz. 37 valt deze bestemmingsreserve met resterend saldo van 10,759 miljoen euro vrij.
Groei in Balans	
Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	1-12-2033
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	10-11-2022
Waarom is de reserve ingesteld	De reserve Groei in Balans is om de geoormerkte inkomsten en uitgaven te egaliseren en daarmee te reserveren , en daarmee het pakket aan maatregelen te realiseren voor de groei van de stad.
Toelichting op het verloop	Het saldo financiering ruimtelijke investeringen exclusief bijsturing van jaarschijf 2023 van 0,704 miljoen euro positief is gestort in de reserve Groei in Balans. (Zie ook tabel 2.6 Meerjarenperspectief Ruimte Tabel 2.6)
Reserve Gemeentefonds	
Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	1-12-2050
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	9-11-2023
Waarom is de reserve ingesteld	Het reserveren van middelen vanuit de circulaires van het Rijk over het gemeentefonds. Aangezien de circulaires op verschillende momenten in het jaar verschijnen, kunnen de bijbehorende acties/middelen vaak niet gerealiseerd worden in het lopende jaar. Via deze reserve kunnen verkregen bedragen van het Rijk voor specifieke onderwerpen (corresponderende posten) beschikbaar worden gehouden door ook aan het einde van het jaar toevoegingen aan de reserve te doen in afwijking van de begroting. Onttrekkingen worden geraamd bij de bestuursrapportages ten behoeve van de specifieke onderwerpen (corresponderende posten).
Toelichting op het verloop	In het jaar 2023 is in totaal een bedrag van 2.529 miljoen euro aan de reserve toegevoegd. Dit betreft middelen voor corresponderende posten die naar 2024 worden overgeheveld omdat de bijbehorende taken in 2024 worden uitgevoerd. Onttrekkingen aan deze (nieuwe) reserve hebben in 2023 niet plaatsgevonden.

Programmareserve Overhead

x € 1.000

	Saldo 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
ICT Investeringsprogramma	5.711	4.210	9.921	2.158	2.300	9.780
Reserve Overheadvierkant	1.670	0	1.670	0	1.542	128

Overhead

ICT Investeringsprogramma

Aard van de reserve	Bestemmingsreserve
Looptijd t/m	31-12-2029
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	10.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-6-2006
Waarom is de reserve ingesteld	Bij de Verantwoording 2013 is besloten om de voordelen op het structurele budget van het ICT-Investeringsprogramma in te zetten ter dekking van incidentele nadelen en om eventuele restanten voortaan te storten in de reserve ICT Investeringen. Het doel en de reikwijdte van de reserve is hiermee verbreed naar het volledige budget van het ICT Investeringsprogramma. Mutaties zijn afhankelijk van de gerealiseerde projecten.
Toelichting op het verloop	Conform de doelstelling en de werking van de reserve ICT Investeringsprogramma is er voor 2,158 miljoen euro gestort en 2,300 miljoen euro onttrokken.

Reserve Overheadvierkant

Aard van de reserve	Egalisatiereserve
Looptijd t/m	1-11-2026
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	1.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	11-11-2021
Waarom is de reserve ingesteld	Om de schommelingen per jaar in de bijdragen uit het overheadvierkant op te vangen heeft de raad bij de vaststelling van de Programmabegroting 2022 op 11 november 2021 besloten om een nieuwe reserve in te stellen. Op die manier kunnen de pieken en dalen geëgaliseerd worden. Bij het instellen van de reserve is voorgesteld om de dotatie/onttrekking bij de eerstvolgende programmabegroting te verwerken. Om een betere inschatting te kunnen maken heeft de raad bij de VJN 2022 besloten in het vervolg de tussentijdse P&C documenten eveneens te benutten.
Toelichting op het verloop	Conform het doel is de reserve in 2023 ingezet om schommelingen in de overheadbudgetten op te vangen. Dit jaar was een onttrekking van 1,542 miljoen euro noodzakelijk.

Algemene reserve

x € 1.000

	Saldo 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Algemene Reserve	67.745	-10.138	57.607	7.059	7.002	57.664
Algemene dekkingsreserve	85.428	40.871	126.299	72.044	145.792	52.552

Algemene reserve

Algemene Reserve

Aard van de reserve	Algemene reserve
Looptijd t/m	31-12-2999
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	1.000.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-1-1900
Waarom is de reserve ingesteld	De algemene reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in programmabegroting en jaarstukken.
Toelichting op het verloop	Per saldo is het weerstandsvermogen in 2023 afgenomen met 10,081 miljoen euro door 10,138 onttrekking als gevolg van een lagere benodigde weerstandscapaciteit (beslispunt 47 resultaatbestemming 2022). Daarnaast is per saldo 0,057 miljoen euro aan de algemene reserve toegevoegd vanwege inzet vervallen premie Varia verzekeringen. De toevoeging en onttrekking van 7,000 miljoen euro (per saldo nihil) betreft een correctie i.v.m. mei circulaire 2021.

Algemene dekkingsreserve

Aard van de reserve	Algemene reserve
Looptijd t/m	31-12-2999
Rentetoerekening	Nee
Maximum bedrag	1.000.000.000
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	
Waarom is de reserve ingesteld	De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor gemeente brede reserveringen van incidentele baten zolang deze nog geen bestemming hebben gekregen. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. Jaarlijks wordt het rekeningresultaat in de algemene dekkingsreserve gestort, waarna het als ‘nog te besteden resultaat’ opnieuw beschikbaar komt bij de eerstvolgende voorjaarsnota.

Toelichting op het verloop	Per saldo is de algemene dekkingsreserve in 2023 met 32,877 miljoen euro afgenomen. Vanuit de dekking en bestedingsvoorstellen (resultaat 2022) is 40,871 miljoen euro in de reserve gestort. Dit betreft 39,527 miljoen euro storting vanwege het doorschuiven van programmabudgetten en 1,344 miljoen euro storting vanwege nettoresultaat 2022. De toevoeging aan de reserve van 72,044 miljoen euro vloeit voort vanwege besluiten uit cyclusdocumenten zoals voorjaarsnota's, bestuur rapportages. De onttrekking van 145,792 miljoen euro wordt o.a. veroorzaakt door de onttrekking vanwege het doorschuiven van de programmabudgetten (39,527 miljoen euro) en onttrekking vanwege besluiten cyclusdocumenten zoals voorjaarsnota's, bestuur rapportages (106,265 miljoen euro)

Reserves ten bate van de Vaste Activa

x € 1.000

	Saldo 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Vaste Activareserve	278.163	-3.088	275.075	10.306	9.841	275.540

Vaste activa

Vaste Activareserve

Aard van de reserve	Kapitaallastenreserve
Looptijd t/m	31-12-2999
Rentetoerekening	Ja
Maximum bedrag	Niet van toepassing
Minimum bedrag	100.000
Datum Raadsbesluit	1-1-1999
Waarom is de reserve ingesteld	Als een actief wordt gefinancierd met een incidentele interne bijdrage, wordt deze bijdrage in de vaste activareserve gestort. Instelling van een activareserve of toevoegingen daaraan vinden plaats op basis van een raadsbesluit bij de vaststelling of een wijziging van de begroting. Aan de reserve wordt vervolgens jaarlijks onttrokken om de bijbehorende afschrijvingslast te dekken. Kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. De rentevergoeding op deze reserve wordt ingezet om de rentelast te dekken.
Toelichting op het verloop	De onttrekkingen gaan gelijk op aan de afschrijvingen van gekoppelde activa.

Voorzieningen

Stand en verloop voorzieningen

x € 1.000

Per programma	Stand 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Vrijval 2023	Stand 31-12-2023
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed	1.967	5.515	6.860		622
Onderwijs	1.198		679		518
Voorziening uit hoofde van verplichtingen	**3.164**	**5.515**	**7.539**		**1.140**
Bewoners en Bestuur	4.200		330		3.870
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed	762				762
Openbare ruimte en Groen	905	15	687		232
Algemene Middelen	4.800				4.800
Overhead	961	1.125			2.086
Risicovoorzieningen	**11.628**	**1.140**	**1.017**	**0**	**11.750**
Bereikbaarheid	1.259	344	341		1.262
Openbare ruimte en Groen	4.535	13.979	16.980		1.534
Samenleven en Sport	2.973	2.211	1.799		3.385
Utrecht Vastgoed	4.617	9.658	6.934		7.341
Overhead	42		1		41
Egalisatievoorzieningen	**13.426**	**26.192**	**26.055**	**0**	**13.562**
Openbare ruimte en Groen	18.276	19.726	12.508		25.494
Investeringen ontvangen via heffing	**18.276**	**19.726**	**12.508**	**0**	**25.494**
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed	23.739	22	3.977		19.783
Duurzaamheid	128				128
Bereikbaarheid	97		10		87
Openbare ruimte en Groen	887	445	19		1.313
Derden ontvangen bestemming bedragen	**24.851**	**467**	**4.006**	**0**	**21.311**
Voorzieningen naar Programma 2023	**71.345**	**53.037**	**51.125**	**0**	**73.257**

Toelichting voorzieningen

Programmavoorziening Bewoners en Bestuur

	Stand 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Vrijval 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c	d	e = (a + b) - (c + d)
Risicovoorzieningen 2023					
Wethouderspensioenen	4.200		330		3.870
Totaal	**4.200**	**0**	**330**	**0**	**3.870**

Wethouderspensioenen
Conform de programmabegroting wordt de voorziening voor Wethouderspensioenen jaarlijks op peil gehouden. Uit validatie door een actuaris kwam naar voren dat de voorziening verlaagd moest worden. Wijzigingen in de rekenrente en weinig mutaties in het deelnemersbestand hebben geleid tot een lagere contante waardeberekening, waardoor er een bedrag van 0.330 miljoen euro kon worden onttrokken.

Programmavoorziening Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

	Stand 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Vrijval 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c	d	e = (a + b) - (c + d)
Risicovoorzieningen					
Garantstelling St. Domplein 2013	762				762
Derden ontvangen bestemming bedragen					
Woonruimteonttrekking compensatie	1.353	22			1.375
Meerwaarde prestatieafspr woningcorporat	22.386		3.977		18.409
Voorziening uit hoofde van verplichtingen					
Negatieve grondexploitatie	1.967	5.515	6.860		622
Totaal	**26.468**	**5.537**	**10.837**	**0**	**21.168**

Garantiestelling St. Domplein 2013
De risicovoorziening is ten behoeve van de garantstelling op een NRF lening aan Stichting DOMunder (voorheen genaamd St. Domplein 2013).

Woonruimte onttrekking compensatie
De compensatiebedragen die worden ontvangen in het kader van woonruimte onttrekking zijn niet vrij besteedbaar, ze kunnen uitsluitend worden aangewend in het kader van de volkshuisvesting (huisvestingsverordening artikel 54.03).

In 2023 is een storting gedaan van 0,022 miljoen euro. Dit is het saldo van ontvangen compensatie, verleende subsidies en kosten in het kader van volkshuisvesting.

Meerwaarde prestatieafspraken woningcorporatie
De voorziening maakt deel uit van de investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie Utrecht. Conform de prestatieafspraken op stedelijk niveau die met de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) is overeengekomen.

In 2023 zijn onttrekkingen gedaan van 3,977 miljoen euro voor diverse verduurzamingsprojecten aan de Kwangodreef, Taag Ebrodreef, Camera Obscuradreef, Kanaleneiland en Henriettedreef in overeenstemming met de prestatieafspraken.

Negatieve grondexploitaties
De voorziening negatieve grondexploitaties is bedoeld om te verwachten negatieve resultaten op grondexploitaties op te kunnen vangen.

In 2023 zijn er geen negatieve grondexploitaties afgesloten en verrekend met deze voorziening.

- Vanuit de voorziening negatieve grondexploitaties is een bedrag van 6,860 miljoen euro overgeheveld naar de voorziening Onderhanden Werk. Om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen is 5,515 miljoen euro toegevoegd en onttrokken aan de reserve grondexploitaties.

Programmavoorziening Duurzaamheid

	Stand 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Vrijval 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c	d	e = (a + b) - (c + d)
Derden ontvangen bestemming bedragen					
AMEV milieuprijs	63	0	0	0	63
Verkeerslawaai Stad	65	0	0	0	65
Totaal	**128**	**0**	**0**	**0**	**128**

AMEV-milieuprijs
In 1976 is door de gemeenteraad een schenking aanvaard van 0,045 miljoen euro. Hiermee is een voorziening gevormd, waaraan jaarlijks rente werd toegerekend. Van deze rente werd jaarlijks de Utrechtse Milieuprijs (Circulair Compliment) uitgereikt. Naar aanleiding van het Amendement A57 Fatsoenlijke ondersteuning voor zelfbeheerders van openbaar groen is besloten dat deze voorziening per 2024 komt te vervallen.

Verkeerslawaai stad
De kosten van de werkzaamheden Geluid worden gedekt uit deze voorziening. De voorziening dient te worden aangehouden daar definitieve vaststelling over de lopende jaren nog zal plaatsvinden en daarmee finale afrekening van de verstrekte bijdragen (terugbetalingsverplichting) in het kader van bovengenoemd (project)financieringsprogramma. In 2023 zijn er geen advieskosten gemaakt.

Programmavoorziening Bereikbaarheid

	Stand 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Vrijval 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c	d	e = (a + b) - (c + d)
Derden ontvangen bestemming bedragen					
Onderhoud Grifthoek (afkoop)	97		10		87
Egalisatievoorzieningen					
VGU onderhoud Bereikbaarheid	1.259	344	341		1.262
Totaal	**1.356**	**344**	**351**	**0**	**1.349**

Onderhoud Grifthoek (afkoop)
De voorziening betreft een eenmalige afkoop van het ingestelde onderhoud voor een duur van twintig jaar door eigenaren van parkeerplaatsen in de Grifthoek-garage. De jaarlijkse onttrekking ten behoeve van het onderhoud is 0,010 miljoen euro.

VGU onderhoud Bereikbaarheid
De voorziening is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening is bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) voor de komende tien jaar. Op basis hiervan wordt jaarlijks het begrote bedrag toegevoegd (voor 2023: 0,344 miljoen euro) en de gerealiseerde kosten onttrokken aan de voorziening (voor 2023: 0,341 miljoen euro).

Programmavoorziening Openbare Ruimte en Groen

	Stand 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Vrijval 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c	d	e = (a + b) - (c + d)
Risicovoorzieningen					
Voormalig personeel (FPU-wachtgeld)	275	15	58		232
Aanbesteding Reclame	629		629		0
Egalisatievoorzieningen					
Groot onderhoud groen	1.053	1.002	610		1.445
Groot onderhoud wegen	3.482	12.977	16.370		89
Investeringen ontvangen via heffing					
GRP investeringen	17.130	19.475	12.228		24.377
Grafrechten investeringen	1.146	251	280		1.117
Derden ontvangen bestemming bedragen					
Grafrechten onbepaalde tijd	887	215	19		1.083
Groenstructuur Ockhuizen	0	230			230
Totaal	**24.602**	**34.165**	**30.194**	**0**	**28.573**

Voorziening Voormalig personeel
De voorziening is gevormd in verband met toegezegde en contractueel vastgelegde uitkeringen aan voormalig personeel betreffende:

- reorganisatie of disfunctioneren (wachtgeld, overplaatsbaarheid, non actief);
- arbeidsongeschiktheid.

Er is sprake van een niet-jaarlijks vergelijkbaar volume. De onttrekking van 0,058 miljoen euro betreft in 2023 gerealiseerde uitgaven in verband met voormalig personeel. De toevoeging aan de voorziening betreft de jaarlijkse actualisatie van de voorziening in verband met indexering.

Voorziening Aanbesteding Reclame
De voorziening aanbesteding reclame is volledig aangewend na een gerechtelijke uitspraak bij de reclamecontracten.

Voorziening Groot onderhoud groen
De voorziening is in 2022 ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening wordt bepaald aan de hand van meerjarige beheerplannen voor de komende vijf jaar. Op basis hiervan wordt jaarlijks het begrote bedrag toegevoegd en de gerealiseerde kosten onttrokken aan de voorziening.

Voorziening Groot onderhoud wegen
De voorziening is in 2022 ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening wordt bepaald aan de hand van meerjarige beheerplannen voor de komende vijf jaar. Op basis hiervan wordt jaarlijks het begrote bedrag toegevoegd en de gerealiseerde kosten onttrokken aan de voorziening.

Voorziening GRP Investeringen
Het geplande investeringsprogramma had in 2023 een omvang van 19,5 miljoen euro exclusief BTW. De doelstelling in 2023 was om minimaal 7,1 kilometer riolering te vervangen. De integrale projecten vroegen meer voorbereidingstijd dan gepland. Ook was de uitvoeringscapaciteit onvoldoende en waren projecten complexer dan vooraf voorzien. We hebben 3,5 km riolering vervangen. De resterende 3,7 km zit nog in voorbereiding en komt in 2024 of latere jaren tot uitvoering. Het bedrag van de nog uit te voeren werkzaamheden is toegevoegd aan de voorziening.

Voorziening Grafrechten investeringen
De voorziening is bestemd voor investeringen op de vier begraafplaatsen en is conform collegebesluit 2013 en conform Wet BBV ingesteld. Jaarlijks vindt er een dotatie plaats ter dekking van toekomstige investeringen. In 2023 staat op de investeringsstaat:

- vervanging loods Tolsteeg 0,865 miljoen euro
- 2e fase herinrichting aula Kovelswade 0,077 miljoen euro
- vervanging grafdelver 0,175 miljoen euro

De onttrekking van 0,280 miljoen euro in 2023 betreft gerealiseerde uitgaven in verband met de herinrichting van de aula op begraafplaats Kovelswade. In 2023 is er 0,251 toegevoegd aan de voorziening.

Voorziening Grafrechten onbepaalde tijd
Het is mogelijk de kosten van het grafonderhoud voor een (kinder)graf voor onbepaalde tijd af te kopen. De inkomsten hiervan worden in een voorziening grafrechten onbepaalde tijd gestort ter dekking van de toekomstige onderhoudslasten. In 2023 is er eenentwintig maal voor een

(kinder)grafrecht voor onbepaalde tijd gekozen. De toevoeging voor het toekomstig onderhoud hiervan is 0,215 miljoen euro. Voor het onderhoud in 2023 is 0,019 miljoen euro onttrokken.

Voorziening Groenstructuur Ockhuizen
De gemeente stort gedurende 25 jaar jaarlijks circa 0,230 miljoen euro (in totaal daarmee € 5,7 miljoen euro) in een voorziening. Dit bedrag is bestemd voor de toekomstige functiewijziging/aankoop van percelen onder het zonnepanelenveld Ockhuizen en overig nog agrarisch gebied, en voor de inrichting en het beheer van nieuwe natuur. De dekking van de voorziening is opgenomen in de programmering van het Meer-jaren Groen Programma 2023- 2026 (MGP).

Programmavoorziening Onderwijs

	Stand 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Vrijval 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c	d	e = (a + b) - (c + d)
Voorziening uit hoofde van verplichtingen					
Directievilla, Everard Meijsterlaan 3	1.198	0	679		518
Totaal	**1.198**	**0**	**679**	**0**	**518**

Directievilla, Everard Meijsterlaan 3
Deze voorziening is voor achterstallig onderhoud aan de directievilla. Aan de voorziening is in 2023 een bedrag onttrokken van 0,679 miljoen euro.
Programmavoorziening Samenleven en Sport

	Stand 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Vrijval 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c	d	e = (a + b) - (c + d)
Egalisatievoorzieningen					
VGU onderhoud Sport&Samenleven	2.973	2.211	1.799		3.385
Totaal	**2.973**	**2.211**	**1.799**	**0**	**3.385**

VGU onderhoud Sport & Samenleven / Vastgoedonderhoud Sport
De voorziening is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorzieningen wordt bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) voor de komende tien jaar. Op basis hiervan wordt jaarlijks het begrote bedrag toegevoegd (voor 2023: 2,211 miljoen euro) en de gerealiseerde kosten onttrokken aan de voorziening (voor 2023: 1,799 miljoen euro).
Programmavoorziening Utrechts Vastgoed

	Stand 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Vrijval 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c	d	e = (a + b) - (c + d)
Egalisatievoorzieningen					
VGU onderhoud Utrechts Vastgoed	4.617	9.658	6.934	0	7.341

Totaal	**4.617**	**9.658**	**6.934**	**0**	**7.341**

VGU onderhoud Utrechts Vastgoed (533002013)
De voorziening is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening wordt bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) voor de komende tien jaar. Op basis hiervan wordt jaarlijks het begrote bedrag toegevoegd en de gerealiseerde kosten onttrokken aan de voorziening.
In 2023 is er conform begroting 9,102 miljoen euro gestort in de voorziening om te kunnen voldoen aan de verplichtingen vanuit de MJOP's voor de komende jaren.
Tevens zijn er in 2023 twee bedragen extra toegevoegd : 0,550 miljoen euro voor de toereikendheid en 0,006 miljoen euro doordat er een pand is toegevoegd aan de vastgoedportefeuille.
Naast de toevoegingen werd er 6,934 miljoen euro onttrokken uit de voorziening ter dekking van het gerealiseerde planmatig onderhoud. Op basis van de analyse van de meerjarige voorziening planmatig onderhoud is gebleken dat deze voorziening ultimo 2023 meerjarig toereikend is en dat geen extra dotatie nodig is.

Programmavoorziening Overhead

	Stand 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Vrijval 2023	Stand 31-12-2023
	a	b	c	d	e = (a + b) - (c + d)
Risicovoorzieningen					
Verlofsparen	961	1.125			2.086
Egalisatievoorzieningen					
Liquidatiefonds Openbaar Slachthuis	3		1		2
Pensioenfonds Bijz. Kleuteronderwijs	37				37
Stichting Pensioenfonds Ozebi	2				2
Totaal	**1.003**	**1.125**	**1**	**0**	**2.127**

Verlofsparen
In 2022 is vanuit de vastgestelde cao een nieuwe regeling in het leven geroepen voor verlofsparen. In het BBV is bepaald dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, waarvan het jaarlijkse bedrag geen gelijk volume heeft, een voorziening dient te worden gevormd. De voorziening verlofsparen is nodig voor de vervangingskosten als gevolg van de opname van de opgebouwde uren.

Liquidatiefondsen/Pensioenfondsen
Ten laste van deze voorzieningen worden betalingen van pensioenen en wachtgeld gedaan aan deelnemers van deze fondsen. Het restant is bestemd voor de verwachte, toekomstige betalingen aan de deelnemers.
In 2023 heeft een betaling van 0,001 miljoen euro plaatsgevonden aan een deelnemer van het Liquidatiefonds Openbaar Slachthuis.

Programmavoorziening Algemene middelen

	Stand 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Vrijval 2023	Stand 31-12-2023

	a	b	c	d	e = (a + b) - (c + d)
Risicovoorzieningen					
Diverse Claims	4.800				4.800
Totaal	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**4.800**

Diverse claims

In verband met diverse claims, juridische geschillen en rechtsgedingen is een voorziening ingesteld.

Borgstellingen

x € 1.000

Borgstelling verleend voor (naam instelling)	Oorspronkelijk bedrag gewaarborgde lening	Percentage van de lening waarvoor borgstelling geldt	Restant van de lening			Netto geborgd bedrag		
			31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Totalen Bo-Ex	414.711	25	414.711	445.971	468.407	103.678	111.493	117.102
Totalen Portaal	633.424	25	574.005	559.588	573.967	143.501	139.897	143.492
Totalen Woonin (v/h Mitros)	749.497	25	721.270	749.190	734.537	180.318	187.298	183.634
Totalen SSHU	320.688	25	313.916	331.146	369.578	78.479	82.787	92.395
Totalen Cazas Wonen (v/h GroenWest)	124.410	25	96.461	95.143	101.878	24.115	23.786	25.470
Totalen Woningbouwvereniging Utrecht	2.006	25	1.358	0	0	340	0	0
Totalen Lekstede	22.185	25	11.065	12.917	14.219	2.766	3.229	3.555
Totalen Vestia groep	1.289	25	808	0	0	202	0	0
Totalen Habion	38.463	25	21.251	22.550	21.501	5.313	5.638	5.375
Totalen Woonzorg	72.862	25	11.307	14.004	15.081	2.827	3.501	3.770
Totalen Omnia Wonen	26.016	25	117	179	231	29	45	58
Totalen Woongoed Zeist	17.675	25	22	21	54	6	5	14
Subtotaal WSW	**2.423.226**		**2.166.291**	**2.230.709**	**2.299.453**	**541.574**	**557.679**	**574.865**
NRF Revolving fund	1.601	100	319	291	261	319	291	261
NRF Particuliere woningverbetering	1.711	100	473	447	421	473	447	421
NRF Monumentenzorg	10.190	100	5.023	4.671	4.312	5.023	4.671	4.312
NRF Stichting Domplein	900	100	752	726	695	752	726	695
NRF Stichting Domplein	230	100	209	203	195	209	203	195

Subtotaal diversen REO / volkshuisvesting en monumenten	**14.632**		**6.776**	**6.338**	**5.884**	**6.776**	**6.338**	**5.884**
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	381	100	144	137	130	144	137	130
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	318	100	121	114	108	121	114	108
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	104	100	40	38	35	40	38	35
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten	816	100	326	310	294	326	310	294
UW Holding BV (UW-bedrijven)	2.500	100	1.167	1.000	833	1.167	1.000	833
UW Holding BV (UW-bedrijven)	9.100	100	6.825	6.370	5.915	6.825	6.370	5.915
Stichting YOUKÉ Sterke Jeugd	1.134	100	511	454	397	511	454	397
Stichting de Bibliotheek Utrecht	1.750	100	1.488	1.400	1.313	1.488	1.400	1.313
Subtotaal (gezondheids)zorginstellingen	**16.103**		**10.622**	**9.823**	**9.025**	**10.622**	**9.823**	**9.025**
Utrechtse Kano Club	38	100	15	14	12	15	14	12
LTC Vleuten de Meern	180	100	28	36	24	28	36	24
LTC Vleuten de Meern	250	100	106	96	86	106	96	86
Utrechtse Rugby Club	250	50	168	160	151	84	80	76
De Meern Voetbalvereniging	100	100	56	51	46	56	51	46
Inline hockeyvereniging Utrecht Disaster	100	50	10	0	0	5	0	0
Zuilense tennisvereniging	75	50	43	35	24	22	18	12
Inline hockeyvereniging Utrecht Disaster	28	50	17	8	2	9	4	1
ULTC Iduna	280	50	243	224	205	122	112	103
ULTC Iduna	300	50	240	210	180	120	105	90
Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Utrecht Leidsche Rijn (Desto)	225	100	99	90	81	99	90	81
MHC Fletiomare	200	100	86	48	36	86	48	36

Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Utrecht Leidsche Rijn (Desto)	100	100	84	80	76	84	80	76
MHC Fletiomare	175	100	106	99	92	106	99	92
Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015)	830	63	664	636	609	418	401	384
Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015)	440	63	264	235	205	166	148	129
KV Fiducia	80	50	54	48	42	27	24	21
Stichting Fletiomare Oost	125	50	83	0	0	42	0	0
Stichting Spovo / Sporting '70	425	50	308	287	266	154	144	133
Stichting Huisvesting SV Kampong	750	100	633	603	573	633	603	573
Stichting De Driewerf	650	62	494	439	395	304	272	245
MHC Fletiomare	125	50	99	81	69	50	41	34
TV At Risk	360	50	357	291	267	179	146	134
HC Rijnvliet	170	50	143	126	109	72	63	55
UTV Kromme Rijn	117	50	101	93	85	51	47	43
UTV Kromme Rijn	76	50	61	53	46	31	27	23
BPU/Voornruiters	210	50	182	168	154	91	84	77
Stichting Tafeltennis Promotie	115	50	107	100	92	54	50	46
Voetbalvereniging DVSU	220	50	168	156	144	84	78	72
Stichting Tafeltennis Promotie	136	100	5	0	0	5	0	0
De Meern voetbalvereniging	200	100	96	88	80	96	88	80
HC Rijnvliet (nieuw in 2023)	300	50	0	0	300	0	0	150
Subtotaal Sport	**7.630**		**5.120**	**4.555**	**4.451**	**3.399**	**3.049**	**2.934**
Totaal Borgstellingen	**2.461.591**		**2.188.809**	**2.251.425**	**2.318.813**	**562.371**	**576.889**	**592.708**
WAARVAN:								
Indirecte borgstelling (achtervang WSW)			2.166.291	2.230.709	2.299.453	541.574	557.679	574.865
Directe borgstellingen			22.518	20.716	19.360	20.797	19.210	17.843

Toelichting bij de staat van borgstellingen

- Bij de borgstellingen die lopen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een risicopercentage opgenomen van 25%. Dit percentage heeft betrekking op het potentiële achtervangrisico dat de gemeente maximaal loopt. Vanwege de rond het WSW geldende zekerheidsstructuur is de kans dat de gemeente daadwerkelijk op haar achtervang wordt aangesproken beperkt. Een dergelijke aanspraak zou overigens tijdelijk zijn en in de vorm van een renteloze lening aan het WSW. Om die reden is dit risico in het gemeentebrede risicomodel gewaardeerd op 5%.
- De gemeente vervult ook een achtervangfunctie bij de borgstellingen in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) die tot en met 2010 door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zijn afgegeven aan woningeigenaren in de gemeente Utrecht (vanaf 2011 staat alleen het Rijk borg). Het WEW is slechts in staat om informatie te verschaffen over de waarde van de oorspronkelijk gewaarborgde schulden, maar niet over de daarvan nog openstaande restschulden en ook niet over de door de betrokken woningeigenaren opgebouwde kapitaaldekking (dit verlaagt het risico op een mogelijke restschuld). Van de vele kredietverstrekkers ontvangt de gemeente fragmentarisch informatie. Evenals bij WSW wordt ook ten aanzien van het WEW het risico in het gemeentebrede risicomodel gewaardeerd op 5%.
- Bij sommige borgstellingen wordt het risico gedeeld met andere partijen, zoals de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). In dat geval staat de gemeente slechts naar rato borg. Dergelijke gevallen zijn in de staat zichtbaar indien het netto geborgde bedrag lager is dan de omvang van de betreffende lening.
- In de staat zijn alle waarden zoveel mogelijk bijgewerkt aan de hand van informatie zoals uitgevraagd bij de betrokken partijen en/of zoals ontvangen van de betrokken geldgevers. Op grond hiervan kan in sommige gevallen de stand per jaareinde afwijken van die zoals weergegeven in het jaarverslag 2022 en in de programmabegrotingen 2023 en 2024.
- De direct geborgde leningen worden meestal lineair afgelost en soms annuïtair. Aflossingsvrije leningen worden niet geborgd.
- In 2023 is een nieuwe borgstelling verleend, namelijk voor Stichting HC Rijnvliet. Omdat deze borgstelling in de sfeer van sport is wordt het risico gedeeld met SWS. De totale borgstelling bedraagt 0,3 miljoen euro maar gelet op de risicodeling met het waarborgfonds bedraagt het gemeentelijke deel 50% ofwel 0,15 miljoen euro.

Gemeente Utrecht is gedurende 2023 niet door banken aangesproken om verplichtingen uit afgegeven borgstellingen na te komen. Dit betekent dat de gemeente uit hoofde daarvan geen betalingen heeft verricht.

Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium.

Dit is het eerste jaar dat het college een rechtmatigheidsverantwoording aflegt. Dit vooruitlopend op de wettelijke verplichting, deze gaat in vanaf het begrotingsjaar 2024.In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 29 februari 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag, omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 1,5 % van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 30,880 miljoen euro. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van november 2023.

Bevinding

Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in beginsel *niet* rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde verantwoordingsgrens. Het grootste deel van de onrechtmatigheden wordt als acceptabel aangemerkt op basis van de toets aan de aanvullende criteria uit de verordening financieel beleid en beheer. De niet acceptabele onrechtmatigheden zijn in totaal 15,7 miljoen euro, passen binnen de grens van 30,9 miljoen euro.

x € 1.000

		Totaal 2023	Totaal 2022
Begrotingscriterium			
1a	Overschrijding van de lasten op programmaniveau	42.736	87.066
1b	Overschrijding van de investeringskredieten	3.139	6.656
2	Ongeautoriseerde reservemutaties	0	0
3	Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten die niet tijdig aan de raad zijn gemeld of onvoldoende zijn toegelicht in de jaarrekening	0	0
Totaal begrotingsonrechtmatigheden		**45.875**	**93.722**

Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid	-35.189	-90.251
Resterend saldo onrechtmatigheden	**10.686**	**3.471**
Voorwaardencriterium		
Inkoop en aanbesteding	4.826	11.225
Werk en inkomen	158	
Vergunningen, Toezicht en Handhaving	5	
Totaal onrechtmatig voorwaardencriterium	**4.989**	**11.225**
Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium		
Fraudevorderingen *	614	n.v.t.
Totaal Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium	**614**	**0**
Totaal van onrechtmatigheden	**51.478**	**104.947**
Waarvan niet acceptabel	**15.675**	**14.666**
Grens voor onrechtmatigheden (1,5% totaal lasten incl. toevoeging reserves)	**30.880**	**29.320**

* deze vorderingen tellen niet mee in het totaal bedrag van onrechtmatigheden.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie zij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole is de begrotingsrechtmatigheid een toetsingscriterium. De toetsing vindt plaats op programmaniveau en beoordeeld wordt of budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. De grondslag voor deze beoordeling is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van november 2023 en de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de Verordening financieel beleid en beheer van de gemeente (Verordening).

De verordening stelt dat voor afwijkingen ten opzichte van de begroting geldt:

- Een overschrijding op de lasten wordt als acceptabel aangemerkt als tegenover de overschrijding een bate is verantwoord, als er sprake is van een open-einderegeling of als de overschrijding is gerapporteerd aan de raad.
- Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten zijn rechtmatig als deze tijdig aan de raad zijn gemeld of voldoende zijn toegelicht in de jaarrekening van het begrotingsjaar.
- Begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het bestaande beleid en niet eerder bij de raad gemeld hadden kunnen worden, dienen opgenomen te worden in de rechtmatigheidsverantwoording als de verantwoordingsgrens wordt overschreden, maar hoeven niet te worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Indien overschrijding op de lasten niet voldoen aan de voorwaarde uit de verordening zijn deze als niet acceptabel geclassificeerd.

De conclusie is dat:

- Van het totaal van de overschrijding op de lasten (42,736 miljoen euro) is een bedrag van 7,547 miljoen euro (0,4 % van de lasten) als niet acceptabel aangemerkt. Hiervan komt 7,074 miljoen euro boven de rapporteringsgrens uit en is op basis daarvan in de paragraaf bedrijfsvoering is toegelicht.

Tabel: Begrotingsrechtmatigheid baten

x €1.000

Baten Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil	Rechtmatig	Onrechtmatig
Bewoners en Bestuur	6.249	8.446	2.197	2.197	
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	103.616	119.543	15.927	15.927	
Duurzaamheid	12.219	9.255	-2.964	-2.964	
Bereikbaarheid	75.147	75.669	522	522	
Openbare ruimte en groen	125.073	125.317	244	244	
Economie & Werkgelegenheid voor iedereen	312	454	142	142	
Werk en Inkomen	156.465	160.572	4.107	4.107	
Onderwijs	25.243	23.910	-1.333	-1.333	
Ondersteuning op maat	67.333	63.606	-3.727	-3.727	
Volksgezondheid	5.016	5.451	435	435	
Veiligheid	5.853	5.702	-151	-151	
Cultuur	781	635	-146	-146	
Samenleven en Sport	23.460	23.696	236	236	
Utrechts Vastgoed	25.725	28.981	3.256	3.256	
Algemene middelen	1.183.590	1.158.560	-25.030	-25.030	
Overhead	4.350	6.357	2.007	2.007	
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	
Totaal baten	**1.820.432**	**1.816.154**	**-4.278**	**-4.278**	**0**

x €1.000

Lasten Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil	Rechtmatig	Onrechtmatig	Acceptabel	Niet acceptabel
Bewoners en Bestuur	55.430	56.935	-1.505		-1.505	-1.505	
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	111.541	111.353	188	188			
Duurzaamheid	31.656	29.084	2.572	2.572			
Bereikbaarheid	68.918	63.857	5.061	5.061			
Openbare ruimte en groen	205.913	210.069	-4.156		-4.156	-4.156	
Economie & Werkgelegenheid voor iedereen	21.158	21.664	-506		-506	-236	-270
Werk en Inkomen	274.555	297.355	-22.800		-22.800	-22.800	
Onderwijs	131.926	121.195	10.731	10.731			
Ondersteuning op maat	432.030	414.400	17.630	17.630			
Volksgezondheid	35.346	35.501	-155		-155		-155
Veiligheid	69.591	68.609	982	982			
Cultuur	62.873	61.641	1.232	1.232			
Samenleven en Sport	101.719	98.204	3.515	3.515			
Utrechts Vastgoed	36.300	36.205	95	95			
Algemene middelen	16.625	17.326	-701		-701	-701	
Overhead	231.192	244.057	-12.865		-12.865	-5.791	-7.074
Vennootschapsbelasting	250	298	-48		-48		-48
Totaal	1.887.023	1.887.753	-730	42.006	-42.736	-35.189	-7.547

Programma's

Bewoners en Bestuur

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	Bewoners en Bestuur	6.249	8.446	2.197
Lasten	Bewoners en Bestuur	55.430	56.935	-1.505
Saldo Baten/Lasten				692

Toelichting
De baten bevatten meer opbrengst leges (meer aantallen dan begroot in de legesproducten: onder andere meer reisdocumenten, naturalisaties en huwelijken), hier tegenover staan meerkosten rijksafdracht leges en personele inzet. De hogere lasten worden verder veroorzaakt door de val van het kabinet, er heeft een ongeplande Tweede Kamer verkiezing plaats gevonden, dit is gemeld in de Tweede bestuursrapportage 2023.

Conclusie: De overschrijding van de baten is voldoende toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid. De overschrijding van de lasten omvat een hogere last waartegen over hogere baten staan en een verhoogde last die gemeld is in de Tweede bestuursrapportage 2023. Dit wordt als acceptabel aangemerkt.

Ruimtelijk ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	103.616	119.543	15.927
Lasten	Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	111.541	111.353	188
Saldo Baten/Lasten				16.115

Toelichting
De hogere baten bevatten de actualisatie van de geprognosticeerde eindresultaten van de grondexploitaties. In overeenstemming met het besluit bij de Tweede bestuursrapportage 2021 (Raadsbesluit). is dit resultaat toegevoegd aan de reserve grondexploitaties. Daarnaast heeft het aanpassen van de bestaande erfpachtovereenkomsten en het feit dat een aantal erfpachters gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de canon eeuwigdurend af te kopen geleid tot hogere baten.

De lasten zijn lager dan begroot door lagere lasten vanuit grondexploitatie Leidse Rijn onder andere als gevolg van uitgestelde civieltechnische kosten en plankosten. Hier tegenover staat een dotatie aan de voorziening voor de negatieve grondexploitaties om de risicovoorzieningen op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen. In overeenstemming met het besluit bij de Tweede bestuursrapportage 2021, is dit resultaat onttrokken uit de reserve grondexploitaties.

Conclusie: De overschrijding van de baten en onderschrijding van de lasten is voldoende en tijdig toelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid.

Duurzaamheid

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	Duurzaamheid	12.219	9.255	-2.964
Lasten	Duurzaamheid	31.656	29.084	2.572
Saldo Baten/Lasten				-392

Toelichting
Voor de Specifieke Uitkering Energiearmoede, Nationaal Isolatieprogramma zijn minder middelen besteed doordat er beperkt subsidies zijn verleend aan woningcorporaties die isolatiemaatregelen koppelen aan de onderhoudsplanning. Dit heeft geleid tot lagere baten en lasten. Ook zijn minder subsidies verstrekt aan particulieren onder de witgoedregeling. Vanwege een faillissement van de uitvoerende partij moesten er nieuwe afspraken gemaakt worden. Dit heeft geleid tot lagere baten en lasten.

Conclusie: De onderschrijding van de baten en de onderschrijding van de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid.

Bereikbaarheid

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	Bereikbaarheid	75.147	75.669	522
Lasten	Bereikbaarheid	68.918	63.857	5.061
Saldo Baten/Lasten				5.583

Toelichting
De baten zijn hoger dan begroot door dat de inkomsten uit de laadinfraconcessie hoger zijn uitgevallen en er zijn extra bijdragen vanuit het rijk ontvangen vanuit de samenwerking Regionale Aanpak Laadinfra (RAL II) en de uitvoering van het Klimaatakkoord (CDOKE).
De lasten zijn lager dan begroot door een niet begrote nacalculatie voor loon- en prijscompensatie. Het niet bestede deel wordt toegevoegd aan het 'investeringsbudget bereikbaarheid' zodat het beschikbaar blijft voor prijsstijgingen op langlopende projecten en toekomstige investeringen.
Daarnaast zijn de lasten lager door de niet begrote interne verrekeningen voor het project Westelijke stadsboulevard.

Conclusie: De overschrijding van de baten en onderschrijding van de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid.

Openbare ruimte en groen

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	Openbare ruimte en groen	125.073	125.317	244
Lasten	Openbare ruimte en groen	205.913	210.069	-4.156
Saldo Baten/Lasten				-3.912

Toelichting
De baten voor werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur zijn in 2023 hoger dan begroot door een groter aantal aanvragen.
Op het gebied van onderhoud is onder andere extra ingezet op dagelijks onderhoud van wegen en er zijn achterstanden weggewerkt in het onderhoud van bomen, civiele constructies en speelplaatsen. Verder hebben een storing aan Roode Brug en een verbruik door de openbare verlichting voor een overschrijding gezorgd op de lasten. Deze activiteiten maken onderdeel uit van bestaand beleid. Daarnaast heeft een verruiming van de inkomensnormering ten aanzien van de afvalstoffenheffing gezorgd voor een stijging in kwijtscheldingen en is bij de Jaarrekening 2022 een voorziening opgenomen voor een rechtszaak bij de reclamecontracten. Dit bedrag bleek na een rechterlijke uitspraak onvoldoende te zijn. Dit is gemeld in de Tweede bestuursrapportage 2023.

Conclusie: De overschrijding van de baten is voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid. De overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door activiteiten die onderdeel uitmaken van bestaand beleid, een overschrijding die voldoet aan het criterium de open-einderegeling en een verhoogde last die gemeld is in de Tweede bestuursrapportage 2023. Dit wordt als acceptabel aangemerkt.

Economie & Werkgelegenheid voor iedereen

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	Economie & Werkgelegenheid voor iedereen	312	454	142
Lasten	Economie & Werkgelegenheid voor iedereen	21.158	21.664	-506
Saldo Baten/Lasten				-364

Toelichting
De baten zijn hoger dan begroot door een bijdrage vanuit Provincie Utrecht en het overhevelen van subsidiebudget van 2022 naar 2023.
Op verzoek van de raad is een stelsel van selecteren en brancheren voor het verdelen van de vergunningen ontwikkeld. De ontwikkeling en invoering daarvan is complexer dan het oorspronkelijk voorgestelde stelsel van loting en hebben geleid tot hogere lasten(0,270 miljoen. Daarnaast is de overschrijding ontstaan doordat de toeristenbelasting binnen het programma algemene middelen is verantwoord.

Conclusie: De overschrijding op de baten is voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid. Een deel van de overschrijding van de lasten (0,270 miljoen euro) is niet gemeld aan de raad. Dit wordt als niet acceptabel aangemerkt maar hoeft niet toegelicht te worden.

Werk en Inkomen

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	Werk en Inkomen	156.465	160.572	4.107
Lasten	Werk en Inkomen	274.555	297.355	-22.800
Saldo Baten/Lasten				-18.693

Toelichting
Binnen de doelstelling 'werken of participeren naar vermogen' zijn de lasten hoger dan begroot voor ESF-projecten en het RMT. Hier staan niet begrote baten tegenover. Daarnaast heeft de uitbetaling van de 2e tranche energietoeslag binnen de doelstelling 'financiële ondersteuning om mee te doen' plaatsgevonden maar doordat een groot deel van de rijksbijdrage pas in de decembercirculaire 2023 gemeentefonds 2023 beschikbaar is gesteld, kon dit budget niet meer aan het programma Werk en Inkomen worden toegevoegd (voordeel programma Algemene Middelen).

De lasten voor leefgeld Oekraïne zijn verantwoord binnen de doelstelling ‘inkomenszekerheid voor levensonderhoud’, de dekking hiervoor wordt verantwoord onder het programma Ondersteuning op Maat. Daarnaast zijn binnen de doelstelling 'inkomenszekerheid voor levensonderhoud' de uitkeringslasten hoger dan begroot, doordat meer personen een uitkering hebben ontvangen (bijstand). Dit is gemeld in de Tweede bestuursrapportage 2023.

Conclusie: De overschrijding van de baten is voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid. De overschrijding van de lasten bestaat voor een deel uit een hogere last waartegen over hogere baten staat, zijn overschrijdingen ontstaan doordat het budget op een ander programma wordt verantwoord. De overschrijding op de uitkeringslasten is gemeld de Tweede bestuursrapportage 2023. Dit wordt als acceptabel aangemerkt.

Onderwijs

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	Onderwijs	25.243	23.910	-1.333
Lasten	Onderwijs	131.926	121.195	10.731
Saldo baten/Lasten				9.398

Toelichting
De baten zijn lager doordat het laatste deel van de toegekende NPO-middelen gedurende het jaar 2024 overgemaakt zullen worden aan de aanvragers. Omdat de betaling in delen kan plaatsvinden en soms ook voor schooljaren zijn ingecalculeerd, loopt het over meerdere boekjaren. Dit leidt ook tot lagere lasten. Daarnaast zijn de lasten lager doordat de bestedingen voor het huisvestingsprogramma zijn gedekt uit het voordeel stelpost kapitaallasten.

Conclusie: De onderschrijding van de baten en van de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid.

Ondersteuning op maat

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	Ondersteuning op maat	67.333	63.606	-3.727
Lasten	Ondersteuning op maat	432.030	414.400	17.630
Saldo Baten/Lasten				13.903

Toelichting
De baten zijn hoger door de ontvangen baten voor de toeslagaffaire hiertegen over staan ook hogere lasten. Daarnaast is de eigen bijdrage 24-uurs begeleiding nog niet goed opgenomen in de begroting. Dit leidt tot een onderschrijding van de begroting. De eigen bijdrage is in lijn met de realisatie over voorgaande jaren.
De lasten zijn lager doordat de gemeente SPUK-middelen heeft ontvangen van het Rijk voor Oekraïne die nog niet zijn besteed in 2023, maar wel worden besteed in 2024. De Rijksmiddelen voor Beschermd Wonen zijn structureel verhoogd. Deze aanvullende middelen zijn ten tijde van de Tweede bestuursrapportage 2023 budgetneutraal verwerkt, omdat nog onduidelijk was of en in welke mate de lasten zouden toenemen bij de zorgaanbieders. Voor 2023 heeft dit tot een incidenteel voordeel geleid.
Daarnaast was vooruitlopend op de doordecentralisatie Beschermd wonen in 2023 incidenteel extra budget beschikbaar gemaakt, dit is door gewijzigde afspraken niet ingezet.

Conclusie: De onderschrijding van de baten en van de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid.

Volksgezondheid

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	Volksgezondheid	5.016	5.451	435
Lasten	Volksgezondheid	35.346	35.501	-155
Saldo Baten/Lasten				280

Toelichting
De hogere baten worden veroorzaakt door niet begrote incidentele (project)gelden onder meer voor ZonMW en Vesta, hier tegenover staan extra lasten.
Het programma Volksgezondheid kent voornamelijk wettelijke arbeidsintensieve taken als de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma, extra personele uitgaven waren noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taken.

Conclusie: De overschrijding op de baten is voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid. De overschrijding op de lasten (0,155 miljoen euro) is niet gemeld bij de raad. Dit wordt als niet acceptabel aangemerkt.

Veiligheid

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	Veiligheid	5.853	5.702	-151
Lasten	Veiligheid	69.591	68.609	982
Saldo Baten/Lasten				831

Toelichting
De werving van re-integratie personeel heeft gedurende het jaar plaats gevonden. Hiermee zijn de lasten en de vanuit de subsidieregeling te verantwoorden baten lager. Daarnaast zijn de lasten lager doordat voor handhaving op bijzondere wetten (prostitutie en drank en horeca) minder inzet nodig was. Een groot deel van de verleende vergunningen voor drank en horeca betrof het wijzigen van leidinggevenden. Daarnaast is de inzet bij prostitutie incidenteel lager door het project modernisering sekswerk.

Conclusie: De onderschrijding van de baten en de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid.

Cultuur

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	Cultuur	781	635	-146
Lasten	Cultuur	62.873	61.641	1.232
Saldo Baten/Lasten				1.086

Toelichting
Voor de periode 2023-2024 is door het ministerie van OCW een bijdrage verstrekt voor jongerencultuur waarmee extra ondersteuning kan worden gegeven aan initiatieven voor en door jongeren om zich creatief te ontwikkelen. De bijdrage zal in 2024 worden ingezet, tegen over de lager bate staat een verlaging in de lasten. De onderbesteding van de lasten hangt verder samen met de “nadere regel muziekstudio’s”, als gevolg van schaarste in geschikte werkruimtes en de relatief lange voorbereidingstijd die het kost om een muziekstudio te ontwikkelen.

Conclusie: De onderschrijding van de baten en de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid.

Samenleven en Sport

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	Samenleven en Sport	23.460	23.696	236
Lasten	Samenleven en Sport	101.719	98.204	3.515
Saldo baten/Lasten				3.751

Toelichting

De hoger baten worden veroorzaakt door de Specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden 2022 – 2023 hiertegen over stonden wel lagere baten door minder kaartverkoop zwembaden o.a. door niet volledige programmering.
De lagere lasten worden veroorzaakt doordat de lasten met betrekking tot de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) onder de nieuwe regeling SPUK GALA zijn geboekt. Per abuis zijn de lasten van de oude regeling blijven staan, waardoor deze tweemaal waren begroot. Daarnaast is minder besteed aan Volwasseneneducatie, een deel van de WEB-middelen zijn meegenomen naar volgend jaar.

Conclusie: De overschrijding van de baten en onderschrijding van de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid.

Utrechts Vastgoed

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	Utrechts Vastgoed	25.725	28.981	3.256
Lasten	Utrechts Vastgoed	36.300	36.205	95
Saldo Baten/Lasten				3.351

Toelichting

De hogere baten worden veroorzaakt door hogere baten voor de dekking van kosten voor Oekraïne en daarnaast hogere baten voor servicekosten o.a. door gestegen energiekosten en hogere indexatie, hier tegenover staan hogere lasten. Tegen over deze hogere lasten staat een verlaging van de lasten door een verlaging van de rente.

Conclusie: De overschrijding van de baten en de lasten zijn voldoende en tijdig toelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid.

Algemene middelen

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	Algemene middelen	1.183.590	1.158.560	-25.030
Lasten	Algemene middelen	16.625	17.326	-701
Saldo Baten/Lasten				-25.731

Toelichting
In de raadsbrief Groter tekort op inkomsten vanuit het Rijk is toegelicht dat er een verschil is geconstateerd tussen de begrote raming van de inkomsten uit het gemeentefonds en de daadwerkelijk (te verwachten) inkomsten. De overschrijding op de lasten wordt veroorzaakt doordat minder interne rente (rente die toegerekend wordt aan investeringen) als dekking is gerealiseerd dan begroot. Dit nadeel wordt gemeente breed teniet gedaan doordat aan de investeringen in de programma's minder interne rente wordt doorbelast dan begroot.

Conclusie: De overschrijding van de baten is voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid. De overschrijding van de lasten wordt gedekt. Dit wordt als acceptabel aangemerkt.

Overhead

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	Overhead	4.350	6.357	2.007
Lasten	Overhead	231.192	244.057	-12.865
Saldo Baten/Lasten				-10.858

Toelichting
De baten zijn hoger dan begroot doordat de gemeente voor haar inzet aan het landelijk project "de schulden voor de slachtoffer kinderopvangtoeslagaffaire" een compensatie heeft ontvangen. Daarnaast is de bate detachering personeel aan derden hoger.
De overschrijding op de lasten wordt veroorzaakt door extra personele lasten. Dit had diverse oorzaken zoals vervanging bij ziekteverzuim, organisatieontwikkelingen en aanvullende inzet op juridische dossiers. Dit is gemeld in de Tweede bestuursrapportage 2023 voor een bedrag van 2,626 miljoen euro.

Conclusie: De overschrijding van de baten is voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid. De overschrijding van de lasten is gemeld in de Tweede bestuursrapportage 2023 voor een bedrag van 2,626 miljoen de resterende overschrijding (7,074 miljoen) wordt als niet acceptabel aangemerkt.

Vennootschapsbelasting

x € 1.000

Baten/ Lasten	Programma	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Baten	Vennootschapsbelasting	-	-	-
Lasten	Vennootschapsbelasting	250	298	-48
Saldo Baten/Lasten				-48

Toelichting
De gemeente is vanaf 2016 belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting. Aangezien nog niet duidelijk is over welke activiteiten en in welke mate de gemeente hiervoor belastingplichtig is, is het begrote bedrag nog niet goed te bepalen. De afwijking is tot stand gekomen door de betaling van de voorlopige aanslag 2023 en de definitieve aanslag 2021. Volgens de gemeente Utrecht is dit bedrag

te hoog en volgens de Belastingdienst is dit bedrag te laag. Over deze kwestie loopt een juridische procedure.

Conclusie: De overschrijding is ontstaan door het volgen van regulier beleid. Dit wordt als niet acceptabel aangemerkt maar hoeft niet toegelicht te worden.

Kredieten

Bij af te sluiten kredieten maken wij onderscheid tussen afgesloten projecten en lopende projecten. Onderstaand lichten wij dit toe in twee verschillende tabellen.
Op dit moment zijn er geen indicaties van onderbestedingen bij de lopende projecten. Indien blijkt dat een krediet moet worden bijgesteld zal dit plaats vinden bij de eerste of tweede bestuursrapportage.

Tabel I afgesloten Kredieten

x € 1.000

Nr	Programma	Projectnaam	Krediet-Autorisatie (Geheim)	Over-schrijding	Onrechtmatig telt niet mee	Onrechtmatig telt wel mee
1	Onderwijs	Lawick van Pabstlaan 1, SPOU, Pantarijn, SHO Shri Krishna, vervangende nieuwbouw	***	-103	0	-103
2	Onderwijs	RKVDMH Herbestemming OBS Vleuterweide (voorheen Doyenneperenlaan 1, de Twaalfruiter)	***	-182	0	-182
3	Onderwijs	Lanslaan 12, Attleeplantsoen 39, PCOU, SO St Rafael, vervangende nieuwbouw, school met 2 gymzalen	***	-140	0	-140
4	Utrechts Vastgoed	Stadsplateau 001 aankoop expeditiehof	***	1	0	1
5	Utrechts Vastgoed	Stadsplateau 001 LBK	***	-50	0	-50
6	Utrechts Vastgoed	Stadsplateau 001 nazorg	***	-110	0	-110
	Totaal		**25.205**	**-584**	**0**	**-584**

1. Lawick van Pabstlaan 1, SPOU, Pantarijn
Kredietoverschrijding veroorzaakt door hogere sloopkosten dan geraamd. Nadeel wordt opgevangen door voordelen op andere projecten.

2. RKVDMH Herbestemming OBS Vleuterweide (voorheen Doyenneperenlaan 1, de Twaalfruiter)
Kredietoverschrijding veroorzaakt door hogere sloopkosten dan geraamd. Krediet wordt bijgesteld bij tweede bestuursrapportage.

3. Lanslaan 12, Attleeplantsoen 39, PCOU, SO St Rafael, vervangende nieuwbouw, school met 2 gymzalen

Kredietoverschrijding veroorzaakt door hogere sloopkosten dan geraamd. Krediet wordt bijgesteld bij tweede bestuursrapportage.

4, 5 en 6 Stadsplateau
Stadsplateau aankoop 001 expeditiehof, Stadsplateau 001 LBK en Stadsplateau 001 nazorg
Deze 3 kredieten behoren in samenhang met elkaar bekeken te worden. De totale kredietoverschrijding van 0,159 miljoen euro wordt veroorzaakt door een lange doorlooptijd en stijgende kosten. De overschrijding wordt binnen programma Vastgoed opgelost.
Kredietoverschrijding is veroorzaakt door lange doorlooptijd en stijgende kosten binnen het project. Deze overschrijding wordt binnen programma Vastgoed opgelost.

Tabel II lopende Kredieten

x €1.000

Nr	Programma	Projectnaam	Krediet-Autorisatie (Geheim)	Over-schrijding	Onrechtmatig telt niet mee	Onrechtmatig telt wel mee
1.	Onderwijs	Jazzsingel 900, Hof ter Weide, De Jazzsingel, gymzaal (incl. grond)	***	-163	0	-163
2.	Openbare Ruimte en Groen	Verkeersregelinstallaties	***	-2.168	0	-2.168
3.	Utrechts Vastgoed	Emile Hullebroeckstraat 060-(Spoor 2)	***	-224	0	-224
	Totaal		**6.893**	**-2.555**	**0**	**-2.555**

1. Jazzsingel
Krediet is onvoldoende bijgesteld. De kredietoverschrijding is veroorzaakt door meerwerk.

2. Verkeersregelinstallaties
Het krediet wordt bijgesteld bij de eerste bestuursrapportage. Overschrijding is veroorzaakt doordat er sprake is van versneld uitvoeren van werkzaamheden.

3. Emile Hullebroeckstraat 060-(Spoor 2)
Kredietoverschrijding gedekt uit interne bijdrage aan vaste activa reserve. Abusievelijk is deze interne bijdrage niet meegenomen in de verhoging van het krediet in 2023. Dit zal alsnog in 2024 worden verwerkt.

Herleiding EMU-saldo uit balans

x € 1.000

	Stand per 31-12-2022	Stand per 31-12-2023	Relevante mutatie (toename) voor EMU-saldo	
Activa				
Vaste activa				
• (im) Materiële vaste activa	1.828.998	1.937.250		
• Financiële vaste activa:				
o Kapitaalverstrekkingen	13.228	13.180	-48	
o Leningen	26.035	28.988	2.953	
o Uitzettingen > 1 jaar	207	207	0	
Totaal Vaste Activa	1.868.468	1.979.625		
Vlottende activa				
• Voorraden	80.549	114.161		
• Uitzettingen <1 jaar	144.040	157.019	12.979	
• Liquide middelen	21.152	5.073	-16.079	
• Overlopende activa	61.282	87.070	25.788	
Totaal Vlottende Activa	307.023	363.323		
Totaal Activa	**2.175.491**	**2.342.948**	**25.593**	**Toename relevante activa (A)**
Passiva				
Vaste passiva				
Eigen vermogen	830.971	759.373		
Voorzieningen	71.345	73.257		
Vaste schuld	846.343	1.035.490	189.147	
Totaal Vaste Passiva	1.748.659	1.868.120		
Vlottende passiva				
Vlottende schuld	138.053	59.189	-78.864	
Overlopende passiva	288.779	415.639	126.860	
Totaal Vlottende Passiva	426.832	474.828		
Totaal Passiva	**2.175.491**	**2.342.948**	**237.143**	**Toename relevante passiva (B)**
EMU-saldo			**-211.550**	**(A)-(B)**

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de oorzaken waardoor het banksaldo gedurende het boekjaar veranderd is. Deze saldomutatie wordt gespecificeerd in drie soorten kasstromen, te weten:

- kasstromen uit operationele activiteiten
- kasstromen uit investeringsactiviteiten en
- kasstromen uit financieringsactiviteiten.

Het overzicht is samengesteld op basis van de indirecte methode.

x € 1.000

Omschrijving		Uitkomst 2023
Kasstromen uit operationele activiteiten:		
Exploitatieresultaat voor bestemming		-71.597
Aanpassing voor:		
• Afschrijvingen en afwaarderingen	64.474	
• Mutatie voorzieningen	1.912	
• Mutatie vaste schulden (exclusief leningen OG)	-853	
Totaal aanpassingen		65.533
Voorraden en onderhanden werk		-33.612
Mutatie in werkkapitaal		
• Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen)	-10.979	
• Kortlopende schulden (excl. kortlopende leningen en bank)	-10.864	
• Overlopende activa	-25.788	
• Overlopende passiva	126.860	
Totaal mutatie werkkapitaal		79.229
Kasstroom uit operationele activiteiten		**39.553**
Kasstromen uit investeringsactiviteiten:		
Investeringen/desinvesteringen		
• Investeringsuitgaven	-190.519	
• Desinvesteringen en bijdragen derden	17.792	
Totaal investeringen/desinvesteringen		-172.727
Mutatie leningen UG en uitzettingen		
• Verstrekking van geldleningen (UG)	-9.176	
• Ontvangen aflossingen op geldleningen UG	6.223	
Totaal mutatie leningen UG en uitzettingen		-2.953
Mutatie kapitaalverstrekkingen		48
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		**-175.632**
Kasstromen uit financieringsactiviteiten:		
Mutatie middelen 's Rijks Schatkist		-2.000
Mutatie kortlopende geldleningen		-68.000
Opgenomen/aangetrokken langlopende geldleningen (OG)		260.000
Betaalde aflossingen op geldleningen OG		-70.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		**120.000**
Mutatie geldmiddelen	**afname**	**16.079**
Saldo liquide middelen per 31 december 2022	21.152	

Saldo liquide middelen per 31 december 2023	5.073	
Mutatie geldmiddelen	**afname**	**16.079**

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A6	**Specifieke Uitkering Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC)** Gemeenten		Totale besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A6/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A6/02*	Totale cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A6/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A6/04*		
				€ 156.568	€ 1.630.279	€ 0	Ja		
				Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A6/05*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A6/06*	Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A6/07*			
			1	Voorkomen jonge aanwas	Ja				
			2	Weerbare wijken	Ja				
			3	Terugdringen en verstoren	Ja				
			4	Overig	Ja				
			5	Materieel budget	Ja				
			6						
			7						
			8						
			9						
			10						
			11						
			12						
			13						
			14						
			15						
JenV	A14	**Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2022** Gemeenten		Naam hoofdcategorie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A14/01*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: A14/02*	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: A14/03*	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden *Aard controle R* *Indicator: A14/04*	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A14/05*	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A14/06*
			1	Persoonsgerichte aanpak	Ja	€ 0	€ 147.340	Ja	Zie ovz onderbouwing jaarrekening tab sisa 2022
			2	Opbouwen en behouden…	Ja	€ 0	€ 88.055	Ja	Zie ovz onderbouwing jaarrekening tab sisa 2022
			3	Preventie activiteiten	Ja	€ 0	€ 263.738	Ja	Zie ovz onderbouwing jaarrekening tab sisa 2022
			4	Evaluatie	Ja	€ 15.000	€ 15.000	Nee	
			5						
			6						
			7						
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A14/07*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A14/08*				
				Ja	Ja				
JenV	A15	**Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2022 en 2023** Gemeenten		Besteding (jaar T) - zelfstandige uitvoering *Aard controle R* *Indicator: A15/01*	Cumulatieve besteding uitvoering projectplan (t/m jaar T) - inclusief uitvoering door derden *Aard controle R* *Indicator: A15/02*	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A15/03*	Toelichting op projecten die afwijken van voorlopige toekenning *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A15/04*	Project afgerond (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A15/05*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A15/06*
			1	€ 0	€ 49.574	Nee	Project afgerond in 2022, zie ook sisa bijlage 2022	Ja	Ja
			2						
			3						
			4						
			5						
			6						
			7						
JenV	A16	**Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne** Gemeenten		Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A16/01*	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) *Aard controle R* *Indicator: A16/02*	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A16/03*	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten *Aard controle R* *Indicator: A16/04*	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie *Aard controle R* *Indicator: A16/05*	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO) *Aard controle R* *Indicator: A16/06*
				€ 30.384.640	€ 0	€ 0	€ 6.132.806	€ 932.632	€ 1.305.748
				Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO *Aard controle R* *Indicator: A16/07*	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A16/08*	Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A16/09*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A16/10*		
				€ 0	€ 1.681.680	€ 40.437.506	€ 63.754.714		
JenV	A17	**Regeling specifieke uitkering voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit** Gemeenten		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A17/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A17/02*	Project afgerond in jaar T (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A17/03*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A17/04*		
				€ 3.696.934	€ 3.747.934	Nee	Project loopt door tm 2025		
JenV	A18B	**Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's (SiSa tussen medeoverheden)** SiSa tussen medeoverheden		Naam veiligheidsregio *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18B/01*	Naam kostensoort *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18B/02*	Besteding per kostensoort (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A18B/03*			
			1	050588 Veiligheidsregio Utrecht	Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0			
			2	050588 Veiligheidsregio Utrecht	Hotels/centra	€ 0			
			3	050588 Veiligheidsregio Utrecht	Overige specifieke meerkosten	€ 0			
			4	050588 Veiligheidsregio Utrecht	Overige Meerkosten	€ 0			
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18B/04*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18B/05*				

			Ja						
JenV	**A20**	**Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026** Gemeenten	Beschikkingskenmerk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A20/01*	Naam taak/project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A20/02*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per taak/project (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: A20/03*	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per taak/project Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: A20/04*	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per taak/project Incl. SiSa tussen medeoverheden *Aard controle R* *Indicator: A20/05*		
			1 4338757	Signalering	Ja	€ 72.358	€ 72.358		
			2 4338757	Duiding&Expertise	Ja	€ 43.123	€ 43.123		
			3 4338757	Coordinatie	Ja	€ 14.374	€ 14.374		
			4 4338757	Project 1-generieke preventie	Ja	€ 129.371	€ 129.371		
			5 4338757	Project 2-generieke preventie	Ja	€ 75.995	€ 75.995		
			6 4338757	Project 3-generieke preventie	Ja	€ 113.404	€ 113.404		
			7 4338757	Project 4-generieke preventie	Ja	€ 47.915	€ 47.915		
			8						
			9						
			10						
			11						
			12						
			13						
			14						
			15						
			16						
			17						
			18						
			Kopie Beschikingskenmerk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A20/06*	Kopie Naam taak/project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A20/07*	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per taak/project - bij Ja is indicator 09 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A20/08*	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens activiteitenplan per taak/project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A20/09*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A20/10*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A20/11*	
			1 4338757	Signalering	Ja	Schuif 5553 euro van project 3 naar Signalering ivm over-onderbesteding	Nee, A20 is voor 2023/2024	Ja	
			2 4338757	Duiding&Expertise	Nee		Nee, A20 is voor 2023/2024	Ja	
			3 4338757	Coordinatie	Nee		Nee, A20 is voor 2023/2024	Ja	
			4 4338757	Project 1-generieke preventie	Nee		Nee, A20 is voor 2023/2024	Ja	
			5 4338757	Project 2-generieke preventie	Nee		Nee, A20 is voor 2023/2024	Ja	
			6 4338757	Project 3-generieke preventie	Ja	Schuif 5553 euro van project 3 naar Signalering ivm over-onderbesteding	Nee, A20 is voor 2023/2024	Ja	
			7 4338757	Project 4-generieke preventie	Nee				
			8						
			9						
			10						
			11						
			12						
			13						
			14						
			15						
			16						
			17						
			18						
JenV	**A23**	**Bekostigingsregeling Landelijke Vreemdelingen Voorziening 2023** Gemeenten	Landelijke Vreemdelingen Voorziening uitgevoerd (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle R* *Indicator: A23/01*						
			Ja						
JenV	**A24**	**Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2023 en 2024** Gemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A24/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A24/02*	Project afgerond in jaar T (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A24/03*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A24/04*			
			€ 0	€ 0	Nee	Uitvoering in 2024			
FIN	**B2**	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/01*	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/02*	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) *Aard controle D2* *Indicator: B2/03*	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/04*	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/05*	Normbedragen voor e (ja/nee) Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/06*	
			68	1.257	167	416	Ja	Nee	
			Wijziging keuze per (2023/2024) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/08*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/09*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/10*			
			2023	Nee					
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) **Werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/11*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) **Werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/12*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/13*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/14*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) **Werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/15*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) **Werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/16*	
			€ 2.121.994	€ 3.098.445	€ 166.432	€ 166.432	€ 84.789	€ 88.029	
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/17*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/18*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/19*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/20*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/21*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/22*	
			€ 25.840	€ 477.660	€ 579.156	€ 1.442.688	€ 299.765	€ 746.720	
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/23*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/24*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/25*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/26*	**Totaal** Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/27*		
					€ 0	€ 0	€ 3.724.931		
BZK	**C9**	**Specifieke uitkering woningbouwimpuls** **Tranche 1 t/m 5** Gemeenten	Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/01*	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/02*	Afgesproken datum van start bouw van de eerste woning uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na toekenning gehaald? (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: C9/03*	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/04*	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/05*	Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/06*	
			1 2020-0000079179	Nee	Nee	0	0	0	
			2 2021-0000090063	Ja	Ja	179	179	0	
			20						
			Kopie projectnaam/nummer	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Opbrengsten (jaar T)	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)	

				Aard controle n.v.t. *Indicator: C9/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/08*	*Aard controle R* *Indicator: C9/09*	*Aard controle R* *Indicator: C9/10*	*Aard controle R* *Indicator: C9/11*	*Aard controle R* *Indicator: C9/12*
			1	2020-0000079179	Nee	€ 750.565	€ 2.089.159	€ 0	€ 0
			2	2021-0000090063	Ja	€ 1.141.771	€ 2.067.039	€ 0	€ 0
			20						
				Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/13*	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/14*	Toelichting afwijking(en) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/15*	Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/16*		
			1	2020-0000079179	Ja	De planning start bouw is in overeenstemming met BZK verschoven naar uiterlijk 31-12-2025.	Nee		
			2	2021-0000090063	Ja		Nee		
			20						
BZK	**C10**	**Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening** Gemeente en Provincies		Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: C10/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) vanaf verantwoordingsjaar 2020 tot einde looptijd *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C10/02*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C10/03*	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C10/04*	Toelichting op niet-afgeronde projecten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C10/05*	
			1	€ 33.953	€ 33.953	Ja	Ja	Betreft beschikking IDO21K044.	
			2	€ 119.850	€ 119.850	Nee	Ja	Betreft beschikking IDO23027G. De subsidie is toegekend voor de periode van 1 juni 2023 tot en met 31 mei 2024.	
			3						
			4						
			5						
BZK	**C28**	**Bijdrage pilot goed verhuurderschap** Gemeenten		Besteding (jaar T) aan project pilot goed verhuurderschap *Aard controle R* *Indicator: C28/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan project pilot goed verhuurderschap *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C28/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C28/03*			
				€ 0	€ 175.119	Ja			
BZK	**C31**	**Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen** Gemeenten		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C31/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controlen n.v.t.* *Indicator: C31/02*	Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/03*	Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/05*	
				€ 212.630	€ 212.630	€ 0		Ja	
BZK	**C32**	**Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen** Gemeenten		Beschikkingsnummer /naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C32/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/03*	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 december 2023 (Ja/Nee) *Aard controle D2* *Indicator: C32/04*	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/06*
			1	SUVIS21-00776357 / UniC	€ 0	€ 16.255	Ja		Ja
			2	SUVIS21-00785375 / MFA het Zand en Arcade	€ 0	€ 2.063.114	Ja		Ja
			3	SUVIS21-00785391 / MFA Weide Wereld	€ 0	€ 0	Nee	Start werkzaamheden gebouw gestart. Echter werkzaamheden gerelateerd aan SUVIS nog niet.	Nee
			4	SUVIS21-00786100 / Grebbenberglaan	€ 0	€ 160.591	Ja		Ja
			5	SUVIS21-00871731 / Christelijk Gymnasium Utrecht	€ 0	€ 197.757	Ja		Nee
			6	SUVIS21-00889101 / De Pijlstaart	€ 0	€ 0	Nee	Werkzaamheden gaan niet worden uitgevoerd	Ja
			7	SUVIS21-00906732 / SBO Cartesius	€ 0	€ 271.677	Ja		Ja
			8	SUVIS21-00911211 / SBO Cartesius	€ 303.324	€ 303.324	Ja		Ja
			9	SUVIS21-01092641 / De Fakkel	€ 0	€ 335.711	Ja		Ja
			10	SUVIS21-2-02955631/ Nieuw Welgelegen (Gregorius college)	€ 767.812	€ 767.812	Ja		Nee
			100						
				Kopie Beschikkingsnummer/Naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/07*	Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.) *Aard controle D2* *Indicator: C32/08*	Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/09*			
			1	SUVIS21-00776357 / UniC	Ja				
			2	SUVIS21-00785375 / MFA het Zand en Arcade	Ja				
			3	SUVIS21-00785391 / MFA Weide Wereld	N.v.t.	Werkzaamheden nog niet afgerond			
			4	SUVIS21-00786100 / Grebbenberglaan	Ja				
			5	SUVIS21-00871731 / Christelijk Gymnasium Utrecht	N.v.t.	Werkzaamheden nog niet afgerond			
			6	SUVIS21-00889101 / De Pijlstaart	Nee	Werkzaamheden gaan niet worden uitgevoerd.			
			7	SUVIS21-00906732 / SBO Cartesius	Ja				
			8	SUVIS21-00911211 / SBO Cartesius	Ja				
			9	SUVIS21-01092641 / De Fakkel	Ja				
			10	SUVIS21-2-02955631/ Nieuw Welgelegen (Gregorius college)	N.v.t.	Werkzaamheden nog niet afgerond			
			100						
BZK	**C55**	**Aanpak energiearmoede**		Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/01*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: C55/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/03*	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/04*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: C55/05*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/06*
				6.791	€ 966.753	€ 966.753	359	€ 63.437	€ 63.437
				Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/07*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: C55/08*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/09*			
				7.150	€ 728.113	€ 728.113			
				Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen

			Aard controle n.v.t. *Indicator: C55/10*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/11*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/12*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/13*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/14*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/15*	
			22.579	16.222	0	0	66.742	1.306	
BZK	**C56**	**Regeling huisvesting aandachtsgroepen**	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/01*	Projectnaam *Aard controle n.v.t* *Indicator: C56/02*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C56/03*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022 *Aard controle R* *Indicator: C56/04*	Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/05*	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/06*	
		1	*RHA2021-02275547*	*Tijdelijke woonruimte Utrecht Zuid*	€ 0	€ 0	0	0	
		2							
		10							
			Kopie Projectnaam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/07*	Opbrengsten jaar T *Aard controle R* *Indicator: C56/08*	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C56/09*	Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle R* *Indicator: C56/10*	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/11*	Zelfstandige uitvoering (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/12*	
		1	*Tijdelijke woonruimte Utrecht Zuid*	€ 0	€ 0	Ja	Ja	Ja	
		2							
		3							
		4							
		5							
		6							
		7							
		8							
		9							
		10							
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/13*	Zijn binnen twee jaar na de datum van toekenning van de uitkering onomkeerbare stappen gezet? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C56/14*					
			Nee	nvt					
BZK	**C62**	**Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire**	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen *Aard controle R* *Indicator: C62/01*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C62/02*					
			€ 0	Ja					
BZK	**C64**	**Tijdelijke capaciteit of externe expertise 14 grootschalige woningbouwgebieden**	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: C64/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C64/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C64/03*				
			€ 7.235	€ 182.000	Ja				
BZK	**C75**	**Regiodeals 3e tranche**	Betreft pijler *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C75/01*	Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: C75/02*	Cofinanciering per pijler (jaar T) Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: C75/03*	Totale besteding per pijler (t/m jaar T) Inclusief uitvoering door derden *Aard controle R* *Indicator: C75/04*	Totale cofinanciering per pijler (t/m jaar T) Inclusief uitvoering door derden *Aard controle R* *Indicator: C75/05*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C75/06*	
		1	Overvecht (gem. Utrecht)	€ 1.029.090	€ 2.396.349	€ 4.821.634	€ 8.138.415		
		2	Batau (gem. Nieuwegein)	€ 0	€ 0	€ 1.925.684	€ 962.842	Indicatoren L5/02 & L5/03 zijn nul, omdat de besteding en cofinanciering jaar T voor deze gemeente nog niet zijn vastgesteld. In de cumulatieve besteding en cofinanciering (L5/04 & L5/05) zijn de bedragen betreffende 2022 meegenomen, waar deze bij de SiSa-bijlage 2022 nog niet bekend waren.	
		3	Vollenhove (gem. Zeist)	€ 0	€ 0	€ 1.175.840	€ 1.317.866	Indicatoren L5/02 & L5/03 zijn nul, omdat de besteding en cofinanciering jaar T voor deze gemeente nog niet zijn vastgesteld. In de cumulatieve besteding en cofinanciering (L5/04 & L5/05) zijn de bedragen betreffende 2022 meegenomen, waar deze bij de SiSa-bijlage 2022 nog niet bekend waren.	
		4							
		5							
		6							
			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C75/07*	Totale uitvoeringskosten (t/m jaar T) Inclusief uitvoering door derden *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C75/08*	Totale compensabele BTW (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C75/09*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C75/10*			
			Nee	€ 582.978	€ 530.684	Nee			
BZK	**C85**	**Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen** Gemeenten	Projectnaam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C85/01*	Cumulatief aantal flex- of transformatiewoningen gerealiseerd per project (t/m jaar T) - betreft totalen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C85/02*	Cumulatief aantal woningen gerealiseerd voor Ontheemden of vergunninghouders per project (t/m jaar T) - betreft totalen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C85/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden *Aard controle R* *Indicator: C85/04*	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden *Aard controle R* *Indicator: C85/05*		
		1	nvt	0	0	€ 0	€ 0		
		2							
		20							
			Kopie projectnaam *Aard controle n.v.t* *Indicator: C85/06*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator:C85/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C85/08*				
		1	*nvt*	Ja	Nee				
		2							
		20							
BZK	**C92**	**Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C92/01*	Bedrag doorgeschoven naar t+1 *Aard controle R* *Indicator: C92/02*	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/03*	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/04*	Aantal gebruikte leermiddelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/05*		
			€ 330.000	€ 0	8	1.228	168		
BZK	**C94**	**Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties**	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C94/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C94/02*	Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...] *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C94/03*	Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] ,eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300 *Aard controle R* *Indicator: C94/04*	Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en *Aard controle R* *Indicator: C94/05*	Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen *Aard controle R* *Indicator: C94/06*	

			1	*LAI23-03493050*	€ 34.933	0	0	0	€ 0
			2						
			100						
				Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling *Aard controle R* *Indicator: C94/07*	Besteding van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b *Aard controle R* *Indicator: C94/08*	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen. *Aard controle R* *Indicator: C94/09*	Eindverantwoording (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C94/10*		
			1	€ 0	€ 34.933	€ 0	Nee		
			2						
			100						
BZK	**C97**	**Regeling huisvesting grote gezinnen vergunninghouders 2023**		Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C97/01*	Besteding per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: C97/02*	Cumulatieve besteding per project (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle n.v.t* *Indicator: C97/03*	Project is volgens aanvraag, artikel 2, lid 1 uitgevoerd (Ja/Nee) Indicator 05 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld *Aard controle D1* *Indicator: C97/04*	Eventuele toelichting op niet volgens aanvraag uitgevoerde projecten Verplicht als bij indicator 04 'Nee' is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C97/05*	Plaatsingeenheidsnummer van het grote gezin dat in het object is gehuisvest *Aard controle D2* *Indicator: C97/06*
			1	HGGV23-03621054	€ 0	€ 0	Ja		nvt
			2						
			10						
				Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C97/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C97/08*				
			1	*HGGV23-03621054*	Nee				
			2						
			10						
BZK	**C100**	**Regeling kansrijke wijk**		Naam stedelijk focusgebied *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C100/01*	Naam onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C100/02*	Besteding (jaar T) per onderdeel *Aard controle R* *Indicator: C100/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel *Aard controle n.v.t* *Indicator: C100/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C100/05*	
			1	Utrecht-Overvecht	Organisatie uitvoeringsprogramma	€ 0	€ 0	Nee	
			2	Utrecht-Overvecht	Integraal	€ 0	€ 0	Nee	
			3	Utrecht-Overvecht	Armoede en schulden	€ 0	€ 0	Nee	
			4	Utrecht-Overvecht	Veerkracht en weerbaarheid	€ 0	€ 0	Nee	
			5	Utrecht-Overvecht	Ontwikkeling jonge kind	€ 0	€ 0	Nee	
			6	Utrecht-Overvecht	Gezonde leefomgeving	€ 0	€ 0	Nee	
			7						
			8						
			9						
			10						
			11						
			12						
			13						
			14						
			15						
			16						
BZK	**C102**	**Incidentele specifieke uitkering Inrichten Overheidsbrede Loketten**		Projectnaam *Aard controle n.v.t* *Indicator: C102/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C102/02*				
				Incidentele specifieke uitkering Inrichten Overheidsbrede Loketten	€ 50.000				
BZK	**C105**	**Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls**		Projectnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C105/01*	Aantal woningen waarvan de bouw is gestart cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C105/02*	Afgesproken datum van start bouw gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht *Aard controle D1* *Indicator: C105/03*	Aantal woningen dat is gerealiseerd cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C105/04*	Afgesproken datum van oplevering gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht *Aard controle D1* *Indicator: C105/05*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C105/06*
			1	*2023-0000096222*	0	Nee	0	Nee	€ 0
			2						
			20						
				Kopie projectnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C105/07*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C105/08*	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C105/09*	Toelichting afwijking(en) van datum start bouw, datum van oplevering en/of prijscategorieën woningen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C105/10*	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C105/11*	Afgesproken aandeel van betaalbare woningen gehaald? (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: C105/12*
			1	*2023-0000096222*	€ 0	Ja	De uitvoering is nog niet gestart. De subsidie is eind 2023 ontvangen.	0	Nee
			2						
			20						
				Kopie projectnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C105/13*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C105/14*				
			1	*2023-0000096222*	Nee				
			2						
			20						
BZK	**C106**	**Tijdelijke regeling specifieke uitkering gebiedsbudget**		Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C106/01*	Totale besteding (jaar T) *Automatisch berekend* *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C106/02*	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) *Automatisch berekend* *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C106/03*			
				2023-0000100036	€ 0	€ 0			
				Cumulatieve aantal woningen bouw gestart (t/m jaar T) *Aard controle D1* *Indicator: C106/04*	Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T) *Aard controle D1* *Indicator: C106/05*	Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T) *Aard controle D1* *Indicator: C106/06*	Cumulatieve aantal betaalbare woningen opgeleverd (t/m jaar T) *Aard controle D1* *Indicator: C106/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C106/08*	
				0	0	0	0	Nee	
				Naam gebiedsmaatregel *Aard controle n.v.t* *Indicator: C106/09*	Besteding (jaar T) per gebiedsmaatregel *Aard controle R* *Indicator: C106/10*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per gebiedsmaatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C106/11*	Gebiedsmaatregel afgerond (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C106/12*		
			1	*Verplaatsen van bedrijven in Zuidwest*	€ 0	€ 0	Nee		
			2	*Investeringen voor de kwaliteit van de leefomgeving in Zuidwest*	€ 0	€ 0	Nee		
			3	*Realiseren damwanden en waterberging Rijnhuizen*	€ 0	€ 0	Nee		
			4						
			5						
			6						
			7						
			8						
			9						
			10						
			11						
			12						
			13						
			14						
			15						
			16						
			17						
			18						
			19						

			20						
BZK	**C109**	**Meerjarig regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting**	Plan/projectnaam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C109/01*	Aantal woningen waarvan de herstructurering is gestart (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C109/02*	Aantal woningen waarvan de herstructurering is gestart cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C109/03*	Aantal volledig gerealiseerde geherstructureerde woningen cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C109/04*	Besteding (jaar T) per project ten laste van rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering *Aard controle R* *Indicator: C109/05*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project ten laste van rijksmiddelen – inclusief uitvoering door derden vanaf SiSa 2024 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C109/06*
			1 *Gemeente Utrecht Overvecht*	0	0	0	€ 0	€ 0
			2					
			20					
			Kopie plan/projectnaam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C109/07*	Cofinanciering (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C109/08*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C109/09*	Zelfstandige uitvoering (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C109/10*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C109/11*	
			1 *Gemeente Utrecht Overvecht*	€ 0	€ 0	Nee	Nee	
			2					
			20					
BZK	**C112**	**Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in acht NOVEX-gebieden**	Besteding (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: C112/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C112/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C112/03*	Zelfstandige uitvoering (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C112/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C112/05*	
			€ 0	€ 99.820	€ 99.820	Nee	Nee	
BZK	**C209**	**Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen**	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C209/01*	Projectnaam *Aard controle n.v.t* *Indicator: C209/02*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C209/03*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C209/04*	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project *Aard controle D2* *Indicator: C209/05*	Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C209/06*
			1 *RHA2022-03305551*	*Wetering Zuid*	€ 0	€ 0	€ 0	0
			2 *RHA2023-03500526*	*Pagelaan*	€ 0	€ 0	€ 0	0
			3 *RHA2023-03500533*	*Munsterlaan*	€ 0	€ 0	€ 0	0
			4 *RHA2023-03500544*	*Heijcopperkade (De Heem)*	€ 0	€ 0	€ 0	0
			5					
			6					
			7					
			8					
			9					
			10					
			Kopie Projectnaam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C209/07*	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C209/08*	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C209/09*	Zelfstandige uitvoering (ja/nee) *Aard controle R.* *Indicator: C209/10*		
			1 *Wetering Zuid*	0	Nee	Ja		
			2 *Pagelaan*	0	Nee	Ja		
			3 *Munsterlaan*	0	Ja	Ja		
			4 *Heijcopperkade (De Heem)*	0	Ja	Ja		
			5					
			6					
			7					
			8					
			9					
			10					
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C209/11*					
			Nee					
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Correctie besteding (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/05*	
			€ 7.709.754	€ 2.992.129	€ 281.921	€ 407.418	€ 6.749.372	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/06*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/07*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/08*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/09*		
			1					
			2					
			100					
OCW	**D10**	**Volwasseneneducatie** Contactgemeenten	Verstrekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling) *Aard controle R* *Indicator: D10/01*	Reservering educatie voorgaand jaar (jaar T-1) [beschikking OCW] *Aard controle R* *Indicator: D10/02*	Totaal beschikbare middelen educatie (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D10/03*	Besteding (jaar T) van educatie *Aard controle R* *Indicator: D10/04*	Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1) Bij lagere besteding dan beschikbare middelen *Aard controle R* *Indicator: D10/05*	Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1) Bij hogere besteding dan beschikbare middelen *Aard controle R* *Indicator: D10/06*
			€ 3.638.667	€ 630.854	€ 4.269.521	€ 3.679.606	€ 589.915	€ 0
OCW	**D12**	**Regionale meld- en coördinatiefunctie** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 Contactgemeenten	Besteding (jaar T) contactgemeente *Aard controle R* *Indicator: D12/01*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D12/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D12/03*			
			€ 2.010.119	€ 183.620	Nee			
OCW	**D12A**	**Regionaal programma voortijdig schoolverlaten** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 Contactgemeenten	Besteding (jaar T) contactgemeente *Aard controle R* *Indicator: D12A/01*	Besteding aan contactschool (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D12A/02*	Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D12A/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D12A/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D12A/05*	
			€ 955.793	€ 0	€ 955.793	€ 394.909	Nee	
OCW	**D14**	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld *Aard controle R* *Indicator: D14/01*	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen *Aard controle R* *Indicator: D14/02*	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/03*	Correctie besteding (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/04*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/05*	
			€ 2.490.033	€ 0	€ 99.093	€ 240.920	€ 3.552.584	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/06*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/07*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/08*	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/09*		

			1							
			2							
			10							
OCW	D19	Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D19/01*	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D19/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D19/03*					
			€ 100.931	€ 100.931	Nee					
OCW	D21	Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur	Naam instelling of samenwerkingsverband *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D21/01*	Besteding (jaar T) per instelling of samenwerkingsverband *Aard controle R* *Indicator: D21/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per instelling of samenwerkingsverband *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D21/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D21/04*	Eventuele toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D21/05*			
			1 L.A.E. Vlaar h/o Leonie Vlaar Slow	€ 50.274	€ 50.274	nee	eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend			
			2 STICHTING BRANDSTOF	€ 54.245	€ 54.245	nee	eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend			
			3 Stichting De Nijverheid	€ 26.363	€ 26.363	nee	eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend			
			4 Stichting De Vechtclub	€ 34.516	€ 34.516	nee	eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend			
			5 Stichting Free-DOM	€ 33.750	€ 33.750	nee	eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend			
			6 Stichting Kunstbende regio Utrecht	€ 35.625	€ 35.625	nee	eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend			
			7 Stichting Landhuis Oud Amelisweerd	€ 10.500	€ 10.500	nee	eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend			
			8 Stichting Operamakers	€ 44.651	€ 44.651	nee	eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend			
			9 Stichting Studio Figur	€ 18.375	€ 18.375	nee	eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend			
			10 Unchain the Tigers B.V.	€ 29.252	€ 29.252	nee	eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend			
			11 Zuilens fanfare orkest	€ 0	€ 0	nee	eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend			
			55							
OCW	D22	Regeling specifieke uitkering voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D22/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D22/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D22/03*					
			1 € 0	€ 0	Ja					
			2							
			100							
lenW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: E3/02*	Overige bestedingen (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E3/03*	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt *Aard controle R* *Indicator: E3/04*	Correctie over besteding (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E3/05*	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: E3/06*			
			1 BSV-23-00378	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
			2							
			100							
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/07*	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/08*	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/09*	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/10*	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E3/11*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/12*			
			1 *BSV-23-00378*	€ 0	€ 0	€ 0		Nee		
			2							
			100							
lenW	E15B	Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023 SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één code uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E15B/01*	Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E15B/02*	Regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur conform Samenwerkingsovereenkomst. (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: E15B/03*	Cofinanciering ten behoeve van het regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E15B/04*	Cumulatieve cofinanciering ten behoeve van regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E15B/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E15B/06*			
			1 060518 Gemeente 's-Gravenhage	NAL G4	Ja	€ 0	€ 0	Nee		
			2							
			100							
lenW	E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/02*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/03*	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/04*				
			€ 0	€ 517.358	€ 258.679	Nee				
			Naam/nummer per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/05*	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/06*	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/07*	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/08*				
			1 138 Het volwaardig afwaarderen en veilig inrichten van 100 km/uur wegen naar 80 km/uur wegen | aantal in meters	Nee	0	Taagdreef in 2026				
			2							
			50							
lenW	E21	Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra Gemeenten en GR'en	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E21/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/03*	Cofinanciering (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E21/04*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/05*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/06*		
			1 IENW/BSK-2022/298934	€ 41.322	€ 41.322	€ 0	€ 0	Ja		
			2							
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/07*	Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/08*	Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/09*					
			1 IENW/BSK-2022/298934	Ja						
			2							
lenW	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.*	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen *Aard controle R*	Overige bestedingen (jaar T) *Aard controle R*	**Correctie** ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen *Aard controle R*	**Correctie** ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen *Aard controle R*				

				Indicator: E27B/01	Indicator: E27B/02	Indicator: E27B/03	Indicator: E27B/04	Indicator: E27B/05	
			1	81766546	€ 0	€ 0			
			2	UT19.OV01	€ 0	€ 0			
			100						
				Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/06	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/07	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/08	Toelichting Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/09	Eindverantwoording (Ja/Nee) Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/10	
			1	81766546	€ 0	€ 0	Beschikking is op 24 november 2023 vastgesteld en afgewikkeld onder beschikkingsnummer 389-3000309 van de Provincie Utrecht.	Ja	
			2	UT19.OV01	€ 541.596	€ 0		Nee	
			100						
IenW	**E42**	**Griftpark**		Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: E42/01	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: E42/02	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: E42/03	Eindverantwoording totale project (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: E42/04		
				€ 511.017	€ 1.619.678	Ja	Nee		
IenW	**E44**	**Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027**		Beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. Indicator: E44/01	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R Indicator: E44/02	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Aard controle n.v.t. Indicator: E44/03	Besteding (jaar T) ten laste van cofinanciering Aard controle R Indicator: E44/04	Besteding (t/m jaar T) cofinanciering cumulatief Aard controle n.v.t. Indicator: E44/05	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: E44/06
			1	IENW-BSK-2021-220800	€ 226.360	€ 286.360	€ 0	€ 0	Nee
			2	IENW-BSK-2022-220292	€ 0	€ 541.242	€ 0	€ 0	Nee
			3	IENW-BSK-2023-243036	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			4						
			5						
			6						
			7						
			8						
			9						
			10						
			11						
			12						
			13						
			14						
			15						
			16						
			17						
			18						
			19						
			20						
				Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. Indicator: E44/07	Naam/nummer maatregel Aard controle n.v.t. Indicator: E44/08	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel Aard controle n.v.t. Indicator: E44/09			
			1	IENW-BSK-2021-220800	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie	Nee			
			2	IENW-BSK-2022-220292	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie	Nee			
			3	IENW-BSK-2023-243036	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie	Nee			
			4						
			5						
			6						
			7						
			8						
			9						
			10						
			11						
			12						
			13						
			14						
			15						
			16						
			17						
			18						
			19						
			20						
				Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. Indicator: E44/10	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: E44/11	Correctie besteding (jaar T-1) ivm SiSa tussen medeoverheden Aard controle n.v.t. Indicator: E44/12	Correctie cofinanciering (jaar T-1) ivm SiSa tussen medeoverheden Aard controle R Indicator: E44/13		
			1	IENW-BSK-2021-220800	Ja				
			2	IENW-BSK-2022-220292	Nee	€ 541.242			
			3	IENW-BSK-2023-243036	Nee				
			4						
			5						
			6						
			7						
			8						
			9						
			10						
			11						
			12						
			13						
			14						
			15						
			16						
			17						
			18						
			19						
			20						
IenW	**E53**	**Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord**		Beschikkingsnummer / naam Aard controle n.v.t. Indicator: E53/01	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R Indicator: E53/02	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: E53/03	Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj) Aard controle n.v.t. Indicator: E53/04	Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj) Aard controle n.v.t. Indicator: E53/05	Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee) Aard controle n.v.t. Indicator: E53/06
			1	SPUKSLA-21-01245524	€ 51.832	€ 172.615	44224	Nog niet bekend	Nee
			2	SPUKSLA-21-01245537	€ 0	€ 20.763	44287	nog niet bekend	Nee
			3	SPUKSLA-21-01246689	€ 0	€ 0	44356	Nog niet bekend	Nee
			4	SPUKSLA-21-01275356	€ 0	€ 15.236	44357	Nog niet bekend	Nee
			5	SPUKSLA-22-03314023	€ 9.774	€ 9.774	44866	Nog niet bekend	Nee
			6	SPUKSLA-23-03447159	€ 27.181	€ 27.181	44927	Nog niet bekend	Nee
			7	SPUKSLA-23-03458109	€ 0	€ 0	45078	Nog niet bekend	Nee
			8	SPUKSLA-23-03500156	€ 0	€ 0	44927	46022	Nee
			9	SPUKSLA-23-03591082	€ 0	€ 0	45170	46022	Nee
			10						
			11						
			12						
			13						
			14						
			15						
			16						
			17						
			18						
			19						
			20						

				Kopie beschikkingsnummer /naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/07*	Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/08*
			1	SPUKSLA-21-01245524	2022
			2	SPUKSLA-21-01245537	2022
			3	SPUKSLA-21-01246689	2022
			4	SPUKSLA-21-01275356	2022
			5	SPUKSLA-22-03314023	2022
			6	SPUKSLA-23-03447159	2023
			7	SPUKSLA-23-03458109	2023
			8	SPUKSLA-23-03500156	2023
			9	SPUKSLA-23-03591082	2024
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
			15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		

			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E53/09*
			Nee

				Projectnaam / nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E58/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/03*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/04*	Correctie besteding (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: E58/05*	Project afgerond (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/06*
lenW	E58	**Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021**	1	1. Instandhouding en voortzetting van het project Nazorg Griftpark	€ 280.792	€ 591.304	Ja	€ 0	Nee
			2	2. Pilot Teerpompen	€ 137.038	€ 177.251	Ja	€ 0	Nee
			3	3. Bodemkwaliteitsopgave Grip op PFAS	€ 21.866	€ 51.927	Ja	€ 0	Nee
			4	4. Aanpak diffuus verspreid lood kinderspeelplaatsen	€ 5.561	€ 5.905	Ja	€ 0	Nee
			5	5. Voorkomen van maatschappelijke stagnatie door diffuus verspreid lood in de gemeente Utrecht	€ 11.419	€ 16.167	Ja	€ 0	Nee
			6	6. Onderzoek naar niet-genormeerde stoffen in grond en grondwater in de Gemeente Utrecht	€ 6.337	€ 7.572	Ja	€ 0	Nee
			7						
			8						
			9						
			10						

			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E58/07*
			Nee

				Projectnaam / nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/01*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: E83/02*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/03*	Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: E83/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/05*
lenW	E83	**Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022**	1	UH034400323 Jutphaseweg bron verwijdering	€ 8.233	Ja	€ 0	€ 14.640
			2	UH034400358 Atoomweg 12 / Reactorweg monitoring verspreiding	€ 58.282	Ja	€ 0	€ 63.077
			3	UH034406373 Noteboomlaan 1 en 5 VOCl bron	€ 7.719	Ja	€ 0	€ 7.891
			4	UH034400206 Amsterdamsestraatweg onderzoek naar verspreiding en risico's 2e wvp	€ 9.517	Ja	€ 0	€ 15.603
			5	UH034400304 Weerdsingel OZ 4t - 44 monitoring humane risico's	€ 668	Ja	€ 0	€ 1.442
			6	UH034403664 Monitoring netwerk Vervanging en beheer fysiek netwerk Upgrade naar Omgevingsplan U¡tbreiding en optimalisatie netwerk Technische opgaven Historische perforaties scheidende laag	€ 673.581	Ja	€ 0	€ 872.274
			7	UH034400298 Goedestraat /Bekkerstaat (Bikkershof) Monitoring drijflaag*	€ 11.231	Ja	€ 0	€ 12.005
			8	UH034404337 Fortlaan 28 - 82 sanering humane r¡sico's*	€ 1.683	Ja	€ 0	€ 6.298
			9	UH034400098 Rijndijk / Koningsweg stort*	€ 49.815	Ja	€ 0	€ 53.255
			10	UH034400038 Park Hoge Weide	€ 668	Ja	€ 0	€ 1.098
			11	UH034400286 Eykmanlaan 20 Instandhouding systeem en monitoring nazorg	€ 19.338	Ja	€ 0	€ 20.821
			12	Voorkomen van maatschappelijke stagnatie door diffuus verspreid lood in de gemeente Utrecht (zie E58)	€ 0	Ja	€ 0	€ 0
			13	Aanpak diffuus lood in particuliere tuinen in oude wijken in Utrecht Oost	€ 4.187	Ja	€ 0	€ 4.662
			14	Aanpak diffuus verspreid lood kinderspeelplaatsen in de gemeente Utrecht (zie E58)	€ 0	Ja	€ 0	€ 0
			15	UHO344O3664 GGB Utrecht	€ 70.926	Ja	€ 0	€ 70.926
			16	UHO344OOOO1 Nedereindse plas	€ 292.716	Ja	€ 0	€ 775.501
			17	Nazorg Griftpark	€ 0	Ja	€ 0	€ 0
			18	Projectmanagement en communicatie	€ 14.215	Ja	€ 0	€ 14.215
			19					
			20					
			21					
			22					
			23					
			24					
			25					

				Kopie projectnaam / nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/06*	Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/07*	Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/08*	Project afgerond (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E83/09*
			1	UH034400323 Jutphaseweg bron verwijdering	Ja		Nee
			2	UH034400358 Atoomweg 12 / Reactorweg monitoring verspreiding	Ja		Nee
			3	UH034406373 Noteboomlaan 1 en 5 VOCl bron	Ja		Nee

			4	UH034400206 Amsterdamsestraatweg onderzoek naar verspreiding en risico's 2e wvp	Ja		Nee			
			5	UH034400304 Weerdsingel OZ 4t - 44 monitoring humane risico's	Ja		Nee			
			6	UH034403664 Monitoring netwerk Vervanging en beheer fysiek netwerk Upgrade naar Omgevingsplan U¡tbreiding en optimalisatie netwerk Technische opgaven Historische perforaties scheidende laag	Ja		Nee			
			7	UH034400298 Goedestraat /Bekkerstaat (Bikkershof) Monitoring drijflaag*	Ja		Nee			
			8	UH034404337 Fortlaan 28 - 82 sanering humane r¡sico's*	Ja		Nee			
			9	UH034400098 Rijndijk / Koningsweg stort*	Ja		Nee			
			10	UH034400038 Park Hoge Weide	Ja		Nee			
			11	UH034400286 Eykmanlaan 20 Instandhouding systeem en monitoring nazorg	Ja		Nee			
			12	Voorkomen van maatschappelijke stagnatie door diffuus verspreid lood in de gemeente Utrecht (zie E58)	Ja		Nee			
			13	Aanpak diffuus lood in particuliere tuinen in oude wijken in Utrecht Oost	Ja		Nee			
			14	Aanpak diffuus verspreid lood kinderspeelplaatsen in de gemeente Utrecht (zie E58)	Ja		Nee			
			15	UHO344O3664 GGB Utrecht	Ja		Nee			
			16	UHO344OOO1 Nedereindse plas	Ja		Nee			
			17	Nazorg Griftpark	Ja		Nee			
			18	Projectmanagement en communicatie	Ja		Nee			
			19							
			20							
			21							
			22							
			23							
			24							
			25							
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: E83/10*						
				Nee						

lenW	E84	**Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023** Provincies en Gemeenten		Besteding (jaar T) *Aard controle R Indicator: E84/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t. Indicator: E84/02*	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) *Aard controle R Indicator: E84/03*	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: E84/04*			
				€ 74.035	€ 125.887	€ 62.943	Nee			
				Naam/nummer per maatregel *Aard controle n.v.t. Indicator: E84/05*	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: E84/06*	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) *Aard controle n.v.t. Indicator: E84/07*	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk *Aard controle n.v.t. Indicator: E84/08*			
			1	331 Drempel|aantal in Stuks	Ja	2	amerikalaan en Elbedreef in 2023 uitgevoerd en verantwoord			
			2	317 Vervangen verharding fietspad|aantal in Meters	Ja	1	Köglaan in 2023 uitgevoerd en verantwoord			
			3	301 Aanleg van openbare verlichting|aantal in Meters	Nee	0				
			4	313 Aanbrengen attentieverhogende markeringen (met ribbels) indien een paaltje moet blijven staan|aantal in Stuks	Nee	0				
			5	317 Vervangen verharding fietspad|aantal in Meters	Nee	0				
			6	318 Verbreden van fietspaden|aantal in Meters	Nee	0				
			7	320 Fietsoversteek over zijweg door middel van een uitritconstructie|aantal in Stuks	Nee	0				
			8	321 Aanleg van een vrijliggend fietspad of vrijliggend fiets-/bromfietspad (op 50-, 60- en 80 km/h wegen)|aantal in Meters	Nee	0				
			9	330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h|aantal in Stuks	Ja	1	Jazzboulevard in 2022 uitgevoerd en verantwoord			
			10	340 Saneren van langsparkeren of parkeerstroken langs de rijbaan|aantal in Stuks	Nee	0				
			11	344 Het volwaardig afwaarderen van een GOW 50 km/h naar een ETW 30 km/h|aantal in meters	Nee	0				
			12	348 Aanleg van een fietsoversteek via een middeneiland, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks	Nee	0				
			13	349 Aanleg van een snelheidsremmend plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks	Nee	0				
			50							

lenW	E94	**Incidentele specifieke uitkering (water)bodemsanering 2022**		Projectnaam / nummer *Aard controle n.v.t. Indicator: E94/01*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R Indicator: E94/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project *Aard controle n.v.t. Indicator: E94/03*	Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee) *Zo nee, geef bij 05 verplicht de reden aan* *Aard controle n.v.t. Indicator: E94/04*	Toelichting *Verplicht als bij 04 'Nee' is ingevuld* *Aard controle n.v.t. Indicator: E94/05*	Project afgerond in (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: E94/06*	
			1	incidentele specifieke uitkering (water)bodemsanering 2023, Living Lab PFAS Münsterlaan te Utrecht 2023	€ 0	€ 0	Ja		Nee	
			2							
			3							
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: E94/07*						
				Nee						

lenW	E97	**Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023**		Projectnaam / nummer *Aard controle n.v.t. Indicator: E97/01*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R Indicator: E97/02*	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: E97/03*	Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1) *Aard controle R Indicator: E97/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project *Aard controle n.v.t. Indicator: E97/05*	
			1	Gansstraat Cindu-terrein AA034400247	€ 0	Ja	€ 0	€ 0	
			2	Verlengde Hoogravenseweg 63 – vml. BEFU terrein AA034403366	€ 650.786	Ja	€ 0	€ 650.786	
			3	Ggb Gebiedsplan Omgevingswet proof AA034403656	€ 26.979	Ja	€ 0	€ 26.979	

			4	UH034400001 Nedereindse Plas Procesbegeleidings-kosten bodem doorontwikkeling NEP 2023 en 2024 (2025 doorontwikkeling gerealiseerd)	€ 122.716		Ja	€ 0	€ 122.716	
			5							
			6							
			7							
			8							
			9							
			10							
			11							
			12							
			13							
			14							
			15							
			16							
			17							
			18							
			19							
			20							
			21							
			22							
			23							
			24							
			25							
				Kopie projectnaam / nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E97/06*	Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E97/07*	Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E97/08*	Project afgerond (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E97/09*			
			1	Gansstraat Cindu-terrein AA034400247	Ja		Nee			
			2	Verlengde Hoogravenseweg 63 – vml. BEFU terrein AA034403366	Ja		Nee			
			3	Ggb Gebiedsplan Omgevingswet proof AA034403656	Ja		Nee			
			4	UH034400001 Nedereindse Plas Procesbegeleidings-kosten bodem doorontwikkeling NEP 2023 en 2024 (2025 doorontwikkeling gerealiseerd)	Ja		Nee			
			5							
			6							
			7							
			8							
			9							
			10							
			11							
			12							
			13							
			14							
			15							
			16							
			17							
			18							
			19							
			20							
			21							
			22							
			23							
			24							
			25							
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E97/10*						
				Nee						
IenW	**E104**	**Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur**		Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/01*	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1) *Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024* *Aard controle R* *Indicator: E104/02*	Totale besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E104/03*	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/04*	Cumulatieve aantal woningen bouw gestart (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/05*	Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/06*	
			1	*31194107 5000006440*	€ 0	€ 0	€ 0	*0*	*0*	
			2							
			3							
			4							
				Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/07*	Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/08*	Cumulatieve aantal betaalbare woningen opgeleverd (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/09*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/10*			
			1	31194107 5000006440	*0*	*0*	Nee			
			2							
			3							
			4							
				Naam infrastructurele voorziening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/11*	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1) per infrastructurele voorziening *Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024* *Aard controle R* *Indicator: E104/12*	Totale besteding (jaar T) per infrastructurele voorziening *Aard controle R* *Indicator: E104/13*	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) per infrastructurele voorziening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/14*	Infrastructurele voorziening afgerond? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E104/15*		
			1	*Mobiliteitshub Papendorp incl. inpassing*	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
			2	*Oostwest fietsverbindingen Kanaleneiland: 1. Van Heuven Goedhartlaan, 2. Vasco da Gamalaan, 3. Fietsontsluiting tussen het midden van Kanaleneiland, Transwijk en de Merwedekanaalzone via Afrikalaan en Lanslaan*	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
			3	*Fietsverbinding Papendorp met Leidsche Rijn Centrum*	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
			4	*Gebouwde fietsvoorziening Jaarbeurspleingebouw*	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
			5	*Dynamisch verkeersmanagement in Utrecht zuidwest om de verkeersstromen in de wijken Kanaleneiland, Transwijk, Merwede en Welgelegen te beheersen.*	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
			40							
IenW	**E106**	**Regionale Aanpak Laadinfrastructuur**		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E106/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E106/02*	Correctie besteding (jaar T-1) ivm SiSa tussen medeoverheden *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E106/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E106/04*			
				€ 520.725	€ 520.725	€ 0	Nee			
EZK	**F28**	**Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid**		Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel *Aard controle R* *Indicator: F28/01*	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel *Aard controle R* *Indicator: F28/02*	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten *Aard controle R* *Indicator: F28/03*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F28/04*	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten *Aard controle R* *Indicator: F28/05*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F28/06*	
				€ 3.305.880	€ 103.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
				Eindverantwoording (Ja/Nee)						

			Aard controle n.v.t. *Indicator: F28/07*						
			Nee						
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2023** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) **IOAZ** Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
			€ 157.432.412	€ 2.452.939	€ 4.182.979	€ 34.914	€ 274.500	€ 2.704	
			Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud (exclusief Rijk) Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/12*
			€ 1.095.611	€ 205.397	€ 41	€ 2.970.721	€ 15.085	€ 8.240	
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle D2* *Indicator: G2/13*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/14*					
			€ 0	Ja					
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/02*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/06*
			€ 100.487	€ 136.310	€ 149.313	€ 0	€ 0	€ 0	
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/07*	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/08*	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/09*	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/10*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/11*	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja		
SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 8.015	€ 0	€ 0	€ 216.536	€ 0		
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 3.678	€ 0	€ 0	€ 47.032	€ 0		
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 6.927	€ 0	€ 0	€ 55.818	€ 0		
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 2.988	€ 0	€ 0	€ 1.808	€ 0		
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 4.013	€ 0	€ 0	€ 600	€ 0		
		6 Totaal	€ 25.621	€ 0	€ 0	€ 321.794	€ 0		
			Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/08*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/10*		
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja				
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja				
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja				
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja				
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja				
		6 Totaal	0	0	N.v.t.				
			Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/11*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/12*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing *Aard controle R* *Indicator: G4/13*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/14*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/15*	
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)							
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)							
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)							
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)							
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)							
		6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
			Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/16*	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/17*	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle D2* *Indicator: G4/18*	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/19*		
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 429	€ 0	€ 0				
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 2.439	€ 0	€ 0				
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0				
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0				
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0				
		6 Totaal	2.868	0	0				
SZW	**G10**	**Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023**	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				

		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G10/01* € 3.940.830	Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G10/02* € 0	Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G10/03* Ja				
SZW	**G12**	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/01* € 845	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/02* € 0	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G12/03* Ja				
SZW	**G13**	**Onderwijsroute_ deel gemeente 2023** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/01* € 495.785	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/02* € 0	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/03* € 0	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/04* € 0	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05 Ja		
VWS	**H1**	**Ministeriële regeling heroïnebehandeling** Gemeenten	Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T) **Afspraak** *Aard controle D1* *Indicator: H1/01* 45	Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T) **Realisatie** *Aard controle D1* *Indicator: H1/02* 43	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H1/03* € 1.125.832				
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/01* € 5.369.914	Totale werkelijke berekende subsidie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02* € 5.880.163					
			Activiteiten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/04*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **Onroerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **roerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **overige kosten** *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
		1	1.1 Nieuwbouw	€ 1.814.184	€ 1.814.184	€ 0	€ 0	
		2	1.3 Onderhoud	€ 1.011.428	€ 0	€ 0	€ 1.011.428	
		3	2.1 Aankoop	€ 201.389	€ 0	€ 201.389	€ 0	
		4	2.2 Dienstverlening	€ 710.799	€ 0	€ 0	€ 710.799	
		5	2.3 Beheer en exploitatie	€ 1.330.426	€ 0	€ 0	€ 1.330.426	
		6	3.1 Mengpercentage	€ 811.937	€ 0	€ 0	€ 811.937	
		100						
VWS	**H8**	**Regeling Sportakkoord 2020-2022**	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/01*	Totaal bedrag volgens beschikking *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/02*	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/03*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/04*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/06*
		1	1042300 SPUK Sportakkoord	€ 377.165	€ 0	€ 361.299	€ 0	€ 723.040
		2						
		3						
		4						
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/08*				
		1	1042300 SPUK Sportakkoord	Ja				
		2						
		3						
		4						
VWS	**H10**	**Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020**	Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/01*	Opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/02*	Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t* *Indicator: H10/03*	Toelichting (indien bij indicatoren 01, 02 en 03 Nee is ingevuld is toelichting verplicht) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/04*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3) *Aard controle R* *Indicator: H10/05*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/06*
			Ja	Nee	Nee	Conform bepalingen SPUK vindt oplevering plannen in 2024 plaats	€ 0	€ 21.356
			Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3) *Aard controle R* *Indicator: H10/07*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/08*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4) *Aard controle R* *Indicator: H10/09*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/10*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d) *Aard controle R* *Indicator: H10/11*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/12*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e) *Aard controle R* *Indicator: H10/13*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/14*	Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f) *Aard controle R* *Indicator: H10/15*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/16*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H10/17*	
			€ 0	€ 1.059.641	€ 0	€ 3.651.555	Nee	
VWS	**H12**	**Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H12/01* € 236.669	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H12/02* € 529.269	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H12/03* Ja	Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H12/04* Nee		
VWS	**H14**	**SPUK expertisecentra jeugdhulp**	Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering *Aard controle R* *Indicator: H14/01* € 3.206.729	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – inclusief uitvoering door derden vanaf Sisa 2022 *Aard controle R* *Indicator: H14/02* € 5.468.173	Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H14/03* Nee	Optionele toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H14/04*	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H14/05* Ja	
VWS	**H15**	**Specifieke uitkering tijdelijk vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit**	Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering *Aard controle R* *Indicator: H15/01* € 0	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – inclusief uitvoering door derden vanaf Sisa 2022 *Aard controle R* *Indicator: H15/02* € 4.181.293	Plannen uitgevoerd conform aanvraag? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H15/03* Ja	Optionele toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H15/04*	Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H15/05* Ja	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H15/06* Ja

VWS	H20	**Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021**	Betreft naam onderdeel	Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee)	Opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee)	Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee)	Toelichting (indien bij indicatoren 02, 03 en 04 Nee is ingevuld is toelichting verplicht)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd art. 5 in lid 2)
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*
			Indicator: H20/01	*Indicator: H20/02*	*Indicator: H20/03*	*Indicator: H20/04*	*Indicator: H20/05*	*Indicator: H20/06*
		1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	Ja	Ja	Ja		€ 113.820
		2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
			Kopie naam onderdeel	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3)
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*
			Indicator: H20/07	*Indicator: H20/08*	*Indicator: H20/09*	*Indicator: H20/10*	*Indicator: H20/11*	*Indicator: H20/12*
		1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	€ 113.820	€ 0	€ 84.630	€ 15.000	€ 15.000
		2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
			Kopie naam onderdeel	Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (art.4 lid 2 sub d)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (art. 4 lid 2 sub d)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f)
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*
			Indicator: H20/13	*Indicator: H20/14*	*Indicator: H20/15*	*Indicator: H20/16*	*Indicator: H20/17*	*Indicator: H20/18*
		1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	€ 0	€ 0	€ 2.418.320	€ 2.418.320	€ 0
		2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
			Kopie naam onderdeel	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f)	Activiteit Ombouw separeerruimten gerealiseerd (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee)	Activiteit Ontwikkeling relationele beveiliging als de instelling niet meer beschikt over een separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee)	Besteding realisatie activiteit ombouw separeerruimten in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b)	Cumulatie besteding (t/m jaar T) ombouw separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b)
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*
			Indicator: H20/19	*Indicator: H20/20*	*Indicator: H20/21*	*Indicator: H20/22*	*Indicator: H20/23*	*Indicator: H20/24*
		1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
		2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.	Nee	Nee	€ 0	€ 709.256
			Kopie naam onderdeel	Besteding realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b)	Cumulatie besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging (art. 4 lid 1 sub b)	Optionele toelichting		
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*		
			Indicator: H20/25	*Indicator: H20/26*	*Indicator: H20/27*	*Indicator: H20/28*		
		1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		
		2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	€ 0	€ 0			
			Eindverantwoording (Ja/nee)					
			Aard controle n.v.t.					
			Indicator: H20/29					
			Nee					

VWS	H22B	**Regeling specifieke uitkering regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022 (SiSa tussen medeoverheden)**	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T)	Gerealiseerde activiteit aanstellen regionaal projectleider voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' in het jaar 2022? (Ja/Nee)	Toelichting (Toelichting verplicht indien bij H22B/03 "Nee" is ingevuld)	Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)	
			SiSa tussen medeoverheden					
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	
			Indicator: H22B/01	*Indicator: H22B/02*	*Indicator: H22B/03*	*Indicator: H22B/04*	*Indicator: H22B/05*	
		1	060307 Gemeente Amersfoort	€ 0	Ja		Ja	
		2						
		3						
		4						
		5						

VWS	H24	**Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022**	Projectnummer	Gedurende (jaar T) zijn de activiteiten verricht i.h.k.v. van de specialistische functie waarvoor de uitkering is ontvangen (ja/nee)	Besteding activiteiten (jaar T)	Correctie besteding realisatie activiteiten (jaar T-1)	Definitieve besteding realisatie activiteit (jaar T-1)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*
			Indicator: H24/01	*Indicator: H24/02*	*Indicator: H24/03*	*Indicator: H24/04*	*Indicator: H24/05*	*Indicator: H24/06*
			1044239	Ja	€ 0	€ 0	€ 521.169	Ja

VWS	H25	**Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)**	Beschikkingsnummer / kenmerk	Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T) *Automatisch berekend*	Totale definitieve exploitatietekort *Automatisch berekend*	Totale cumulatieve besteding *Automatisch berekend*	Eindverantwoording	
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	
			Indicator: H25/01	*Indicator: H25/02*	*Indicator: H25/03*	*Indicator: H25/04*	*Indicator: H25/05*	
		1	*SPUKIJZ21-22201*	€ 257.506	€ 91.097	€ 91.097		
			Naam locatie	Betreft periode Nov + dec 2021 of Jan 2022?	Totale toezegging per locatie	Hoogte definitief exploitatietekort per locatie	Besteding per locatie	Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*
			Indicator: H25/06	*Indicator: H25/07*	*Indicator: H25/08*	*Indicator: H25/09*	*Indicator: H25/10*	*Indicator: H25/11*
		1	*De Vechtsebanen*	*Nov + dec 2021*	€ 47.817	€ 0	€ 0	€ 0
		2	*De Krommerijn*	*Nov + dec 2021*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		3	*De Kwakel*	*Nov + dec 2021*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		4	*Aquacenter Den Hommel*	*Nov + dec 2021*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		5	*Zwembad Fletiome*	*Nov + dec 2021*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		6	*De Vechtsebanen*	*Nov + dec 2021*	€ 36.117	€ 0	€ 0	€ 0
		7	*De Krommerijn*	*jan-22*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		8	*De Kwakel*	*jan-22*	€ 34.507	€ 2.725	€ 2.725	€ 2.725
		9	*Aquacenter Den Hommel*	*jan-22*	€ 84.304	€ 62.005	€ 62.005	€ 62.005
		10	*Zwembad Fletiome*	*jan-22*	€ 54.761	€ 26.367	€ 26.367	€ 26.367
		50						

VWS	H26	**Regeling specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp**	Projectnummer	Gedurende jaar T zijn de activiteiten verricht in het kader van de randvoorwaardelijke functie waarvoor de uitkering is ontvangen? (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – inclusief uitvoering door derden vanaf Sisa 2024	Eindverantwoording? (Ja/Nee)	Optionele toelichting
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*
			Indicator: H26/01	*Indicator: H26/02*	*Indicator: H26/03*	*Indicator: H26/04*	*Indicator: H26/05*	*Indicator: H26/06*
		1	*1044507*	*Ja*	€ 612.904	€ 612.904	Nee	
		2	*1044500*	*Ja*	€ 119.276	€ 119.276	Nee	
		3						
			Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					

				Aard controle n.v.t. *Indicator: H26/07*					
			1	Ja					
			2	Ja					
			3						
VWS	**H30**	**Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026**		Naam onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/01*	Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/02*	Besteding (jaar T) per onderdeel *Aard controle R* *Indicator: H30/03*	Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/05*	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/06*
			1	Lokaal Sportakkoord	€ 207.617	€ 166.094	€ 41.523	€ 166.094	Ja
			2	Brede regeling combinatiefuncties	€ 1.429.365	€ 1.429.365	€ 0	€ 1.429.365	Ja
			3	Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 319.411	€ 272.492	€ 46.919	€ 272.492	Ja
			4	Kansrijke Start	€ 239.558	€ 190.734	€ 48.824	€ 190.734	Ja
			5	Mentale Gezondheid	€ 111.794	€ 91.084	€ 20.710	€ 91.084	Ja
			6	Aanpak overgewicht en obesitas	€ 279.485	€ 208.447	€ 55.897	€ 208.447	Ja
			7	Valpreventie	€ 822.484	€ 655.238	€ 167.246	€ 655.238	Ja
			8	Leefomgeving	€ 159.706	€ 132.586	€ 27.120	€ 132.586	Ja
			9	OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 39.926	€ 33.738	€ 6.188	€ 33.738	Ja
			10	Versterken sociale basis	€ 582.925	€ 291.542	€ 116.585	€ 291.542	Ja
			11	Mantelzorg	€ 159.706	€ 108.410	€ 31.941	€ 108.410	Ja
			12	Eén tegen eenzaamheid	€ 159.706	€ 135.417	€ 24.435	€ 135.417	Ja
			13	Welzijn op recept	€ 87.838	€ 87.838	€ 0	€ 87.838	Ja
			14	Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 39.926	€ 39.926	€ 0	€ 39.926	Ja
			15	Coördinatiekosten regionale aanpak	€ 142.138	€ 115.208	€ 26.930	€ 115.208	Ja
				Kopie naam onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/07*	Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/08*				
			1	Lokaal Sportakkoord	Ja				
			2	Brede regeling combinatiefuncties	Ja				
			3	Terugdringen Gezondheidsachterstanden	N.v.t.				
			4	Kansrijke Start	N.v.t.				
			5	Mentale Gezondheid	N.v.t.				
			6	Aanpak overgewicht en obesitas	N.v.t.				
			7	Valpreventie	N.v.t.				
			8	Leefomgeving	N.v.t.				
			9	OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	N.v.t.				
			10	Versterken sociale basis	N.v.t.				
			11	Mantelzorg	Nee				
			12	Eén tegen eenzaamheid	Ja				
			13	Welzijn op recept	Ja				
			14	Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	N.v.t.				
			15	Coördinatiekosten regionale aanpak	N.v.t.				
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/09*					
				Nee					
VWS	**H31**	**Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen**		Beschikkingsnummer / kenmerk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H31/01*	Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H31/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H31/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H31/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H31/05*	
				SPUKNEAS230061	€ 33.838	€ 0	Nee		
VWS	**H32**	**Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden**		Beschikkingsnummer / kenmerk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H32/01*	Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Automatisch berekend* *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H32/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Automatisch berekend* *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H32/03*			
				MEOZ23004	€ 2.533.863	€ 1.500.193			
				Naam zwembad *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H32/04*	Totale verlening per zwembad (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H32/05*	Cumulatieve besteding per zwembad (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H32/06*	Verduurzamingsplan aanwezig (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: H32/07*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H32/08*	
			1	*Zwembad Fletiomare*	€ 542.449	€ 311.613	Ja		
			2	*Aquacenter Den Hommel*	€ 734.112	€ 421.866	Ja		
			3	*De Kwakel*	€ 899.665	€ 497.062	Ja		
			4	*De Krommerijn*	€ 357.637	€ 269.652	Ja		
			20						
VWS	**H34**	**Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2023**		Projectnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H34/01*	Gedurende (jaar T) zijn de activiteiten verricht i.h.k.v. van de specialistische functie waarvoor de uitkering is ontvangen (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H34/02*	Besteding activiteiten (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H34/03*	Correctie besteding realisatie activiteiten (jaar T-1) vanaf Sisa T+1 *Aard controle R* *Indicator: H34/04*	Definitieve besteding realisatie project *Aard controle R* *Indicator: H34/05*	Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H34/06*
			1	*1045479*	Ja	€ 0	€ 0		Nee
			2						
			3						
			4						
VWS	**H35**	**Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026**		Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H35/01*	Zijn activiteiten verricht zoals vermeld in artikel 3 van de regeling (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H35/02*	Is meegewerkt aan monitoring zoals gesteld in artikel 7 lid 2 in de regeling (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H35/03*	Besteding (jaar T) Zelfstandige uitvoering *Aard controle R* *Indicator: H35/04*	Correcties besteding (T-1) inclusief uitvoering door medeoverheden *vanaf SiSa 2024* *Aard controle R* *Indicator: H35/05*	Eindverantwoording (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H35/06*
			1	*IZA2023nr032*	Ja	Ja	€ 2.291.765	€ 0	Nee
			2						

Bijlagen

Taakvelden

De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om op te nemen in de Jaarstukken.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht.

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
01. Bewoners en Bestuur						
01 Bestuur	1.496	15.516	-14.020	0	436	-13.584
02 Burgerzaken	6.650	15.151	-8.501	0	126	-8.375
04 Overhead	50	10.046	-9.996	0	416	-9.580
064 Belastingen overig	158	142	15	0	0	15
54 Musea	0	3.489	-3.489	0	0	-3.489
57 Openb. groen & recreatie	0	396	-396	0	0	-396
61 Samenkr.& burgerparticip.	92	12.194	-12.102	0	0	-12.102
Totaal Programma Bewoners en Bestuur	8.446	56.935	-48.489	0	978	-47.511
02. Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed						
03 Beheer over. geb.&gronden	1.034	1.034	0	0	0	0
08 Overige baten en lasten	238	-12.205	12.443	0	0	12.443
32 Fysieke bedrijfsinfrastr.	5.729	-3.109	8.838	0	0	8.838
55 Cultureel erfgoed	598	3.494	-2.897	195	48	-3.043
81 Ruimtelijke ordening	479	6.448	-5.969	0	2.196	-3.773
82 Grondexpl. niet bedr.ter.	80.327	61.906	18.420	13.197	16.768	21.991
83 Wonen en bouwen	31.139	53.785	-22.646	13.703	13.399	-22.950

Totaal Programma Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed	119.543	111.353	8.190	27.095	32.411	13.506
03. Duurzaamheid						
74 Milieubeheer	9.255	29.084	-19.830	4.111	657	-23.284
Totaal Programma Duurzaamheid	9.255	29.084	-19.830	4.111	657	-23.284
04. Bereikbaarheid						
063 Parkeerbelasting	55.173	11.500	43.673	0	1.280	44.953
08 Overige baten en lasten	0	-2.767	2.767	0	0	2.767
21 Verkeer en vervoer	2.883	20.598	-17.716	15.303	2.589	-30.429
22 Parkeren	11.949	22.714	-10.765	5.806	1.469	-15.101
25 Openbaar vervoer	1.240	2.108	-868	6.372	106	-7.134
74 Milieubeheer	4.424	9.704	-5.280	808	2.282	-3.805
Totaal Programma Bereikbaarheid	75.669	63.857	11.812	28.288	7.727	-8.749
05. Openbare ruimte en groen						
12 Openb. orde en veiligheid	156	2.279	-2.123	0	0	-2.123
21 Verkeer en vervoer	10.070	78.173	-68.102	0	0	-68.102
23 Recreatieve havens	332	1.195	-864	0	0	-864
24 Econom. havens&waterwegen	855	365	490	0	6	496
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.	679	817	-139	0	0	-139
55 Cultureel erfgoed	0	3.398	-3.398	0	1.321	-2.077
57 Openb. groen & recreatie	603	36.199	-35.596	0	819	-34.776
72 Riolering	46.675	34.927	11.749	1.650	4.600	14.699

73 Afval	64.370	49.966	14.404	698	1.751	15.456
75 Begraafpl. & crematoria	1.576	2.749	-1.174	0	0	-1.174
Totaal Programma Openbare ruimte en groen	125.317	210.069	-84.752	2.348	8.497	-78.603
17. Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen						
31 Economische ontwikkeling	454	18.562	-18.108	0	210	-17.898
34 Economische promotie	0	3.101	-3.101	1.400	0	-4.501
Totaal Programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	454	21.664	-21.210	1.400	210	-22.400
06. Werk en Inkomen						
63 Inkomensregelingen	154.742	244.499	-89.757	4.829	20.168	-74.418
64 Begeleide participatie	16	20.925	-20.909	0	717	-20.192
65 Arbeidsparticipatie	5.814	30.803	-24.989	0	2.996	-21.993
671 Maatwerkdienstverl. 18+	0	1.127	-1.127	0	0	-1.127
Totaal Programma Werk en Inkomen	160.572	297.355	-136.782	4.829	23.881	-117.730
07. Onderwijs						
42 Onderwijshuisvesting	5.729	55.368	-49.639	1.110	3.009	-47.740
43 Onderwijsbel.&leerlingzk.	17.851	48.350	-30.499	0	472	-30.027
56 Media	330	17.477	-17.147	0	0	-17.147
Totaal Programma Onderwijs	23.910	121.195	-97.285	1.110	3.481	-94.914
18. Ondersteuning op maat						
61 Samenkr.& burgerparticip.	44.802	48.788	-3.987	0	1.079	-2.908

62 Wijkteams	7.086	65.142	-58.056	0	100	-57.956
66 Maatwerkvoorziening.(WMO)	0	8.933	-8.933	0	0	-8.933
671 Maatwerkdienstverl. 18+	0	685	-685	0	0	-685
671A Hulp bij het huishouden	1.761	22.760	-21.000	0	0	-21.000
671B Begeleiding (WMO)	0	18.704	-18.704	0	0	-18.704
671C Dagbesteding (WMO)	0	6.227	-6.227	0	0	-6.227
671D Overige maatwerkarrangeme	1	12.937	-12.937	0	0	-12.937
672 Maatwerkdienstverl. 18-	0	1.341	-1.341	0	1.275	-66
672A Jeugdhulp begeleiding	3.845	82.291	-78.446	0	0	-78.446
673C Jeugdhulp met verblijf ov	2.626	9.656	-7.031	0	0	-7.031
674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-	0	2.579	-2.579	0	0	-2.579
681 Geëscaleerde zorg 18+	0	1.246	-1.246	0	2.467	1.221
681A Beschermd wonen (WMO)	1.346	70.568	-69.222	0	1.741	-67.481
681B Maatschappelijke- en vrou	1.306	48.664	-47.359	0	0	-47.359
682 Geëscaleerde zorg 18-	0	289	-289	0	1.170	881
682A Jeugdbescherming	835	13.589	-12.754	0	0	-12.754
Totaal Programma Ondersteuning op maat	63.606	414.400	-350.794	0	7.832	-342.962
08. Volksgezondheid						
71 Volksgezondheid	5.451	35.501	-30.049	0	298	-29.751
Totaal Programma Volksgezondheid	5.451	35.501	-30.049	0	298	-29.751
09. Veiligheid						
11 Crisisbeheers.& Brandweer	0	33.546	-33.546	0	0	-33.546
12 Openb. orde en veiligheid	5.702	35.063	-29.361	0	0	-29.361

Totaal Programma Veiligheid	5.702	68.609	-62.907	0	0	-62.907
10. Cultuur						
53 Cultuurprs.,-prod.&-part.	635	59.442	-58.807	1.486	1.010	-59.283
54 Musea	0	1.505	-1.505	0	0	-1.505
56 Media	0	694	-694	0	0	-694
Totaal Programma Cultuur	635	61.641	-61.006	1.486	1.010	-61.482
19. Samenleven en Sport						
43 Onderwijsbel.&leerlingzk.	3.167	5.623	-2.456	0	0	-2.456
51 Sportbeleid en activering	2.378	9.092	-6.715	0	4	-6.711
52 Sportaccommodaties	16.406	42.288	-25.882	5.623	2.524	-28.982
61 Samenkr.& burgerparticip.	1.745	41.143	-39.398	757	19	-40.136
71 Volksgezondheid	0	57	-57	0	0	-57
Totaal Programma Samenleven en Sport	23.696	98.204	-74.508	6.380	2.547	-78.342
12. Utrechts Vastgoed						
42 Onderwijshuisvesting	1.041	1.493	-452	0	0	-452
83 Wonen en bouwen	27.940	34.711	-6.772	9.372	4.426	-11.718
Totaal Programma Utrechts Vastgoed	28.981	36.205	-7.224	9.372	4.426	-12.170
13. Algemene middelen						
05 Treasury	10.978	8.081	2.897	0	0	2.897
061 OZB woningen	69.008	5.976	63.032	0	0	63.032

062 OZB niet - woningen	101.421	2.259	99.162	0	0	99.162
064 Belastingen overig	1.712	326	1.387	0	0	1.387
07 Alg. uitkering &gem.fonds	967.064	0	967.064	2.529	0	964.535
08 Overige baten en lasten	1.347	681	666	79.765	123.363	44.264
34 Economische promotie	7.028	3	7.025	0	0	7.025
Totaal Programma Algemene middelen	1.158.560	17.326	1.141.234	82.295	123.363	1.182.303
14. Overhead						
04 Overhead	6.357	244.057	-237.700	2.219	7.793	-232.126
Totaal Programma Overhead	6.357	244.057	-237.700	2.219	7.793	-232.126
20. Vennootschapsbelasting						
09 Vennootschapsbelasting	0	298	-298	0	0	-298
Totaal Programma Vennootschapsbelasting	0	298	-298	0	0	-298
Totaal	**1.816.155**	**1.887.752**	**-71.597**	**170.933**	**225.111**	**-17.419**

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.

x € 1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Totaal
0. Bestuur en ondersteuning						
01 Bestuur	1.496	15.516	-14.020	0	436	-13.584
02 Burgerzaken	6.650	15.151	-8.501	0	126	-8.375
03 Beheer over. geb.&gronden	1.034	1.034	0	0	0	0
04 Overhead	6.407	254.103	-247.696	2.219	8.209	-241.706
05 Treasury	10.978	8.081	2.897	0	0	2.897
061 OZB woningen	69.008	5.976	63.032	0	0	63.032
062 OZB niet - woningen	101.421	2.259	99.162	0	0	99.162
063 Parkeerbelasting	55.173	11.500	43.673	0	1.280	44.953
064 Belastingen overig	1.870	468	1.402	0	0	1.402
07 Alg. uitkering &gem.fonds	967.064	0	967.064	2.529	0	964.535
08 Overige baten en lasten	1.585	-14.290	15.875	79.765	123.363	59.473
09 Vennootschapsbelasting	0	298	-298	0	0	-298
1. Veiligheid						
11 Crisisbeheers.& Brandweer	0	33.546	-33.546	0	0	-33.546
12 Openb. orde en veiligheid	5.859	37.342	-31.483	0	0	-31.483
2. Verkeer, vervoer en waterstaat						

21 Verkeer en vervoer	12.953	98.771	-85.818	15.303	2.589	-98.531
22 Parkeren	11.949	22.714	-10.765	5.806	1.469	-15.101
23 Recreatieve havens	332	1.195	-864	0	0	-864
24 Econom. havens&waterwegen	855	365	490	0	6	496
25 Openbaar vervoer	1.240	2.108	-868	6.372	106	-7.134
3. Economie						
31 Economische ontwikkeling	454	18.562	-18.108	0	210	-17.898
32 Fysieke bedrijfsinfrastr.	5.729	-3.109	8.838	0	0	8.838
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.	679	817	-139	0	0	-139
34 Economische promotie	7.028	3.105	3.924	1.400	0	2.524
4. Onderwijs						
42 Onderwijshuisvesting	6.770	56.861	-50.091	1.110	3.009	-48.192
43 Onderwijsbel.&leerlingzk.	21.019	53.973	-32.955	0	472	-32.483
5. Sport, cultuur en recreatie						
51 Sportbeleid en activering	2.378	9.092	-6.715	0	4	-6.711
52 Sportaccommodaties	16.406	42.288	-25.882	5.623	2.524	-28.982
53 Cultuurprs.,-prod.&-part.	635	59.442	-58.807	1.486	1.010	-59.283
54 Musea	0	4.994	-4.994	0	0	-4.994
55 Cultureel erfgoed	598	6.892	-6.294	195	1.369	-5.120
56 Media	330	18.171	-17.841	0	0	-17.841
57 Openb. groen & recreatie	603	36.595	-35.992	0	819	-35.173

6. Sociaal domein

61 Samenkr.& burgerparticip.	46.639	102.126	-55.487	757	1.098	-55.146
62 Wijkteams	7.086	65.142	-58.056	0	100	-57.956
63 Inkomensregelingen	154.742	244.499	-89.757	4.829	20.168	-74.418
64 Begeleide participatie	16	20.925	-20.909	0	717	-20.192
65 Arbeidsparticipatie	5.814	30.803	-24.989	0	2.996	-21.993
66 Maatwerkvoorziening.(WMO)	0	8.933	-8.933	0	0	-8.933
671 Maatwerkdienstverl. 18+	0	1.812	-1.812	0	0	-1.812
671A Hulp bij het huishouden	1.761	22.760	-21.000	0	0	-21.000
671B Begeleiding (WMO)	0	18.704	-18.704	0	0	-18.704
671C Dagbesteding (WMO)	0	6.227	-6.227	0	0	-6.227
671D Overige maatwerkarrangeme	1	12.937	-12.937	0	0	-12.937
672 Maatwerkdienstverl. 18-	0	1.341	-1.341	0	1.275	-66
672A Jeugdhulp begeleiding	3.845	82.291	-78.446	0	0	-78.446
673C Jeugdhulp met verblijf ov	2.626	9.656	-7.031	0	0	-7.031
674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-	0	2.579	-2.579	0	0	-2.579
681 Geëscaleerde zorg 18+	0	1.246	-1.246	0	2.467	1.221
681A Beschermd wonen (WMO)	1.346	70.568	-69.222	0	1.741	-67.481
681B Maatschappelijke- en vrou	1.306	48.664	-47.359	0	0	-47.359
682 Geëscaleerde zorg 18-	0	289	-289	0	1.170	881
682A Jeugdbescherming	835	13.589	-12.754	0	0	-12.754

7. Volksgezondheid en milieu

71 Volksgezondheid	5.451	35.558	-30.107	0	298	-29.808
72 Riolering	46.675	34.927	11.749	1.650	4.600	14.699
73 Afval	64.370	49.966	14.404	698	1.751	15.456
74 Milieubeheer	13.678	38.788	-25.110	4.919	2.939	-27.090
75 Begraafpl. & crematoria	1.576	2.749	-1.174	0	0	-1.174
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
81 Ruimtelijke ordening	479	6.448	-5.969	0	2.196	-3.773
82 Grondexpl. niet bedr.ter.	80.327	61.906	18.420	13.197	16.768	21.991
83 Wonen en bouwen	59.078	88.496	-29.418	23.075	17.825	-34.668
Totaal	**1.816.155**	**1.887.752**	**-71.597**	**170.933**	**225.111**	**-17.419**

Externe subsidieprogramma's

Voor het realiseren van onze ambities op Europees niveau werkten wij samen met andere (overheids-) organisaties op de thema's van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Met organisaties in en buiten de stad werkten we samen aan Europese aanvragen, onder andere met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Wageningen Universiteit, TNO en andere lokale organisaties. Bij de aanvragen betrokken we belangrijke stakeholders in de stad om onze gezamenlijke strategische ambities te versterken. Wij richtten ons voor het realiseren van onze opgaven actief tot andere overheden, de provincie, het Rijk en Europa. Op die manier haalden wij, naast extra financiële middelen, ook kennis en ervaring naar de stad. Ook droegen de samenwerkingsnetwerken bij aan het profileren van Utrecht op (inter)nationaal niveau.

Europese Subsidieverwerving
Wij willen optimaal gebruik maken van Europese subsidiemogelijkheden ter ondersteuning van onze strategische ambities. De Europese regelingen kennen een eigen systematiek en vragen specifieke kennis en aandacht. Om subsidiemogelijkheden optimaal te benutten is kennis van de verschillende Europese regelingen en de verbinding aan relevante Utrechtse projecten noodzakelijk. Voor Europese subsidies is internationale samenwerking meestal ook een voorwaarde. Het hebben van een goed internationaal netwerk is van groot belang om zelf de nodige partners te vinden, maar ook om door anderen gevraagd te worden voor deelname aan subsidieprojecten. Wij kijken doorlopend vanuit de opgaven naar Europese subsidiekansen waarbij wij Europese subsidiemogelijkheden en de Utrechtse opgaven met elkaar verbinden. Innovatieve oplossingen en investeringen voor onze opgaven kunnen als pilotproject onderdeel zijn van Europese subsidieaanvragen. Verder zijn Europese subsidiemogelijkheden vaak gericht op integrale vraagstukken, die meerdere opgaven en onderwerpen raken. Zo stimuleren Europese subsidies de innovatiekracht van de opgaven en een integrale aanpak.

Europese subsidies
In de Europese begrotingsperiode 2021-2027 is de Green Deal een belangrijk overkoepelend thema waar de Europese Commissie haar financiële middelen op in zet. Slimme groei (kennis, innovatie en onderwijs), duurzame groei (zuiniger omgaan met hulpbronnen) en groei voor iedereen (arbeidsparticipatie, onderwijs en armoedebeleid) blijven belangrijke thema's. Samenwerking tussen partijen, bijvoorbeeld tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of maatschappelijke organisaties, is ook in de periode 2021-2027 belangrijk om succesvol te zijn met Europese subsidies. Dit sluit ook aan bij onze visie op de (regie) rol van de gemeente. We spelen hierop in door versterkt in te zetten op samenwerking met bijvoorbeeld kennis- en onderwijsinstellingen, culturele instellingen en andere stakeholders in de stad.
Het afgelopen jaar werkten wij aan mee aan achttien ingediende subsidieaanvragen bij de Europese Commissie. Tien aanvragen zijn goedgekeurd. Voor vijf aanvragen is de definitieve uitslag nog niet bekend. Er is grote concurrentie op het Europese speelveld, in sommige programma's is de slaagkans circa 10%. Met de nu goedgekeurde aanvragen waar wij in deelnemen is dit voor 2023 al ruim 50%, en dit kan nog oplopen als er meer van de in behandeling zijnde aanvragen worden goedgekeurd.

Nieuwe projecten in 2023			
Europees programma	**Titel**	**Stand van Zaken**	**Subsidiebedrag voor Utrecht x € 1.000.000**
AMIF	Vesta	Toegekend	1,203
AMIF	U-Match	Toegekend	1,138
Interreg NWE	T4R	Toegekend	0,69
Interreg NWE	Preuse	Toegekend	0,297
CERV	Rightcities	Toegekend	0,190
Climate KIC	Cohere	Toegekend	0,045
URBACT	Weldi	Toegekend	0,13
Horizon Europe	NetZeroCities	Toegekend	0,175
Horizon Europe	CodeZero	Toegekend	0,054
Horizon Europe (MSCA)	SUNSET	Toegekend	Associated Partner
Totaal goedgekeurde projecten 2023			**3,922**

Afgewezen of in behandeling zijnde aanvragen 2023			
Europees programma	**Titel**	**Stand van zaken**	**Subsidiebedrag voor Utrecht x € 1.000.000**
European Urban Initiative	Greenleap	In behandeling	2,958
Horizon Europe	SPRING	In behandeling	0,95
Horizon Europe	Tureen	In behandeling	Nvt
CERV	B-engaged	In behandeling	Ass. Partner
Digital	Verse	In behandeling	Ass. Partner
Climate-KIC	Transforming car parking spaces	In behandeling	0,09
Totaal in behandeling 2023			**3,998**
Interreg NWE	Circles	Afgewezen	0,25
Horizon Europe	GoGreenNaturePlus	Afgewezen	0,335

Horizon Europe (MSCA)	BigBabyData	Afgewezen	Ass. Partner
Totaal afgewezen 2023			**0,585**

Lopende projecten	**Naam**	**Looptijd**	**Bedrag x € 1.000.000**
Horizon2020-SCC-01-2017	IRIS	2017–2023	5,4
Horizon2020-MG-4.1.-2017	CityChangerCargoBikes	2018–2021	0,18
Interreg Europe	Reduces	2019-2023	0,2
AMIF	Connection	2019–2021	0,05
CEF-TENT	Innovative and digital bike storage solutions in urban nodes	2019-2023	0,69
Horizon 2020	Equal-Life	2020–2024	0,365
Horizon 2020	HUB-IN	2020–2024	0,7
Interreg NWE	FCRBE	2021-2023	0,173
Horizon2020	DIT4TraM	2021-2024	0,1
Horizon 2020	Scale-V2G	2022-2025	1,6
GreenDeal Call	ARV	2022-2026	4,1
Horizon Europe	Urban-Releaf	2023-2026	0,278
Interreg NSR	SHARE North-Squared	2023-2026	0,385
JUST	Visa Roc	2022-2024	0,05
Horizon Europe	Cultivate	2023-2026	0,562
Horizon Europe	REALLOCATE	2023-2027	0,455
Horizon Europe	NEB-STAR	2022-2025	0,17
Horizon Europe	Emeralds	2023-2027 (AP)	0
Totaal lopende projecten			**15,458**
Totaal lopende en goedgekeurde projecten			**19,38**

Kansen voor West

'Kansen voor West' (KvW) is het samenwerkingsprogramma van G4 en P4 (de G4 steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de P4 provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland), waarmee we aanspraak maken op subsidiemiddelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor landsdeel West-Nederland. In totaal zijn er in 2023 17 projectaanvragen goedgekeurd in de Kansen voor West-programma's.

Resultaat Kansen voor West 2023 1)	Aantal	Status	Bijdrage x € 1.000.000
Kansen voor West 2	5	Toegekend	3,67
React-EU	1	Toegekend	0,178
Kansen voor West 3	11	Toegekend	7,787
TOTAAL VERLEEND			**11,635**
Kansen voor West 3	7	In behandeling	5,951

1) De betreffende projecten zijn opgenomen in de tabellen hierna

Kansen voor West II - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020

Het programma Kansen voor West II (2014-2020) voeren we uit tot eind 2023. Met het programma komt voor de stad en regio meer dan 43 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten binnen de volgende beleidsdoelstellingen:

- innovatie (programmaprioriteit 1)
- koolstofarme economie (programmaprioriteit 2)
- terugdringen mismatch arbeidsmarkt (programmaprioriteit 3)
- versterken van het vestigingsklimaat (programmaprioriteit 4)
- bevorderen van crisisherstel door investeringen in een groen, digitaal en weerbaar herstel van de economie (programmaprioriteit 6, React-EU).

Wij ontvangen rechtstreekse EFRO-middelen die wij zelf aan projecten toekennen en aanvullend daarop ook middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor projecten in de stad. Een stedelijk uitvoeringsplan is hiervoor richtinggevend. Daarnaast hebben we een indicatief aandeel in het regionale EFRO-budget (gelabelde middelen). Deze middelen zijn geoormerkt voor inzet in de stad Utrecht en worden ingezet in lijn met de regionale economische agenda. Stad en provincie beslissen samen over inzet van deze middelen. De beschikbare middelen zijn nagenoeg uitgeput.
Projecten in het Kansen voor West II programma hebben tot eind 2023 de tijd gehad om hun kosten te maken en te betalen. Indien een project niet geheel haalbaar is tot eind 2023, wordt de beschikking (gedeeltelijk) ingetrokken en vallen de subsidiegelden vrij. Dit wordt eerst opgevangen binnen het programma in Utrecht of in de vier provincies en als dat niet lukt vloeien de gelden terug naar Europa.

Tabel: overzicht beschikbare Kansen voor West II middelen 2014-2020 (stad en regio totaal)
Peildatum: 31 december 2023 Bedragen x € 1.000.000

	Gemeente Utrecht (rechtstreekse middelen)	Gemeente Utrecht (gelabelde middelen)	Provincie Utrecht	Stad en regio Utrecht totaal	Formeel gecommit-teerd	In aanvraag	Restant budget
EFRO							
Prio 1		6,657	8,985	15,642	15,715		-0,073
Prio 2	0,849	1,553	1,950	4,351	4,448		-0,097
Prio 3	2,386			2,386	2,308		0,087

Prio 4	2,789			2,789	3,142	-0,353
Prio 6	2,811	3,373	4,751	10,935	11,175	-0,240
Totaal EFRO	**8,835**	**11,583**	**15,686**	**36,103**	**36,788**	**-0,676**
ESF 4						
Arbeids-potentieel	1,668			1,668	1,521	
Totaal	**10,503**	**11,583**	**15,686**	**37,771**	**38,309**	
Rijksco-financierin g5		2,833	2,635	5,465	5,465	
Totaal	**10,503**	**14,416**	**18,321**	**43,236**	**43,774**	

3 Een negatief bedrag wijst op overcommittering. De ervaring leert dat niet alle beschikbaar gestelde middelen worden gebruikt, en door overcommitering beogen we alle beschikbare middelen optimaal te benutten. Het financieel risico dat hieruit voortvloeit, is tot 10% gedekt via de reserve Europese subsidies. Aan het einde van de looptijd wordt op programmaniveau met de EC afgerekend.
4 ESF: voor gemeente Utrecht beschikbaar budget, in te zetten aanvullend op stedelijke EFRO middelen, aan te vragen in 2 tranches bij het Ministerie van SZW. Het formeel gecommitteerde bedrag is de realisatie over de eerste tranche. Het bedrag in aanvraag betreft het voor Utrecht beschikbare subsidiebedrag in de tweede tranche.
5 Rijkscofinanciering: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gestelde middelen die aanvullend op EFRO middelen kunnen worden ingezet

Kansen voor West II: Activiteiten in 2023
De middelen vanuit KvW II en REACT-EU programma zijn volledig toegekend. Er is nog onder KvW II subsidie beschikt voor de projecten Materiaal Scout, Voucherregeling Duurzame Energie, Renovatie A. Kuijper- en Groen van Prinstererstraat Utrecht, Renovatie Patrimoniumstraat e.o. te Utrecht, Ontwerp Collectief Warmtenet Bedrijventerrein Haarbrug en HyVan.

Resultaten KvW II 2023	Programma-prioriteit	Looptijd	Kansen voor West Bijdrage x € 1.000.000	Status
Voucherregeling Duurzame Energie	2	2023	0,522	Toegekend
Renovatie A. Kuijper- en Groen van Prinstererstraat Utrecht	2	2023	1,0	Toegekend
Renovatie Patrimoniumstraat e.o. te Utrecht	2	2023	1,0	Toegekend
Ontwerp Collectief Warmtenet Bedrijventerrein Haarbrug	2	2023	0,2	Toegekend
HyVan	2	2023	0,448	Toegekend
Materiaal Scout	React-EU	2022-2023	0,178	Toegekend
TOTAAL VERLEEND			**3,348**	

Overzicht en besteding beschikbare Kansen voor West II – stedelijk programma 2014-2020

	Programma-prioriteit	Looptijd	Kansen voor West Bijdrage x € 1.000.000	Status
H2 Pioniers Utrecht	2	2021-2023	0,848	In uitvoering
Leerwerkplaatsen Zorg-Welzijn	3	2016-2021	1,188	Vastgesteld
Onbekend maakt Onbemind	3	2018-2021	0,121	Vastgesteld
Techniek Experience Center / Ontdekhal	3	2019-2023	0,6	Vastgesteld
Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied	4	2019-2022	1,247	Vastgesteld
Impuls Lage Weide	4	2019-2022	0,9	Vastgesteld
Stadsbrouwerij RoodNoot	4	2020-2022	0,681	Vastgesteld
Circulair Ecosysteem	4	2020-2022	0,314	Vastgesteld
Utrecht Tech Community	6	2021-2023	1,888	In uitvoering
Merwede Lab	6	2021-2023	1,069	In uitvoering
De Beroepentuin 2.0	3	2022-2023	0,399	In uitvoering
Voucherregeling Duurzame Energie	2	2023	0,5	In uitvoering
TOTAAL VERLEEND			**9,755**	

Overzicht Kansen voor West II regionaal programmadeel (stad en provincie Utrecht)

Naam	Prio	Kansen voor West Bijdrage x € 1.000.000	Programma deel omschrijving1	Status
NeuroShirt	1	0,180	Stad + provincie	Vastgesteld
iTop	1	0,322	Stad + provincie	Vastgesteld
3R Toxflow	1	1,7	Stad + provincie	Verleend
Safer Patient Toileting System	1	0,724	Stad + provincie	Vastgesteld
TBC de wereld uit!	1	1,589	Stad + provincie	Vastgesteld
Healthy Urban Living Proof of Concepts Fonds	1	0,575	Stad + provincie	Verleend
Healthy Urban Living Utrecht; toeleiding naar kapitaal	1	0,152	Stad + provincie	Verleend
KARDIO	1	1,057	Stad + provincie	Vastgesteld
Participatiefonds ROM Regio Utrecht	1	1,109	Stad + provincie	Verleend
Utrecht Health Seed Fund (Fonds)	1	1,389	provincie Utrecht	Verleend
Groupcharge app: Efficient charging for Corporate EV-fleets	1	0,346	provincie Utrecht	Verleend

Bloedafname innovatie	1	1,227	Stad + provincie	Vastgesteld
Toeleiding naar Kapitaal Utrecht Health Seed Fund	1	0,200	provincie Utrecht	Verleend
Nieuwe Generatie Asfaltcentrale	2	1,595	provincie Utrecht	Verleend
CRISIS CONTROL	2	0,263	Stad + provincie	Vastgesteld
Renovatie A. Kuijper- en Groen van Prinstererstraat Utrecht	2	0,522	Stad + provincie	Verleend
Renovatie Patrimoniumstraat e.o. te Utrecht	2	1,0	Stad + provincie	Verleend
Ontwerp Collectief Warmtenet Bedrijventerrein Haarbrug	2	1,0	Stad + provincie	Verleend
HyVan	2	0,2	Stad + provincie	Verleend
Digitalisering van de bloedafname	6	1,807	React-EU regionaal	Verleend
Sevvy Smart E-Cooking	6	0,292	React-EU regionaal	Vastgesteld
Landschap in beeld	6	0,118	React-EU regionaal	Verleend
Iedereen verzekerd van deelmobiliteit	6	0,231	React-EU regionaal	Verleend
Congestiemanagement & Power Balancing (CPB)	6	0,750	React-EU regionaal	Verleend
TWIN - Duurzame kozijnen voor de hoogbouw	6	0,115	React-EU regionaal	Verleend
ERS	6	0,196	React-EU regionaal	Verleend
Open-source platform voor CO2 vrije houtbouw	6	1,180	React-EU regionaal	Verleend
Digitaal, Dichtbij en Duurzaam	6	0,873	React-EU regionaal	Verleend
Codean Review Environment (CRE)	6	0,382	React-EU regionaal	Verleend
Voorbereiding Ecosysteem - Thuisleefwijzer en Thuisleefbieb	6	0,160	React-EU regionaal	Verleend
MDM Engine	6	0,561	React-EU regionaal	Verleend
LIVE-22 Liendert Interactieve Visuele Ervaring	6	0,696	React-EU regionaal	Verleend
Werkgeversaanpak duurzame en slimme mobiliteit	6	0,414	React-EU regionaal	Verleend
Participatiefonds ROM Regio Utrecht	1	1,109	Stad + provincie	Verleend

Kansen voor West III - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2021-2027
In 2022 is het nieuwe programma voor de periode 2021-2027 van start gegaan. Met dit nieuwe programma komt ruim 34 miljoen euro beschikbaar voor de stad en regio Utrecht, waarvan 6,4 miljoen voor een nieuw stedelijk programma en 6,4 miljoen als indicatief aandeel in het regionale programmadeel. De middelen worden ingezet voor:

- Innovatie
- klimaat (o.a. Energietransitie, circulair)
- duurzame stedelijke ontwikkeling.

Wij ontvangen rechtstreekse EFRO-middelen die wij zelf aan projecten toekennen. Een stedelijk uitvoeringsplan is hiervoor richtinggevend. Daarnaast hebben we een indicatief aandeel in het regionale EFRO-budget (gelabelde middelen). Deze middelen zijn geoormerkt voor inzet in de stad Utrecht en worden ingezet in lijn met de regionale economische agenda. Stad en provincie beslissen samen over inzet van deze middelen.

Tabel: overzicht beschikbare Kansen voor West III middelen 2021-2027 (stad en regio totaal)
Peildatum: 31 december 2023 Bedragen x € 1.000.000

	Gemeente Utrecht (rechtstreekse middelen)	Gemeente Utrecht (gelabelde middelen)	Provincie Utrecht	RijksCofi	Totaal	Beschikt	In aanvraag	Restant budget
EFRO								
Prio 1 Innovatie		4,535	11,366	3,809	19,711	5,49	8,52	5,485
Prio 2 klimaat regio		1,943	4,871	1,632	8,447	0,674	2,1	5,54
Prio 2 klimaat GTI	2,092				2,092	1,0	1,0	0,92
Prio 5	4,386				4,386	0,903	0,51	2,275
Totaal EFRO	**6,478**	**6,478**	**16,237**	**5,441**	**34,636**	**8,078**	**12,13**	**14,22**

Kansen voor West III: Activiteiten in 2023
Eind 2023 staan er in totaal 7 openstellingen open (totaal bedrag van 20,7 miljoen.), is er 1 openstelling onder innovatie reeds gesloten (volledig budget is ingezet) en gaat het restant van het KvW III budget in 2024 open. Er zijn in totaal 11 nieuwe projectenaanvragen goedgekeurd en er zijn nog 7 aanvragen in behandeling.

Resultaten KvW III 2023	Programma-prioriteit	Looptijd	Kansen voor West Bijdrage x € 1.000.000	Status
Natural Intelligence in Health	1	2022-2026	1,153	Toegekend
INDI-ecosysteem	1	2022-2024	0,52	Toegekend
Skeleton	1	2022-2025	0,6	Toegekend
Circulaire Kinderfiets	2	2022-2024	0,68	Toegekend
Autonome Bloedafname	1	2023-2024	1,23	Toegekend

Verne Fysio Platform	1	2023-2025	0,349	Toegekend
Food Counts	1	2023-2025	0,142	Toegekend
De Nederlandse Datakluis	1	2023-2025	1,5	Toegekend
Een betere start op de arbeidsmarkt	5	2023-2028	0,528	Toegekend
Circulair Grondstoffencorridor	5	2023-2025	1,0	Toegekend
U-tech Project	5	2024-2026	0,374	Toegekend
Totaal Toegekend			**8,076**	
AI-generated content for v-learning	2	2023-2025	0,865	In behandeling
Traiectum Talent Hub (FC Utrecht)	1	2023-2025	0,773	afgewezen
ROM- Fondsen (POC, Participatiefonds)	1	2024-2026	7,0	In behandeling
A+++++ Energieneutrale	2	2023-2025	1,5	In behandeling
Ontwikkeling duurzaam veldmanagement	2	2023-2025	0,6	In behandeling
Mobiliteit Merwede	5	2023-2026	1,0	In behandeling
Duurzame VVEs	5	2023-2027	0,513	In behandeling
Totaal In behandeling			**12,251**	

Bijlage kostendekkendheid Tarieven en Leges

Belastingen

Afvalstoffenheffing

x € 1.000

	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	38.585	38.271
Toegerekende kosten	6.471	6.484
Kwijtschelding	4.621	5.418
Overhead	4.103	4.103
BTW	4.870	4.870
Totale kosten	**58.648**	**59.146**
Opbrengst heffing	55.941	55.004
Opbrengst afval	2.707	3.084
Onttrekking reserve	0	1.058
Totale opbrengst	**58.648**	**59.146**
Kostendekkendheid	**100,0%**	**100,0%**

Kosten taakveld

De kosten taakveld zijn hoger dan begroot. Er zijn enkele verklaringen voor.
De onderhoudskosten voor de ondergrondse containers waren hoger dan begroot.
De dienstverlener voor het onderhoud is failliet gegaan. Het onderhoud raakte achterstallig en de nieuwe dienstverlener hanteert hogere tarieven.
Ook hadden we meer kosten voor de inzet van uitzendkrachten, als gevolg van een hoger ziekteverzuim onder ons eigen personeel.
De afvalverwerkingskosten zijn lager door minder te verwerken hoeveelheden afval, met name het fijn huishoudelijk restafval en GFT.

Kwijtschelding

De kosten aan kwijtscheldingen zijn hoger dan begroot. Enerzijds is dit te verklaren door de verhoging van de vermogensnorm om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Hierdoor kwamen meer inwoners in aanmerking voor kwijtschelding dan vooraf begroot. Utrecht is ook weer gegroeid, met name sociale huur werd gerealiseerd. Dit heeft ook tot meer inwoners met recht op kwijtschelding geleid.

Opbrengst heffing

Gedurende het jaar was voorzien dat de begrote aantallen huishoudens (161.673) niet realistisch is. In het jaarverslag 2022 is aangegeven dat het aantal uitkomt op 157.775 huishoudens. Dat was voor dat jaar 1.400 huishoudens lager dan begroot. Deze trend zet zich in het jaar 2023 door. Het aantal huishoudens kent een groeiontwikkeling van 0,7% in het jaar 2023. Terwijl de verwachtte groei 1,6% was.

Opbrengst afval

De opbrengsten van gescheiden afvalstromen nemen toe. Prijsontwikkelingen zijn erg afhankelijk van marktomstandigheden. We begroten hier conservatief op. Gescheiden afvalstromen zoals oud ijzer leveren meer op dan begroot.

Onttrekking reserve

De post onttrekking reserve bestaat uit:

Omschrijving	x € 1.000
Minder opbrengsten heffing	-937
Meer opbrengsten afval	377
Meer kosten taakveld	-312
Meer kosten kwijtscheldingen en incasseringskosten	-810
Totaal	**-1.058**

Rioolheffing

	Actueel	x € 1.000 Realisatie
Kosten taakveld	35.258	33.875
Toegerekende kosten	5.621	5.621
Kwijtschelding	15	17
Overhead	1.425	1.415
BTW	4.005	4.005
Totale kosten	**46.324**	**44.933**
Opbrengst heffing	46.324	46.583
Storting reserve	0	-1.650
Totale opbrengst	**46.324**	**44.933**
Kostendekkendheid	**100%**	**100%**

Toelichting

De lagere lasten in 2023 ontstaan hoofdzakelijk door minder kosten op het gebied van beleid en onderzoek. Verder zijn er in 2023 minder uitgaven ten behoeve van subsidieregelingen en lagere lasten persleidingen. Het onderhoud hieraan wordt in 2024 uitgevoerd.
Het verschil tussen de realisatie en begroting is gestort in de reserve egalisatiefonds rioleringen.

Bewoners en bestuur

Publiekszaken kent relatief veel dienstverlening waarvan het in rekening te brengen tarief aan een wettelijk maximum is gebonden, zoals de paspoorten en de rijbewijzen.
Deze producten vergen een minimaal aantal handelingen die bovendien worden voorgeschreven door wet- en regelgeving. Dat beperkt de mogelijkheid om op korte termijn grote kostenreducties te bewerkstelligen.

Leges Uittreksels / afschriften

Omschrijving	Actueel	x €1.000 Realisatie
Kosten taakveld	485	677
Overhead	101	148
BTW	0	0
Totale kosten	**586**	**825**
Totale opbrengsten	**584**	**825**
Kostendekkendheid	**100%**	**100%**

Toelichting

We hebben verschillende tarieven voor deze dienstverlening. Een deel van deze tarieven kunnen we zelf vaststellen (uittreksel BRP) en sommige worden door het Rijk voorgeschreven (Verklaring Omtrent het Gedrag). De leges zijn opgebouwd uit de kosten die de gemeente moet maken voor deze dienstverlening. Uitgangspunt is dat de totale kosten worden gedekt uit de totale legesopbrengsten.

Leges Huwelijk en partnerschap

x €1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	610	695
Overhead	153	172
BTW	0	0
Totale kosten	**763**	**867**
Totale opbrengsten	**554**	**639**
Kostendekkendheid	**73%**	**74%**

Toelichting

We hebben in Utrecht verschillende varianten voor huwelijken en partnerschappen (onder andere gratis huwelijk, eenvoudig huwelijk, flits/baliehuwelijk, reguliere huwelijk). De tarieven verschillen afhankelijk van gekozen tijdstip en plaats. De kosten van deze dienstverlening bestaan uit personele inzet (tijd) van de medewerkers die zich bezighouden van het aanbieden van deze dienstverlening, en de locatie waar het huwelijk voltrokken wordt. Daarnaast zijn er ook andere kosten zoals huisvestingskosten, automatiseringskosten, materialen en overhead die worden toegerekend.

Leges Reisdocumenten

x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	1.167	2.154
Overhead	132	230
BTW	0	0
Totale kosten	**1.299**	**2.384**
Totale opbrengsten	**1.286**	**2.395**
Kostendekkendheid	**99%**	**100%**

Toelichting

Utrecht hanteert voor de reisdocumenten de maximaal toegestane tarieven.
De aantallen zijn hoger dan begroot vanwege (deels) de inhaalvraag uit de coronaperiode. Voor de kostendekkendheid zien we hierbij geen majeure afwijking. Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid (hogere aantallen betekent meer opbrengsten maar ook meer kosten).
In 2024 verwachten we een enorme toename in de aantallen, door de 10- jarige geldigheidsduur van de reisdocumenten. De begroting hierop voor 2024 is aangepast.

Leges Rijbewijzen

x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	991	974
Overhead	160	150
BTW	0	0
Totale kosten	**1.151**	**1.124**
Totale opbrengsten	**1.136**	**1.110**
Kostendekkendheid	**99%**	**99%**

Toelichting

Voor deze tarieven geldt een door het Rijk vastgesteld maximumtarief.
Uitgangspunt is dat de totale kosten worden gedekt uit de totale legesopbrengsten.
We zien iets lagere aantallen rijbewijzen dan begroot, mede door de mogelijkheid van digitale aanvragen (DAR) rechtstreeks bij het RDW. Voor de kostendekkendheid geen majeure afwijking.

Bereikbaarheid

x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	463	718
Overhead	113	260
BTW	48	56
Totale kosten	**624**	**1.034**
Totale opbrengsten	**179**	**268**
Kostendekkendheid	**28,7%**	**26,0%**

Toelichting

Het betreft de leges voor gehandicaptenparkeerkaarten, taxivergunningen en ontheffingen milieuzone. De opbrengsten zijn hoger door een groter aantal verstrekte gehandicaptenparkeerkaarten.

Beheer openbare ruimte

Leges vergunningen openbare ruimte

x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	1.709	1.638
Overhead	672	417
BTW	45	30
Totale kosten	**2.427**	**2.085**
Totale opbrengsten	**2.427**	**1.878**
Kostendekkendheid	**100%**	**90,1%**

Toelichting

Het gaat hier om vergunningen voor onder meer het leggen van kabels en leidingen, aanleg riolering, standplaatsen, verkeersontheffingen en inname openbare grond. Voor deze producten is de totale

kostendekkendheid jaarlijks circa 100%. Afhankelijk van het aantal vergunningaanvragen fluctueert de kostendekkendheid.

Leges evenementen

x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	748	480
Overhead	367	243
BTW	20	14
Totale kosten	**1.136**	**738**
Totale opbrengsten	**601**	**601**
Kostendekkendheid	**53%**	**81,5%**

Toelichting

Dit betreffen de kosten en opbrengsten die verband houden met het verstrekken van vergunningen voor evenementen. Deze legesgroep omvat kleine, middelgrote, grote en zeer grote evenementen in de openbare ruimte. Verder vallen hieronder binnen evenementen en de meting versterkt geluid bij evenementen. Behalve bij de kleine evenementen liggen de gerealiseerde aantallen onder de begrote bedragen. De grootste onderschrijding zien wij bij de middelgrote evenementen.

Leges Openbare orde en (wijk)veiligheid

Leges Exploitatievergunning

x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	88	41
Overhead	42	23
BTW	2	1
Totale kosten	**132**	**65**
Totale opbrengsten	**10**	**4**
Kostendekkendheid	**7,7%**	**5,6%**

Toelichting

Dit betreft exploitatievergunningen APV garages.

Leges Vergunning voetbalwedstrijd

x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	7	15
Overhead	3	5
BTW		
Totale kosten	**11**	**20**
Totale opbrengsten	**7**	**12**
Kostendekkendheid	**65,3%**	**61,8%**

Toelichting

Voor 14 wedstrijden zijn leges in rekening gebracht voor een totaalbedrag van 12.168. Er werd in de begroting rekening gehouden met opbrengsten voor 8 wedstrijden.
De werkelijke kosten voor het verstrekken van deze leges bedroegen 19.687. De kostendekkendheid is met 61,8% ongeveer conform begroot.

Leges Horeca

x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	700	797
Overhead	330	419
BTW	20	25
Totale kosten	**1.050**	**1.242**
Totale opbrengsten	**636**	**690**
Kostendekkendheid	**60,5%**	**55,5%**

Toelichting

Bij leges horeca worden baten en lasten opgenomen die verband houden met het verstrekken van exploitatievergunningen horecabedrijven en wijziging leidinggevenden in horecabedrijven.

Leges Kansspelen

x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	14	3
Overhead	6	1
BTW	0	0
Totale kosten	**21**	**4**
Totale opbrengsten	**21**	**15**
Kostendekkendheid	**99,9%**	**422,5%**

Toelichting

Afhankelijk van het aantal aanvragen fluctueren de kosten en opbrengsten. In 2023 zijn er naar verhouding meer aanvragen voor wijziging van leidinggevenden binnen gekomen waarvoor minder inzet benodigd is.

Leges Sekswerk

x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	8	1
Overhead	4	0
BTW	0	0
Totale kosten	**13**	**1**
Totale opbrengsten	**13**	**5**
Kostendekkendheid	**100,0%**	**461,8%**

Toelichting

De inzet voor dit product is cyclisch, omdat vergunningen voor een periode van drie jaar worden afgegeven. De leges worden wel jaarlijks in leges gebracht

Wonen en Monumenten

Leges Woonruimtezaken

x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	388	326
Overhead	150	130
BTW	12	12
Totale kosten	**550**	**468**
Totale opbrengsten	**471**	**493**
Kostendekkendheid	**85,6%**	**105,3%**

Toelichting

Hieronder vallen de woononttrekkingen, omzettingen, verklaring bestemming en gebruik, splitsingen en de opkoopbescherming. Afhankelijk van het aantal en soort aanvragen fluctueren de kosten en opbrengsten.

Omgevingsvergunningen

Leges Omgevingsvergunningen

x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	12.341	12.461
Overhead	4.177	4.619
BTW	550	637
Totale kosten	**17.068**	**17.716**
Totale opbrengsten	**17.061**	**20.728**
Kostendekkendheid	**100,0%**	**117,0%**

Toelichting

In de programmabegroting 2023 werd nog uitgegaan van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. De Omgevingswet is echter uitgesteld en pas per 1 januari 2024 in werking getreden. Bovenstaand is de actuele begroting opgenomen. Hierbij is geen rekening gehouden met een bijgestelde prognose van de opbrengsten conform de Tweede bestuursrapportage. De opbrengsten zijn in 2023 hoger dan verwacht door enkele grote projecten die niet waren voorzien en hogere gemiddelde opbrengsten per verstrekte vergunning.

Leges Begrafenisrechten

x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	1.197	1.363
Overhead	105	114
BTW	0	0
Totale kosten	**1.302**	**1.477**
Totale opbrengsten	**1.243**	**1.470**
Kostendekkendheid	**95,5%**	**99,5%**

Toelichting

Niet alle kosten die voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen worden gemaakt, mogen op grond van wet- en regelgeving aan de tarieven begraafplaatsen worden toegerekend. Het totaal van de inkomsten van de begraafrechten dekt 99,5% van de toerekenbare kosten. Dit percentage ligt hoger dan begroot, door meer begravingen en als gevolg hiervan hogere baten.
In 2017 zijn drie nieuwe tarieven toegevoegd. Er kan gekozen worden voor het afkopen voor onbepaalde tijd van de kosten van grafonderhoud voor een (kinder)graf. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden bij leven een locatie voor een graf te reserveren. In 2023 is eenentwintig keer gekozen voor de afkoop van een grafrecht voor onbepaalde tijd. De inkomsten hiervan zijn in een voorziening grafrechten onbepaalde tijd gestort ter dekking van toekomstige onderhoudslasten.

Leges Brug-, Schut- en Havengelden

x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	1.388	1.562
Overhead	355	355
BTW	0	0
Totale kosten	**1.744**	**1.917**
Totale opbrengsten	**1.150**	**1.193**
Kostendekkendheid	**66,0%**	**62,2%**

Toelichting

De commerciële activiteiten nemen toe door meer inzet van de "bierboot" door een toenemende vraag vanuit de horeca en de middenstand voor de aanlevering van producten via het water.

Kosten taakveld

De kosten taakveld nemen toe door juridische geschillen, het toevoegen van een dotatie aan de voorziening spaarverlof personeel en projectmatige uren die worden gemaakt voor o.a. de havenatlas, aanbesteding elektrificatie vaartuigenpark.

Leges Marktgelden

x € 1.000

Omschrijving	Actueel	Realisatie
Kosten taakveld	556	817
Overhead	257	257
BTW	25	25
Totale kosten	**838**	**1.099**
Totale opbrengsten	**698**	**679**
Kostendekkendheid	**83,2%**	**61,7%**

Toelichting

De opbrengsten marktgelden blijven achter ten opzichte van de begroting. De gerealiseerde opbrengsten 2023 staan beter in verhouding ten opzichte van de realisatie van het jaar 2022. De opbrengsten stijgen met € 60.000 dit is 9%. De tariefsverhoging is bepaald op 5,8%.

Kosten taakveld

In de begroting 2023 is opgenomen totaal aan kosten taakveld € 556.000 terwijl de gerealiseerde kosten voor het jaar 2022 uitkomt op € 716.000. In verhouding met de realisatie jaar 2022 nemen de kosten in het jaar 2023 toe met € 101.000. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de personele kosten.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.

Bewoners en bestuur

Dit programma heeft geen van toepassing zijnde verplichte BBV-indicatoren.

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Indicator	Eenheid	Bron	2020	2021	2022	2023
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	€	COELO, Groningen	712	783	907	1009
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€	COELO, Groningen	762	833	957	1061
Gemiddelde WOZ-waarde	x €1.000	CBS	331	357	392	458
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Basisregistratie adressen en gebouwen	15,5	16,4	17,6	gnb

Duurzaamheid

Indicator	Eenheid	Bron	2020	2021	2022	2023
Hernieuwbare elektriciteit	%	RWS	6	7,3	gnb	gnb

Bereikbaarheid

Dit programma heeft geen van toepassing zijnde verplichte BBV-indicatoren.

Openbare ruimte en groen

Indicator	Eenheid	Bron	2020	2021	2022	2023
Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	CBS	203,4	201,5	201,4	gnb

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Indicator	Eenheid	Bron	2020	2021	2022	2023
Functiemenging	Verhouding tussen aantal banen en woningen	LISA/CBS	64,3	64,4	65	gnb
Vestingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners	KvK	178,6	185,3	195,3	gnb

Werk en Inkomen

Indicator	Eenheid	Bron	2020	2021	2022	2023
Banen	Aantal banen per 1.000 inwoners (15 - 64 jaar)	LISA	1086,8	1104,7	1145,7	gnb
Netto arbeidsparticipatie	% werkzame beroepsbevolking	CBS	74,5	74,8	77,2	gnb
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	716,7	562	459,8	432,1
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker	2	1	1	gnb
Lopende re-integratie-voorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners (15 - 64 jaar)	CBS	127,8	163,5	179,8	gnb

Onderwijs

Indicator	Eenheid	Bron	2020	2021	2022	2023
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO / Ingrado	2	1,9	1,6	gnb
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO / Ingrado	24	22	27	gnb
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO / Ingrado	1,9	1,9	2,3	gnb

Ondersteuning op maat

Indicator	Eenheid	Bron	2020	2021	2022	2023
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	570	560	540	gnb
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	CBS	1	1	1	gnb
Kinderen in een uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS	7	7	7	gnb
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	gnb	14,4	12,5	12,3*
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	gnb	0,8	0,8	0,7**
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	gnb	0,4	0,3	0,2*

* cijfers 1e half jaar 2023

** voorlopige cijfers 2023

Volksgezondheid

Dit programma heeft geen van toepassing zijnde verplichte BBV-indicatoren.

Veiligheid

Indicator	Eenheid	Bron	2020	2021	2022	2023

Misdrijven - Diefstallen uit woning	Per 1.000 inwoners	CBS - Diefstallen	2,3	1,9	1,8	gnb
Misdrijven - Geweldsmisdrijven	Per 1.000 inwoners	CBS - Criminaliteit	5,2	4,6	4,9	gnb
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Per 1.000 inwoners	CBS - Criminaliteit	7,5	7,3	7,1	gnb
Misdrijven - Winkeldiefstallen	Per 1.000 inwoners	CBS - Diefstallen	3,9	3,4	4,5	gnb
Verwijzingen Halt	Per 1.000 jongeren	Stichting Halt	18	6	6	gnb

Cultuur

Dit programma heeft geen van toepassing zijnde verplichte BBV-indicatoren.

Samenleven en Sport

Indicator	Eenheid	Bron	2019	2020	2021	2022
Niet-sporters	%	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM	35,9	gnb	33,5	gnb
Demografische druk	%	CBS - Bevolkingsstatistiek	48	48,2	48,2	47,7

Utrechts Vastgoed

Dit programma heeft geen van toepassing zijnde verplichte BBV-indicatoren.

Algemene middelen

De verplichte BBV-indicatoren met betrekking tot de bedrijfsvoering worden vermeld in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overhead

De verplichte BBV-indicatoren met betrekking tot de bedrijfsvoering worden vermeld in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Vennootschapsbelasting

Dit programma heeft geen van toepassing zijnde verplichte BBV-indicatoren.

Subsidies

Subsidies Bewoners en Bestuur

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal				
Utrecht4GlobalGoals	Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals	40	0	40
ROM Regio Utrecht BV	Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV	174	608	-434
Totaal doelstelling 1		214	608	-394
Doelstelling 2: De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vormen het stadsbestuur. Doelstelling is een zorgvuldig, rechtmatig en betrouwbaar bestuur van de stad.				
Volksfeesten	Organiseren en uitvoeren van volksfeesten	215	309	-94
Totaal doelstelling 2		215	309	-94
Doelstelling 3: Bewoners zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad door actief te zijn in de eigen omgeving en/of invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering				
Initiatievenfonds	Het Initiatievenfonds is er voor grote en kleine initiatieven, inwoners en organisaties, jong en oud. Alle Utrechters met een goed idee voor hun straat, buurt, wijk of de stad kunnen een aanvraag doen.	3.162	2.824	338
Totaal doelstelling 3		3.162	2.824	338
Totaal Bewoners en Bestuur		**3.591**	**3.741**	**-150**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Subsidies Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans				
Lesgeven in een grootstedelijke context	Lesgeven in een grootstedelijke context	400	260	140
Ruimtelijke plannen	Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap	79	75	4
Totaal doelstelling 1		479	335	144
Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden				
Doelgroepen	Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting	72	34	38
Toevoegen Woonruimte	Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw	300	0	300
Investeringsimpuls meerwaardeafdracht	Investeringsimpuls meerwaardeafdracht	6.297	3.977	2.320
Initiatieven Schepenbuurt en Cartesiusweg	Initiatieven Schepenbuurt en Cartesiusweg	20	0	20
Totaal doelstelling 3		6.689	4.011	2.678
Doelstelling 4: Monumenten en cultuurhistorische waarden				
Exploitatie Domunder	Ondersteuning Exploitatie Domunder	40	40	0
Publieksbereik Erfgoed	Ondersteuning activiteit Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht	70	66	4
Totaal doelstelling 4		110	106	4
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed		**7.278**	**4.452**	**2.826**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Subsidies Duurzaamheid

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen				
Duurzame monumentenadviezen	Duurzame monumentenadviezen	25	20	5
Maatschappelijk Vastgoed	Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen	165	8	157
Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed	Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht	100	22	78
Samen Verduurzamen	Het stimuleren van collectieve initiatieven voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen.	75	5	70
Aanpak versneld energetisch verbeteren sociale huurwoningen	Woningcorporaties worden gesubsidieerd voor het nemen van energiebesparende maatregelen, ter vermindering van de energielasten van huurders	1.900	216	1.684
Energieadvies en trajecbegeleiding (*4)	Energieadvies en Trajectbegeleiding voor grondgebonden woningen	149	94	55
Energiebesparing klein MKB	Kleine en micro ondernemingen stimuleren om te investeren in structurele energiebesparende maatregelen en daarmee bij te dragen aan de energiebesparingsopgave en reductie van CO2 uitstoot	525	181	344
Duurzaamheidsleningen	Regeling voor duurzaamheidsleningen voor grondgebonden woningen 01	3.500	4.480	-980
Totaal doelstelling 1		6.439	5.026	1.413
Doelstelling 2: Utrecht werkt aan een gezonde, stillere en veilige leefomgeving				
Utrecht groen en duurzaam	Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht	4.010	4.010	0
Totaal doelstelling 2		4.010	4.010	0

Totaal Duurzaamheid	**10.449**	**9.036**	**1.413**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Subsidies Bereikbaarheid

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen				
Terugdringen van emissies door houtstook	Terugdringen van emissies door houtstook	295	106	189
Uitvoeren maatregelen goederenvervoer	Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer	50	10	40
Totaal doelstelling 1		345	116	229
Totaal Bereikbaarheid		**345**	**116**	**229**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Subsidies Openbare ruimte en Groen

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen				
Herstel kelders wervengebied	Herstel kelders wervengebied	1.800	583	1.217
Totaal doelstelling 1		1.800	583	1.217
Doelstelling 2: Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen				
Groene daken	Voorkomen wateroverlast	700	205	495

Watervriendelijk Maatschappelijk vastgoed	Wateroverlast en schade door droogte voorkomen	300	25	275
Totaal doelstelling 2		1.000	230	770
Doelstelling 3: Extra groen				
Dierenweides	Bijdrage aan exploitatie dierenweides	48	41	7
Totaal doelstelling 3		48	41	7
Totaal Openbare Ruimte en Groen		**2.848**	**854**	**1.994**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Subsidies Economie & Werkgelegenheid voor iedereen

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad				
Morgen Mooier Maken	Terugdringen en beperken langdurige leegstand kernwinkelgebied binnenstad	0	30	-30
BIZ Woonboulevard	BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone)	145	145	0
Ondernemersfonds Utrecht	Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad	8.500	11.065	-2.565
Utrecht Science Park (USP)	Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied	50	50	0
Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden	Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties	200	130	70
Ecosysteem startups en scale-ups meerjarig (deel A)	Meerjarige subsidie voor activiteiten van incubators en frontoffice/ecosysteemmanagement (deel A)	380	380	0
Ecosysteem startups en scale-ups activiteiten (deel B)	Subsidie voor programma’s, activiteiten en evenementen met nadruk op groeiondernemers (deel B)	120	120	0

Evenementenfonds	Evenementenfonds	300	168	132
Stimuleren van arbeidsmarkttransities	Stimuleren van arbeidsmarkttransities	400	400	0
Verduurzaming evenementen	Subsidie voor het verduurzamen van evenementen	280	100	180
Tegemoetkoming Energiekosten MKB	Tegemoetkoming Energiekosten MKB	210	182	28
Totaal doelstelling 1		10.585	12.770	-2.185
Totaal Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen		**10.585**	**12.770**	**-2.185**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Subsidies Werk en Inkomen

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 2: Utrechters die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud bieden we inkomenszekerheid				
Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen	200	100	100
Loonkostensubsidie	Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen	4.000	2.981	1.019
Plusbonus	Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding	50	5	45
Werkgeverscheque	Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen	200	54	146
Wet Sociale werkvoorziening	Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken	17.002	19.100	-2.098
Innovatieregeling UWV	Subsidie om met vernieuwde ideeën mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen	735	449	286

Inkomens en bestaanszekerheid ondernemers (ondernemer centraal)	Ondernemen preventief voorzien van passende dienstverlening om de toekomstigbestendigheid van de onderneming te borgen	650	513	137
Actieagenda Utrechters Schuldenvrij	Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden.	150	497	-347
Omscholing naar toekomstgericht werk	Inwoners stimuleren om met behulp van omscholing over te stappen naar een toekomstbestendige sector.	240	79	161
Totaal doelstelling 2		23.227	23.778	-551
Doelstelling 3: Utrechters financieel ondersteunen				
Levensgebeurtenissen	Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening	378	379	-1
Huisvesting voedselbanken	Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen	150	80	70
Totaal doelstelling 3		528	459	69
Totaal Werk en Inkomen		**23.755**	**24.237**	**-482**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Subsidies Onderwijs

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving				
Burgerschap PO	Vredeseducatie	32	0	32
Cultuureducatie (onderwijs)	Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven.	2.053	2.054	-1

Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges)	Verlaging werkdruk leraren	374	374	0
Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs	Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs	491	512	-21
Overgang PO naar VO	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.	227	204	23
Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)	1.400	1.449	-49
Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren	815	813	2
Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs	Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen	1.466	1.558	-92
Transitieregeling Voorschoolse educatie	Het subsidieplafondvoor de transitieregeling voorschoolse educatie	375	375	0
Uitvoering Voorschoolse Educatie	De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie.	10.000	9.637	363
Verkeersexamen in de wijken	Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen	32	0	32
Versterken van taal	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr	4.159	4.159	0
Uitvoering Voorschoolse Educatie plus	De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus	1.338	1.435	-97

Onderwijs Ondersteunende Activiteiten	Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden.	89	0	89
Huisvesting voor uitvoering voorschoolse educatie	Huisvesting voor het uitvoeren van voorschoolse educatie in een voorschoolse educatie lokaal/ruimte. De te bereiken doelgroep is Utrechtse doelgroeppeuters	800	736	64
Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs	Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht	1.303	750	553
Utrecht Leert!	Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert!	1.000	1.216	-216
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar	Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23	97	95	2
Onderwijs ondersteuning talentontwikkeling	Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden.	37	0	37
Bibliotheek Utrecht	De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden	16.626	17.177	-551
Combinatiefuncties brede school voortgezet onderwijs	Inzet van een combinatiefunctionaris die zorg draagt voor de organisatie van activiteiten in lijn met de visie Brede School VO, zodat leerlingen deelnemen aan talentontwikkelingsactiviteiten op het gebied van bijv. sport, kunst en cultuur.	0	0	0
Talentontwikkeling voortgezet onderwijs	Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs.	1.239	1.239	0
OPDC De Utrechtse School	Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs	654	649	5
Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)	944	977	-33

VSV Regionaal	Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.	880	829	51
VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO	Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.	320	311	9
Sterk MBO Utrecht	Het realiseren van de ambitie om het Utrechtse MBO te versterken	461	437	24
Burgerschap VO	Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB	17	0	17
Versterken van taal: Brede school Academie (BSA)	De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlin	244	244	0
NPOnderwijs	Nationaal Programma Onderwijs	2.991	2.971	20
Onderwijs Achterstanden Beleid	Onderwijs Achterstanden Beleid	1.100	1.100	0
Totaal doelstelling 1		51.564	51.301	263
Totaal Onderwijs		**51.564**	**51.301**	**263**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Subsidies Ondersteuning op maat

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien				
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd)	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling	26.078	26.730	-652

Jeugdhulp	Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren	403	359	44
Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen	1.350	1.295	55
Totaal doelstelling 1		27.831	28.384	-553
Doelstelling 2: Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien				
Basiszorg daklozen Regio Utrecht	Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren	2.979	2.979	0
Versneld Vernieuwen & Kansrijke start	Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben.	5.700	3.426	2.274
Vastgoedtransitie Jeugdhulp	Vastgoedtransitie Jeugdhulp	5.000	4.688	312
Totaal doelstelling 2		13.679	11.093	2.586
Doelstelling 3: Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is				
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming	12.642	13.242	-600
Totaal doelstelling 3		12.642	13.242	-600
Doelstelling 4: Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de sociale basiszorg				
Advies	Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk	2.198	2.345	-147
Buurtteams Sociaal	Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning	21.412	21.412	0

Groepsgewijze activiteiten	Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan	301	301	0
Informatievoorziening	Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein	722	695	27
Onafhankelijke cliëntondersteuning	Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning	440	440	0
Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg	Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie	1.176	1.070	106
Totaal doelstelling 4		26.249	26.263	-14
Doelstelling 5: Utrechters krijgen de aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen				
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast	Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren.	826	826	0
FIOM	Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders	295	295	0
Maaltijdservice	Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen.	233	233	0
Sociale prestatie en dagondersteuning	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke	6.331	6.260	71
Totaal doelstelling 5		7.685	7.614	71
Doelstelling 6: Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening				

Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen	Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang	1.623	2.006	-383
Veilig thuis 18+	Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen)	5.480	5.362	118
Voorkomen huiselijk geweld	Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken.	2.363	1.656	707
Totaal doelstelling 6		9.466	9.024	442
Doelstelling 7: Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders				
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen	Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers)	9.500	10.495	-995
Compensatie particuliere opvang Oekraïense vluchtelingen	Compensatie particuliere opvang Oekraïense vluchtelingen	20	5	15
Totaal doelstelling 7		9.520	10.500	-980
Totaal Ondersteuning op maat		**107.072**	**106.120**	**952**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Subsidies Volksgezondheid

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012				

Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie	Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming	1.744	1.704	40
Gezonde leefstijl (subsidietender Sport)	Stimuleren gezonde leefstijl door sporten	146	161	-15
Heroineverstrekking, Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding OGGZ	Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen	1.609	1.524	85
Sekswerk	Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de sekswerkers door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit het sekswerk	1.382	1.244	138
Samen voor Overvecht (Gezonde wijk)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen	200	276	-76
WMO collectieve GGZ preventie	Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht	135	130	5
Toeleiding naar (bemoei)zorg	Toeleiding naar (bemoei)zorg	182	276	-94
Totaal doelstelling 1		5.398	5.315	83
Totaal Volksgezondheid		**5.398**	**5.315**	**83**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Subsidies Veiligheid

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: Veiligheidsniveau 2018 tenminste behouden				
Hulpverlening bij ongevallen en rampen	Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen	216	209	7
Jongerenwerk en veiligheid	Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief	4.084	4.230	-146
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid	Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid	481	1.023	-542
Samen voor Overvecht (Veiligheid)	Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen	250	153	97
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd	Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling	1.387	1.505	-118
Politie Keurmerk Veilig Wonen	Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen	75	50	25
Preventiekosten bedrijfsovervallen	Tegemoetkoming in de kosten voor ondernemers, die slachtoffer zijn geworden van een overval op hun bedrijf en die beschermingsmaatregelen willen nemen ter voorkoming van een nieuwe overval.	20	0	20
Totaal doelstelling 1		6.513	7.170	-657
Totaal Veiligheid		**6.513**	**7.170**	**-657**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Subsidies Cultuur

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen				
Productie en programmering	Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen	3.907	4.230	-323
Projecten Cultuur	Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector	1.058	1.153	-95
Cultuurnota 2021-2024	Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte	40.641	40.634	7
Investeringsbijdrage Muziekstudio's	De realisatie van muziekstudio’s in de gemeente Utrecht, die tegen een betaalbaar tarief kunnen worden gehuurd door muzikanten en/of geluidskunstenaars en/of producers	583	180	403
Totaal doelstelling 1		46.189	46.197	-8
Doelstelling 2: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad				
Amateurkunsteducatie	Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad	1.076	1.076	0
Basissubsidie Amateurkunst	Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht	380	378	2
Cultuurparticipatie	Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek	1.098	1.045	53
Cultuurnota 2021-2024	Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte	3.158	3.158	0
Combinatiefuntionarissen	Het aanstellen van cultuurcoaches die een brede doelgroep laten kennismaken met kunst en cultuur	259	259	0
Cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn - Vleuten de Meern	Het stimuleren van actieve cultuurparticipatie door jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern	150	117	33
Totaal doelstelling 2		6.121	6.033	88
Totaal Cultuur		**52.310**	**52.230**	**80**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Subsidies Samenleven en Sport

x € 1.000

Doelstelling	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Doelstelling 1: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar				
Beheerde speeltuinen	Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden	2.386	2.466	-80
Belangenbehartiging en Informatievoorziening	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	1.272	1.466	-194
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit.	463	463	0
Zorg voor elkaar - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning	5.091	5.531	-440
Laaggeletterdheid / taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden	1.689	1.626	63
Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers	Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers.	711	722	-11
Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning	Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren	773	811	-38
NT2 voor volwassenen	Hoger opgeleide nieuwkomers zonder inburgeringsplicht krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren en waar mogelijk een Staatsexamen NT2 te behalen	179	179	0

Sociaal makelaarschap	Sociaal makelaars zetten in op het versterken van soc. netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt. Soc. makelaars werken aan het versterken van de pedagogische civil society	7.991	8.065	-74
Stimuleren vrijwilligerswerk	Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen	191	104	87
Taal en digitale vaardigheden (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Het verbeteren van het taalniveau	100	248	-148
Totaal doelstelling 1		20.846	21.681	-835
Doelstelling 2: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen				
Brugfunctie Diversiteit - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	55	52	3
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit	Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit	225	155	70
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd	Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland	419	544	-125
Naamswijziging slavernijverleden	Tegemoetkoming aanvraagkosten voor achternaamswijziging slavernijverleden	10	1	9
Slavernijverleden zichtbaar maken	Slavernijverleden zichtbaar maken	125	71	54
Totaal doelstelling 2		834	823	11
Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig				
Ambulant jongerenwerk	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	4.651	4.027	624
De Stem van Utrecht	Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies	99	94	5
Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport)	Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag	57	57	0

Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd)	Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maats. prestaties	273	273	0
Jongeren, relaties en seksualiteit	Jongeren, relaties en seksualiteit	425	425	0
Kinder- en jongerenwerk MO	Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling	548	548	0
Totaal doelstelling 3		6.053	5.424	629
Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen				
Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg	Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg	70	43	27
Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar	Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid	839	1.653	-814
Totaal doelstelling 4		909	1.696	-787
Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving				
Challenge aangepast sportaanbod sportakkoord	Ondersteunen sportaanbieders met aangepast sportaanbod	53	69	-16
Challenge buurtsportcoach sportakkoord	Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport	74	0	74
Challenge samenwerking sportakkoord	Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen	130	291	-161
Challenge sportaanbieders sportakkoord	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen	62	76	-14
Grootschalige schoolsportevenementen	Ondersteunen en stimuleren grootschalige schoolsportevenementen	100	59	41
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname	3.196	4.003	-807
Grotere sportdeelname van kinderen	Grotere sportdeelname van kinderen	137	110	27
Talentenprogramma's sport	Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten	50	65	-15

Kleinschalige sportevenementen	Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen	61	54	7
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport)	Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname	249	306	-57
Grootschalige sportevenementen	Grootschalige sportevenementen	151	183	-32
Totaal doelstelling 5		4.263	5.216	-953
Doelstelling 6: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen				
Tuinen en parken	Volkstuinen	176	184	-8
Basisvoorzieningen	Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen	378	381	-3
Totaal doelstelling 6		554	565	-11
Totaal Samenleven en Sport		**33.459**	**35.405**	**-1.946**

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Subsidieverantwoording per doelstelling en ontvanger

Bewoners en Bestuur

1. De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal	
ROM Regio Utrecht B.V.	608
Totaal 1. De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal	**608**
2. De raad vormt met het college van B&W het stadbestuur. De raad stelt de kaders, heeft budgetrecht en controleert het gevoerde collegebeleid en de uitvoering. De griffie ondersteunt de raad	
Carnavals Federatie Utrecht	4
Stichting 4 mei Comité Utrecht	26
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht	130
Stichting Sint Maarten Utrecht	5
Stichting Stadsontspanning Utrecht	80
Utrechts Oranje Comite	65
Totaal 2. De raad vormt met het college van B&W het stadbestuur. De raad stelt de kaders, heeft budgetrecht en controleert het gevoerde collegebeleid en de uitvoering. De griffie ondersteunt de raad	**309**
3. Bewoners zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad door actief te zijn in de eigen omgeving en/of invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering	
Bewonersvereniging De Componist	2
Bewonersvereniging Het Kleine Wijk	1
Bewonersvereniging Nijenrode	1
Buurtvereniging Hoogelanden	2
Collegium Studiosorum Veritas	0*
De Buurtkerk	9
De Cultureel Mandaeers Club in Utrecht	3
Fruitbomenvereniging "De Bongerd"	1
Harmonie Orkest Vleuten	9
Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A.	11
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn	20
Huurdersbelangenvereniging Joke Smitplein	1
IJsclub Siberia	35
Jeugd Stichting "Tamount" voor Cultuur en Integratie	2
Katholiek Vrouwennetwerk "Zij-Actief" afdeling De Meern	1
Kopersvereniging Zwarte Woud	1
LUNA Movement	6
Lunetten WilWel	11
Malsch Technovaluation	20

Ondernemersvereniging "#ASW030"	15
Ondernemersvereniging Puur Oost	17
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Gagelhof	3
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Lunetten	14
Ons Binnenhof	1
Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al	19
Oranje Stichting "Wilhelmina"	22
Parochie St. Martinus	6
Particulier	551
Project O B.V.	5
Puck Communicatie	12
S.V. Overvecht DE Dreef.	23
SOIA B.V.	5
Sportvereniging Faja Lobi KDS (Krachtig Door Samenwerking)	8
Sportvereniging Vechtzoom	36
Sticht Gooise Wandelsport Bond	2
Stichting "The India Foundation"	2
Stichting 3X3 Unites	35
Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn	33
Stichting 4 mei Comité Utrecht	14
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht	6
Stichting AxionContinu groep	13
Stichting Beheer Molenpark Utrecht	13
Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord	1
Stichting Beheergroep Schimmelplein	16
Stichting Bevordering Utrechtse Improvisatie	4
Stichting Bewoners Overleg Lunetten	8
Stichting Bewonersplatform Overvecht	5
Stichting Binnenstadskrant	20
Stichting Boerderij De Hoef	10
Stichting Burezina	3
Stichting Burmese Democratic Community (the Netherlands)	1
Stichting Buurtkrant De Noordwester	13
Stichting Buurtmaaltijden	5
Stichting Buurtsport	12
Stichting Catharina Nu	23
Stichting Centrummanagement Utrecht	71
Stichting Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht	35
Stichting Comité Julianapark	16
Stichting Cultuur Utrecht West (SCUW)	9
Stichting Cultuuronderwijs Utrecht	0*
Stichting De Hoogstraat Revalidatie	3
Stichting De Klanksteen	17

Stichting de Kracht van Zuilen	35
Stichting De Nieuwe Jutter	13
Stichting de Utrechtse Uitdaging	20
Stichting De Vechtclub	15
Stichting De Voedseltuin Overvecht	20
Stichting De Votulastkrant	6
Stichting de Watergeus	2
Stichting De Wilg	5
Stichting de Zuidwester	33
Stichting Dharma	6
Stichting Dierenweide Abstede	5
Stichting Dierenweide De Kraal	8
Stichting Dierenweide Julianapark	5
Stichting Dierenweide Vleuten	30
Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event	6
Stichting Echt Overvecht	12
Stichting Ecologisch Groen Utrecht West	1
Stichting Federatie Asha	10
Stichting Fluid Future	3
Stichting gebruikersdelegatie onafhankelijke Utrechtse druggebruikers (afgekort Stichting G.O.U.D.).	16
Stichting Gouden Dagen	7
Stichting Hallo! Lunetten	23
Stichting het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie	2
Stichting Het Wevehuis	0*
Stichting Kerst in het Julianapark	5
Stichting Kindervakantie3daagse	3
Stichting Kindervakantieweek De Meern	8
Stichting Klapstoelconcerten	4
Stichting Krachtwijken	3
Stichting Kunst- en CultuurKanaal30	8
Stichting Lombok Anders	12
Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht	36
Stichting Maximaal Gezond Centrum	9
Stichting Mijn wijk, jouw wijk	8
Stichting Move - verzamel je kracht!	0*
Stichting Museum van Zuilen	5
Stichting Natuurspeeltuin De Hoef	2
Stichting On The Move Sportvrienden	11
Stichting Oog voor Utrecht	1
Stichting Open Tuinendag Utrecht	3
Stichting Pandhof Sinte Marie	0*
Stichting Pijlerraad	2

Stichting Podium Oost	18
Stichting Power by Peers	16
Stichting Project 030	14
Stichting Samen Zuilen	16
Stichting Schakelraad	5
Stichting Sint Maarten Utrecht	10
Stichting Speeltuin voorheen de Pan	1
Stichting Stad van Vrede	8
Stichting Stadsklooster Utrecht	35
Stichting Stadsontspanning Utrecht	6
Stichting Strafrechtswinkel Utrecht	1
Stichting Study4You	20
Stichting Talent And Dreams	0*
Stichting TrösT	20
Stichting U in de Wijk Producties	10
Stichting U on Board	3
Stichting Utrecht Canal Pride	35
Stichting Utrechtse Klokkenspel Vereniging	14
Stichting Vakantieontspanning Vleuten Haarzuilens	5
Stichting VanHarte	12
Stichting Vecht en IJssel	2
Stichting Verkeerstuin Utrecht	23
Stichting Verzamelkunst	8
Stichting Vlinderhof	10
Stichting Voorveldse Polder	2
Stichting Vrienden van Flora's Hof	0*
Stichting Wable	2
Stichting Waterwinmarkt	10
Stichting Welzijn Saffier	19
Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn|Utrecht	3
Stichting WIJ 3.0	35
Stichting Wijkkrant Aanzet	14
Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost	2
Stichting Zuidbus	5
Studio Kars	10
Utrechtse Sportvereniging "Hercules"	1
Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen	35
Veiligheidsregio Utrecht	13
Vereniging Kasteeltuin Nijevelt	4
Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern	13
Vereniging OTIA	1
Vereniging Tuindorps Belang	5
Vereniging van amateurtuinders "Tuinenpark Ons Buiten"	3

Vereniging van Eigenaars van de Smaaktuin en het parkeerterrein, gelegen tussen de Flevolanderstraat, de Lippizanerstraat en de Livarstraat te Utrecht	1
Wijk- en Oranjevereniging "Hoogravens Belang"	30
Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A.	11
Wijkcoöperatie Lunetten U.A.	22
Wijkplatform Overvecht	9
Winkeliersvereniging Smaragdplein	13
Woongemeenschap Overhoop	3
Stichting Vita Lumière	10
Vereniging van Surinaamse Ouderen "Moria"	11
Utrechtse Studenten Schaatsvereniging "Softijs"	12
Studio Appelmoes	1
Parochie Licht van Christus	18
Stichting Stadswijngaard Utrecht	15
Stichting Oubamoulla	3
Stichting Oostspoorbaan Utrecht	2
Stichting BOKS Jongerencultuurhuis	50
Stichting Vrienden van het Máximapark	22
Stichting Buurttuin Johanniterveld	3
Stichting LEV Scholengroep West-Nederland (LEV-WN)	20
"Smartlappenkoor De Tissues"	0*
Stichting Speelotheek Hoograven	9
Wijkplatform Noordoost Utrecht	24
Utrechts Klokkenluiders Gilde	5
Stichting Wijkkrant Wittevrouwen	4
afdeling EHBO Haarrijn van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO	1
Islamitische Stichting Nederland (Hollanda Diyanet Vakfi) Eyup Sultan Utrecht	6
Slow Food Youth Network Utrecht	5
Careman Fotografie	4
carinvandongen.nl	3
Oranjevereniging "De Meern"	11
Het Kunstlaboratorium	2
Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk 2013	15
Oog voor Warmte	7
Stichting Ruimte voor de Buurt Rivierenwijkzuid	12
Diaconie Protestantse Gemeente te Utrecht	8
B.V. tot Exploitatie van de Utrechtsche Studentensocieteit	14
Stichting Casa Latina	4
Stichting Lala Foundation	4
Stichting Kindertriathlon Leidsche Rijn	2
Stichting Uranus Cultuurlab	7
Woongroep Terwijde	2
Stichting Ruprecht-Orgel Tuindorpkerk Utrecht	3

Stichting De Vrienden van Speeltuin De Vikingpark	20
Stichting De Maliebaan	10
Oudervereniging Montessorischool Arcade	4
Stichting Bersiap Compensatie	0*
Bewonersvereniging EsCaFi	1
Stichting Zorgwacht	1
Stichting Bewoners Activiteiten Zuilen	1
Bewonersvereniging Hart voor Leidsche Rijn	6
Vereniging Chinese Opera Nishang	2
Stichting Koninginne Kinderen	5
Stichting Secu	11
Stichting Japanhof	30
Stichting Petra & Simon Producties	18
Stichting Nepal Development Academy	2
Stichting de Zorgzusters	3
Tuindersvereniging Abstede	0*
Stichting Elaaf	2
Stichting (Un)commissioned	9
Stichting Amara Chana Europa	17
Hoor de Haar	1
De creatieve noot	2
Vereniging van Eigenaren Hijmans van den Berghlaan I te Utrecht	15
Stadsdorp Wolvenburg	1
Stichting In de 3 Krone	1
Vereniging van Eigenaars van het gebouw Oldambt/Fivelingo te Utrecht	1
Vereniging Centraal Wonen Klopvaart	1
Bewonersvereniging "Dotterbloem" te Utrecht	1
3585 Landschaps Architecten B.V.	2
Stichting JURA film, theater & debat	7
Coöperatie De Stadsjutters U.A.	3
Stichting Duurzame Innovaties	18
JW Brink	4
Winkeliersvereniging NOVA	25
Stichting Vrienden van de Joodse Gemeenschap Utrecht	18
Stichting Fietsmaatjes Utrecht	35
Shopping Centre LRC B.V.	15
Stichting Sahayta	1
Loes van Hapert	2
Islamitische Stichting Nederland, ULU Utrecht (Hollanda Diyanet Vakfi, ULU Utrecht	0*
Totaal 3. Bewoners zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad door actief te zijn in de eigen omgeving en/of invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering	**2.824**
Totaal Bewoners en Bestuur	**3.742**

* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en erfgoed

1. Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans	
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	8
Stichting Aorta	75
Stichting Hogeschool Utrecht	53
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	100
Universiteit Utrecht	25
Stichting Ondernemersloket Nieuw Overvecht	38
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken	32
Stichting Protestants Christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht (Marnix)	42
Totaal 1. Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans	**374**
3. Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden	
Particulier	2
Stichting Lister	20
Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert studentenunie	12
Totaal 3. Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden	**34**
4. Monumenten en cultuurhistorische waarden	
Historische Vereniging Oud-Utrecht	5
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn	5
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht	26
Stichting DOMunder	40
Stichting Kerken Kijken Utrecht	30
Totaal 4. Monumenten en cultuurhistorische waarden	**106**
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	**513**

Bereikbaarheid

1. Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen	
Eye Hotel B.V.	2
Particulier	106
The Hunfeld B.V.	2
Zaatar	4
Museumkwartier B.V.	2
Totaal 1. Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen	**116**
Totaal Bereikbaarheid	**116**

Duurzaamheid

1. Energieverbruik gebouwde omgeving 2050	
1,5 meter events	2
30ml Nachtegaalstraat v.o.f.	2
ANAN Saigon	2
Badhuis B.V.	2
BROEI B.V.	2
Broodnodig Mariaplaats B.V.	1
Café De Kneus B.V.	2
Café de Postillon VOF	2
Café Orloff Utrecht B.V.	2
De Kijker B.V.	2
De Winkel van Sinkel B.V.	2
Derde Zaak B.V.	2
DubbelDwars	2
Eetcafé Vallen	2
El Olivo	3
Exploitatiemaatschappij De Binnenhof B.V.	2
Flore V.O.F.	1
Ganspoort B.V.	2
Hoeve Wielrevelt	5
Hotel Mitland B.V.	2
Intercafé B.V.	2
Janskerkhof 6 B.V.	2
JEMA 2017 B.V.	2
Kloek B.V.	2
MaJe 2015 B.V.	2
Oerania Kledingreparatie Atelier en Stomerij	1
Orloff aan de Kade B.V.	2
Particulier	105
Qeet Utrecht B.V.	1
Quignon Utrecht B.V.	2
Rama Horeca B.V.	2
Restaurant Lombok B.V.	2
Restaurant Opium Utrecht B.V.	2
Saar Café & Deli	2
Soep-er	1
Spaghetteria Utrecht B.V.	2
Stichting Green Business Club Utrecht Centraal	4
Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek	5
Stichting Nieuw Rotsoord	2
Stichting Portaal	178

Taplokaal Gist B.V.	2
The Food Club B.V.	2
Tijm Utrecht	5
V.O.F. MANEGE 'T HOOGT	2
Vierde Zaak B.V.	2
Villa Orloff B.V.	2
VOF Terhorst & van Benten	2
Wijkcoöperatie Lunetten U.A.	2
Wijn door Julian	2
Merben Holding B.V.	9
Café Elize B.V.	2
Italia v.o.f.	2
100% Real Greek	2
Restaurant Goesting B.V.	1
Lucas Koffie & Thee	2
Bistronome Des Arts	2
Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten	7
Veilinghuis Peerdeman B.V.	3
De Regentes	3
Stichting "De Noordpunt"	3
Handelsonderneming Suilen B.V.	3
Teleson B.V.	2
Stalling aan de Dijk B.V.	1
Qeet Locaties B.V.	1
DADO Nederland	2
Banketbakkerij Verspeek	3
ZIZI LOVE B.V.	1
Café de Stadsgenoot	2
Groenpand Maatwerk B.V.	1
v.o.f. Bestaria Straatweg	2
Konnichi Wa B.V.	2
Surya Janskerkhof B.V.	2
Prumper-Jansen Hospitality I B.V.	2
Brouwerij Maximus B.V.	2
Jolie Utrecht	2
Al malek sweet's Utrecht	2
Bacchus Horeca B.V.	1
Stichting Kinderdagverblijf De Poppenzolder	8
Tiger papa B.V.	2
Stichting Woonin	39
iYoga Utrecht	4
Millie's Corner vof	2
Kartoffel B.V.	6

Taj Mahal B.V.	2
Houtskoolgrill Friends B.V.	2
De Straatweg B.V.	3
Stek voor je Plek	3
Café de Binnenstad	2
Wilde Wortels B.V.	2
Teds Utrecht stadhuisplein B.V.	2
Teds Utrecht B.V.	2
Roots Premium Gym	2
S&S Horeca B.V.	2
"Il Pozzo B.V."	2
"De Potdeksel" V.O.F.	2
Jolide Bosboom	2
Bij Moov C.V.	2
Diversmarkt De Waag	2
Café De Stad	2
blank-name building B.V.	2
Harpal vof	3
De Windhoek B.V.	2
Minimarkt Saadi	2
Cafetaria & Snackkoerier Biljard VOF	2
Stichting Tafelboom	1
NIET PRAKKEN!	2
Squash Utrecht B.V.	2
Gys Utrecht B.V.	4
J.G. Bakker t.h.o.d.n. Anne&Max Utrecht Burgemeester Reigerstraat	2
Geertjes Hoeve	2
Sector 3	2
La Lucha B.V.	2
Liquor Bar B.V.	2
Neude 2 B.V.	2
Yinglixia B.V.	2
Kaasbar Utrecht B.V.	2
Hop & Stork Utrecht B.V.	2
Mariaplaats De Vereeniging B.V.	2
Kleine Max B.V.	2
Totaal 1. Energieverbruik gebouwde omgeving 2050	**548**
2. Utrecht werkt aan een gezonde, stille en veilige leefomgeving	
Stichting Utrecht Natuurlijk	4.010
Totaal 2. Utrecht werkt aan een gezonde, stille en veilige leefomgeving	**4.010**
Totaal Duurzaamheid	**4.557**

Openbare Ruimte en Groen

1. De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen	
Particulier	550
Frada B.V.	13
Holding Charlie Chiu B.V.	2
Gauchos Franchise Utrecht B.V.	4
Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta-Associatie Nederland	7
Instituut voor Publieke Waarden B.V.	6
Totaal 1. De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen	**583**
2. Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen	
De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken	1
Particulier	184
Stichting Stadsklooster Utrecht	25
Zabouza Groep B.V.	7
Amateur Tuindersvereniging De Groene Lunet	0*
Rebo Vastgoed Management B.V.	5
Vereniging van Eigenaars ArendSchild te Utrecht	7
Totaal 2. Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen	**230**
3. Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren	
Particulier	1
Stichting Dierenweide De Meern	4
Stichting Dierenweide Haarzuilens	5
Stichting Dierenweide Julianapark	20
Stichting Dierenweide Vleuten	6
Stichting Park Oog in Al	6
Totaal 3. Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren	**42**
Totaal Openbare ruimte en groen	**855**

* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

1. Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad	
Café Van Wegen	2
Central Events B.V.	18
City Center Lodge Utrecht	4

De Pomp V.O.F.	7
Eetcafé Vallen	7
Elevation Events B.V.	10
Exploitatiemaatschappij Lofen Utrecht B.V.	5
Het Zuiden F.G. V.O.F.	3
Project O B.V.	20
ROM Regio Utrecht B.V.	73
SOIA B.V.	3
Spaghetteria Korte Koestraat B.V.	7
Spaghetteria Utrecht B.V.	7
Star Lodge Hotels B.V.	7
Starters4Communities B.V.	40
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht	10
Stichting Centrummanagement Utrecht	17
Stichting De Vechtclub	9
Stichting Dutch Game Garden	177
Stichting nlgroeit	40
Stichting Ondernemersfonds Utrecht	11.065
Stichting Sportevenementen Nederland	10
Stichting Stadsontspanning Utrecht	10
Stichting Storm	10
Stichting Utrecht Science Park	50
Stichting Utrecht Tech Community	133
Stichting UtrechtZorg	133
UtrechtInc C.V.	130
Vereniging BIZ Woonboulevard	145
Vis en Meer B.V.	7
VOF Terhorst & van Benten	2
Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A.	20
Winkeliersvereniging Smaragdplein	20
Stichting Innofest	40
MVGM Vastgoedmanagement B.V.	20
Stichting Sociaal Cultureel Cafe Multatuli	19
Catch Utrecht	10
The Sewing Club	30
MV Next V B.V.	60
Exploitatiemaatschappij De Winter Utrecht B.V.	1
Tiger Team Facilitaire Diensten B.V.	1
Tok Tok Chicken	7
Grachtenatelier C.V.	3
I-Aspect B.V.	2
De Ontdekking Utrecht	5
Minimarkt Sahara	7

K.H. Boonzaaijer Bakkerij v.o.f.	7
Lucas Koffie & Thee	1
Kashmir Kitchen	4
V.O.F. Van Zuilen	2
Zuiver Horeca B.V.	7
Jeu de Boulesbar B.V.	7
ZME Fijnmechanisch Atelier B.V.	7
Cyberwash	6
Cobur	2
Nostro Horeca B.V.	5
Fiore Utrecht	1
Bistronome Des Arts	2
Café-Restaurant Europa	7
District Brood & Koffie B.V.	7
BijBram	4
Brothers In Law Horeca V.O.F.	7
Pizzaria Ardic B.V.	7
Museumkwartier B.V.	2
Stichting Technologieraad Regio Utrecht	133
Madeleine Deux B.V.	7
Beni Said	2
Klup B.V.	29
Stichting Lala Foundation	12
Smeerboel B.V.	10
Soenda B.V.	10
Lepeltje Lepeltje B.V.	3
Touchee De Dansschool B.V.	4
Stichting Inundare	20
Damen Horeca Exploitatie B.V.	3
Stichting RUBBER	8
Exventure	3
Lureco	4
Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht	23
The Groundbreakers B.V.	5
Keurslagerij Frans van Vuuren V.O.F.	7
Totaal 1. Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad	**12.772**
Totaal Economie & Werkgelegenheid voor iedereen	**12.772**

Werk en Inkomen

2. Utrechters die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud bieden we inkomenszekerheid	
BIGA Groep B.V.	4
BikeFlip B.V.	3
Bnext.nl Aannemingen B.V.	1
Caching B.V.	15
Certa Advocaten B.V.	27
Fietsenwinkel.nl 2020 B.V.	5
Friedeberg Consultancy B.V.	18
GreentoGrow B.V.	25
Het Nederlandse Rode Kruis	200
i-did Utrecht B.V.	11
IMK Intermediair B.V.	37
Jongeneel B.V.	5
LB Financial Solutions	5
Lockefeer Interim & Advies	11
MAC & ICT Services B.V.	2
Over Rood	84
Particulier	79
Scholman Servicebedrijf B.V.	6
Social Capital Den Haag B.V.	8
Solvid Ondernemen B.V.	11
Stichting 030 Office	65
Stichting Al Amal	20
Stichting Babyspullen	8
Stichting De Helling Utrecht	3
Stichting De Tussenvoorziening	433
Stichting Kind & Co Ludens	5
Stichting Lokalis	2
Stichting Nederland Geldzorgenvrij	2
Stichting Power by Peers	54
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	16
Stichting Qredits Microfinanciering Nederland	33
STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND	1
Stichting U Centraal	6
Stichting WIJ 3.0	165
STIMULANS B.V.	0*
Tribus B.V.	10
Universitair Medisch Centrum Utrecht	4
Universiteit Utrecht	9
Veiligheidsregio Utrecht	6

Vineyard Neude B.V.	4
Weijman Bouw B.V.	4
(leeg)	0*
Ellis Gourmet Burger Neude B.V.	3
U-Stal Holding B.V.	11
Teamwerk Participatiediensten B.V.	11
Fairy Tails VOF	3
Stichting Big Brothers Big Sisters of Utrecht	13
Stichting NUtrecht	35
GO Technologies B.V.	50
iPractice B.V.	15
Rubinati Benelux B.V.	12
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)	5
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	1
Stichting Kringloop Winkel Rataplan	8
Stichting Sympany	1
Stichting Goed Hout & Goed Papier!	3
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	4
Eerste Kamer der Staten-Generaal	1
Omniteq B.V.	4
Stichting Cultuur+Ondernemen	132
Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten	5
BIGA Participatie B.V.	4
Willemsen Infra B.V.	8
Flavourites Portal B.V.	11
Stevelink Bedrijfsadvies	6
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	5
USG Restart B.V.	2
FlexDelft Detacheringen B.V.	10
Stedin Groep Personeels B.V.	4
Vermaat LP B.V.	1
agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen	4
FIMA Schuldhulp voor Bedrijven B.V.	2
Subkoza B.V.	4
Hogenkamp Agrarische Coaching B.V.	5
Stichting Sleutelpersonen Utrecht	100
ASR Nederland N.V.	4
Totaal 2. Utrechters die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud bieden we inkomenszekerheid	**1.890**
3. Utrechters financieel ondersteunen	
Stichting Don Bosco Spirit	29
Stichting Leergeld Utrecht	15
Stichting Sport Utrecht	70

Stichting U Centraal	150
Stichting Voedselbank Utrecht	80
Stichting Zimihc	115
Totaal 3. Utrechters financieel ondersteunen	**459**
Totaal Werk & Inkomen	**2.349**

* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).

Onderwijs

1. Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving	
BLOS Kinderopvang B.V.	395
de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs	28
De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken	1.231
Gemeente Nieuwegein	76
Gemeente Woerden	64
Gemeente Zeist	65
Jinc	111
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	1.428
Schoolvereniging Agatha Snellen	11
Stichting Cultuur & School Utrecht	863
stichting de Bibliotheek Utrecht	17.307
Stichting Grafisch Lyceum Utrecht	29
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland	46
Stichting Hogeschool Utrecht	382
Stichting IMC Weekendschool	10
Stichting Jeugdeducatiefonds	128
Stichting Jongerentheater Link	30
Stichting Jongerenwerk Utrecht	165
Stichting Kind & Co Ludens	11.518
Stichting Leergeld Utrecht	48
Stichting Lokalis	2426
Stichting Monton	29
Stichting Move - verzamel je kracht!	18
Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek	7
Stichting Nimeto	47
Stichting Noor	165
Stichting On The Move Sportvrienden	0*
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep	13
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	2.644
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs	264
Stichting Power by Peers	42

Stichting Professor Fritz Redlschool	2
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	2.955
Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens	122
STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND	1.002
Stichting Specifieke Jeugd Projecten	300
Stichting Taal doet meer	197
Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht	12
Stichting Zimihc	149
UTRECHTSE SCHOOLVERENIGING	12
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs	521
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht/Stichtse Vecht VO	1.053
Vriendjes voor Altijd B.V.	771
EDUCATIS	3
De Vrije School Utrecht Coöperatief U.A.	29
Stichting Yuverta	111
Stichting Al Amana Scholen	313
gro-up Kinderopvang B.V.	1.802
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken	1.897
Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht	231
Stichting LEV Scholengroep West-Nederland (LEV-WN)	8
Stichting DKP Onderwijsgroep	9
Stichting DOCK	35
Totaal 1. Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving	**51.122**
Totaal Onderwijs	**51.122**

* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).

Ondersteuning op maat

1. De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien	
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	206
Stichting Don Bosco Spirit	0*
Stichting Jongerenwerk Utrecht	197
Stichting Lokalis	26.965
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	40
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs	40
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	20
Stichting Specifieke Jeugd Projecten	359
Stichting Taal doet meer	118
Stichting Voedselbank Utrecht	13
Stichting Big Brothers Big Sisters of Utrecht	15
Stichting DOCK	336

Stichting TEC Utrecht	35
Stichting Voedselbank Overvecht	20
Reina Buisman	20
Totaal 1. De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien	**28.384**
2. Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien	
Bewonersvereniging De Klop	54
De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken	44
Geluks B.V.	284
Stichting Al Amal	127
Stichting BlauwLicht	53
Stichting Buurtsport	16
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	2.979
Stichting Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland	16
Stichting Cultuur 19	34
Stichting Danspaleis	35
stichting de Bibliotheek Utrecht	419
Stichting Handjehelpen	81
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht	194
Stichting Jongerenwerk Utrecht	50
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	731
Stichting Lokalis	668
Stichting On The Move Sportvrienden	206
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	68
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs	63
Stichting Specifieke Jeugd Projecten	118
Stichting Taal doet meer	222
Stichting TivoliVredenburg	40
Stichting U Centraal	114
Stichting Youth for Christ Nederland	20
Stichting De Weg van de Held	44
Bureau LWPC B.V.	156
MIX-2000 B.V.	20
Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht	93
Stichting Parenting Across Borders	41
DOK 030 B.V.	75
Parnassia Groep B.V.	47
Oefening Bart Kunst	23
Stichting Pluryn	2.254
Stichting Vitree	431

Stichting 's Heeren Loo Zorggroep	1.272
Totaal 2. Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien	**11.093**
3. Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is	
Stichting Lokalis	600
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland	12.642
Totaal 3. Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is	**13.242**
4. Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de sociale basiszorg	
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	21.304
Stichting Steun- en Informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht	184
Stichting U Centraal	4.667
Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht	31
Vereniging Rechtswinkel Utrecht	0*
Stichting DOCK	77
Totaal 4. Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de sociale basiszorg	**26.263**
5. Utrechters krijgen de aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen	
Buurtwerkkamer Coöperatie U.A.	235
Herstel op Poten	27
Moestuin Maarschalkerweerd zorg en ondersteuning B.V.	26
Stichting "Zuilen/Ondiep GEZond"	63
Stichting Abrona	100
Stichting Al Amal	217
Stichting Attifa	147
Stichting BlauwLicht	34
Stichting De Dame	38
Stichting De Rijnhoven	37
Stichting De Tussenvoorziening	567
Stichting De Wilg	1.023
Stichting Herstelwerk	198
Stichting Impulzz	74
Stichting Karma Zorg	131
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	341
Stichting Lister	82
Stichting Nieuw Rotsoord	59
Stichting Odensehuis Andante	148
Stichting Oog voor Utrecht	62
Stichting Power by Peers	84

Stichting Specifieke Jeugd Projecten	295
Stichting Steun- en Informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht	48
Stichting Stut Theater	70
Stichting U Centraal	1.059
Stichting Utrecht Natuurlijk	139
Stichting Vecht en IJssel	47
Stichting WIJ 3.0	1.610
Stichting Zorgtrecht	149
Stichting Baantraject Care & Preventie	44
Stichting Interakt Contour Groep	345
Stichting Sociaal Cultureel Cafe Multatuli	86
Stichting Divers Werkt	32
Totaal 5. Utrechters krijgen de aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen	**7.615**
6. Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening	
Stichting Arkin	42
Stichting Kwadraad	12
Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld	912
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	1.615
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland	5.362
Stichting Timon	11
Stichting Wegloophuis Utrecht	273
Universitair Medisch Centrum Utrecht	379
Stichting Offlimits	18
Stichting Mendoo	9
Stichting Exodus Nederland	391
Totaal 6. Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening	**9.024**
7. Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders	
Marcelliens Good Company	72
Particulier	5
Stichting "Elim"	49
Stichting Agnes van Leeuwenberch	344
Stichting Barka	194
Stichting Buddy to Buddy Utrecht	60
Stichting Collective Nouns	367
Stichting Common Ground Two	50
Stichting De Tussenvoorziening	1.585
Stichting Het Wilde Westen	166
Stichting Hogeschool Utrecht	77

Stichting Internationale Vredesbrigades Nederland	69
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	484
Stichting New Dutch Connections	249
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht	927
Stichting Seguro	330
Stichting Social Impact Factory	84
Stichting Stad van Vrede	44
Stichting STIL Utrecht	765
Stichting Stut Theater	85
Stichting U on Board	35
Stichting Ubuntuhuis	26
Stichting Villa Vrede	70
Stichting VluchtelingenWerk Nederland	3.235
Stichting Vluchtelingkinderen	189
Stichting Volksuniversiteit Utrecht	180
Stichting Welkom in Utrecht	761
Totaal 7. Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders	**10.500**
Totaal Ondersteuning op Maat	**106.121**

* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).

Volksgezondheid

1. In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012	
Football Club Utrecht B.V.	50
GGD regio Utrecht	90
Indigo Midden-Nederland B.V.	60
Project O B.V.	35
S.V. Overvecht DE Dreef.	24
Sportvereniging Vechtzoom	15
Stichting Arkin	3063
Stichting Chris en Voorkom!	35
Stichting De Tussenvoorziening	1244
Stichting Krachtwijken	200
Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht	40
Stichting Overvecht Gezond!	51
Stichting Sport Utrecht	223
Stichting Altrecht	186
Totaal 1. In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012	**5.315**
Totaal Volksgezondheid	**5.315**

Veiligheid

1. Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het veiligheidsniveau van 2018 tenminste te behouden	
Het Nederlandse Rode Kruis	83
Ondernemersvereniging Shoppingcenter Overvecht	12
Particulier	50
Stichting Halt	126
Stichting Jongerenwerk Utrecht	4.706
Stichting Lokalis	1.505
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland	397
Stichting Slachtofferhulp Nederland	100
Stichting Sport Utrecht	10
Stichting WIJ 3.0	39
Strategische WijkAanpak B.V.	14
Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen	27
Stichting DOCK	103
Totaal 1. Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het veiligheidsniveau van 2018 tenminste te behouden	**7171**
Totaal Veiligheid	**7.171**

Cultuur

1. Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen	
Ad Hoc Orkest	8
dB's B.V.	200
Deviation	7
Genootschap Kunstliefde	148
Harmonie Orkest Vleuten	13
Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A.	17
Magic de stichting	20
Muziekvereniging "De Bazuin"	3
Noble Goods Co.	20
PACT Utrecht	10
Particulier	96
Popkoor Koffer	0*
Starlight Boulevard	3
Stichting BAK, basis voor actuele kunst	598
Stichting CaféTheaterFestival	120
Stichting Camerata Trajectina	28
Stichting Cantiago	5
Stichting Casco	114
Stichting Catching Cultures Orchestra	55

Stichting Catharina Nu	5
Stichting Centraal Museum	8.812
Stichting Club Lam	52
Stichting Creative Coding Utrecht	49
Stichting Cugnon Project	4
Stichting Cultuur 19	638
Stichting De Dansers	126
Stichting De Gestampte Meisjes	16
Stichting De Helling Utrecht	402
Stichting De Kargadoor	18
Stichting de Maakruimte	20
Stichting de Nederlandse Bachvereniging	63
Stichting De Nijverheid	55
Stichting De Vechtclub	36
Stichting De Vrijstaat	13
Stichting Deplaatsmaker	507
Stichting Domstad Jeugdorkest	16
Stichting DOX	314
Stichting Dutch Harp Festival	46
Stichting eenvijfvijf	103
Stichting Ekko	615
Stichting EX	37
Stichting Filmtheater 't Hoogt	423
Stichting Fotodok	171
Stichting Freaky Dancing	40
Stichting Free-DOM	55
Stichting Frisse Oren	15
Stichting Gaudeamus Muziekweek	318
Stichting Gouden Dagen	3
Stichting Het Filiaal theatermakers	505
Stichting Het Huis	424
Stichting Het Huis van Betekenis	16
Stichting Het Literatuurhuis	348
Stichting Holland Baroque	74
Stichting Holland Opera	85
Stichting Illusionary Rockaz Company	97
Stichting IMPAKT	228
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht	74
Stichting iona&rineke	55
Stichting Ism & Heit	55
Stichting Kaboom Animation Festival	85
Stichting Kamerkoor JIP	13
Stichting Lavender Films	20

Stichting Le Guess Who	319
Stichting Leerorkest: Jeugdorkest Leidsche Rijn	2
Stichting Lister	20
Stichting LustrumOpera	20
Stichting Mobile Arts	20
Stichting Mooie Woorden Utrecht	55
STICHTING MUSEUM STERRENWACHT SONNENBORGH	150
Stichting Museum van Zuilen	63
Stichting Muziekhuis Utrecht	111
Stichting Nederlands Film Festival	563
Stichting Nederlands Kamerkoor	212
Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum	189
Stichting Nederlandse Vioolconcoursen	40
Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel)	219
Stichting Operamakers	59
Stichting Opslag voor Cacao	33
Stichting Organisatie Oude Muziek	489
Stichting Pluk de Nacht	20
Stichting Pocket Knife Army	9
Stichting Pynarello	55
Stichting Residenties	77
Stichting Room with a view	160
Stichting SETUP	103
Stichting Sharing Arts Society	153
Stichting SHIFFT	97
Stichting Sounds Like Touch	43
Stichting Spring	505
Stichting Stadsklooster Utrecht	20
Stichting Stadsschouwburg Utrecht	7.625
Stichting Storm	325
Stichting Story Academy	20
Stichting Studio Figur	55
Stichting Stuim	114
Stichting Stut Theater	377
Stichting Theater Kikker	1.852
Stichting Theater Utrecht	626
Stichting Theatergroep Aluin	215
Stichting Theatergroep PlayBack	20
Stichting Theaterhuis de Berenkuil	93
Stichting Theaterschool Utrecht	4
Stichting TivoliVredenburg	12312
Stichting Twee-ater	12
Stichting U in de Wijk Producties	25

Stichting Uncloud	45
Stichting Utrecht Verdicht!	14
Stichting Utrechtse Klokkenspel Vereniging	17
Stichting Werftheater Activiteiten	12
Stichting What You See Festival	108
Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk	17
Studenten Toneelvereniging STUK	1
Studio Bracco	14
Utrechtse Christelijke Muziekvereniging De Bazuin	2
Utrechtse Studenten Bigband	2
Stichting Utrechts Requiem	55
Stichting Kloof	30
Stichting WYF	10
Stichting VPNM	7
Stichting Possibilize	40
Stichting Compagnie Red Yellow & Blue	20
Stichting Jan Vos	20
Stichting Kunstorkest	2
Rats and Daggers	3
Stichting PKB	2
Stichting Kamerorkest Pulcinella	2
Studio TE	3
Stichting Dihya	3
Stichting Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement	1.051
Vereniging Trajecti Voces	10
Stichting NUtrecht	10
Asa Horvitz	20
Eva Scherpenisse	18
Stichting LIZ Utrecht Musical Ensemble	8
Marlijn van Dijk	3
Renske van Oosterhout	3
Mieke Koldewee	31
Ruth Elings	2
Samantha Vlaming	3
Stichting TG Tiefschnee	10
Stichting Close Range	1
Stichting NextKin	20
Stichting Fort van de Verbeelding	20
Vereniging Dekoor	4
Stichting Kunstpubliek	8
Golterman Pictures	10
Ishtar Productions	3
Stichting Een van de jongens	20

Cedric Vermue	3
Stichting THIM Muziektheater	3
Semna Segal	3
Julie Boellaard	3
Careman Fotografie	3
Sofie Kramer Productions	3
Berend Jak Productions	3
Gijs van Poecke Art	3
Cage Creations	3
Amparo Gonzalez Sola	3
Ioannis Vakaloudis Muziek	3
Stichting Thomas, Sacha en Jos	5
Stichting De Zwermrepubliek	20
Stichting De Rode Eenhoorn	19
Stichting Pride Photo Award	10
van Goch Producties	2
Stichting DIEHELEDING	37
Stichting Jeugdtheater Utrecht	20
Tusky V.O.F.	9
Nina Dumoulin	3
Barend Tobé Culture Connections Company	1
Soula	3
Stichting Dear T,	15
Stichting ElkAgar	7
Thijs Vroegop	15
Kristiina Koskentola	3
Studio Bock	2
Anne Thijs	3
Arda Ege Yeşiltepe Müzik	2
Weerthof	3
Yannic Forster	3
Tuï Mae Riebeek	3
Brian Verhagen Theater	3
Airtime Events	3
Kiki Deirdre	3
Johannes Karst	2
Zangstudio Leidsche Rijn	16
Finya	3
Stichting Baraná	5
Stichting Fabuloka Producties	8
Wouter van Veldhoven	3
Liza Slootman Theater	20
Laura Cnossen Photography	20

Steph Koning	8
Studio Xander	12
Masflamenco	3
Stichting Collectief Blauwdruk	5
Stichting Realisatie Bibliotheek op de Neude	8
Vereniging Organisatie NSK	3
3WISH	8
The Music Space Utrecht B.V.	65
Stichting AKATAK	3
Mees Vervuurt	3
Blues Fuse Festival	2
Mick Jongerius h.o.d.n. Mike Riser	7
Kabul B.V.	50
Totaal 1. Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen	**46143**
2. Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad	
A-Capella-Koor "Close Focus"	3
Ad Hoc Orkest	3
A-Do-Re	0*
Bianca Pakt Uit	3
Big Band Utrecht	3
Bird Pack	3
Bon Ton	3
Cantate Zus & Zo	3
Cantatori Del Duomo	3
Close Harmony Koor	3
Coqu	3
De Dirigentenwerkplaats Utrecht	25
De Fanfare	3
De Steegzangers	3
Decibelle	3
DomTiDom	3
DynamiQ Voices	3
Estrivo	3
Furore	3
Gemengd koor Nootabene	3
Gemengde Zangvereniging "Stem Des Volks" Utrecht	3
Gospelkoor Rejoice	3
Hangplek voor Ouderen	1
Harmonie Orkest Vleuten	56
Hartkoor Utrecht	3
Het Utrechts Morris Team	1

Het Zolderkoor	3
Jazzalike Bigband	1
Kamerkoor 4 Bij 4	3
Kamerkoor Amor Vincit	2
Kamerkoor Lamusa	2
Kamerkoor Sforzato	3
Kamerkoor Sjanton	3
Kamerorkest Trajectum	3
Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht	3
Leeuwenhart	3
Legendary Music Stichting	3
Leidsche Rijn Koor	3
Muziekvereniging "De Bazuin"	6
Omroep Utrecht Stichting	642
Par Ti Tuur	3
Pica Bella	3
Popkoor Koffer	2
Popkoor Zuilen	3
Quasi Niënte	3
Saudade	3
Smartlappenkoor Hopeloos	3
Soulkoor The Brand New Bags	2
Stadhuiskoor Utrecht	2
Starlight Boulevard	3
Stichting Amuze	3
Stichting BAK, basis voor actuele kunst	13
Stichting Braziliaans Koor Zumba!	2
Stichting Cantaremos	3
Stichting Cantiago	2
Stichting Collegium Musicum Traiectum	2
Stichting Concerto Cherise	0
Stichting CPRT	148
Stichting Cugnon Project	3
Stichting Cultuur 19	88
Stichting Danscentrum Utrecht	98
Stichting DC1 II High	101
Stichting De Vrijstaat	400
Stichting Domstad Jeugdorkest	9
Stichting Eerste Steen	3
Stichting Ensemble Illustre	3
Stichting Het Filiaal theatermakers	16
Stichting Het Wilde Westen	287
Stichting Iedereen muziek	3

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht	92
Stichting Kamerkoor JIP	3
Stichting Klein Operakoor Wilhelminapark	3
Stichting Koor Kwaya	3
Stichting Kunst- en CultuurKanaal30	32
Stichting Kunstkasteel Zuilen	58
Stichting Leerorkest: Jeugdorkest Leidsche Rijn	3
Stichting Musical Theater Lab	3
Stichting Muziek Voor Ieder Kind	59
Stichting Muziq	22
Stichting New Dutch Connections	119
Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel)	19
Stichting Orkest van Utrecht	3
Stichting Oversized	3
Stichting Pigasos	2
Stichting Pionier Utrecht	3
Stichting Podium projecten	6
Stichting Projectkoor La Rosa	2
Stichting Ruis	140
Stichting Sesar jeugdtheatergroep	37
Stichting The Bees	3
Stichting Theatergroep Roerend Goed	2
Stichting Theaterschool Utrecht	319
Stichting TivoliVredenburg	279
Stichting Toneelgroep De Python	2
Stichting Turquaze	2
Stichting Utrechts Operakoor	3
Stichting Utrechtse Bachcantatediensten	3
Stichting Utrechtse Muziekacademie	3
Stichting Utrechtse Muziekschool	266
Stichting Vinger in Je Oor	3
Stichting vocaal ensemble Pangaea	3
Stichting Vocal Arts Academy	32
Stichting Young Jazz Society Utrecht	2
Stichting Zest	3
Stichting Zimihc	1473
Stichting Zingen is Leuk Toch	2
Studance	2
Studenten Toneelvereniging STUK	1
Studio Voices	2
't Akkoord	1
't Verzetje	3
The Lipsticks	2

Theatergroep SNEU	2
Theatergroep Zonder Helden	3
Uteregs Koor "Laat maar waaien"	3
Utrecht Vocals	2
Utrechts Kamerkoor "Viva la Musica"	3
Utrechts Sprookjestheater "lang en gelukkig"	2
Utrechts Vocaal Ensemble	3
Utrechtse Christelijke Muziekvereniging De Bazuin	9
Venus Vocaal Ensemble Utrechtse Studenten	3
Verenigd Utrechts Symfonie Orkest	3
Vereniging Dance 2.0	3
Vereniging Intra Mintra	3
Vereniging Kamerkoor Decamerone	3
Vereniging Koor Espressivo	3
Vereniging OCTO+	3
Vereniging OTIA	2
Vereniging Paleiskoor	3
Vereniging Projectkoor Utrecht	0*
Vereniging Songs & Strings Band	3
Vereniging van Amateur Beeldende Kunstenaars "Artivaria"	4
Vereniging Waar het asfalt ophoudt	3
Vocaal Ensemble Multiple Voice	3
Vocal Group Utrecht	2
Volksdansgroep Tarantella	3
Vrouwenkoor Malaika	3
Wereldmuziekkoor Sophie's Voice	3
Wijkorkest de Noord-Ooster	3
Wim Egz Ensemble	3
Zangria	3
Zangschool Utrecht	6
Zangvereniging Het Sterrenkoor	3
Zhena Koor	3
Zuilens Fanfare Corps	35
Zwingin	3
Koor Windkracht 8	2
Zoroaster	3
Stichting BOKS Jongerencultuurhuis	740
Stichting Springtide	3
Vereniging Trajecti Voces	3
"VERENIGING HET UTRECHTS JAZZ ORKEST"	3
smartlappentheaterkoor "Nooit Meer Eenzaam"	2
Toonkunstkoor Utrecht	3
Stichting Kamerkoor NEXT	3

Vocal group AURORA	3
Stichting Koördinerend Orgaan Studentenmuziekgezelschappen Utrecht	26
Totaal 2. Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad	**5.976**
Totaal Cultuur	**52118**

* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).

Samenleven en Sport

1. Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar	
Ganspoort B.V.	20
Geluks B.V.	77
Ladyfit	35
Starters4Communities B.V.	337
Stichting Al Amal	661
Stichting Alzheimer Nederland	12
Stichting Boogh	20
Stichting Buurt Mobiel	88
Stichting Buurtblinkers	13
Stichting Buurtmaaltijden	37
Stichting Buurtpastoraat Utrecht	100
Stichting Buurttuin De Zandloper	130
Stichting Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland	38
Stichting COSBO- Stad- Utrecht	262
Stichting Cultuurmakers Collectief	130
Stichting Danspaleis	0*
stichting de Bibliotheek Utrecht	189
Stichting De Buurtcamping Utrecht	40
Stichting De Emigratie Generatie	9
Stichting de Kracht van Zuilen	45
Stichting De Nieuwe Jutter	9
Stichting De Omslag	130
Stichting De Speelboom	86
Stichting de Utrechtse Uitdaging	34
Stichting De Voedseltuin Overvecht	31
Stichting de Watergeus	141
Stichting De Wilg	53
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht	32
Stichting eet mee!	78
STICHTING GEBRUIKERSDELEGATIE ONAFHANKELIJKE UTRECHTSE DRUGGEBRUIKERS (afgekort Stichting G.O.U.D.).	232
Stichting Gilde Utrecht	89
Stichting Handjehelpen	740

Stichting Herstelwerk	45
Stichting Het Huis	9
Stichting Hospice Utrecht	91
Stichting IMC Weekendschool	12
Stichting Leergeld Utrecht	166
Stichting Leren voor de Toekomst	23
Stichting Lister	27
Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht	23
Stichting Mama Vita	4
Stichting Migrant Organisation for West Africans' Developement	25
Stichting Move - verzamel je kracht!	32
Stichting Natuurspeeltuin De Hoef	130
Stichting Nederlands Film Festival	35
Stichting NL Cares	32
Stichting On The Move Sportvrienden	41
Stichting Ontmoetingshuis Lunetten	7
Stichting Oog voor Utrecht	42
Stichting Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier	15
Stichting PK	150
Stichting Podium Oost	65
Stichting Power by Peers	24
Stichting Present Utrecht	142
Stichting SeniorenStudent	45
Stichting Serve the City Utrecht	120
Stichting Sharing Arts Society	19
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern	22
Stichting Specifieke Jeugd Projecten	335
Stichting Speel-O-Theek Tuf-Tuf	13
Stichting Speelruimte Noordse Park	130
Stichting Sport Utrecht	68
Stichting Sportspeeltuin Abstede	131
Stichting Spring	16
Stichting Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht	294
Stichting Steun- en Informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht	264
Stichting Stut Theater	13
Stichting Taal doet meer	695
Stichting Thuisgekookt	42
Stichting TivoliVredenburg	40
Stichting TussenThuis	21
Stichting U Centraal	1.839
Stichting Union Breed	259
Stichting Utrecht Natuurlijk	298
Stichting Utrecht Op Orde	67

Stichting VanHarte	23
Stichting Verkeerstuin Utrecht	21
Stichting Vier Het Leven	5
Stichting Villa Pinedo	21
Stichting Voedselbank Utrecht	88
Stichting Volksuniversiteit Utrecht	179
Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht	811
Stichting Welzijn Saffier	15
Stichting WIJ 3.0	666
Stichting Wijkspeeltuin De Boog	88
Stichting Wijkwijzer Noordoost	47
Stichting WIL in je buurt (WIL)	34
Stichting Wishingwellwest	184
Stichting Youth for Christ Nederland	71
Stichting Zelfhelp Nederland, tevens handelend onder de naam Buitenveldertwerkgroepen	4
Utrechtse Sportvereniging "Hercules"	13
Vereniging Dwarsverband	31
Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A.	54
Wijkcoöperatie Lunetten U.A.	7
Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar U.A.	70
Stichting "Weekje Weg"	24
Stichting Interakt Contour Groep	72
Stichting Mo'Move	35
Stichting Big Brothers Big Sisters of Utrecht	71
Stichting DOCK	8.979
HUMANITAS, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw	480
"Stichting Prago" (Praktisch Gericht Onderwijs)	158
Fysiotherapiepraktijk Hubert Duyfhuysstraat	33
Fietshub Utrecht B.V.	36
Stichting Museum Catharijneconvent	30
Stichting HandicapNederland	40
Totaal 1. Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar	**22.155**
2. Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen	
COC Midden-Nederland	57
Particulier	23
Stichting Art.1 Midden Nederland	562
Stichting Buurtsport	8
Stichting Colored Qollective	52
Stichting Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht	15
Stichting Federatie Asha	10
Stichting Migrant Organisation for West Africans' Developement	10
Stichting Utrecht Canal Pride	15

Stichting Utrecht in Dialoog	25
Stichting Petra & Simon Producties	29
Stichting Doewet	10
Stichting Tori Oso Utrecht	8
Totaal 2. Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen	**823**
3. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig	
Nationale Jeugdraad (NJR)	77
Partou B.V.	49
Stichting Al Amal	110
Stichting Cultuur 19	30
Stichting De Vrijstaat	11
Stichting De Wilg	163
Stichting Don Bosco Spirit	44
Stichting Jongerenwerk Utrecht	3.609
Stichting Kamers met Aandacht	50
Stichting Kind & Co Ludens	129
Stichting Scouting Utrecht	226
Stichting Specifieke Jeugd Projecten	425
Stichting Sport Utrecht	90
Vriendjes voor Altijd B.V.	288
Stichting J. Pzn. Coengroep te Utrecht	13
gro-up Kinderopvang B.V.	110
Totaal 3. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig	**5.424**
4. Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen	
Bewonersvereniging De Klop	70
Stichting "De Boeg"	12
Stichting Burezina	48
Stichting Culturele en Ontspanningsvereniging Utrechtse Woningbouwvereniging Utrecht	4
Stichting De Nieuwe Jutter	89
Stichting Geertebuurt	3
Stichting Het Wevehuis	14
Stichting Jongerencentrum Utrecht	41
Stichting Nieuw Rotsoord	779
Stichting Pijlerraad	3
Stichting Podium Oost	84
Stichting Schakelraad	3
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern	179
Stichting Speeltuin voorheen de Pan	51
Stichting Speelvoorziening De Torteltuin	39
Stichting Vrienden van De Roef	5
Stichting Welzijn Saffier	7
Vereniging Dwarsverband	141
Zuilen samen sterk	6

Stichting DOCK	38
Jeugdvereniging Geuzenwijk	12
Stichting Buurthuis Stella Maris	41
Stichting 3Generatiecentrum Utrecht	23
Stichting Speeltuin Pijlsweerd	7
Totaal 4. Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen	**1.695**
5. Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving	
Aikido Utrecht	2
Atletiek Vereniging Phoenix	2
Badmintonclub Iduna	1
Bart Schaafsma B.V.	3
Beatz DanceStudio	2
Casca Dura Capoeira Company	1
Central Events B.V.	35
Centrum voor fysiotherapie Colli	2
Christelijke Omni Vereniging Door Edel Spel Tot Ontwikkeling (D.E.S.T.O.)	1
Christelijke Vereniging voor Lichamelijke Oefening "Fraternitas" (Broederschap)	2
Culturele Sportstichting	3
DUO Cursussen B.V.	21
Erik Verlaan Sport B.V.	3
FitYard	10
FLGZ. B.V.	5
Football Club Utrecht B.V.	46
Golazo Utrecht B.V.	35
Handbalvereniging HV Leidsche Rijn	1
Harttrimgroep Militair Hospitaal "Dr. A. Mathijsen"	2
Hellas Utrecht	16
Hyenas FC	1
IJsclub Siberia	1
Jeugd Stichting "Tamount" voor Cultuur en Integratie	1
Katholieke Sportvereniging P.V.C.	1
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond	9
Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond	4
Ladyfit	20
Landelijke Vereniging van Schoonrijders	1
Mixed Hockey Club Fletiomare	4
Nederlandse Basketball Bond	30
Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging Regio Midden Nederland	1
Noble Goods Co.	1
Onderwatersportvereniging Lake Diving	1
OverFit B.V.	1
Schaats en Inline-skate Vereniging Zeist	1

Scheidsrechters Vereniging District Utrecht	1
Sportclub Antilope	19
Sportvereniging "Door Vriendschap Sterk Utrecht"	3
Sportvereniging Kampong Hockey	5
Sportvereniging Vechtzoom	1
SportworX Nederland B.V.	25
Stichting "Lucht door Water"	3
Stichting 3X3 Unites	50
Stichting De Hoogstraat Revalidatie	9
Stichting Facilitair Bedrijf SV Kampong	30
Stichting Fighting 4 Power	3
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht	175
Stichting KNSB Talent Team Midden-Oost	22
Stichting LABC Triathlon	14
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	20
Stichting On The Move Sportvrienden	83
Stichting PK	2
Stichting Regionaal Trainingscentrum Midden en Regionale Waterpolo School Midden	11
Stichting Schaatsacademie Utrecht	1
Stichting Senior Academy, Programma Dames, RAMO	1
Stichting Sport Utrecht	3.969
Stichting Sportevenementen Nederland	3
Stichting Taekrosa	1
Stichting Tjamie Sports	12
Stichting Top Judo Utrecht	8
Stichting Triathlon Utrecht	5
Stichting U Centraal	62
Stichting Utrecht Cangeroes Topsport	1
Stichting Utrecht in Dialoog	9
Stichting UtrechTrent	30
Stichting Wielerplatform Utrecht	5
Survivalrun Trajectum	1
Tafeltennisvereniging Sport Vereniging Eendracht	2
TC de Uithof	3
Thiro Training	3
U-Track	1
Utrechtse Rugby Club	1
Utrechtse Sportstichting Samen Verder	3
Utrechtse Sportvereniging "Hercules"	4
Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance	1
Utrechtse Tafeltennisclub	2
Utrechtse Zwemvereniging Zwemlust-den Hommel	1
Vereniging Dance 2.0	1

Vereniging voor aangepast zwemmen "Mobie Duck"	3
Voetbalvereniging Jaffa	1
Volleybal Vereniging Utrecht	11
Voor Bewegen	3
Zwem- en Poloclub "Watervlo"	1
Zwemvereniging Utrecht	3
Gymnastiekvereniging Attila-Utrecht.	2
Utrechtse Studenten Schaatsvereniging "Softijs"	1
Gym & Move Leidsche Rijn	1
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie (U.Z.S.C.)	2
T.C. Domstad	2
Arktika	1
Utrechtse Studentenkorfbalvereniging Haal een Bal Beweeg en Schiet (USKV Hebbes)	1
Stichting IJshockeyclub Utrecht IJ.C.U.	2
Allround MMA	1
Hockeyclub UNO	1
Utrechtse Kano Club	1
Yugo Vitality School	1
Gymnastiekvereniging "Sport Vereent"	1
Spel-Ontspanning-Beweging'87	3
Max Potential	3
Stichting DOCK	226
Koninklijke Nederlandse Schaakbond	25
Stichting Studenten Faciliteiten	1
Stichting Abantu verbinding	1
Judovereniging MacKaaij	0*
Utrechtse Krachtsport Vereniging "De Halter", (U.K.V. "De Halter")	13
Trecho	2
"SPORTVERENIGING VELOX-SVVU-CELERITUDO VSC"	1
Dos Holland Stichtse Boys Combinatie (DHSC)	1
Hoogravense Korfbal Club	1
Utrechtse Wieler Vereniging "Het Stadion"	3
Utrechse Christelijke Sportclub "Eenheid Doet Overwinnen" (E.D.O.)	1
Rugbyende Utrechtse Studenten	1
Vereniging Bridgeclub Wilhelminapark	1
Wandel met Kracht	1
Handbal Domstad	1
Acrobatiekvereniging Op de Kop	1
STICHTING LEIDSCHERIJNSPORTIEF	5
Dovensportvereniging Catharijne 83	2
Vereniging van Schoonrijders sport en cultuur	4
Sportvereniging Eminent Boys	1
Schaakvereniging Paul Keres	1

Sportvereniging "Rivierwijkers"	1
Ritmische Gymanstiek Center Eleganza	1
Tennisvereniging At Risk	1
Gymnastiek- en sportvereniging L.O.N.G.A.	1
Boulderhal Energiehaven B.V.	1
Klimmuur Utrecht B.V.	1
Boulderhal Zuidhaven B.V.	1
Boulderhal Sterk	1
Exventure	4
Sanshinkai Aikido Utrecht	1
Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging	5
Vechtse Roeivereniging Zuilen	1
Sportcentrum Verbon	1
Tsuru-do Shudo Kan	1
Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging " Orca"	1
IMPACT sport B.V.	1
Stichting Taekwon Utrecht	1
Homo Zwemvereniging Nat Utrecht	1
Schaakclub Oud Zuylen Utrecht	1
Utrechtse Studenten Hockeyclub	1
Utrechtse Studenten Wielervereniging "De Domrenner"	0*
Totaal 5. Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving	**5.216**
6. Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen	
AVVN Samen Natuurlijk Tuinieren	184
Ladyfit	60
Sports & Businesscampus "De Vechtsebanen" Exploitatie B.V.	241
Stichting Skatepark Utrecht	30
Utrechtse Sportvereniging Elinkwijk	50
Totaal 6. Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen	**564**
Totaal Samenleven en Sport	**35.876**

Subsidieverantwoording per ontvanger

Inleiding
De subsidieverantwoording per ontvanger wordt op alfabetische volgorde weergegeven. Bedragen x € 1.000.

A

Naam aanvrager/organisatie	x € 1.000 Subsidiebedrag
A-Capella-Koor "Close Focus"	3
Acrobatiekvereniging Op de Kop	1
Ad Hoc Orkest	11
A-Do-Re	0*
afdeling EHBO Haarrijn van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO	1
agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen	4
Aikido Utrecht	2
Airtime Events	3
Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging " Orca"	1
Allround MMA	1
Amateur Tuindersvereniging De Groene Lunet	0*
Arktika	1
ASR Nederland N.V.	4
Atletiek Vereniging Phoenix	2
AVVN Samen Natuurlijk Tuinieren	184
Totaal	**215**

* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).

B

Naam aanvrager/organisatie	x € 1.000 Subsidiebedrag
B.V. tot Exploitatie van de Utrechtsche Studentensocieteit	14
Bacchus Horeca B.V.	1
Badhuis B.V.	2
Badmintonclub Iduna	1
Banketbakkerij Verspeek	3
Bart Schaafsma B.V.	3
Beatz DanceStudio	2
Beni Said	2
Bewonersvereniging "Dotterbloem" te Utrecht	1
Bewonersvereniging De Componist	2
Bewonersvereniging De Klop	124
Bewonersvereniging EsCaFi	1
Bewonersvereniging Hart voor Leidsche Rijn	6
Bewonersvereniging Het Kleine Wijk	1
Bewonersvereniging Nijenrode	1

Bianca Pakt Uit	3
Big Band Utrecht	3
BIGA Groep B.V.	4
BIGA Participatie B.V.	4
Bij Moov C.V.	2
BijBram	4
BikeFlip B.V.	3
Bird Pack	3
blank-name building B.V.	2
BLOS Kinderopvang B.V.	395
Blues Fuse Festival	2
Bnext.nl Aannemingen B.V.	1
Bon Ton	3
Boulderhal Energiehaven B.V.	1
Boulderhal Sterk	1
Boulderhal Zuidhaven B.V.	1
BROEI B.V.	2
Broodnodig Mariaplaats B.V.	1
Brothers In Law Horeca V.O.F.	7
Brouwerij Maximus B.V.	2
Bureau LWPC B.V.	156
Buurtvereniging Hoogelanden	2
Buurtwerkkamer Coöperatie U.A.	235
Totaal	**996**

C

x € 1.000

Naam aanvrager/organisatie	Subsidiebedrag
Caching B.V.	15
Café De Kneus B.V.	2
Café de Postillon VOF	2
Café Elize B.V.	2
Café Orloff Utrecht B.V.	2
Café-Restaurant Europa	7
Cafetaria & Snackkoerier Biljard VOF	2
Cantate Zus & Zo	3
Cantatori Del Duomo	3
Carnavals Federatie Utrecht	4
Casca Dura Capoeira Company	1
Central Events B.V.	53
Certa Advocaten B.V.	27
Christelijke Omni Vereniging Door Edel Spel Tot Ontwikkeling (D.E.S.T.O.)	1
Christelijke Vereniging voor Lichamelijke Oefening "Fraternitas" (Broederschap)	2
City Center Lodge Utrecht	4

Close Harmony Koor	3
Cobur	2
COC Midden-Nederland	57
Collegium Studiosorum Veritas	0*
Coöperatie De Stadsjutters U.A.	3
Coqu	3
Culturele Sportstichting	3
Cyberwash	6
Totaal	**204**

* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).

D

x € 1.000

Naam aanvrager/organisatie	Subsidiebedrag
Damen Horeca Exploitatie B.V.	3
dB's B.V.	200
De Buurtkerk	9
De Cultureel Mandaeers Club in Utrecht	3
De Dirigentenwerkplaats Utrecht	25
De Fanfare	3
De Kijker B.V.	2
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)	5
de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs	28
De Pomp V.O.F.	7
De Regentes	3
De Steegzangers	3
De Straatweg B.V.	3
De Vrije School Utrecht Coöperatief U.A.	29
De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken	1.275
De Windhoek B.V.	2
De Winkel van Sinkel B.V.	2
Decibelle	3
Derde Utrechtse Groep	2
Derde Zaak B.V.	2
Deviation	7
Diaconie Protestantse Gemeente te Utrecht	8
District Brood & Koffie B.V.	7
DOK 030 B.V.	75
Domstad/Majella D.M.C.	1
DomTiDom	3
Dos Holland Stichtse Boys Combinatie (DHSC)	1
Dovensportvereniging Catharijne 83	2
DubbelDwars	2

DUO Cursussen B.V.	21
DynamiQ Voices	3
Totaal	**1.735**

E

	x € 1.000
Naam aanvrager/organisatie	**Subsidiebedrag**
EDUCATIS	3
Eenmanszaak	641
Eerste Kamer der Staten-Generaal	1
Elevation Events B.V.	10
Ellis Gourmet Burger Neude B.V.	3
Erik Verlaan Sport B.V.	3
Estrivo	3
Exploitatiemaatschappij De Binnenhof B.V.	2
Exploitatiemaatschappij De Winter Utrecht B.V.	1
Exploitatiemaatschappij Lofen Utrecht B.V.	5
Eye Hotel B.V.	2
Totaal	**672**

F

	x € 1.000
Naam aanvrager/organisatie	**Subsidiebedrag**
Fairy Tails VOF	3
Fietsenwinkel.nl 2020 B.V.	5
Fietshub Utrecht B.V.	36
FIMA Schuldhulp voor Bedrijven B.V.	2
Fiore Utrecht	1
Flavourites Portal B.V.	11
FlexDelft Detacheringen B.V.	10
FLGZ. B.V.	5
Flore V.O.F.	1
Football Club Utrecht B.V.	96
Frada B.V.	13
Friedeberg Consultancy B.V.	18
Fruitbomenvereniging "De Bongerd"	1
Furore	3
Fysiotherapiepraktijk Hubert Duyfhuysstraat	33
Totaal	**238**

G

	x € 1.000
Naam aanvrager/organisatie	**Subsidiebedrag**
Ganspoort B.V.	22
Gauchos Franchise Utrecht B.V.	4

Geertjes Hoeve	2
Geluks B.V.	362
Gemeente Nieuwegein	76
Gemeente Woerden	64
Gemeente Zeist	65
Gemengd koor Nootabene	3
Gemengde Zangvereniging "Stem Des Volks" Utrecht	3
Genootschap Kunstliefde	148
GGD regio Utrecht	90
GO Technologies B.V.	50
Golazo Utrecht B.V.	35
Gospelkoor Rejoice	3
Grachtenatelier C.V.	3
GreentoGrow B.V.	25
Groenpand Maatwerk B.V.	1
gro-up Kinderopvang B.V.	1912
Gym & Move Leidsche Rijn	1
Gymnastiek- en sportvereniging L.O.N.G.A.	1
Gymnastiekvereniging "Sport Vereent"	1
Gymnastiekvereniging Attila-Utrecht.	2
Gys Utrecht B.V.	4
Totaal	**2875**

H

x € 1.000

Naam aanvrager/organisatie	Subsidiebedrag
Handbal Domstad	1
Handbalvereniging HV Leidsche Rijn	1
Handelsonderneming Suilen B.V.	3
Hangplek voor Ouderen	1
Harmonie Orkest Vleuten	77
Harpal vof	3
Hartkoor Utrecht	3
Harttrimgroep Militair Hospitaal "Dr. A. Mathijsen"	2
Hellas Utrecht	16
Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A.	39
Het Nederlandse Rode Kruis	283
Het Utrechts Morris Team	1
Het Zolderkoor	3
Het Zuiden F.G. V.O.F.	3
Historische Vereniging Oud-Utrecht	5
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn	25
Hockeyclub Rijnvliet	10
Hockeyclub UNO	1

Hoeve Wielrevelt	5
Hogenkamp Agrarische Coaching B.V.	5
Holding Charlie Chiu B.V.	2
Homo Zwemvereniging Nat Utrecht	1
Hoogravense Korfbal Club	4
Hoor de Haar	1
Hop & Stork Utrecht B.V.	2
Hotel Mitland B.V.	2
Houtskoolgrill Friends B.V.	2
HUMANITAS, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw	480
Huurdersbelangenvereniging Joke Smitplein	1
Hyenas FC	1
Totaal	**977**

I

x € 1.000

Naam aanvrager/organisatie	Subsidiebedrag
I-Aspect B.V.	2
i-did Utrecht B.V.	11
IJsclub Siberia	36
IMK Intermediair B.V.	37
IMPACT sport B.V.	1
Indigo Midden-Nederland B.V.	60
Instituut voor Publieke Waarden B.V.	6
Intercafé B.V.	2
iPractice B.V.	15
Islamitische Stichting Nederland (Hollanda Diyanet Vakfi) Eyup Sultan Utrecht	6
Islamitische Stichting Nederland, ULU Utrecht (Hollanda Diyanet Vakfi, ULU Utrecht	0*
Italia v.o.f.	2
iYoga Utrecht	4
Totaal	**180**

* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).

J

x € 1.000

Naam aanvrager/organisatie	Subsidiebedrag
Janskerkhof 6 B.V.	2
Jazzalike Bigband	1
JEMA 2017 B.V.	2
Jeu de Boulesbar B.V.	7
Jeugd Stichting "Tamount" voor Cultuur en Integratie	3
Jeugdvereniging Geuzenwijk	12
Jinc	111

Jolide Bosboom	2
Jolie Utrecht	2
Jongeneel B.V.	5
Judovereniging MacKaaij	0*
Totaal	**145**

* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).

K

x € 1.000

Naam aanvrager/organisatie	Subsidiebedrag
K.H. Boonzaaijer Bakkerij v.o.f.	7
Kaasbar Utrecht B.V.	2
Kabul B.V.	50
Kamerkoor 4 Bij 4	3
Kamerkoor Amor Vincit	2
Kamerkoor Lamusa	2
Kamerkoor Sforzato	3
Kamerkoor Sjanton	3
Kamerorkest Trajectum	3
Kartoffel B.V.	6
Kashmir Kitchen	4
Katholiek Vrouwennetwerk "Zij-Actief" afdeling De Meern	1
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	1.437
Katholieke Sportvereniging P.V.C.	1
Keurslagerij Frans van Vuuren V.O.F.	7
Kleine Max B.V.	2
Klimmuur Utrecht B.V.	1
Kloek B.V.	2
Klup B.V.	29
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond	9
Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond	4
Koninklijke Nederlandse Schaakbond	25
Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht	3
Konnichi Wa B.V.	2
Koor Windkracht 8	2
Kopersvereniging Zwarte Woud	1
Totaal	**1.607**

L

x € 1.000

Naam aanvrager/organisatie	Subsidiebedrag
La Lucha B.V.	2
Ladyfit	115
Landelijke Vereniging van Schoonrijders	1
LB Financial Solutions	5

Leeuwenhart	3
Legendary Music Stichting	3
Leidsche Rijn Koor	3
Lepeltje Lepeltje B.V.	3
Liquor Bar B.V.	2
Lucas Koffie & Thee	3
LUNA Movement	6
Lunetten WilWel	11
Totaal	**154**

M

x € 1.000

Naam aanvrager/organisatie	Subsidiebedrag
MAC & ICT Services B.V.	2
Madeleine Deux B.V.	7
Magic de stichting	20
MaJe 2015 B.V.	2
Mariaplaats De Vereeniging B.V.	2
Merben Holding B.V.	9
Millie's Corner vof	2
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	5
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	1
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	4
MIX-2000 B.V.	20
Mixed Hockey Club Fletiomare	4
Moestuin Maarschalkerweerd zorg en ondersteuning B.V.	26
Museumkwartier B.V.	5
Muziekvereniging "De Bazuin"	9
MV Next V B.V.	60
MVGM Vastgoedmanagement B.V.	20
Totaal	**196**

N

x € 1.000

Naam aanvrager/organisatie	Subsidiebedrag
Nationale Jeugdraad (NJR)	77
Nederlandse Basketball Bond	30
Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging	5
Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging Regio Midden Nederland	1
Neude 2 B.V.	2
NIET PRAKKEN!	2
Nostro Horeca B.V.	5
Totaal	**121**

O

Naam aanvrager/organisatie	x € 1.000 Subsidiebedrag
Oerania Kledingreparatie Atelier en Stomerij	1
Omniteq B.V.	4
Omroep Utrecht Stichting	642
Ondernemersvereniging "#ASW030"	15
Ondernemersvereniging Puur Oost	17
Ondernemersvereniging Shoppingcenter Overvecht	12
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Gagelhof	3
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Lunetten	14
Onderwatersportvereniging Lake Diving	1
Ons Binnenhof	1
Oog voor Warmte	7
Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al	19
Oranje Stichting "Wilhelmina"	22
Oranjevereniging "De Meern"	11
Orloff aan de Kade B.V.	2
Oudervereniging Montessorischool Arcade	4
Over Rood	84
OverFit B.V.	1
Totaal	**859**

P

Naam aanvrager/organisatie	x € 1.000 Subsidiebedrag
PACT Utrecht	10
Par Ti Tuur	3
Parnassia Groep B.V.	47
Parochie Licht van Christus	18
Parochie St. Martinus	6
Particulier	1.751
Partou B.V.	49
Pica Bella	3
Pizzaria Ardic B.V.	7
Popkoor Koffer	3
Popkoor Zuilen	3
Project O B.V.	60
Prumper-Jansen Hospitality I B.V.	2
Totaal	**1.960**

Q

Naam aanvrager/organisatie	x € 1.000 Subsidiebedrag

Qeet Locaties B.V.	1
Qeet Utrecht B.V.	1
Quasi Niënte	3
Quignon Utrecht B.V.	2
Totaal	**7**

R

x € 1.000

Naam aanvrager/organisatie	Subsidiebedrag
Rama Horeca B.V.	2
Rats and Daggers	3
Rebo Vastgoed Management B.V.	5
Restaurant Goesting B.V.	1
Restaurant Lombok B.V.	2
Restaurant Opium Utrecht B.V.	2
Ritmische Gymanstiek Center Eleganza	1
ROM Regio Utrecht B.V.	681
Rubinati Benelux B.V.	12
Rugbyende Utrechtse Studenten	1
Totaal	**708**

S

x € 1.000

Naam aanvrager/organisatie	Subsidiebedrag
S&S Horeca B.V.	2
S.V. Overvecht DE Dreef.	47
Sanshinkai Aikido Utrecht	1
Saudade	3
Schaakclub Oud Zuylen Utrecht	1
Schaakvereniging Paul Keres	1
Schaats en Inline-skate Vereniging Zeist	1
Scheidsrechters Vereniging District Utrecht	1
Scholman Servicebedrijf B.V.	6
Schoolvereniging Agatha Snellen	11
Scouting Baracuda Zeeverkenners	3
Shopping Centre LRC B.V.	15
Slow Food Youth Network Utrecht	5
Smartlappenkoor Hopeloos	3
smartlappentheaterkoor "Nooit Meer Eenzaam"	2
Smeerboel B.V.	10
Social Capital Den Haag B.V.	8
Soenda B.V.	10
Soep-er	1
SOIA B.V.	7
Solvid Ondernemen B.V.	11

Soulkoor The Brand New Bags	2
Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta-Associatie Nederland	7
Spaghetteria Korte Koestraat B.V.	7
Spaghetteria Utrecht B.V.	9
Spel-Ontspanning-Beweging'87	3
Sportclub Antilope	19
Sports & Businesscampus "De Vechtsebanen" Exploitatie B.V.	448
Sportvereniging "Door Vriendschap Sterk Utrecht"	3
Sportvereniging "Rivierwijkers"	1
Sportvereniging Eminent Boys	1
Sportvereniging Faja Lobi KDS (Krachtig Door Samenwerking)	8
Sportvereniging Kampong Cricket	8
Sportvereniging Kampong Hockey	5
Sportvereniging Vechtzoom	51
SportworX Nederland B.V.	25
Squash Utrecht B.V.	2
Stadhuiskoor Utrecht	2
Stadsdorp Wolvenburg	1
Stalling aan de Dijk B.V.	1
Star Lodge Hotels B.V.	7
Starlight Boulevard	6
Starters4Communities B.V.	377
Stedin Groep Personeels B.V.	4
Stek voor je Plek	3
Sticht Gooise Wandelsport Bond	2
Stichting "De Boeg"	13
Stichting "De Noordpunt"	26
Stichting "Elim"	49
Stichting "Lucht door Water"	3
Stichting "SPOVO"	29
Stichting "The India Foundation"	2
Stichting "Weekje Weg"	24
Stichting "Zuilen/Ondiep GEZond"	63
Stichting (Un)commissioned	9
Stichting 030 Office	65
Stichting 3Generatiecentrum Utrecht	30
Stichting 3X3 Unites	85
Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn	33
Stichting 4 mei Comité Utrecht	40
Stichting Abantu verbinding	1
Stichting Abrona	100
Stichting Agnes van Leeuwenberch	349
Stichting AKATAK	3

Stichting Al Amal	1.136
Stichting Al Amana Scholen	313
Stichting Altrecht	186
Stichting Alzheimer Nederland	12
Stichting Amara Chana Europa	17
Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten	5
Stichting Amuze	3
Stichting Aorta	75
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht	32
Stichting Arkin	3.110
Stichting Art.1 Midden Nederland	562
Stichting Attifa	147
Stichting AxionContinu groep	13
Stichting Baantraject Care & Preventie	44
Stichting Babyspullen	8
Stichting BAK, basis voor actuele kunst	611
Stichting Baraná	5
Stichting Barka	194
Stichting Bartholomeus Gasthuis	150
Stichting Beheer Molenpark Utrecht	13
Stichting Beheer Sportaccommodaties "U.S.V. 'Hercules'"	31
Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord	1
Stichting Beheergroep Schimmelplein	16
Stichting Bersiap Compensatie	0*
Stichting Bevordering Utrechtse Improvisatie	4
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht	140
Stichting Bewoners Activiteiten Zuilen	1
Stichting Bewoners Overleg Lunetten	8
Stichting Bewonersplatform Overvecht	5
Stichting Big Brothers Big Sisters of Utrecht	99
Stichting Binnenstadskrant	20
Stichting BlauwLicht	87
Stichting Boerderij De Hoef	10
Stichting BOKS Jongerencultuurhuis	790
Stichting Boogh	20
Stichting Braziliaans Koor Zumba!	2
Stichting Buddy to Buddy Utrecht	60
Stichting Burezina	53
Stichting Burmese Democratic Community (the Netherlands)	1
Stichting Buurt Mobiel	88
Stichting Buurtblinkers	13
Stichting Buurthuis Stella Maris	41
Stichting Buurtkrant De Noordwester	13
Stichting Buurtmaaltijden	42

Stichting Buurtpastoraat Utrecht	100
Stichting Buurtsport	35
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht	24.490
Stichting Buurttuin De Zandloper	130
Stichting Buurttuin Johanniterveld	3
Stichting CaféTheaterFestival	120
Stichting Camerata Trajectina	28
Stichting Cantaremos	3
Stichting Cantiago	7
Stichting Casa Latina	4
Stichting Casco	114
Stichting Catching Cultures Orchestra	55
Stichting Catharina Nu	28
Stichting Centraal Museum	8.812
Stichting Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland	54
Stichting Centrummanagement Utrecht	88
Stichting Chris en Voorkom!	35
Stichting Close Range	1
Stichting Club Lam	52
Stichting Collectief Blauwdruk	5
Stichting Collective Nouns	367
Stichting Collegium Musicum Traiectum	2
Stichting Colored Qollective	52
Stichting Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht	50
Stichting Comité Julianapark	16
Stichting Common Ground Two	50
Stichting Compagnie Red Yellow & Blue	20
Stichting Concerto Cherise	0*
Stichting COSBO- Stad- Utrecht	262
Stichting CPRT	148
Stichting Creative Coding Utrecht	49
Stichting Cugnon Project	7
Stichting Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod	15
Stichting Culturele en Ontspanningsvereniging Utrechtse Woningbouwvereniging Utrecht	4
Stichting Cultuur & School Utrecht	863
Stichting Cultuur 19	790
Stichting Cultuur Utrecht West (SCUW)	9
Stichting Cultuur+Ondernemen	132
Stichting Cultuurmakers Collectief	130
Stichting Cultuuronderwijs Utrecht	0*
Stichting Danscentrum Utrecht	98
Stichting Danspaleis	35
Stichting DC1 II High	101

stichting de Bibliotheek Utrecht	17.915
Stichting De Buurtcamping Utrecht	40
Stichting De Dame	38
Stichting De Dansers	126
Stichting De Driewerf	22
Stichting De Emigratie Generatie	9
Stichting De Gestampte Meisjes	16
Stichting De Helling Utrecht	430
Stichting De Hoogstraat Revalidatie	12
Stichting De Kargadoor	22
Stichting De Klanksteen	17
Stichting de Kracht van Zuilen	80
Stichting de Maakruimte	20
Stichting De Maliebaan	10
Stichting de Nederlandse Bachvereniging	63
Stichting De Nieuwe Jutter	117
Stichting De Nijverheid	79
Stichting De Omslag	130
Stichting De Opbouw	5
Stichting De Rijnhoven	37
Stichting De Rode Eenhoorn	19
Stichting De Speelboom	86
Stichting De Tussenvoorziening	3.854
Stichting de Utrechtse Uitdaging	54
Stichting De Vechtclub	60
Stichting De Voedseltuin Overvecht	51
Stichting De Votulastkrant	6
Stichting De Vrienden van Speeltuin De Vikingpark	20
Stichting De Vrijstaat	433
Stichting de Watergeus	143
Stichting De Weg van de Held	44
Stichting De Wilg	1.246
Stichting de Zorgzusters	3
Stichting de Zuidwester	33
Stichting De Zwermrepubliek	20
Stichting Dear T,	15
Stichting Deplaatsmaker	566
Stichting Dharma	6
Stichting DIEHELEDING	37
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht	32
Stichting Dierenweide Abstede	5
Stichting Dierenweide De Kraal	8
Stichting Dierenweide De Meern	4
Stichting Dierenweide Haarzuilens	5

Stichting Dierenweide Julianapark	25
Stichting Dierenweide Vleuten	36
Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event	6
Stichting Dihya	3
Stichting Divers Werkt	32
Stichting DKP Onderwijsgroep	9
Stichting DOCK	9.792
Stichting Doewet	10
Stichting Domstad Jeugdorkest	25
Stichting DOMunder	46
Stichting Don Bosco Spirit	74
Stichting DOX	314
Stichting Dutch Game Garden	177
Stichting Dutch Harp Festival	46
Stichting Duurzame Innovaties	18
Stichting Echt Overvecht	12
Stichting Ecologisch Groen Utrecht West	1
Stichting Een van de jongens	20
Stichting eenvijfvijf	103
Stichting Eerste Steen	3
Stichting eet mee!	78
Stichting Ekko	615
Stichting Elaaf	2
Stichting ElkAgar	7
Stichting Emmaus Domstad	30
Stichting Ensemble Illustre	3
Stichting EX	37
Stichting Exodus Nederland	391
Stichting Fabuloka Producties	8
Stichting Facilitair Bedrijf SV Kampong	92
Stichting Federatie Asha	20
Stichting Fietsmaatjes Utrecht	35
Stichting Fighting 4 Power	3
Stichting Filmtheater 't Hoogt	423
Stichting Fluid Future	3
Stichting Fort van de Verbeelding	20
Stichting Fotodok	171
Stichting Freaky Dancing	40
Stichting Free-DOM	55
Stichting Frisse Oren	15
Stichting Gaudeamus Muziekweek	318
STICHTING GEBRUIKERSDELEGATIE ONAFHANKELIJKE UTRECHTSE DRUGGEBRUIKERS (afgekort Stichting G.O.U.D.).	248
Stichting Geertebuurt	3

Stichting Gilde Utrecht	89
Stichting Goed Hout & Goed Papier!	3
Stichting Gouden Dagen	10
Stichting Grafisch Lyceum Utrecht	29
Stichting Green Business Club Utrecht Centraal	4
Stichting Hallo! Lunetten	23
Stichting Halt	126
Stichting HandicapNederland	40
Stichting Handjehelpen	821
Stichting Herstelwerk	243
Stichting Het Filiaal theatermakers	521
Stichting Het Huis	434
Stichting Het Huis van Betekenis	16
Stichting Het Literatuurhuis	348
Stichting het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie	2
Stichting Het Wevehuis	15
Stichting Het Wilde Westen	453
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland	46
Stichting Hogeschool Utrecht	512
Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht	23
Stichting Holland Baroque	74
Stichting Holland Opera	85
Stichting Hospice Utrecht	113
Stichting Iedereen muziek	3
Stichting IJshockeyclub Utrecht IJ.C.U.	2
Stichting Illusionary Rockaz Company	97
Stichting IMC Weekendschool	22
Stichting IMPAKT	228
Stichting Impulzz	74
Stichting In de 3 Krone	1
Stichting Innofest	40
Stichting Interakt Contour Groep	416
Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht	324
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht	74
Stichting Internationale Vredesbrigades Nederland	69
Stichting Inundare	20
Stichting iona&rineke	55
Stichting Ism & Heit	55
Stichting J. Pzn. Coengroep te Utrecht	13
Stichting Jan Vos	20
Stichting Japanhof	30
Stichting Jeugdeducatiefonds	128
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht	462

Stichting Jeugdtheater Utrecht	20
Stichting Jongerencentrum Utrecht	41
Stichting Jongerentheater Link	30
Stichting Jongerenwerk Utrecht	8.726
Stichting JURA film, theater & debat	7
Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten	7
Stichting Kaboom Animation Festival	85
Stichting Kamerkoor JIP	16
Stichting Kamerkoor NEXT	3
Stichting Kamerorkest Pulcinella	2
Stichting Kamers met Aandacht	50
Stichting Karma Zorg	131
Stichting Kerken Kijken Utrecht	30
Stichting Kerst in het Julianapark	5
Stichting Kind & Co Ludens	11.652
Stichting Kinderdagverblijf De Poppenzolder	8
Stichting Kindertriathlon Leidsche Rijn	2
Stichting Kindervakantie3daagse	3
Stichting Kindervakantieweek De Meern	8
Stichting Klapstoelconcerten	4
Stichting Klein Operakoor Wilhelminapark	3
Stichting Kloof	30
Stichting KNSB Talent Team Midden-Oost	22
Stichting Koninginne Kinderen	5
Stichting Koor Kwaya	3
Stichting Koördinerend Orgaan Studentenmuziekgezelschappen Utrecht	26
Stichting Krachtwijken	203
Stichting Kringloop Winkel Rataplan	8
Stichting Kunst- en CultuurKanaal30	40
Stichting Kunstkasteel Zuilen	58
Stichting Kunstorkest	2
Stichting Kunstpubliek	8
Stichting Kwadraad	12
Stichting LABC Triathlon	14
Stichting Lala Foundation	16
Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld	912
Stichting Lavender Films	20
Stichting Le Guess Who	319
Stichting Leergeld Utrecht	229
Stichting Leerorkest: Jeugdorkest Leidsche Rijn	5
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg	3.191
STICHTING LEIDSCHERIJNSPORTIEF	5
Stichting Leren voor de Toekomst	23
Stichting LEV Scholengroep West-Nederland (LEV-WN)	28

Stichting Lister	149
Stichting LIZ Utrecht Musical Ensemble	8
Stichting Lokalis	32.166
Stichting Lombok Anders	12
Stichting LustrumOpera	20
Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht	99
Stichting Mama Vita	4
Stichting Maximaal Gezond Centrum	9
Stichting Mendoo	9
Stichting Migrant Organisation for West Africans' Developement	35
Stichting Mijn wijk, jouw wijk	8
Stichting Milieucentrum Utrecht (MCU)	1
Stichting Mobile Arts	20
Stichting Mo'Move	35
Stichting Monton	29
Stichting Mooie Woorden Utrecht	55
Stichting Move - verzamel je kracht!	50
Stichting Museum Catharijneconvent	30
STICHTING MUSEUM STERRENWACHT SONNENBORGH	170
Stichting Museum van Zuilen	68
Stichting Musical Theater Lab	3
Stichting Muziek Voor Ieder Kind	59
Stichting Muziekhuis Utrecht	111
Stichting Muziq	22
Stichting Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement	1.067
Stichting Natuurspeeltuin De Hoef	132
Stichting Nederland Geldzorgenvrij	2
Stichting Nederlands Film Festival	598
Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek	12
Stichting Nederlands Kamerkoor	212
Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum	189
Stichting Nederlandse Vioolconcoursen	40
Stichting Nepal Development Academy	2
Stichting New Dutch Connections	367
Stichting NextKin	20
Stichting Nieuw Rotsoord	846
Stichting Nimeto	47
Stichting NL Cares	32
Stichting nlgroeit	40
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht	927
Stichting Noor	165
Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel)	239
Stichting NUtrecht	45
Stichting Odensehuis Andante	148

Stichting Offlimits	18
Stichting On The Move Sportvrienden	341
Stichting Ondernemersfonds Utrecht	11.065
Stichting Ondernemersloket Nieuw Overvecht	38
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep	13
Stichting Ontmoetingshuis Lunetten	7
Stichting Oog voor Utrecht	105
Stichting Oostspoorbaan Utrecht	2
Stichting Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier	15
Stichting Open Tuinendag Utrecht	3
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	2.852
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken	1.929
Stichting Operamakers	59
Stichting Opslag voor Cacao	33
Stichting Organisatie Oude Muziek	489
Stichting Orkest van Utrecht	3
Stichting Oubamoulla	3
Stichting Oversized	3
Stichting Overvecht Gezond!	51
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs	367
Stichting Pandhof Sinte Marie	0
Stichting Parenting Across Borders	41
Stichting Park Oog in Al	6
Stichting Peka 18	3
Stichting Petra & Simon Producties	46
Stichting Pigasos	2
Stichting Pijlerraad	4
Stichting Pionier Utrecht	3
Stichting PK	152
Stichting PKB	2
Stichting Pluk de Nacht	20
Stichting Pluryn	2.254
Stichting Pocket Knife Army	9
Stichting Podium Oost	167
Stichting Podium projecten	6
Stichting Portaal	178
Stichting Possibilize	40
Stichting Power by Peers	219
Stichting Present Utrecht	142
Stichting Pride Photo Award	10
Stichting Professor Fritz Redlschool	2
Stichting Project 030	14
Stichting Projectkoor La Rosa	2
Stichting Protestants Christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht (Marnix)	42

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht	2.991
Stichting Pynarello	55
Stichting Qredits Microfinanciering Nederland	33
Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens	122
Stichting Realisatie Bibliotheek op de Neude	8
Stichting Regionaal Trainingscentrum Midden en Regionale Waterpolo School Midden	11
Stichting Residenties	77
STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND	1.003
Stichting Room with a view	160
Stichting RUBBER	8
Stichting Ruimte voor de Buurt Rivierenwijkzuid	12
Stichting Ruis	140
Stichting Ruprecht-Orgel Tuindorpkerk Utrecht	3
Stichting 's Heeren Loo Zorggroep	1.272
Stichting Sahayta	1
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland	18.401
Stichting Samen Zuilen	16
Stichting Schaatsacademie Utrecht	1
Stichting Schakelraad	7
Stichting Scouting Utrecht	226
Stichting Scouting Utrecht Oost	11
Stichting Secu	11
Stichting Seguro	334
Stichting Senior Academy, Programma Dames, RAMO	1
Stichting SeniorenStudent	45
Stichting Serve the City Utrecht	120
Stichting Sesar jeugdtheatergroep	37
Stichting SETUP	103
Stichting Sharing Arts Society	171
Stichting SHIFFT	97
Stichting Sint Maarten Utrecht	15
Stichting Skatepark Utrecht	30
Stichting Slachtofferhulp Nederland	100
Stichting Sleutelpersonen Utrecht	100
Stichting Sociaal Cultureel Cafe Multatuli	105
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern	201
Stichting Social Impact Factory	84
Stichting Sounds Like Touch	43
Stichting Specifieke Jeugd Projecten	1.832
Stichting Speelotheek Hoograven	9
Stichting Speel-O-Theek Tuf-Tuf	13
Stichting Speelruimte Noordse Park	130
Stichting Speeltuin Pijlsweerd	7

Stichting Speeltuin voorheen de Pan	52
Stichting Speelvoorziening De Torteltuin	39
Stichting Sport Utrecht	4.430
Stichting Sportevenementen Nederland	12
Stichting Sporthal Lunetten	19
Stichting Sportspeeltuin Abstede	131
Stichting Spring	522
Stichting Springtide	3
Stichting Stad van Vrede	52
Stichting Stadsklooster Utrecht	80
Stichting Stadsontspanning Utrecht	96
Stichting Stadsschouwburg Utrecht	7.625
Stichting Stadswijngaard Utrecht	15
Stichting Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht	294
Stichting Steun- en Informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht	497
Stichting STIL Utrecht	765
Stichting Storm	335
Stichting Story Academy	20
Stichting Strafrechtswinkel Utrecht	1
Stichting Studenten Faciliteiten	1
Stichting Studio Figur	55
Stichting Study4You	20
Stichting Stuim	114
Stichting Stut Theater	545
Stichting Sympany	1
Stichting Taal doet meer	1.232
Stichting Taekrosa	1
Stichting Taekwon Utrecht	1
Stichting Tafelboom	1
Stichting Talent And Dreams	0*
Stichting TEC Utrecht	35
Stichting Technologieraad Regio Utrecht	133
Stichting TG Tiefschnee	10
Stichting The Bees	3
Stichting Theater Kikker	1856
Stichting Theater Utrecht	662
Stichting Theatergroep Aluin	215
Stichting Theatergroep PlayBack	20
Stichting Theatergroep Roerend Goed	2
Stichting Theaterhuis de Berenkuil	110
Stichting Theaterschool Utrecht	323
Stichting THIM Muziektheater	3
Stichting Thomas, Sacha en Jos	5
Stichting Thuisgekookt	42

Stichting Timon	11
Stichting TivoliVredenburg	13.490
Stichting Tjamie Sports	12
Stichting Toneelgroep De Python	2
Stichting Top Judo Utrecht	8
Stichting Tori Oso Utrecht	8
Stichting Triathlon Utrecht	5
Stichting TrösT	20
Stichting Turquaze	2
Stichting TussenThuis	21
Stichting Twee-ater	12
Stichting U Centraal	7.897
Stichting U in de Wijk Producties	35
Stichting U on Board	38
Stichting U.R.C Support	7
Stichting Ubuntuhuis	26
Stichting Uncloud	45
Stichting Union Breed	259
Stichting Uranus Cultuurlab	7
Stichting Utrecht Canal Pride	50
Stichting Utrecht Cangeroes Topsport	1
Stichting Utrecht in Dialoog	34
Stichting Utrecht Natuurlijk	4.447
Stichting Utrecht Op Orde	67
Stichting Utrecht Science Park	50
Stichting Utrecht Tech Community	133
Stichting Utrecht Verdicht!	14
Stichting UtrechTrent	30
Stichting Utrechts Operakoor	3
Stichting Utrechts Requiem	55
Stichting Utrechtse Bachcantatediensten	3
Stichting Utrechtse Klokkenspel Vereniging	31
Stichting Utrechtse Muziekacademie	3
Stichting Utrechtse Muziekschool	266
Stichting UtrechtZorg	133
Stichting Vakantieontspanning Vleuten Haarzuilens	5
Stichting VanHarte	35
Stichting Vecht en IJssel	49
Stichting Verkeerstuin Utrecht	44
Stichting Verzamelkunst	8
Stichting Vier Het Leven	5
Stichting Villa Pinedo	21
Stichting Villa Vrede	70
Stichting Vinger in Je Oor	3

Stichting Vita Lumière	10
Stichting Vitree	431
Stichting Vlietkop	13
Stichting Vlinderhof	10
Stichting VluchtelingenWerk Nederland	3.235
Stichting Vluchtelingkinderen	189
Stichting vocaal ensemble Pangaea	3
Stichting Vocal Arts Academy	32
Stichting Voedselbank Overvecht	20
Stichting Voedselbank Utrecht	181
Stichting Volksuniversiteit Utrecht	359
Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht	12
Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk 2013	15
Stichting Voorveldse Polder	2
Stichting VPNM	7
Stichting Vrienden van de Joodse Gemeenschap Utrecht	18
Stichting Vrienden van De Roef	5
Stichting Vrienden van Flora's Hof	0
Stichting Vrienden van het Máximapark	22
Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht	842
Stichting Wable	2
Stichting Waterwinmarkt	10
Stichting Wegloophuis Utrecht	273
Stichting Welkom in Utrecht	761
Stichting Welzijn Saffier	40
Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn|Utrecht	3
Stichting Werftheater Activiteiten	12
Stichting What You See Festival	108
Stichting Wielerplatform Utrecht	5
Stichting WIJ 3.0	2.515
Stichting Wijkkrant Aanzet	14
Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost	2
Stichting Wijkkrant Wittevrouwen	4
Stichting Wijkspeeltuin De Boog	88
Stichting Wijkwijzer Noordoost	47
Stichting WIL in je buurt (WIL)	34
Stichting Wilhelminagroep	1
Stichting Wishingwellwest	184
Stichting Woonin	39
Stichting WYF	10
Stichting Young Jazz Society Utrecht	2
Stichting Youth for Christ Nederland	98
Stichting Yuverta	111
Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk	17

Stichting Zelfhelp Nederland, tevens handelend onder de naam Buitenveldertwerkgroepen	4
Stichting Zest	3
Stichting Zimihc	1.737
Stichting Zingen is Leuk Toch	2
Stichting Zorgtrecht	149
Stichting Zorgwacht	1
Stichting Zuidbus	5
STIMULANS B.V.	-1
Strategische WijkAanpak B.V.	14
Studance	2
Studenten Toneelvereniging STUK	2
Studio Kars	10
Studio Voices	2
Subkoza B.V.	4
Survivalrun Trajectum	1
Surya Janskerkhof B.V.	2
Totaal	**265.847**

* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).

T

x € 1.000

Naam aanvrager/organisatie	Subsidiebedrag
T.C. Domstad	28
Tafeltennisvereniging Sport Vereniging Eendracht	2
Taj Mahal B.V.	2
Taplokaal Gist B.V.	2
TC de Uithof	3
Teamwerk Participatiediensten B.V.	11
Teds Utrecht B.V.	2
Teds Utrecht stadhuisplein B.V.	2
Teleson B.V.	2
Tennisvereniging At Risk	11
Tennisvereniging ULTC-Iduna	23
The Food Club B.V.	2
The Groundbreakers B.V.	5
The Hunfeld B.V.	2
The Lipsticks	2
The Music Space Utrecht B.V.	65
Theatergroep SNEU	2
Theatergroep Zonder Helden	3
Tiger papa B.V.	2
Tiger Team Facilitaire Diensten B.V.	1
Tijm Utrecht	5

Tok Tok Chicken	7
Toonkunstkoor Utrecht	3
Touchee De Dansschool B.V.	4
Trecho	2
Tribus B.V.	10
Tsuru-do Shudo Kan	1
Tuindersvereniging Abstede	0*
Tusky V.O.F.	9
Totaal	**208**

* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).

U

x € 1.000

Naam aanvrager/organisatie	Subsidiebedrag
Universitair Medisch Centrum Utrecht	383
Universiteit Utrecht	34
USG Restart B.V.	2
U-Stal Holding B.V.	11
Uteregs Koor "Laat maar waaien"	3
U-Track	1
Utrechse Christelijke Sportclub "Eenheid Doet Overwinnen" (E.D.O.)	6
Utrecht Vocals	2
UtrechtInc C.V.	130
Utrechts Kamerkoor "Viva la Musica"	3
Utrechts Klokkenluiders Gilde	5
Utrechts Oranje Comite	65
Utrechts Sprookjestheater "lang en gelukkig"	2
Utrechts Vocaal Ensemble	3
Utrechtse Christelijke Muziekvereniging De Bazuin	10
Utrechtse Kano Club	1
Utrechtse Krachtsport Vereniging "De Halter", (U.K.V. "De Halter")	13
Utrechtse Rugby Club	1
UTRECHTSE SCHOOLVERENIGING	12
Utrechtse Sportstichting Samen Verder	3
Utrechtse Sportvereniging "Hercules"	17
Utrechtse Sportvereniging Elinkwijk	50
Utrechtse Studenten Bigband	2
Utrechtse Studenten Hockeyclub	1
Utrechtse Studenten Schaatsvereniging "Softijs"	13
Utrechtse Studenten Wielervereniging "De Domrenner"	0*
Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance	1
Utrechtse Studentenkorfbalvereniging Haal een Bal Beweeg en Schiet (USKV Hebbes)	1
Utrechtse Studentenzeilvereniging Histos	4

Utrechtse Tafeltennisclub	2
Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen	62
Utrechtse Wieler Vereniging "Het Stadion"	3
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie (U.Z.S.C.)	2
Utrechtse Zwemvereniging Zwemlust-den Hommel	1
Totaal	**846**

* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).

V

x € 1.000

Naam aanvrager/organisatie	Subsidiebedrag
v.o.f. Bestaria Straatweg	2
V.O.F. MANEGE 'T HOOGT	2
V.O.F. Van Zuilen	2
Vechtse Roeivereniging Zuilen	1
Veiligheidsregio Utrecht	19
Veilinghuis Peerdeman B.V.	3
Venus Vocaal Ensemble Utrechtse Studenten	3
Verenigd Utrechts Symfonie Orkest	3
Vereniging BIZ Woonboulevard	145
Vereniging Bridgeclub Wilhelminapark	1
Vereniging Centraal Wonen Klopvaart	1
Vereniging Chinese Opera Nishang	2
Vereniging Dance 2.0	4
Vereniging Dekoor	4
Vereniging Dwarsverband	171
Vereniging Intra Mintra	3
Vereniging Kamerkoor Decamerone	3
Vereniging Kasteeltuin Nijevelt	4
Vereniging Koor Espressivo	3
Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern	13
Vereniging OCTO+	3
Vereniging Organisatie NSK	3
Vereniging OTIA	3
Vereniging Paleiskoor	3
Vereniging Projectkoor Utrecht	0*
Vereniging Rechtswinkel Utrecht	0*
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs	521
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht/Stichtse Vecht VO	1.053
Vereniging Songs & Strings Band	3
Vereniging Trajecti Voces	13
Vereniging Tuindorps Belang	5
Vereniging van Amateur Beeldende Kunstenaars "Artivaria"	4
Vereniging van amateurtuinders "Tuinenpark Ons Buiten"	3

Vereniging van Eigenaars ArendSchild te Utrecht	7
Vereniging van Eigenaars Paviljoen Fletiomare Oost te Utrecht	29
Vereniging van Eigenaars van de Smaaktuin en het parkeerterrein, gelegen tussen de Flevolanderstraat, de Lippizanerstraat en de Livarstraat te Utrecht	1
Vereniging van Eigenaars van het gebouw Oldambt/Fivelingo te Utrecht	1
Vereniging van Eigenaren Hijmans van den Berghlaan I te Utrecht	15
Vereniging van Schoonrijders sport en cultuur	4
Vereniging van Surinaamse Ouderen "Moria"	11
Vereniging voor aangepast zwemmen "Mobie Duck"	3
Vereniging Waar het asfalt ophoudt	3
Vermaat LP B.V.	1
Vierde Zaak B.V.	2
Villa Orloff B.V.	2
Vineyard Neude B.V.	4
Vis en Meer B.V.	7
Vocaal Ensemble Multiple Voice	3
Vocal group AURORA	3
Vocal Group Utrecht	2
Voetbalvereniging De Meern	16
Voetbalvereniging Jaffa	1
VOF Terhorst & van Benten	4
Volksdansgroep Tarantella	3
Volleybal Vereniging Utrecht	11
Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert studentenunie	12
Vriendjes voor Altijd B.V.	1.059
Vrouwenkoor Malaika	3
Totaal	**3.204**

* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).

W

Naam aanvrager/organisatie	x € 1.000 Subsidiebedrag
Weijman Bouw B.V.	4
Wereldmuziekkoor Sophie's Voice	3
Wijk- en Oranjevereniging "Hoogravens Belang"	30
Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A.	85
Wijkcoöperatie Lunetten U.A.	30
Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar U.A.	70
Wijkorkest de Noord-Ooster	3
Wijkplatform Noordoost Utrecht	24
Wijkplatform Overvecht	9
Wilde Wortels B.V.	2
Willemsen Infra B.V.	8
Wim Egz Ensemble	3

Winkeliersvereniging NOVA	25
Winkeliersvereniging Smaragdplein	33
Woongemeenschap Overhoop	3
Woongroep Terwijde	2
Totaal	**333**

X

Geen subsidie met deze letter

Y

x € 1.000

Naam aanvrager/organisatie	Subsidiebedrag
Yinglixia B.V.	2
Ywca Nederland	4
Totaal	**6**

Z

x € 1.000

Naam aanvrager/organisatie	Subsidiebedrag
Zabouza Groep B.V.	7
Zangria	3
Zangvereniging Het Sterrenkoor	3
Zhena Koor	3
ZIZI LOVE B.V.	1
ZME Fijnmechanisch Atelier B.V.	7
Zoroaster	3
Zuilen samen sterk	6
Zuilens Fanfare Corps	35
Zuiver Horeca B.V.	7
Zwem- en Poloclub "Watervlo"	1
Zwemvereniging Utrecht	3
Zwingin	3
Totaal	**82**

Voortgang uitvoering raadsbesluiten

Voortgang uitvoering Rekenkameronderzoeken

Titel		Tekst	Stand van zaken / planning
Meer grip op groei	1	Gemeentelijke doelen voor middenhuur specifiek, meetbaar en navolgbaar te formuleren.	Er is een technische sessie voor de raad georganiseerd waarin de verschillen tussen landelijke regulering en ons Actieplan Middenhuur zijn toegelicht. Bij de aanpassing van het Actieplan Middenhuur wordt meegenomen om een expliciete doelstelling voor middenhuur op te nemen. Deze aanpassing hangt samen met de invoering van de Wet betaalbare huur. In 2024 is de verwachting dit naar de raad te sturen.
	2	Gemeentelijke doelen voor middenhuur een meetbare en navolgbare uitwerking te geven op wijkniveau en in concrete projecten.	In nieuwe gebiedsvisies et cetera worden de kaders meegenomen. Tevens is de raad geïnformeerd eind 2023 dat de aanpassing van het pijlenschema uit de Woonvisie wordt meegenomen met de beleidsnota wonen die in ontwikkeling is.
	3	Een systematiek te hanteren die ook zicht biedt op het aantal middenhuurwoningen dat daadwerkelijk is gerealiseerd en om daarover te rapporteren aan de gemeenteraad	Opleveringen middenhuur worden opgenomen in Meerjaren Perspectief Ruimte en/of peilstok.
	4	Een duidelijke structuur aan te brengen in de manier waarop in woningbouwprojecten op doelrealisatie wordt gestuurd	Opgepakt in de aanpassing van het Utrechts Plan Proces.
	5	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd	Raadsbrief Plan van aanpak n.a.v. Rekenkameronderzoek Middenhuur: Meer grip op groei.
Horen, zien en samen door	1	Voorafgaand aan een participatietraject aan inwoners, raadsleden en andere belanghebbenden duidelijk te maken hoe het traject eruitziet, waar het inhoudelijk welke beïnvloedingsruimte	Onderdeel van het kaderstellend beleid voor Samen stad maken dat de raad in het eerste kwartaal van 2024 ontvangt. Verantwoording loopt via de jaarstukken, vanaf 2024.

		deelnemers hebben en op welke manier hun inbreng van invloed om gaat, kan zijn op de uiteindelijke besluitvorming.	
	2	Per project te analyseren welke doelgroepen betrokken moeten worden en een doelgroepgerichte aanpak te hanteren om meer verschillende Utrechters te bereiken.	Onderdeel van het kaderstellend beleid voor Samen stad maken dat de raad in het eerste kwartaal van 2024 ontvangt. Verantwoording loopt via de jaarstukken, vanaf 2024.
	3	Een transparante werkwijze te hanteren zodat deelnemers aan participatietrajecten zich gezien en gehoord voelen.	Onderdeel van het kaderstellend beleid voor Samen stad maken dat de raad in het eerste kwartaal van 2024 ontvangt. Verantwoording loopt via de jaarstukken, vanaf 2024.
	4	Tussentijds en achteraf duidelijk aan inwoners en raadsleden terug te koppelen wat er met de inbreng van belanghebbenden is gedaan. En daarbij ook beargumenteerd uit te leggen waarom de inbreng wel of niet tot wijzigingen in het eindproduct heeft geleid.	Onderdeel van het kaderstellend beleid voor Samen stad maken dat de raad in het eerste kwartaal van 2024 ontvangt. Verantwoording loopt via de jaarstukken, vanaf 2024.
	5	De inspanningen en resultaten van participatietrajecten vanuit verschillende perspectieven in beeld te brengen, zodat hiervan geleerd kan worden bij andere trajecten.	Onderdeel van het kaderstellend beleid voor Samen stad maken dat de raad in het eerste kwartaal van 2024 ontvangt. Verantwoording loopt via de jaarstukken, vanaf 2024.
	6	De doelen, rollen en taken in het actieprogramma Samen stad maken: participatie in samenspraak met de gemeenteraad concreter te maken, zodat deze beter toepasbaar zijn bij de gemeentelijke inzet bij participatietrajecten.	Onderdeel van het kaderstellend beleid voor Samen stad maken dat de raad in het eerste kwartaal van 2024 ontvangt. Verantwoording loopt via de jaarstukken, vanaf 2024.
	7	De raad binnen zes weken door middel van een plan	Het plan van aanpak voor de uitvoering van de raadsbesluiten naar aanleiding van het

		van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	rekenkamerrapport ‘Horen, zien en samen door’ is aan de raad gestuurd met de Raadsbrief Plan van aanpak herijking Samen stad maken. Het kaderstellend beleid voor Samen stad maken dat volgt uit deze herijking en waarin de raadsbesluiten n.a.v. het rekenkamerrapport zijn verwerkt, ontvangt de raad in het eerste kwartaal van 2024, conform de in de raadsbrief opgenomen planning.
Basiseducatie voor volwassenen (taal, rekenen en digitale vaardigheden).	1A	Het inzicht in de omvang van de groepen die nog onvoldoende beschikken over de basisvaardigheden te verbeteren.	Op basis van indicatoren zoals opleidingsniveau, leeftijd, beroep, migratiestatus, indicatie voor Voorschoolse Educatie en voortijdig schoolverlaten brengen we de ontwikkeling van Utrechters, waarbij sprake is van een risico op laaggeletterdheid in beeld. Met de analyse van de gegevens krijgen we meer inzicht in de omvang van de groepen die nog onvoldoende beschikken over basisvaardigheden. Voor indicatoren waarbij dat mogelijk is, nemen we deze data ook op wijkniveau op zodat we ook beschikken over inzichten op wijkniveau. Met deze inzichten kunnen we nog gerichter keuzes maken en inspelen op doelgroepen die we minder goed bereiken. In september 2023 is het Uitvoeringsprogramma Basiseducatie Volwassenen naar de raad verzonden waarin op basis van de stedelijke monitor en Ervaringwijzer keuzes gemaakt zijn.
	1B	Als gemeente, gelet op de hardnekkigheid en complexiteit van het vraagstuk, toe te werken naar een intensievere en minder vrijblijvende aanpak en een sterkere regie te voeren op de vraag naar en het aanbod van basiseducatie.	Met ingang van 1 januari 2022 zijn de aanbieders gestart met registreren middels de stedelijke monitor. Hiermee krijgen we zicht op aantallen deelnemers, het aanbod dat ze volgen, hun leeftijd, in welke wijk ze wonen, hun achtergrond (NT1 of NT2) en of ze een diploma/ certificaat hebben behaald (mits relevant). Door vervolgens de uitkomsten naast de data ‘risico laaggeletterdheid’ te leggen kunnen we, samen met de partners, de behoefte en beweging in de stad duiden én concretere doelen formuleren. Ook meten we cliëntervaringen met Ervaringwijzer. Hiermee krijgen we inzicht in de ervaringen van deelnemers en op wat het hen oplevert. Op basis hiervan kunnen betrokken professionals en vrijwilligers leren en

			ontwikkelen. De vragen spitsen zich toe op door de deelnemers ervaren toegankelijkheid, kwaliteit en effect.
	2	Voor de verschillende vormen van basiseducatie concreet geformuleerde doelen op te stellen en deze doelen te koppelen aan de verschillende doelgroepen, waarin ook het beoogde maatschappelijk effect is opgenomen.	In het nieuwe Uitvoeringsprogramma Basiseducatie Volwassenen heeft het college, op basis van data uit de stedelijke monitor en Ervaringwijzer, doelen en doelgroepen vastgesteld om zich op te richten, namelijk: Nederlanders met Nederlands als moedertaal (NT1) - 100 per jaar extra, uitkeringsgerechtigden, inwoners met schulden, inwoners met beperkte gezondheidsvaardigheden en inwoners met beperkte digitale vaardigheden - 150 per jaar extra. Deze worden bereikt via informele kanalen in het sociale domein en bestaande netwerken, ook worden werkgevers betrokken om de basisvaardigheden van hun werknemers te vergroten.
	3A	Met educatieaanbieders duidelijker afspraken te maken over meer eenduidige verantwoordingsinformatie, waaronder informatie over klanttevredenheid en voortijdige uitval.	Met de ontwikkeling van een stedelijke monitor en de Uitbreiding Top Taalhuismodule zijn samen met de partners in de stad goede stappen gezet. Hiermee verbetert de registratie van de taalaanbieders. Ook de voortgang van de deelnemers wordt beter navolgbaar. Dit stroomlijnt de informatievoorziening aan de gemeente en maakt concreter inzichtelijk wat er in het aanbod nodig is. Op de langere termijn komt er vervolgens meer inzicht in de effecten van basiseducatie.
	3B	De informatieverschaffing te stroomlijnen, wat kan helpen bij meer inzicht krijgen in effectiviteit.	Met de ontwikkeling van een stedelijke monitor en de Uitbreiding Top Taalhuismodule zijn samen met de partners in de stad goede stappen gezet. Hiermee verbetert de registratie van de taalaanbieders. Ook de voortgang van de deelnemers wordt beter navolgbaar. Dit stroomlijnt de informatievoorziening aan de gemeente en maakt concreter inzichtelijk wat er in het aanbod nodig is. Op de langere termijn komt er vervolgens meer inzicht in de effecten van basiseducatie.
	4A	In te zetten op een verbreding van het aanbod, en de benutting daarvan, op het terrein van Nederlands als eerste taal (NT1) en van rekenen en	Vanuit het Utrechtse taalpartneroverleg is het initiatief ontstaan samen te werken om de doelgroep NT1’ers meer te bereiken en te ondersteunen. Zo ontwikkelen Prago en de Bibliotheek aanbod met betrekking tot rekenen. Taal Doet Meer start een traject

		vaker meer indirecte, innovatieve methoden toe te passen om Nederlandstalige laaggeletterden (NT1'ers) te bereiken.	voor NT1-ouders met kinderen op de basisschool. Middels digitaalteams in de wijken, waar sociaal makelaars en buurtteammedewerkers onderdeel vanuit maken, wordt onder andere ingezet op extra taalondersteuning voor deze doelgroep. Tevens zijn er gesprekken gevoerd met de Jeugdgezondheidszorg om bewustwording over de problematiek van beperkte basisvaardigheden, juist ook onder NT1-ouders, te vergroten. Deze Jeugdgezondheidsprofessionals spelen een grote rol in het signaleren en doorverwijzen van onder andere NT1-ouders. Werk en Inkomen is als afdeling ook aangesloten om te verkennen hoe zij samen kan werken met de taalaanbieders om de doelgroep beter te bereiken en door te geleiden naar het aanbod.
	4B	Als gemeente actiever te sturen op de inzichtelijkheid van het educatieaanbod, zodat samenwerking en doorverwijzing kunnen worden bevorderd.	We continueren de huidige werkwijze van verwijzen naar een passend taalaanbod via het DigiTaalhuis. Warme overdracht van verwijzers zoals professionals van Dock of het Buurtteam werkt drempelverlagend. De aanbieders werven ook zelf actief cursisten, bijvoorbeeld bij zelforganisaties en buurtinitiatieven. We hebben samen met onze aanbieders, BiSC en potentiële verwijzers van de Buurtteams en Dock de Top Taalhuismodule voor het DigiTaalhuis Utrecht ontwikkeld. Met deze Taalhuismodule kunnen we een deelnemer volgen tot de doorverwijzing. CBCT-certificering heeft de kwaliteit van de samenwerking en doorverwijzing binnen het DigiTaalhuis positief beoordeeld met een certificaat.
	5A	Een meer integrale aanpak te ontwikkelen waarin beleidsafdelingen – Maatschappelijke Ontwikkeling, Werk en Inkomen, en Volksgezondheid – tot een gezamenlijke aanpak komen van signalering, doorverwijzing en warme overdracht naar	Binnen de gemeentelijke organisatie wordt door de betrokken organisatieonderdelen structureler met elkaar gesproken en heeft de beoogde aanpak permanente aandacht. Wij zien dat daarin stappen gezet zijn en dat een meer integrale aanpak beter wordt geborgd. Zo wordt de werkgroep Taalverbeteraars opgericht om afdelingoverstijgend inzet op het thema af te stemmen, ervaringen uit te wisselen en voortgang te monitoren. Voor digitale

		basiseducatie en taalonderwijs.	vaardigheden is dit vorm gegeven door middel van een werkgroep digitale inclusie
	5B	De mogelijkheden te benutten die de Participatiewet biedt. Een intensievere aanpak te ontwikkelen om uitkeringsgerechtigden met taalachterstand te stimuleren naar taalles te gaan.	Werk en Inkomen heeft een pilot Leren en Werken, waarbij werk, taal en opleiding gecombineerd worden in één traject. Samen met een werkgever (uitzendconstructie) zijn passende werkplekken gecreëerd voor mensen, die het lastig vinden zich de taal eigen te maken en een diploma te halen. Een erkende taaldocent geeft elke week taaltraining op de werkplek. Daarnaast is binnen W&I een medewerker aangesteld die het onderwerp laaggeletterdheid verder brengen waardoor we een groter bereik verwachten te realiseren.
	6A	De intensievere aanpak richting uitkeringsgerechtigden leidt tot een inventarisatie en training van medewerkers. Dit onderwerp is binnen de gemeentelijke organisatie bij een medewerker van Werk en Inkomen belegd, waarmee het eigenaarschap beter dan voorheen wordt geborgd. Het beeld is dat de voortgang op én van de aanpak richting uitkeringsgerechtigden is verbeterd. Of dit ook daadwerkelijk leidt tot een betere benutting van de mogelijkheden bij de Participatiewet is op dit moment nog niet vast te stellen.	De gemeente Utrecht heeft zich in februari 2022 als werkgever aangesloten bij het Taalakkoord. Daarmee geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld met acties richting de werkvloer. De gemeente heeft een subsidiemogelijkheid gecreëerd voor werkgevers om de kosten van een verkenning te dekken. Daarin wordt verkend hoe de basisvaardigheden van hun medewerkers vergroot kunnen worden. Daaropvolgend is er subsidie van Tel Mee met Taal om gemaakte plannen uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt met de Arbeidsmarktregio Utrecht Midden gewerkt aan het werven van een kwartiermaker werkgeversaanpak die het thema basisvaardigheden een impuls gaat geven bij werkgevers in de regio.
	6B	In te zetten op de kansen die het onderwijs als vindplaats biedt en zo een nauwere samenwerking tussen onderwijs, de gemeente en de educatieve aanbieders te realiseren.Met als doel: het vergroten van taal- en rekenvaardigheid en	Binnen het Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd Utrecht werken o.a. scholen, educatieaanbieders en gemeente samen voor gelijke kansen van kinderen en jongeren op het gebied van taalontwikkeling. Er is een stedelijk overzicht van het ondersteuningsaanbod. Scholen kunnen hun leerling digitaal aanmelden.

		digitale vaardigheden van jongeren.	
	7A	Ter bevordering van een gelijk speelveld en toetreding van nieuwe aanbieders beleidsregels op te stellen met criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen en het subsidieregister te verbeteren.	Met het besluit van 16 juni 2020 hebben we de nadere regels voor “Vrijwillige inzet voor elkaar” en “Onderwijs” vastgesteld en daarmee de criteria vastgelegd voor subsidies op het gebied van basisvaardigheden volwassenen. De subsidiestaat vermeldt hoeveel subsidie er voor verschillende onderdelen beschikbaar is. Ten tijde van het onderzoek werd voor subsidiedossiers gebruik gemaakt van SIU, sinds januari 2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuw systeem te weten Easyfunders. Een voordeel van deze nieuwe applicatie is dat het gemakkelijker is om te bepalen welke subsidieaanvragen aan welke subsidiedoelstellingen (programma’s) te verbinden zijn.
	7B	Ter vereenvoudiging van de interne controle op subsidies en inkoop bij de gemeente de subsidie- en inkoopdossiers onder te brengen op één centrale plaats.	De inkoopdossiers en subsidiedossiers bevinden zich in verschillende administratieve systemen. Beide systemen zijn nu te raadplegen door ambtenaren die daartoe bevoegd zijn. Beide systemen zijn in staat om rapportages te genereren. Deze rapportages zijn echter niet één-op-één te vergelijken omdat er andere indicatoren worden gebruikt en de applicaties verschillende functionaliteiten kennen.
	8	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	De raad is op 20 januari 2021 geïnformeerd over het plan van aanpak naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek ‘Leren om mee te kunnen doen’.
Zo sterk als de zwakste schakel. Een onderzoek naar de informatieveiligheid in de gemeente Utrecht.	1	De benodigde maatregelen te nemen tegen de technische risico’s die bekend zijn. En daarbij ook de uitkomsten van (interne en externe) pentesten van het rekenkameronderzoek te benutten.	Uit de penetratietest en het rapport van de Rekenkamer zijn kwetsbaarheden gekomen. Dit betroffen bijvoorbeeld een aantal technische risico’s die betrekking hadden op de inrichting van de computers op het stadskantoor. Deze computers zijn inmiddels vervangen, waardoor de technische risico’s zijn gemitigeerd. Ook alle overige kwetsbaarheden die door de Rekenkamer waren geconstateerd, zijn opgelost. Op dit moment zijn wij dit via een nieuwe penetratietest aan het valideren.
	2	Structureel te investeren in het bewustzijn van	Om hier invulling aan te geven is inmiddels een e-learning ontwikkeld en in gebruik

		medewerkers over informatieveiligheid. Daarbij ook aandacht aan tijdelijke en externe medewerkers te besteden.	genomen. Nieuwe medewerkers worden van informatie voorzien omtrent informatieveiligheid en er wordt daarnaast wanneer nodig gecommuniceerd over gegevensbescherming onderwerpen middels artikelen op het Intranet. Het is de bedoeling om bewustwording de komende jaren verder uit te breiden.
	3	De procedure voor het melden van beveiligingsproblemen en -incidenten zoveel mogelijk te structureren en verhelderen. Deze breed bekend te maken en (nogmaals) de urgentie ervan te benadrukken.	De Rekenkamer had geconstateerd dat medewerkers niet altijd lijken te weten wat zij moeten doen bij beveiligingsincidenten. Inmiddels worden zij ondersteund vanuit het CIO Office middels de e-learning, welkomstmail aan nieuwe medewerkers met informatie over het melden van incidenten en intranetberichten. Daarnaast zijn de openbare registers met datalekken bijgewerkt en online beschikbaar gemaakt voor inwoners. Dit draagt bij aan een controleerbaar en transparant proces
	4	De beveiliging van gemeentelijke gebouwen te verbeteren om de toegang voor onbevoegden te voorkomen.	De fysieke beveiliging en uitvoering daarvan voor het stadskantoor en stadhuis is geëvalueerd door middel van een Dreiging- en Risicoassessment (hierna: DRA). Aan de hand daarvan zijn een aantal aanvullende maatregelen getroffen. Voor het Stadhuis zijn dat de volgende maatregelen: de toegangscontrole is aangepast, er is meer aandacht voor veiligheidsbewustwording en er is een bezoekers- en leveranciersbeleid. Voor wat het Stadskantoor betreft worden verdere maatregelen gelijktijdig in het kader van Werken 3.0 ingevoerd. Dit zijn de maatregelen uit de DRA. Daarnaast wordt een onderzoek gedaan naar de toegangspassen en wordt er gewerkt richting een realisatie van de maatregelen uit het adviesrapport die niet passen binnen Werken 3.0.
	5	Het uitvoeren van de maatregelen in de roadmap te versnellen. Voor verdere maatregelen is het ook nodig om na te gaan of eerder getroffen maatregelen hebben gewerkt. Daarbij het extra geld voor gegevensbescherming en	Daar waar mogelijk is de uitvoering van de roadmap (routekaart) voor Gegevensbescherming versneld, zoals voor Business Continuity Management. De maatregelen zijn naar voren gehaald en eerder geïmplementeerd dan gepland. Bewustwording is reeds benoemd in punt 2. Voor de andere onderwerpen is de uitrol nog niet (volledig) gereed. Dit heeft meerdere oorzaken. Het project rondom

		de uitbreiding van de DISO-capaciteit effectief in te zetten. Ook binnen de organisatieonderdelen te zorgen voor voldoende capaciteit.	toegangsbeveiliging is nog doorlopend en heeft een doorstart gemaakt. De helft van de strategische standaarden is vastgesteld, de andere helft is nog in voorbereiding om vastgesteld te worden. Voornamelijk de afstemming met interne partijen dienen dient nog plaats te vinden. Voor wat betreft security binnen onze IT-afdeling is risicomanagement binnen DomstadIT ingevoerd en de werking hiervan wordt de komende jaren gemonitord door de Chief Information Security Officer (CISO). De meest kritieke en hoge risico kwetsbaarheden zijn opgelost en er is een continu proces ingericht voor het afhandelen van kwetsbaarheden. Contract- en leveranciersmanagement is (deels) gereed, de strategische standaard is in ontwikkeling en belegd. Pas na vaststelling hiervan kunnen de gegevensbescherming-richtlijnen voor contract- en leveranciersmanagement definitief worden ingevuld. Door het afronden van het programma Gegevensbescherming worden de gegevensbescherming activiteiten in het vervolg geïmplementeerd in lijn met het Life Cycle Management van applicaties en processen. Gegevensbescherming is continu aan verandering in dreigingen en maatregelen onderhevig. Met de geïmplementeerde (risicomanagement) processen is flexibiliteit ingebouwd om de verandering in dreigingen te kunnen identificeren en mitigeren.
	6	Alle benodigde risicoanalyses uit te voeren om een totaalbeeld op te kunnen maken van de huidige stand van de risico’s. Daarbij de inzet van de extra DISO-capaciteit te benutten.	Het gegevensbeschermingsmanagementsysteem (GBMS) geeft richting aan risico gestuurd werken. Alle analyses die ten tijde van het rekenkamerrapport open stonden zijn in 2022 afgerond. Echter vanwege de constante ontwikkeling van de organisatie (groei/verandering van processen en applicaties) is het uitvoeren van risicoanalyses een continu proces. Dit wordt gemonitord: één keer per vier maanden wordt de laatste stand van zaken via de Monitor Gegevensbescherming in beeld gebracht.

	7	Het toezicht op en de technische beveiligingsmaatregelen voor informatieveiligheid in de thuiswerksituatie te verbeteren.	Op twee manieren is de situatie verbeterd; via het programma Werken 3.0 en de bewustwording activiteiten. Bewustwording is al onder bevinding 2 besproken. Vanuit het programma Werken 3.0 hebben we belangrijke maatregelen geïmplementeerd om de fysieke en digitale werkplekken veiliger te maken.
	8	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	Dit plan van aanpak is conform planning opgeleverd.
Grip op energietransitie. Een onderzoek naar de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente bij concrete projecten.	1	Te zorgen voor een samenhangende visie en goede onderbouwing van de 50 à 60 projecten in het Uitvoeringsprogramma Energietransitie.	De aanbeveling met betrekking tot onderbouwing van de projecten in het uitvoeringsprogramma is overgenomen en voeren we uit. De klimaatvisie is nog in uitvoering. Conform het Coalitieakkoord werken we aan een klimaatvisie, waar de opgave Energietransitie in mee wordt genomen. Er is eind 2023 een startnotitie opgesteld. In de eerste helft van 2024 stellen we de visie op. De ambitie is om de visie in het vierde kwartaal ter besluitvorming aan de gemeenteraad te sturen met de resultaten uit de inspraak.
	2	Meer aandacht te besteden aan monitoring en evaluatie, zodat de doeltreffendheid van de projecten beter inzichtelijk kan worden gemaakt.	Alle aanbevelingen zijn overgenomen en voeren we uit. Jaarlijks ontvangt de gemeenteraad in april de voortgangsrapportage voor de opgave energie “Energie van de stad”. In deze voortgangsrapportage kijken wij terug op de resultaten van het afgelopen jaar en de resultaten zetten wij af tegen onze doelstellingen. Liggen we op schema? Moeten we het programma bijstellen? Ook ontvangt de raad aan het begin van het jaar de jaarplanbrief waar een duidelijke koppeling gelegd is tussen de voortgangsrapportage en de jaarplanbrief.
	3	De doelen en prestatie-indicatoren van de projecten helder, eenduidig en toetsbaar (SMART) te formuleren.	De meerjarendoelstelling en prestatie-indicatoren zijn bij de programmabegroting 2024 aangepast en vastgesteld. De doelstelling betreft: Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen ten opzichte van 2020, alle

			mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen. Met daarbij de hernieuwde prestatie-indicatoren: -Aantal GWh opwek -% duurzame warmte -% gebouwen zonder aardgasaansluiting -Verandering energieverbruik gebouwde omgeving tov 2020.
	4	Ervoor te zorgen dat projectplannen alle benodigde onderdelen bevatten en het gemeentelijk format voor een projectplan toe te passen, of een onderbouwde keuze te maken om ervan af te wijken.	De aanbeveling is overgenomen en voeren we uit. Voor alle (nieuwe) projecten stellen we projectplannen op.
	5	Vast te stellen hoe invulling wordt gegeven aan participatie van burgers in de projecten van het Uitvoeringsprogramma Energietransitie en op structurele wijze feedback van burgers te verzamelen.	De aanbeveling is overgenomen en voeren we uit. Er is een instrument voor de monitoring van de inzet van participatie en het betrekken van Utrechters en ondernemers ontwikkeld. Het instrument wordt per januari 2024 in gebruik genomen en heet de PartiMeter. We informeren de raad over de resultaten van de PartiMeter in onze jaarlijkse verantwoordingscyclus, de voortgangsrapportage Energie in de stad. We zijn in 2023 gestart met de bijeenkomsten van het Klimaatpanel (uitvoering van motie 2022/100). De thema's waarmee het panel in 2023 aan de slag is gegaan zijn: energie besparen, Groene stad, Buurtaanpak aardgasvrij, mobiliteit en de Klimaatvisie. We informeren de raad over de resultaten van het Klimaatpanel in onze jaarlijkse verantwoordingscyclus, de voortgangsrapportage Energie in de stad.
	6	De informatie uit monitoring en evaluatie te benutten voor het bijstellen van de projecten in het uitvoeringsprogramma.	De aanbeveling is overgenomen en voeren we uit. De projectplannen worden jaarlijks geactualiseerd.
	7	Als gemeente richting burgers duidelijk te maken wat de gemeente kan	De aanbeveling is overgenomen en voeren we uit. De aanpak van 2022 is doorlopend en wordt ook in 2024 doorgezet. We stellen

		betekenen voor bewonersinitiatieven die zich richten op de energietransitie.	deze waar nodig bij aan de hand van geleerde lessen en actuele ontwikkelingen. In Q1 2024 informeren we de raad over de samenhang in de warmtetransitie, de rol van warmtegemeenschappen en buurtinitiatieven warmte en welke ondersteuning we gaan bieden.
	8	In samenspraak met de raad/woordvoerders energie vast te stellen hoe de informatievoorziening van het Uitvoeringsprogramma Energietransitie eruit moet (komen te) zien.	Is afgerond n.a.v. gesprek met de raad op 17 februari 2022 en na het versturen van het plan van aanpak op 8 maart 2022.
De balans opmaken. Een onderzoek naar de effectiviteit van het economisch beleid van de gemeente Utrecht.	1	Een samenhangend overzicht op te stellen van de gemeentelijke inzet.	Samenhangend overzicht is opgenomen in Actieagenda Utrechtse Economie 2023 en zal jaarlijks worden geactualiseerd in voortgangsrapportages, die jaarlijks in april door B&W aan de raad worden aangeboden.
	2	Concrete en voor de gemeenteraad controleerbare doelen op te stellen die aansluiten bij de inzet voor de opgave en op de andere bestuurlijke niveaus.	Is geïmplementeerd in begroting 2024.
	3	Meer inzicht te bieden in de besteding van tijd en geld aan de opgave.	Is geïmplementeerd in begroting 2024.
	4	Te evalueren of genomen maatregelen en ingezette instrumenten effectief zijn, ook om onderbouwde keuzes te maken voor de toekomst.	Is geïmplementeerd via Actieagenda Utrechtse Economie 2023 en zal jaarlijks worden geactualiseerd in voortgangsrapportages, die jaarlijks in april door B&W aan de raad worden aangeboden.
	5	Het gebruik van informatie over de economische ontwikkelingen te structureren en vast te stellen op welke manier die informatie gebruikt wordt bij beleidskeuzes, monitoring, evaluatie en verantwoording.	Economisch dashboard is deels uitgebreid, meer uitbreiding volgt, afgestemd op doelstellingen Actieagenda Utrechtse Economie 2023 - 2026.
	6	De verbinding binnen en buiten de opgave te verbeteren zodat binnen de gemeentelijke	Aangescherpte regiopositionering 'Utrecht, Heart of Health' is vastgesteld en operationeel. Review Council Actieagenda Utrechtse Economie is medio 2023 gevormd,

		organisatie maar ook bij ondernemers en samenwerkingspartners bekend is waaraan in de opgave wordt gewerkt, wat de inzet oplevert en hoe daaraan kan worden bijgedragen. Dit ook te gebruiken om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de ontwikkelingen en er een helder economisch profiel mee te ontwikkelen.	heeft eind 2023 eerste advies uitgebracht. In het kader van voortgangsrapportage Actieagenda Utrechtse Economie 2024 heeft dialoog plaatsgevonden met ondernemers en samenwerkingspartners.
	7	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	Aanpak is inmiddels geïmplementeerd, zie regels hierboven.
Onbegonnen werk - Een onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in Utrecht	1	De financiële en organisatorische haalbaarheid van de verduurzamingsopgave te onderzoeken en de lessen die hieruit zijn te leren te gebruiken voor een herijking van deze opgave en de doelen die de gemeente daaraan verbindt.	Zoals in de raadsbrief van 28 juni 2023 is opgenomen zullen we in plaats van de bij de versnellingsopgave gebruikte kaders voor de inzet van een onrendabele top voor investeringen in de energietransitie van gemeentelijk vastgoed gaan werken met een bijdrageregeling voor tonnen CO2e reductie. Daar richten we een pilot binnen de VGU voor in, die we ook zullen evalueren. Eerste bevindingen van deze pilots worden begin 2024 voorgelegd aan de Raad.
	2	Expliciet te maken welke stappen gezet moeten worden om de doelen wel te kunnen realiseren. En daarbij onderbouwd aan te geven in hoeverre de gemeentelijke organisatie in het algemeen en de VGU in het bijzonder voldoende zijn toegerust om deze stappen te zetten.	Bij de raadsbrief van 28 juni 2023 is de notitie voor de uitgangspunten voor een verduurzamingsagenda toegevoegd. Hierin geven we, afhankelijk van de scenariokeuze, aan welke stappen zowel financieel als organisatorisch moeten worden gezet om de doelen te realiseren. Daarbij hanteren we de volgende criteria: realistisch, haalbaar, uitvoerbaar, toekomstbestendig en te integreren in de reguliere bedrijfsprocessen. Deze criteria dienen ter toetsing van de haalbaarheid en realiteit van de gemeentelijke ambitie in brede zin en die van VGU in het bijzonder. Voor een succesvolle uitvoering van de verduurzamingsagenda is het verder op orde brengen van de VGU een randvoorwaarde. In onze brief ‘Vastgoedorganisatie verder op

			orde' van 19 april 2023 is de raad hierover geïnformeerd.
	3	Inzichtelijk te maken hoe groot de onrendabele top is en te laten zien in hoeverre extra geld kan bijdragen aan de oplossing van het probleem van de onrendabele toppen en aan het realiseren van de gestelde doelen.	In de notitie 'Uitgangspunten voor een verduurzamingsagenda gemeentelijk maatschappelijk vastgoed' is per scenario aangegeven welke investeringen daarmee gemoeid zijn. Ook zijn er organisatorische voorwaardelijkheden benoemd voor het realiseren van de doelen, ongeacht beschikbaarheid van financiele middelen.
	4	Te zorgen voor een deugdelijke en werkende manier om zicht te houden op de voortgang en realisatie van de verduurzamingsopgave.	Onderdeel van het verder op orde brengen van de VGU is ook dat we in de volle breedte de informatievoorziening verder willen verbeteren. Ook werken we aan het verder vereenvoudigen van processen en procedures en standaardiseren waar dit mogelijk is, bijvoorbeeld waar het gaat om projectbeheersing.
	5	De raad tijdig en op inzichtelijke wijze te informeren over de voortgang en realisatie van de verduurzamingsopgave.	Bij de ontwikkeling van de rapportagestructuur voor de herijkte opgave evalueren we hoe en in welke vorm de informatie zo helder en consistent mogelijk gedeeld kan worden. Waar mogelijk willen we blijven aansluiten bij de reguliere gemeentebrede P&C cyclus. In dat kader kijken we welke verbeteringen we kunnen doorvoeren in de stukken die VGU hiervoor jaarlijks opstelt.
	6	De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.	In de raadsbrief d.d. 4 november 2022 (met kenmerk 10527897) is de raad over het plan van aanpak geïnformeerd.

Voortgang opvolging Raadstoets

Programma Bewoners en Bestuur

Nummer	Bevindingen/Aanbevelingen	Opvolging
1	**Lobby/belangenbehartiging** 1. Neem in begroting meer gestructureerd doelstellingen en voorgenomen activiteiten rondom lobby en belangenbehartiging in het programma bewoners en bestuur op en sluit in de verantwoording daarop aan.	1) In de programmabegroting is aangegeven welke concrete activiteiten ondernomen zullen worden in 2024. In de jaarstukken zullen we hier op een kwalitatieve manier over rapporteren. 2) De inzet op de Europese fondsen is opgenomen bij het programma Ontwikkelen en Wonen voor Iedereen, doelstelling stedelijke omgeving.

	2. Maak een expliciete keuze onder welk programma de Europese fondsen begroot en verantwoord worden. 3. Onderzoek of het mogelijk is om (meerjarig) een koppeling te leggen tussen lobbyactiviteiten en concreet behaalde resultaten. 4. Intensiveer de wijze van verantwoorden over bereikte doelen, toegevoegde waarde, etc. naarmate de reisafstand bij lobbyactiviteiten langer wordt. (bijv. intercontinentale reizen).	3) We hebben ervoor gekozen om te werken met de zogenaamde ‘effect en prestatie doelstellingen’ waarbij op een kwalitatieve manier wordt omschreven wat er is behaald qua lobby. Op deze manier maken we op een kwalitatieve manier inzichtelijk wat het resultaat is van onze inzet. 4) Voor internationale reizen wordt de raad aanvullend geïnformeerd (voorafgaand aan de reis en na afloop).
2	**Functioneren Raad en College** 1. Formuleer in de begroting 2024 nieuwe doelstellingen en indicatoren voor Raad en College, mede op basis van het raadsledenonderzoek (uitkomsten zomer 2023). 2. Organiseer een sessie met de raad waarbij doelstellingen en ambities ten aanzien van het functioneren van de raad (bijv. zichtbaarheid, vertrouwen) op langere termijn worden verkend. Overweeg daarbij ook belangrijke partners/stakeholders vanuit stad en regio bij te betrekken. 3.Voorziening wethouderspensioenen: Geadviseerd wordt om de afweging om de systematiek van Contante Waarde berekening, versus het advies van de landelijke commissie BBV inzake een nominale berekening met voor -en nadelen nogmaals expliciet te maken.	1) In de VJN is als indicator het verbeteren van het vertrouwen van inwoners in de raad als doelstelling gesteld. Indicator hiervoor is het getal in de Utrecht Monitor. Voor wat betreft de interne indicator die gebaseerd is op het Raadsledenonderzoek 2023 wordt een doelstelling voorbereid voor de VJN 2024 zodra het definitieve rapport over de werkdruk binnen is. 2) Het Dagelijks Bestuur bespreekt binnenkort op welke wijze ze invulling gaat geven aan de ambitie op het gebied van vertrouwen en welke activiteiten de raad gaat ondernemen om die doelstelling te halen. Hierbij wordt ook invulling gegeven aan de opdracht van de raad om een sessie te organiseren over zichtbaarheid en vertrouwen op lange termijn en stakeholders te betrekken. Deze sessie moet leiden tot een gericht actieplan dat bijdraagt aan de gestelde doelstelling. 3) De voorziening heeft bij Utrecht het karakter zo goed mogelijk aan te sluiten op de contante waarde op het moment dat een oud wethouder waardeoverdracht aanvraagt en wij de dan geldende contante waarde over moeten maken naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Het gaat om grote bedragen en is daarmee een financieel risico op het moment dat er geen voorziening getroffen zou zijn. Vanuit dit uitgangspunt ontkom je niet aan fluctuaties omdat je steeds zo dicht mogelijk bij de daadwerkelijke waarde wil zitten. Doordat de rentes zo wisselend zijn geweest, valt het wat meer op. Het is niet zo dat er

		gelden onttrokken worden, de berekening wordt simpelweg ieder jaar geactualiseerd.
3	**Participatie** 1. Geef de Raad een centrale rol bij de herijking van “Samen Stad maken”. Daarbij meetbare doelstellingen en indicatoren formuleren. Deze doelstellingen via jaarstukken monitoren en in de voortgangsmonitor meer in detail uitwerken. 2. Overweeg om ten aanzien van de participatie-adviseurs ook aspecten van een meer controlerende en evaluerende rol mee te nemen, waarbij wordt bekeken of het participatie-instrumentarium juist bij projecten juist wordt ingezet en welke leerpunten hier verder uit voortkomen. 3. Bij hoge(re) participatie-ambities hoort ook een passend budget en inzet vanuit de breedte van alle programma’s. Inzet vanuit de hele organisatie maakt de uitvoering van Samen Stad maken minder kwetsbaar. Overweeg expliciet wat dit betekent voor personeelsbeleid en capaciteitssturing. 4. Gezien de krappe arbeidsmarkt is het verstandig om een proactief personeelsbeleid te voeren zodat zoveel als mogelijk voorkomen wordt dat activiteiten waarvoor budget is niet uitgevoerd kunnen worden.	De vier aanbevelingen uit de raadstoets zijn meegenomen in de herijking van Samen stad maken. Het resultaat van deze herijking, het kaderstellend beleid voor Samen stad maken, ontvangt de raad in het eerste kwartaal van 2024.
4	**Dienstverlening** 1.Verhoog de ambitie op dienstverlening en beperk de sturing en verantwoording op dienstverlening niet alleen tot balie/ burgerzaken/telefonie, maar ga gemeentebreed ook de dienstverlening monitoren bij alle relevante organisatieonderdelen die rechtstreekse dienstverlening aan inwoners geven, zoals bouwen en wonen, bijstandverlening. Formuleer hiervoor doelstellingen/indicatoren/normen en rapporteer hierover in begroting en jaarrekening en waar nodig eerder. 2. Besteed in de nieuwe visie op dienstverlening nadrukkelijk verder aandacht aan het mogelijke spanningsveld	Beide aanbevelingen worden meegenomen in de uitwerking van de visie op dienstverlening, deze uitwerking (beleidsplan) staat voor eind 1e kwartaal 2024 op de planning.

	tussen maatwerk en standaarddienstverlening, aangezien in het “veld” daar de nodige bezorgde signalen over bestaan.	
5	**Benchmark taakvelden** Overweeg om de verschillen met de andere gemeenten via een nader onderzoek verder te duiden.	Er wordt geen benchmark uitgevoerd.

Programma Volksgezondheid

De opvolging van de bevindingen van de raadstoets zijn opgenomen in de raadsbrief van 19 maart 2024.

Nummer	Aanbeveling	Opvolging
1	Streef een meer integrale benadering na bij de verantwoording over het thema volksgezondheid. Benoem in de verantwoording van het programma de verbanden die een programma heeft met andere programma’s in de jaarstukken en de inzet die vanuit VGH wordt gepleegd op andere programma’s om VGH te stimuleren. De bedoelde lijn is reeds zichtbaar in de driejaarlijkse Voortgangsrapportages op basis van de nota volksgezondheid voor iedereen (gebaseerd op gemeentebreed beleid). Borg hierbij dat er een logische link is tussen het begrotings- en verantwoordingsproces en deze nieuwe nota volksgezondheid.	Deze aanbeveling wordt gedeeltelijk opgevolgd. In de jaarstukken 2023 zullen we opnemen dat het gezondheidsvraagstuk vraagt om brede inzet van de gemeente Utrecht én haar partners in het fysieke, sociale en economische domein, waaronder ook de inzet vanuit het programma Volksgezondheid. In Jaarstukken is tekstueel geen ruimte om de verbanden met andere programma’s te benoemen. In de 2-jaarlijkse communicatiemomenten over de voortgang van de voorgestelde beleidsnota Gezondheid hanteren we wel een integrale benadering.
2	Uit de jaarstukken kan momenteel niet worden herleid dat sinds de start van de doelstelling de gezondheidsverschillen percentueel ongewijzigd zijn gebleven. Schets in de jaarstukken een realistischer beeld ten aanzien van de mate van doelbereiking.	Deze aanbeveling wordt opgevolgd. In de jaarstukken 2023 zullen we bij de toelichting indicatoren twee grafieken opnemen die de ontwikkeling van gezondheidsverschillen naar rondkomen en opleiding laten zien tussen 2012 en 2022. Hieraan zullen we een zo helder en bondig mogelijke toelichting geven welke verschillen gelijk zijn gebleven en welke verschillen zijn toegenomen.
3	De jaarstukken beschrijft veel werkzaamheden op operationeel niveau. Beschrijf in de jaarstukken (meer dan nu het geval is) de effecten van de (beschreven) uitgevoerde werkzaamheden.	Deze aanbeveling wordt niet opgevolgd. De effecten van uitgevoerde werkzaamheden zijn niet altijd of pas na een langere periode zichtbaar. Daarnaast is tekstueel onvoldoende ruimte om de effecten die wel inzichtelijk zijn van uitgevoerde werkzaamheden te beschrijven in de

		jaarstukken. De werkzaamheden zijn namelijk zeer divers en een goede beschrijving van de effecten vraagt extra tekst, terwijl we de begroting en jaarstukken juist kort en bondig willen houden voor de leesbaarheid. In de jaarstukken 2023 zullen we op hoofdlijnen rapporteren wat we hebben bereikt in 2023. En daarbij de ondernomen activiteiten benoemen.
4	Besteed bij de (nieuwe) nota volksgezondheid aandacht aan het formuleren van meetbare doelstellingen en indicatoren.	Deze aanbeveling wordt opgevolgd. In de voorgestelde beleidsnota Gezondheid zijn meetbare doelstellingen en indicatoren opgenomen.
5	Een algemene opmerking met betrekking tot de wijze waarop verantwoording is afgelegd is dat in de begroting de afzonderlijke (en dat zijn er best veel) onderdelen waarop inzet wordt gepleegd kort worden ingeleid (wat houdt het in). Deze tekst ontbreekt in de jaarstukken. Reden hiervan is om de hoeveelheid tekst te beperken, echter het nadeel hiervan is dat nu voorbeelden soms uit de lucht vallen en de relatie met het (beleids)kader ontbreekt.	Deze aanbeveling wordt niet opgevolgd. De aanbeveling vraagt om meer toelichting op de diverse onderwerpen in de begroting en jaarstukken. Er is tekstueel geen ruimte om onderwerpen in te leiden voor meer zicht op wat onderwerpen inhouden.
6	Breng een meer duidelijke koppeling aan tussen begroting (wat gaan we doen?) en de jaarstukken (wat hebben we gedaan?) zodat voor de raad beter inzichtelijk wordt welke resultaten zijn bereikt met de daarvoor beschikbaar gestelde financiën.	Deze aanbeveling wordt opgevolgd. In de jaarstukken 2023 zullen alle onderwerpen uit de begroting 2023 terugkomen.
7	Maak duidelijker dat de opgenomen prestatiedoelstelling meer als ambitie is neergezet en bedoeld dan als een harde doelstelling, die enkel met de inzet vanuit het programma VGH niet haalbaar lijkt. Overweeg hierbij subdoelstellingen te definiëren die op basis van het programma VGH realistisch en haalbaar zijn.	Deze aanbeveling wordt opgevolgd. In de voorgestelde beleidsnota Gezondheid hebben we vastgehouden aan de hoofdambitie dat de gezondheidsverschillen in 2040 met 30% zijn afgenomen. We hebben dit expliciet neergezet als ambitie en benadrukt dat hiervoor een aanpak nodig is die breed is en verschillende gemeentelijke beleidsterreinen omvat, zoals gezondheidseffecten meewegen in al het beleid en raadsvoorstellen. Bovendien hebben we aandacht voor de landelijke veranderingen die nodig zijn om deze ambitie te behalen en per thema de belangrijkste benodigde veranderingen uitgelicht.

		Omdat de hoofdambitie in 2040 nog ver weg is, hebben we per thema inzichtelijk gemaakt hoe we verwachten dat we toewerken naar de hoofdambitie. Dit doen we door per thema te benoemen: • Ambitie: wat we willen bereiken voor Utrecht(ers) in 2040; • Doel: realistische stap die aangeeft wat we willen bereiken voor wie of waar binnen de looptijd van deze nota (4 jaar), als stap richting de ambitie; • Strategie: de manier waarop we deze stap zetten waarbij gekozen is voor de meest passende gemeentelijke overheidsrol.
8	Voer discussie tussen college en raad of de gestelde ambitie / doelstelling realistisch is dan wel wat er mogelijk meer nodig is aan middelen en inzet om deze -stevig geformuleerde- ambitie / doelstelling te kunnen waarmaken. Overweeg hierbij in de lange periode die de huidige doelstelling bestrijkt (2012- 2040) tussentijdse doelen of milestones te bepalen teneinde beter zicht te kunnen houden op de voortgang en eventuele bijsturing.	Deze aanbeveling wordt opgevolgd. In de beleidsnota Gezondheid zijn, zoals voorgesteld in deze aanbeveling, tussentijdse meetbare doelen opgesteld waarmee we toewerken naar onze hoofdambitie in 2040. Deze doelstellingen zijn de basis om tussentijds zicht te houden op de voortgang. Keuzes omtrent ambitie en doelstelling kunnen we toelichten in een technische sessie, zoals aangeboden in de raadsbrief van 15 februari 2024.
9	Besteed bij de (nieuwe) nota volksgezondheid aandacht aan het formuleren van meetbare doelstellingen en indicatoren.	Dit is onderdeel van de nieuwe nota Gezondheid, die in Q2 van 2024 wordt aangeboden.

Verklarende woordenlijst

Begrip	Omschrijving
Accres	Jaarlijkse groei van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Op basis van de normeringssystematiek is deze gekoppeld aan de groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven; stijgen de rijksuitgaven, dan stijgt ook het Gemeentefonds, en andersom.
Actuele begroting	De laatst door de gemeenteraad vastgestelde begroting. Dit betreft de nominale begroting plus alle door de gemeenteraad vastgestelde begrotingswijzigingen.
Afschrijving	Jaarlijkse afboeking van een deel van de boekwaarde van een geactiveerd goed. Deze wordt geacht de waardevermindering van het actief tot uitdrukking te brengen. De afschrijving wordt ten laste gebracht van de rekening van lasten en baten.
Algemene dekkingsreserves	Reserves waarvan de renteopbrengst wordt aangewend als algemeen dekkingsmiddel.
Algemene reserves	Alle reserves niet zijnde bestemmingsreserves. Tot de algemene reserves worden gerekend de algemene reserve in enge zin, de algemene dekkingsreserves, de reserve grondexploitaties en de dienstbedrijfsreserves.
Algemene uitkering	Uitkering uit het Gemeentefonds door het Rijk aan alle gemeenten op basis van algemene verdeelmaatstaven, vastgelegd in de Financiële verhoudingswet, met het karakter van algemene middelen.
Balans	Overzicht van activa en passiva (bezittingen en schulden) van een organisatie op een bepaald moment.
Baten	De aanduiding volgens de comptabiliteitsvoorschriften voor de opbrengsten/inkomsten van de gemeente.
Baten-lastenstelsel	In dit stelsel worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan het tijdvak waarin het verbruik van goederen en diensten plaatsvindt en de baten ontstaan. Dit maakt het mogelijk om de integrale kosten en opbrengsten af te leiden uit de administratie en leidt daarmee tot een doelmatiger beheer.
Begrotingswijziging	Een aanpassing van de ramingen tijdens het begrotingsjaar; een dergelijk besluit wordt door de gemeenteraad genomen.
Bestuursrapportage	De eerste bestuursrapportage is onderdeel van de voorjaarsnota. De tweede bestuursrapportage wordt gelijktijdig met de programmabegroting uitgebracht. Hierin wordt tussentijdse verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en worden nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd. Op basis van deze informatie kan tussentijds worden bijgestuurd en vindt bijstelling plaats van de lopende begroting.
Bestemmingsreserves	Reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestedingsrichting heeft gegeven.
BTW-Compensatiefonds	Sinds 2003 geldt voor de gemeenten een BTW-regime. Het BTW-compensatiefonds is ingesteld om de verschillen tussen de verlaging van de programmabegroting en die van het Gemeentefonds te egaliseren, opdat de invoering van het BTW-regime budgettair neutraal verloopt.

Budgettair neutraal	Een beleidswijziging die de uitkomst van de programmabegroting per saldo niet beïnvloedt.
Besluit Begroten en verantwoorden (BBV)	Wettelijke voorschriften voor de inrichting van de programmabegroting en –jaarstukken.
Controleverklaring	Schriftelijke mededeling van de accountant waarin deze een oordeel geeft over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de (financiële) verantwoording.
Coronavirus	Dit is een groep van virussen die tot luchtweginfecties kunnen leiden bij mensen en dieren. De meeste coronavirussen leiden bij besmetting, net als rhinovirussen, tot een gewone verkoudheid. Over het algemeen veroorzaken ze verkoudheid in de winter en vroeg in de lente. In 2020 heeft dit virus geleid tot een pandemie die voort duurde tot in 2021.
Creditrating	Een creditrating is een oordeel over de kredietwaardigheid van bedrijven, financiële instellingen of overheden. De rating wordt uitgedrukt op een schaal van AAA (top kredietwaardig) naar D (faillissement). Deze oordelen worden afgegeven door internationaal erkende ratingbureaus als Standard en Poor’s (S&P) en Moody’s.
Decentralisatie	Het overdragen van meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar lagere overheden. Concreet kan dit leiden tot overheveling van taken (en de daartoe benodigde middelen) van de centrale overheid naar andere overheden.
Dekkingspercentage	Bepaalde gemeentelijke lasten kunnen aan de burger worden doorberekend (bijvoorbeeld de kosten van de riolering en afvalinzameling); de mate waarin dit gebeurt wordt tot uitdrukking gebracht door het dekkingspercentage. Bij een volledige doorberekening is sprake van een dekkingspercentage van 100%.
Doelmatigheid (efficiency)	De mate waarin een maximale hoeveelheid prestaties wordt geleverd met een minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt bij een gelijkblijvende hoeveelheid middelen. Onderzoek naar doelmatigheid richt zich vooral op verbetering van bedrijfsvoering.
Egalisatievoorzieningen	Voorzieningen die samenhangen met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten.
Eigen vermogen	Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Het eigen vermogen op de balans bestaat uit de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat.
Financiering	De wijze waarop de gemeente in de behoefte aan geld (kort) en kapitaal (lang) voorziet: het geldbeheer. Uitgaven en inkomsten gaan niet altijd gelijk op en voor investeringen wordt in principe geleend. Daardoor kunnen tijdelijk overschotten of tekorten ontstaan. Op de geld- en kapitaalmarkt wordt dit glad gestreken.
Garantie	Zekerheidstelling door de gemeente ten behoeve van derden die een lening aantrekken. Bij derden valt te denken aan sportverenigingen of welzijnsinstellingen. Ingeval van wanbetaling zal de gemeente de resterende schuld dienen af te lossen.

Gemeentefonds	Landelijk fonds onder beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin een deel van de opbrengst van de rijksbelastingen wordt gestort. Uit dit fonds worden jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun uitgaven. Deze gelden zijn, voor zover daar geen wettelijke verplichtingen tegenover staan, vrij besteedbaar.
Incidenteel	Eenmalig, dat wil zeggen niet jaarlijks terugkerend.
Interbestuurlijk Toezicht	Komt voort uit de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) en heeft als doel om de horizontale verantwoording, van gemeentelijke medebewindstaken, tussen de gemeenteraad en het college van B en W te versterken en de verticale toezichtdruk door de Provincie en het Rijk te verminderen.
Integratie-uitkering	Uitkering uit het Gemeentefonds van tijdelijke aard ter overbrugging van gefaseerde overheveling van specifieke rijksuitkeringen.
Investering	De aanschaf of de productie van een kapitaalgoed.
Jaarrekening	Eén van de twee onderdelen van de jaarstukken. De jaarrekening geeft een analyse van de afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde lasten en baten. Tevens wordt in de jaarrekening de stand van de gemeentelijke vermogenspositie opgemaakt.
Jaarverslag	Eén van de twee onderdelen van de jaarstukken. Het jaarverslag bevat de meer beleidsmatige onderdelen, zoals de programma- en paragraaf verantwoording
Kapitaalgoed	Duurzaam productiemiddel, dat nodig is om de aan de burgers te leveren diensten en goederen, te produceren. Daarbij gaat het om een productiemiddel dat meerdere jaren meegaat en veelal veel waarde heeft.
Kapitaallasten	Deze bestaan uit de componenten afschrijving en rente. Het zijn de exploitatiekosten van vaste activa. Deze volgen de levensduur. De rentekosten ontstaan omdat beslag op vermogen wordt gelegd. Vanwege jaarlijkse afschrijving daalt de boekwaarde en nemen de rentekosten af.
Kasgeldlimiet	Deel van het financieringstekort dat maximaal tegen kort geld mag worden geleend. Is het financieringstekort hoger dan de kasgeldlimiet dan moet dat via lang geld worden gefinancierd.
Kengetal	Een absoluut getal of een verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in fysieke- of in geldeenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een programma in beeld brengt.
(kortlopende leningen)	Middelen die worden aangetrokken op de geldmarkt in de vorm van kortlopende leningen (looptijd korter dan een jaar).
(langlopende leningen)	Middelen die worden aangetrokken op de kapitaalmarkt in de vorm van langlopende leningen (looptijd langer dan een jaar).
Leges	Heffing op een publiekrechtelijke grondslag voor een gemeentelijk goed of een gemeentelijke dienst (bijvoorbeeld leges paspoorten, leges bouwvergunningen). Het totaal van de gemeentelijke leges mag niet meer dan kostendekkend zijn.
Liquiditeitsplanning	Een liquiditeitsplanning geeft inzicht in tijdstip, omvang en periode waarvoor financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken.

	Door een tijdig inzicht daarin wordt voorkomen dat dure ad-hoc maatregelen moeten worden genomen.
Nationale Hypotheekgarantie (NHG)	De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken tot 245.000 euro. Met de NHG leent u veilig. Is bij verkoop van uw woning de opbrengst onvoldoende om uw hypotheek af te lossen? Dan neemt de NHG de restschuld van u over. Ook krijgt u korting op uw hypotheekrente.
Nominale begroting	De raming van lasten en baten die is opgenomen in het boekwerk van de programmabegroting. Behandeling en vaststelling vinden plaats tijdens de begrotingsbehandeling in november.
Nominale compensatie	De compensatie van loon- en prijsontwikkelingen.
Normeringssystematiek	Ook wel bekend als 'samen de trap of, samen de trap af'. Volgens deze systematiek is de hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds gekoppeld aan de omvang van de (netto gecorrigeerde) rijksuitgaven. Als de relevante rijksuitgaven stijgen, dan neemt de omvang van het Gemeentefonds toe; dalen de rijksuitgaven, dan neemt de omvang van het Gemeentefonds af.
Omslagrente	De rekenrente die de Centrale Treasury gebruikt voor het berekenen van de rentelasten over de gedane investeringen. Deze rente is onderdeel van de kapitaallasten en wordt doorberekend aan de diensten.
Payer Swap	Een swap is een financieel product waarbij renteverplichtingen worden geruild ter bescherming tegen renterisico’s. Indien daarbij een variabele renteverplichting wordt geruild voor een te betalen vaste rente is sprake van een payer swap. Met een payer swap dekt men zich in tegen een rentestijging.
Precariobelasting	Recht voor het gebruik van openbare grond of water. Het recht kan worden geheven van degene die voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of water heeft of van degene voor wie dit gebeurt.
Programmabegroting	Het overzicht van de verwachte lasten en baten, opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). De programmabegroting is opgebouwd uit de beleidsbegroting en de financiële begroting, die op hoofdlijnen inzicht geven in het voorgestane beleid en de daarmee samenhangende financiële middelen voor het komend jaar en de daarop volgende drie jaren. De programmabegroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld.
Overzicht van lasten en baten	Overzicht van de in een bepaald jaar gerealiseerde lasten en baten. De programmabegroting is opgebouwd uit het jaarverslag en de jaarrekening. De programmaverantwoording dient ter verantwoording van het uitvoeren van de programmabegroting.
Reserve grondexploitatie	Het weerstandsvermogen dat dient als buffer voor de risico's die worden gelopen bij grondexploitaties.
Reserves	Dit betreft in beginsel vrij aanwendbare middelen. Daarom behoren ze tot het eigen vermogen. De reserves worden onderscheiden in algemene reserves en bestemmingsreserves.
Risicomodel	Overzicht van risico's zoals bekend bij het aanbieden van de programmabegroting en de jaarstukken.

Risicovoorzieningen	Voorzieningen die betrekking hebben op gekwantificeerde risico's, niet zijnde de risico's over de apparaatskosten (deze laatste worden gedekt door de algemene reserve en/of bedrijfsreserves).
Stelpost	Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn.
Structureel	Jaarlijks terugkerend. Structurele kosten dienen door structurele opbrengsten te worden gedekt.
Subsidie	Overdracht van de gemeente aan derden, zowel particuliere instellingen als natuurlijke personen.
Technische wijziging	Een wijziging van de begroting die ofwel beleidsarm is of een administratieve verwerking van een al genomen besluit.
Treasury	Dit betreft het geheel van activiteiten in verband met de financiering.
Treasurystatuut	Hierin worden de uitgangspunten, doelstellingen, beleidsmatige en organisatorische kaders voor de treasuryfunctie vastgelegd. Tevens bevat het treasurystatuut regels over de inhoud, vorm en periodiciteit van de verantwoordingsinformatie over de treasury.
Verantwoording	Zie programmaverantwoording.
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen	Project dat tot doel heeft de verantwoordings- en controle-informatie van de gemeente aan het Rijk te stroomlijnen en te vereenvoudigen/verminderen. Per specifieke uitkering is geen aparte controleverklaring meer vereist. Volstaan kan worden met de jaarrekening, met daarbij gevoegd een bijlage met een aantal gegevens per specifieke uitkering.
Verplichting	Contractuele overeenkomst tot het betalen van een vast bedrag aan een bekende partij.
Verplicht deel reserve	Middelen worden als verplicht aangemerkt indien sprake is van een juridisch afdwingbare verplichting richting derden. Een dergelijke verplichting bestaat wanneer er met derden afspraken zijn gemaakt over de besteding van middelen in een juridisch bindende wijze zoals een contract, opdracht of schriftelijke bevestiging. Het bestaan van concrete plannen of een bestemming van (een deel van) de middelen ter dekking van bijvoorbeeld onderdelen van het Coalitieakkoord, zijn niet aangemerkt als juridische verplichting zolang er geen afspraken met derden zijn vastgelegd.
Voorziening	Verplichting met een voorwaardelijk karakter. Deze wordt op de balans gerekend tot het vreemd vermogen. Ze wordt getroffen voor toekomstige uitgaven, waarvan de oorzaak zich al heeft voorgedaan. Een voorziening moet dekkend zijn voor de achterliggende voorwaardelijke verplichting. Voorzieningen worden onderscheiden in risico- en egalisatievoorzieningen.
Weerstandsvermogen	Maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico's op te kunnen vangen).

Jaarverslag 2023

Investeren in gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat

De gemeente Utrecht investeert fors in een gezonde groei van de stad, gelijke kansen voor iedereen, betaalbare woonruimte en het tegengaan van de klimaatcrisis. Want Utrecht moet een levendige en leefbare stad zijn en blijven voor iedereen. Om dat te kunnen doen is een aantal lokale lasten verhoogd, zoals afgesproken in het coalitieakkoord.

In de Jaarstukken 2023 kijkt het college terug op het jaar 2023: Wat hebben we gedaan? Een aantal voorbeelden staat hieronder genoemd. Ook is naar de financiën gekeken: Wat heeft dit gekost? Voor 2023 was er een sluitende begroting, maar dit jaar sluiten we af met een tekort van 17 miljoen euro.

Dit hebben we aangepakt

Kansengelijkheid
- Rijke schooldag in de wijken Overvecht, Zuidwest en Noordwest
- Energietoeslag voor lage inkomens
- Unbox yourself en Unbox een ander: campagne mentale gezondheid

Aanpakken woningnood
- Start bouw 3.800 woningen
- Eerste project flexwoningen is gestart (Pagelaan)

Tegengaan klimaatcrisis
- 5.000 woningen met energiebesparende maatregelen
- Energie neutrale sportcampus
- Uitvoeringsprogramma netcongestie
- In projecten zoals Damstraat en park Paardeveld is aandacht voor groen en biodiversiteit

Levendige en leefbare stad
- 100 meter wal en kluismuren
- Toekomstige stallingsruimte fietsen
- Cultuurnota en nachtvisie
- Stimuleren Utrechtse innovatie initiatieven

Sterke uitvoering en contact met de stad
- Ombudsloket
- Eerste Utrechtse burgerberaad over de jaarwisseling



Investeringen

We investeren jaarlijks vele miljoenen euro's in de groei van onze stad en om de stad in goede staat te houden en te verbeteren. In de actuele Begroting 2023 is voor 1.770,7 miljoen euro aan investeringen opgenomen. Tot en met het jaar 2023 is er een bedrag van 619,5 miljoen euro uitgevoerd aan uitgaven op de begrote investeringen. Deze uitgaven zijn als volgt verdeeld over de verschillende programma's:

Gerealiseerde investeringuitgaven t/m 2023 (x € 1.000.000)




Inkomsten: € 2,042 miljard

Waar kwam het geld vandaan?

Overige inkomsten, zoals dividenden en rente, grondexploitaties, huren, reserves en overige (investerings)bijdragen.

Rijk, de provincie en andere overheden.



Lokale heffingen, zoals: onroerendezaakbelasting, rioolbelasting, parkeerbelasting, toeristenbelasting.




Uitgaven: € 2,059 miljard

Waar gaf de gemeente het geld uit?

Initiatieven en participatie van bewoners, onze wijken, betrouwbare publieksdienstverlening, meegroeiende bedrijfsvoering van de gemeente.

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen, duurzame energie, circulaire economie, klimaatadaptatie, gezonden leefomgeving en mobiliteit, vergroening van de stad.



Gezonde samenleving, welzijn en sport, aantrekkelijke economie, toegankelijke cultuur en vergroten van de veiligheid.

Bijstandsuitkeringen, activering, andere uitkeringen, armoedebestrijding en onderwijs.



2024-006.DDK

Gemeente Utrecht

Utrecht.jaarverslag-2023.nl

Subsidiemonitor 2023



Gemeente Utrecht

Utrecht.nl/
subsidiehulp

Inhoud

Inleiding 3

Samenvatting 4

Hoofdstuk 1: Aantal aangevraagde subsidies 5

Hoofdstuk 2: Aantal niet toegekende subsidies 6

Hoofdstuk 3: Aantal toegekende subsidies 8

3.1 Aantal toegekende subsidies per subsidieregeling 8

3.2 Aantal verleende subsidies per organisatieonderdeel 9

3.3 Bedrag van de verleende subsidies 10

3.4 Nadere regels subsidie en verleende subsidies per regeling 11

Hoofdstuk 4: Subsidieaanvragers, bewoners en organisaties 12

4.1. Bewoners 12

4.2 Organisaties 12

Hoofdstuk 5: Afhandeltermijnen van subsidies 14

5.1 Afhandeltermijn van aanvragen 14

5.2 Afhandeltermijn van eindrapportages 16

Hoofdstuk 6: Klantonderzoek 17

6.1 Resultaten onderzoek naar het aanvraagproces 17

6.2 Resultaten subsidieproces van aanvraag tot beslissing 17

6.3 Verbetering van het subsidieproces 18

Bijlage 19

Verleende subsidies in 2023, 2022 en 2021 per programma en regeling 19

Inleiding

Voor u ligt de 5e editie van de subsidiemonitor. In deze subsidiemonitor leest u hoeveel subsidie-aanvragen het subsidiebureau in 2023 heeft ontvangen. Verder leest u hoeveel van deze aanvragen er wel en niet zijn toegekend en welke subsidieregelingen het betrof. Daarnaast staat vermeld hoeveel bewoners en organisaties subsidie hebben aangevraagd en hoe lang het heeft geduurd om de subsidieaanvragen en eindrapportages af te handelen. De monitor sluit af met de uitkomsten van het klantonderzoek dat in 2023 voor het eerst een heel jaar heeft doorlopen. De gegevens van 2023 vergelijken we met de gegevens uit 2022 en 2021. Daarmee volgen we de ontwikkeling in de afgelopen jaren.

In de subsidiemonitor gaan we niet uitgebreid in op de financiële verdeling van de subsidies. In de subsidieverantwoording, die gelijk met deze monitor naar de gemeenteraad gaat, staan alle financiële cijfers van de toegekende subsidies in 2023.

De subsidiemonitor geeft een beeld van de uitvoering van het subsidieproces. Ieder jaar proberen we de subsidiemonitor te vernieuwen of uit te breiden met nieuwe beschikbare informatie. Dit jaar hebben we voor het eerst een andere werkwijze gehanteerd. Waar de gegevens in de voorgaande jaren vooral handmatig toegevoegd werden, is het nu gelukt om dit vanaf dit jaar geautomatiseerd te verwerken.

Bij vrijwel alle berekeningen in deze monitor wordt uitgegaan van de datum van de subsidieaanvraag. Dit doen we omdat:
- we zo het beste beeld krijgen bij de vraag van onze burgers en organisaties
- we zo het meest consistent zijn in onze berekeningen; elke aanvraag heeft een aanvraagdatum, maar niet elke aanvraag heeft een verleningsdatum of een afwijsdatum. Door altijd van het eerste uit te gaan, voorkomen we dat we appels met peren vergelijken.

Het peilmoment is 14-3-2024. Een enkele aanvraag uit 2023 is nog onder handen en kan daarom nog niet als verleend/afgewezen worden getypeerd.

Samenvatting

In 2023 hebben wij 4.035 subsidie-aanvragen ontvangen. Van deze aanvragen zijn 3.171 aanvragen toegekend en 705 niet toegekend. In 2023 zijn er ongeveer 50 nieuwe of gewijzigde subsidieregelingen bijgekomen. Het totaal aantal aanvragen in 2023 is met ongeveer 25% gedaald. Deze daling is vooral te wijten aan het aflopen van de regelingen met betrekking tot het Corona-toegangsbeleid en Utrecht 900 jaar.

Bewoners en organisaties vroegen ook dit jaar het vaakst subsidie aan voor het Initiatievenfonds, het aanleggen van een groen dak en het verkrijgen van energieadvies en het doen van een daarbijbehorende duurzame maatregel.


In 2023 vroegen 2.904 bewoners danwel organisaties subsidie aan. Van 1.244 bewoners is de aanvraag toegekend en dit is ook het geval bij 1.091 organisaties. De gemiddelde afhandeltermijn ten opzichte van de streeftermijn is gemiddeld met 5 dagen gestegen. De afhandeltermijn van de eenmalige subsidies is korter dan die van de jaarsubsidies. De afhandeltermijnen bekeken vanuit de aangevraagde bedragen zijn vrijwel gelijk gebleven. De afhandeltermijn van de eindrapportages is met 12 dagen gestegen. Het klanttevredenheidsonderzoek heeft in 2023 voor het eerst een heel jaar doorlopen. Hieraan hebben in totaal zo'n 120 aanvragers meegewerkt.

Hoofdstuk 1
Aantal aangevraagde subsidies

In 2023 zijn er door bewoners en organisaties 4.035 subsidies aangevraagd. Dat is een afname van het aantal aanvragen met ongeveer 25% als we dat vergelijken met het aantal aanvragen in 2022.

Van de 4.035 subsidieaanvragen zijn er 3.171 toegekend en 705 zijn er niet toegekend. Daarnaast is nog een aantal aanvragen uit 2023 in behandeling. In de de onderstaande grafiek staat hoeveel aanvragen er in 2021, 2022 en 2023 zijn aangevraagd, toegekend en niet toegekend. Omdat we dit jaar gestart zijn met de automatische verwerking van de cijfers voor de monitor, is alleen teruggekeken naar de jaren dat met de nieuwe applicatie Easyfunders wordt gewerkt.

Figuur 1 | Aantal aangevraagde subsidies per jaar



De afname van het aantal aanvragen komt door een aantal grote tijdelijke regelingen in de jaren hiervoor. Namelijk de regelingen die betrekking hadden op de Coronamaatregelen en de regeling omtrent het 900-jarig bestaan van de stad Utrecht. Deze regelingen zijn in 2023 niet meer van toepassing. Wel hadden we in 2023 twee tijdelijke Energiecompensatieregelingen; te weten:

- Subsidie tegemoetkoming stijgende energiekosten voor maatschappelijke organisaties en
- Subsidie energievouchers verduurzamingsmaatregelen voor kleine en micro ondernemingen.

Vrijwel alle aanvragen zijn vastgelegd in het subsidiesysteem EasyFunders (EF). Alleen de aanvragen voor loonkostensubsidie (319 aanvragen) en de aanvraag voor de Wet sociale werkvoorziening staan niet in EF en zijn door de afdeling Werk en Inkomen afgehandeld. Op dit moment loopt er een project om te kijken of EF geschikt te maken is voor het afhandelen van de aanvragen voor loonkostensubsidie.


Ondanks de afname van het aantal aanvragen, bleef de werkdruk voortdurend hoog. Dit had mede te maken met een achterstand die de periode hiervoor was opgelopen. In 2023 is geprobeerd deze achterstand zo veel mogelijk weg te werken. Daarnaast was de complexiteit van een aantal regelingen ook oorzaak van meer in te zetten uren om aanvragen voor deze regelingen te verwerken. Gedurende een aantal maanden zijn hiervoor tijdelijke medewerkers ingezet. Vanaf oktober 2023 heeft het Subsidiebureau een vaste MBO-stageplek gecreëerd.

Hoofdstuk 2
Aantal niet toegekende subsidies

18% van alle subsidieaanvragen leidde niet tot een positief subsidiebesluit (in 2022 was dit nog 25%). Een deel van de aanvragen wordt afgewezen. Soms trekt de aanvrager zijn of haar aanvraag in. Om dit proces te verbeteren en ervoor te zorgen dat aanvragen soepeler verlopen, worden de aanvragen steeds beter ingericht in Easyfunders. Door de juiste vragen te stellen tijdens de aanvraagprocedure wordt snel duidelijk of subsidie voor de betreffende regeling aangevraagd kan worden. In 2023 is een begin gemaakt met het strakker inregelen van de aanvragen. Hiermee lijkt het percentage niet toegekende subsidies te dalen.

705 subsidie-aanvragen uit 2023 hebben niet tot een positief subsidiebesluit geleid. In onderstaande grafiek staat wat de reden hiervan is:

Figuur 2 | Reden van niet-toekenning, aanvragen uit 2023



Vaakst niet-toegekende aanvragen uit 2023	Aantal afgewezen aanvragen	Aantal ingetrokken aanvragen	Aantal verleende aanvragen
Initiatievenfonds Wijken	52	62	775
Impulssubsidies Cultuur	96	19	44
Projectsubsidie Cultuur	43	3	82
Stimulering beperking emissies houtstook	62	9	52
Herstel en veerkracht voor de Utrechtse jeugd	26	3	21

De top 5 heeft verschillende redenen waarom deze regelingen zoveel afwijzingen hebben. Voor het Initiatievenfonds geldt dat er veel aanvragen zijn ingediend waarbij het percentage afwijzingen niet afwijkt van andere regelingen. Voor Projectsubsidie Cultuur en Herstel en Veerkracht wordt in tranches gewerkt waarbij er meer aanvragen binnenkomen dan dat er budget beschikbaar is. Voor de Impulssubsidie was een beperkt budget beschikbaar en deze regeling is overvraagd. De aanvragen van Stimulering beperking emissies Houtstook zijn vooral om inhoudelijke redenen afgewezen.

Er zijn verschillende redenen waarom een aanvraag kan worden afgewezen. Meestal worden de aanvragen afgewezen omdat ze inhoudelijk niet voldoen aan de voorwaarden. Ook de wijze waarop een aanvraag is ingediend kan reden zijn tot afwijzen van een aanvraag.

Voor zowel de aanvrager als voor de gemeente zijn afwijzingen niet positief. Dit proberen we dus zoveel mogelijk te voorkomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de juridische nadere regels op de website te vertalen in toegankelijke teksten. Het wordt door de toevoegingen van linkjes naar het juiste aanvraagformulier en naar juiste informatie zo makkelijk mogelijk gemaakt voor de aanvrager. We willen het doel wat ten grondslag ligt aan een subsidie natuurlijk met een zo hoog mogelijk resultaat behalen.


Hoofdstuk 3
Aantal toegekende subsidies

Van de 4.035 in 2023 aangevraagde subsidies zijn er 3.171 verleend. De bewoner of organisatie heeft subsidie ontvangen voor een activiteit die gedaan wordt of al gedaan is.

3.1 Aantal toegekende subsidies per subsidieregeling

Zoals verwacht, is de meest laagdrempelige regeling weer de regeling met de meeste aanvragen. Net als in eerdere jaren ontvingen bewoners en organisaties in 2023 het vaakst subsidie voor het Initiatievenfonds Wijken. Bij deze regeling kunnen de wijkbureaus de aanvrager helpen een aanvraag te doen. Hieronder een grafiek van de 4 subsidieregelingen waarvoor de meeste aanvragen zijn toegekend in de afgelopen 3 jaar:


Figuur 3 | Regelingen waarvoor in 2021, 2022 en 2023 de meeste subsidies zijn toegekend



Het aantal aanvragen Initiatievenfonds is opnieuw in aantal aanvragen gestegen. Stimulering Inkomen en Bestaanszekerheid ondernemingen was een nieuwe regeling in 2022; van deze regeling wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Recent is deze regeling verlengd. Zoals verwacht, is het aantal aanvragen Groene daken verder verminderd. In Coronatijd zijn veel mensen met een groen dak aan de slag gegaan, ook de campagne in 2022 heeft geleid tot meer aanvragen. Voor 2024 staat opnieuw een campagne gepland om deze regeling onder de aandacht te brengen. We zien een grote stijging bij Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding. Dit wordt veroorzaakt door de explosief gestegen gasprijzen in 2022. Veel mensen hebben in dat jaar advies aangevraagd. De subsidie hiervoor werd echter pas uitbetaald na het uitvoeren van een energiebesparende maatregel. Vandaar dat veel aanvragen pas in 2023 zijn verleend.

Voor de volgende drie nieuwe regelingen zijn in 2023 zijn de meeste aanvragen toegekend:

Figuur 4 | Nieuwe regelingen waarvoor in 2023 de meeste subsidies zijn toegekend



3.2 Aantal verleende subsidies per organisatieonderdeel

De 3.171 toegekende subsidies vallen onder de verantwoordelijkheid van meerdere organisatie-onderdelen. In 2023 waren er 9 organisatieonderdelen betrokken bij één of meer subsidieregelingen. De 3.171 verleende subsidies vielen onder de volgende organisatieonderdelen:

Organisatieonderdeel	Verleend 2023	Verleend 2022	Verleend 2021	Verleend 2020
Maatschappelijke Ontwikkeling	728	732	781	724
Wijken	800	692	555	589
Ruimte	674	1154	520	427
Culturele Zaken	251	522	555	372
Stadsbedrijven	256	382	415	366
Werk en Inkomen	447	395	108	101
Projectmanagementbureau (U900)	0	75	32	0
Bestuurs- & Concern Ondersteuning	5	14	21	27
Volksgezondheid	5	30	11	8
Veiligheid	5	4	4	5
Totaal	**3.171**	**4.000**	**3.002**	**2.619**

De grootste verschillen zien we bij Ruimte (geen subsidie meer ivm Coronatoegangbewijzen). Bij Culturele zaken bestaat een aantal meerjarensubsidies; pas in 2024 worden hier weer nieuwe aanvragen voor verwacht. De daling bij Stadsbedrijven komt door de terugloop van het aantal aanvragen voor het vergroenen van daken.

Verleende subsidies Initiatievenfonds Wijken, naar aanvraagjaar
(NB: niet alle subsidies van OO Wijken gaan over het Initiatievenfonds Wijken, vandaar het verschil tussen de respectievelijk 800 en 775 toekenningen).


Wijkbureau	Verleend 2023	Verleend 2022	Verleend 2021	Verleend 2020	Verleend 2019
Wijkbureau Noordoost	110	111	82	72	123
Wijkbureau Noordwest	86	77	56	67	106
Wijkbureau Vleuten-De Meern	80	74	51	52	121
Wijkbureau Leidsche Rijn	91	74	46	47	73
Wijkbureau Zuid	90	72	49	62	92
Wijkbureau West	98	72	74	80	129
Wijkbureau Zuidwest	85	69	64	61	81
Wijkbureau Oost	48	47	52	48	72
Wijkbureau Overvecht	64	44	40	47	99
Wijkbureau Binnenstad	23	28	20	33	36
Totaal	**775**	**668**	**534**	**569**	**932**

3.3 Bedrag van de verleende subsidies

In 2023 werd er voor een bedrag van ruim € 311 miljoen subsidie verleend. Omdat subsidies op meerdere jaren betrekking kunnen hebben, is het uitgangsunt hier niet het aanvraagjaar van de subsidie, maar het boekjaar waarover de aanvraag gaat. Een zuivere relatie met het eerder genoemde aantal aanvragen uit 2023 is er niet; de aanvragen kunnen gaan over bedragen die pas in de komende jaren worden uitgekeerd, net zoals de uitkeringen van 2023 kunnen gaan over aanvragen die jaren geleden zijn ingediend en toegekend.

In 2023 is het totale subsidiebedrag aanzienlijk hoger dan in 2022. Dit heeft naast de indexeringen vooral te maken met de grote toename van de incidentele bijdrages vanuit het Rijk.

Figuur 5 | Verleende subsidiebedragen in 2021, 2022 en 2023



3.4 Nadere regels subsidie en verleende subsidies per regeling

In 2023 zijn er ongeveer 50 nadere regels subsidie goedgekeurd door het college. Dit is 25% meer dan in 2022.

De nadere regels worden in het subsidiesysteem EF vertaald naar een subsidieregeling waarvoor bewoners of organisaties een aanvraag kunnen indienen. Op het subsidieloket van de gemeente (www.utrecht.nl/subsidie) staat welke subsidieregelingen er beschikbaar zijn en welke documenten men mee moet sturen met de aanvraag. Verder is er ook een wijziging geweest in de nadere regel betreffende het wervengebied. Deze regeling is van groot belang voor het behoud van onze historische binnenstad. Gezien de complexiteit van deze aanvragen, is eind 2022 een pilot gestart. Door voortdurende bijsturing/aanscherping moet de regeling straks toegankelijk zijn voor de aanvragers maar ook goed uitvoerbaar door het Subsidiebureau.

In de bijlage staat een overzicht vermeld van het aantal verleende subsidies per programma en regeling in 2023, 2022 en 2021.

Som van budgetbedrag

Subsidie categorie	2021	2022	2023	Eindtotaal
Algemeen	€ 2.457.786	€ 562.083	€ 1.729.753,47	€ 4.749.622,47
Bereikbaarheid	€ 271.000	€ 220.000	€ 115.942,83	€ 606.942,83
Bewoners en bestuur	€ 3.665.000	€ 4.138.000	€ 3.742.643,87	€ 11.545.643,87
Cultuur	€ 50.564.000	€ 51.168.000	€ 52.242.170,29	€ 153.974.170,29
Duurzaamheid	€ 3.452.000	€ 3.665.000	€ 9.037.552,83	€ 16.154.552,83
Economie & Werkgelegenheid voor iedereen	€ 10.856.000	€ 13.862.000	€ 12.772.161,23	€ 37.490.161,23
Ondersteuning op maat	€ 93.608.000	€ 89.910.000	€ 106.120.787,46	€ 289.638.787,46
Onderwijs	€ 50.626.000	€ 45.951.000	€ 51.122.049,81	€ 147.699.049,81
Openbare ruimte en groen	€ 407.000	€ 519.000	€ 855.190,80	€ 1.781.190,80
Ruimtelijke ontwikkeling Wonen en Erfgoed	€ 627.000	€ 587.000	€ 513.226,67	€ 1.727.226,67
Samenleving en sport	€ 34.015.000	€ 31.734.000	€ 35.876.377,76	€ 101.625.377,76
Veiligheid	€ 4.119.000	€ 5.669.000	€ 7.170.513,78	€ 16.958.513,78
Volksgezondheid	€ 4.784.000	€ 4.776.000	€ 5.314.566,61	€ 14.874.566,61
Werk en Inkomen	€ 20.571.000	€ 22.620.000	€ 24.430.599,41	€ 67.621.599,41
Eindtotaal	**€ 280.022.786**	**€ 275.381.083**	**€ 311.043.536,82**	**€ 866.447.405,82**

Hoofdstuk 4
Subsidieaanvragers, bewoners en organisaties

Zowel bewoners als organisaties kunnen subsidie aanvragen en ontvangen. In 2023 is er door 2.904 personen en/of organisaties subsidie aangevraagd. Van dit aantal zijn er in totaal 2.335 personen en/of organisaties die hun aanvraag toegekend hebben gekregen.

4.1. Bewoners

1.244 inwoners van Utrecht deden in 2023 één of meerdere aanvragen die zijn toegekend. De meeste bewoners ontvingen één subsidie, 65 bewoners ontvingen 2 subsidies en 12 bewoners ontvingen 3, 4 of 5 subsidies. Het gaat hier vooral om bewoners die meerdere keren per jaar een aanvraag voor het Initiatievenfonds doen.

In vergelijking met 2022 is er niet veel gewijzigd. De meeste aanvragen op persoonlijke titel worden nog steeds gedaan voor Groene daken; Energie-advies aan huis en uiteraard het Initiatievenfonds.

Subsidiebedragen toegekend aan aanvragen uit 2023 door particulieren, vergeleken met 2022
(NB: het gaat om het totaalbedrag van de aanvraag. Omdat aanvragen over meerdere jaren kunnen gaan, kan het gemiddeld jaarlijks uitgekeerde bedrag afwijken)

Regelingnaam (groepen)	Unieke aanvragers 2023	Unieke aanvragen 2023	Gemiddeld verleend bedrag, aanvraag uit 2023	Gemiddeld verleend bedrag, aanvraag uit 2022
Initiatievenfonds Wijken	465	521	€ 1.029	€ 1.126
Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding	294	296	€ 303	€ 281
Groene daken	242	244	€ 709	€ 774
Politiekeurmerk Veilig Wonen	85	85	€ 546	€ 507
Stimulering beperking emissies houtstook	81	82	€ 1.508	€ 1.649
Compensatie part opvang Oekraïense vluchtelingen	30	30	€ 171	-
Overig*	66	67	€ 8.776	€ 4.285
Totaal	**1244**	**1325**	**€ 1.179**	**€ 1.321**

** Overig heeft een hoger gemiddeld bedrag in 2023 door de subsidiebedragen voor herstel werfkelders*


4.2 Organisaties

1.091 organisaties in Utrecht deden in 2023 een aanvraag die is toegekend. Dat is bijna een derde minder dan in 2022, toen 1.617 organisaties subsidie kregen. Bij organisaties komt het veel vaker voor dat zij subsidie ontvangen voor verschillende activiteiten en subsidieregelingen. Ongeveer 25% van de organisaties ontvangt meer dan één subsidie. Alles bij elkaar hebben de organisaties 1.846 aanvragen gedaan (in 2022 waren dat 2.475 aanvragen).

Ook hier geldt dat de grote afname te verklaren is doordat geen subsidie meer verleend diende te worden vanuit de regeling Coronatoegangsbewijzen.

Er zijn grote verschillen in de hoogte van de subsidies die de organisaties ontvingen. Van de 1.091 organisaties ontvingen 749 organisaties een subsidie van € 20.000 of lager en 342 organisaties ontvingen een subsidie van meer dan € 20.000. In onderstaande grafiek staat hoeveel organisaties in 2021, 2022 en 2023 een subsidie ontvingen en hoe hoog de subsidie was.

Figuur 6 | Toegekende subsidiebedragen naar aanvraagjaar, subsidieaanvraag ingediend door organisaties



Het aantal organisaties met een subsidiebedrag boven een ton is zo goed als gelijk gebleven ten opzichte van 2022.

Hoofdstuk 5
Afhandeltermijnen van subsidies

5.1 Afhandeltermijn van aanvragen


In de Algemene Subsidieverordening (ASV) en de nadere regels is vastgelegd binnen welke termijn het college een besluit moet nemen over een subsidieaanvraag (= de beslistermijn). De aanvrager ontvangt het besluit niet meer via de post maar in zijn digitale subsidieportaal. Indien een aanvrager niet over een e-mailadres beschikt, wordt het besluit via de post verstuurd. In 2023 gebeurde dit ongeveer 1 keer per maand.

In de ASV staat dat het college binnen 13 weken een beslissing neemt over de volledige aanvraag. In nadere regels kan een kortere (of langere) beslistermijn worden opgenomen. Dat gebeurt in overleg tussen de beleidsafdeling en het subsidiebureau. Voor eenvoudige aanvragen waarbij de inhoudelijke toets snel kan gebeuren (soms alleen door het subsidiebureau) geldt een beslistermijn van 28 dagen (4 weken). Aanvragen waarvoor een inhoudelijke beoordeling nodig is of waarbij aanvragen met elkaar vergeleken moeten worden, hebben een langere beslistermijn van 56 dagen (8 weken) of 91 dagen (13 weken).

In de behandeltermijnen over 2021, 2022 en 2023 zijn geen noemenswaardige afwijkingen te vermelden.

In onderstaande grafiek staat wat de gemiddelde behandeltijd is geweest in 2021, 2022 en 2023. Daarbij is een uitsplitsing gemaakt naar de beslistermijnen van 91, 56 en 28 dagen.


Figuur 7 | Gemiddelde behandeltijd van aanvragen in 2021, 2022 en 2023 met een standaard beslistermijn van 91, 56 en 28 dagen



Behalve de vergelijking met de standaard beslistermijnen is het ook interessant om te kijken of er verschil zit in de behandeltijd voor het soort subsidies of de hoogte van de subsidies.


Uit onderstaande grafiek blijkt dat het behandelen van eenmalige en jaarsubsidies het afgelopen jaar ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van de jaren 2022 en 2021.

Figuur 8 | Gemiddelde behandeltijd van eenmalige subsidies en jaarsubsidies in 2021, 2022 en 2023



Als we kijken naar de hoogte van het subsidiebedrag, dan heeft in 2023 de afhandeling van subsidies tot € 100.000 gemiddeld 2 dagen langer in beslag genomen dan in 2022. De afhandeling van de subsidies boven de € 100.000 is sneller gegaan dan in het voorgaande jaar, het zit echter nog niet op het peil van 2021.

Figuur 9 | Gemiddelde behandeltijd van subsidies tot € 100.000 en daarboven in 2021, 2022 en 2023




5.2 Afhandeltermijn van eindrapportages

Naast de behandelingstermijn van de aanvragen is er ook gekeken naar de termijn waarop in 2023 de eindrapportages over de ontvangen subsidies zijn afgehandeld. Het gaat hier dan om eindrapportages van subsidies die in eerdere jaren zijn toegekend. In 2023 heeft het subsidiebureau 1.182 eindrapportages afgehandeld. Dit proces wordt ook wel vaststellen van de subsidie genoemd.

De algemene beslistermijn voor de beoordeling van de eindrapportages en vaststelling van de subsidie is 183 dagen (6 maanden). Voor het Initiatievenfonds Wijken geldt een termijn van 60 dagen (2 maanden). In nadere regels wordt niet vaak afgeweken van de algemene beslistermijn uit de ASV.

Helaas heeft de gemiddelde behandeltijd van de eindrapportages een uitschieter naar de negatieve kant (dit betekent overigens niet dat de aanvragers zo lang op hun geld hebben moeten wachten, de verlening is wel gedaan. Het kan echter wel betekenen dat er een wijziging plaats vindt op het verleende bedrag). Deze toename van de doorlooptijd heeft een oorzaak in de regeling Groene daken. Door het grote aantal aanvragen in de eerste periode, de aanloopproblemen in de uitvoering van de regeling en de berekening van de subsidiebedragen, is een behoorlijk aantal complexe aanvragen langer blijven liggen. In 2023 zijn de meeste langlopende dossiers afgerond, dit betrof ook nog dossiers uit eerdere jaren. Hierdoor hebben ook de dossiers in 2023 vertraging opgelopen. Ditzelfde geldt ook voor de regeling Houtstook, weliswaar minder dossiers maar ook een langere doorlooptijd dan gewenst.

Figuur 10 | Gemiddelde afhandeltijd van eindrapportages in 2021, 2022 en 2023 met een standaard beslistermijn van 183, 91 en 60 dagen



Hoofdstuk 6
Klantonderzoek

Ook in 2023 heeft het Subsidiebureau een klantonderzoek uitgevoerd. Er zijn nog geen nadere acties uitgezet om het onderzoek aan te passen. Het onderzoek is doorgegaan op basis van de start van het onderzoek in 2022. Waarbij we nu voor het eerst een geheel jaar gemeten hebben.

De momenten waarop de aanvrager het verzoek om mee te werken aan het onderzoek ontvangt, zijn ook ongewijzigd. Het eerste verzoek om deel te nemen wordt verzonden met de ontvangstbevestiging van de aanvraag. Het tweede verzoek wordt verzonden in de brief met het besluit. In beide gevallen wordt een link toegevoegd waarmee de aanvrager direct in de vragenlijst komt.

6.1 Resultaten onderzoek naar het aanvraagproces


Van de deelnemers zijn 35 procent inwoners en 65 procent zijn organisaties. Deze percentages kunnen we weer opsplitsen naar het onderwerp waarvoor subsidie is aangevraagd. Hierbij valt op dat het grootste percentage van de deelnemers subsidie heeft aangevraagd voor Duurzaamheid of Cultuur. Voor beiden geldt ongeveer 50 procent.

In 75 procent van de aanvragen betrof het een bedrag van minder dan 5000 euro. Eveneens 75 procent vindt dat het aanvragen van subsidie weinig moeite kost. Een nog iets hoger percentage vindt het aanvragen van subsidie snel gaan.

6.2 Resultaten subsidieproces van aanvraag tot beslissing

Wat opvalt, is dat de verdeling tussen inwoners en organisaties 50-50 is. Ook in dit gedeelte van het onderzoek bleek het in 75 procent van de gevallen om aanvragen van minder dan 5.000 euro te gaan.


Figuur 11 | Wat was het besluit over uw subsidieaanvraag?



Slechts in een klein aantal gevallen, 2 procent, is de aanvraag afgewezen.

98 procent van de deelnemers aan het onderzoek vindt de beslissingsbrief duidelijk. In rood en groen staan onze verbeterpunten vermeld. Rood is mee oneens. Groen is helemaal mee oneens.

Figuur 12 | Hoe duidelijk is onze beslissingsbrief?



6.3 Verbetering van het subsidieproces

Het verbeteren van het subsidieproces gaat gestaag door. Een aantal verbeterpunten is reeds in de monitor benoemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de linkjes die worden toegevoegd naar de desbetreffende onderwerpen of pagina's. Ook het klanttevredenheidsonderzoek is voor verbetering vatbaar. Naast de eerste resultaten (van helaas maar 60 aanvragers), is het nu goed om de verdieping op te gaan zoeken. In 2024 gaan we proberen om voor één subsidieregeling meer specifieke vragen te maken en om beter inzicht te krijgen. Uiteraard ook hier met als doel; het vereenvoudigen van het subsidieproces en een tevreden aanvrager.

Bijlage

Verleende subsidies in 2023, 2022 en 2021 per programma en regeling

Organisatie onderdeel	Regelingnaam (groepen)	2021	2022	2023	Eindtotaal
Bestuurs- en Concernstaf	Utrecht4GlobalGoals	12	8		20
	Volksfeesten	6	6	5	17
Totaal Bestuurs- en Concernstaf		**18**	**14**	**5**	**37**
Culturele zaken	Amateurkunsteducatie	10			10
	Basissubsidie amateurkunst	126	130	123	379
	Coronamaatregelen culturele activiteit evenement	5			5
	Coronamaatregelen culturele evenementen	10	2		12
	Cultuurnota 2021-2024	10	9	6	25
	Cultuurnota Kunst kleurt de stad 2023-2024		10		10
	Cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn en VdM		3		3
	Eenm. subsidie cultuur Ontwikkeling en knelpunten	5	8	11	24
	Huisvesting culturele sector Berlijnplein	2	1	1	4
	Huurkorting broedplaatsen	7	6		13
	Impulssubsidies Cultuur	133	125	44	302
	Investeringsbijdrage Muziekstudio's	1	6	9	16
	Jongerencultuurhuis Overvecht 2019-2024	1	1		2
	Lesgeld instrumentaal muziekonderwijs	2	7	3	12
	Noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen	30	31		61
	Ontwikkelsubsidie Cultuur	88	82		170
	Programmeringsbudget Cultuur	29	10		39
	Projectsubsidie Cultuur	77	68	52	197
	Stimulering Combinatiefuncties Cultuur 2023-2024		8		8
	Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone	1			1
Totaal Culturele zaken		**537**	**507**	**249**	**1293**
Maatschappelijke Ontwikkeling	Achternaamswijziging slavernijverleden		1	1	2
	Algemene subsidieaanvraag MO		5	8	13

Organisatie onderdeel	Regelingnaam (groepen)	2021	2022	2023	Eindtotaal
	Basisvoorziening Vrijwilligersondersteuning	1	1	1	3
	Basiszorg daklozen regio Utrecht	1	1		2
	Begeleiden, opvang en ondersteuning asielzoekers	44	45	43	132
	Beheerde speeltuinen	11	13	13	37
	Bibliotheek Utrecht	2	2	1	5
	BSO+	4	3	1	8
	Buurtteams jeugd en gezin	1	2		3
	Buurtteams sociaal	3	1	4	8
	Challenge aangepast sporten	22	26	1	49
	Challenge buurtsportcoach sportakkoord	2		3	5
	Challenge samenwerking sportakkoord	12	9	5	26
	Challenge sportaanbieder	90	69	54	213
	Clientondersteuning	3	4	2	9
	Compensatie part opvang Oekraïense vluchtelingen			30	30
	De stem van Utrecht	11	7	11	29
	Driehoeksoverleggen buurtcentra	3	6	7	16
	Expertisenetw Flevoland-Utr Samen dragen netwerk	1			1
	Expertisenetw. Flevoland–Utr.: Stimuleringsimpuls	3			3
	Exploitatiesubsidie sportaccommodatie	5	2	2	9
	Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen	1	1	1	3
	GIA	2	2	3	7
	Herstel en veerkracht voor de Utrechtse jeugd		20	21	41
	Informatie advies en clientondersteuning(tender)	1	3	5	9
	Initiatievenfonds stad	43	64	66	173
	Jeugdhulp	1	1	1	3
	Jongerenwerk (subsidietender)	1	1	1	3
	Jongerenwerk en veiligheid	1	1	1	3
	Kinder- en jongerenwerk jeugd		2		2
	Kinder- en jongerenwerk MO	2	4	4	10
	Laaggeletterdheid		1		1
	Lesgeven in grootstedelijke context	6	8	6	20
	Maatschappelijke diensttijd Utrecht	1	1	1	3

Organisatie onderdeel	Regelingnaam (groepen)	2021	2022	2023	Eindtotaal
	Maatschappelijke opvang	4	3	2	9
	Mantelzorgondersteuning	2	1	2	5
	Melding discriminatie	4	2	1	7
	Omscholing Toekomstgericht Werk	10	105	13	128
	Onderhoud volkstuinen	1	1		2
	Onderwijs	76	68	66	210
	Passende kinderopvang	6	4		10
	Passende Kinderopvang 2024–2029			6	6
	Perspectief voor jeugd	36			36
	Preventie jongeren liefde-relaties-seksualiteit		1		1
	Scoutingactiviteiten	1	2	1	4
	Slavernijverleden zichtbaar maken		11	7	18
	Sociaal makelaar (subsidietender)	3	2	2	7
	Sociale prestatie en dagondersteuning	31	22	33	86
	Sport, bewegen en verenigingsondersteuning	5	4	5	14
	Sportclubs duurzaam uit de crisis	71	48		119
	Sportevenement	24	26	32	82
	Sterk Utrechts MBO			1	1
	Stimuleren begeleiding stages en leerbanen MBO	12	13		25
	Stimulering vrijwilligerswerk	1	2	1	4
	Subsidie noodsteun Covid 19 aan sportclubs	9	3		12
	Support aangepast sporten			28	28
	Support samenwerking sportakkoord			1	1
	Support sportaanbieder			36	36
	Talentontwikkeling Sport	6		2	8
	Tegemoetkoming energiekosten maatsch. org.			60	60
	Toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties	13	10	12	35
	Vastgoed gesloten jeugdhulp	1			1
	Veilig thuis, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering	5	6	6	17
	Versneld vernieuwen: zorg dichtbij en op maat	45			45
	Voorlichting discriminatie	7	2	3	12
	Vrijwillige inzet voor elkaar	117	94	106	317
	Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer		1		1

Organisatie onderdeel	Regelingnaam (groepen)	2021	2022	2023	Eindtotaal
	Zomerprogramma Utrecht		4	6	10
Totaal Maatschappelijke Ontwikkeling		**768**	**741**	**729**	**2238**
Ontwikkelorganisatie Ruimte	Aanpak versneld energetisch verbeteren sociale huurwoningen			2	2
	Algemene aanvraag Ruimte en Economie	4	1	1	6
	Bijdrage aan EBU	1	1	1	3
	Controle Coronatoegangsbewijs (CTB)		314		314
	Dierenweides	6	7	5	18
	Duurzaam monumentenadvies	8	12	2	22
	Ecosysteem voor starters en groeiers (eenmalig)	3	5		8
	Ecosysteem voor starters en groeiers (meerjarig)		3		3
	Efficiënt en duurzaam Goederenvervoer			4	4
	Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding	127	195	296	618
	Energieloket verduurzaming vastgoed Utrecht	1	5	2	8
	Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed		4	3	7
	Erfgoed	2	8	1	11
	Evenementenfonds	8		12	20
	Fonds mismatch arbeidsmarkt	1			1
	Haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte	1			1
	Huurdersparticipatie	3	4	4	11
	Investeringsimpuls meerwaardeafdracht	2	2		4
	Marketing, promotie en informatievoorziening	1			1
	Morgen mooier maken	2	4		6
	Natuur- en milieucommunicatie	2	1	1	4
	Ondernemersfonds Utrecht	1	2	2	5
	Ondernemersinitiatieven Utrecht 900 jaar		66		66
	Opstellen herstelplan kelders wervengebied			25	25
	Politiekeurmerk Veilig Wonen	101	148	85	334
	Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer	1			1
	Ruimtelijke plannen	1	2	2	5

Organisatie onderdeel	Regelingnaam (groepen)	2021	2022	2023	Eindtotaal
	Ruimtelijke strategie: Ruimte voor Initiatief	2	1		3
	Samen verduurzamen (collectieve initiatieven)	1	1	3	5
	Sloop van vervuilende voertuigen	262	29		291
	Stimuleren arbeidsmarkttransities	5	3	3	11
	Stimulering beperking emissies houtstook	54	57	74	185
	Subsidie vitale winkelgebieden	4	6	4	14
	Tegemoetkoming energiekosten MKB		281	1	282
	Tegemoetkoming OZB voor kwetsbare ondernemers		70		70
	Uitvoeren herstelplan kelders wervengebied			2	2
	Verduurzaming evenementen			17	17
	Vergoeding energie besparen klein-MKB			112	112
	Zonneboiler	5	2		7
Totaal Ontwikkelorganisatie Ruimte		**609**	**1234**	**664**	**2507**
Project Management Bureau	Utrecht 900 jaar	34	73		107
Totaal Project Management Bureau		**34**	**73**		**107**
Stadsbedrijven	Groene daken	403	421	255	1079
	Onderhoud monumentale bomen	1	2	2	5
	Watervriendelijk Maatschappelijk Vastgoed		2		2
Totaal Stadsbedrijven		**404**	**425**	**257**	**1086**
Vastgoedorganisatie Utrecht (VGU)	Specifieke uitkering ventilatie in scholen SUVIS	4			4
Totaal Vastgoedorganisatie Utrecht (VGU)		**4**			**4**
Veiligheid	Hulpverlening bij ongevallen en rampen	2	3	2	7
	Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid	1	1	2	4
Totaal Veiligheid		**3**	**4**	**4**	**11**
Volksgezondheid	Alcohol en drugs: O, V en T OGGZ	1	1		2
	Gezonde leefstijl	7	14		21
	Regionale uitstapprogramma's prostituees (DUUP)	1			1
	Stedelijke prostitutiehulp- en dienstverlening	3	1		4
	Toeleiding naar (bemoei)zorg		2		2
	Uitstapprogramma's voor sekswerkers (DUUP+)			1	1

Organisatie onderdeel	Regelingnaam (groepen)	2021	2022	2023	Eindtotaal
	Utrechtse uitstaptrajecten voor sekswerkers	1			1
	Verslavingspreventie (voorlichting en educatie)	3	3	2	8
	Verslavingszorg gemeente Utrecht			1	1
	WMO collectieve GGZ preventie	1		1	2
Totaal Volksgezondheid		**17**	**21**	**5**	**43**
Werk en Inkomen	Actieagenda Schuldenvrij	5	4	8	17
	Duurzaamheidsbonus	1			1
	Huisvesting voedselbanken	1		1	2
	Innovatieregeling Utrechtse Werktafel		2	2	4
	Plusbonus	2	3		5
	Stimulering inkomen & bestaanszekerheid ondern	13	246	357	616
	Werkgeverscheque	16	34	9	59
Totaal Werk en Inkomen		**38**	**289**	**377**	**704**
Wijken	DOCK (Prepaid) Formulier	13	2		15
	Initiatievenfonds wijken	565	684	775	2024
	Samen voor Overvecht (natuurlijke personen)	5	2		7
	Samen voor Overvecht (professionals)	12	19	25	56
Totaal Wijken		**595**	**707**	**800**	**2102**
	Jobcoaching en Werkbegeleiding		15	70	85
EINDTOTAAL		**3027**	**4030**	**3160**	**10217**

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 24 May 2024

Deloitte Accountants B.V.
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Nederland

Tel: 088 288 2888
www.deloitte.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de gemeenteraad van de gemeente Utrecht

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeels

Wij hebben de jaarrekening 2023 van de gemeente Utrecht te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2023 en van het vermogen van de gemeente Utrecht op 31 december 2023 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:

- Het overzicht van baten en lasten over 2023.
- De balans per 31 december 2023.
- De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het college van burgemeester en wethouders over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2023.
- De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.
- De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol en het normenkader voor de financiële rechtmatigheid die zijn vastgesteld door de gemeenteraad op 29 februari 2024 en het Controleprotocol WNT 2023 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Utrecht zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is een zogenoemde affiliate van Deloitte NSE LLP en maakt onderdeel uit van het internationale netwerk van Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 24 May 2024

Deloitte.

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 20,5 miljoen. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2023. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met de gemeenteraad overeengekomen dat wij aan de gemeenteraad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 500.000,- rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

Controleaanpak frauderisico's

Wij hebben risico's geïdentificeerd en ingeschat op een afwijking van materieel belang in de jaarrekening die het gevolg is van fraude. Wij hebben tijdens onze controle inzicht verkregen in de gemeente en haar omgeving, de componenten van het interne-beheersingssysteem, waaronder het risico-inschattingsproces en de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders inspeelt op frauderisico's en het interne-beheersingssysteem monitort en de wijze waarop de gemeenteraad toezicht uitoefent, alsmede de uitkomsten daarvan. Voor het frauderisicomanagement heeft u strategieën en acties benoemd die inmiddels (deels) in werking zijn gezet. Een belangrijke stap is de jaarlijkse analyse van het college van burgemeester en wethouders waarbij het college van burgemeester en wethouders vanuit meerdere invalshoeken de belangrijkste invalshoeken onderkent. Op basis daarvan worden intern afspraken gemaakt voor het vervolg.

Hierbij gaat het onder andere om:

- Jaarplan Concernaudit 2023-24.
- Uw actuele interne-frauderisicoanalyse 2023.
- Themaworkshops (zoals over zorgfraude).
- Thema-audits (zoals het afgeronde onderzoek inzake het proces van paspoortverstrekking).
- De inhoud van frauderisicosessies en een risico-inschattingsrapportage van een van de organisatieonderdelen.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 24 May 2024

Deloitte.

In ons accountantsverslag hebben wij nader geadviseerd over uw interne-frauderisicoanalyse met als belangrijkste aandachtspunten:

- De frauderisico's en beschreven interne-beheersmaatregelen te betrekken in uw verbijzonderde interne controles (VIC-plannen en VIC's) om bestaan en werking van beheersmaatregelen te kunnen toetsen.

- Aandacht te besteden aan financiële verslaggevingsrisico's, waaronder (fraude)mogelijkheden ten aanzien van resultaatsturing.

- De frauderisicoanalyse te betrekken in de communicatie tussen het college en de Adviescommissie Controle en Financiën/de gemeenteraad.

Wij hebben de opzet en de relevante aspecten van het interne-beheersingssysteem en in het bijzonder de frauderisicoanalyse geëvalueerd alsook bijvoorbeeld de gedragscode, klokkenluidersregeling en de incidentenregistratie. Wij hebben de opzet en het bestaan geëvalueerd, en voor zover wij noodzakelijk achten, de werking getoetst van interne-beheersmaatregelen gericht op het mitigeren van frauderisico's.

Als onderdeel van ons proces voor het identificeren van risico's op een afwijking van materieel belang in de jaarrekening die het gevolg is van fraude, hebben wij frauderisicofactoren overwogen met betrekking tot frauduleuze financiële verslaggeving, oneigenlijke toe-eigening van activa en omkoping en corruptie in nauwe samenwerking met onze forensische specialisten. Wij hebben geëvalueerd of deze factoren een indicatie vormden voor de aanwezigheid van het risico op afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude.

De door ons geïdentificeerde frauderisico's en uitgevoerde specifieke werkzaamheden zijn als volgt:

- Op basis van de hiervoor beschreven werkzaamheden en rekening houdend met de materialiteit voor de jaarrekeningcontrole van € 20,5 miljoen, hebben wij het in de Nederlandse controlestandaarden veronderstelde frauderisico geïdentificeerd inzake de mogelijkheid van het doorbreken van de interne-beheersingsmaatregelen door het management alsmede een frauderisico onderkend ten aanzien van significante inkooptransacties.

- Onze controlewerkzaamheden ten aanzien van deze frauderisico's waren gericht op een evaluatie van de opzet en implementatie van de relevante interne-beheersingsmaatregelen om het risico te beperken.

- Ten aanzien van het risico inzake de mogelijkheid van het doorbreken van de interne-beheersingsmaatregelen door het management hebben wij aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het toetsen van journaalboekingen, de onderbouwing van eventuele significante transacties buiten de normale bedrijfsvoering, het beoordelen van schattingen bij vooral de waardering van de grondexploitatie op tendenties (inclusief een retrospectieve beoordeling van significante schattingen uit het voorgaande boekjaar), en de onderbouwing van de tijdens het opstellen van de jaarrekening aangebrachte aanpassingen.

- Wij hebben ten aanzien van het frauderisico inzake significante inkooptransacties gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd waaronder detailcontroles. Hierbij is expliciet vastgesteld of de onderliggende prestatie geleverd is alsmede of de onderliggende inkoopfactuur getrouw is verantwoord in de jaarrekening.

In onze controle bouwen wij een element in van onvoorspelbaarheid. Ook hebben wij de uitkomst van andere controlewerkzaamheden beoordeeld en overwogen of er bevindingen zijn die een aanwijzing geven voor fraude of het niet-naleven van wet- en regelgeving.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 24 May 2024

Deloitte.

Wij hebben kennis genomen van de beschikbare informatie en om inlichtingen gevraagd bij leden van het college van burgemeester en wethouders, management (waaronder de gemeentesecretaris, wethouder financiën, concerncontroller en directeur FIJ a.i.) en de adviescommissie Controle & Financien.

Hieruit volgden geen signalen van fraude die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang.

Hieruit volgt een signaal van fraude welke de gemeente in haar paragraaf bedrijfsvoering heeft toegelicht:

- *'Over 2023 is tijdens de accountantscontrole door de eigen organisatie een mogelijke onregelmatigheid geconstateerd. De feitelijkheden en omstandigheden worden nader onderzocht.'*

Controleaanpak naleving van wet- en regelgeving

Wij hebben een algemeen inzicht verworven in het wet- en regelgevingskader dat van toepassing is op de gemeente door kennis te nemen van het normenkader, het lezen van notulen en de jaarstukken 2023.

Voor zover materieel voor de gerelateerde financiële overzichten, hebben wij op basis van onze risicoanalyse, en rekening houdende met het feit dat het effect van niet-naleving van wet- en regelgeving aanzienlijk varieert, de wet- en regelgeving overwogen die is opgenomen in het normenkader als wet- en regelgeving met een directe invloed op de financiële overzichten.

Wij hebben voldoende en geschikte controle-informatie verkregen omtrent het naleven van de bepalingen van die wet- en regelgeving die gewoonlijk wordt geacht van directe invloed te zijn op de financiële overzichten.

Daarnaast is de gemeente onderworpen aan overige wet- en regelgeving waarvan de gevolgen van niet-naleving een van materieel belang zijnde invloed kunnen hebben op de financiële overzichten, bijvoorbeeld ten gevolge van boetes of rechtszaken.

Gezien de aard van de activiteiten van de gemeente en de complexiteit van bijvoorbeeld de Europese aanbestedingsrichtlijnen bestaat het risico dat niet wordt voldaan aan de vereisten van deze wet- en regelgeving.

Ten aanzien van de wet- en regelgeving die geen direct effect heeft op de vaststelling van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening, zijn onze werkzaamheden beperkter. Naleving van wet- en regelgeving kan van fundamenteel belang zijn voor de operationele aspecten van de gemeente dan wel voor het voorkomen van sancties van materieel belang (bijv. het naleven van de voorwaarden van een vergunning voor het uitvoeren van een activiteit, of het naleven van regelgeving betreffende het milieu); niet-naleving van dergelijke wet- en regelgeving kan daarom van materieel belang zijnde invloed hebben op de financiële overzichten. Onze verantwoordelijkheid is beperkt tot het uitvoeren van gespecificeerde controlewerkzaamheden ter bevordering van het identificeren van niet-naleving van wet- en regelgeving die een invloed van materieel belang kan hebben op de financiële overzichten. Onze werkzaamheden ter bevordering van het identificeren van gevallen van niet-naleving van overige wet- en regelgeving die een invloed van materieel belang kan hebben op de financiële overzichten, zijn beperkt tot (i) het management en het college van burgemeester en wethouders, en, in voorkomend geval, de gemeenteraad vragen of de entiteit dergelijke wet- en regelgeving naleeft; (ii) de eventuele correspondentie met de desbetreffende vergunningverlenende of regelgevende of toezichthoudende instanties inspecteren.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 24 May 2024

Deloitte.

Uiteraard zijn wij gedurende de controle alert op indicaties van (vermoedens) van niet-naleving van wet- en regelgeving.

Ten slotte hebben wij een schriftelijke bevestiging verkregen dat alle bekende gevallen van niet-naleving of vermoede niet-naleving van wet- en regelgeving, ons ter kennis zijn gebracht.

Controleaanpak veronderstellingen inzake financiële risico's in relatie tot de financiële positie

Onze verantwoordelijkheden, en de verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad met betrekking tot de veronderstellingen inzake financiële risico's in relatie tot de financiële positie en de afweging of de gemeente in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder, zijn beschreven in het hoofdstuk 'Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening'.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening opgesteld onder de veronderstelling dat de gemeente in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. In de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' van het jaarverslag heeft het college van burgemeester en wethouders ter zake verantwoording afgelegd met het opnemen van een toelichting op de door haar geïdentificeerde en gekwantificeerde risico's, en een evaluatie van het cumulatieve risico ten opzichte van de hiervoor beschikbare weerstandscapaciteit. Wij hebben deze beoordeling door het college van burgemeester en wethouders geëvalueerd.

Hiertoe hebben wij de volgende werkzaamheden verricht:

- Wij hebben risico-inschattingswerkzaamheden verricht, waarbij wij hebben overwogen of sprake is van gebeurtenissen of omstandigheden die gerede twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de gemeente om de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder.

- Wij hebben om inlichtingen verzocht bij het college van burgemeester en wethouders, management (waaronder de gemeentesecretaris, wethouder financiën, concerncontroller en directeur a.i. FIJ) en de adviescommissie Controle & Financiën of zij gebeurtenissen of omstandigheden hebben geïdentificeerd, die afzonderlijk of collectief, gerede twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven.

- Wij hebben geëvalueerd of de beoordeling door het college van burgemeester en wethouders alle relevante informatie bevat, waarvan wij naar aanleiding van de controle kennis hebben verkregen.

- Wij hebben op basis van de jaarrekening 2023 en de begroting 2024 de ontwikkeling beoordeeld van de voor de gemeente relevante en in het BBV voorgeschreven kengetallen, zijnde de kengetallen voor de netto schuldquote, netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit.

Op basis van deze werkzaamheden is onze conclusie dat de gemeente in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder**.**

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 24 May 2024

Deloitte.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6 sub a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

De andere informatie bestaat uit:

- Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.
- Het hoofdstuk ‘Algemeen’.
- Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.
- De Bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
- Alle informatie bevat die op grond van het BBV voor het jaarverslag is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet hebben wij onderzocht of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 Financiële-verhoudingswet (hierna: de specifieke uitkeringen) rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de jaarrekening is verantwoordingsinformatie opgenomen over deze specifieke uitkeringen (de SiSa-bijlage).

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2023 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - Regeling Informatieverstrekking SiSa.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 24 May 2024

Deloitte.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen, in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - de Regeling Informatieverstrekking SiSa. In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2023, zoals opgenomen in de Nota procedure aanlevering SiSa verantwoordingsinformatie 2023 in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa. Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening.

Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente.

- Het evalueren of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad voor de jaarrekening

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader (hierna: het normenkader), en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening.

In dit kader is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 24 May 2024

Deloitte.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van burgemeester en wethouders de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen, en afwegen of de gemeente in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het college van burgemeester en wethouders moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen, toelichten in de jaarrekening.

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol en het normenkader voor de financiële rechtmatigheid die zijn vastgesteld door de gemeenteraad op 29 februari 2024, het Controleprotocol WNT 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente.

- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 24 May 2024

Deloitte.

- Het vaststellen dat de door het college van burgemeester en wethouders gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeente in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeente haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeente.

- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.

- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeente. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.

Wij communiceren met de gemeenteraad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Rotterdam, 24 mei 2024

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. R.M.J. van Vugt RA

Burgemeester en wethouders
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Aan de gemeenteraad

Behandeld door	C. Bakker en B. Siebelink	**Datum**	21 mei 2024
Doorkiesnummer	14030	**Kenmerk**	12389278
E-mail	cora.bakker@utrecht.nl	**Onderwerp**	Collegereactie Accountantsverslag 2023
Bijlage(n)	1	**Beleidsveld**	Financiën

Geachte leden van de raad,

Van de accountant van de gemeente Utrecht heeft u het accountantsverslag over de controle van de Jaarrekening 2023 ontvangen. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor het getrouwe beeld, inclusief de daarin opgenomen rechtmatigheidsverantwoording van het college. Een goedkeurende verklaring betekent dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel baten en lasten over het jaar 2023 als de balans per einde van het jaar. De jaarstukken zijn in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
In het accountantsverslag wordt deze verklaring toegelicht en geeft de accountant inzicht in de belangrijkste bevindingen bij de controle Jaarrekening 2023 en de (ontwikkeling van de) interne beheersing van de gemeente Utrecht. Dit rapport is als bijlage bij deze brief opgenomen.

Het college van burgemeester en wethouders is tevreden met de uitkomst van de accountantscontrole en daarmee het positieve accountantsoordeel. Ook zijn wij ons ervan bewust dat blijvende aandacht nodig is voor het verder terugdringen van de rechtmatigheidsfouten en het opvolgen van de aanbevelingen van de accountant. In deze brief geven wij een reactie op de belangrijkste bevindingen van de accountant.

Opstel- en samenstelproces
De accountant spreekt haar waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van onze centraal coördinerende functie in het verantwoordings- en controleproces. In november 2023 hebben stakeholders in het controleproces van de gemeente Utrecht en van Deloitte gezamenlijk aan een interactieve sessie deelgenomen, om de samenwerking naar een hoger niveau te tillen. Het is prettig te constateren dat dit heeft geresulteerd in een fijn verlopen opstel- en samenstelproces 2023, op basis van een goede onderlinge samenwerking.
Daarnaast concludeert de accountant dat decentrale organisatieonderdelen niet altijd (tijdig) de juiste brondocumentatie beschikbaar heeft die nodig is om een balanspost (en de weerslag daarvan op de baten en lasten) op een adequate wijze te onderbouwen. Het beeld is dat de organisatieonderdelen op dit moment te weinig expliciet en zichtbaar de verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor hun

(aan)deel in controleproces van de jaarrekening. De informatievoorziening van decentraal naar centraal is op onderdelen ontoereikend om centraal te kunnen monitoren en tijdig beslissingen te nemen. Wij herkennen ons in deze constatering en we nemen de adviezen van de accountant mee in het verbeterprogramma Versterken financiële functie (zie ook verbeteringen en aandachtspunten).

Balans tussen capaciteit en ambities
De accountant constateert dat de toenemende taken, activiteiten en ambities een impact hebben op de organisatie. De balans tussen de beschikbare capaciteit en ambities raakt daardoor verstoord. In de Managementletter 2023 is hier uitgebreid aandacht aan besteed. Wij erkennen dat budgetten, capaciteit en taken in samenhang moeten worden overwogen om tot een realistische begroting te komen. Om de balans te herstellen is het voor de gehele gemeente (raad, college en ambtelijke organisatie) belangrijk om keuzes te durven maken. Met andere woorden: stel prioriteiten, parkeer onderwerpen, breng volgorde aan bij de onderwerpen. Dit helpt om de (stapeling aan) opgaven dichter bij de realistische uitvoeringskracht te brengen. Bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2024 (en komende begroting) is het meer in balans brengen van ambities, taken en capaciteit meegenomen bij de afwegingen van het college. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de Utrechtse Begrotingsalternatieven en hervormingen.

Rechtmatigheidsverantwoording
Wij geven met ingang van de Jaarrekening 2023 voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording af, ondanks het feit dat de rechtmatigheidsverantwoording voor het verantwoordingsjaar 2023 nog niet verplicht is. Deze verantwoording is opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de commissie BBV. Het totaal van de fouten die wij rapporteren in de rechtmatigheidsverklaring komt boven de verantwoordingsgrens uit. Het resultaat hiervan is dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in beginsel *niet* rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor door de raad gestelde grens. Het grootste deel van deze onrechtmatigheden wordt echter als acceptabel aangemerkt op basis van de criteria uit de financiële verordening en blijft daarmee binnen de door de raad vastgestelde grens. Deze uitkomst is in lijn met het rechtmatigheidsoordeel door de accountant bij de Jaarrekening 2022. We zien als gevolg van onze inspanningen een daling van de geconstateerde fouten ten opzichte van vorig jaar. Met name de rechtmatigheid van inkoop is verbeterd, door zowel aflopende contracten als een verbetering in het toezien op de naleving van de interne processen. Het streven is deze lijn door te zetten.

Verbeteringen en aandachtspunten
IT Beheersmaatregelen
De accountant heeft een positieve indruk van de opvolging van de eerder geconstateerde bevindingen van de algemene IT-beheersmaatregelen. Het gaat vooral om noodzakelijke organisatorische aspecten, zoals de verbetering op het gebied van logische toegangsbeveiliging en wijzigingsbeheer. De invoering van deze oplossingen hebben geleid tot gewenste resultaat en daarmee een verbetering van onze processen/ infrastructuur.

Single information, single audit (SiSa)
Gelijktijdig met de jaarstukken worden ook een groot aantal specifieke uitkeringen gecontroleerd door de accountant, zodat hiervoor geen aparte accountantsverklaring nodig is. In 2023 is er wederom een uitbreiding van het aantal SiSa regelingen, waardoor de omvang en complexiteit van de controle zowel voor de ambtelijke organisatie als voor de accountant wordt vergroot. Binnen de Specifieke uitkeringen is het gebruik van uniforme formats in de aanlevering van dossier sterk verbeterd. Daarnaast hebben wij extra geïnvesteerd in de coördinatie van de SiSa dossiers door het vergroten

van de capaciteit en het vroegtijdig betrekken van de organisatieonderdelen. De accountant benadrukt het belang dat de organisatieonderdelen gedurende het jaar al starten met de verantwoordingsdossiers conform de gestandaardiseerde (centrale) werkinstructie. In overleg met de accountant zullen we dit integreren in de interimcontrole 2024.

Frauderisicoanalyse
In 2023 is geïnvesteerd in een actuele frauderisicoanalyse, waarbij zichtbare koppelingen gelegd zijn met de interne beheershandelingen. De accountant constateert dat er zichtbaar een kwaliteitsimpuls is gegeven aan het (proces van) frauderisicoanalyse en de verdere inbedding hiervan in de organisatie. Wij hebben hierbij expliciet rekening gehouden met de adviespunten uit voorgaande jaren. Voor het jaar 2024 worden de frauderisico's en bijbehorende interne beheersmaatregelen gefaseerd opgenomen in de bestaande verbijzonderde interne controles, om bestaan van beheersmaatregelen vast te stellen.

Informatievoorziening
Zoals onder het kopje opstel- en samenstelproces staat toelicht vraagt de accountant in lijn met voorgaand jaar aandacht voor de informatievoorziening van decentraal naar centraal. Dit aandachtspunt nemen we mee in de beoordeling en verbetering van de financiële functie en vraagt niet alleen aanpassingen in het proces om centraal beter te kunnen monitoren en tijdig beslissingen te nemen. Ook het vergroten en borgen van kennis en kwaliteit is van belang.

Memoriaalboekingen
Ondanks verschillende procesverbeteringen die sinds voorgaand jaar zijn doorgevoerd, blijft de onderbouwing en/of dossiervorming bij memoriaalboekingen (initieel) achter. Ook is het aantal mutaties na het opstellen van de concept jaarstukken niet voldoende afgenomen. Dit resulteerde in aanpassingen in de concept jaarrekening. Tijdens het jaarrekeningtraject is een start gemaakt met een grondige analyse van de aard van memoriaalboekingen om gericht maatregelen te nemen om de kwaliteit hiervan te vergroten voor zowel de inhoud als het proces.

Inzicht in investeringen
Om de investeringsbegroting te verbeteren wordt vanaf de Begroting 2025 naast de geautoriseerde bedragen ook de verwachte en werkelijke investeringsuitgaven per programma per jaar weergegeven. De accountant onderschrijft dat deze verbetering een beter inzicht geeft in en controle op de investeringsuitgaven.

Grondexploitatie
De afgelopen jaren heeft de gemeente Utrecht een kwaliteitsimpuls gegevens aan de dossieropbouw die voor de accountant benodigd is om de controlewerkzaamheden effectief en efficiënt kunnen uitvoeren. Deze positieve lijn is vastgehouden en doorgezet. Wel vraagt de accountant om diepgaander de kenniscontinuïteit te borgen in de organisatie. Ook het aspect van vergroten en borgen van inhoudelijk kennis komt in het Verbeterplan financiële functie aan bod.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Deloitte.



Accountantsverslag 2023

Gemeente Utrecht, 16 mei 2024

MAKING AN IMPACT THAT MATTERS since 1845

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.
Wilhelminakade 1
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Nederland

Tel: 088 288 2888
www.deloitte.nl

Aan de gemeenteraad
van de gemeente Utrecht
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT

Onderwerp
Accountantsverslag 2023

Datum
16 mei 2024

Ons kenmerk
24052B16C4/LK

Behandeld door
drs. R.M.J. van Vugt RA
088 288 1108
RvanVugt@deloitte.nl

N.R. Fritz RA
088 288 0915
NFritz@deloitte.nl

Geachte leden van de raad,

Graag bieden wij u hierbij ons accountantsverslag aan met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2023 van de gemeente Utrecht. Deze rapportage beschrijft op hoofdlijnen onze controleaanpak en de belangrijkste aangelegenheden die wij tijdens onze controle in overweging hebben genomen. Wij zijn van mening dat de reikwijdte van onze werkzaamheden en de resultaten daarvan een deugdelijke basis vormen voor ons oordeel over de jaarrekening 2023 van de gemeente Utrecht.

De jaarrekening 2023 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Wij zijn voornemens om bij deze jaarrekening een goedkeurende controleverklaring voor het getrouwe beeld te verstrekken.

Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met onze opdrachtbevestiging gedateerd d.d. 19 september 2023 en met ons auditplan, dat op 12 oktober 2023 is besproken in uw Adviescommissie Controle en Financiën.

Wij hebben het concept van dit accountantsverslag ambtelijk besproken met uw portefeuillehouder financiën, met de directie en met de betrokken medewerkers van FIJ d.d. 30 april 2024 en 14 mei 2024. Graag lichten wij dit rapport ook toe aan de Adviescommissie Controle en Financiën tijdens de vergadering d.d. 30 mei 2024.

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B.V.

drs. R.M.J. van Vugt RA

Op alle opdrachten verricht door Deloitte, behoudens M&A Diensten, zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, januari 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte Accountants B.V. is een zogenoemde affiliate van Deloitte NSE LLP en maakt onderdeel uit van het internationale netwerk van Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Inhoudsopgave

Kernboodschap jaarrekeningcontrole 4

- Kernboodschap jaarrekeningcontrole 5
- Speerpunten Adviescommissie Controle en Financiën 6

Bestuurlijke samenvatting 8

- Belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen

Bevindingen jaarrekening 13

- De financiële positie van uw gemeente 14
- Belangrijkste bevindingen uit onze controle 21

Interne beheersing 30

- Belangrijkste bevindingen voor de interne beheersing 31

Bijlagen 33

- Bijlage A1 - Niet-gecorrigeerde controleverschillen 34
- Bijlage A2 - Onzekerheden in de controle 35
- Bijlage A3 – Tekortkomingen in de toelichtingen 36
- Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2023 37
- Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging 43

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Kernboodschap jaarrekeningcontrole



© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Kernboodschap jaarrekeningcontrole

De basis voor onze controle is het auditplan 2023 dat met de Adviescommissie Controle en Financiën is besproken. In dit accountantsverslag geven wij u inzicht in de belangrijkste bevindingen bij de controle jaarrekening en de (ontwikkeling van de) interne beheersing van de gemeente Utrecht. Wij hebben tijdens onze jaarrekeningcontrole de rekeningsaldi en transactiestromen samenhangend met de balans en het overzicht van baten en lasten gecontroleerd. In deze kernboodschap koppelen wij ons overstijgende beeld terug van deze controle en geven wij beknopt een managementsamenvatting voor de gemeente Utrecht. In het hoofdstuk 'Bevindingen jaarrekeningcontrole 2023' hebben wij onze bevindingen meer in detail toegelicht, evenals onze adviezen voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie gedurende 2024.

Onderwerp	Boodschap
Overall beeld jaarrekeningcontrole 2023: *Prettig jaarrekeningproces op basis van een goede onderlinge samenwerking.* *Aandachtspunt ziet toe op het spanningsveld tussen centrale en decentrale organisatie én capaciteit versus ambitie.*	Wij hebben de jaarrekeningcontrole 2023 van de gemeente Utrecht uitgevoerd en zijn voornemens om bij de jaarrekening een goedkeurende controleverklaring te verstrekken. Graag spreken wij onze waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van uw centraal coördinerende functie in het verantwoordings- en controleproces. Wij hebben in november 2023 een Elevation Lab georganiseerd om onze onderlinge samenwerking naar een hoger plan te brengen. Tijdens deze interactieve sessie kwamen belangrijke stakeholders in het controleproces van gemeente Utrecht en Deloitte samen. De sessie heeft geresulteerd in wederzijds begrip en concrete afspraken en acties voor onze samenwerking. Het opstel- en controleproces is hierdoor prettig verlopen. Als waarborg en signaleringsfunctie in dit proces houden wij wekelijks gezamenlijk met Utrecht een regieoverleg. Daaruit volgen belangrijke aandachtspunten om de ambtelijke organisatie Utrecht verder te versterken. Deze liggen in lijn met onze rapportering in de managementletter. Wij constateren bij onze jaarrekeningcontrole onder meer: • Een hoog aantal afsluitende en nagekomen boekingen na de eerste concept jaarrekening. • Dat bij door de gemeente geïnitieerde memoriaalboekingen, de onderliggende onderbouwing en/of dossiervorming (initieel) niet altijd op het gewenste niveau is. • Interne controle en verantwoording van omvangrijke onderwerpen kan worden verbeterd, zoals de verantwoording over specifieke uitkeringen (SiSa, 78 regelingen). Wij concluderen op basis hiervan dat de decentrale organisatieonderdelen niet altijd (tijdig) de juiste brondocumentatie beschikbaar hebben die nodig is om een balanspost (en de weerslag daarvan op de baten en lasten) op een adequate wijze te kunnen onderbouwen. Ons beeld is dat de organisatieonderdelen op basis van hun integrale verantwoordelijkheid op dit moment te weinig expliciet en zichtbaar de verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor hun aandeel in het opstel- en controleproces van de jaarrekening. De informatievoorziening van decentraal naar centraal is op onderdelen ontoereikend om centraal te kunnen monitoren en tijdig beslissingen te nemen. Uw college start hiertoe een project om de financiële functie te versterken. Daarnaast signaleren wij dat uw beschikbare capaciteit en ambities verder uit balans raken (zie bijvoorbeeld de ambities ten aanzien van: grondexploitatie, uw investeringsagenda en toenemende (aanvragen van) specifieke uitkeringen). Om concrete stappen te zetten bij deze constatering en aanbeveling gaven wij in onze managementletter met name het college en de ambtelijke organisatie de volgende benaderingen ter overweging: • Benader de opgaven vanuit de capaciteit van de organisatie; stuur primair op capaciteit. • Zet voornamelijk in op actie en uitvoering; maak uitvoering belangrijk naast de beleidsinhoudelijke werkzaamheden. • Zet in op (nog meer) innovatie. • Structureer en borg de kennis in en van processen. • Versterk de sturende, monitorende en normerende rol van het concern en de directieraad. • Versterk de integraliteit door bij bijvoorbeeld de investeringsopgaven ook de benodigde capaciteit van en samenwerking met andere organisatieonderdelen en overheadtaken te betrekken. Voor de gehele gemeente (raad, college en ambtelijke organisatie) geldt daarnaast dat het belangrijk is om keuzes te durven maken. Met andere woorden: stel prioriteiten, parkeer onderwerpen, breng volgorde aan bij de onderwerpen. Ook dit helpt om de (stapeling aan) opgaven dichter bij de realistische uitvoeringskracht te brengen. Over 2023 is het eigen vermogen met € 72 miljoen afgenomen, zijnde het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten. Er wordt dus ingeteerd op het eigen vermogen. Dat is incidenteel niet bezwaarlijk, maar op de lange termijn niet houdbaar. De keuzes die gemaakt moeten worden bevatten derhalve, naast het capaciteitsvraagstuk, ook een financiële component.

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Speerpunten Adviescommissie Controle en Financiën

Inzicht in financiële positie en voorspellende waarde van de begroting

Wij informeren u in dit accountantsverslag over de financiële positie en de voorspellende waarde van de begroting.

Beheer van formatie en personele capaciteit

Uw Adviescommissie Controle & Financiën heeft voorgesteld dat wij beheer van formatie en personele capaciteit meenemen als aandachtspunt bij onze controle.

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijft uw college dat het als gevolg van de krappe arbeidsmarkt belangrijk is om grip te hebben op in-, door en uitstroom van personeel (capaciteitsmanagement toe te passen). Dit past bij ons adviespunt om ambitie en capaciteit meer in balans te krijgen. Hiertoe heeft uw college in 2023 stappen genomen:

- Realisatie van waardevolle en structurele inzichten door middel van HR-analytics: De inzichten ondersteunen zowel operationele als strategische besluitvorming.
- Verkrijgen van zicht op de vertrekredenen bij uitstroom (exit-monitoring): Door de implementatie van exit-monitoring kunt u gericht verbetermaatregelen nemen.
- Implementatie van instrumenten en werkwijze om meer inzicht te krijgen in (toekomstige) personeelsstromen: Door de combinatie van HR-analytics en strategische personeelsplanning (SPP) trajecten, gaat u scherper zicht krijgen op wat benodigd is voor de toekomst.

Uw college schrijft dat de krappe arbeidsmarkt, het relatief hoge ziekteverzuim en extra taken voor de gemeentelijke organisatie het ook in 2023 noodzakelijk maakten om meer in te huren dan vooraf verwacht. Op basis van de toelichting in de jaarstukken heeft deze noodzaak ertoe geleid dat in 2023 voor € 88,4 miljoen (16,2% van het totaal aan loon- en inhuurkosten) is ingehuurd om de benodigde capaciteit te kunnen verkrijgen. Dit betreft een overschrijding van het vastgestelde uitgaveplafond voor inhuur uit de Programmabegroting 2023 (€ 79,1 miljoen). Daarbij de kanttekening dat ook is ingehuurd op bestaande vacatureruimte.

Een goede balans tussen vaste krachten en externe inhuur is van belang. Voor de continuïteit van het werk op korte termijn is externe inhuur behulpzaam. Voor de lange termijn kan het gevolgen hebben aangezien deze medewerkers sneller van baan wisselen. Dit is een groter risico voor de planning.

Concernaudit heeft in relatie tot bovenstaande in het jaarplan 2024-2025 een samenwerkingsinitiatief genomen met M&O. Concernaudit ontwikkelt in samenwerking met M&O een voorspellend model om potentiële vrijwillige uitstroom van medewerkers inzichtelijk te maken in een dashboard. Het dashboard draagt bij aan een op feiten gebaseerd capaciteitsmanagement binnen de gemeente en faciliteert een doelgerichte en efficiënte inzet van managers en HR business partners. Hierdoor is de gemeente beter instaat om de ambtelijke capaciteit op de juiste projecten in te zetten en hierin te prioriteren.

Voorgaande draagt bij aan bewustwording van capaciteit en mogelijkheden in uw organisatie. Wij adviseren uw raad om bij besluitvorming ook het capaciteitsvraagstuk te betrekken. Een dergelijke uitvoeringstoets kan bij besluitvorming als hulpmiddel dienen waarbij de vraag wordt gesteld of ambities en plannen uitvoerbaar zijn met de beschikbare capaciteit. Tevens adviseren wij u om in de jaarrekening nadrukkelijker aandacht te besteden aan de verantwoording over het capaciteitsvraagstuk. In hoeverre is de organisatie in staat geweest om doelen te realiseren en waar worden knelpunten in de uitvoeringskracht gesignaleerd?

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Bestuurlijke samenvatting

Bestuurlijk relevante bevindingen en aanbevelingen jaarrekeningcontrole



© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen

Getrouwheid

- Wij zijn voornemens een goedkeurende controleverklaring te verstrekken voor het getrouwe beeld van de jaarrekening, inclusief de daarin opgenomen rechtmatigheidsverantwoording van het college.
- De gehanteerde materialiteit voor fouten en onzekerheden bedraagt € 20,6 miljoen respectievelijk € 61,8 miljoen.
- Wij hebben naar aanleiding van onze controle van de WNT geen niet-gecorrigeerde feitelijke afwijkingen geïdentificeerd die de materialiteitsgrens conform het controleprotocol WNT te boven gaan.

Rechtmatigheid

- De gehanteerde verantwoordings- en rapportagegrens bedraagt € 30,9 miljoen respectievelijk € 0,5 miljoen.
- Het college van B&W heeft in haar rechtmatigheidsverantwoording fouten gerapporteerd groter dan de verantwoordingsgrens. Het totaal van onrechtmatigheden bedraagt € 51,5 miljoen. Onderdeel hiervan betreffen overschrijding van lasten (op programmaniveau) en investeringskredieten voor een bedrag van € 45,9 miljoen. Uw college merkt hiervan € 35,2 miljoen als acceptabel aan.
- Wij hebben de conclusies van het college in ons getrouwheidsoordeel betrokken waaruit geen materiële tekortkomingen zijn gebleken.
- In de paragraaf bedrijfsvoering zijn de bevindingen groter dan de rapporteringstolerantie toegelicht door het college.
- Wij hebben geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd ten aanzien van de SiSa-bijlage die als bijlage bij de jaarstukken is opgenomen. In Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2023 is de voorgeschreven tabel met fouten en onzekerheden opgenomen.

Welke verbeteringen zien wij?

In lijn met onze kernboodschap zien wij de volgende verbeteringen:

- Verdere verbetering van onze samenwerking, waarbij wij in staat zijn om samen tijdig (potentiële) knelpunten te signaleren en hierop te anticiperen. De onderlinge communicatie is open en transparant over zowel onderwerpen die kwalitatief op orde zijn als de onderwerpen met aandachtspunten waarop wij de juiste focus te leggen.
- De voorspellende waarde van de begroting en het capaciteitsvraagstuk is bij het college goed onder de aandacht. Het college neemt hiertoe initiatieven die de komende jaren effect moeten sorteren in het realistisch begroten met aandacht voor de uitvoeringskracht van uw organisatie.
- U heeft in 2023 geïnvesteerd in een actuele interne frauderisicoanalyse, waarbij een brede uitvraag is gedaan bij de organisatieonderdelen en een kwaliteitsslag is gemaakt ten opzichte van de voorgaande frauderisicoanalyse. Daarbij is zichtbaar de koppeling gelegd met de interne-beheersmaatregelen.
- Uw organisatie heeft geïnvesteerd in de algemene IT-beheersmaatregelen en betrekt ons bij de stappen die worden gezet in de implementatie van SAP4HANA.
- Specifieke uitkeringen (SiSa): Dit jaar is het gebruik van uniforme formats in de aanlevering van dossiers verbeterd. Ook merken wij op dat dit jaar verder is geïnvesteerd in de coördinatie, waarbij organisatieonderdelen worden betrokken in aanloop naar de SiSa-controle.

Welke aandachtspunten zien wij?

In lijn met onze kernboodschap onderkennen wij de volgende belangrijke aandachtspunten:

- Informatievoorziening van decentraal naar centraal is op onderdelen ontoereikend om centraal te kunnen monitoren en tijdig beslissingen te nemen. Dit betreft een breed thema en wij hebben dit de afgelopen jaren geconstateerd bij bijvoorbeeld onderbouwingen voor de jaarrekening, verantwoording over specifieke uitkeringen, maar ook risicomanagement en juridische geschillen.
- Memoriaalboekingen: Uw organisatie heeft sinds voorgaand jaar verschillende procesverbeteringen doorgevoerd zoals eveneens beschreven in onze managementletter 2023. Wij merken desondanks op dat bij meerdere, door de gemeente geïnitieerde memoriaalboekingen, de onderliggende onderbouwing en/of dossiervorming (initieel) niet op het gewenste niveau was. Dit heeft eveneens geresulteerd in aanpassingen van de concept jaarrekening. Reeds gedurende het jaarrekeningtraject is uw organisatie gestart met een grondige analyse van de afsluitende (P13, P14 en P15) boekingen. Wij onderschrijven zodoende nogmaals het belang van de ontwikkelingen op het gebied van de memoriaalboekingen en een verdere toets ten aanzien van de (juridische) grondslag te implementeren.
- Specifieke uitkeringen (SiSa): Wij constateren dat het verantwoordingsproces omtrent de SiSa-bijlage nog niet optimaal is verlopen. In 2023 zien wij wederom een toename van het aantal SiSa-regelingen (78 regelingen), waardoor de omvang en complexiteit van de controle door zowel ambtelijke organisatie als voor ons wordt vergroot. Door de verschillende organisatieonderdelen is een deel van de verantwoordingsdossiers niet tijdig, juist en volledig aangeleverd bij de medewerkers die centraal coördineren en verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole op deze dossiers. Hierdoor is het niet in alle gevallen gelukt om voorafgaand aan onze controle uw (kwaliteitscontrole-)werkzaamheden af te ronden. Wij benadrukken dan ook het belang dat de organisatieonderdelen gedurende het jaar al starten met de verantwoordingsdossiers conform de gestandaardiseerde (centrale) werkinstructie. Uw medewerkers die dit centraal coördineren hebben daarnaast voorgesteld om hun werkzaamheden uit te breiden met een controle op de transitoria in de jaarrekening die samenhangen met de SiSa-verantwoording.

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen

Financiële positie

- De reservepositie ultimo 2023 is afgenomen ten opzichte van 2022.
- De beschikbare weerstandscapaciteit ultimo 2023 bedraagt € 71,8 miljoen (2022: € 74,8 miljoen). Deze weerstandscapaciteit is hoger dan de door de gemeente Utrecht onderkende en aanwezige risico's van € 61,6 miljoen (2022: € 64,7 miljoen). Het weerstandsvermogen is toereikend om de risico's op te kunnen vangen en kwalificeert uw college als 'gezond'.
- Uw jaarrekening toont wat betreft de baten en lasten een verschil tussen de begroting en realisatie, en kent dit jaar een nadelig rekeningresultaat 2023 ad € 17 miljoen (2022: voordelig € 35 miljoen). Het negatieve resultaat is met name ontstaan doordat de gerealiseerde baten achter zijn gebleven bij de begroting. Dit is het gevolg van het verschil wat is geconstateerd tussen de begrote raming van de inkomsten uit het gemeentefonds en de daadwerkelijk (te verwachten) inkomsten. U bent hierover geïnformeerd. Het tekort op de inkomsten uit de uitkering van het gemeentefonds hierdoor bedraagt € 42 miljoen. Zonder dit tekort is sprake van een positief saldo van € 25 miljoen. Wij verwijzen naar de 'Toelichting baten en lasten' in de jaarrekening voor een nadere toelichting bij de verschillen tussen begroting en realisatie.
- U heeft met in totaal 58 bestemmingsreserves een hoog aantal bestemmingsreserves. Dit hoge aantal bestemmingsreserves en de specifieke systematiek van bestemmingsreserves brengt voor u als raad uitdagingen met zich mee. Wij adviseren u om jaarlijks een toetsing te doen op nut en noodzaak van bestemmingsreserves.

Realiteitsgehalte begroting

- Ons advies blijft om aandacht te hebben voor de balans tussen ambitie en capaciteit. U erkent dat budgetten, capaciteit en taken in samenhang moeten worden overwogen om een realistische begroting te krijgen. Uw college wil vanaf het begrotingsjaar 2025 de investeringsbegroting verbeteren door naast de geautoriseerde bedragen ook de verwachte en werkelijke investeringsuitgaven per programma per jaar op te nemen, wat beter inzicht geeft in en controle op de investeringsuitgaven.
- Ten opzichte van de actuele begroting 2023 liggen baten en lasten (exclusief mutaties reserves) op totaalniveau redelijk in lijn, respectievelijk 4,2 miljoen lagere baten dan begroot en € 0,7 miljoen hogere lasten dan begroot. Bij zowel de baten en lasten per programma zien wij een duidelijke verschuiving tussen programma's. Ten aanzien van de baten is de realisatie van Algemene middelen (met name de uitkering van het gemeentefonds) € 25,0 miljoen lager dan begroot, terwijl de baten op programma Ruimtelijke ontwikkeling, wonen & erfgoed 15,9 miljoen hogere baten laat zien. De lasten bij werk en inkomen zijn € 22,8 miljoen hoger dan begroot, terwijl de lasten bij Onderwijs en Ondersteuning op maat respectievelijk € 10,7 en € 17,6 miljoen lager zijn dan begroot. Voor een nadere uiteenzetting verwijzen wij naar de Toelichting baten en lasten in de jaarrekening.
- Nieuw is dat dit jaar in het resultaat een aantal reserve mutaties van systeemreserves zijn meegenomen (conform besluitvorming bij de Tweede bestuursrapportage 2023). Deze wijziging resulteert in een lager resultaat van € 3 miljoen.

Kwaliteit verslaggeving

Bij de jaarrekeningcontrole hebben wij vastgesteld dat uw jaarstukken 2023 voldoen aan de vereisten uit het BBV. Wij hebben bij onze werkzaamheden de jaarstukken integraal doorgenomen en hebben daarbij – naast de verenigbaarheid van jaarverslag en jaarrekening – vanuit het belang en begrip van de gebruikers van de jaarstukken vooral gelet op de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de daarin opgenomen toelichtingen en analyses.

Tijdens de controle hebben wij het door het management toegepaste proces met betrekking tot belangrijke verslaggevingsvraagstukken geëvalueerd. Hierbij valt te denken aan het proces om tot schattingen te komen, zoals bij de grondexploitatie en de voorzieningen. Bij processen waarbij wij dat nodig achtten, hebben wij specialisten betrokken. Dit betrof de post Voorraden onderhanden werk (grondexploitatie) en de controle van de WNT in verband met wijziging van topfunctionaris (gemeentesecretaris) in het boekjaar.

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen

Interne beheersing

- Op basis van de interim-controle 2023 hebben wij tekortkomingen geïdentificeerd in de interne-beheersingsmaatregelen voor de financiële verslaggeving. Onze belangrijkste bevindingen zijn met u (gemeenteraad) gedeeld, en zijn besproken in de adviescommissie Controle & Financiën middels onze managementletter 2023 van d.d. 14 november 2023. In het voorliggende accountantsverslag vindt u onze bevindingen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole.

Sociaal domein

- In 2023 is de controle soepel verlopen. De verantwoorde bestedingen vanuit de zorgaanbieders zijn getrouw verantwoord.
- Jaarlijks wordt het definitieve vierkantbudget voor zorgaanbieders bepaald in het opvolgend boekjaar en vastgelegd in een ondertekende overeenkomst. Op basis hiervan bestaat onzekerheid over de omvang van financiële verplichtingen ten aanzien van deze aanbieders in de jaarrekening. Wij hebben in onze managementletter geadviseerd om het proces (van overeenstemming met zorgaanbieders) te vervroegen om deze onzekerheid weg te nemen. Voor de jaarrekeningcontrole hebben wij daarom de getekende overeenkomsten van het definitieve vierkantbudget verkregen van uw belangrijkste zorgaanbieders.
- Binnen het zorgdomein (WMO en Jeugd) is een landelijke ontwikkeling zichtbaar waarbij de lasten de afgelopen jaren fors zijn toegenomen. Waar dit in eerste instantie hoofdzakelijk kwam door een toenemende zorgvraag zien wij in 2023 dat er met name sprake is van een toenemende zorgzwaarte met betrekking tot de jeugdzorg. Dit betekent dat cliënten vaak een zwaardere en daarmee duurdere vorm van zorg behoeven. Deze zelfde ontwikkeling is zichtbaar voor de gemeente Utrecht en heeft financiële consequenties. Uw gemeente monitort kosten en zorgtrajecten (w.o. unieke cliënten, gemiddelde wachttijd, gemiddelde behandeltijd) aan de hand van dashboards en betrekt dit in de kwartaalgesprekken met zorgaanbieders.
- Complicerende factor bij het inschatten van de ontwikkeling van zorgkosten in de komende jaren is de verwachte ontwikkeling van de tarieven van zorgaanbieders. Zorgaanbieders hebben op dit moment te maken met sterk oplopende kosten als gevolg van loonstijgingen en oplopende huisvestingslasten. Dit leidt ertoe dat financiële posities van zorginstellingen in toenemende mate onder druk komen te staan wat naar verwachting een prijsopdrijvend effect heeft op de tarieven. Daarnaast zijn er landelijk reeds jeugdzorgaanbieders die niet meer aan de financiële verplichtingen kunnen voldoen waarbij aan gemeenten op basis van het convenant ‘Bevorderen continuïteit jeugdhulp’ een (verplichte) bijdrage aan deze instellingen wordt opgelegd.
- Daarnaast is een toenemende schaarste in beschikbaarheid van zorgpersoneel zichtbaar. Dit leidt er toe dat de toenemende zorgvraag steeds vaker niet meer in balans is met het zorgaanbod. Zowel in de WMO als Jeugdzorg is deze ontwikkeling zichtbaar. In toenemende mate zal daardoor niet de zorgvraag bepalend zijn in de omvang van de zorguitgaven maar ook het aanbod. Dit is een breed maatschappelijk probleem waarbij het voor gemeenten slechts beperkt mogelijk is hierin keuzes te maken.

Grondexploitatie

Voor de grondexploitatie hebben wij het proces, de dossiervorming en de onderbouwingen beoordeeld waarop het management de geactualiseerde schattingen heeft gebaseerd. Wij hebben onder andere een analyse gemaakt van de realisatie in en de geactualiseerde schattingen ultimo 2023 versus de schattingen in de jaarrekening 2022 (‘backtesting’). Ook hebben wij de door de gemeente toegepaste parameters voor onder andere de toerekening van kosten- en opbrengstenstijgingen gecontroleerd, waarbij wij door ons ingeschakelde specialisten betrokken hebben bij het beoordelen ervan.

Tevens hebben wij detailwerkzaamheden verricht op belangrijke schattingsonderdelen in de voor de accountantscontrole relevante grondexploitatie-begrotingen, waarbij aandacht besteed is aan de aannemelijkheid van de gedane veronderstellingen en aan de juiste toepassing van het Besluit Begroting en Verantwoording hierin. Wij hebben als onderdeel van deze werkzaamheden specialisten ingeschakeld voor het beoordelen van de toepassing van de juiste methodiek, de aannames, de berekeningen en de consistente toepassing van de betrokken modellen betreffende de grondexploitaties Leidsche Rijn, Merwede OPG en Busstalling en Beurskwartier.

Op grond van de door ons verrichtte werkzaamheden concluderen wij dat de uitgangspunten die in de grondexploitaties, en dus in de jaarrekening 2023, zijn verwerkt, door ons zijn getoetst als aannemelijk kunnen worden aangemerkt. Uitzondering hierop zijn echter enkele kostenstelposten, ter grootte van 4,3 miljoen, in de kostenramingen van de grondexploitatie Beurskwartier. Deze stelposten kunnen door ons op dit moment onvoldoende getoetst worden. Dit is eveneens door u beschreven in de toelichting op de balans in de jaarrekening 2023. Wij nemen deze onzekerheid mee in ons oordeel bij de jaarrekening 2023.

De belangrijke thema’s die in 2023 gespeeld hebben wij de controle van de waardering van de grondexploitaties, zoals de macro economische ontwikkelingen en de impact hiervan op het verwachte resultaat van de grondexploitaties, hebben wij verder uitgewerkt in het onderdeel “Voorraad onderhanden werk (grondexploitatie)”.

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen

IT-omgeving	• Wij hebben geen significante tekortkomingen gesignaleerd in de automatiseringsomgeving. • Wij beperken ons dit boekjaar tot de minimaal noodzakelijke IT-werkzaamheden wat betreft de opzet en het bestaan van de interne-beheersing(smaatregelen), en dus niet op de werking, monitoring en/of eventuele continue verbetering. Net als in voorgaande jaren hanteren wij tijdens onze controle op voorhand een aanpak waarbij wij gegevensgerichte controlewerkzaamheden buiten de IT-omgeving plannen, om in te spelen op de onderkende risico's. • Een belangrijk aandachtspunt betreft de implementatie van SAP4HANA per 1 januari 2025. U informeert ons over de stappen van de implementatie. Wij voeren op uw verzoek IT-audit werkzaamheden uit in het kader van de SAP4HANA transitie. Het doel hiervan is om tijdig eventuele risico's met impact op uw administratie en jaarrekening(controle) te identificeren. • Op het gebied van Cyber Security stellen wij vast dat u voortgang maakt, maar dat er ook nog belangrijke uitdagingen zijn. Deze worden met de komst van NIS2 steeds relevanter en hebben hiermee tevens een 'verplicht' karakter gekregen. De gemeente Utrecht heeft ambitie en inzicht in wat er moet gebeuren en er zijn diverse plannen/projecten om dit te realiseren, maar de daadwerkelijke realisatie en het neerzetten van de basis gaat nog niet op alle gebieden snel genoeg. Wij benadrukken daarom nogmaals dat het van groot belang is dat gemeente Utrecht voldoende aandacht schenkt aan informatiebeveiliging in brede zin, niet in de laatste plaats vanwege de eisen die NIS2 hieraan stelt. • In het kader van NIS2 is het is van groot belang dat u de bestuurlijke verantwoordelijkheid zo snel mogelijk organisatorisch belegt, ook met het oog op de overige, nog benodigde acties die noodzakelijk zijn om aan de NIS2 te voldoen. Daarnaast is het belangrijk dat risico's in de keten van toeleveranciers als onderdeel van NIS2 integraal geadresseerd worden. Ook op dit onderdeel heeft Utrecht nog een belangrijke uitdaging. Wij willen hier dan ook het belang benadrukken om de risico's in het huidige leverancierslandschap zo snel mogelijk in kaart te brengen.
Overig	• Zie de bijlagen A bij dit accountantsverslag waaruit blijkt welke (niet)-gecorrigeerde bevindingen, onzekerheden en tekortkomingen in de toelichtingen wij hebben geconstateerd. • In bijlage C is onze volledige onafhankelijkheidsbevestiging te vinden.
Frauderisicoanalyse	Via onderzoeken en audits besteedt uw gemeente aandacht aan de onderwerpen 'fraude' en 'integriteit'. In de paragraaf bedrijfsvoering is als onderdeel van 'weerbare organisatie' een overzicht opgenomen van integriteitsmeldingen en acties. U merkt het onderwerp 'fraude' aan als belangrijk thema in uw jaarplan Concernaudit (2023-2024 en 2024-2025). Op basis van de benodigde competenties en capaciteiten is het eigenaarschap van de frauderisicoanalyse belegd bij Concernaudit. Aan onze aanbevelingen uit de managementletters over 2022 en 2023 wordt in uw jaarplan uitgebreid aandacht besteed. Wij constateren dat u zichtbaar een kwaliteitsimpuls heeft gegeven aan uw (proces van) frauderisicoanalyse en de verdere inbedding hiervan in de organisatie. U heeft hierbij expliciet rekening gehouden met onze adviespunten uit voorgaande jaren. Op basis van uw actuele frauderisicoanalyse adviseren wij u om: • De frauderisico's en beschreven interne-beheersmaatregelen te betrekken in uw verbijzonderde interne controles (VIC-plannen en VIC's) om bestaan en werking van beheersmaatregelen te kunnen toetsen. • Aandacht te besteden aan financiële verslaggevingsrisico's, waaronder (fraude)mogelijkheden ten aanzien van resultaatsturing. • De frauderisicoanalyse te betrekken in de communicatie tussen het college en de Adviescommissie Controle en Financiën/de gemeenteraad.


© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024



Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Bevindingen jaarrekening



© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

De financiële positie van de gemeente

De vermogenspositie van uw gemeente is afgenomen

Het BBV, de verslaggevingsregels voor gemeenten, maakt een duidelijk onderscheid tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening te lopen. Er mogen geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen worden gemuteerd. De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming.

Het gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten over het boekjaar 2023 bedraagt € 72 miljoen nadelig. Per saldo is tussentijds € 54 miljoen aan de reserves onttrokken, zodat het uiteindelijk gerealiseerde resultaat over 2023 circa € 17 miljoen nadelig bedraagt. Dit resultaat is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de balans.

In het overzicht hiernaast hebben wij de ontwikkeling van het eigen vermogen opgenomen. De omvang van het eigen vermogen bedraagt ultimo 2023 circa 32% van het balanstotaal (ultimo 2022: 38% van het balanstotaal) en is daarmee afgenomen ten opzichte van 2022.

Saldo baten en lasten

Het feitelijke saldo van baten en lasten in een jaar is weergegeven als het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten. Daarnaast kent de gemeente het gerealiseerde resultaat. Dit is het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten plus of min de tussentijdse resultaatbestemming. Deze tussentijdse resultaatbestemming bestaat uit de onttrekkingen aan en stortingen in reserves gedurende het boekjaar. Deze mutaties in reserves vinden plaats op basis van door de gemeenteraad genomen besluiten. Het gerealiseerde resultaat is dus mede het gevolg van de eerdere politieke besluitvorming.

Wat het voorgaande concreet betekent voor uw gemeente hebben wij in het overzicht hiernaast weergegeven.

Eigen vermogen (x € 1 miljoen)	2023	2022	2021	2020	2019
Eigen vermogen per 1 januari	831	**852**	**822**	**662**	**633**
Tussentijdse resultaatbestemming	-/- 54	-/- 56	-/- 25	-/- 40	-/- 53
Gerealiseerd resultaat	-/- 17	35	55	200	82
Gerealiseerd totaalsaldo baten en lasten	**-/-72**	**-/- 21**	**30**	**160**	**29**
Eigen vermogen per 31 december	759	**831**	**852**	**822**	**662**

Exploitatieresultaat (x € 1 miljoen)	
Totale baten	1.816
Totale lasten	-/- 1.888
Gerealiseerd totaalsaldo baten en lasten	-/- **72**
Af: stortingen in reserves	-/- 171
Bij: onttrekkingen aan reserves	225
Saldo mutaties reserves	54
Gerealiseerd resultaat	**-/-17**

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024


De financiële positie van de gemeente

Het overzicht van baten en lasten over het boekjaar 2023 laat een nadelig gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten van € 72 miljoen zien, ten opzichte van een begroot nadelig saldo van € 67 miljoen (begroting na wijziging).


De jaarrekening 2023 sluit – na verwerking van de mutaties in reserves – met een nadelig gerealiseerd resultaat van circa € 17 miljoen.

In de programmaverantwoording geeft het college per programma op hoofdlijnen een verklaring voor de gerealiseerde afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging. In de rechtmatigheidsverantwoording heeft het college een overzicht opgenomen van overschrijdingen van de lasten op programmaniveau. Daarbij heeft het college onderscheid gemaakt tussen overschrijdingen die zij aanmerkt als acceptabel en niet acceptabel. In de paragraaf bedrijfsvoering geeft het college een nadere toelichting op de niet acceptabele begrotingsafwijkingen boven de vastgestelde rapportagegrens van € 500.000.


Totaalsaldo van baten en lasten (in € 1 miljoen)




Gerealiseerd totaalsaldo baten en lasten (x € 1 miljoen)



Mutaties in reserves (x € 1 miljoen)



Gerealiseerd resultaat (x € 1 miljoen)



© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

De financiële positie van de gemeente

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Als sprake is van een forse schuld en veel eigen vermogen (totaal van algemene en bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.

Grondexploitatiequote

De grondexploitatiequote geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten van de gemeente. In de regel geldt: hoe hoger de grondexploitatiequote, hoe groter het risico dat de gemeente loopt.


Netto schuldquote


Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de 'druk' van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie.


Structurele exploitatieruimte


Voor de beoordeling van de financiële positie is ook van belang te kijken naar de structurele baten en lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van leningen) te dekken.

Kengetallen voor gemeente Utrecht (begroot en werkelijk over de periode 2019-2023)









© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

De financiële positie van de gemeente

Voorspellende waarde van uw begroting


De jaarrekening 2023 sluit met een negatief gerealiseerd resultaat van circa € 17 miljoen. De begroting is voor uw gemeente een belangrijk sturingsinstrument. Het is een kaderstellend document waarmee de gemeenteraad financiële en beleidsmatige kaders vaststelt waarbinnen het college haar beleid en doelen kan realiseren. Het negatieve resultaat is ontstaan doordat een verschil is geconstateerd tussen de begrote raming van de inkomsten uit het gemeentefonds en de daadwerkelijk inkomsten. De inkomsten uit de uitkering van het gemeentefonds is € 42 miljoen lager dan begroot. De voorspellende waarde wordt daarnaast vergroot door de mutaties aan systeemreserves die in tegenstelling tot voorgaande jaren nu in de jaarstukken verwerkt zijn in plaats bij de resultaatbestemming.

U heeft als gemeenteraad de focus gelegd op het realiseren van de gestelde doelen. De realisatie hiervan is echter niet altijd in balans met de beschikbare capaciteit en mogelijkheden. Hiermee is de begroting meer gebaseerd op uw politiek-bestuurlijke ambities dan op wat uw gemeente daadwerkelijk met de beschikbare middelen en capaciteit kan realiseren.


U onderkent het belang dat budgetten, capaciteit en taken in samenhang worden bezien en dat uw organisatie toewerkt naar een begroting die is gebaseerd op een realistische planning van activiteiten.

Een belangrijk aandachtspunt hierin betreft de investeringsbegroting en realisatie. Uw college heeft wijzigingen voorgesteld tot de investeringsinformatie in de programmabegroting en jaarstukken. voortvloeiend uit de aangenomen motie Grip op investeringen. Deze voorstellen zijn in februari 2024 besproken in uw Adviescommissie Control & Financiën. Het college is voornemens om vanaf het begrotingsjaar 2025, naast de geautoriseerde bedragen, ook de raming en realisatie van investeringsuitgaven op te nemen. Deze worden gespecificeerd per programma per jaar, om de investeringsvolumes beter te kunnen monitoren. Dit biedt uw college de mogelijkheid om het investeringsvolume beter toe te lichten bij eventuele afwijkingen.


Saldo baten en lasten | Begroting vs realisatie
(x € 1 miljoen)



Baten | Begroting vs realisatie (excl. mutaties reserves)
(x € 1 miljoen)



Lasten | Begroting vs realisatie (excl. mutaties reserves)
(x € 1 miljoen)



© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

De financiële positie van de gemeente

Het weerstandsvermogen ligt in lijn met vorig boekjaar

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit op basis van de door de gemeente geschatte risico's. Beiden zijn gemuteerd in 2023; de ratio weerstandsvermogen ligt in lijn met vorig boekjaar.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De door uw gemeente berekende beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 71,8 miljoen (2022: € 74,8 miljoen). De beschikbare weerstandscapaciteit is net als de benodigde weerstandscapaciteit afgenomen ten opzichte van voorgaand jaar.


Benodigde weerstandscapaciteit

De inventarisatie van risico's – die in de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' van het jaarverslag is opgenomen – geeft een indicatie van de financiële omvang van de belangrijkste (specifieke) risico's, inclusief een schatting van de kans dat het geïdentificeerde risico zich voordoet, om daarmee de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen. Daarbij geeft het college een doorlopend inzicht in de grootste risico's (qua financiële impact en kans) voor uw gemeente, en is vermeld welke risico's zijn vervallen en/of nieuw zijn geïdentificeerd. Ook is een inhoudelijke toelichting gegeven op nieuw gedefinieerde en gewijzigde risico's in de top van de belangrijkste risico's.


Uw gemeente heeft op basis van deze risico-inventarisatie berekend wat de benodigde weerstandscapaciteit is. Het berekende bedrag voor specifieke risico's bedraagt € 61,6 miljoen (2022: € 64,7 miljoen). Ten opzichte van 2022 is hiermee sprake van een afname.

Uw weerstandscapaciteit van € 71,8 miljoen is toereikend in relatie tot de berekende risico's van € 61,6 miljoen. Dit heeft het college inhoudelijk nader toegelicht in de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' van het jaarverslag.

Weerstandscapaciteit
(x € 1 miljoen)



Ratio weerstandscapaciteit



© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

De financiële positie van de gemeente

Omvang en aantal bestemmingsreserves

Uw gemeente heeft ultimo boekjaar 2023 een reservepositie (eigen vermogen) van € 759 miljoen op een balanstotaal van € 2.343 miljoen, oftewel een solvabiliteit van ruim 32%. U bent als raad bevoegd om te besluiten over het instellen, wijzigen of opheffen van reserves.

De reserves in de jaarrekening zijn als volgt door u ingesteld en gecategoriseerd:

- Algemene risicoreserve - € 58 miljoen, conform uw besluitvorming maakt deze reserve deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit als buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico.
- Algemene dekkingsreserve - € 53 miljoen, conform uw besluitvorming wordt deze reserve gebruikt voor gemeente brede reserveringen van incidentele baten zolang deze nog geen bestemming hebben gekregen. Jaarlijks wordt het rekeningresultaat in de algemene dekkingsreserve gestort, waarna het als 'nog te besteden resultaat' opnieuw beschikbaar komt bij de eerstvolgende voorjaarsnota.
- Bestemmingsreserves - € 667 miljoen, conform uw besluitvorming zijn deze financiële middelen gereserveerd voor specifieke gemeentelijke doeleinden. Spelregels zijn vervat in uw Nota Reserves 2019 en besluitvorming.

U heeft 58 bestemmingsreserves, waarvan de grootste 10 een totaalsaldo hebben van € 573 miljoen van het totaal aan bestemmingsreserves van € 667 miljoen ofwel 86% vertegenwoordigen. De overige 48 bestemmingsreserves hebben een gemiddeld ultimo saldo van ca € 2 miljoen per individuele bestemmingsreserve. Dit hoge aantal bestemmingsreserves en de specifieke systematiek van bestemmingsreserves brengt voor u als raad uitdagingen met zich mee, zoals:


- Een veelal financieel-technische (en daarmee complexe) systematiek en verantwoording belemmert mogelijk inzicht en sturing door de raad.
- Vertraging van projecten en uitvoering kunnen leiden tot oplopende reserves.
- De wendbaarheid van de gemeente neemt af zodra financiële middelen 'vastzitten' in bestemmingsreserves.

Uw Rekenkamer heeft een verkenning uitgevoerd naar de bestemmingsreserves van de gemeente Utrecht en de wijze waarop de gemeente hierop stuurt. U bent hierover geïnformeerd met de Rekenkamerbrief van 16 maart 2023. Hieruit volgen handvatten voor u als raad:

- Alert zijn op ongewijzigde of toenemende reserves zonder duidelijke besteding.
- Beleidsdoelstellingen en noodzaak van reserves kritisch evalueren.
- Mogelijkheden tot herbestemming of vrijval van middelen verkennen.

Wij adviseren u om minimaal jaarlijks een toetsing te doen op nut en noodzaak van bestemmingsreserves.

Bestemmingsreserves
Top 10 saldo (86% van totaal)



© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024



Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Rechtmatigheidsverantwoording

Beoogd was dat in de jaarrekening 2023 van decentrale overheden, op grond van aangepaste wet- en regelgeving, een verantwoording over de financiële rechtmatigheid ('rechtmatigheidsverantwoording') zou worden opgenomen. Maar relevante regelgeving over de accountantscontrole en oordeelsvorming in de controleverklaring is niet tijdig aangepast. Vanaf het boekjaar 2023 wordt geadviseerd om in de jaarrekening een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen waarin het college zich verantwoordt over de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties (inclusief begrotingsrechtmatigheid). Een uitgebreidere toelichting op de onrechtmatigheden en de vervolgacties om deze op te lossen/te voorkomen is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering van het jaarverslag.

Verantwoordings- en rapportagegrens

De gemeenteraad heeft de verantwoordings- en rapporteringsgrens vastgesteld. De verantwoordingsgrens heeft het college gehanteerd bij het opmaken van de rechtmatigheidsverantwoording en de uiteindelijke conclusie daaromtrent. Fouten en onduidelijkheden die de verantwoordingsgrens niet overschrijden, zorgen voor een positieve uiting van het college waaruit blijkt dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. De rapporteringsgrens bepaalt de diepgang van de toelichting van het college in de paragraaf bedrijfsvoering.

Uit de in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording blijkt dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde verantwoordingsgrens. Het totaal van onrechtmatigheden bedraagt € 51,5 miljoen. Onderdeel hiervan betreffen overschrijding van lasten (op programmaniveau) en investeringskredieten voor een bedrag van € 45,9 miljoen. Uw college merkt hiervan € 35,2 miljoen als acceptabel aan.

Normenkader

Het college heeft het van toepassing zijnde normenkader in kaart gebracht. Dit normenkader is door de gemeenteraad vastgesteld in haar vergadering d.d. 29 februari 2024.

Wij hebben vastgesteld dat dit normenkader leidend is geweest voor het college om te komen tot de rechtmatigheidsverantwoording en de toelichtingen in de paragraaf bedrijfsvoering. Daarnaast hebben wij vastgesteld dat het college de financiële verordening en controleverordening heeft geactualiseerd. Deze zijn door de gemeenteraad middels wijzigingsbesluit vastgesteld in haar vergadering d.d. 29 februari 2024. In de financiële verordening zijn specifieke richtlijnen opgenomen over de wijze en diepgang van rapporteren over rechtmatigheid en de wijze waarop het college om dient te gaan met begrotingsafwijkingen. Deze komen hierna nader aan bod.

Begrotingscriterium

Bij de rechtmatigheidsverantwoording vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten, lasten en balansmutaties, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium). Uitgangspunt hiervoor is het niveau waarop de raad de budgetten in de begroting en bij investeringen geautoriseerd heeft. In de begroting zijn de bedragen voor de lasten en baten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting.

Wij hebben vastgesteld dat het college specifieke werkzaamheden heeft uitgevoerd ten aanzien van het begrotingscriterium, zijnde controle op programmaoverschrijdingen waaronder een nulproef en controle op kredietoverschrijdingen.

De gemeenteraad en het college hebben afspraken gemaakt in welke situatie lastenoverschrijdingen onrechtmatig maar acceptabel zijn (lastenoverschrijdingen zijn en blijven onrechtmatig, maar zijn onder voorwaarden acceptabel, wat betekent dat het college deze niet hoeft toe te lichten in de paragraaf bedrijfsvoering). Hieruit blijkt het volgende:

Kredietoverschrijdingen

€ 3.139.000

Begrotingsrechtmatigheid

€ 42.736.000, waarvan € 10.686.000 als niet acceptabel is aangemerkt.

Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium

Uw college heeft conform bijlage 4 van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV de opboeking van fraudevorderingen opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld aan de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen c.q. voorwaarden zijn afkomstig uit de relevante wet- en regelgeving zoals opgenomen in het normenkader, en hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur.

Gemeenten stellen via de financiële verordening en/of onderliggende nota's kaders vast die van invloed zijn op verslaggeving. Het gaat hier om de invulling van de ruimte die het BBV geeft voor eigen gemeentelijke kaders. Denk hierbij aan grenzen voor het activeren van investeringen, afschrijvingstermijnen, omgang met reserves en voorzieningen en dergelijke. Deze vallen onder het getrouwe beeld en vallen per definitie onder de reikwijdte van de reguliere accountantscontrole. Ook voorwaarden die direct van invloed zijn op de verslaggeving c.q. het getrouwe beeld van de jaarrekening worden niet opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Hierbij kan worden gedacht aan het niet naleven van voorwaarden met betrekking tot recht, hoogte, duur, termijnen, normbedragen, doelgroep en grondslag bij bijvoorbeeld bijstandsverlening, maatschappelijke ondersteuning, inkomensoverdrachten en het opleggen van belastingen dat tot gevolg heeft dat de bijhorende lasten of opbrengsten onjuist of onvolledig zijn. Het niet naleven van deze voorwaarden heeft direct invloed op het getrouwe beeld van deze posten in de jaarrekening.

Het onderwerp 'aanbestedingen' dat niet onder het getrouwheidsoordeel van de accountant valt, hebben wij onderstaand nader toegelicht inclusief de wijze waarop het college dit onderwerp in haar werkzaamheden heeft betrokken.

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Rechtmatigheidsverantwoording

Aanbestedingen

Uw gemeente voert in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording en specifiek de controle op de naleving van de Europese aanbestedingsregels jaarlijks een uitgebreide ‘spendanalyse’ uit, die in samenspraak met ons tot stand komt.

Wij constateren dit jaar een daling in de omvang van onrechtmatigheden als gevolg van het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels. Uit de controle blijkt een fout van € 4,8 miljoen, terwijl over 2022 nog sprake was van een fout van € 11,2 miljoen. De afname is het gevolg van toegenomen aandacht voor en naleving van de Europese aanbestedingswetgeving binnen de gehele gemeente en de afname van het aantal onrechtmatigheden voortkomend uit voorgaande jaren. In uw paragraaf bedrijfsvoering heeft uw college de rechtmatigheidsfouten toegelicht en maatregelen beschreven ter voorkoming van soortgelijke bevindingen in de toekomst. De onrechtmatigheden betroffen 33 contracten die zijn onder te verdelen in ‘Werken’ (€ 3,156 miljoen, 64%) en ‘Inhuur’ (€ 1,670 miljoen, 36%). De onrechtmatigheden hebben de volgende oorzaken:

1. Overschrijding van de overeengekomen contractduur (3,791 miljoen, 24 contracten).
2. Overschrijding van de contractwaarde (0,848 miljoen, 8 contracten).
3. Onterecht geen Europese aanbesteding (0,187 miljoen, 1 contract).

Doorlopende bestellingen binnen enkele contracten blijven gedurende de contractperiode tot onrechtmatigheden leiden. Bij de onrechtmatigheden uit voorgaande jaren is een afloop al duidelijk zichtbaar.

Uw gemeente heeft in de afgelopen jaren diverse maatregelen getroffen om de naleving van de interne en Europese aanbestedingsregels beter te borgen. In de praktijk kan echter, als gevolg van de complexe materie en de hoeveelheid bij dit proces betrokken personen, gemakkelijk een verkeerde aanbestedingsprocedure worden gekozen.

De rechtmatige naleving van de aanbestedingsregels staat hoog op uw agenda. De afgelopen jaren heeft u acties ingezet om de interne beheersing te versterken met aandacht voor:

- Inkoopbesturing en structuur.
- De nieuwe maatschappelijke aanpak en contractmanagement.
- Inkoop HRM.
- Workflowmanagement en sturingsinformatie.

Als gevolg van geconstateerde fouten en ontwikkeling van preventieve maatregelen blijft de repressieve controle door de afdeling Concernaudit van belang. Daarbij moet worden nagegaan of een opdracht niet via een verkeerde procedure ‘in de markt’ is gezet.

Wij constateren dat de Europese aanbestedingsafwijkingen veelal voortkomen uit het overschrijden van de contracttermijn en/of doelwaarde. Ons adviespunt blijft daarmee van kracht. Wij adviseren u om maatregelen te implementeren ten aanzien van de primaire registratie van de contracten en de looptijden, waaronder verlengingsopties, zodat tijdig kan worden gesignaleerd dat opdrachten opnieuw moeten worden aanbesteed. Dit kan onderdeel zijn van de implementatie van uw nieuwe CRM-pakket. Ook vragen wij uw aandacht voor een toereikende inschatting van de opdrachtraming bij inkoop en aanbesteding.

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Sociaal domein

Actualiteiten

Binnen het zorgdomein (WMO en Jeugd) is een landelijke ontwikkeling zichtbaar waarbij de lasten de afgelopen jaren fors zijn toegenomen. Waar dit in eerste instantie hoofdzakelijk kwam door een toenemende zorgvraag zien wij in 2023 dat er met name sprake is van een toenemende zorgzwaarte met betrekking tot de jeugdzorg. Dit betekent dat cliënten vaak een zwaardere en daarmee duurdere vorm van zorg behoeven.

Deze zelfde ontwikkeling is zichtbaar voor de gemeente Utrecht en heeft financiële consequenties. Uw gemeente monitort kosten en zorgtrajecten (w.o. trajectduur) aan de hand van dashboards en betrekt dit in de kwartaalgesprekken met zorgaanbieders.

Complicerende factor bij het inschatten van de ontwikkeling van zorgkosten in de komende jaren is de verwachte ontwikkeling van de tarieven van zorgaanbieders. Zorgaanbieders hebben op dit moment te maken met sterk oplopende kosten als gevolg van loonstijgingen en oplopende huisvestingslasten. Dit leidt ertoe dat financiële posities van zorginstellingen in toenemende mate onder druk komen te staan wat naar verwachting een prijsopdrijvend effect heeft op de tarieven.

Daarnaast zijn er landelijk reeds jeugdzorgaanbieders die niet meer aan de financiële verplichtingen kunnen voldoen waarbij aan gemeenten op basis van het convenant ‘Bevorderen continuïteit jeugdhulp’ een (verplichte) bijdrage aan deze instellingen wordt opgelegd.

Daarnaast doet er zich een aanhoudend probleem voor: zorginstellingen hebben moeite om aan deze stijgende vraag te voldoen. Capaciteitsbeperkingen en een gebrek aan personeel belemmeren het vermogen van de gemeente om adequate zorg in te kopen, ondanks de beschikbare financiële middelen. Dit resulteert in een kloof tussen wat de gemeente wenst te bieden en wat feitelijk haalbaar is. Dit speelt in zowel WMO als Jeugdzorg. In toenemende mate zal daardoor niet de zorgvraag bepalend zijn in de omvang van de zorguitgaven maar ook het aanbod. Dit is een breed maatschappelijk probleem waarbij het voor gemeenten slechts beperkt mogelijk is hierin keuzes te maken.

Het is in belang van de gemeente essentieel om tot efficiënte en effectieve oplossingen komen die de financiële druk verminderen en tegemoetkomen aan de zorgnoodzaak. De situatie vereist een geïntegreerde aanpak waarbij financiële duurzaamheid en kwalitatieve zorgverlening centraal staan.

Indien (een deel van) de kosten structureel hoger blijkt uit te vallen, dan ontkomt u mogelijk niet aan het vrijmaken van structurele middelen om de verwachte toekomstige tekorten te dekken.

Bijstelling vierkantbudget

Jaarlijks verkrijgt u inzicht in het definitieve vierkantbudget aan de hand van kwartaalgesprekken met zorgaanbieders in het opvolgende boekjaar. De overeenstemming over het definitieve vierkantbudget krijgt zijn weerslag in een wederzijds ondertekend document, waarin de financiële afspraken over het boekjaar definitief zijn vastgelegd. Als gevolg van de timing van deze ondertekening in mei of juni van het opvolgende boekjaar, maakt de overeenkomst betreffende het definitieve vierkantbudget géén deel uit van uw onderbouwing bij de jaarrekening. Dit heeft invloed op de doorlooptijd van uw verantwoordingsproces en van ons controleproces. In de jaarrekening verantwoordt u immers een schuldpositie die gebaseerd is op een voorlopige inschatting.

In onze managementletter 2023 adviseerden wij uw college om het proces van het komen tot een definitieve afrekening met uw zorgaanbieders te vervroegen, zodat in de jaarrekening geen onzekerheid bestaat over de afrekening met deze zorgaanbieders en/of over de schuldpositie in de jaarrekening.

Wij constateren bij de jaarrekeningcontrole 2023 ten aanzien van een van uw zorgaanbieders op basis van de overeenkomst over het definitieve vierkantbudget een afwijking van € 3 miljoen ten opzichte van de verplichting zoals opgenomen in de jaarrekening 2022. Dit heeft geleid tot een vordering van circa € 2 miljoen in plaats van een verplichting in de jaarrekening 2022 van circa € 1 miljoen. Als gevolg van dit verschil verkrijgen wij als onderdeel van de jaarrekeningcontrole 2023 vóór afgifte van onze controleverklaring de wederzijds getekende overeenkomsten over het definitieve vierkantbudget 2023 van uw belangrijkste zorgaanbieders.

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024



Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Voorraad onderhanden werk (grondexploitatie)

De voorraad onderhanden werk

De balanspost met de belangrijkste schattingen in de jaarrekening betreft de voorraad onderhanden werk, waaronder de bouwgronden in exploitatie (grondexploitatie). Deze balanspost is door het saldo ultimo 2023 ad € 113,7 miljoen relevant voor de accountantscontrole, maar ook door de schattingen die een rol spelen bij het ramen van de in 2024 e.v. nog te realiseren lasten ad € 906,8 miljoen en baten ad € 869,9 miljoen. De nog te realiseren baten en lasten vormen samen met de boekwaarde de basis voor de waardering in de jaarrekening, oftewel het verwachte resultaat bij afsluiting van de projecten. Dit leidt tot een voorziening indien het college verwacht dat het project verlieslatend is en tot (tussentijdse) winstneming bij een verwachte winst. Voor de waardering van grondexploitatie dient de gemeente per individueel project te bepalen of de gemeente de boekwaarde plus de in de toekomst nog te realiseren kosten en opbrengsten, naar beste schatting, terugverdient. Ultimo 2023 gaat het om 11 individuele projecten. Uw meest omvangrijke project (Leidsche Rijn) is daarnaast opgesplitst in 48 deelprojecten.

De gemeente Utrecht schat ultimo 2023 in dat de totale omvang van de niet terug te verdienen kosten op de gehele grondexploitatie circa € 108,7 miljoen bedraagt (2022: € 103,5 miljoen). Hiervoor is een voorziening getroffen. Deze voorziening is voor een bedrag van € 108,2 miljoen in mindering gebracht op de bouwgronden in exploitatie. Het resterende deel van deze verliesvoorzienig is aan de passivazijde van de balans gepresenteerd. Dit is in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording.

Het controleproces van de waardering van de voorraad onderhanden werk

De risico's voor de grondexploitaties zijn in essentie terug te brengen tot 5 P's:


- Planning: is de tijdsplanning van de projecten afgestemd op de (on)mogelijkheden in de markt. Immers, de marktbehoefte bepaalt welke projecten op welk moment te realiseren zijn.
- Programmering: in de afgelopen jaren hebben economische ontwikkelingen geleid tot belangrijke wijzigingen in vooral de woningbehoefte. Is er een kritische analyse gemaakt van de 'mix' van woningen (huur, koop, vrije kavels, appartementen, etc.) in de projecten, in relatie tot de huidige marktvraag in de gemeente?
- Prijs: de verkoopprijzen van woningen, en dus van grond, hebben langere tijd onder druk gestaan. Deze situatie is omgeslagen in een grote vraag naar woningen en grond, waardoor de grondprijs zich in een hoog tempo in positieve zin ontwikkelt. Is afgewogen welke prijzen kunnen worden gehandhaafd en welke grondprijzen bovenwaarts moeten worden bijgesteld als gevolg van de grotere vraag en de positieve marktontwikkelingen?
- Plankosten: door de toenemende vraag naar woningen en dus naar bouwcapaciteit is sprake van een toenemende stijging van de bouwkosten. Is afgewogen welke prijzen kunnen worden gehandhaafd en welke prijzen bovenwaarts moeten worden bijgesteld als gevolg van de grotere vraag en de hierbij horende prijsontwikkelingen?
- Parameters: zijn de parameters voor kosten en opbrengstenstijgingen opportuun, beredeneerd vanuit de huidige situatie en de best mogelijke inschatting van de toekomstige ontwikkeling van de grondprijzen en de plankosten?

De 5 P's vormen de basis voor de actualisatie van de grondexploitaties zoals opgenomen in uw paragraaf 'Grondbeleid'.


Analyse grondexploitaties

Uit nevenstaande figuren blijkt dat de boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie in 2023 fors is toegenomen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de investeringen die zijn gedaan in de grondexploitatie Beurskwartier (ad € 27,5 miljoen) en Leidsche Rijn (ad € 36,9 miljoen). Daarnaast constateren wij dat als gevolg van beroeps- en bezwaarprocedures een aantal grondexploitaties vertraging in de uitvoering oplopen. Dit heeft eveneens een negatief effect op het uiteindelijke resultaat van de grondexploitatie en daarmee de nog te realiseren baten en lasten.

Totale boekwaarde bouwgronden in exploitatie (x € 1 miljoen)



Overzicht nog te realiseren baten en lasten per project (x € 1 miljoen)



© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Voorraad onderhanden werk (grondexploitatie)

Bij onze beoordeling van de door de gemeente gehanteerde veronderstellingen voor het actualiseren van de grondexploitaties – vooral de uitgangspunten voor planning (fasering), programmering en prijsbeleid, maar ook de parameters voor kosten- en opbrengstenstijging en de gehanteerde rekenrente (rente-omslagmethode), hebben wij het volgende in overweging genomen:

- Of de afzonderlijke veronderstellingen redelijk lijken, onderling afhankelijk en intern consistent zijn, en of de veronderstellingen redelijk lijken wanneer ze collectief of in samenhang met andere veronderstellingen worden beschouwd.
- Of de veronderstellingen in de markt de waarneembare veronderstellingen op passende wijze weerspiegelen, met andere woorden: is er consistentie met de algemene economische omgeving en de economische omstandigheden in/bij de gemeente?
- Of de veronderstellingen aansluiten op de (vastgestelde) plannen (besluiten) van de raad.
- Of de veronderstellingen consistent zijn met de ervaringscijfers van de gemeente (met andere woorden: is historische informatie representatief voor toekomstige situaties?).

De grondexploitaties zijn door het college voor de jaarrekening 2023 opnieuw doorgerekend (geactualiseerd) en waar nodig zijn de verwachtingen bijgesteld, waarmee tevens is beoordeeld of het onderhanden werk in de jaarrekening op een juiste wijze is gewaardeerd, en of er mogelijk een (aanvullende) verliesvoorziening noodzakelijk is.

Tussentijdse winstneming

In juli 2019 heeft de commissie BBV de notitie ‘Grondbeleid in begroting en jaarstukken’ gepubliceerd. Hierin is opgenomen dat gemeente voor tussentijdse winstneming de ‘Percentage Of Completion methode’ (POC-methode) moeten toepassen. Hierbij geldt dat gemeenten, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, tussentijds winst moeten nemen.

Voor het toepassen van de POC-methode is het van belang dat uw gemeente het resultaat betrouwbaar kan schatten. Ook moet er sprake zijn van verkochte grond en gerealiseerde kosten.

Op grond van de POC-methode heeft uw gemeente in het boekjaar 2023 voor € 6,6 miljoen aan tussentijdse winst genomen op de grondexploitatie (2022: € 9,06 miljoen). De winstneming ziet toe op Leidsche Rijn (€ 5,9 miljoen) en Binnenstedelijke grondexploitaties (€ 0,7 miljoen).

Belangrijkste bevindingen inzake waardering grondexploitaties

Als onderdeel van de controle van de waardering van de bouwgronden in exploitatie voeren wij een risico-analyse uit ter bepaling van het risicoprofiel van de individuele grondexploitaties en de hierdoor bestaande kans op een materiële fout in de waardering ervan. Hierbij betrekken wij de huidige boekwaarde, het geprognosticeerde resultaat, en de aard en omvang van de nog te realiseren baten en lasten (liggen hier bijvoorbeeld al contracten of overeenkomsten aan ten grondslag of niet).

Naast de hiervoor genoemde elementen spelen bij de risicoclassificatie van de individuele projecten ook de aard van het project, de programmering en de doorlooptijd een belangrijke rol.

Zo zorgt binnenstedelijke herstructurering normaliter voor een grotere complexiteit, doordat de gemeente de bestaande ruimte herontwikkelt en dit type projecten hierdoor (financieel gezien) gevoeliger is voor risico’s dan volledig nieuw uit te leggen locaties. Een langere doorlooptijd van de projecten zorgt voor een hoger risicoprofiel, doordat de schatting van kosten en opbrengsten van de projecten subjectiever is naarmate de doorlooptijd toeneemt.

Op grond van onze risico-analyse hebben wij geconcludeerd dat de grondexploitaties Leidsche Rijn, Beurskwartier, Merwede OPG en Busstalling en stationsgebied de belangrijkste projecten binnen uw gemeente zijn, waarbij wij de grondexploitatie Leidsche Rijn voor onze controle op deelcomplexniveau hebben geanalyseerd en – waar wij dat noodzakelijk achten op grond van onze professionele oordeelsvorming – geselecteerd voor nadere controle.

Van deze (deel)projecten hebben wij de aannemelijkheid van de nog te realiseren kosten en opbrengsten getoetst en is tevens de getroffen verliesvoorziening of de verantwoorde (tussentijdse) winstneming gecontroleerd. Gezien de verhoogde complexiteit van bepaalde onderdelen binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn, Beurskwartier en Merwede OPG en Busstalling, hebben wij eveneens specialisten ingeschakeld bij het beoordelen van de toepassing van de juiste methodiek, de aannames, de berekeningen en de consistente toepassing van de betrokken modellen en/of de van toepassing zijnde financiële verslaggeving.

Naast de hierboven benoemde projecten, die wij geselecteerd hebben voor een diepgaande inhoudelijke controle, hebben wij op grond van onze risico-analyse ook aandacht besteed aan de getrouwheid van de tussentijdse winstneming van de projecten Merwedekanaalzone 4: Defensieterrein en Ouderijn West.

De uitgangspunten die in de grondexploitaties en dus in de jaarrekening 2023 zijn verwerkt, zijn door ons getoetst en als aannemelijk aangemerkt

Wij hebben op grond van de door ons verrichte werkzaamheden inzake de waardering van de grondexploitaties vastgesteld dat uw gemeente:

- Beschikt over actuele ramingen van de nog te realiseren baten en lasten.
- Beschikt over een deugdelijke onderbouwing van de gehanteerde uitgangspunten in de grondexploitaties.
- Op specifieke onderdelen externe deskundigheid heeft ingeschakeld ter onderbouwing van de geraamde grondprijzen en grondopbrengsten.
- Een niet onaannemelijk niveau heeft bepaald van de nog te maken plan- en civiele kosten.

Verder merken wij volledigheidshalve op dat wij voor de waardering van de grondexploitatie per 31 december 2023 de per die datum vastgestelde projectkaders en genomen besluiten betrokken hebben bij de controle van de waardering. Er is geen rekening gehouden met de effecten van eventuele toekomstige, nog vast te stellen, ambities van uw gemeente.

Wij zijn van mening dat de schattingen met betrekking tot de grondexploitaties een betrouwbaar beeld geven van de waardering van uw grondexploitaties.

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Voorraad onderhanden werk (grondexploitatie)

Belangrijke bevindingen en doorgevoerde correcties

Wij gaan hieronder in op een aantal belangrijke thema's die in 2023 gespeeld hebben wij de controle van de waardering van de grondexploitaties:

Kwaliteit dossiervorming

Wij constateren, net als in voorgaande jaren, dat de gemeente Utrecht een grote ontwikkelambitie heeft, die veel vraagt van het fysieke domein.

Los van het uitvoeren van de grondexploitatie-plannen dienen ook de administratie en de dossiervorming van de plannen van een goed niveau te zijn om deze ambitie (financieel) beheersbaar te kunnen uitvoeren.

De afgelopen jaren heeft uw organisatie een kwaliteitsimpuls gegeven aan de dossieropbouw die voor ons benodigd is om onze controlewerkzaamheden op een effectieve en efficiënte wijze aan te vangen. Bij de jaarrekeningcontrole 2023 hebben wij vastgesteld dat de positieve lijn die de afgelopen jaren is ingezet, is doorgezet.

Ondanks personeelsverloop ten tijde van het controleproces is het proces van de actualisatie van de grondexploitatieberekeningen goed doorlopen. Wel constateren wij dat projectspecifieke kennis nog beter gewaarborgd kan worden om het risico van vertrekkende medewerkers (die beschikken over de projectspecifieke kennis) goed op te kunnen vangen.

Wij adviseren de organisatie dan ook om verdere waarborgen te treffen zodat kenniscontinuïteit gewaarborgd is c.q. kan worden indien zich een dergelijk voorval voordoet.

Macro economische ontwikkelingen en de impact hiervan op het verwachte resultaat van de grondexploitaties

De afgelopen twee jaar hebben in het teken gestaan van de steeds oplopende inflatie en de beteugeling daarvan door de Europese Centrale Bank (ECB). Voor het komende jaar lijkt een normalisatie plaats te vinden op het gebied van de kostenstijgingen en daarmee samenhangend potentieel renteverlagingen - wat het lenen van geld voor het aankopen van vastgoed goedkoper maakt - door de ECB. Wij hebben vastgesteld dat de gemeente Utrecht met deze ontwikkelingen rekening heeft gehouden bij de actualisatie van haar grondexploitatieberekeningen.

Voor de toekomstige kostenstijgingen heeft de gemeente Utrecht de parameters (korte termijn, middellange termijn en lange termijn) aan de hand van een uitvoerige analyse van marktrapportages bepaald. Op grond van de door ons verrichte controlewerkzaamheden op de totstandkoming van de parameters en de aannemelijkheid hiervan, concluderen dat de parameters inzake de kostenstijgingen voor de grondexploitaties evenwichtig bepaald zijn.

Voor wat betreft de opbrengstenparameter heeft de gemeente Utrecht het standpunt ingenomen dat het opbrengstenniveau stabiliseert c.q. licht stijgt, wat vertaalt is in een index van 1% voor woningen en 0% voor niet-woningen. Wij zijn echter van mening dat deze ontwikkeling op korte termijn niet onaannemelijk is maar dat op lange termijn het ingerekende percentage onder het streefinflatiedoel van de ECB ligt van 2%.

Ondanks dat de gemeente Utrecht op dit aspect haar opbrengsten conservatiever inrekent, concluderen wij in zijn geheel dat de geprognosticeerde opbrengsten in de grondexploitaties niet onaannemelijk zijn.

Hoewel er dus geen sprake is van een bevinding die de waardering in de jaarrekening 2023 beïnvloedt achten wij het, net als in voorgaande jaren, van belang dat de gemeente Utrecht de opbrengstenramingen en indexen kritisch blijft volgen en zo goed mogelijk in lijn blijft brengen met de markt(verwachtingen).

Robuuste posten Leidsche Rijn

In 2020 heeft de gemeente Utrecht nagedacht over het verhelpen van de onzekerheden die in de deelplan overstijgende kostenprognoses zitten van Leidsche Rijn. Om de onzekerheid in de controle weg te nemen heeft de gemeente Utrecht destijds besloten om de deelplan overstijgende 'robuuste' ramingen, die ten grondslag liggen aan de waardering van het project, in de jaarrekening tijdelijk uit de raming van de grondexploitatie te halen. De verslaggeving technische correctie die als gevolg hiervan destijds gemaakt is bedroeg circa € 143,6 miljoen. Dit is berekend middels de 'percentage of completion (POC-) methode'.

In 2023 is op grond van de status van deelprojecten binnen Leidsche Rijn gebleken dat een deel van de robuuste postenraming opgehoogd moest worden. Dit heeft in 2023 geleid tot een toename van de tussentijdse winst op Leidsche Rijn ad € 0,1 miljoen als gevolg van de correctie op de robuuste posten. Ditzelfde bedrag is toegevoegd aan de reserve Grondexploitatie.

Wij merken volledigheidshalve op dat in 2023 nog geen terugvloeiing van de robuuste post inzake de Mobiliteitshub (HUB XL) heeft plaatsgevonden. Dit omdat definitieve besluitvorming door de gemeenteraad over de bouw van de HUB XL en het daarmee te voteren investeringskrediet nog moet plaatsvinden. Deze besluitvorming wordt in 2024 verwacht. Pas na de besluitvorming kan de robuuste post die samenhangt met de realisatie van de Hub XL terugvloeien.

Overige kosten Beurskwartier

Het grondexploitatieproject Beurskwartier is een grootstedelijk ontwikkelingsproject gelegen tussen het stationsgebied en de huidige jaarbeurs. Door het grootstedelijk karakter van deze grondexploitatie en de complexiteit dit met zich meebrengt, heeft de gemeente verschillende stelposten opgenomen in haar kostenramingen op het gebied van geluidsmaatregelen en planschadevergoedingen. Deze stelposten, ter grootte van 4,3 miljoen, kunnen door ons op dit moment onvoldoende getoetst worden. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitgangspunten van deze mogelijke ingrepen (waarvoor de stelposten opgenomen zijn) nog niet verder definieerbaar zijn als gevolg van de fase waar de grondexploitatie zich op dit moment in bevindt.

Daarmee is de omvang van deze ingrepen nog onvoldoende duidelijk. Wel acht de gemeente deze kosten benodigd voor de uiteindelijke realisatie van het totale plangebied van de grondexploitatie Beurskwartier. Dit is eveneens door de organisatie toegelicht op pagina 482 van de jaarrekening.

Gezien de onzekerheid omtrent de omvang van de eerder benoemde stelposten hebben wij een bedrag van 4,3 miljoen aangemerkt als onzeker.

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Voorraad onderhanden werk (grondexploitatie)

Post onvoorzien

In de civieltechnische ramingen, die onderliggend zijn aan de kostenramingen van uw grondexploitaties, is geregeld een post "onvoorzien" opgenomen. Deze post is bedoeld om toekomstige onzekerheden, die niet expliciet zijn opgenomen in de initiële calculaties van het project, te dekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onverwachte bodemverontreiniging of, archeologische vondsten.

De mate waarin dergelijke onzekerheden zich in de kostenramingen zich voordoen, is sterk afhankelijk van de voortgang en de complexiteit van het project (immers hoe meer het project gevorderd is, des te kleiner is de kans dat er zich nog een dergelijke onzekerheid zich voordoet).

Wij constateren echter in onze controlewerkzaamheden dat de gemeente verschillende percentages hanteert voor het bepalen van deze onvoorziene kosten. De gemeente hanteert hiervoor kengetallen afkomstig van referentieprojecten en ervaringscijfers. De mate van complexiteit bepaalt de hoogte van het te hanteren percentage onvoorzien.

Wij adviseren de gemeente om, ten aanzien van de te hanteren kostenopslag-percentages voor onvoorziene kosten, een gestandaardiseerd beleid op te stellen waarbij rekening gehouden wordt met de complexiteit alsmede de fase waarin een specifiek project zich bevindt.

Ter volledigheid benadrukken wij dat de bovenstaande constatering c.q. advies geen impact heeft op de waardering per 31 december 2023.

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Fraude, integriteit, en naleving wet- en regelgeving

De beoordeling door het college van burgemeester en wethouders van het risico van materiële fouten in de jaarrekening als gevolg van fraude of van het overtreden van wet- en regelgeving

Bij onze controle vragen wij u jaarlijks inzicht te geven in de eigen inschatting van het risico dat de jaarrekening een materiële afwijking kan bevatten door fraude of het overtreden van wet- en regelgeving (corporate compliance), inclusief de aard, omvang en frequentie van de inschattingen, het proces dat u daarbij hanteert, en de communicatie daarover met het personeel en met de gemeenteraad. Tijdens deze gesprekken heeft uw organisatie aangegeven zich bewust te zijn van frauderisico's, waaronder het belang van corporate compliance en de analyse van corruptievraagstukken.

Wij hebben voorgaande jaren geadviseerd over uw interne frauderisicoanalyse, met als belangrijkste aandachtspunten: de frequentie van de interne frauderisicoanalyse en centrale beheersing en monitoring van risico's. Op basis hiervan heeft uw college besloten dat in 2023 weer een uitgebreide (centrale) frauderisicoanalyse wordt uitgevoerd door concernaudit.

U merkt het onderwerp 'fraude' aan als belangrijk thema in uw jaarplan Concernaudit (2023-2024 en 2024-2025). Op basis van de benodigde competenties en capaciteiten is het eigenaarschap van de frauderisicoanalyse belegd bij Concernaudit. Aan onze aanbevelingen uit de managementletters over 2022 en 2023 wordt in uw jaarplan uitgebreid aandacht besteed. Dit vinden wij een positieve ontwikkeling. De (actualisatie van de) frauderisicoanalyse is inmiddels afgerond en vastgesteld door de directieraad en het college. Wij hebben gesproken met de hierbij betrokken functionarissen en hebben kennisgenomen van:

- Jaarplan Concernaudit 2023-24.
- Uw actuele interne frauderisicoanalyse 2023.
- Themaworkshops (zoals over zorgfraude).
- Thema-audits (zoals het afgeronde onderzoek inzake het proces van paspoortverstrekking).
- De inhoud van frauderisicosessies en een risico-inschattingsrapportage van een van de organisatieonderdelen.

Op deze manier wilt u borgen dat u vanuit verschillende invalshoeken een compleet en actueel beeld verkrijgt van frauderisico's en getroffen interne-beheersmaatregelen om deze vervolgens centraal te kunnen monitoren. Dit stelt u in staat om restrisico's te identificeren en vervolgens al dan niet actie te ondernemen ten aanzien van de restrisico's.

Wij constateren dat u zichtbaar een kwaliteitsimpuls heeft gegeven aan uw (proces van) frauderisicoanalyse en de verdere inbedding hiervan in de organisatie. U heeft hierbij expliciet rekening gehouden met onze adviespunten uit voorgaande jaren. Ten aanzien van de door u geïdentificeerde frauderisico's heeft u vastgesteld welke interne beheersmaatregelen zijn opgezet. U bent voornemens om op basis hiervan awareness-sessies te organiseren op basis van de interne frauderisicoanalyse als input.

Op basis van uw actuele frauderisicoanalyse adviseren wij u om:

- De frauderisico's en beschreven interne-beheersmaatregelen te betrekken in uw verbijzonderde interne controles (VIC-plannen en VIC's) om bestaan en werking van beheersmaatregelen te kunnen toetsen.
- Aandacht te besteden aan financiële verslaggevingsrisico's, waaronder (fraude)mogelijkheden ten aanzien van resultaatsturing.
- De frauderisicoanalyse te betrekken in de communicatie tussen het college en de Adviescommissie Controle en Financiën/de gemeenteraad.

Geen wijzigingen in onze initiële inschatting van het frauderisico en geen aanwijzingen voor fraude

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en detecteren van fraude berust bij het college, inclusief het invoeren en onderhouden van interne-beheersingsmaatregelen voor de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving, de werking en efficiency van de bedrijfsvoering, en de naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Als accountant verkrijgen wij een redelijke, maar geen absolute, zekerheid dat de jaarrekening als geheel geen afwijkingen van materieel belang bevat, als gevolg van fraude of fouten.

Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten, doordat sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen of verkeerd voorstellen van zaken, of het doorbreken van de interne beheersing. Onze controle is uitgevoerd met een hoge, maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraudes hebben ontdekt.

Wij hebben de accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en professionele oordeelsvorming toegepast, in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Fraude en integriteit

Jaarlijks verkrijgen wij inzicht in de integriteitsmeldingen, die wij vervolgens doorspreken met uw coördinator integriteit. Een overzicht van integriteitsmeldingen en acties hieromtrent is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel 'weerbare organisatie'. Wij hebben op basis van onze controle en naar aanleiding van de besprekingen vastgesteld dat door uw eigen organisatie een mogelijke onregelmatigheid is geconstateerd. De feitelijkheden en omstandigheden worden nader onderzocht.

Onze conclusie is dat uw gemeente op een adequate wijze opvolging geeft aan geïdentificeerde integriteitskwesties en dat zij hierover tijdig met ons in contact treedt.

U werkt aan een aanpassing van de meldregeling en het onderzoeksprotocol. In het kader hiervan is voorgesteld dat zowel een medewerker als een burger over integriteit en ongewenst gedrag rechtstreeks een melding kunnen doen bij het in te richten 'Adviespunt Integriteit en Ongewenst gedrag' dat zodoende als centraal meldpunt fungeert. Daarnaast zullen deze meldingen ook centraal worden beoordeeld door een commissie, die advies zal geven over de opvolging daarvan.

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Interne beheersing



© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Belangrijkste bevindingen voor de interne beheersing vanuit de controle van het boekjaar 2023

Managementletter 2023, toegespitst op de interne (financiële) beheersing

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij in het najaar van 2023 een interim-controle uitgevoerd. Deze interim-controle was primair gericht op de opzet, het bestaan en de werking van maatregelen van administratieve organisatie en interne beheersing, voor zover van belang voor onze controle op de getrouwheid van de in de jaarrekening opgenomen gegevens.

Voor de bevindingen van de interim-controle verwijzen wij naar onze managementletter 2023 gedateerd d.d. 14 november 2023.

In de managementletter hebben wij een aantal aandachtspunten voor het opstel- en controleproces van de jaarrekening 2023 benoemd. Als onderdeel van onze werkzaamheden voor de jaarrekening zijn wij nagegaan of deze aandachtspunten voldoende zijn opgevolgd. Voor zover de opvolging en/of onze controle ervan hiertoe aanleiding geven, hebben wij onze bevindingen in dit accountantsverslag bij het betreffende onderwerp verwerkt.

Memoriaalboekingen

Memoriaalboekingen zijn (correctie)boekingen die niet via de reguliere boekingsgang plaatsvinden. Deze boekingen zijn hierdoor in opzet meer risicovol en daarom besteden wij bij onze controle extra aandacht aan deze boekingen.

Wij merken op dat de gemeente sinds voorgaand jaar verschillende procesverbeteringen heeft doorgevoerd zoals eveneens beschreven in onze managementletter 2023.

Wij merken desondanks op dat bij meerdere, door de gemeente geïnitieerde memoriaalboekingen, de onderliggende onderbouwing en/of dossiervorming (initieel) niet op het gewenste niveau was. Dit heeft eveneens geresulteerd in aanpassingen van de concept jaarrekening. Reeds gedurende het jaarrekeningtraject is uw organisatie gestart met een grondige analyse van de afsluitende (P13, P14 en P15) boekingen.

Wij onderschrijven zodoende nogmaals het belang van de ontwikkelingen op het gebied van de memoriaalboekingen en een verdere toets ten aanzien van de (juridische) grondslag te implementeren.

Evaluatie opstel- en controleproces

Medio 2023 hebben wij met de ambtelijke organisatie het opstel- en controleproces van de jaarrekening 2022 geëvalueerd. Dit hebben wij enerzijds middels een “reguliere” evaluatie gedaan alsmede door middel van een zogenoemd Elevation lab. Hierbij hebben wij samen met verschillende disciplines binnen de gemeente (FIJ, Ruimte en SISA) het controleproces geëvalueerd alsmede geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking.

Als gevolg van deze evaluatie hebben wij tijdens de controle gemerkt dat dit heeft geleid tot meer onderling begrip bij de uit te voeren werkzaamheden alsmede dat wij ons projectmanagement van de jaarrekeningcontrole verder geïntegreerd hebben met het projectmanagement van de gemeente.

Het opstel- en controleproces is door de genoemde verbeteringen prettig verlopen. Als waarborg en signaleringsfunctie in dit proces houden wij wekelijks gezamenlijk met Utrecht een regieoverleg. Daaruit volgen belangrijke aandachtspunten om de organisatie Utrecht verder te versterken. Specifiek benoemen wij hierin:

Het hoge aantal P14 boekingen na opstellen van de initiële jaarrekening

De organisatie stelt, conform afspraak, haar eerste concept jaarrekening op na het afsluiten van de administratieve periode 13. Bij het afsluiten van deze periode zouden alle financiële mutaties en transacties over het boekjaar 2023 verwerkt moeten zijn met uitzondering van de boekingen voor actualisatie van de grondexploitaties (waarover separate afspraken zijn gemaakt). Na het sluiten van deze periode zijn door de verschillende organisatieonderdelen nog 44 mutaties aangeleverd voor administratieve verwerking in het boekjaar 2023. Dit hoge aantal kan duiden op tekortkomingen in het proces van jaarafsluiting en toont een toename ten opzichte van voorgaande jaren (2022: 30 boekingen en 2021: 15 boekingen). Een belangrijke oorzaak hiervoor betreft de toename van het aantal SiSa-regelingen. Daarnaast is naar onze mening sprake van een aantal andere (potentiële) oorzaken. Eén mogelijke oorzaak is het al jaren op rij toenemende aantal taken en activiteiten, waarbij de beschikbare personele formatie door de krapte op de arbeidsmarkt niet gelijkmatig en gelijktijdig kan meegroeien. De toename van het aantal taken en activiteiten in combinatie met een krapte in de personele formatie leidt tot een hogere werkdruk wat de kans op fouten vergroot.

Ook is de mobiliteit (instroom en uitstroom) van de ambtelijke organisatie toegenomen en wisselen ambtenaren vaker van functie of project wat kan leiden tot kennisachterstand en inefficiëncy. Een tweede oorzaak is dat dit het risico in de hand werkt dat er bij de verschillende medewerkers en organisatieonderdelen onduidelijkheid is over taken, rollen en verantwoordelijkheden (is voldoende duidelijk beschreven en belegd wie waarvoor verantwoordelijk is in het proces?).

Ons beeld is dat de organisatieonderdelen – op basis van hun integrale verantwoordelijkheid op dit moment te weinig expliciet en zichtbaar de (eind)verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor hun (aan)deel in het opstel- en controleproces van de jaarrekening. Ons aandachtspunt van een adequate wisselwerking tussen decentrale- en centrale organisatie blijft actueel. De informatievoorziening van decentraal naar centraal is op onderdelen ontoereikend om centraal te kunnen monitoren en tijdig beslissingen te nemen.

Planning en verantwoording SiSa-bijlage

Het Rijk kiest er in toenemende mate voor om nieuwe en specifieke opgaven voor gemeenten te bekostigen via een specifieke uitkering. Daarnaast zet gemeente Utrecht in op het aanvragen van extra middelen voor specifieke Utrechtse opgaven. Dit leidt ertoe dat er over steeds meer specifieke uitkeringen verantwoord moet worden. Ten opzichte van vorig boekjaar betreft dit een toename van 12 regelingen, tot een totaal van 78 SiSa-regelingen.

Wij hebben geconstateerd (mede als gevolg van de hierboven beschreven aspecten) dat het verantwoordingsproces omtrent de SiSa-bijlage nog niet optimaal verloopt.

Door de verschillende organisatieonderdelen is een deel van de verantwoordingsdossiers niet tijdig, juist en volledig aangeleverd bij de medewerkers die centraal coördineren en verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole op deze dossiers. Hierdoor is het niet in alle gevallen gelukt om voorafgaand aan onze controle uw (kwaliteitscontrole-)werkzaamheden af te ronden. Dit heeft eveneens impact gehad op de tijdig afronden van onze werkzaamheden. Wij benadrukken dan ook het belang dat de organisatieonderdelen gedurende het jaar al starten met de verantwoordingsdossiers conform de gestandaardiseerde (centrale) werkinstructie.

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Belangrijkste bevindingen voor de interne beheersing vanuit de controle van het boekjaar 2023

Betrouwbaarheid en continuïteit van de automatiseringsomgeving inclusief Cyber Security behoeft verdere aandacht

Jaarlijks geven wij u een update van de opvolging van de bevindingen uit de IT-audits van voorgaande jaren, waarbij wij op basis van gesprekken met de betrokken functionarissen de voortgang op de bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid van de algemene IT-beheersmaatregelen onderzoeken. Deze werkzaamheden zijn geïntegreerd in onze jaarrekeningcontrole.

U heeft in de afgelopen periode een hoge prioriteit gegeven aan het oplossen van onze detailbevindingen, onder meer door middel van een projectmatige aanpak. Dit betreft met name de noodzakelijke organisatorische aspecten. In samenwerking met concernaudit zijn er door u prioriteiten toegekend aan de noodzakelijke acties. U heeft ons dit jaar in verband hiermee gevraagd om door middel van een quickscan de opvolging te evalueren van de geconstateerde observaties met betrekking tot de IT-audit over voorgaande jaren (2021/2022). Wij hebben met elkaar afgesproken dat wij deze evaluatie beperken tot het beoordelen van de opzet van de door de gemeente gekozen oplossingsrichtingen. Hierbij is de nadruk gelegd op de observaties met een gemiddeld tot hoog risico. De scope van deze evaluatie betreft de verschillende SAP-systemen en de netwerkomgeving. Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode van mei tot en met juni 2023. De uitkomst is dat wij een positieve indruk hebben gekregen over de door de gemeente Utrecht gerealiseerde verbeteringen op het gebied van logische toegangsbeveiliging en wijzigingsbeheer. U heeft opvolging gegeven aan alle bevindingen die wij in dit kader hebben geconstateerd. De doorgevoerde oplossingen hebben hierbij tot het gewenste resultaat geleid, waarbij de oorspronkelijke bevinding (in de basis) is opgelost.

Wij willen u aanbevelen om tijdens de implementatie van SAP4HANA te borgen dat de algemene IT-beheersingsmaatregelen ook op een betrouwbare manier worden opgezet en geïmplementeerd.

Wij beperken ons dit boekjaar tot de minimaal noodzakelijke IT-werkzaamheden wat betreft de opzet en het bestaan van de interne-beheersing(smaatregelen), en dus niet op de werking, monitoring en/of eventuele continue verbetering.

Net als in voorgaande jaren hanteren wij tijdens onze controle op voorhand een aanpak waarbij wij gegevensgerichte controlewerkzaamheden buiten de IT-omgeving plannen, om in te spelen op de onderkende risico's. Wij hoeven daarom onze aanpak bij de controle niet te wijzigen. Een belangrijke motivatie hiervoor betreft de implementatie van uw nieuwe systeem SAP4HANA per 1 januari 2025.

U informeert ons over de stappen van de implementatie. Wij voeren op uw verzoek IT-audit werkzaamheden uit in het kader van de SAP4HANA transitie. Het doel hiervan is om tijdig eventuele risico's met impact op uw administratie en jaarrekening(controle) te identificeren.

Ondanks dat wij niet steunen op de IT-omgeving zijn wij tijdens de jaarrekeningcontrole in staat geweest data-analyse in te zetten als onderdeel van onze controleaanpak. Tevens voeren wij data-analyses uit tijdens onze controle op de journaalboekingen en specifiek: de memoriaalboekingen. Met behulp van data-analyse is door ons een diepgaande en risicogerichte analyse uitgevoerd van deze in opzet meer risicovolle boekingen. Zo hebben wij de met gegevensgerichte werkzaamheden te onderzoeken populatie aan journaalboekingen sterk kunnen reduceren. Dit illustreert het belang en de toegevoegde waarde van een betrouwbare IT-omgeving als basis voor het inzetten van data-analyse.

Cyber Security

Ten aanzien van Cyber Security stellen wij vast dat er veel voortgang is gemaakt, maar dat er ook nog belangrijke uitdagingen zijn. Deze worden met de komst van NIS2 steeds relevanter en hebben hiermee tevens een 'verplicht' karakter gekregen. Uw gemeente heeft ambitie en inzicht in wat er moet gebeuren en er zijn diverse plannen/projecten om dit te realiseren, maar de daadwerkelijke realisatie en het neerzetten van de basis door het implementeren van aanbevelingen en richtlijnen gaat nog niet op alle gebieden snel genoeg.

Voor zover wij kunnen beoordelen ligt de oorzaak hiervan niet alleen op het gebied van beschikbare capaciteit en middelen en de decentrale manier waarop de gemeente Utrecht is georganiseerd, maar zeker ook op het gebied van prioriteiten en de juiste management aandacht.

Dit laatste is relevant om, ondanks de drukte en de bijbehorende keuzes die daarom gemaakt moeten worden, blijvend aandacht te schenken aan het beheersen van Cyber risico's en tijdig het benodigde volwasssenheidsniveau hierin te realiseren.

Wij benadrukken daarom nogmaals dat het van groot belang is dat u voldoende aandacht schenkt aan informatiebeveiliging in brede zin, niet in de laatste plaats vanwege de eisen die NIS2 hieraan stelt. NIS2 wordt binnen afzienbare tijd verplicht. Deze EU Cyber Resilience Act (NIS2) is 15 september jl. goedgekeurd. Tot op heden moet Utrecht al voldoen aan BIO-richtlijnen vanuit de ENSIA-verplichtingen. Ten aanzien van NIS2 dient de gemeente te voldoen aan nieuwe cybersecurity vereisten en richtlijnen, waaronder een wettelijke meldplicht, waarbij incidenten in relatie tot essentiële diensten binnen 24 uur gemeld moeten worden. Verder moet Utrecht aan de toezichthouder, op elk moment waarop deze dat noodzakelijk acht, kunnen aantonen in hoeverre voldaan wordt aan de vereisten van NIS2. Hierbij willen wij benadrukken dat het kunnen aantonen van de werking hiervan van groot belang is.

Hierbij wordt een actieve rol verwacht van bestuurders die op basis van voldoende actuele kennis in staat zijn om prioriteiten te stellen en de juiste beslissingen te nemen. Het is van groot belang dat Utrecht de bestuurlijke verantwoordelijkheid zo snel mogelijk organisatorisch belegt, ook met het oog op de overige, nog benodigde acties die noodzakelijk zijn om aan de NIS2 te voldoen.

Daarnaast is het belangrijk dat risico's in de keten van toeleveranciers als onderdeel van NIS2 integraal geadresseerd worden. Hier ligt voor u nog een belangrijke uitdaging. Wij willen hier dan ook het belang benadrukken om de risico's in het huidige leverancierslandschap op korte termijn in kaart te brengen.

Wij adviseren Utrecht om op al deze onderdelen de eventuele hiaten in kaart te brengen en, ook op bestuurlijk niveau, waar nodig actie te nemen om (aanvullende) maatregelen te implementeren/realiseren. Hierbij willen wij benadrukken dat het kunnen aantonen van de werking hiervan van groot belang is.

Voor onze bevindingen en detailaanbevelingen op het gebied van Cyber Security verwijzen wij naar onze afzonderlijke rapportage.

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Bijlagen



© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

A1 - Niet-gecorrigeerde controleverschillen

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de niet-gecorrigeerde controleverschillen groter dan de rapporteringstolerantie van € 0,5 miljoen.

Aard van de fouten	Getrouwheid
Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen voorgaande periode	**N.v.t.**
Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen huidige periode:	
• SiSa-regeling C32 Specifieke uitkering ventilatie in scholen: vrijgevallen bedrag is te hoog verantwoord en heeft impact op de materiële vaste activa (in verband met bijdrage derden) en vooruitontvangen bedragen van overheidslichamen.	€ 570.000
• SiSa-regeling E44 Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027: vrijgevallen bedrag is te hoog verantwoord en heeft impact op de vooruitontvangen bedragen van overheidslichamen.	€ 646.000
• Bijstelling van nog te betalen bedragen aan zorgaanbieders als gevolg van een late bijstelling van het vierkantbudget voor een zorgaanbieder.	€ 600.000
Totaal getrouwheidsfouten	**€ 1.816.000**

- Wij ontvangen van het college een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening, waarin het college het bovenstaande bevestigt. Dit houdt in dat eventuele niet-geconstateerde en daardoor niet-gecorrigeerde afwijkingen, zowel individueel als in totaal, in het kader van de jaarrekening niet materieel zijn. Het college heeft tevens bevestigd geen kennis te hebben van andere niet-gecorrigeerde afwijkingen.

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

A2 - Onzekerheden in de controle

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de onzekerheden groter dan de rapporteringstolerantie van € 0,5 miljoen.

Aard van de onzekerheden	Getrouwheid
• Grondexploitatie Beurskwartier: onzekerheid stelposten.	€ 4.300.000
Totaal onzekerheden in de controle getrouwheid	**€ 4.300.000**

- Wij ontvangen van het college een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening, waarin het college het bovenstaande bevestigt. Het college heeft tevens bevestigd geen kennis te hebben van andere onzekerheden.

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen

Onze controlestandaarden vereisen dat wij afwijkingen van materieel belang in de toelichting signaleren om de gemeenteraad in staat te stellen een inschatting te maken van de gevolgen daarvan voor de jaarrekening. De tabel hierna bevat een weergave van díe onderwerpen uit de toelichting waarvan wij denken dat de gemeenteraad deze nader dient te beoordelen.

Toelichting	Bron van de toelichtingsvereiste	Kwantitatieve of kwalitatieve overwegingen
Niet van toepassing	N.v.t.	N.v.t.

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2023

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit accountantsverslag over de strekking van ons getrouwheidsoordeel bij de jaarrekening 2023 en onze conclusies ten aanzien van de rechtmatigheid van de SiSa-bijlage 2023.

- Rechtmatigheidsoordeel specifieke uitkeringen (zoals blijkt uit de controleverklaring): goedkeurend
- Strekking controleverklaring getrouwheid gehele jaarrekening: goedkeurend

Per regeling geven wij in de volgende tabel aan of, en zo ja welke financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd.

Code	SiSa-regeling	Fout of onzekerheid	Financiële omvang	Toelichting
A6	Specifieke Uitkering Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC)	n.v.t.	€ 0	
A14	Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2022	n.v.t.	€ 0	
A15	Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2022 en 2023	n.v.t.	€ 0	
A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	n.v.t.	€ 0	
A17	Regeling specifieke uitkering voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit	n.v.t.	€ 0	
A18B	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's (SiSa tussen medeoverheden)	n.v.t.	€ 0	
A20	Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026	n.v.t.	€ 0	
A23	Bekostigingsregeling Landelijke Vreemdelingen Voorziening 2023	n.v.t.	€ 0	
A24	Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2023 en 2024	n.v.t.	€ 0	
B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	n.v.t.	€ 0	
C10	Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening	n.v.t.	€ 0	
C28	Bijdrage pilot goed verhuurderschap	n.v.t.	€ 0	
C31	Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen	n.v.t.	€ 0	
C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen	n.v.t.	€ 0	
Subtotaal			**€ 0**	

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2023

Code	SiSa-regeling	Fout of onzekerheid	Financiële omvang	Toelichting
Subtotaal – zie vorige pagina			**€ 0**	
C55	Aanpak energiearmoede	n.v.t.	€ 0	
C56	Regeling huisvesting aandachtsgroepen	n.v.t.	€ 0	
C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	n.v.t.	€ 0	
C64	Tijdelijke capaciteit of externe expertise 14 grootschalige woningbouwgebieden	n.v.t.	€ 0	
C75	Regiodeals 3e tranche	n.v.t.	€ 0	
C85	Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen	n.v.t.	€ 0	
C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls	n.v.t.	€ 0	
C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	n.v.t.	€ 0	
C94	Regeling specifieke uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma	n.v.t.	€ 0	
C97	Regeling huisvesting grote gezinnen vergunninghouders 2023	n.v.t.	€ 0	
C100	Regeling kansrijke wijk	n.v.t.	€ 0	
C102	Incidentele specifieke uitkering Inrichten Overheidsbrede Loketten	n.v.t.	€ 0	
C105	Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls	n.v.t.	€ 0	
C106	Tijdelijke regeling specifieke uitkering gebiedsbudget	n.v.t.	€ 0	
C109	Meerjarig regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting	n.v.t.	€ 0	
C112	Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in acht NOVEX-gebieden	n.v.t.	€ 0	
C209	Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen	n.v.t.	€ 0	
D10	Volwasseneneducatie	n.v.t.	€ 0	
D12	Regionale meld- en coördinatiefunctie	n.v.t.	€ 0	
Subtotaal			**€ 0**	

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2023

Code	SiSa-regeling	Fout of onzekerheid	Financiële omvang	Toelichting
Subtotaal – zie vorige pagina			**€ 0**	
D12A	Regionaal programma voortijdig schoolverlaten	n.v.t.	€ 0	
D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	n.v.t.	€ 0	
D19	Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden	n.v.t.	€ 0	
D21	Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur	n.v.t.	€ 0	
D22	Regeling specifieke uitkering voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters	n.v.t.	€ 0	
D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)	n.v.t.	€ 0	
E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaai	n.v.t.	€ 0	
E15B	Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023	n.v.t.	€ 0	
E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021	n.v.t.	€ 0	
E21	Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 – 2022	n.v.t.	€ 0	
E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)	n.v.t.	€ 0	
E42	Griftpark	n.v.t.	€ 0	
E44	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027	n.v.t.	€ 0	
E53	Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord	n.v.t.	€ 0	
E58	Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021	n.v.t.	€ 0	
E83	Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022	n.v.t.	€ 0	
E84	Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023	n.v.t.	€ 0	
E94	Incidentele specifieke uitkering (water)bodemsanering 2022	n.v.t.	€ 0	
E97	Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023	n.v.t.	€ 0	
Subtotaal			**€ 0**	

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2023

Code	SiSa-regeling	Fout of onzekerheid	Financiële omvang	Toelichting
Subtotaal – zie vorige pagina			**€ 0**	
E104	Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	n.v.t.	€ 0	
E106	Regionale Aanpak Laadinfrastructuur	n.v.t.	€ 0	
F28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	n.v.t.	€ 0	
G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G2	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire gebundelde uitkering Participatiewet in jaar T_gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G3	BBZ vanaf 2020 - Gederfde baten die voorvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire in jaar T_gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G3	BBZ vóór 2020 - Gederfde baten die voorvloeien uit kwijtschelden schulden in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire levensonderhoud BBZ in jaar T (exclusief BOB)_gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G3	BBZ vóór 2020 - Gederfde baten die voorvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire in jaar T_gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G3	BBZ vóór 2020 - Gederfde baten die voorvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in jaar T (exclusief BOB)_gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G3	BBZ vóór 2020 - Gederfde baten die voorvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire in jaar T (exclusief BOB)_gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004_gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G4	Kwijtschelding schulden Tozo in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire - gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud in jaar T_gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G4	Kwijtschelding schulden Tozo in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire - gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekking in jaar T_gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G4	Tozo 1_belangrijke rechtmatigheidseisen _gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G4	Tozo 1_fundamentele rechtmatigheidseisen _gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G4	Tozo 2_ gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G4	Tozo 3_gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G4	Tozo 4_gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
Subtotaal			**€ 0**	

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2023

Code	SiSa-regeling	Fout of onzekerheid	Financiële omvang	Toelichting
Subtotaal – zie vorige pagina			**€ 0**	
G4	Tozo 5_gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G10	Wet inburgering_ gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G12	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire in jaar T_ gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G12	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire in jaar T_gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G13	Besteding/baten onderwijsroute_gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
G13	Bestedingen/baten overige voorzieningen_ gemeentedeel 2023	n.v.t.	€ 0	
H1	Ministeriële regeling heroïnebehandeling	n.v.t.	€ 0	
H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport	n.v.t.	€ 0	
H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	n.v.t.	€ 0	
H10	Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020	n.v.t.	€ 0	
H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	n.v.t.	€ 0	
H14	SPUK expertisecentra jeugdhulp	n.v.t.	€ 0	
H15	Specifieke uitkering tijdelijk vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit	n.v.t.	€ 0	
H20	Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021	n.v.t.	€ 0	
H22B	Regeling specifieke uitkering regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022 (SiSa tussen medeoverheden)	n.v.t.	€ 0	
H24	Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022	n.v.t.	€ 0	
H25	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)	n.v.t.	€ 0	
H26	Regeling specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp	n.v.t.	€ 0	
H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	n.v.t.	€ 0	
Subtotaal			**€ 0**	

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2023

Code	SiSa-regeling	Fout of onzekerheid	Financiële omvang	Toelichting
Subtotaal – zie vorige pagina			**€ 0**	
H31	Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen	n.v.t.	€ 0	
H32	Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden	n.v.t.	€ 0	
H34	Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2023	n.v.t.	€ 0	
H35	Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026	n.v.t.	€ 0	
Totaal			**€ 0**	

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Bevestiging onafhankelijkheid

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de “Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO)” en vormen een belangrijk onderdeel van het ‘normenkader’ waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de ViO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed.

Wij bevestigen dat onze onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente Utrecht in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke en beroepsvoorschriften is gewaarborgd. Wij zijn van mening dat onze objectiviteit gedurende het afgelopen jaar niet is aangetast.

Stelsel van waarborgen om onze onafhankelijke positie te waarborgen

Deloitte beschikt over een stelsel van maatregelen om haar onafhankelijke positie bij controlecliënten te waarborgen. Dit stelsel van maatregelen is een integraal onderdeel van de bestuurlijke organisatie en van het voor de gehele organisatie van toepassing zijnde stelsel van kwaliteitsbeheersings-maatregelen.

Bijgaande niet-limitatieve opsomming geeft u een indruk van de maatregelen die bijdragen aan het waarborgen van onze onafhankelijke positie:

- Schriftelijke onafhankelijkheidsbepalingen waarin alle bestaande onafhankelijkheidsvereisten en de risico’s ten aanzien van de bedreiging van de onafhankelijkheid en de daaraan gerelateerde waarborgen zijn verwerkt.
- Procedures voor tijdige bekendmaking van de voorschriften en de daarin aangebrachte wijzigingen aan alle gevolmachtigden en werknemers bij Deloitte.
- Procedures voor de organisatie van periodieke trainingen inzake de toepassing van de onafhankelijkheidsvoorschriften.
- Procedures die erop gericht zijn dat onze gevolmachtigden en werknemers in specifieke casussen en omstandigheden de onafhanke-lijkheidsvoorschriften naleven.
- De benoeming van professionals op seniorniveau die verantwoordelijk zijn voor het continu actualiseren van de procedures en voorschriften, de tijdige bekendmaking ervan en het adequaat functioneren van het gehele stelsel van waarborgen.
- Procedures voor een schriftelijke rapportage per controlecliënt waarin is vastgelegd of sprake is van omstandigheden die de onafhankelijkheid van de accountant die de controleopdracht uitvoert bedreigen, op welke wijze met potentiële bedreigingen is omgegaan en, indien er bedrei-gingen zijn gesignaleerd, welke maatregelen dan zijn genomen om deze bedreigingen voor de onafhankelijkheid weg te nemen. De vastlegging van deze beoordeling, inclusief een gemotiveerde conclusie (de zogenoemde ‘onafhankelijkheids-evaluatie’), wordt in het dossier opgenomen.
- Procedures die vereisen dat een daartoe geëigende afdeling binnen Deloitte wordt geconsulteerd, als sprake is van een mogelijke aantasting van de onafhankelijkheid in relatie tot een specifieke cliënt. Indien de bestuursstructuur van de controlecliënt voorziet in een gemeenteraad, raadscommissie of Adviescommissie Controle en Financiën, overwegen wij ook een van deze instanties te raadplegen.
- Procedures voor het interne toezicht in relatie tot de toetsing en bewaking van de naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften.

De opzet en werking van ons stelsel van maatregelen wordt periodiek door de externe toezichthouder getoetst.

Interne roulatie

Een te grote mate van vertrouwdheid of vertrouwen kan een bedreiging vormen voor de onafhankelijkheid van de accountant wanneer bepaalde leden van het controleteam geregeld en voor lange tijd aan de wettelijke controle van een controlecliënt meewerken.

Wij beoordelen de bedreiging voor de onafhankelijkheid die kan voortvloeien uit de langdurige betrokkenheid van andere leden van het controleteam bij de controleopdracht. Waar nodig nemen wij maatregelen om deze bedreiging weg te nemen.

Onze beoordeling heeft geen aanleiding gegeven om het komend boekjaar teamleden bij de gemeente Utrecht te rouleren.

Persoonlijke, zakelijke of financiële relaties met de gemeente Utrecht

Wij hebben een evaluatie gemaakt van persoonlijke, zakelijke en financiële relaties tussen Deloitte, haar gevolmachtigden en haar medewerkers en de gemeente die van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid. Bij deze evaluatie zijn ons geen zaken gebleken die aan u gerapporteerd dienen te worden.

Geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid

De Nederlandse onafhankelijkheidsregels vereisen dat de eindverantwoordelijke accountant de met governance belaste organen informeert over geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid die Deloitte, een bestuurder of interne toezichthouder van Deloitte of een lid van het controleteam heeft ontvangen van of verstrekt aan de gemeente of een bij de gemeente betrokken persoon. Hierbij is een drempel van € 100 opgenomen in de regels.

Wij hebben geen geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid met een (geschatte) waarde van meer dan € 100 ontvangen of verstrekt, en zijn daarom van mening dat er geen sprake is van een bedreiging voor de onafhankelijke uitvoering van de controleopdracht.

© 2024. For information, contact Deloitte The Netherlands.

Digitally signed by Rein-Aart Van Vugt on 16 May 2024

Deloitte.

Onder Deloitte wordt verstaan één of meer van Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL’’ of ‘’Deloitte Global’’), haar wereldwijde netwerk van member firms en aan hen verbonden entiteiten (tezamen, de “Deloitte-organisatie”). DTTL en haar wereldwijde netwerk van member firms en aan hen verbonden entiteiten zijn juridisch gescheiden en onafhankelijke entiteiten, die elkaar niet kunnen verplichten of binden ten aanzien van derden. DTTL en iedere DTTL member firm en aan hen verbonden entiteiten zijn aansprakelijk voor hun eigen handelen en nalaten, en niet voor het handelen of nalaten van een andere entiteit. DTTL verleent geen diensten aan cliënten. Raadpleeg www.deloitte.com/about voor meer informatie.

Deloitte levert toonaangevende audit- en assurance-, belastingadvies- en juridische diensten, en diensten op het gebied van consulting, financial advisory, en risk advisory aan bijna 90% van de Fortune Global 500® en duizenden particuliere bedrijven. Onze professionals leveren meetbare en blijvende resultaten die het vertrouwen van het publiek in kapitaalmarkten helpen versterken, klanten in staat stellen te transformeren en bloeien, en de weg wijzen naar een sterkere economie, een meer rechtvaardige samenleving en een duurzame wereld. Voortbouwend op haar meer dan 175-jarige geschiedenis, omvat het bereik van Deloitte meer dan 150 landen en gebieden. Ontdek hoe de meer dan 415.000 mensen van Deloitte wereldwijd een impact maken die ertoe doet op www.deloitte.com.

Deze communicatie bevat louter algemene informatie en noch DTTL, noch haar wereldwijde netwerk van member firms of aan hen verbonden entiteiten verleent door middel van deze communicatie professioneel advies of diensten. Voordat u een beslissing neemt of actie onderneemt die van invloed kan zijn op uw financiën of uw bedrijf, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen. Geen enkele entiteit in de Deloitte-organisatie is verantwoordelijk voor enig verlies dat wordt geleden door een persoon die op deze communicatie vertrouwt.

© 2024. Neem voor informatie contact op met Deloitte Nederland.

Deloitte.



Controle jaarrekening 2023 Gemeente Utrecht

30 mei 2024
Utrecht
Niels Fritz en Rein-Aart van Vugt

Controle jaarrekening 2023 gemeente Utrecht

Algemeen:

- Goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid
  - goedkeuringstolerantie fouten: € 20,5 miljoen (1%)
  - goedkeuringstolerantie onzekerheden: € 61,5 miljoen (3%)

- Rechtmatigheidsverantwoording college
  - Proces soepel verlopen, goede voorbereiding
  - verantwoordingsgrens: € 30,9 miljoen (1,5% totale lasten) en rapportagegrens € 0,5 miljoen
  - € 51,5 miljoen totaal onrechtmatig
  - € 45,9 miljoen onrechtmatig op het begrotingscriterium, waarvan € 35,2 miljoen door uw college als acceptabel aangemerkt
  - Aanbestedingen onrechtmatig € 5 miljoen
  - Misbruik € 0,6 miljoen

Controle jaarrekening 2023 gemeente Utrecht

Algemeen:

- Jaarstukken
  - over 2023 al sterk verbeterd wat betreft leesbaarheid jaarstukken 2023 zijn meer integraal geworden in 2024 volgt verdere verbetering in navolging van de begroting 2024
  - (blijft) moeilijk om op basis van de jaarstukken een debat op inhoud van doelrealisatie en activiteiten te voeren.

- Opstel en samenstelproces
  - positief: samenwerking met coördinerende functie
  - aandachtspunten: hoog aantal afsluitende boekingen, onderbouwing memoriaalboekingen, omvangrijke onderwerpen zoals SiSa
  - informatievoorziening decentraal - centraal

Deloitte.

Gemeente Utrecht

Controle jaarrekening 2023 gemeente Utrecht

- Spanningsveld ten aanzien van capaciteit en geld en realisatiekracht en ambitie
  - stel prioriteiten, parkeer onderwerpen en breng volgorde aan
  - baten en lasten op totaalniveau redelijk in lijn met actuele begroting, wel verschuiving zichtbaar tussen programma's. Uitkering gemeentefonds is € 42 miljoen lager dan begroot, OZB is € 10 miljoen hoger dan geraamd.
  - ten opzichte van de primaire begroting ruim 10% meer uitgaven (en activiteiten). Dat is € 165 miljoen. Tussentijdse wijzigingen zijn dan ook financieel best omvangrijk
  - vanaf begrotingsjaar 2025 neemt het college in de investeringsbegroting naast de geautoriseerde bedragen ook de verwachte en werkelijke investeringsuitgaven per programma op
  - Initiatieven zichtbaar op beheer van formatie en personele capaciteit (zie speerpunt)
  - Uitvoeringstoets toepassen

Controle jaarrekening 2023 gemeente Utrecht

- Financiële component tekort: incidenteel interen op eigen vermogen, aandacht houden voor lange termijn
- Primair begrote inzet reserves € 28 miljoen
  Begrote inzet reserves € 67 miljoen
  werkelijk inzet reserves € 72 miljoen
- ‘Wasstraat’ reserves en jaarlijks toetsen
- Nog te besteden specifieke uitkeringen(Sisa) bedraagt inmiddels € 237 miljoen (toename 2023 € 110 miljoen
- SiSa 2023: 78 regelingen (2019: 19 regelingen)
  - Positief: vebetering uniforme aanlevering en betrokkenheid
  - Aandachtspunten: juiste, volledige en tijdige aanlevering, zodat kwaliteitscontrole kan worden uitgevoerd

Deloitte.

Controle jaarrekening 2023 gemeente Utrecht

Belangrijke rapportpunten:

Gemeente Utrecht

1 Fouten in EU aanbestedingen afgenomen. Totaal € 4,9 miljoen (vorig jaar €11,2 miljoen). Deze fouten zijn ook intern vastgesteld. In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording beschrijft uw college in de paragraaf bedrijfsvoering maatregelen ter voorkoming van fouten in de toekomst.

2 Jaarlijks wordt het definitieve vierkantbudget bevestigt in een wederzijds ondertekend document (gemeente en zorgaanbieder). Als gevolg van de timing in mei/juni in het opvolgend jaar en juiste/volledige verantwoording in de jaarrekening adviseren wij om tijdig(er) tot overeenstemming te komen.

3 Grondexploitatie. Gebruik gemaakt van deskundigen, toetsen aannemelijkheid van de management veronderstellingen en juiste toepassing BBV. Macro-economische wijzigingen (parameters, verkoop vooruitzichten etc.) hebben impact. Gehanteerde uitgangspunten zijn aannemelijk.

Deloitte.

Gemeente Utrecht

Controle jaarrekening 2023 gemeente Utrecht

Belangrijke rapportpunten:

4 Grondexploitatie Leidsche Rijn.

Wat was de situatie / robuuste posten?

- ‘Reservering’ in 2020 (143 miljoen) naar reserve
- Vorig jaar onderdelen a.g.v. onderbouwde schattingen en besluitvorming terug naar grondexploitatie, effect € 35,8 miljoen.
- In 2023 is een deel van de robuuste postenraming opgehoogd, effect € 0,1 miljoen.
- Mobiliteitshub (HUB XL) vloeit nog niet terug naar grondexploitatie, besluitvorming over de bouw en investeringskrediet moet nog plaatsvinden.
- Beurskwartier: stelposten voor geluidsmaatregelen en planschadevergoedingen ad € 4,3 miljoen merken wij aan als onzeker. De uitgangspunten van deze ingrepen zijn nog niet definieerbaar als gevolg van de fase waarin de grondexploitatie zich bevindt.

Deloitte.

Gemeente Utrecht

Controle jaarrekening 2023 gemeente Utrecht

Belangrijke rapportpunten:

5 Frauderisicoanalyse, thema-onderzoeken en interne frauderisicoworkshops (bewustzijn, risico identificeren, treffen mitigerende maatregelen). Conform onze aanbevelingen is geïnvesteerd in de frauderisicoanalyse en inbedding van het thema in de organisatie.

6 Door uw organisatie is een mogelijke onregelmatigheid is geconstateerd. De feitelijkheden en omstandigheden worden nader onderzocht. Dit is in de controleverklaring benoemd en leidt tot aanvullend werk (meerwerk)

Controle jaarrekening 2023 gemeente Utrecht

Overige punten:

- WNT geen afwijkingen
- SiSa fouten en onzekerheden tabel is “schoon”

Afrekening controle jaarrekening 2022 gemeente Utrecht

Meerwerk:

- Sisa	€ 12.960
- Juridische claims/geschillen	€ 6.576
- Europese aanbestedingen	€ 6.500
Totaal	€ 26.036
Voor eigen rekening	€ 25.431

Kosten Deloitte controles 2020 t/m 2023

Onderdeel	2023	2022	2021	2020	Geboekt bij
Controle jaarrekening	459.444	428.186	405.096	393.680	Raad
Controle verantwoording meergemeentenfunctionaliteit Bbz	12.405	11.561	10.938	10.680	W&I
Controle aanvullende bijlage met projectkosten per Provinciale subsidie	2.416	2.252	2.131	2.072	Diverse OO's
Controle SiSa-regelingen	144.960	103.803	101.792	31.080	Financiën
Meerwerk	nog niet bekend	26.036	20.664	22.910	Financiën

Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken

Dossiernummer	3996
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	20 juni 2024
Agendapunt	4
Titel	Raadsvoorstel Chw Bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad
ID	4207
Behandelend ambtenaar	Hoogenboezem, Kristel
Telefoon	06-15336892
E-mail	khoogenboezem@partnersro.nl
Datum collegebesluit	
Geocodering	Binnenstad
Thema	Ruimtelijke ordening
Portefeuillehouder	Wethouder Eerenberg
Beleidsveld	Ruimtelijke Ordening
Referendabel	Nee
Reden niet referendabel	Sub f: Raadsvoorstel inzake vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan.
Raadsadviseur (lijst)	Frank de Kok/Cie Ruimtelijke ordening en Grondzaken/06-20011476
Behandelvoorstel	
Resultaat commissiebehandeling	
Resultaat raadsbehandeling	

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken	16 mei 2024
Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken	**20 juni 2024**

Voorgesteld besluit

Gemeente Utrecht

Voorstel aan de gemeenteraad

Vaststelling Chw Bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad

Beleidsveld	Ruimtelijke ordening
Organisatieonderdeel	Ontwikkelorganisatie Ruimte
Opsteller	Kristel Hoogenboezem
Kenmerk	9781369
Vergaderdatum Raad	Volgt
Referendabel	Nee (artikel 1:2 lid 2 onder f Referendumverordening)
Geheim	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om enkele ambtshalve wijzigingen in het Chw Bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad te verwerken.

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

3. Het Chw bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCHWBINSTROST1836.VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPCHWBINSTROST1836.VA01.dgn vast te stellen, op basis waarvan in het plangebied 38 woningen in een gemengd programma kunnen worden gerealiseerd.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,

Samenvatting

Wanneer de raad besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad kan er een herontwikkeling plaatsvinden van het voormalige terrein van Drukkerij Abels aan de Strosteeg 18-36, waarbij de bestaande bedrijfsbebouwing plaats maakt voor nieuwe gebouwen met daarin 38 woningen, waarvan 12 in het sociale segment.

Eerder heeft het college op 5 juli 2022 een Uitwerkingsplan vastgesteld om het woningbouwproject mogelijk te maken. De gemeenteraad is hier op 12 juli 2022 over geïnformeerd. Het Uitwerkingsplan is echter op 22 maart 2023 door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nietig verklaard (202204630/1/R4) op een technisch/juridisch punt ten aanzien van de toepassing van het Utrechtse parkeerbeleid. Met het voorliggend bestemmingsplan Strosteeg 18-36 wordt dit gerepareerd.

Op 24 mei 2023 heeft het college de raad geïnformeerd hoe het bouwplan toch mogelijk te maken middels beantwoording van de op 6 april 2023 gestelde schriftelijke vragen SV 2023 nr. 70.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, de twee zienswijzen zijn beantwoord in het vaststellingsrapport en waar nodig zijn ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd.

Context

Aanleiding

In het vigerende bestemmingsplan “Binnenstad” waren uitwerkingsregels opgenomen voor woningbouw op de locatie rond Strosteeg 18-36. Op 5 juli 2022 heeft het college het uitwerkingsplan “Binnenstad, uitwerkingsplan Strosteeg 18-36” vastgesteld. Dit uitwerkingsplan maakte de realisatie van maximaal 38 woningen mogelijk, tussen de parkeergarage Springweg en de Haverstraat. Enkele omwonenden zijn in beroep gegaan tegen dit besluit.

Op 22 maart 2023 heeft de Raad van State (RvS) het beroep op één punt, namelijk het parkeren, gegrond verklaard en het besluit van het college tot vaststelling van het uitwerkingsplan "Binnenstad, Uitwerkingsplan Strosteeg 18-36” vernietigd. De reden hiervoor is dat de ontwikkeling niet voldoet aan de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan “Binnenstad”. In de uitwerkingsregels staat dat de uitwerking ruimte moet bieden voor ten minste 11 parkeerplaatsen. In het bouwplan worden echter geen parkeerplaatsen gerealiseerd, omdat dat niet past in het geldende parkeerbeleid. Daarin staat dat er in de binnenstad geen parkeerplekken worden toegevoegd op het maaiveld of in het gebouw, maar op (loop)afstand. Op basis van het geldende parkeerbeleid moet er voorzien worden in 8,3 parkeerplaatsen. Voor 7 parkeerplaatsen zal gebruik gemaakt worden van de parkeergarages van Hoog Catharijne. De overige 1,3 parkeerplaatsen worden gecompenseerd door het realiseren van extra fietsparkeerplekken.

Op alle overige punten die de omwonenden hebben aangevoerd, waaronder de bouwhoogte, de afstand tot de bestaande woningen en de participatie, heeft de RvS de gemeente in het gelijk gesteld. Omdat is gebleken dat het niet mogelijk is om een parkeeroplossing uit te werken die kan voldoen aan de regels voor het uitwerkingsplan en aan het geldende parkeerbeleid, wordt de ontwikkeling nu mogelijk gemaakt met een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt hetzelfde mogelijk als het eerdere uitwerkingsplan. Hiermee wordt de eerdere woningbouwontwikkeling alsnog mogelijk gemaakt en kan hiervoor (opnieuw) vergunning worden verleend. Het bouwplan is ongewijzigd t.o.v. de eerder verleende omgevingsvergunning uit 2022.

Toelichting op het plan

Op de locatie Strosteeg 18-36 is een bouwplan met 38 woningen voorzien, waarvan 12 sociale huur en 26 vrije sectorhuur. De bestaande bedrijfsbebouwing, die in gebruik is als opslag en stalling, wordt gesloopt, behalve één van de zijgevels. De hallen zijn geen (Rijks)monument. Hergebruik van de gevel is van belang voor de herkenbaarheid van de typologie van de bebouwing en verwijzing naar de cultuurhistorie. Het bouwplan voorziet in een groen gemeenschappelijk binnenterrein met bomen, gras en meubilair.
Het parkeren wordt op (loop)afstand opgelost De initiatiefnemer sluit hiervoor, zoals vastgelegd in de Anterieure Overeenkomst, een huurovereenkomst af met Klépierre. Klépierre heeft de benodigde plekken voor de ontwikkeling gereserveerd. Na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zal het overeengekomen huurcontract door partijen worden ondertekend.

De ontwikkeling van Strosteeg 18-36 is zowel inpasbaar in de bestaande situatie met de naastgelegen parkeergarage als in de nieuwe situatie, zoals beoogd in de Visie Strosteeg.

In het plan zijn de inspraak reacties op de Visie Strosteeg d.d. 16 december 2020 verwerkt.
De reacties zijn meegenomen bij de verdere uitwerking van het bouwplan. Zo is de oorspronkelijke bouwhoogte teruggebracht, is de oorspronkelijke achtergevel verder van de bestaande bebouwing aan de Haverstraat gelegd waardoor er meer afstand is maar ook meer ruimte is voor de binnentuin, zijn de gevels architectonisch rijker en meer divers gemaakt, is de bestaande fietsberging inpandig opgenomen in het plan en is een fietsreparatieruimte toegevoegd aan het programma.

Woningen
Het toevoegen van 12 sociale huurwoningen en 26 vrije sector huurwoningen op deze voormalige bedrijfslocatie in de Binnenstad helpt om het tekort aan dit soort woningen te verminderen en past in de ontwikkelrichting voor de Binnenstad in de woonvisie.

De 12 sociale huurwoningen zijn op verzoek van de gemeente toegevoegd. De initiatiefnemer was hiertoe niet verplicht. Hiermee wordt een eerste stap gezet in de uitwerking van motie 2021 M136 ‘Springweggarage gaat weg, straks substantieel meer sociale huur en midden categorie’, die door het college is overgenomen en in de Visie Strosteeg is verankerd.

De motie draagt het college op om in het hele gebied van de Visie Strosteeg (incl. bouwplan) alles op alles te zetten om substantieel meer betaalbare woningbouw te realiseren dan het stadsbrede gemiddelde dat in de woonvisie wordt genoemd. Tegen de tijd dat de sloop van parkeergarage Springweg nadert zal een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) worden opgesteld, dat door het college voorgelegd kan worden aan de raad. Onderdeel hiervan is een voorstel voor het aandeel betaalbare woningen in het gebied.

Kwaliteit openbare ruimte
Het planinitiatief geeft een kwaliteitsimpuls aan het westelijk gebied van de binnenstad van Utrecht. Het plan draagt bij aan de transformatie van de Strosteeg, door het creëren van een levendige gevel (door middel van geveltuintjes) en het toevoegen van bomen. Ook voorziet het plan in een groene collectieve binnentuin en draagt deze herontwikkeling bij aan het verbeteren van het fijnmazige netwerk van de Binnenstad overeenkomstig de Visie Strosteeg.

Bomen
Binnen het plangebied is één boom aanwezig die gekapt zal worden. Dit betreft een Es (zaailing) die een hoogte heeft van ca. 9 meter. Uit de quickscan flora en fauna (zie paragraaf 5.8) blijkt dat deze boom verder geen ecologische waarde heeft. In de nieuw te realiseren binnentuin worden ca. 3 à 4 nieuwe bomen terug geplant. Dit zal in overleg gebeuren met omwonenden.

Juridische context
Omdat de herontwikkeling aan de Strosteeg 18-36, vanwege het geldende parkeerbeleid, niet kan voldoen aan de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan Binnenstad, moet er een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.
Het Chw bestemmingsplan “Strosteeg 18-36, Binnenstad” is voor het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2024 ter inzage gelegd, daarom is nog de Wet op de ruimtelijke ordening van toepassing. Op grond van artikel 3.1 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeenteraad een bestemmingsplan vast. Nadat het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bekend is gemaakt, staat hiertegen zes weken lang beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 8.2 lid 2 sub a van de Wro).

Coördinatie
De initiatiefnemer heeft verzocht de Coördinatieregeling toe te passen voor de omgevingsvergunning voor het bouwen. Dat betekent dat de procedure van het bestemmingsplan wordt gecoördineerd met de ontwerp-omgevingsvergunning. De ontwerp-omgevingsvergunning heeft tegelijkertijd ter inzage gelegen met het ontwerp bestemmingsplan zodat straks na vaststelling van het bestemmingsplan er voor alle besluiten één beroepsgang is bij de Raad van State.

Beslistermijn
Er is geen sprake van een fatale beslistermijn

Gemeentelijke financiële situatie
Eventuele bezuinigingen hebben geen invloed op de uitkomst van de besluitvorming over het vaststellen bestemmingsplan “Strosteeg 18-36, Binnenstad”. Er vloeien geen financiële verplichtingen voort uit deze planprocesstap.

Beoogd effect
Met de herontwikkeling worden 38 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd, wordt de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd en wordt groen aan de stad toegevoegd.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad
- Op 17 november 2020 heeft het college een Intentiedocument vastgesteld voor de herontwikkeling van het voormalige terrein van Drukkerij Abels aan de Strosteeg 18-36. De gemeenteraad is hier op 20 november 2020 over geïnformeerd.
- Op 17 juni 2021 zijn op verzoek van de raad tijdens de behandeling van het raadsvoorstel Toekomst parkeergarage Springweg in de Visie Strosteeg randvoorwaarden meegegeven voor de locatie Strosteeg 18-36. Deze randvoorwaarden sluiten aan op de bestaande uitwerkingsregels in het bestemmingsplan Binnenstad en geven verder richting aan de ontwikkeling van het bouwplan. Tijdens dezelfde raadsbehandeling is ook motie M136 ‘Springweggarage gaat weg, straks substantieel meer sociale huur en midden categorie’ overgenomen.
- Op 16 juni 2022 is de Visie Strosteeg door de raad vastgesteld en is amendement A69 ‘Licht en lucht Strosteeg’ aangenomen.
- Op 5 juli 2022 is het uitwerkingsplan “Binnenstad, uitwerkingsplan Strosteeg 18-36” door het college vastgesteld. De gemeenteraad is hier op 12 juli 2022 over geïnformeerd.
- Op 22 maart 2023 heeft de Raad van State het uitwerkingsplan "Binnenstad, Uitwerkingsplan Strosteeg 18-36” vernietigd. De gemeenteraad is hier op 24 mei 2023 over geïnformeerd.
- Op 6 april 2023 heeft de raad schriftelijke vragen SV 2023 nr. 70 ‘Consequenties van vernietiging uitwerkingsplan ‘Strosteeg’ gesteld, deze zijn op 24 mei 2023 door het college beantwoord.
- Op 20 juni 2023 zijn het ontwerp Chw bestemmingsplan “Strosteeg 18-36, Binnenstad” en de ontwerp-omgevingsvergunning door het college gecoördineerd ter inzage gelegd. De gemeenteraad is hier op 26 juni 2023 over geïnformeerd.

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s

Beslispunt	
1	Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om enkele ambtshalve wijzigingen in het Chw Bestemmingsplan “Strosteeg 18-36, Binnenstad” te verwerken.
Argumenten	
1.1	De zienswijzen geven geen aanleiding het bestemmingsplan te wijzigen
	Er zijn 2 zienswijzen ingediend. De zienswijzen gaan met name over de bouwhoogte, parkeren, verkeer, de bodemkwaliteit, de (milieu)onderzoeken en de participatie. De zienswijzen geven geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. In het vaststellingsrapport worden de zienswijzen gemotiveerd beantwoord en wordt duidelijk aangegeven waarom deze niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan hebben geleid.
1.2	Met de ambtshalve wijzigingen wordt het bestemmingsplan geactualiseerd
	De regels en de toelichting zijn geactualiseerd op basis van actueel beleid en in verband met de uniformiteit van bestemmingsplannen.
Beslispunt	

2	Geen exploitatieplan vast te stellen.
Argumenten	
2.1	Er is een anterieure overeenkomst gesloten, waardoor de exploitatieplanplicht voor het kostenverhaal vervalt.
	Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de gemeenteraad besluiten of een exploitatieplan moet worden vastgesteld (op grond van de Wet ruimtelijke ordening). Met de initiatiefnemer is op 22 september 2022 een anterieure overeenkomst gesloten, waardoor het kostenverhaal anderszins is verzekerd en de exploitatieplanplicht voor het kostenverhaal vervalt. Daarom is een exploitatieplan niet nodig.
Beslispunt	
3	Het Chw bestemmingsplan “Strosteeg 18-36, Binnenstad” dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCHWBINSTROST1836.VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPCHWBINSTROST1836.VA01.dgn vast te stellen, op basis waarvan in het plangebied 38 woningen in een gemengd programma kunnen worden gerealiseerd.
Argumenten	
3.1	Hierdoor kan de ontwikkeling alsnog worden uitgevoerd
	Omdat het niet mogelijk blijkt om op basis van het geldende parkeerbeleid een parkeeroplossing uit te werken die voldoet aan de regels voor een uitwerkingsplan, wordt de ontwikkeling nu mogelijk gemaakt met een bestemmingsplan.
3.2	Het Chw Bestemmingsplan voldoet aan de eis van een goede ruimtelijke ordening.
	Uit de toelichting van het bestemmingsplan volgt dat het bouwinitiatief voldoet aan de relevante beleidskaders, dat de noodzakelijke onderzoeken zijn verricht en dat het plan economisch en maatschappelijk uitvoerbaar is. De ontwikkeling vormt geen belemmering voor de omgeving. De ontwikkeling voorziet in een gemengd woningbouwprogramma met een aandeel van 12 sociale huurwoningen en 26 vrije sector huurwoningen. Dit project draagt bij aan het realiseren van de woonvisie. Daarnaast wordt met deze ontwikkeling de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd door het toevoegen van een groene binnentuin en een aantal bomen.
3.3	Het initiatief past binnen de in de Visie Strosteeg opgenomen randvoorwaarden en is een eerste stap in de uitvoering van de daarin verankerde motie 2021 M136 ‘Springweggarage gaat weg, straks substantieel meer sociale huur en midden categorie’.
	De ontwikkeling past binnen de randvoorwaarden die in de Visie Strosteeg zijn opgenomen. De ontwikkeling van Strosteeg 18-36 is zowel inpasbaar in de huidige situatie met de parkeergarage als in de verschillende ruimtelijke modellen in de Visie Strosteeg waarbij het fijnmaziger netwerk van de binnenstad wordt verbeterd en de parkeergarage wordt gesloopt. De motie draagt het college op om in het hele gebied van de Visie Strosteeg (incl. bouwplan) alles op alles te zetten om substantieel meer betaalbare woningbouw te realiseren dan het stadsbrede gemiddelde dat in de woonvisie wordt genoemd.

Financiën

Voor het maken van het bestemmingsplan betaalt de initiatiefnemer niet nogmaals leges. Deze zijn reeds voldaan bij het maken van het uitwerkingsplan en dekken alle kosten. Er zijn wel leges in rekening gebracht voor de Omgevingsvergunning. Eventuele planschade wordt via een planschadeovereenkomst afgewenteld op de initiatiefnemer.

Vervolg
Na vaststelling wordt het vaststellingsbesluit gepubliceerd in het digitale gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl en op de websites www.utrecht.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan wordt samen met het vaststellingsrapport en de omgevingsvergunning zes weken ter inzage gelegd.

Belanghebbenden kunnen tegen het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunning beroep instellen bij de Raad van State. De indieners van zienswijzen worden via een brief op de hoogte gebracht van het vaststellingsbesluit. In de brief en in de publicatie staat aangegeven hoe belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep kunnen instellen bij de Raad van State.

Als er geen beroep wordt ingesteld tegen het bestemmingsplan, zal deze na zes weken onherroepelijk worden.

Participatie
Op dinsdag 23 april 2019 is een informatiebijeenkomst voor omwonenden georganiseerd over de start van het opstellen van de Visie Strosteeg en over het initiatief om een bouwplan te ontwikkelen op Strosteeg 18-36. Er waren 60 mensen aanwezig. Tijdens de bijeenkomst en digitaal zijn veel reacties gegeven.

Op 16 december 2020 heeft de ontwikkelaar op een digitale informatieavond het bouwplan Strosteeg 18-36 aan de buurt gepresenteerd en heeft de gemeente een toelichting gegeven op het door het college vastgestelde intentiedocument en het vervolgproces. De geleverde input is meegenomen bij de verdere uitwerking van het bouwplan. Zo is de hoogte teruggebracht, is de achtergevel verder van de bestaande bebouwing aan de Haverstraat gelegd waardoor er meer afstand is en ook meer ruimte is voor de binnentuin, is de bestaande fietsberging opgenomen in het plan en is een fietsreparatieruimte toegevoegd en zijn 12 sociale huurwoningen in het programma opgenomen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft (samen met de ontwerpomgevingsvergunning) van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden zienswijzen over het ontwerp aangeboden worden aan de gemeenteraad. Er zijn 2 zienswijzen ingediend.
De zienswijzen gaan met name over de bouwhoogte, parkeren, verkeer, de bodemkwaliteit, de (milieu)onderzoeken en de participatie. De zienswijzen geven geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. De zienswijzen zijn samengevat en voorzien van een reactie in het vaststellingsrapport. Tegen de ontwerpomgevingsvergunning zijn overigens geen zienswijzen ingediend.

Communicatie
Zie hierboven onder het kopje ‘Vervolg’ op welke wijze er wordt gecommuniceerd over het besluit.

Niet-Referendabel
De Verordening raadgevend referendum is niet van toepassing: Het betreft een raadsvoorstel inzake de vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan (artikel 1:2 lid 2 onder f Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen
Bijlagen besluitvorming
- Vaststellingsrapport
- Bestemmingsplan in pdf (bestaande uit toelichting, regels en verbeelding)
- Digitaal bestemmingsplan via link naar RO publiceer

Bijlagen informatief
- Originele zienswijzen (BEVAT PERSOONSGEGEVENS)

Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht

Gemeente Utrecht

Vaststellingsrapport

Binnenstad, Bestemmingsplan Strosteeg 18-36

Maart 2024

Inhoud vaststellingsrapport

1 INLEIDING 3

1.1 BINNENSTAD, BESTEMMINGSPLAN STROSTEEG-18-36 3
1.2 DE OPBOUW VAN HET VASTSTELLINGSRAPPORT 3
1.3 DE VASTSTELLINGSPROCEDURE 3
1.3.1 Termijn voor het indienen van zienswijzen 3
1.3.2 Zienswijzen over het bestemmingsplan 3
1.3.3 Wijze van beoordeling van zienswijzen 3
1.3.4 Procedure voor de vaststelling 4
1.3.5 Belangrijkste wettelijke bepalingen 4

2 SAMENVATTING 5

2.1 PROCEDUREEL 5
2.2 INHOUD VAN DE ZIENSWIJZEN 5
2.3 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERP 5
2.3.1 Wijziging van de juridische regeling en verbeelding naar aanleiding van zienswijzen 5
2.3.2 Wijziging van de onderbouwing naar aanleiding van zienswijzen 5
2.3.3 Ambtshalve wijziging van de regels 5
2.3.4 Ambtshalve wijziging van de onderbouwing 5

3 BEOORDELING VAN DE ZIENSWIJZEN 7

ZIENSWIJZE 1 7
ZIENSWIJZE 2 8

1 Inleiding

1.1 Binnenstad, Bestemmingsplan Strosteeg-18-36

Het plangebied ligt aan de Strosteeg 18-36, op de plek waar vroeger drukkerij Abels zat. De locatie ligt naast de parkeergarage Springweg. Deze locatie wordt herontwikkeld, waarbij de bestaande bedrijfsbebouwing plaats maakt voor nieuwe gebouwen met daarin 38 woningen, waarvan 12 in het sociale segment.

De ontwikkeling past grotendeels binnen de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan 'Binnenstad'. Alleen wat betreft de parkeerregels wijkt het plan af van de uitwerkingsregels. Dit heeft te maken met het Utrechtse parkeerbeleid dat is gewijzigd. Het maken van een uitwerkingsplan is daarom niet mogelijk. Dit blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 maart 2023 (202204630/1/R4) over het eerder opgestelde uitwerkingsplan.

Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

1.2 De opbouw van het vaststellingsrapport

In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de inhoud van dit rapport. Wijzigingen die naar aanleiding van zienswijzen of ambtshalve zijn gemaakt zijn in paragraaf 2.3 opgesomd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de juridische regeling, die is vastgelegd in de regels met de bijbehorende verbeelding, en de onderbouwing van de juridische regeling, die in de toelichting bij het bestemmingsplan en de bijlagen daarbij wordt gegeven. Dat onderscheid is nodig, omdat ook belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend, beroep mogen instellen tegen wijzigingen van de juridische regeling. Tegen een wijziging van de onderbouwing kan in beginsel geen beroep ingesteld worden.
Het verbeteren van kennelijke fouten, van de redactie of van interpunctie wordt niet vermeld.
In hoofdstuk 3 worden de zienswijzen behandeld. De zienswijzen zijn samengevat en per onderwerp van een reactie voorzien. De behandeling van elke zienswijze eindigt met een conclusie waarin wordt aangegeven of naar aanleiding van de zienswijze het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd wordt of niet. In het geval van een wijziging verwijst de conclusie naar de paragraaf in hoofdstuk 2 waarin de wijziging is weergegeven.

1.3 De vaststellingsprocedure

1.3.1 Termijn voor het indienen van zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden zienswijzen over het ontwerp aangeboden worden aan de gemeenteraad.

1.3.2 Zienswijzen over het bestemmingsplan

Er zijn 2 zienswijzen ingediend.

1.3.3 Wijze van beoordeling van zienswijzen

Een zienswijze bevat de mening van een indiener. De meningen in een zienswijze of de zienswijze zelf zijn nooit goed, fout, gegrond of ongegrond. Elke zienswijze wordt zorgvuldig bestudeerd, om

te bezien of het ontwerpbestemmingsplan aangepast moet worden. Als een zienswijze vragen bevat, worden die in dit vaststellingsrapport zo mogelijk beantwoord.
In dit rapport worden alleen de samenvattingen van zienswijzen opgenomen. In verband met de privacy van indieners worden de zienswijzen niet openbaar gemaakt. Burgemeester en wethouders krijgen wel van alle zienswijzen een kopie toegestuurd, zodat zij de volledige zienswijze kunnen lezen en bijvoorbeeld kunnen nagaan waar de indiener woont.
Als een zienswijze niet aan de wettelijke eisen voldoet, wordt de indiener, als haar of zijn adres bekend is, in de gelegenheid gesteld om daar alsnog voor te zorgen. Bij een te laat ingediende zienswijze wordt alleen aan de wettelijke eis voldaan, als de indiener kan aantonen dat het op tijd indienen redelijkerwijs niet mogelijk was. Zienswijzen die uiteindelijk nog steeds niet aan de wettelijke eisen voldoen worden buiten behandeling gelaten. Die zienswijzen worden wel doorgestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, zodat het college kennis kan nemen van de zienswijzen.

1.3.4 Procedure voor de vaststelling

Het college van burgemeester en wethouders bereidt de vaststelling van het bestemmingsplan voor. De voorbereiding bestaat uit de beoordeling of het ontwerp bestemmingsplan nog aangepast moet worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van de zienswijzen. Vervolgens stelt het de gemeenteraad het bestemmingsplan, zo nodig met wijzigingen ten opzichte van het ontwerp, vast.

1.3.5 Belangrijkste wettelijke bepalingen

Het Chw bestemmingsplan “Strosteeg 18-36, Binnenstad” is voor het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2024 ter inzage gelegd, daarom is nog de Wet op de ruimtelijke ordening van toepassing. De vaststellingsprocedure voor een bestemmingsplan is beschreven in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Dat artikel verwijst weer naar Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de zogenaamde uniforme, openbare voorbereidingsprocedure.
Op grond van artikel 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht moeten zienswijzen binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken worden ingediend. Op grond van artikel 6:9, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, is bij verzending per post een zienswijze op tijd ingediend, als hij voor het einde van de termijn ter post is bezorgd en de zienswijze niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

2 Samenvatting

2.1 Procedureel

Alle zienswijzen voldoen aan de wettelijke eisen (zie ook de paragrafen 1.3.1 en 1.3.5).

In dit document is een samenvatting van alle ingediende zienswijzen over het bestemmingsplan voor Strosteeg 18-36 opgenomen. Op grond van de Wet open overheid (Woo) kennen wij aan het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 3.1, lid 1 Woo) een groter belang toe dan het belang van openbaarmaking van deze (herleidbare) persoonsgegevens. Daarom is een zakelijke en niet tot personen te herleiden samenvatting van alle ingediende zienswijzen, met de beantwoording daarvan, opgenomen in het vaststellingsrapport maart 2024.

2.2 Inhoud van de zienswijzen

De zienswijzen gaan met name over de bouwhoogte, parkeren, verkeer, de bodemkwaliteit, de (milieu)onderzoeken en de participatie.

2.3 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Er zijn geen wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de zienswijzen. Wel zijn er enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.

2.3.1 Wijziging van de juridische regeling en verbeelding naar aanleiding van zienswijzen

Er zijn geen wijzigingen aangebracht in de juridische regeling en de verbeelding.

2.3.2 Wijziging van de onderbouwing naar aanleiding van zienswijzen

Er zijn geen wijzigingen aangebracht in de onderbouwing.

2.3.3 Ambtshalve wijziging van de regels

Enkele aanpassingen vanwege de uniformiteit van de Utrechtse bestemmingsplannen:

- In Artikel 1 zijn enkele begrippen aangepast en toegevoegd.
- Artikel 12.2, lid 5 (algemene regels over wonen) is aangepast om aan te sluiten bij de nieuwe regels voor het vergunningvrij verhuren op basis van de nieuwe Huisvestingsverordening gemeente Utrecht (juli 2023) en de nieuwe 'Nadere regel Huisvestingsverordening gemeente Utrecht'.
- Artikel 12.3, lid 3 is aangepast.
- Artikel 21, lid 3 is aangepast.

2.3.4 Ambtshalve wijziging van de onderbouwing

De toelichting is aangepast met enkele tekstuele wijzigingen vanwege de uniformiteit van de Utrechtse bestemmingsplannen en actualisering van beleid:

- In hoofdstuk 2 zijn de volgende paragrafen aangepast: paragraaf 2.2.1 over de Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, paragraaf 2.2.4 over het waterbeheerprogramma en paragraaf 2.3.2 over het coalitieakkoord. Paragraaf 2.3.2.2.7 is aangevuld met het grondwaterbeleid.

- In hoofdstuk is paragraaf 4.2.3 aangepast. Hier stond een onjuiste datum van de overeenkomst met de ontwikkelaar. Deze datum is aangepast.
- In hoofdstuk 5 zijn paragraaf 5.10 over water en klimaatadaptatie, paragraaf 5.16 circulaire economie en instrumenten duurzaam bouwen en paragraaf 5.18 over toegankelijkheid aangepast.
- In hoofdstuk 7 is de juridische plantoelichting aangepast vanwege de aangepaste artikelen in de regels over de huisvestingsverordening.

3 Beoordeling van de zienswijzen

Zienswijze 1

1. Algemeen
Indiener geeft aan dat het plan na de laatste aanpassingen slechter is geworden. De indiener schrijft dit namens de bewoners van de Haverstraat en de Strosteeg. Met name vinden ze het onacceptabel dat de bouwhoogte in het plan nogmaals met 10% wordt verhoogd. De indiener geeft aan dat de bewoners zich niet gehoord voelen, ondanks de vele keren dat is aangegeven dat men ontevreden is.

Reactie
Indiener heeft deze zienswijze in de onderstaande punten nader toegelicht. Onze reactie is bij deze specifieke punten opgenomen. Zie reactie onder zienswijze 1 punt 6 en zienswijze 2 punt 38. De opmerking dat de bouwhoogte in het plan met 10% is verhoogd is onjuist. In het bestemmingsplan zijn dezelfde bouwhoogten opgenomen als in het uitwerkingsplan. Ook de mogelijkheid om een afwijking van 10% hogere bouwhoogte toe te staan zat al in het uitwerkingsplan. Overigens is daar in de aangevraagde omgevingsvergunning, die tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage lag, geen gebruik van gemaakt. Ook is het bouwplan niet aangepast in bouwhoogte ten opzichte van het bouwplan wat er lag ten tijde van het uitwerkingsplan.

2. De gemeenteraad is verkeerd geïnformeerd
Indiener geeft aan dat de gemeenteraad bewust onjuist is geïnformeerd door wethouder en ambtenaren, met name met betrekking tot de hoogte van de bouw. Indiener legt uit dat de gemeente de bouwplannen van deze omvang ‘moet’ toestaan, terwijl volgens de gemeenteadvocaat bleek dat het uitwerkingsplan veel lager kan worden ingevuld. Indiener vindt daarom dat er een onjuiste conclusie is getrokken en dat er wel onderzoek verricht had moeten worden naar het lager bouwen.

Reactie
Het bestemmingsplan geeft de maximaal toegestane bouwhoogte aan. De gemeente is van mening dat deze maximale bouwhoogte ruimtelijk inpasbaar is op de locatie. Er mogen nieuwe woningen worden gerealiseerd in 2 en 3 bouwlagen met een kap. De maximale goothoogte is deels 7,5 m en deels 10,5 m. De maximale bouwhoogte is 15 m en deels (bij de Blindesteeg) maximaal 10,5 m. Deze bouwhoogte sluit aan bij de omliggende bebouwing. Deze goothoogte is (deels) iets hoger dan de omliggende bebouwing maar sluit hier wel goed bij aan. De omliggende bebouwing varieert in goothoogte van 7 tot 9,5 meter aan de Haverstraat, 7 tot 8,5 m aan de Springweg en 8,5 tot 14m aan de Oudegracht- Tolsteegzijde.
In het bestemmingsplan Binnenstad is al een afweging gemaakt over de planologische aanvaardbaarheid van de ruimtelijke inpassing van nieuwbouw op deze locatie. Met de uitwerking in de Visie Strosteeg is dit nogmaals beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot andere inzichten.

3. Zwaar verontreinigde grond
Indiener geeft aan dat er in eerdere plannen sprake was van de plicht tot sanering. Ondanks dat de grond volgens onderzoek ‘zwaar verontreinigd’ is, wordt er nu geen plicht tot sanering gegeven.

Reactie
In paragraaf 5.7 van de toelichting in het bestemmingsplan is een uitleg te vinden over de zwaar verontreinigde grond. Hierin staat beschreven dat afhankelijk van de toekomstige planontwikkeling en grondroerende werkzaamheden er sanerende maatregelen getroffen moeten worden.

Bij de omgevingsvergunning (die gecoördineerd is met het ontwerpbestemmingsplan) is een voorschrift opgenomen dat er een melding volgens het Besluit Uniforme Saneringen (BUS-melding) gedaan moet worden.

4. Delen van informatie zonder toestemming
Indiener geeft aan dat het kavel direct te koop werd aangeboden aan de ontwikkelaar, maar dat een bewoner hier ook interesse in had. De plannen van de bewoner met de grond zijn zonder toestemming van de betreffende bewoner doorgespeeld aan de commerciële ontwikkelaar terwijl de bezwaarperiode nog niet was verlopen.

Reactie
Er is inderdaad bezwaar gemaakt door een bewoner op de verkoop van de gronden. De plannen van deze bewoner zijn niet gedeeld met de ontwikkelaar. Overigens heeft deze zienswijze geen betrekking op de inhoud en/of het proces tot vaststelling van dit bestemmingsplan.

5. Aanpassen van het bestemmingsplan en niet het bouwplan
Op basis van de uitspraak van RvS moet er voldoende parkeergelegenheid worden geboden voor de nieuw toe te voegen bewoners. Echter is het bouwplan hierop niet gewijzigd maar heeft de gemeente een bestemmingsplan opgesteld in plaats van een uitwerkingsplan.

Reactie
Volgens het geldende gemeentelijke parkeerbeleid hoeven er hier geen parkeerplaatsen op eigen terrein te worden aangelegd, als er voldoende andere mobiliteitsoplossingen worden gerealiseerd. Parkeren mag op loopafstand van de ontwikkeling worden opgelost, in een gemeentelijke of particuliere parkeervoorziening. De in de uitwerkingsregels opgenomen verplichting ruimte te bieden aan ten minste 11 parkeerplaatsen past niet meer in het geldende parkeerbeleid. Dit betekent dat geen toepassing meer kan worden gegeven aan deze uitwerkingsregels.
In het bestemmingsplan is aangegeven hoeveel parkeerplaatsen volgens het geldende parkeerbeleid nodig zijn. In dit geval is dat de Beleidsregel Parkeernormen Fiets en Auto 2019. Er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig dit geldende parkeerbeleid.

6. Geheime afspraken
Indiener geeft aan dat er middels geheime afspraken, tussen ontwikkelaar en gemeente, hoger gebouwd mag worden dan dat mogelijk was binnen de oorspronkelijke bouwplannen. Tot wel 10% hoger. Dit is nu ook opgenomen in het bestemmingsplan.

Reactie
De opmerking dat de bouwhoogte in het plan met 10% is verhoogd, is onjuist. In het bestemmingsplan zijn dezelfde bouwhoogten opgenomen als in het uitwerkingsplan. Ook de mogelijkheid om een afwijking van maximaal 10% hogere bouwhoogte toe te staan zat al in het uitwerkingsplan. Overigens is daar in de aangevraagde omgevingsvergunning, die tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage lag, geen gebruik van gemaakt. Ook is het bouwplan niet aangepast in bouwhoogte ten opzichte van het bouwplan wat er lag ten tijde van het uitwerkingsplan. De bouwhoogte paste binnen de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan Binnenstad.

De regel om 10% te kunnen afwijken van de bouwhoogte is een standaardregel in Utrecht en maakt onderdeel uit van de Algemene regels Utrecht. Dit betreft overigens een bevoegdheid van het college en geen rechtstreekse bouwmogelijkheid.

Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Zienswijze 2

1. Afbakening gebied

Indiener geeft aan in bezit te zijn van percelen 8699, 7703 en 7704. Het is niet duidelijk waar er gebouwd gaat worden. De grens met de percelen van indiener en de percelen 7950 en 8877 zijn niet in kaart gebracht, dus kan er volgens indiener geen goed bouwplan gemaakt worden.

Reactie
Op de verbeelding is te zien waar de exacte grens van het plangebied zich bevindt. Ook is hierop te zien waar het bouwvlak zich bevindt. Deze zijn niet gesitueerd op de percelen 8699, 7703 en 7704 van de indiener.

2. Balkons over mijn tuin
Indiener geeft aan dat de balkons boven zijn/haar perceel gesitueerd zijn. Indiener tekent hier bezwaar op aan. Hierbij wordt aangegeven dat er inbreuk zal plaatsvinden op de privacy en het zal zorgen voor directe inkijk in de tuin, balkon en wellicht ook woonkamer.

Reactie
Het plangebied van het bestemmingsplan Strosteeg sluit aan op de kadastrale perceelsgrenzen. Er is geen overlap van het plangebied met de kadastrale percelen van indiener. Er kunnen op basis van het bestemmingsplan geen balkons boven het perceel van indiener gebouwd worden.
De ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwplan is getoetst aan het ontwerpbestemmingsplan Strosteeg. Deze ontwerp omgevingsvergunning is niet strijdig met het ontwerpbestemmingsplan. De balkons waar indiener op doelt passen binnen het bestemmingsplan en liggen niet boven omliggende percelen.
De nieuwbouw ligt op circa 15 meter van de woning van de indiener en grenst aan de tuin van de indiener. Hierdoor kan er sprake zijn van inkijk in de tuin en woning. In het bouwplan is hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden. De bebouwing direct grenzend aan de tuin bestaat namelijk uit een blinde gevel. Wel kan er inkijk zijn vanuit het naastgelegen blok. In een stedelijk gebied als het centrum van Utrecht is dit niet ongebruikelijk.

Parkeren

3. Parkeerbehoefte onderschat
Indiener geeft aan dat uit de gegeven parkeerberekening blijkt dat er sprake is van een verwachte parkeervraag van 15,2 parkeerplaatsen. Echter, het is mogelijk dat de parkeerbehoefte in werkelijkheid hoger zal zijn dan deze berekende waarde. De gebruikte normen en reductiefactoren kunnen leiden tot een onderschatting van de daadwerkelijke parkeervraag. Daarom moeten we voorzichtig zijn bij het vertrouwen op deze cijfers en een ruimere buffer aanhouden om aan de werkelijke vraag te kunnen voldoen.

Reactie
De berekening van de parkeerbehoefte is uitgevoerd op basis van het gemeentelijke parkeerbeleid. In dit geval is het parkeerbeleid uit 2019 van toepassing, omdat dit het geldende beleid was op het moment dat de overeenkomst met de ontwikkelaar gesloten is. Hierbij is rekening gehouden met het ‘rechtens verkregen niveau’. Dat betekent dat eerst de parkeervraag van de meest recente legale functies wordt bepaald volgens de geldende parkeernorm. Deze parkeervraag mag vervolgens worden afgetrokken van de parkeerbehoefte van de nieuwe situatie. Het verschil aan parkeerplaatsen moet worden gerealiseerd.
De parkeerbehoefte voor de nieuwe functies minus de parkeerbehoefte in de bestaande situatie is gelijk aan 8,3 parkeerplaatsen. Hiervan zijn 7 parkeerplaatsen structureel beschikbaar in de bestaande parkeergarages van Hoog Catharijne. Dit is vastgelegd in de overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Ter compensatie van de resterende parkeerbehoefte worden er 3 extra fietsparkeerplekken in de collectieve fietsenstalling bij het bouwplan gerealiseerd. Dit sluit aan bij het parkeerbeleid uit 2019.

Het gemeentelijke parkeerbeleid is er op gericht andere vormen van vervoer, zoals lopen, fietsen en OV, aan te moedigen. Het parkeerbeleid voor fietsen en auto’s is een belangrijk middel om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Ook vindt de gemeente Utrecht het belangrijk dat Utrecht een

verkeersveilige stad is. Bereikbaar voor iedereen en met een goede luchtkwaliteit. De gemeentelijke doelen zijn:

1. Bereikbaarheid van en binnen de stad
2. Ander gebruik openbare ruimte
3. Stimuleren gezonde en duurzam(re) vomen van mobiliteit
4. Rechtvaardige verdeling van schaarse parkeerruimte

Het is daarom om meerdere redenen niet wenselijk een ruimere parkeerbehoefte met een buffer aan te houden. Dit is in strijd met het gemeentelijke beleid.

4. Toename in verkeerscongestie

Indiener geeft aan dat het voorgestelde plan kan leiden tot aanzienlijke toenames in verkeerscongestie. De documentatie illustreert een toename in bebouwing en nieuwe infrastructuur, wat hoogstwaarschijnlijk resulteert in meer autoverkeer op reeds overbelaste wegen. Dit veroorzaakt niet alleen overlast voor bewoners in de directe omgeving, maar kan ook de algehele mobiliteit binnen de stad negatief beïnvloeden.

Reactie

In het bestemmingsplan is in paragraaf 4.2.1 de verkeersgeneratie in beeld gebracht. Hieruit is gebleken dat de verkeerstoename ca. 30 motorvoertuigbewegingen per etmaal zal bedragen. Dit is een worst-case scenario, omdat er wordt ingezet om de autoafhankelijkheid op deze locatie fors te reduceren door parkeren op afstand. De verkeersaantrekkende werking is (zeer) beperkt en zal niet leiden tot problemen in de verkeersafwikkeling.

5. Beperkte beschikbaarheid van openbaar vervoer

Indiener geeft aan dat hoewel de berekening rekening houdt met het percentage bewoners dat afhankelijk is van verschillende vervoersmiddelen, het kan zijn dat dit niet volledig accuraat is. Veel mensen geven nog steeds de voorkeur aan het gebruik van een eigen auto boven het openbaar vervoer, vooral als er beperkte en onbetrouwbare verbindingen zijn. Dit betekent dat zelfs als er wordt aangenomen dat bewoners hun auto minder vaak zullen gebruiken, ze toch behoefte hebben aan voldoende parkeergelegenheid wanneer ze ervoor kiezen om met de auto te reizen.

Reactie

Zoals bij punt 3 al is aangegeven, is het beleid van de gemeente erop gericht om het autoverkeer in de binnenstad zoveel mogelijk te beperken, in verband met de leefbaarheid en beperkte ruimte. Het betreffen hier nieuwe woningen met nieuwe bewoners. Met deze nieuwe bewoners zal duidelijk gecommuniceerd worden dat direct bij de woningen geen parkeerplaatsen aanwezig zijn en het parkeren op afstand plaatsvindt. Door het parkeren op afstand zullen de bewoners eerder geneigd zijn te kiezen voor alternatief vervoer, zoals de fiets en het openbaar vervoer. Het plan voorziet in goede fietsparkeervoorzieningen en ligt op loopafstand van het Centraal Station.

6. Invloed van externe factoren

Indiener geeft aan dat de berekeningen geen rekening houden met externe factoren die invloed kunnen hebben op de parkeervraag. Bijvoorbeeld een toename van bezoekers door evenementen in de buurt of door de aanwezigheid van nabijgelegen voorzieningen zoals winkels en restaurants. Het ontbreken van deze externe invloeden in de berekening kan leiden tot een onderschatting van de werkelijke parkeervraag.

Reactie

In het bestemmingsplan moet aangetoond worden dat er voorzien is in voldoende parkeergelegenheid voor het plangebied. Als er in de omgeving veranderingen plaatsvinden, dan moet in het kader van die nieuwe ontwikkeling ook aangetoond worden dat er sprake is van voldoende parkeergelegenheid. In ons plan kunnen en hoeven we geen rekening te houden met onvoorziene wijzigingen in de omgeving.

7. Onzekere parkeervermindering door reductiefactoren

Indiener geeft aan dat de reductiefactoren die worden gebruikt om het aantal benodigde parkeerplaatsen te verminderen subjectief en onvoorspelbaar kunnen zijn. Er is geen garantie dat ze daadwerkelijk het gewenste effect zullen hebben op het verminderen van de parkeervraag. Het is mogelijk dat deze factoren niet nauwkeurig genoeg zijn en daardoor leiden tot een te lage schatting van het aantal benodigde parkeerplaatsen.

Reactie
Omdat de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar al was gesloten voordat het nieuwe parkeerbeleid van 2021 werd vastgesteld, is de parkeerbehoefte in het ontwerpbestemmingsplan nog gebaseerd op het parkeerbeleid uit 2019 (op basis van een overgangsregeling). Er is geen reden om aan te nemen dat dit beleid dat al enkele jaren is toegepast, niet werkt.
De parkeerbehoefte voor de nieuwe functies minus de parkeerbehoefte in de bestaande situatie is gelijk aan 8,3 parkeerplaatsen. Hiervan zijn 7 parkeerplaatsen structureel beschikbaar in de bestaande parkeergarages van Hoog Catharijne. Dit is vastgelegd in de overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Ter compensatie van de resterende parkeerbehoefte, van 1,3 parkeerplaatsen, worden er 3 extra fietsparkeerplekken in de collectieve fietsenstalling bij het bouwplan gerealiseerd. Dit sluit aan bij het parkeerbeleid uit 2019.

8. Toekomstige veranderingen in mobiliteitspatronen
Indiener geeft aan dat het belangrijk is om vooruit te kijken naar mogelijke veranderingen in mobiliteitspatronen in de toekomst. Daarom moeten we niet alleen kijken naar de huidige behoeften, maar ook rekening houden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de parkeervraag.

Reactie
In de parkeervisie van de gemeente wordt rekening gehouden met de huidige en toekomstige trends op het gebied van mobiliteit. In het bestemmingsplan is deze visie als uitgangspunt genomen waardoor er ook rekening is gehouden met de mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Woningaanbod
9. Overaanbod van woningen in de regio
Indiener geeft aan dat, hoewel er een behoefte is aan extra woningen in de gemeente Utrecht en de regio U16, ook moet worden erkend dat er al een aanzienlijke plancapaciteit beschikbaar is. Volgens de onderzoeken heeft de gemeente Utrecht al 39.921 woningbouwplannen voorradig, waarvan 15.348 hard zijn. Daarnaast zijn er in de regio U16 nog eens 52.517 woningbouwplannen, waarvan 22.636 hard zijn. Dit betekent dat er reeds een groot aantal woningen gepland staan om aan de vraag te voldoen.

Reactie
Er zijn weliswaar veel woningen gepland, maar nog niet voldoende om in de vraag te voorzien. Met de woningbouw aan de Strosteeg wordt voorzien in een deel van de behoefte.
Door de verwachte groei van het aantal inwoners en het aantal huishoudens neemt de druk op de Utrechtse woningmarkt verder toe. Tot 2030 is er daarom behoefte aan 30.000 extra woningen. Doorkijkend naar 2040 bedraagt de totale behoefte (2020-2040) ongeveer 60.000 woningen. Ook in de regio is sprake van een aanzienlijke woningbehoefte van in totaal 59.300-85.700 woningen in de periode tot 2030 en 99.200 - 125.600 woningen tot 2040.
In de gemeente Utrecht zijn er in totaal circa 39.921 woningbouwplannen, waarvan 15.348 met de status 'hard'. Verrekend met de woningbehoefte is er sprake van een restbehoefte aan 14.652 woningen tot 2030. Daarnaast is de totale planvoorraad (incl. zachte plannen) onvoldoende om in de gehele woningbehoefte (60.000) te voorzien. Ook regionaal gezien is er sprake van een restbehoefte aan ongeveer 36.664-63.064 woningen in de periode tot 2030.
Bovendien is er met name een tekort aan betaalbare sociale huurwoningen en midden huurwoningen. Dit plan bevat juist die categorieën woningen.

10. Onvoldoende aandacht voor duurzaam ruimtegebruik

Indiener geeft aan dat hoewel het initiatief voldoet aan de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan woningen, het belangrijk is om kritisch te kijken naar het duurzame ruimtegebruik. Het planinitiatief betreft een grootschalige transformatie van voormalige historische bedrijfsgebouwen naar appartementen, wat kan leiden tot een aanzienlijke verandering in het karakter van de locatie en gevolgen kan hebben voor de omgeving. Er moet zorgvuldig worden geëvalueerd of deze veranderingen opwegen tegen de behoefte aan woningen en of er alternatieve locaties zijn die beter geschikt zijn voor duurzaam ruimtegebruik.

Reactie
Het doel van de Ladder Duurzame Verstedelijking is een zorgvuldige afweging bij ruimtelijke besluiten die zorgt voor zuinig ruimtegebruik en tegengaan van overprogrammering en leegstand. Het gaat er daarbij met name om te voorkomen dat uitbreiding buiten bestaand stedelijk gebied plaats vindt, waar dat ook binnenstedelijk gerealiseerd zou kunnen worden en te voorkomen dat er nieuwbouw komt en daardoor op andere plekken leegstand ontstaat.
Bij de ontwikkeling aan de Strosteeg 18-36 gaat het juist om een binnenstedelijke ontwikkeling, waarbij er gebruik wordt gemaakt van zorgvuldig ruimtegebruik, door verouderde bedrijfsbebouwing te vervangen door nieuwbouw. Met de bouw van de woningen wordt voorzien in een deel van de woningvraag in Utrecht. Er is namelijk een grote behoefte aan nieuwe woningen. Het plan zelf is gericht op een zorgvuldige inpassing in de bestaande structuur van de binnenstad. In de toelichting bij het bestemmingsplan is een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing van het plan opgenomen op alle relevante aspecten.

11. Onvoldoende benutting van bestaand stedelijk gebied
Indiener geeft aan dat hoewel het initiatief voldoet aan de behoefte aan nieuwe woningen, er altijd rekening moet worden gehouden met mogelijke alternatieve onbenutte mogelijkheden in andere delen van de stad Utrecht, die beter kunnen voorzien in de behoeften op het gebied van duurzaam ruimtegebruik en infrastructuur. Het is belangrijk om grondig onderzoek te doen naar alle beschikbare opties voordat een definitief besluit wordt genomen ten gunste van dit specifieke planinitiatief.

Reactie
De ruimte in de stad Utrecht is beperkt. Op de locatie Strosteeg was al geruime tijd nieuwbouw gepland. Met de Visie Strosteeg is de wens voor nieuwbouw op deze locatie opnieuw vastgesteld. Zie verder de reactie op punt 10.

Omgeving

12. Verlies van cultureel erfgoed
Indiener geeft aan dat een belangrijk tegenargument tegen het voorgestelde plan is dat het kan leiden tot het verlies van waardevol cultureel erfgoed. Het gebied waarnaar wordt verwezen, heeft mogelijk historische en culturele betekenis. Door dergelijke gebouwen te slopen of de oorspronkelijke structuur en architectuur drastisch te veranderen, gaat niet alleen de esthetische waarde verloren, maar ook een stuk geschiedenis en identiteit van de gemeenschap.

Reactie
De bedrijfshallen van drukkerij Abels zijn niet aangewezen als rijksmonument, gemeentelijk monument of als beeldbepalend pand.
De ontwikkeling van de locatie levert een bijdrage aan de ambitie van de gemeente om te verdichten binnen de bestaande stad met woningen in verschillende prijsklassen. Wij hebben aan dit belang een zwaarder gewicht toegekend dan aan het belang van behoud van de bedrijfshallen.
Het ontwerp bestemmingsplan sluit aan op de Visie Strosteeg, waarin goed gekeken is naar de wijze waarop de nieuwbouw zorgvuldig ingepast kan worden in de structuur van dit deel van de binnenstad.

13. Inbreuk op natuurlijke omgeving
Indiener geeft aan dat het plan mogelijk ingrijpende gevolgen heeft voor de natuurlijke omgeving. Als het gebied wordt bebouwd of aangepast, kan dit leiden tot verstoring van ecosystemen en

habitats voor wilde dieren. Het behoud van groene ruimtes in steden is essentieel voor het behoud van biodiversiteit en het welzijn van mens en dier.

Reactie
Met de ontwikkeling aan de Strosteeg 18-36 wordt groen toegevoegd in de vorm van een collectieve binnentuin. Deze tuin komt tussen de nieuwbouw en de woningen aan de Haverstaat. Daarmee zal er meer groen komen in het gebied, wat een bijdrage levert aan een gezonde leefomgeving.
Daarnaast is er in paragraaf 5.8 van het bestemmingsplan ingegaan op het effect van het plan op beschermde planten en dieren en beschermde natuurgebieden. Hieruit blijkt dat het plan hierop geen effect heeft, mits rekening wordt gehouden met het broedseizoen en de zorgplicht in acht wordt genomen.

Milieu
14. Beperkte informatie over cumulatieve effecten
Indiener geeft aan dat hoewel de m.e.r.-aanmeldnotitie melding maakt van het ontbreken van cumulatieve effecten met andere projecten, er weinig concrete informatie beschikbaar is om deze bewering te onderbouwen. Het is belangrijk om een volledig beeld te hebben van alle lopende en geplande projecten in de omgeving die mogelijk van invloed kunnen zijn op het milieu. Alleen door rekening te houden met cumulatieve effecten kan een betrouwbare inschatting worden gemaakt van de totale impact op het milieu.

Reactie
Er is in het kader van de m.e.r.-aanmeldnotitie (zie hiervoor bijlage 3 bij de toelichting op het bestemmingsplan) beoordeeld of er plannen zijn in de omgeving die tot cumulatieve effecten kunnen leiden. Dit blijkt niet het geval te zijn.

15. Onvoldoende aandacht voor duurzaamheid en klimaatverandering
Indiener geeft aan dat de aanmeldnotitie weinig nadruk legt op duurzaamheidsaspecten en klimaatverandering, terwijl dit cruciale factoren zijn bij het beoordelen van de milieueffecten van een project. Er zou meer aandacht moeten worden besteed aan hoe het bestemmingsplan bijdraagt aan duurzame ontwikkeling, energie-efficiëntie en vermindering van de C02-uitstoot. Bovendien moet rekening worden gehouden met mogelijke gevolgen van klimaatverandering, die invloed kunnen hebben op het gebied waarin het project wordt gerealiseerd.

Reactie
Aan de aspecten klimaatadaptatie en duurzaam bouwen is in het ontwerpbestemmingsplan aandacht besteed in de paragrafen 5.10 en 5.16. Hieruit blijkt dat er rekening is gehouden met klimaatadaptatie door onder andere de aanleg van de binnentuin en de aanleghoogte van de nieuwbouw. Daarnaast worden er maatregelen genomen om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan, water op te vangen en om het gebouw later makkelijker te kunnen recyclen. Verder wordt er ontworpen met de BENG methodiek om de energiebehoefte te beperken. Er wordt uitgegaan van lage temperatuurafgiftesystemen in de woningen. Het dak wordt voorzien van PV-panelen.

16. Niet alle belangrijke gevolgen voor het milieu worden meegenomen in de m.e.r.-beoordelingsbesluiten
Indiener geeft aan dat de beslissingen zijn gebaseerd op de informatie verstrekt in de aanmeldnotitie, die mogelijk niet alle potentiële milieueffecten volledig beschrijft. Het is daarom mogelijk dat belangrijke nadelige gevolgen over het hoofd worden gezien en niet worden meegenomen in het besluit.

Reactie
In de aanmeldingsnotitie is getoetst op basis van alle criteria die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Daarmee voldoet de aanmeldingsnotitie aan de gestelde eisen.

17. De aanmeldnotitie geeft aan dat het project geen significant effect heeft op beschermde natuurgebieden, zoals Natura2000-gebieden

Indiener geeft aan dat deze beoordeling is gebaseerd op de informatie verstrekt door de initiatiefnemer en kan mogelijk onvolledig of bevooroordeeld zijn. Het is van cruciaal belang om een onafhankelijke en objectieve beoordeling uit te voeren om ervoor te zorgen dat er geen potentieel significante negatieve effecten worden genegeerd.

Reactie
De aanmeldnotitie is beoordeeld door de mer-coördinator van de gemeente. De gemeente heeft vervolgens een mer-beoordelingsbesluit genomen.
De onderzoeken die ten grondslag liggen aan de aanmeldnotitie en het ontwerpbestemmingsplan zijn ook allemaal beoordeeld door de gemeente.

18. Drempelwaarden zijn slechts richtlijnen

Indiener geeft aan dat het project onder de drempelwaarden blijft die zijn vastgesteld in het Besluit m.e.r., en dat dit niet automatisch betekent dat het project geen aanzienlijke nadelige effecten zal hebben op het milieu. Drempelwaarden zijn slechts richtlijnen en kunnen variabel zijn afhankelijk van verschillende factoren. Het is belangrijk om een grondige evaluatie uit te voeren om ervoor te zorgen dat er geen belangrijke milieugevolgen over het hoofd worden gezien, ongeacht of ze onder de drempelwaarden vallen.

Reactie
De drempelwaarden zijn vastgesteld in het Besluit m.e.r. en daarmee rechtsgeldig. Deze geven aan dat er in dit geval geen rechtstreekse mer-plicht geldt. Er is wel een aanmeldnotitie (mer-beoordeling) opgesteld, waarin beoordeeld is of er sprake is van nadelige milieugevolgen. Dit blijkt niet het geval te zijn. Daarom heeft de gemeente een mer-beoordelingsbesluit genomen, waarin aangegeven is dat er geen mer-procedure nodig is.

19. De m.e.r.-beoordelingsbesluiten zijn gebaseerd op de beoordeling van individuele projecten, zonder rekening te houden met cumulatieve effecten

Indiener geeft aan dat gevolgen die voortvloeien uit andere projecten in de buurt mogelijk niet volledig worden meegewogen bij de beoordeling. Dit kan leiden tot een onvolledig begrip van de daadwerkelijke impact op het milieu en kan potentieel negatieve gevolgen hebben voor de duurzaamheid en leefbaarheid van Utrecht.

Reactie
Zie reactie op punt 14.

Geluidswaarden

20. Onvoldoende onderbouwing van geluidwaarden

Indiener geeft aan dat het rapport op het akoestisch onderzoek gebaseerd is op het Activiteitenbesluit, het Bouwbesluit 2012, NPR 5272 en de Rekenmethode '97. Hoewel deze bronnen worden genoemd, ontbreekt een gedetailleerde uitleg over hoe deze normen zijn toegepast en welke specifieke criteria zijn gebruikt bij het bepalen van de geluidbelasting in de woningen. Daarnaast wordt er geen informatie gegeven over hoe de geluidmetingen zijn uitgevoerd of hoeveel metingen er zijn gedaan om tot een representatief resultaat te komen. Deze onduidelijkheden leiden tot twijfel over de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de berekende geluidwaarden.

Reactie
Er zijn geen metingen uitgevoerd. Het onderzoek is gebaseerd op modelmatige berekeningen op basis van kengetallen en geluidmetingen aan de bron. In de inleiding, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van het onderzoek is toegelicht welke uitgangspunten gehanteerd zijn. Zo staat in de inleiding en paragraaf 3.1.1. aan welke normen is getoetst en waarom. Paragraaf 3.3 geeft aan van welke akoestische voorzieningen toegepast moeten worden om de binnenwaarde (het geluidniveau in de woning) te kunnen waarborgen.

21. Gebrek aan transparantie in materialengebruik
Indiener geeft aan dat het rapport wel aangeeft welke materialen en constructies worden toegepast om de geluidsisolatie te verbeteren, maar dat een gedetailleerde beschrijving van deze materialen ontbreekt. Er wordt verwezen naar codes en omschrijvingen, maar er wordt niet uitgelegd welke specifieke eigenschappen deze materialen hebben en waarom ze zijn gekozen. Dit gebrek aan transparantie maakt het moeilijk om de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen te beoordelen en kan leiden tot twijfel over de daadwerkelijke geluidsisolatie die kan worden bereikt.

Reactie
In hoofdstuk 4 van het rapport is een omschrijving van de materialen opgenomen. De in de berekeningen gebruikte geluidsisolatiewaarden zijn gebaseerd op de "Rekenmethode NPR5272". De gekozen materialen zijn mede gekozen op basis van het bouwplan.
De specifieke toetsing of het concrete bouwplan voldoet aan de eisen maakt onderdeel uit van de toets van de omgevingsvergunning en niet van het bestemmingsplan. Met het onderzoek wordt aangetoond dat er maatregelen mogelijk zijn om aan de vereiste binnenwaarde te voldoen.

22. Onvoldoende aandacht voor luchtdichtheid
Indiener geeft aan dat het rapport het belang benadrukt van kierdichting en naaddichting voor een goede geluidsisolatie, maar geen gedetailleerde informatie geeft over hoe dit in de praktijk is toegepast. Er wordt slechts verwezen naar algemene richtlijnen voor kierdichting, zoals het gebruik van dichtingsband en kit. Het ontbreken van specifieke details en instructies kan leiden tot inconsistente uitvoering van de kierdichting in de praktijk, waardoor de werkelijke geluidsisolatie mogelijk niet aan de verwachtingen voldoet.

Reactie
De specifieke toetsing of het concrete bouwplan voldoet aan de eisen maakt onderdeel uit van de toets van de omgevingsvergunning en niet van het bestemmingsplan. Met het onderzoek wordt aangetoond dat er maatregelen mogelijk zijn om aan de vereiste binnenwaarde te voldoen.

23. Gebrek aan validatie door onafhankelijke partij
Indiener geeft aan dat het rapport niet vermeldt of de resultaten van het akoestisch onderzoek zijn gevalideerd door een onafhankelijke partij. Een externe controle op de berekeningsmethoden, metingen en conclusies zou geloofwaardigheid kunnen geven aan het rapport. Het ontbreken van zo'n validatie maakt het moeilijk om volledig te vertrouwen op de gepresenteerde resultaten en conclusies.

Reactie
Het onderzoek is getoetst door de gemeentelijke geluidsspecialist.

Bodemonderzoek
24. Het bodemonderzoek heeft aanbevelingen opgesteld voor mogelijke vervolgstappen, zoals een nader bodemonderzoek of sanerende maatregelen
Indiener geeft aan dat deze aanbevelingen ervoor zorgen dat er op een verantwoorde en veilige manier met de grond kan worden omgegaan, rekening houdend met de eventuele verontreiniging. Hierdoor wordt de gezondheid van toekomstige bewoners beschermd en wordt milieuschade voorkomen.

Reactie
In paragraaf 5.7 van het ontwerpbestemmingsplan is aangegeven dat het uitvoeren van grondroerende activiteiten (graven of andere grondbewerking) behalve op het westelijke terreindeel niet is toegestaan zonder instemming van de bevoegde overheid. Toekomstige grondwerken, de begeleiding en de voorwaarden/regels voor een veilig verloop worden in een vooraf opgesteld en goedgekeurd saneringsplan of BUS-melding opgenomen. Afhankelijk van de maaiveldprofilering voor een toekomstige tuin wordt minimaal een schone leeflaag aangebracht, zodat contactmogelijkheid vermeden wordt.

Dit is ook als voorwaarde opgenomen in de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwplan, dat gecoördineerd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen.

Quickscan flora en fauna Strosteeg te Utrecht

25. Gebrek aan specifieke informatie en onderzoek
Indiener geeft aan hoewel de Quickscan flora en fauna een goede eerste stap is om mogelijke impact op beschermde natuurwaarden te beoordelen, het ontbreekt aan specifieke informatie en gedetailleerd onderzoek. Het uitgevoerde veldbezoek is slechts een momentopname en er kunnen belangrijke factoren over het hoofd zijn gezien. Om een volledig beeld te krijgen van de mogelijke effecten op beschermde soorten en gebieden, zou er meer uitgebreid onderzoek moeten worden gedaan, inclusief langdurige monitoring.

Reactie
In de quickscan is het effect van het plan op beschermde planten en dieren en beschermde natuurgebieden onderzocht. Hieruit blijkt dat het plan hierop geen effect heeft, mits rekening wordt gehouden met het broedseizoen en de zorgplicht in acht wordt genomen. Ook is in de quickscan aangegeven dat nader onderzoek niet nodig is.

26. Beperkte aandacht voor bedreigde soorten
Indiener geeft aan dat de Quickscan weinig aandacht geeft aan bedreigde soorten die mogelijk in het plangebied voorkomen. Hoewel algemene soorten belangrijk zijn om te beschermen, mogen we niet vergeten dat het behoud van bedreigde soorten vaak een prioriteit is. Door alleen te kijken naar algemene soorten, kan de Quickscan belangrijke gevolgen voor kwetsbare populaties over het hoofd zien.

Reactie
In de QuickScan is onderzocht of er beschermde diersoorten in het gebied te vinden zijn. Er zijn geen soorten aangetroffen of te verwachten waarvoor ontheffing nodig is. Wel moet, zoals hierboven al aangegeven is, rekening gehouden worden met het broedseizoen van vogels en met de zorgplicht voor algemeen voorkomende soorten.

27. Gevolgen voor natuurgebieden buiten Natura2000-gebieden
Indiener geeft aan dat hoewel het plangebied zich niet binnen de grenzen van een Natura 2000-gebied bevindt, ruimtelijke ontwikkelingen nog steeds invloed kunnen hebben op omliggende natuurgebieden buiten deze gebieden. De QuickScan richt zich echter alleen op de directe invloed van het plangebied zelf en houdt geen rekening met mogelijke indirecte effecten op omliggende natuurwaarden.

Reactie
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied bevindt zich op een afstand van 6 km. Uit het uitgevoerde stikstofonderzoek blijkt dat er bij de gebruiks- en aanlegfase geen toename is van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Andere indirecte effecten zijn niet aan de orde, gezien de afstand van de ontwikkeling tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied.

28. Onvoldoende aandacht voor mitigatiemaatregelen
Indiener geeft aan dat, hoewel de Quickscan vermeldt dat passende maatregelen moeten worden genomen om schade aan beschermde soorten te voorkomen of te beperken, deze weinig concrete informatie biedt over welke maatregelen dit zouden kunnen zijn. Het is belangrijk om duidelijkheid te hebben over welke mitigerende maatregelen er genomen zullen worden en hoe effectief deze zullen zijn in het beschermen van bedreigde soorten.

Reactie
Uit de Quickscan is gebleken dat de handhaving van de zorgplicht en het bouwrijp maken van het terrein buiten het broedseizoen afdoende is. Andere mitigerende maatregelen zijn niet aan de orde en zijn daarom ook niet benoemd in het bestemmingsplan.

29. Geen betrokkenheid en participatie
Indiener geeft aan dat de Quickscan weinig betrokkenheid van lokale belanghebbenden bij het onderzoek en de besluitvorming lijkt aan te moedigen. Het is echter essentieel om input te krijgen van lokale gemeenschappen, natuurbeschermingsorganisaties en andere belanghebbenden die mogelijk relevante kennis en inzichten hebben. Hun betrokkenheid kan helpen bij het identificeren van mogelijke risico's en het ontwikkelen van effectieve mitigatiemaatregelen.

Reactie
Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 2 september 2020 door een ecoloog een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving hiervan. Tijdens het veldbezoek is gelet op de potentiële aanwezigheid van beschermde soorten op basis van het aanwezige habitat en nest-/verblijfsmogelijkheden. Daarnaast is aan de hand van verspreidingsatlassen, soortgerichte literatuur, NDFF-gegevens en op basis van 'expert judgement' nagegaan welke beschermde planten- en diersoorten voor kunnen komen binnen en nabij het plangebied en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Utrecht geraadpleegd. Aan de hand van het verkennende onderzoek is vervolgens beoordeeld welke beschermde soorten daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is er vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden.

Stikstof

30. Afstand is geen garantie voor het voorkomen van stikstofdepositie
Indiener geeft aan dat hoewel het projectgebied niet binnen de grenzen van een Natura 2000-gebied ligt, dit niet automatisch betekent dat er geen stikstofdepositie zal plaatsvinden op nabijgelegen gebieden.
Stikstofverbindingen kunnen over aanzienlijke afstanden worden getransporteerd en hebben potentieel negatieve effecten op gevoelige ecosystemen. Het is dus belangrijk om zorgvuldig te zijn en te onderzoeken of er eventuele risico's zijn.

Reactie
Om dit uit te sluiten is er een AERIUS-berekening uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er bij de gebruiks- en aanlegfase geen sprake is van een toename aan stikstofdepositie op de relevante Natura 2000-gebieden.

31. Bouwprojecten kunnen indirect effecten hebben op nabijgelegen Natura2000-gebieden
Indiener geeft aan dat hoewel in deze berekening geen significante directe stikstofdepositie wordt verwacht, er ook rekening moet worden gehouden met mogelijke indirecte effecten die kunnen optreden tijdens de bouw- en gebruiksfase van het project. Bijvoorbeeld verkeersbewegingen, bouwactiviteiten en andere menselijke verstoringen kunnen onbedoeld schadelijke gevolgen hebben voor flora, fauna en habitats in de omgeving.

Reactie
Zie reactie bij punt 27.
Andere indirecte effecten zijn niet aan de orde gezien de afstand van de ontwikkeling tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied.

32. Een AERIUS-berekening kan beperkingen hebben
Indiener geeft aan dat het feit dat de uitgevoerde AERIUS-berekening geen hogere rekenresultaten toont dan 0,00 mol/ha/j niet betekent dat er per definitie geen schadelijke effecten zullen optreden. AERIUS-berekeningen zijn gebaseerd op aannames en modellen, die altijd een zekere mate van onzekerheid met zich meebrengen. Het is mogelijk dat de berekening niet alle potentiële bronnen van stikstofdepositie heeft meegenomen of dat er andere factoren zijn die de daadwerkelijke impact kunnen vergroten.

Reactie

Het Aeriusmodel is het best beschikbare model om deze stikstofberekeningen uit te voeren. Dit model is algemeen aanvaard.

Waterparagraaf

33. Onvoldoende informatie
Indiener geeft aan dat het rapport begint met het verstrekken van technische details over het rapport, zoals de opdrachtgever en de status van het rapport. Hoewel dit belangrijk is voor de context, bevat het rapport geen concrete informatie of argumenten die betrekking hebben op de waterparagraaf zelf. Het gebrek aan relevante inhoudelijke informatie maakt het moeilijk om een goed onderbouwd standpunt te vormen. Het rapport is onduidelijk geformuleerd en mist een heldere structuur. De paragrafen lijken random geplaatst en er ontbreekt een duidelijke inleiding waarin de hoofdpunten van het rapport worden samengevat. Dit gebrek aan structuur maakt het moeilijk om de argumentatie te volgen en te begrijpen wat precies de conclusies zijn.

Reactie
De waterparagraaf en de rapportage die hiervoor is opgesteld (bijlage 9 van het bestemmingsplan) bevatten alle relevante aspecten voor de watertoets. In paragraaf 2.3 van de rapportage zijn de samenvatting en conclusies opgenomen. Ook de waterparagraaf in het bestemmingsplan (paragraaf 5.10) bevat een samenvatting van de resultaten en een conclusie.

34. Oppervlakkige analyse
Indiener geeft aan dat de waterparagraaf slechts een oppervlakkige analyse biedt van de waterhuishouding in het plangebied. Er wordt weinig specifieke informatie verstrekt over bijvoorbeeld regenwateropvang, afvoer- en infiltratiemogelijkheden, en mogelijke gevolgen voor naburige percelen. Een gedetailleerdere analyse zou nuttiger zijn geweest om een goed onderbouwd standpunt te kunnen formuleren.

Reactie
Zoals bij punt 33 al is aangegeven, bevat de rapportage Waterparagraaf (bijlage 9 bij het bestemmingsplan) alle relevante aspecten voor de watertoets van dit bestemmingsplan.

35. Onvolledige beschrijving van maatregelen
Indiener geeft aan dat hoewel er wordt gesproken over mogelijke maatregelen zoals het gebruik van groendaken, ondergrondse waterberging en gescheiden riolering, er geen specifieke informatie wordt gegeven over hoe deze maatregelen worden geïmplementeerd in het plan. Het ontbreken van concrete details maakt het moeilijk om de effectiviteit en haalbaarheid van deze maatregelen te beoordelen.

Reactie
De maatregelen die worden genoemd, zijn alleen nodig als deze realistisch toepasbaar zijn. Waarbij in ieder geval wel geldt dat het plan aangesloten moet worden op een gescheiden rioolstelsel. Dat is het geval. Het plan wordt aangesloten op een gescheiden rioolstelsel. In de toelichting van het bestemmingsplan is aangegeven dat de mogelijkheden voor andere maatregelen op deze locatie beperkt zijn.
De maatregelen die wel worden toegepast zijn:

- een groen dak / sedumdak op de bebouwing met een plat dak. Op de schuine daken is dit niet toepasbaar;
- de groene inrichting van de tuin (infiltratie) en plaatsen regenton. Ondergrondse waterberging is in overleg met de gemeentelijke archeoloog niet wenselijk bevonden.

36. Geen aandacht voor klimaatverandering
Indiener geeft aan dat het argument niet in gaat op de mogelijke impact van klimaatverandering op de waterhuishouding in het plangebied. In een tijd waarin extreme weersomstandigheden steeds vaker voorkomen, is het belangrijk om mogelijke risico's en aanpassingsmaatregelen te bespreken. Het gebrek aan aandacht voor dit aspect geeft twijfels over de relevantie en toekomstbestendigheid van het rapport.

Reactie
De aanleg van extra groen op het binnenterrein heeft een positief effect op hittestress. Daarnaast is er rekening gehouden met klimaatadaptatie doordat de hoeveelheid verharding afneemt en het vloerpeil van de woningen hoger wordt aangelegd dan het straatpeil.

Participatie
37. Gebrek aan participatie
Indiener geeft aan dat er gebrek aan participatie en betrokkenheid bij de besluitvorming omtrent het plan was. Daarbij wordt niet duidelijk weergegeven hoe bewoners en belanghebbenden zijn betrokken bij het plan.

Reactie
De omwonenden zijn geraadpleegd over zowel de Visie Strosteeg, het bouwplan, het eerder in procedure gebrachte uitwerkingsplan als het bestemmingsplan. In april 2019 heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij 60 mensen aanwezig waren. Aanwezigen is naar hun menig gevraagd en die hebben velen ook gegeven. Daarnaast hebben mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om naderhand per mail te reageren. Ook over het bouwplan heeft een informatieavond plaatsgevonden (december 2020) waarbij de ontwikkelaar het bouwplan Strosteeg 18-36 aan de buurt heeft gepresenteerd. De geleverde input is meegenomen bij de verdere uitwerking van het bouwplan. Daarnaast hebben de visie en het bestemmingsplan ter inzage gelegen en heeft eenieder de gelegenheid gekregen een zienswijze in te dienen.

Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Chw bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding 7

1.1 Aanleiding en doelstelling 7
1.2 Ligging en begrenzing plangebied 7
1.3 Geldende plannen 8
1.4 Juridische aspecten 9
1.5 Leeswijzer 12

Hoofdstuk 2 Relevante beleidskaders 13

2.1 Rijksbeleid 13
2.2 Provinciaal en regionaal beleid 17
2.3 Gemeentelijk beleid 21
2.4 Conclusie 36

Hoofdstuk 3 Bestaande situatie 37

3.1 Beschrijving van het plangebied 38
3.2 Beschrijving van de bestaande functies in het plangebied 40

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving 41

4.1 Projectbeschrijving 41
4.2 Verkeer en openbare ruimte 43

Hoofdstuk 5 Onderzoek en randvoorwaarden 47

5.1 Inleiding 47
5.2 Milieueffectrapportage 47
5.3 Bedrijven en milieuzonering 47
5.4 Geluidhinder 49
5.5 Externe veiligheid 50
5.6 Luchtkwaliteit 51
5.7 Bodem 53
5.8 Natuurbescherming 53
5.9 Bomen 55
5.10 Water en klimaatadaptatie 56
5.11 Archeologie 59
5.12 Kabels en leidingen 61
5.13 Kwaliteit van de leefomgeving 61
5.14 Gezond stedelijk leven 61
5.15 Toegankelijkheid 62
5.16 Circulaire economie en instrumenten duurzaam bouwen 63
5.17 Conclusie 63

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 65

6.1 Economische uitvoerbaarheid 65
6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 65

6.3 Handhaving 66

Hoofdstuk 7 Juridische plantoelichting 67

7.1 Structuur van de regels 67
7.2 Inleidende regels (hoofdstuk 1 van de regels) 67
7.3 Functies (hoofdstuk 2 van de regels) 67
7.4 Bouwen en slopen (hoofdstuk 3 van de regels) 68
7.5 Gebouwen en locaties gebruiken (hoofdstuk 4 van de regels) 73
7.6 Grondwerk: activiteit in de bodem (hoofdstuk 5 van de regels) 83
7.7 Natuur, flora en fauna (hoofdstuk 6 van de regels) 84
7.8 Algemeen overgangsrecht (hoofdstuk 7 van de regels) 89
7.9 Bijlagen bij de regels 90

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Op een centrale plek in de Utrechtse binnenstad, aan de Strosteeg 18-36, staan enkele bedrijfsgebouwen die ooit als drukkerij Abels in gebruik zijn geweest. Sinds de drukkerij jaren geleden naar een andere locatie verhuisd is zijn de bedrijfsgebouwen met het bijbehorende terrein in gebruik als opslag en stalling.

Initiatiefnemer Ered B.V. is voornemens om deze locatie te transformeren naar maximaal 38 appartementen. Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Binnenstad', dat op 18 februari 2010 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan is onherroepelijk sinds 25 januari 2012. In het vigerende bestemmingsplan is ter plaatse van het plangebied de bestemming WG-U1; uit te werken woongebied (artikel 27) opgenomen.


De ontwikkeling past grotendeels binnen de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan 'Binnenstad'. Alleen wat betreft de parkeerregels wijkt het plan af van de uitwerkingsregels. Dit heeft te maken met het Utrechtse parkeerbeleid dat is gewijzigd. Het maken van een uitwerkingsplan is daarom niet mogelijk. Dit blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 maart 2023 (202204630/1/R4) over het eerder opgestelde uitwerkingsplan.

Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied van dit bestemmingsplan strekt zich uit over drie kadastrale percelen, te weten perceel 8877, 8217 en 7950 (zie figuur 1.1). Het plangebied grenst aan de west-, zuid en oostzijde aan voornamelijk woningen, al dan niet met een tuin. Aan de noordzijde wordt het terrein begrensd door de Strosteeg, vanwaar het terrein ook ontsloten wordt. De erfgrens bestaat uit een langgerekte bakstenen gevel/muur. Tegen deze muur staan aan de straatzijde plaatselijk houten bergruimten op een zelfstandig kadastraal perceel.

Direct aan de overzijde van de strosteeg staat parkeergarage Springweg, een 5- laagse betonnen gebouw uit de jaren '70 op erfpachtgrond van de gemeente. De verwachting is dat deze parkeergarage op termijn zal verdwijnen en plaats zal maken voor een nieuwe invulling. Over de termijn waarop dit gebeurt wordt momenteel een besluit voorbereid.



Figuur 1.1: ligging plangebied bestemmingsplan 'Strosteeg'

1.3 Geldende plannen

Dit bestemmingsplan vervangt voor de locatie van het plangebied de volgende bestemmingsplannen:

Bestemmingsplan	Vastgesteld door Raad	Onherroepelijk
Binnenstad	18 februari 2010	25 januari 2012
Chw Algemene regels over bouwen en gebruik	30 november 2017	31 oktober 2018
Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht	2 februari 2023	

Op basis van deze juridische regelingen geldt er voor het gebied de bestemming WG-U1; uit te werken woongebied (artikel 27). De bestemming 'Woongebied - Uit te werken 1' bevat een uitwerkingsplicht voor Burgemeester en wethouders van Utrecht om het plan uit te werken met inachtneming van de uitwerkingsregels zoals opgenomen in het bestemmingsplan 'Binnenstad' (artikel 27.2). De aldus aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen en aan huis verbonden beroepen en bedrijven overeenkomstig het bepaalde in artikel 26.4.1;
b. verblijfsgebied en groenvoorzieningen.

De beoogde ontwikkeling aan de Strosteeg past grotendeels binnen de daartoe gestelde randvoorwaarden van de uitwerkingsbevoegdheid. Alleen wat betreft de parkeerregels wijkt het plan af van de uitwerkingsregels. Dit heeft te maken met het Utrechtse parkeerbeleid dat is gewijzigd. Het maken van een uitwerkingsplan is daarom niet mogelijk. Voorliggend bestemmingsplan maakt de woningbouw ontwikkeling aan de Strosteeg mogelijk.

1.4 Juridische aspecten

1.4.1 Wettelijke grondslag

1.4.1.1 Wet ruimtelijke ordening, besluit ruimtelijke ordening

Artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening geeft de gemeenteraad de bevoegdheid om bestemmingsplannen vast te stellen. Deze bevoegdheid is in hoofdstuk 3 van die wet en in het Besluit ruimtelijke ordening verder beschreven en ingekaderd. Er zijn ook nog andere wetten met bepalingen over de inhoud van bestemmingsplannen, zoals de Wet geluidhinder. Artikel 3.1.2, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening regels kan bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Bij het toetsen van een bouwaanvraag aan het bestemmingsplan zal onderzocht worden of de aanvraag voldoet aan deze voorwaarden.
Dit plan maakt gebruik van de mogelijkheid om beleidsregels te gebruiken bij de onderwerpen:

- parkeergelegenheid realiseren;
- splitsen en omzetten van woningen;
- transformeren naar woningen in de wijken Binnenstad, Wilhelminapark, Buiten Wittevrouwen; en
- particuliere vakantieverhuur.

1.4.1.2 Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet wordt met regelmaat gewijzigd. Sinds de wijziging van 28 oktober 2016 beschikt de gemeente Utrecht juridisch gezien over één bestemmingsplan voor het gehele grondgebied, verder 'het bestemmingsplan van Utrecht' genoemd. Dat bestemmingsplan kan in zijn geheel of gedeeltelijk gewijzigd worden.

Als dit plan onherroepelijk wordt, gaat het op grond van artikel 7g van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet automatisch deel uitmaken van het bestemmingsplan van Utrecht.

Op grond van artikel 7c van het hierboven genoemde Besluit kunnen onder andere regels in het bestemmingsplan worden opgenomen over het behouden of maken van een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. In de vakliteratuur spreekt men van 'een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte'. Met 'verbreed' wordt dan bedoeld: niet alleen 'een goede ruimtelijke ordening' (bestemmingsplan), maar ook andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Met het opnemen van regels over het kappen van een boom is dit plan ook "breder" dan een gewoon bestemmingsplan.

1.4.2 Vooruitlopen op de Omgevingswet

1.4.2.1 Voorbereiding omgevingsplan, Crisis- en herstelwet

De gemeente Utrecht is opgenomen in artikel 7g van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Daardoor mag de gemeente de experimenteerbepalingen uit artikel 7c van dat besluit gebruiken. Dit plan maakt beperkt gebruik van die mogelijkheid.

Artikel 7c geeft de gemeenteraad de bevoegdheid om in een bestemmingsplan een verbod op te nemen om zonder vergunning een bepaalde activiteit te verrichten. Die bevoegdheid, vergelijkbaar met die van de toekomstige Omgevingswet, is een verruiming van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. In dit plan wordt hiervan gebruik gemaakt in de gevallen die:

1. planologisch aanvaardbaar zijn, als de initiatiefnemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, en
2. waarbij het van belang is dat de gemeente het initiatief vooraf toetst.

Een toets vooraf is bijvoorbeeld wenselijk, als de regel een open norm bevat, zoals "het straatbeeld mag niet worden aangetast". De vergunningprocedure geeft aan burgemeester en wethouders de mogelijkheid om de norm door deskundigen te laten toetsen, zoals een stedenbouwkundige of de commissie ruimtelijke kwaliteit, of om beleidsregels vast te stellen die de norm concreet maken.

1.4.2.2 Korte schets van de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt, onder meer, om een integrale benadering van de leefomgeving, gericht op een doelmatig beheer en ontwikkeling van de 'fysieke leefomgeving' (in dit plan kortweg 'de leefomgeving' genoemd). De gemeente krijgt meer ruimte om zelf te besluiten wat in een gebied het belangrijkst is. Verder wil de wet het aantal regels verminderen, ervoor zorgen dat de regels makkelijker te vinden en te begrijpen zijn en dat de procedures korter zijn. Om dat te bereiken bundelt de Omgevingswet zo'n 26 wetten in één wet en 100 Algemene maatregelen van bestuur (verder: AMvB; een AMvB is een besluit van de regering dat ook wettelijke regels bevat) in 4 AMvB's. Vervolgens zijn provincies en gemeenten aan zet. De gemeenten moeten al hun bestemmingsplannen overhevelen naar één omgevingsplan. In het omgevingsplan moeten ook de regels over de leefomgeving worden opgenomen die nu nog in verordeningen staan, zoals regels uit de Apv over het kappen van een boom.

De Omgevingswet gaat over de leefomgeving, dus niet alleen over de ruimtelijke ordening, maar ook over milieuthema's en archeologie en over andere onderwerpen waar activiteiten bij horen die gevolgen kunnen hebben voor de leefomgeving, zoals windenergie of het beheersen van de gevolgen van de klimaatverandering. Die verbreding, van ruimtelijke ordening naar leefomgeving, geldt ook voor het omgevingsplan.

1.4.2.3 Nieuw in dit plan

Het omgevingsplan krijgt het karakter van een verordening die regels stelt over activiteiten die effect kunnen hebben op de leefomgeving. Die verandering vraagt om nieuwe, andere regels. Dit plan is een eerste stap naar het omgevingsplan. De regeling van dit plan heeft namelijk een structuur die het overzetten van de regels naar het omgevingsplan dat bij de invoering van de Omgevingswet de bestemmingsplannen zal vervangen makkelijker maakt. De algemene regels in de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 kunnen bij de invoering van de Omgevingswet vrijwel ongewijzigd worden overgezet naar het omgevingsplan.

Dit plan maakt een scherper onderscheid tussen regels die direct verband houden met een bepaalde functie (bestemming) en regels die over een activiteit gaan die ook in andere functies (bestemmingen) denkbaar is. De regels over de activiteit 'bouwen' zijn bijvoorbeeld niet meer in het artikel over de functie geregeld. Het maakt voor het bouwen zelf niet uit of de functie Wonen of Industrie is. Uit het feit dat een locatie de functie Wonen heeft volgt bijvoorbeeld niet dat je maximaal 12 meter hoog mag bouwen. Een regel met een maximum bouwhoogte kan wel nodig zijn om aan te sluiten op de hoogte van de bebouwing in de omgeving of om te voorkomen dat woonruimtes ontstaan die niet goed zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld omdat er boven die hoogte te veel verkeerslawaai is.

Door de nieuwe opzet zijn er veel minder regels nodig. Het systeem van de Omgevingswet biedt die mogelijkheid. Als iemand een activiteit wil ondernemen die niet in strijd is met de wet, maar wel in strijd is met het omgevingsplan, dan kan hij of zij een vergunning aanvragen om toestemming voor die activiteit te vragen. Een verbod in het omgevingsplan, zoals 'het is verboden om hoofdgebouwen te bouwen', heeft dus geen absoluut karakter. Maar het zal duidelijk zijn dat de gemeente geen vergunning zal verlenen voor het bouwen van een huis midden op de openbare weg en wel voor de vervanging van een afgebrand huis.

1.4.2.4 Nieuwe termen

De Omgevingswet gebruikt nieuwe termen. Een 'bestemming' wordt in die wet 'functie' genoemd en 'gebruik' is straks een 'activiteit'. Om te oefenen met de nieuwe termen en om er alvast aan te wennen, zijn deze termen al gebruikt in de regels. De term 'functie' betekent in dit plan: bestemming, gebruiksdoel; de term 'locaties' betekent hetzelfde als 'gronden' in het bestemmingsplan. 'Activiteit' kan doen, maar ook laten doen of nalaten betekenen.
De Omgevingswet hanteert ook de term 'fysieke leefomgeving'. In dit plan spreken we van 'leefomgeving'.

De term 'omgevingsvergunning' is in dit plan vervangen door 'vergunning', als het gaat om de omgevingsvergunning die de gemeente op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en straks op grond van de Omgevingswet kan vragen. De regels van het plan zouden de formele term moeten hanteren, bijvoorbeeld "omgevingsvergunning voor de activiteit zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder b" of "omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit". Via artikel 1.50 heeft de eenvoudige term 'vergunning' wel die formele lading gekregen.

Dit plan bevat verder kapregels uit de Apv. Ook de regels voor de bescherming van de archeologische waarden zijn opgenomen, omdat de gemeente de bestemmingsplanregels en de regels uit de Verordening op

de archeologische monumentenzorg voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet wil samenvoegen tot één regeling en de archeologische vergunning wil onderbrengen onder het systeem van de Wabo en de Omgevingswet.

1.4.3 Afwijken van het bestemmingsplan

Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan met een vergunning afgeweken worden van de regels van het bestemmingsplan. De Wabo geeft in artikel 2.12 drie methodes voor het verlenen van de vergunning om te mogen afwijken:

1. de reguliere procedure voor het afwijken op grond van regels die in het bestemmingsplan zelf staan (Wet ruimtelijke ordening) en voor de vergunning voor een activiteit die op grond van de regels vergunbaar is (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet);
2. de reguliere procedure voor het afwijken voor een activiteit die valt onder een categorie van de lijst van artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;
3. als het bovenstaande niet van toepassing is: er moet een ruimtelijke onderbouwing gemaakt worden en de uniforme, openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gevolgd.

Het is dus altijd mogelijk om een vergunning aan te vragen om van regels van het bestemmingsplan af te mogen wijken. Onder de Omgevingswet blijft deze systematiek min of meer gehandhaafd, waarbij het volgen van de reguliere vergunningprocedure, het uitgangspunt is.

Er is een duidelijk verschil tussen methode 1 enerzijds en de methodes 2 en 3 anderzijds. Bij de vergunningverlening volgens methode 1 toetst het college van burgemeester en wethouders de aanvraag alleen aan de regels van het bestemmingsplan. Als de aanvraag past, wordt de vergunning verleend. Het college bekijkt dus niet of de aanvraag voldoet aan de Wet ruimtelijke ordening, omdat de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan die toets al gedaan heeft. Bij de methodes 2 en 3 is dat anders en zal het college uitgebreider onderzoeken of het afwijken wel wenselijk is. Hieronder wordt dit met een voorbeeld verduidelijkt.

Bij het opstellen van de regels van dit plan is rekening gehouden met de afwijkingsmogelijkheid onder 1 en met de andere methodes van afwijking.
De regels verbieden veel activiteiten die tot verandering van de leefomgeving kunnen leiden, omdat dit plan in de eerste plaats wil zorgen voor een goed beheer van het plangebied. De regels verbieden bijvoorbeeld het zonder vergunning bouwen van hoofdgebouwen op locaties met de aanduiding 'overige zone - Omgevingskwaliteit'. Het idee hierachter is dat alle hoofdgebouwen die in die zone gebouwd mochten worden al gebouwd zijn en dat er geen plaats is voor nieuwe hoofdgebouwen. Maar het kan zijn dat een gebouw afbrandt of dat de eigenaar een gebouw wil vervangen. De regels van het plan bieden voor zo'n geval de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen: de hierboven beschreven methode 1 wordt dan gevolgd. Dat is logisch, omdat bij vervanging van een hoofdgebouw niet hoeft te worden getoetst of het gebouw planologisch aanvaardbaar is.

Het kan ook zijn dat de eigenaar van een schoolgebouw een hotel wil vestigen in die school. Het plan staat dat niet toe, maar via methode 2 kan toch een vergunning verleend worden. Of er komt een plan om een bedrijf af te breken voor het bouwen van een flat, wat vergund kan worden met de derde methode. Bij dit soort initiatieven geeft het plan geen antwoord op de vraag of de ontwikkeling past in de omgeving. Dan moet de gemeente bijvoorbeeld onderzoeken of het initiatief in het gemeentelijke beleid past, in het eerste voorbeeld in ieder geval in het hotelbeleid en het verkeersbeleid. Het belang van het initiatief wordt uiteindelijk afgewogen tegen alle andere belangen die in het geding zijn, waaronder uiteraard de belangen van omwonenden. En de gemeente toetst natuurlijk ook of zo'n initiatief voldoet aan de wet en aan de verordening van de provincie.

1.4.4 Vergunningvrij bouwen

In sommige gevallen is voor het bouwen geen omgevingsvergunning nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor het bouwen van bijgebouwen (schuurtjes) of aanbouwen achter of naast een huis die voldoen aan de wettelijke regels. Op internet kunt u de toelichting vinden in de publicatie van de regeling voor het vergunningvrij bouwen (Staatsblad 2014, nr. 333, pdf-versie, pagina 34 en verder).

Ook met de toelichting van de rijksoverheid is de regeling voor het vergunningvrij bouwen nogal ingewikkeld. Er zijn bouwwerken die volledig vergunningvrij zijn (de lijst van artikel 2 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor)) en die vergunningvrij zijn, als het bouwwerk past in de regels van het bestemmingsplan (de lijst van artikel 3 van die bijlage).

In schema ziet het er als volgt uit:

	bouwvergunning technische toets	toets aan planologie (bestemmingsplan)
Lijst artikel 2, Bijlage II, Bor	nee	nee
Lijst artikel 3, Bijlage II, Bor	nee	ja
Andere bouwactiviteit	ja	ja

Voor de duidelijkheid:

- uit de tabel blijkt dat een volledig vergunningvrije bouwactiviteit ook mag, als het bestemmingsplan die activiteit verbiedt;
  voorbeeld: iemand bouwt een aanbouw achter de oorspronkelijke achtergevel van zijn huis die minder dan 4 meter diep is en lager dan 3 meter - dat mag zonder vergunning op grond van artikel 2, onderdeel 3a, van Bijlage II bij het Bor, ook al is de bouwactiviteit in strijd met het bestemmingsplan;
- een bouwactiviteit die past in het bestemmingsplan en die past in artikel 3 van Bijlage II van het Bor is ook vergunningvrij;
  voorbeeld: de gemeente bouwt een schommel in een groenstrook met een hoogte van 3 meter - dat mag zonder vergunning op grond van artikel 3, onderdeel 4 van Bijlage II van het Bor, omdat het past binnen de regels (artikel 8, lid 8.4, onder b) van dit plan;
- een bouwactiviteit die past in het bestemmingsplan moet in andere gevallen wel aan de wettelijke, technische eisen voldoen en ook aan de bouwverordening van de gemeente;

1.5 Leeswijzer

De toelichting van dit bestemmingsplan bestaat uit 7 hoofdstukken. Hoofdstuk 2 bevat de beschrijving van de relevante beleidskaders. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de bestaande situatie. Onder andere de ruimtelijke structuur, de historische ontwikkeling van het gebied en de beschrijving van de aanwezige functies worden hier beschreven. In hoofdstuk 4, de planbeschrijving, worden de mogelijkheden die het plan biedt aan de toekomstige ontwikkelingen beschreven. De diverse noodzakelijke onderzoeken ten aanzien van bijvoorbeeld milieuaspecten komen in hoofdstuk 5 aan bod. Hoofdstuk 6 gaat in op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. In hoofdstuk 7 komt de juridische toelichting op de planregels aan bod.

Hoofdstuk 2 Relevante beleidskaders

2.1 Rijksbeleid

2.1.1 Nationale Omgevingsvisie (2020)

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 'Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving' in werking getreden. Deze visie bevat de hoofdzaken van het strategisch rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving. Dit is een combinatie van beleid uit de bestaande beleidsdocumenten, met en zonder wettelijke grondslag, en nieuw strategisch beleid. De grote en complexe opgaven, zoals klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw, zullen Nederland gaan veranderen. De NOVI bevat een toekomstperspectief met de ambities van het Rijk. In de NOVI zijn 21 nationale belangen met bijbehorende opgaven geformuleerd.

De gemeente Utrecht kan vooral aan de volgende nationale belangen een bijdrage leveren:

1. bevorderen van een duurzame ontwikkeling van Nederland als geheel en van alle onderdelen van de fysieke leefomgeving;
2. realiseren van een goede leefomgevingskwaliteit;
3. waarborgen en bevorderen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving;
4. zorg dragen voor een woningvoorraad die aansluit op de woonbehoeften;
5. waarborgen en realiseren van een veilig, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem;
6. waarborgen van een goede toegankelijkheid van de leefomgeving;
7. beperken van klimaatverandering;
8. realiseren van een toekomstbestendige, circulaire economie;
9. waarborgen van de waterveiligheid en de klimaatbestendigheid (inclusief vitale infrastructuur voor water en mobiliteit);
10. waarborgen van een goede waterkwaliteit, duurzame drinkwatervoorziening en voldoende beschikbaarheid van zoetwater;
11. waarborgen en versterken van een aantrekkelijk ruimtelijk-economisch vestigingsklimaat;
12. behouden en versterken van cultureel erfgoed en landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van (inter)nationaal belang;
13. verbeteren en beschermen van natuur en biodiversiteit.

De NOVI benoemt vier prioriteiten
De opgaven die voortkomen uit de nationale belangen van het Rijk zijn vertaald in vier integrale prioriteiten:

1. ruimte maken voor klimaatadaptatie en energietransitie;
2. duurzaam economisch groeipotentieel bevorderen;
3. zorgen voor sterke en gezonde steden en regio's;
4. stimuleren van een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Omgevingsinclusieve benadering
Centraal in de te maken belangenafwegingen staat een evenwichtig gebruik van de fysieke leefomgeving in zijn volledige omvang (boven- en ondergrond). Hierbij wordt aangesloten bij de integrale opvatting van het begrip fysieke leefomgeving uit de Omgevingswet en wordt de noodzaak van een integrale afweging benadrukt. Het belangrijkste spanningsveld in die afwegingen is het spanningsveld tussen beschermen en ontwikkelen.

Een omgevingsinclusieve benadering van de leefomgeving houdt in, dat ontwikkeling van de leefomgeving samen gaat met versterking van te beschermen waarden als gezondheid, landschap, waterveiligheid, natuur, cultureel erfgoed, leefomgevingskwaliteit en milieukwaliteit. Veiligheid, gezondheid en duurzaamheid zijn basale randvoorwaarden voor alle maatschappelijke activiteiten zoals bedrijfsmatige activiteiten, de energietransitie en de woningbouw.

Afwegingsprincipes
Beschermen en ontwikkelen gaan niet altijd en overal samen (en zijn soms onverenigbaar), maar ze kunnen

elkaar ook versterken. Om dit afwegingsproces en de omgevingsinclusieve benadering richting te geven, is in de NOVI een drietal afwegingsprincipes geformuleerd:

1. Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies. Met de NOVI wordt gezocht naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte.
2. Kenmerken & identiteit van een gebied staan centraal. De optimale balans tussen bescherming en ontwikkeling, tussen concurrentiekracht en leefbaarheid, verschilt van gebied tot gebied. Sommige opgaven en belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere.
3. Afwentelen wordt voorkomen. Het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie inwoners, zonder dat dit ten koste gaat van die van toekomstige generaties.

Plangebied
Dit bestemmingsplan levert een bijdrage aan de nationale belangen door een omgevingsinclusieve benadering van de leefomgeving door middel van het realiseren en instandhouden van een goede leefomgevingskwaliteit, het waarborgen en bevorderen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving en zorg te dragen voor een woningvoorraad die aansluit op de woonbehoeften.

2.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) (2012) en Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) (2012)

In de Wet ruimtelijke ordening zijn de besluitmogelijkheden van gemeenten begrensd om nationale belangen te borgen of te beschermen. Wanneer namelijk nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, kan een algemene maatregel van bestuur (AMvB) regels stellen over de inhoud van een bestemmingsplan. In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, oftewel de AMvB Ruimte) zijn nationale belangen beschreven die om bescherming van het Rijk vragen, zoals bijvoorbeeld de 'erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde'. Voor deze belangen is het Rijk namelijk verantwoordelijk. Verder zijn in de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) nadere regels opgenomen voor onder andere militaire terreinen, radarverstoringsgebieden, reserveringen voor spoor en wegen en buisleidingen. Buiten deze belangen hebben decentrale overheden, zoals de gemeente Utrecht, beleidsruimte.

Plangebied
Voor het plangebied is uitsluitend het onderdeel 'erfgoederen van uitzonderlijke universele waarden' relevant. Volgens de kaart behorend bij het Barro ligt het plangebied binnen de zone van de Romeinse Limes. Voor de ontwikkeling zijn de archeologische waarden in beeld gebracht. Zie paragraaf 5.11. Het Barro vormt geen belemmering voor de ontwikkeling.

2.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking (2017)

De 'Ladder voor duurzame verstedelijking' is in 2012 vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro bepaalt dat overheden een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de toelichting van het bestemmingsplan moeten motiveren. Op 1 juli 2017 is het Bro gewijzigd, waarbij een nieuwe laddersystematiek geldt.

Het doel van de motivering op grond van de Ladder is een zorgvuldige afweging bij ruimtelijke besluiten die zorgt voor zuinig ruimtegebruik en tegengaan van overprogrammering en leegstand. Het besluit voldoet hiermee aan een goede ruimtelijke ordening.

Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt moet een motivering bevatten van de behoefte aan die ontwikkeling. Wanneer het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied moet het bestemmingsplan een motivering bevatten waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. De Ladder is kaderstellend voor alle juridisch verbindende ruimtelijke besluiten van de decentrale overheden, waaronder de bestemmingsplannen van de gemeente Utrecht.

Beschrijving behoefte
De behoefte is kort gezegd het saldo van de aantoonbare vraag naar de voorgenomen ontwikkeling verminderd met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd. De Ladder bepaalt niet voor welk gebied de behoefte in beeld moet worden gebracht. De uitkomst van de beoordeling van de behoefte moet in de plantoelichting worden vermeld. Naast een kwantitatieve beoordeling vindt ook een kwalitatieve beoordeling plaats.

Beschrijving behoefte buiten het bestaand stedelijk gebied
Wanneer de beoogde ontwikkeling niet kan plaatsvinden binnen het stedelijk gebied door bijvoorbeeld het toepassen van een andere bestemming van een gebied, herstructurering van bestaande terreinen of door transformatie van bestaande gebouwen of gebieden moet een motivering worden opgenomen waarom dit niet mogelijk is. Het bestaande stedelijk gebied kan worden gedefinieerd als het bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, en de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur. De provincie Utrecht heeft in de Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening de afbakening van het bestaand stedelijk gebied vastgelegd.

Plangebied
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 38 appartementen. Daarmee is er in lijn met vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State sprake van een stedelijke ontwikkeling. De Ladder voor duurzame verstedelijking is derhalve van toepassing. In een separate rapportage die is opgenomen in de bijlagen van onderhavig bestemmingsplan is daarom de beoogde ontwikkeling getoetst aan de Ladder voor duurzame verstedelijking (zie Bijlage 1 Ladder Duurzame Verstedelijking). Onderstaand wordt ingegaan op de belangrijkste conclusies uit deze rapportage.

Sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling
De beoogde ontwikkeling 38 appartementen aan de Strosteeg in Utrecht betreft een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dit blijkt uit de volgende gegevens:

- Een stedelijke ontwikkeling is volgens het besluit 'een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen'. Het initiatief om maximaal 38 woningen te bouwen kan onder deze definitie worden geschaard, gezien het hier gaat om de ontwikkeling van een woningbouwlocatie.
- Vanaf 12 nieuwe woningen is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Aangezien het om de toevoeging gaat van maximaal 38 woningen, kan het initiatief gekwalificeerd worden als een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling'.

Passend binnen beleidskaders

Het planinitiatief past binnen de gestelde beleidskaders en draagt bij aan de beleidsdoelstellingen van Rijk, provincie, regio en gemeente:

- Door de grote druk op de woningmarkt is het beleid in de provincie, regio en gemeente voornamelijk gericht op het vergroten van de beschikbaarheid van de woningvoorraad. Op alle bestuurlijke niveaus zijn daarom aanzienlijke (kwantitatieve) ambities geformuleerd om de woningvoorraad uit te breiden, zodat er voldoende aanbod is voor alle (toekomstige) inwoners.
- De uitbreiding van de woningvoorraad dient daarnaast zoveel mogelijk op binnenstedelijke locaties geaccommodeerd te worden en transformatie wordt gestimuleerd. Met het plan wordt een verouderde bedrijvenlocatie in het centrum van Utrecht getransformeerd naar woningen, waarmee het initiatief aansluit op deze ambitie.
- Naast de realisatie van voldoende woningen zetten de provincie, regio en gemeente tevens in op het borgen van de betaalbaarheid van het aanbod, in het kader van inclusiviteit. Vanuit de provincie en de regio bestaat daarom het streven om minimaal 50% van het totale woningbouwprogramma te realiseren in het sociale- of middensegment. In de gemeente Utrecht geldt de ambitie dat de woningvoorraad in 2040 voor 60% bestaat uit sociale of middeldure woningen. Het initiatief zet deels in op de realisatie van woningen in het middeldure segment (ongeveer 76% van het programma) en deels op sociale huur ((ongeveer 24% van het programma) waarmee het initiatief bijdraagt aan deze ambitie.
- Tot slot wordt de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de woningvoorraad vanuit het beleid bevorderd door de inzet op doorstroming. Door toevoeging van kwalitatief goede woningen in het middensegment komen verhuisstromen op gang, waardoor vraag en aanbod beter met elkaar in balans komen. Met de toevoeging van nieuwe woningen in de vrije sector wordt verwacht dat er aanbod wordt gerealiseerd dat een positief effect heeft op doorstroming.

Passend binnen behoefte van het ruimtelijk verzorgingsgebied
Voor de onderbouwing van de woonbehoefte is gekeken naar de afbakening van de relevante regio, om zo de behoefte in beeld te brengen. Hiervoor is gekeken naar de regionale woningmarkt, die gedefinieerd wordt op basis van verhuisbewegingen. In dit behoefteonderzoek betreft de gemeente Utrecht het primaire verzorgingsgebied en de regio U16 het secundaire verzorgingsgebied.
Het initiatief wordt passend geacht binnen de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Hieronder volgt een beknopte toelichting. De volledige onderbouwing van de woningbehoefte is opgenomen in de separate bijlage.

Kwantitatieve behoefte
Het initiatief, waarin 38 appartementen worden beoogd in de sociale huur en de vrije sector, voorziet in een kwantitatieve behoefte:

- Door de verwachte groei van het aantal inwoners en het aantal huishoudens neemt de druk op de Utrechtse woningmarkt verder toe. Tot 2030 is er daarom behoefte aan 30.000 extra woningen. Doorkijkend naar 2040 bedraagt de totale behoefte (2020-2040) ongeveer 60.000 woningen. Ook in de regio is sprake van een aanzienlijke woningbehoefte van in totaal 59.300-85.700 woningen in de periode tot 2030 en 99.200 - 125.600 woningen tot 2040.
- In de gemeente Utrecht zijn in totaal circa 39.921 woningbouwplannen voorradig, waarvan 15.348 met de status 'hard'. Verrekend met de woningbehoefte is er sprake van een restbehoefte aan 14.652 woningen tot 2030. Daarnaast is de totale planvoorraad (incl. zachte plannen) onvoldoende om in de gehele woningbehoefte (60.000) te voorzien. Ook regionaal gezien is er sprake van een restbehoefte aan ongeveer 36.664-63.064 woningen in de periode tot 2030.

Kwalitatieve behoefte
Het initiatief, waarin 38 appartementen worden beoogd in de sociale huur en de vrije sector, voorziet in een kwantitatieve behoefte:

- Door de bestaande kwalitatieve mismatch op de woningmarkt en de verwachte doorgroei van de woonbehoefte in de toekomst, staat de woningmarkt onder druk. Dit geldt voor zowel de regio U16 als de gemeente Utrecht. De bestaande harde plancapaciteit voorziet enkel in een beperkt deel van de kwantitatieve vraag tot 2030. Hiermee kan onvoldoende worden voorzien in de omvang van de kwalitatieve behoefte (o.a. ingegeven vanuit beleid). In beginsel bestaat er daardoor een restbehoefte aan

woningen in ieder segment.
- De nadruk van de kwalitatieve behoefte bevindt zich in de betaalbare prijscategorieën. Dit heeft onder andere te maken met dat lage- en middeninkomens te maken hebben met verdringing als gevolg van de kwalitatieve mismatch en krapte op de woningmarkt. Zowel op gemeentelijk als op regionaal niveau wordt daarom aangegeven dat circa 80% van de totale ontwikkelopgave dient te bestaan uit woningen uit deze prijsniveaus (30% sociaal, 50% midden).
- In het verlengde van de behoefte aan betaalbare prijscategorieën bleek voor de stedelijke agglomeratie Utrecht en Utrecht-stad daarnaast een specifieke behoefte aan sociale- en vrije sector huurwoningen met het accent op appartementen. De vraag naar appartementen is bovendien in iedere gemeente binnen de regio U16 aanzienlijk, waardoor hier vanuit de regionale ontwikkelopgave extra aandacht voor is.
- In Utrecht is daarnaast hoofdzakelijk behoefte aan woningen in een centrum-stedelijk woonmilieu. Dit betreft onder andere woningen in de binnenstad, waar het planinitiatief deel van uitmaakt. Op basis van de bestaande plancapaciteit is er echter onvoldoende (potentieel) aanbod om in deze behoefte te kunnen voorzien.
- Tot slot is er vanuit de gemeente een nadrukkelijke behoefte aan een gemengde wijkopbouw, met woningen uit diverse prijssegmenten (van sociaal tot duur). Uit het aanbod van de binnenstad bleek dat er relatief weinig sociale huurwoningen aanwezig zijn in de binnenstad, waardoor er weinig plek is voor lage- en middeninkomens. Met de realisatie van onder andere sociale huurwoningen in de binnenstad draagt het planinitiatief daardoor bij aan de behoefte aan een inclusieve stad.

Het initiatief zet deels in op de realisatie van woningen in het middeldure segment (ongeveer 76% van het programma) en deels op sociale huur ((ongeveer 24% van het programma) waarmee het initiatief aansluit bij de kwalitatieve behoefte in de gemeente Utrecht.

Geen onaanvaardbare effecten
Het is niet de verwachting dat er als gevolg van het realiseren van woningen in de gemeente Utrecht onaanvaardbare effecten zullen optreden. De woningbehoefte is immers dusdanig groot dat ook na het realiseren van het planinitiatief behoefte blijft bestaan voor het realiseren van nieuwe woningen. Bovendien wordt er een product ontwikkeld waar de komende jaren behoefte aan is. Daarnaast draagt het realiseren van woningen bij aan het creëren van een levendig woon- en leefklimaat in de gemeente Utrecht.

Gesitueerd binnen/buiten bestaand stedelijk gebied
Voor de onderbouwing via de Ladder is relevant of de ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt binnen of buiten het bestaand stedelijk gebied. Het plangebied heeft in het vigerende bestemmingsplan de volgende bestemming: 'Woongebied - uit te werken 1'. Dit betekent dat het plangebied een stedelijke functie heeft. Bovendien is het in de binnenstad van Utrecht gelegen, waardoor het aansluitende, omliggende gebied bestaat uit diverse (stedelijke) bestemmingen, waaronder 'wonen' en 'gemengd'.

Gezien het voorgaande is dus sprake van een ligging 'binnen bestaand stedelijk gebied' en is een verder motivering op dit punt niet nodig.

Conclusie
Zoals uit het bovenstaande blijkt is de voorgestane ontwikkeling in lijn met de Ladder voor duurzame verstedelijking.

2.2 Provinciaal en regionaal beleid

2.2.1 Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Op 10 maart 2021 stelden Provinciale Staten de Omgevingsvisie vast. De omgevingsvisie is in werking getreden op 1 april 2021.

In de Omgevingsvisie staat hoe de provincie er in 2050 uitziet. De Omgevingsvisie geeft richting aan de toekomstige en fysieke leefomgeving. Dit is alles op, boven en onder de grond en inclusief de sociale aspecten zoals toegankelijkheid en inclusiviteit. In de Interim Omgevingsverordening staan de regels en instructieregels die daarvoor nodig zijn. Provincie Utrecht geeft bij de onderstaande 7 thema's de provinciale belangen aan die verplichtingen met zich mee brengen. Dat geeft al een doorkijk naar deze instructieregels.

Om voor te sorteren op de toekomst richt de Omgevingsvisie zich op een aantal ontwikkelingen:

- extra woningen die gebouwd moeten worden;
- toename van werkgelegenheid;
- toename van verkeer;
- energietransitie;
- klimaatverandering;
- verandering in de landbouw;
- versterking van natuur en recreatief groen.

Provincie Utrecht vindt het daarbij belangrijk om de bestaande kwaliteiten te behouden, te versterken en in balans te laten zijn met deze ontwikkelingen. De ruimte voor ontwikkelingen is beperkt, terwijl de vraag naar ruimte groot is.

Uitwerking beleid in 7 thema's
De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving en voor het mogelijk maken van lokale afwegingen als een veilige en gezonde leefomgeving daarbij gebaat is. Het beleid voor de gezonde en veilige leefomgeving is beschreven in 7 thema's.

1. Stad en land gezond
   Dit thema gaat over milieu, gezondheid, recreatie en toerisme. Provincie Utrecht wil graag voor de woon-, werk-, en leefgebieden bereiken dat deze gezond zijn en uitnodigen tot bewegen. In en rondom steden en dorpen moeten voldoende groene gebieden zijn om te recreëren.
2. Klimaatbestendig en waterrobuust
   Dit thema gaat over een duurzaam en robuust bodem- en watersysteem, een klimaatbestendige en waterveilige leefomgeving en een perspectief voor bodemdalingsgebieden. Provincie Utrecht wil graag bereiken dat er bescherming is tegen overstromingen, een tekort aan zoetwater of de gevolgen van extreem weer (wateroverlast en hitte).
3. Duurzame energie
   Dit thema gaat over het stimuleren van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie uit wind, zon, bodem en water.
4. Vitale steden en dorpen
   Dit thema gaat over ruimte voor wonen en leven en ruimte voor werken en winkelen. Provincie Utrecht wil graag bereiken dat nieuwe woningen en bedrijven vooral komen op plekken binnen de bebouwde kom. Ook is het belangrijk dat deze plekken goed bereikbaar zijn met trein, bus, tram en fiets. Prioritaire locaties voor grootschalige integrale ontwikkeling zijn onder meer Leidsche Rijn, Utrecht Centraal Station (Beurskwartier/Lombokplein en Merwedekanaalzone), Lunetten-Koningsweg en Utrecht Science Park/Rijnsweerd.
5. Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar
   Dit thema gaat over een goed bereikbare provincie, ontwikkeling bij knooppunten en optimalisatie van netwerken, wegen, OV en fiets. Provincie Utrecht wil graag bereiken dat er nieuwe verbindingen voor openbaar vervoer en (snel)fietspaden komen tussen de woon-, werk-, en leefgebieden. Daarbij moet er beter gebruik gemaakt worden van bestaande wegen.
6. Levend landschap, erfgoed en cultuur
   Dit thema gaat over aantrekkelijke landschappen en een toegankelijke cultuur en waardevol erfgoed. Provincie Utrecht wil graag bereiken dat veel mensen kunnen genieten van de landschappen, waterlinies, forten, kastelen en buitenplaatsen. Ook is belangrijk dat het cultuuraanbod (zoals festivals en musea) meegroeit met het aantal inwoners.
7. Toekomstbestendige natuur en landbouw
   Dit thema gaat over een robuuste natuur met hoge biodiversiteit en een duurzame landbouw. Provincie Utrecht wil graag bereiken dat de natuur wordt beschermd en nieuwe natuurgebieden worden aangelegd die elkaar verbinden. Verder worden boeren geholpen om een omslag te maken naar kringlooplandbouw.

Alle thema's moeten in samenhang bekeken worden. Dat betekent dat niet alles overal kan. Met het uitgangspunt slim combineren en concentreren kan de groei van inwoners en bedrijven en een gezonde leefomgeving in balans blijven. Het concentreren richt zich bijvoorbeeld op het bouwen van nieuwe woningen

dichtbij stations en in steden en dorpskernen. Op die manier blijft er op andere plekken voldoende ruimte voor bewegen, groen, water en natuur.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingsverordening van de Provincie Utrecht in werking getreden. De Omgevingsverordening bevat onder andere instructieregels over taken en bevoegdheden van gemeenten en waterschappen.

De opbouw van de Omgevingsverordening ziet er als volgt uit:

- Er staan instructieregels over ontwikkelingen die met water te maken hebben in;
- Instructieregels die zien op grondwaterbeheer;
- Instructieregels ten aanzien van bereikbaarheid;
- Instructieregels die zien op windenergie, zonne-energie en biomassa;
- Instructieregels ten aanzien van Natuurnetwerk Nederland (NNN), Groene contour en Weidevogelkerngebieden;
- Instructieregels over werelderfgoed en kwaliteit van landschappen;
- Instructieregels over agrarische bedrijven;
- En instructieregels over stedelijke functies in stedelijk of landelijk gebied, recreatie en stiltegebieden.

Uitvoering
In drie regio's werkt Provincie Utrecht het beleid verder uit. De samenhang tussen de thematische ambities krijgt hier aandacht. Voor Utrecht is de regio U16 van belang. In deze uitwerking gaat het over de verstedelijkingsstrategie. De verwachting is dat er tot 2040 in de regio ongeveer 99.000 tot 125.000 extra woningen nodig zijn. Na 2040 tot 2050 is er verdere ruimte voor woningbouw onder meer over ontwikkelingen langs de A12 tussen knooppunten Lunetten en Oudenrijn en het benutten van bestaande OV-knooppunten in de regio.

Plangebied
Geconcludeerd kan worden dat het beoogde initiatief past binnen de beleidskaders en tevens bijdraagt aan de beleidsambities van de provincie. Door de grote druk op de woningmarkt is het beleid in de provincie voornamelijk gericht op het vergroten van de beschikbaarheid van de woningvoorraad. Op o.a. provinciaal niveau zijn daarom aanzienlijke (kwantitatieve) ambities geformuleerd om de woningvoorraad uit te breiden, zodat er voldoende aanbod is voor alle (toekomstige) inwoners. De uitbreiding van de woningvoorraad dient daarnaast zoveel mogelijk op binnenstedelijke locaties geaccommodeerd te worden en transformatie wordt gestimuleerd. Met het plan wordt een verouderde bedrijvenlocatie in het centrum van Utrecht getransformeerd naar woningen, waarmee het initiatief aansluit op deze ambitie. Naast de realisatie van voldoende woningen zetten de provincie, regio en gemeente tevens in op het borgen van de betaalbaarheid van het aanbod, in het kader van inclusiviteit. Vanuit de provincie bestaat daarom het streven om minimaal 50% van het totale woningbouwprogramma te realiseren in het sociale- of middensegment. Onderhavig plan voorziet in de realisatie van sociale huurwoningen en draagt daarmee bij aan deze provinciale ambitie.

De woningen zijn voorbereid op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Voldaan wordt aan BENG. Concreet betekent dit dat er wordt ontworpen met de BENG methodiek om de energiebehoefte te beperken en uit wordt gegaan van lage temperatuurafgiftesystemen in de woningen. De appartementen worden aangesloten op het warmtenet (stadsverwarming). Het dak wordt voorzien van PV-panelen.

Het verhard oppervlak in de toekomstige situatie neemt bovendien af o.a. door de aanleg van een gemeenschappelijke binnentuin, waarmee wordt bijgedragen aan het waterrobuust maken van Utrecht.

2.2.2 Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021

De provincie Utrecht legt het beleid op basis van de provinciale wettelijke taken voor bodem, water en milieu vast voor de periode 2016-2021 in het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 (BWM-plan).
Het BWM-plan richt zich op vier belangrijke maatschappelijke opgaven, ook wel prioriteiten genoemd. De prioriteiten zijn: waterveiligheid en wateroverlast, schoon en voldoende oppervlaktewater, ondergrond en leefkwaliteit stedelijk gebied. Deze prioriteiten dragen rechtstreeks bij aan de kerntaken van de provincie (economische ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap, bereikbaarheid en cultuurhistorisch erfgoed).

Naast prioriteiten heeft de provincie basiskwaliteiten benoemd voor het bodem-, water- en milieubeleid. Deze zijn bodemkwaliteit, waterkwaliteit, waterkwantiteit, lucht, geluid (inclusief geur en licht) en externe veiligheid. Deze zes basiskwaliteiten zijn voorwaardelijk voor het uitvoeren van de provinciale kerntaken en het realiseren van de ontwikkelopgaven en vormen een stevige basis voor een veilige, gezonde en duurzame woon-, werk- en leefomgeving. Aan de basiskwaliteiten liggen wettelijke normen ten grondslag waarmee de minimumkwaliteit bepaald is. Waar de basiskwaliteiten in bestaande situaties niet voldoen aan de eisen en wensen van het gebruik, biedt het bodem-, water- en milieubeleid handvatten die het oplossen of verminderen van de problemen ondersteunen.

Plangebied
Het plan voldoet aan de eisen van het BWM-plan. Een nadere onderbouwing hiervan is te vinden in hoofdstuk 5.

2.2.3 Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (Eindbalans)

De essentie van de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 is verdichting en kwaliteitsverbetering. Dit houdt in het vinden van een oplossing voor de spanning tussen de behoefte aan ruimte om te wonen en te werken voor het groeiend aantal huishoudens en de behoefte aan bescherming van natuur en landschap en de duurzaamheid in de ruimtelijke- en economische ontwikkeling.

Woningbouw
Het woningbouwprogramma voor de periode 2015-2030 bedraagt in totaal 68.700 woningen, waarvan 15.000 in Almere zijn gepland. De Ontwikkelingsvisie concentreert de nieuwe woningbouw sterk in bestaand bebouwd gebied: 35.800 woningen zal in bebouwd gebied worden gerealiseerd en 32.900 woningen buiten bebouwd gebied. Nieuwbouw in bestaand gebied is mogelijk door verdichting in stadsdelen en herstructurering van verouderde locaties. De A12-zone en stationsgebied Amersfoort zijn projecten waar in de periode 2015-2030 door transformatie kan worden bijgedragen aan verdichting en kwaliteitsverbetering. De Noordvleugel Utrecht ziet goede mogelijkheden om de complexe binnenstedelijke opgave, waaronder de A12-zone en het stationsgebied van Amersfoort, als nieuw sleutelproject te definiëren.

Voorwaarden
De woningbouw dient te voldoen aan de volgende randvoorwaarden voor het behoud van de kwaliteit van het gebied en voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling als geheel:

- Indien het mogelijk is om de grote binnenstedelijke opgave in de regio Utrecht tot stand te brengen, worden daarmee kosten van nieuwe weginfrastructuur beperkt.
- De groeiende binnenstedelijke bevolking is tegelijk een randvoorwaarde om het hoogwaardig openbaar vervoer rendabel te maken.
- Het buitengebied dient voldoende groene en watergebonden recreatiemogelijkheden te bieden.
- Het grootste deel van de nieuwe recreatiemogelijkheden zal dicht rond de steden moeten worden aangelegd.
- Daarnaast is er een sterke focus op de aanleg van stad-landverbindingen.
- Het Rijk hanteert voor nieuwbouwlocaties het richtgetal van 75 m^2 recreatief groen per woning. Bij een opgave van 65.500 woningen dient ongeveer 500 ha aan recreatief groen te worden gerealiseerd.
- Enkele gebieden komen niet of in beperkte mate voor uitleg in aanmerking. Met name aan de westflank van de Noordvleugel Utrecht, in de veenweidegebieden, is de problematiek rondom water én bodemdaling complex.

- In de diepe droogmakerijen in of aan de westflank van de Noordvleugel Utrecht liggen urgente wateropgaven. Hier wordt gestreefd naar vernatting al dan niet in combinatie met functieverandering.

Plangebied
Het plan betreft een binnenstedelijke transformatie aan de Strosteeg. Hier wordt een voormalig bedrijfsperceel getransformeerd naar een stedelijk woongebied, waar gezond stedelijk leven centraal staat. De ontwikkeling aan de Strosteeg is daarmee in overeenstemming met de ontwikkelvisie Noordvleugel.

2.2.4 Waterbeheerprogramma 2022-2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam

Water is een belangrijke pijler van een veilige, gezonde en prettige leefomgeving. Vanuit die achtergrond werkt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aan bescherming tegen onder andere overstromingen, een gezond grond- en oppervlaktewatersysteem, het waterkwaliteitsniveau, het bevorderen van biodiversiteit en het zuiveren van afvalwater.
Het waterschap heeft haar ambities en visies over schoon en gezond water, duurzaamheid en een waterveilig en klimaatbestendig gebied vastgelegd in het Waterbeheerprogramma 2022-2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam. Elk zes jaar wordt dit document herzien. De vorige versie betrof de Waterkoers: 2016-2021.
Het waterschap wil transparant, doelmatig en effectief bijdragen aan gezond leven in een toekomstbestendig gebied. Klimaatadaptatie, de energietransitie, circulariteit, bodemdaling, droogte en biodiversiteit hebben allemaal een watercomponent. In de koers wordt gekozen om extra in te spannen om water een sturende rol te laten hebben in de ruimtelijke inrichting. Het waterschap wil die sturende rol invullen door aan te sluiten bij gebiedsallianties en andere regionale samenwerkingen waar ruimtelijke opgaven samenkomen en er gebiedsgerichte ontwikkeling plaatsvindt. Daarnaast wordt gericht op het zuiver en duurzaam voor de toekomst werken door onder andere extra inspanning te leveren op zuiveringen voor gezond oppervlaktewater en het sluiten van regionale water- en grondstofkringlopen.

Plangebied
In paragraaf 5.10 wordt nader ingegaan op het aspect water. Er wordt voldaan aan het beleid van het Hoogheemraadschap.

2.3 Gemeentelijk beleid

2.3.1 Coalitieakkoord 'Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat'

Op 1 juni 2022 is het coalitieakkoord gepresenteerd. In het coalitieakkoord staat aan welke onderwerpen de coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA, Student&Starter en ChristenUnie de komende jaren in Utrecht willen werken. In Utrecht wordt gebouwd, gewerkt en geleefd. Het gaat goed met veel inwoners. Maar er zijn ook Utrechters die moeite hebben mee te komen in de maatschappij. De coalitiepartijen willen werken aan gelijke kansen, betaalbare woningen en het klimaat:

De groeiende ongelijkheid in de stad
De coalitiepartijen zetten een stap extra voor Utrechters die steun in de rug nodig hebben. De aandacht gaat vooral uit naar Utrechters bij wie het niet vanzelf goed gaat. Voor de doelen en maatregelen in het coalitieakkoord geldt het principe 'ongelijk investeren voor gelijke kansen'. Sociale en ruimtelijke vraagstukken gaan hier hand in hand: een prettige en veilige leefomgeving met voldoende voorzieningen, goed onderwijs, een stage of baan en (mentale) gezondheid zijn hierbij allemaal belangrijk.

De grote woningnood
Met een sociaal volkshuisvestingsbeleid willen de coalitiepartijen ervoor zorgen dat mensen in onze stad kunnen blijven wonen of kunnen komen wonen. De coalitiepartijen vinden het belangrijk dat Utrecht een leefbare, betaalbare, duurzame en gezonde stad is en blijft. Groei is geen doel op zich, het moet duurzaam in balans zijn. Dat betekent dat er ruimte moet zijn voor zowel rust als reuring. Het houdt ook in dat woningen duurzaam, betaalbaar en van goede kwaliteit zijn. En het betekent ook dat er genoeg voorzieningen in de wijken zijn. Het grote tekort aan betaalbare woningen vergroot de ongelijkheid tussen mensen. Daarom grijpen de coalitiepartijen in bij grote ongelijkheid op de woningmarkt. Ook hier is extra aandacht voor groepen die niet automatisch de ruimte krijgen, zoals mensen met lage inkomens, studenten, daklozen, starters en ouderen.

De klimaatcrisis
De coalitiepartijen kiezen voor stevige maatregelen om een bijdrage te leveren aan het aanpakken van de klimaatcrisis. De coalitiepartijen benutten alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie binnen de Utrechtse gemeentegrenzen en gaan met bewoners en ondernemers ambitieus aan de slag met energiebesparing. Nieuwbouw is energiezuinig en klimaatadaptief en de coalitiepartijen gaan actief aan de slag met geothermie en aquathermie. De coalitiepartijen blijven investeren in lopen, fietsen, openbaar vervoer en elektrisch rijden om de brandstofmotor uit de stad te laten verdwijnen en om een bijdrage te leveren aan de wereldwijde klimaataanpak. De coalitiepartijen geven groen in de stad een flinke impuls en maken de openbare ruimte zoveel mogelijk publiek toegankelijk. Rond de stad creëren de coalitiepartijen natuur en landschap van groter formaat met een combinatie van natuur, recreatie en energieproductie.

Naast deze 3 grote opdrachten zien de coalitiepartijen ook veel kansen voor Utrecht. Utrecht is een (veer)krachtige stad. Kennisinstituten, bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met gezondheid voegen zich samen in onze stad en regio. Dit past heel goed bij het doel dat de gemeente Utrecht al jaren heeft: gezond stedelijk leven voor iedereen mogelijk maken. Samenwerking met (maatschappelijke) partners op het thema gezondheid is één van de manieren om de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken.

Plangebied
In de gemeente Utrecht geldt de ambitie dat de woningvoorraad in 2040 voor 60% bestaat uit sociale of middeldure woningen. Het initiatief zet deels in op de realisatie van woningen in het middeldure segment (ongeveer 76% van het programma) en deels op sociale huur (ongeveer 24% van het programma) waarmee het initiatief bijdraagt aan deze ambitie.
Met onderhavige herontwikkeling wordt tevens tegemoet gekomen aan gezond stedelijk leven voor iedereen. Het planinitiatief ziet op een kwaliteitsimpuls van het westelijk gebied van de binnenstad van Utrecht. Het plan is daarmee in lijn met het coalitieakkoord.

2.3.2 Omgevingsvisie Utrecht

In de omgevingsvisie staat wat het gemeentelijke beleid is voor de 'fysieke leefomgeving'. Dit is de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. De ondergrond, de lucht en het water maken deel uit van de leefomgeving, maar ook de gebouwen, bestrating en planten. De omgevingsvisie bevat drie niveaus:

1. De koers: het beleid voor de lange termijn.
   Utrecht kiest voor een gezonde groei als koers voor de lange termijn. Utrecht groeit van een gemeente met 340.000 inwoners in 2016 naar ongeveer 455.000 inwoners in 2040. Daarom bouwen we de komende jaren duizenden woningen. Bij het bouwen van nieuwe woningen staan gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid voorop. De gemeente wil de woningen binnen het stedelijk gebied bouwen en daarbij flink investeren in de openbare ruimte en voorzieningen.
2. Thematisch beleid: het gemeentelijke beleid over een bepaald onderwerp.
   Het thematisch beleid, ook wel sectoraal beleid genoemd, beziet een bepaald aspect van de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld geluidhinder, verkeer of bodemkwaliteit. Deze aspecten vertegenwoordigen een belang dat door het gemeentebestuur wordt meegewogen, als het bestuur een besluit neemt over een activiteit die invloed kan hebben op de fysieke leefomgeving. Bij het bouwen van een nieuwe woonwijk, onderzoekt de gemeente of dat wel kan gezien de geluidhinder voor bewoners in die woonwijk, of het verkeer wel goed afgewikkeld kan worden en of de bodemgesteldheid het bouwen van woningen toelaat. De uitkomst van dat onderzoek kan bijvoorbeeld zijn dat de gemeente het bouwen niet gaat toestaan of onder bepaalde voorwaarden.
3. Gebiedsbeleid: beleid dat alleen in een bepaald gebied geldt.
   In gebiedsbeleid staat wat de gemeente in een gebied, wijk of buurt wil. De koers en het thematische beleid worden vertaald in beleid voor dat gebied, voor zover dat mogelijk is. Uit het gebiedsbeleid kan afgeleid worden welke veranderingen de gemeente wil toestaan en welke waarden in het gebied behouden moeten blijven.

De omgevingsvisie is digitaal te raadplegen via:
www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/omgevingsvisie/.

Niet alle gemeentelijke beleidskaders hebben betrekking op het plangebied. Hieronder worden daarom alleen de relevante beleidskaders nader toegelicht.

2.3.2.1 De koers

Het ruimtelijke beleid voor de langere termijn is vastgesteld in de Ruimtelijke Strategie 2040 'Utrecht dichtbij: de tien-minutenstad' (hierna: RSU 2040). De RSU 2040 is één van de koersdocumenten van de Omgevingsvisie Utrecht. Daarmee maakt de RSU 2040 deel uit van één van de instrumenten van de Omgevingswet, die op 1 juli 2022 in werking treedt. Dat betekent dat de ambities uit de RSU 2040 doorwerken in de regels die vanaf 1 juli 2022 in het omgevingsplan zullen worden vastgelegd. De RSU 2040 is op 15 juli 2021 vastgesteld en bevat uitgangspunten voor een gezonde groei en ontwikkeling van de stad in 2040. In de strategie verbinden we belangrijke thema's met elkaar, zoals mobiliteit, economie, voorzieningen, wonen, energie, groen, sport en ontspanning en werk. Ook is beschreven hoe Utrecht zich kan ontwikkelen tot tien-minutenstad. Daarmee zorgt de gemeente ervoor dat de groei van het aantal inwoners en woningen in balans blijft met een toename van groen in de stad, met een groei van banen en voorzieningen, met een passende infrastructuur voor verkeer en vervoer en met de ambities op basis van de energietransitie.

Om bij de groei de specifieke kwaliteiten van de stad te behouden, kiezen we ervoor een stad te zijn waarin alle belangrijke functies voor dagelijks gebruik dichtbij de woon- en werkomgeving te vinden zijn: Utrecht, de tien-minutenstad. Daarbij zijn twee hoofdstructuren leidend voor het ordenen van de nieuwe plekken in de stad, namelijk de groenstructuur en de mobiliteitsstructuur. Groen, landschap en water in en rond de stad zijn een voorwaarde voor gezonde stedelijke ontwikkeling, voor groenbeleving en recreatie, maar ook voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie en biodiversiteit. Daarmee wordt de bestaande stad ook versterkt. Er worden functies toegevoegd en de kwaliteit van de stad wordt verbeterd.

We maken de keuze om de groei van de stad op een aantal plekken in de stad te concentreren, waar hoge bouwvolumes worden gerealiseerd. Daarmee verandert Utrecht van een stad met één centrum naar een stad met meerdere centra. Op deze nieuwe knooppunten komen veel verschillende stedelijke functies samen: een mix van wonen, werken, voorzieningen en groen. Hierdoor beperkt de gemeente ook de groei van het aantal vervoersbewegingen.

De Merwedekanaalzone, het Jaarbeursterrein en Leidsche Rijn zijn gebieden waar komende jaren veel gebouwd wordt. Maar er wordt ook gebouwd op kleinere plekken, zoals bij de 2e Daalsedijk en het Kruisvaartterrein. Ook in de binnenstad, het stationsgebied, het Utrecht Science Park, Leidsche Rijn Centrum en Papendorp is ruimte voor extra woningen, winkels en bedrijven. En voor cultuur en maatschappelijke instellingen.

Omdat er met de met de ambities van de RSU 2040 veel geld gemoeid gaat, is in de RSU 2040 ook een investeringsstrategie opgenomen. Daarnaast is een uitvoeringsstrategie opgesteld, waarin staat welke ontwikkelingen als eerste plaatsvinden en in welke tijdsvolgorde de stad zich tot 2040 ontwikkelt. Ook heeft de gemeenteraad op 12 maart 2020 het koersdocument Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen vastgesteld. Hierin staan de ontwikkelopgaven voor scholen, sportplekken en andere maatschappelijke voorzieningen. Het document Gezondheid voor iedereen, volksgezondheidbeleid 2019-2023 is ook onderdeel van de koers. Zie hiervoor paragraaf 2.4.2.2.6.

Plangebied
De ontwikkeling sluit aan op de ambitie uit de Ruimtelijke Strategie om kansen te creëren en te benutten. Door realisatie van de woningen wordt de woonfunctie in het westelijk deel van de Utrechtse binnenstad versterkt.

2.3.2.2 Thematisch beleid

2.3.2.2.1 Wonen

Woonvisie Utrecht beter in balans

De woonvisie Utrecht beter in balans is op 18 juli 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. In de woonvisie zijn de punten van het collegeakkoord verwerkt. Daarin streven we naar goede betaalbare duurzame woningen in gemengde wijken. De horizon voor de visie op de Utrechtse woningmarkt is 2040. Onze ambities vragen meerjarige inzet en meervoudig sturen. Vanuit die visie en aanpak zijn voor de korte termijn vijf speerpunten en bijbehorende activiteiten benoemd en uitgewerkt die we volgen en zo nodig tussentijds bijstellen. Voor de komende jaren zijn dat:

- Versnellen en (langdurig) verhogen bouwproductie;
  We benutten de groei van onze stad om onze partners te stimuleren de bouwproductie hoog te houden om aan te sluiten op de gezamenlijke ambities. Daarmee werken we naar streefpercentages voor de lange termijn.
- Meer gemengde wijken;
  De Utrechtse wijken krijgen meer een mix van woonsegmenten waar sociale huur tot duurdere koopwoningen zijn te vinden.
- Doorstroming;
  Gemengde projecten, verhuisketens en toename van kwalitatief goede woningen in de middencategorie zorgen voor een betere doorstroming.
- Een (t)huis voor iedereen;
  We streven naar een passend woningaanbod binnen een redelijke termijn voor alles (toekomstige) inwoners van Utrecht, ook voor de mensen die daar (tijdelijk) zelf niet in kunnen voorzien.
- Duurzaamheid en toekomstbestendigheid;
  We bouwen aan een duurzamere woningvoorraad en richten ons op thema's als energieneutraliteit en terugdringing gasaansluitingen.

Plangebied

De ontwikkeling voorziet in een gemengd woningbouwprogramma met een aandeel van 12 sociale huurappartementen en 26 middeldure huur appartementen. Dit project draagt bij aan speerpunten uit de woonvisie en is daarmee in lijn met de visie. De woonvisie vormt daardoor geen belemmering voor vaststelling van het bestemmingsplan.

Huisvestingsbeleid, woningvorming en omzetting

Het beleid voor het omzetten, onttrekken, samenvoegen, woningvormen en kadastraal splitsen van woningen is per 1 juli 2023 gewijzigd met de inwerkingtreding van de nieuwe Huisvestingsverordening gemeente Utrecht en de uitwerking hiervan in de Beleidsregel Huisvestingsverordening gemeente Utrecht en de 'Nadere regel Huisvestingsverordening gemeente Utrecht'. Omdat er in Utrecht schaarste is in alle segmenten van de woningvoorraad en daarnaast de leefbaarheid in alle wijken onder druk staat, is in de Huisvestingsverordening de gehele woningvoorraad als vergunningplichtig aangewezen.

Omdat is gebleken dat ongereguleerde omzetting en vorming van woningen kan leiden tot een aantasting van het woon- en leefklimaat, wordt daarnaast in lijn van het bestemmingsplan 'Chw bestemmingsplan algemene regels Utrecht' in alle bestemmingsplannen een regeling opgenomen voor omzetting en woningvorming. In verband met een goede ruimtelijke ordening worden regels gesteld die zien op een goede kwaliteit van het woon- en leefklimaat. Deze regels werken aanvullend op het Bouwbesluit, waarin veiligheid en gezondheid geregeld zijn en op de regels in hoofdstuk 3 van de Huisvestingsverordening gemeente Utrecht die gaan over het beheer van een goede samenstelling van de woningvoorraad.

De 'Nadere regel Huisvestingsverordening gemeente Utrecht' ziet onder meer op het beoordelen van de gevolgen voor het woon- en leefklimaat. Hierin zijn onder andere eisen opgenomen over de minimale omvang van woningen en is de verplichting opgenomen om de gevolgen van extra woningen of bewoners voor de bestaande situatie in beeld te brengen. De bestemmingsregeling kan daarom nauw aansluiten bij de wijze waarop het beleid over omzetting en woningvorming is neergelegd in deze nadere regel.

Plangebied

In de regels van dit bestemmingsplan is een regeling opgenomen voor omzetting en woningvorming

2.3.2.2.2 Natuur

Bomenbeleid Utrecht (2009) aangevuld september 2018
De nota Bomenbeleid Utrecht is in 2009 vastgesteld. Hierop is een aanvulling gedaan op 27 september 2018 voor een herplantplicht. Een van de belangrijkste doelen van het Utrechtse bomenbeleid is een samenhangende bomenstructuur voor de stad te verbeteren en te ontwikkelen, gebaseerd op cultuurhistorische, ruimtelijke en ecologische uitgangspunten en milieu. Voor 2030 zet de gemeente in op het behoud en de ontwikkeling van de bomenstructuur. Dit zal gebeuren door twee beleidsdoelstellingen:

- Waar mogelijk ontbrekende bomen in de bomenstructuur aanvullen om zo een samenhangende structuur te creëren. Dat betekent bij de ruimtelijke plannen in de komende jaren bezien waar bomen kunnen worden toegevoegd om zo de bomenlanen en pleinen te completeren.
- De bomenstructuur verder verbeteren door extra zorg aan beheer en onderhoud te besteden. Dit kan resulteren in extra zorg bij aanplanting van bomen, bij groeiplaatsen van oudere bomen, bij de verzorging van de bomen in de jeugdfase en bij bomenziekten.

Sinds 1 januari 2007 kennen alle gemeentelijke ruimtelijke plannen in de stad een bomenparagraaf. De bomenparagraaf biedt vanaf het begin en in alle fasen van een planproces de mogelijkheid een belangenafweging te maken over de gevolgen van een ruimtelijk plan voor bomen.

Plangebied
Binnen het plangebied is één boom aanwezig die gekapt zal worden. Dit betreft een Es (zaailing) en heeft een hoogte van ca. 9 meter. Uit de quickscan flora en fauna (zie paragraaf 5.8) blijkt dat deze boom verder geen ecologische waarde heeft. In de nieuw te realiseren binnentuin worden ca. 3 à 4 nieuwe bomen teruggeplant. Dit zal in overleg gebeuren met omwonenden.

Nota Utrechtse soortenlijst (2018)
Op 7 juni 2018 heeft de gemeenteraad de Nota Utrechtse soortenlijst vastgesteld, ter bescherming en stimulering van de voor Utrecht belangrijke plant- en diersoorten en daarmee ter bevordering van de biodiversiteit in de stad. Onder de bescherming vallen 5 vogelsoorten, 3 vissoorten, 6 soorten wilde bijen, 40 plantensoorten en 10 paddenstoelsoorten. De Utrechtse soortenlijst wordt meegewogen bij de voorbereiding van gemeentelijke ruimtelijke plannen. Bij een gebiedsontwikkeling waarbij de gemeente Utrecht initiatiefnemer is moet naar de aanwezigheid van deze Utrechtse soorten onderzoek worden gedaan. Bij gebiedsontwikkelingen van derden wordt dringend geadviseerd om de Utrechtse soortenlijst bij de onderzoeken te betrekken.

Plangebied
Er zijn geen soorten uit de Utrechtse soortenlijst in het plangebied aangetroffen (zie paragraaf 5.8).

2.3.2.2.3 Bouwen

Hoogbouwvisie 'Waar wel en waar niet hoog bouwen in Utrecht' (2005)
De doelstelling van de hoogbouwvisie is het leveren van een toetsingskader voor hoogbouwplannen, door ten eerste na te gaan wat de mogelijke bijdrage is die hoogbouw kan leveren aan de ontwikkeling van Utrecht, en ten tweede door het geven van een visie op de meest (on)wenselijke locaties voor hoogbouw.

Voor de hoogbouwvisie is gewerkt met de volgende vaststaande uitgangspunten:

- hoogbouw wordt altijd in verhouding gezien met de omgeving;
- behoud van het kleinschalige karakter van stadswijken;
- de zichtlijnen op de Dom moeten behouden blijven;
- hoogbouw als middel om de stad beter zichtbaar en herkenbaar te maken. Utrecht wordt één stad met twee centra: het huidige centrum met stationsgebied en het toekomstige Centrum Leidsche Rijn. De kloof tussen de twee stadsdelen wordt in de toekomst gedicht door de zogeheten Centrale Zone, die ruwweg parallel loopt aan de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal.

In het Wensbeeld 2030 is de stad opgedeeld in een drietal categorieën:

a. De Binnentuinen: deze categorie bevat een subcategorie “laag” met een basis van 9 meter en een subcategorie “hoog” met een basis van 15 meter, beiden met de mogelijkheid tot incidentele accenten tot (in principe) het dubbele van de omliggende bebouwingshoogte;
b. De Centrale Zone: de basismaat bedraagt in dit gebied 15 of 30 meter. Er zijn accenten tot in het dubbele van de omliggende bebouwingshoogte mogelijk. In een beperkt zoekgebied, kunnen incidentele accenten van 60 tot 80 meter worden geplaatst;
c. De Brandpunten: de maximale bouwhoogte bedraagt 90 meter, respectievelijk een niet gemaximaliseerde hoogte (Stationsgebied respectievelijk centrum Leidsche Rijn).

Plangebied
In de Hoogbouwvisie is aangegeven dat er geen hoogbouw in de Binnenstad is toegestaan. Dit is ook niet aan de orde bij het plan voor Strosteeg 18-36. Het gebied valt volgens de Hoogbouwvisie in het gebied Binnentuinen. Hierover staat het volgende in de Hoogbouwvisie:

'de binnentuinen: “laag” met een basis van 9 meter, “hoog” met een basis van 15 meter, beiden met de mogelijkheid tot incidentele accenten tot (in principe) het dubbele van de omliggende bebouwingshoogte. In enkele binnentuinen kan een buurt voorkomen waarvan de gemiddelde bouwhoogte de 15 meter overstijgt (bijvoorbeeld delen van Overvecht). In die gevallen worden de accenten aan dat hogere gemiddelde gerelateerd (dus als vuistregel; twee maal het gemiddelde). Zij kunnen daar dus hoger dan 30 meter worden'.

Er wordt niet duidelijk aangegeven of het gebied van de Strosteeg binnen 'laag' of 'hoog' valt. Maar uit de tekst is te lezen dat het vooral relevant is dat bebouwing moet aansluiten bij de omliggende bebouwing er incidenteel iets hogere accenten mogelijk zijn. De hoogte van de bebouwing sluit aan op de hoogte van de omliggende bebouwing.

Welstandsnota Utrecht 'De schoonheid van Utrecht' (2004)
In de Welstandsnota Utrecht "De schoonheid van Utrecht", welke in juli 2004 is vastgesteld, is geformuleerd op welke wijze het welstandsbeleid van de gemeente Utrecht uitgevoerd zal worden. Dit betreft vanzelfsprekend de welstandstoetsing van vergunningplichtige bouwwerken en toetsing op basis van de loketcriteria.

De nota, die verplicht is om welstandsbeleid te kunnen voeren, kent de volgende doelen:

- het plaatsen van de welstandsbeoordeling binnen een inhoudelijk, objectief kader waarmee de rechtszekerheid voor de initiatiefnemer wordt gediend;
- het verhogen van de kwaliteit van de welstandsadvisering;
- het vastleggen van efficiënte en transparante procedures voor de welstandszorg;
- het bieden van meer samenhang in het beleid dat zich richt op het uiterlijk van de stad.

Voor vergunningplichtige bouwwerken geldt het volgende:

- op basis van een gebiedsgerichte analyse per buurt of wijk worden in hoofdlijnen een ruimtelijke karakteristiek gegeven;
- ambities worden vertaald in beleidsniveaus per gebied; deze beleidsniveaus zijn: behoud, respect en open; de drie niveaus onderscheiden zich onderling in mate van vrijheid in omgaan met de bestaande structuur en architectuur;
- algemeen geldende beoordelingscriteria verschillen alleen per beleidsniveau en niet per gebied.

Plangebied
Het plangebied is aangeduid met het beleidsniveau 'behoud'. Het beleidsniveau 'Behoud' richt zich op behoud en herstel van het aanwezige bebouwingsbeeld en het versterken van de bestaande of historisch bepaalde karakteristiek van stedenbouwkundige, architectonische, landschappelijke of cultuurhistorische aard. Dit betekent:

- een primaire oriëntatie op monumentale en beeldbepalende kwaliteiten en eigenschappen van de gebouwen;
- dat authenticiteit voorop staat, zowel voor nieuwe als voor bestaande gebouwen;
- geen nabouwen van, maar voortbouwen op de historische context waarbij "voortbouwen op" zowel op een

traditionele als vooruitstrevende manier mag plaatsvinden;
- dat nieuwe interpretaties mogelijk zijn.

2.3.2.2.4 Erfgoed en cultuurhistorie

Archeologie
De gemeente Utrecht heeft ter bescherming van de archeologische waarden en verwachtingen een verordening opgesteld voor het hele grondgebied van de gemeente. In de verordening op de archeologische monumentenzorg is een vergunningenstelsel opgenomen ter bescherming van het archeologische erfgoed, waarmee de wettelijk vereiste bescherming kan worden geboden. In bestemmingsplannen is verwezen naar de verordening en is een regel opgenomen (dubbelbestemming Waarde - Archeologie). In deze dubbelbestemming is opgenomen dat de voor Waarde - Archeologie aangewezen gronden ook zijn bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden en verwachtingen. Met deze specifieke gebruiksregel is geregeld dat onder een met het bestemmingsplan strijdig gebruik in ieder geval wordt begrepen het handelen in strijd met de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg. Door de verordening en de daarbij behorende archeologische waardenkaart is de bescherming van de archeologische waarden en verwachtingen in de bodem van de gemeente Utrecht gewaarborgd en zijn verstoringen van de bodem vanaf een op de archeologische waardenkaart aangegeven oppervlakte en diepte vergunningplichtig.

Plangebied
In het bestemmingsplan is ter bescherming van de archeologische waarden en verwachtingen de dubbelbestemming Waarde-Archeologie opgenomen. In paragraaf 5.11 van dit plan wordt verder ingegaan op de archeologie in het plangebied.

2.3.2.2.5 Verkeer en mobiliteit

Parkeervisie Fiets- en autoparkeren in een groeiend Utrecht (2021)

De gemeenteraad heeft op 25 november 2021 de Parkeervisie Fiets- en autoparkeren in een groeiend Utrecht vastgesteld. Met de beleidsregels parkeernormen fiets en parkeernormen auto, die 1 februari 2022 in werking zijn getreden, bepaalt de gemeente de benodigde capaciteit van het (fiets)parkeren.

In de parkeervisie wordt een viertal doelen gesteld, ten behoeve van een gezonde, leefbare en bereikbare stad, die daarnaast ook verkeersveilig is en waar een goede luchtkwaliteit is.

Deze doelen zijn:

1. Bereikbaarheid van en binnen de stad;
2. Kwaliteitsslag openbare ruimte;
3. Stimuleren duurzame(re) vormen van mobiliteit;
4. Rechtvaardige verdeling van schaarse parkeerruimte.

De gemeente zet in op groei binnen de bestaande stad. Daardoor groeit ook de mobiliteit in de stad. Om leefbaarheid en bereikbaarheid te waarborgen, wil de gemeente het fietsgebruik stimuleren en het autogebruik niet verder laten toenemen. Om dit te kunnen bereiken is een gebiedsoverstijgende aanpak en een stadsbrede sturing nodig en moet gekeken worden naar een (her)verdeling en verspreiding van de bestaande parkeercapaciteit over de gehele stad. Dit is nieuw in de gemeentelijke aanpak, omdat tot nu toe met name buurtgericht, wijkgericht of ontwikkelingsgericht werd gekeken. De nieuwe parkeervisie gaat in op de maatregelen die nodig zijn in de verschillende buurten in Utrecht en geeft aan wat nodig is om de stad bereikbaar te houden, fietsen te stimuleren en het autoverkeer, ondanks de groei van de stad, niet verder te laten toenemen. In het beleid wordt gestuurd op het aanwenden van andere mobiliteit (anders dan de auto), onder andere door het beperken van de mogelijkheid tot aanleg van reguliere particuliere parkeerplaatsen in betaald parkeergebied. In zes modules, behorende bij de parkeervisie, werkt de gemeente de uitvoering van de parkeervisie verder uit. Op dit moment zijn twee van de zes modules vastgesteld: 'Parkeernormen' en 'Aanpak betaald parkeren'. De modules 'Parkeerhubs', 'Fietsparkeren', 'Aanpak parkeren openbare ruimte' en 'Parkeren en toegankelijkheid' worden op dit moment uitgewerkt. De beleidsregel parkeernormen fiets en beleidsregel parkeernormen auto zijn een uitwerking van de module 'parkeernormen'.

Utrecht wordt in de parkeervisie opgedeeld in verschillende parkeerzones. De parkeerzones verschillen van

elkaar in bijvoorbeeld de hoogte van parkeernormen voor fiets en auto, de gehanteerde tarieven bij betaald parkeren of voorwaarden voor de uitgifte van parkeervergunningen. De gebiedsindeling wordt per zone (A, B of C) met de daarbij behorende normen op een kaart aangegeven.

In de module 'parkeernormen' wordt aangegeven hoe omgegaan moet worden met fiets- en autoparkeerplaatsen bij bouwontwikkelingen. Hierbij wordt ingegaan op:

- de aantallen parkeervoorzieningen die nodig zijn bij ontwikkelingen;
- de eisen voor de plek en kwaliteit;
- de mogelijke alternatieven voor parkeren bij ontwikkelingen en
- het meebetalen aan alternatieve vervoersmiddelen via een nieuw bereikbaarheidsfonds.

Daarnaast wordt aangegeven hoe ervoor gezorgd wordt dat de parkeervoorzieningen worden gebruikt zoals ze zijn bedoeld.

Plangebied
In paragraaf 4.2 wordt verder ingegaan op het parkeren in het plangebied.

Mobiliteitsplan 2040 (2021)

Het Mobiliteitsplan Utrecht 2040 (vastgesteld op 15 juli 2021) vervangt het mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen (uit 2016). Met het Mobiliteitsplan blijven we prioriteit geven aan duurzame vormen van vervoer: lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit om de groei van het autoverkeer in de stad te voorkomen, en met als belangrijkste uitgangspunten:

- Slim bestemmen: door de uitwerking van de verstedelijkingsopgave en de mobiliteitsopgave nauw met elkaar te verbinden, zorgen we o.a. voor meer nabijheid, minder reisbewegingen, minder verkeershinder en minder vertraging;
- Anders reizen: door het stimuleren van thuiswerken en het reizen buiten de spits en het gebruik van deelmobiliteit verminderen we de drukte op het wegennet, op Utrecht Centraal en in het openbaar vervoer of spreiden we deze beter over de dag;
- Netwerken op orde (voetganger): door bij de (her)inrichting van gebieden en de (re)constructie van infrastructuur prioriteit te geven aan de voetganger in de A-zone, rondom knopen en de belangrijke bestemmingen, zorgen we ervoor dat lopen aantrekkelijk wordt en verblijven aangenaam;
- Netwerken op orde (fiets): met het Fietsnetwerk bieden we fietsers de keuze om hun bestemming via verschillende routes te bereiken. Zo zorgen we ervoor dat we de groei van het aantal fietsers faciliteren en de drukte spreiden en dat het voor iedereen aantrekkelijk is om te (blijven) fietsen;
- Netwerken op orde (OV): met het concept 'Wiel met Spaken' als ruggengraat van het OV-netwerk, met allereerst een tramverbinding op de Waterlinielijn, de Merwedelijn en richting Papendorp, zorgen we ervoor dat de OV-bereikbaarheid van stad en regio verbetert en Utrecht CS en de routes naar dit station worden ontlast;
- Netwerken op orde (auto): met enkele aanpassingen in het Autonetwerk voor 2040 zorgen we ervoor dat noodzakelijk autoverkeer overal kan komen, maar dat de auto voor zo min mogelijk overlast in de wijken zorgt. We hanteren als principe: alle wegen 30 km/uur tenzij; voor verbindingswegen geldt een maximumsnelheid van 50 km/u;
- Netwerken op orde (multimodale reis): door een reeks P+R-locaties in de regio aan te bieden, zorgen we ervoor dat je gemakkelijk kunt overstappen op andere vormen van vervoer en de multimodale reis een onderdeel van het mobiliteitssysteem wordt;
- Slim parkeren: door bij ontwikkelingen beperkt parkeercapaciteit toe te voegen zorgen we ervoor dat de openbare ruimte minder gedomineerd wordt door geparkeerde auto's en dat minder rijdende auto's het stedelijk wegennet belasten;
- Slim sturen: door het toepassen van de prioritering bij de inrichting van kruisingen en de afstelling van verkeerslichten, het verkeersmanagement en waar nodig het weren van één of meerdere vervoerwijzen op een kruising, zorgen we voor een aantrekkelijke openbare ruimte en maken we groei van schone vervoermiddelen mogelijk die zo min mogelijk ruimte innemen;
- Slim sturen: door het weren van doorgaand autoverkeer met maatregelen ter plekke van de Catharijnesingel, het Ledig erf en het Utrecht Science Park bieden we meer ruimte voor langzaam verkeer en verbeteren we de kwaliteit om te verblijven. Daarnaast verleiden we automobilisten om zo lang mogelijk over de Ring te rijden, in plaats van binnendoor.

Plangebied
Het plangebied ligt op een besloten plek in de binnenstad. De ontwikkeling van de Strosteeg wordt aangegrepen om een route voor langzaam verkeer toe te voegen in de westelijke binnenstad. Deze verbinding is dan ook overeenkomstig de uitgangspunten uit het Mobiliteitsplan Utrecht, met betrekking tot meer ruimte voor de voetganger en fietser.

2.3.2.2.6 Gezond stedelijk leven

Nota Gezondheid voor iedereen - Volksgezondheidsbeleid Utrecht 2019-2023
De ambitie van de nota is dat mensen op een prettige, gezonde manier in de groeiende stad Utrecht kunnen wonen, werken en leven. Met de nota worden kansen benut door gezondheid te koppelen aan gebiedsontwikkeling, duurzaamheid, mobiliteit en sociale- en economische ontwikkelingen. In de nota is gezonde leefomgeving één van de 7 speerpunten. De ambitie is een gezonde leefomgeving voor elke Utrechter die zo is ingericht dat gezond leven gemakkelijk is, de druk op gezondheid zo laag mogelijk is en dat mensen zich prettig voelen.

Gezond leven is gemakkelijk
De openbare ruimte wordt zo ontworpen dat deze voor iedereen bespeelbaar is en uitnodigt om te bewegen, te sporten, te verblijven en te ontmoeten. De voetganger en de fietser krijgen vaker voorrang dan de auto en krijgen meer ruimte. Het openbaar vervoer wordt een aantrekkelijk alternatief door betere bus-, tram- en treinverbindingen. Nieuwe woonwijken worden zo ontworpen dat de auto minder nodig is. Door voorzieningen dichtbij en door ontmoetingsplekken wordt ontmoeting gefaciliteerd. Dit draagt bij aan de sociale cohesie in de buurt. Er wordt toegewerkt naar een omgeving waar Utrechters gemakkelijk voedselkeuzes kunnen maken die gezond zijn voor mens, dier en milieu.

De druk op de gezondheid is zo laag mogelijk
Er wordt gekozen om idealiter geen nieuwe woningen binnen 100 meter van een autosnelweg te realiseren. Ook wordt de markt uitgedaagd om bij nieuwe gebiedsontwikkelingen aan drukke binnenstedelijke wegen (> 10.000 motorvoertuigen per etmaal) met (innovatieve) maatregelen te komen die de gezondheidseffecten door luchtverontreiniging en geluidbelasting minimaliseren met behoud van een goed binnenmilieu en een prettige woon-en verblijfskwaliteit. Voor groepen mensen die extra gevoelig zijn voor luchtverontreiniging (ouderen, mensen met een zwakke gezondheid en kinderen van 0-18 jaar) wordt bij het bestemmen van nieuwbouw van voorzieningen (scholen, kinderopvang en woon(zorg)voorzieningen) bij drukke binnenstedelijke wegen (>10.000 motorvoertuigen per etmaal) een minimale afstand van 50 meter en bij autosnelwegen een minimale afstand van 300 meter aangehouden. Voor bestaande voorzieningen die renovatie, aanbouw of vervangende nieuwbouw nodig hebben, wordt onderzocht of een alternatieve locatie ruimtelijk en binnen de financiële kaders mogelijk is. Bij tijdelijke schoolgebouwen en noodlokalen wordt er ook naar gestreefd om aan het afstandscriterium te voldoen.
Er worden hogere lokale ambities voor geluid gehanteerd dan de wettelijke grenswaarden namelijk 63 dB voor nieuwe situaties langs wegen en spoorwegen (dit is 5 dB lager dan de wettelijke grenswaarde). Ook worden stille plekken beschermd. In dit licht worden geen horecavoorzieningen toegestaan in stille hofjes en rustige woonstraten.
Bij bouwplannen moeten alle soorten woningen (sociale huur, midden huur, koopwoningen etc.) in het plan een vergelijkbare lucht- en geluidskwaliteit hebben. Nieuwe wegen, woningen en kantoren leiden niet tot een hogere druk op gezondheid door bijvoorbeeld een slechtere lucht- of geluidskwaliteit. Als dat toch zo is, dan compenseren we de extra druk door aanvullende maatregelen zoals een geluidsluwe zijde en extra groen.

Mensen voelen zich prettig
Een evenwichtige balans tussen wonen, werken en recreëren is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Zo is er ruimte voor groen, water en is er ruimte om te spelen, te ontmoeten en te bewegen. Dit betekent ook dat er voldoende ruimte is om te recreëren in de buurt. Er zijn voldoende (maatschappelijke) voorzieningen en er is aandacht voor diversiteit in functies van de openbare ruimte. De aanwezigheid van groen is goed voor de gezondheid van mensen, en voor de biodiversiteit in de stad. Groene ruimtes nodigen uit tot bewegen, zorgen voor verkoeling, zijn belangrijk als recreatieve (ontmoetings-) ruimte en absorberen geluid. Straten, pleinen, binnenterreinen, daken en gevels worden zo groen mogelijk ingericht volgens het 'groen tenzij' principe. Elke Utrechter heeft de mogelijkheid om vanuit zijn woning een prettig ommetje te maken, want dat nodigt mensen uit tot meer bewegen en draagt bij aan ontmoeten.

Plangebied
De ontwikkeling zorgt voor binnenstedelijke verdichting en brengt daarmee gezonde kwaliteiten met zich mee zoals het realiseren van nieuw stedelijk groen om de stad en autoluwe wijken die actieve mobiliteit en ontmoeting stimuleren en daarmee bijdragen aan gezondheid. De ontwikkeling van de Strosteeg wordt daarnaast aangegrepen om een route voor langzaam verkeer toe te voegen in de westelijke binnenstad. Deze verbinding is dan ook overeenkomstig de uitgangspunten uit het Mobiliteitsplan Utrecht, met betrekking tot meer ruimte voor de voetganger en fietser.

In paragraaf 5.14 is op het gezond stedelijk leven ingegaan. In paragraaf 5.4 is ingegaan op de geluidssituatie en in paragraaf 5.6 is ingegaan op de luchtkwaliteit in het plangebied.

Geluidnota Utrecht 2014-2018 (2014)
De Geluidnota Utrecht 2014-2018 is op 11 februari 2014 vastgesteld. Dit beleid gaat over het beperken en minimaliseren van geluidhinder bij ruimtelijke ontwikkelingen in Utrecht.

De Geluidnota heeft betrekking op weg-, rail- en industrielawaai. Hiervoor is landelijke wet- en regelgeving van toepassing. Daarbinnen is echter ook ruimte voor gemeentelijke beleidsvrijheden. In de Geluidnota wordt aangegeven hoe hier mee wordt omgegaan.

De belangrijkste regels uit de Geluidnota zijn:

- nieuw te bestemmen woningen beschikken over een geluidsluwe gevel, een rustige buitenruimte en een akoestisch goede woningindeling;
- behoud van goed akoestisch woon- en leefklimaat in rustige woonwijken bij bestemmen van nieuwe woningen en bedrijven in elkaars nabijheid.

Ook onderwerpen, die meer algemeen onder het begrip "een goede ruimtelijke ordening" vallen, worden in de Geluidnota beschreven.

Plangebied
Er is onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting van de naastgelegen parkeergarage. Er dienen maatregelen getroffen te worden om een goed woon- en leefklimaat in de woningen te kunnen waarborgen. De wegen in de directe omgeving van het plangebied (Strosteeg, Springweg, Oudegracht, Haverstraat) hebben een maximumsnelheid van 30 km/uur. Deze wegen hebben derhalve geen geluidzone. Wat betreft (spoor)verkeerslawaai is sprake van een bijzonder rustige woonomgeving. Het plangebied bevindt zich niet in de wettelijke geluidzone van een weg, een spoorweg of een gezoneerd industrieterrein. Van de omliggende straten (30 km/uur) is geen noemenswaardige overlast te verwachten. In paragrafen 5.2 en 5.4 wordt het thema geluid uitgebreid behandeld.

Nota externe veiligheid (2007)
De Nota externe veiligheid, welke in 2007 is vastgesteld, gaat in op het beleid van de gemeente Utrecht voor de beheersing van risico's als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen in inrichtingen (bedrijf, productielocatie of kantoor) en het vervoer van gevaarlijke stoffen. De genoemde risico's zijn veiligheidsrisico's voor mensen die zich in de buurt van de inrichting of het transport bevinden.

De beleidskeuzes hebben betrekking op nieuwe situaties, waarin een risicobron zich vestigt of uitbreidt of een risico-ontvanger, zoals een woning, planologisch mogelijk wordt gemaakt. De randvoorwaarden en regels zijn vertaald in afstandseisen tussen risicobronnen (bedrijven, transportroutes (weg, spoorweg, vaarweg) of buisleidingen) en omgevingsobjecten. De gemeente Utrecht kiest ervoor om geen zwaardere veiligheidseisen op te leggen dan die vermeld staan in de risiconormering van de rijksoverheid. In sommige gevallen biedt de rijksregelgeving ruimte tot afwijken van de normering. In de Nota spreekt de gemeente zich uit om terughoudend om te gaan met de mogelijkheid tot afwijken.

Plangebied
In en direct rond het plangebied is een inventarisatie gedaan naar risicoveroorzakende activiteiten. Uit deze inventarisatie is gebleken dat er voor wat betreft externe veiligheid geen belemmeringen zijn voor de voorgestane ontwikkeling.In paragraaf 5.5 wordt het thema externe veiligheid uitgebreid behandeld.

2.3.2.2.7 Bodem, ondergrond en water

Nota Bodembeheerplan 2017-2027 'Grondig Werken 4' (2017) en Aanvulling Nota Bodembeheerplan 2017-2027 beleid PFAS (2020)
In 2017 is de Nota Bodembeheer 2017-2027 'Grondig Werken 4' vastgesteld. De Nota bodembeheer 2012-2022 is met de voorliggende Nota bodembeheer 2017-2027 geactualiseerd. Utrecht groeit en er wordt zowel in de stad als aan de randen veel gebouwd. Door deze bouwinitiatieven kan de vraag naar bouwgrond periodiek groot zijn. We willen voorkomen dat deze bouwgrond van elders (vaak over lange afstand) wordt aangevoerd. De aanpak in de Nota Bodembeheer 2017 - 2027 zorgt ervoor dat de benodigde grond duurzaam uit de eigen en uit omliggende gemeenten in de regio kan komen, wat bijdraagt aan een gezonde verstedelijking en een circulaire economie. In 2020 is de Nota uitgebreid met een aanvullende nota over PFAS-stoffen.

Daarbij is de ambitie om maximaal voordeel te behalen voor mens en milieu, efficiënter te werken (goedkoper, kortere doorlooptijden) en werk met werk te maken. In de Nota bodembeheer staat hoe beschikbare vrijgekomen grond en baggerspecie op en in de landbodem van de gemeente Utrecht mag worden opgeslagen, hergebruikt of toegepast en welke regels en procedures hierbij gelden. De nota is bedoeld voor professionele partijen.

De gemeente Utrecht volgt zoveel mogelijk het algemene landelijke beleid zoals dat is opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Dit landelijke beleid past echter niet in elke lokale situatie. De wetgever heeft het mogelijk gemaakt om lokaal beleid toe te staan. In Utrecht speelt, naast de grote vraag naar bouwgrond, mee dat gebiedseigen grond niet altijd kan worden hergebruikt en dat er te weinig hergebruiksmogelijkheden zijn. De lokale gebiedsgerichte invulling sluit aan bij de functie, kwaliteit en ontwikkelingen van een gebied. De nota is hierdoor ingedeeld in: gebiedsspecifiek beleid, ander gemeentelijk beleid en landelijk beleid.

Het gebiedsspecifieke beleid bestaat uit:

- een uitbreiding van het beheergebied en acceptatie van bodemkwaliteitskaarten uit omringende gemeenten;
- lokale maximale waarden op gebiedsniveau om zo gebruik te maken van de toegestane kwaliteit die past bij de bodemfunctie. Het betreft enkele wijken van Leidsche Rijn en de gemeentelijke hoofdwegen aan de oostzijde van de stad. Met deze lokale maximale waarden sluiten we aan bij de (toekomstige) woonfunctie van de wijken of industriefunctie van de hoofdwegen;
- lokale maximale waarden voor de stofgroepen polychloorbifenylen (PCB's) en organochloor bestrijdingsmiddelen (OCB's) binnen bepaalde gebieden. Bij beide stofgroepen is met de lokale maximale waarden aangesloten bij de gebiedseigen kwaliteit;
- lokale maximale waarden voor het Noorderpark. Aangesloten is bij de gebiedseigen kwaliteit;
- een strengere eis met betrekking tot het gewichtspercentage bodemvreemd materiaal bij het toepassen van grond;
- lokale maximale waarden voor de stofgroep PFAS, waarbij de gehele gemeente als één zone wordt beschouwd. Deze waarden gelden voor de bovenste meter.

Ander gemeentelijk beleid bestaat uit:

- strengere onderzoekseisen bij bodemonderzoek en hergebruik van arseenhoudende veenlagen afkomstig van bodemlagen dieper dan 2 meter;
- een strengere eis met betrekking tot het volumepercentage bodemvreemd materiaal bij het toepassen van grond;
- regels voor het toepassen van grond met zichtbare asbestdeeltjes (dit is geen verplichting, maar een advies. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie en verplicht zichzelf wel) ;
- regels voor het toepassen van grond vanuit diepere bodemlagen;
- tijdelijke uitname van grond bij kabels- en leidingen cunetten (uitgravingen).
- Verminderde onderzoeksinspanning voor gebieden met een verhoogde kans op bestrijdingsmiddelen.

Landelijk beleid geldt voor alle andere gebieden en stoffen die niet onder het gebiedsspecifiek beleid of

ander gemeentelijk beleid vallen.

Plangebied
Uit het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie ,behoudens het westelijke perceel, sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ter plaatse is een verharding aanwezig waardoor er momenteel geen sprake is van contactmogelijkheid of gezondheidsrisico's. De aangetoond verontreiniging met zware metalen betreft een historische, immobiele verontreiniging (oude ophooglaag). Afhankelijk van de toekomstige planontwikkeling en grondroerende werkzaamheden zullen sanerende maatregelingen benodigd zijn.

De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt een belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling. Het uitvoeren van grondroerende activiteiten (graven of andere grondbewerking) is behoudens op het westelijke terreindeel niet toegestaan zonder instemming van de bevoegde overheid. Toekomstige grondwerken, de begeleiding en de voorwaarden/regels voor een veilig verloop wordt in een voorafopgesteld en goedgekeurd saneringsplan of BUS-melding opgenomen. Afhankelijk van de maaiveldprofilering voor een toekomstige tuin wordt minimaal een schone leeflaag aangebracht zodat contactmogelijkheid vermeden wordt. Zie voor verdere details paragraaf 5.7.

Visie Water en Riolering en visie Klimaatadaptatie (2022)
De gemeenteraad heeft in februari 2022 de Visie Water en Riolering en de Visie Klimaatadaptatie vastgesteld.

De visie Water en Riolering bevat het gemeentelijke beleidskader voor de invulling van de wettelijke zorgplicht op het gebied van water en riolering en is onderdeel van de gemeentelijke omgevingsvisie. De visie vormt samen met het programma water en riolering het nu nog wettelijk verplichte Gemeentelijk Rioleringsplan en is daarmee de opvolger van het Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016-2019. Deze wettelijk verplichting verdwijnt met de invoering van de Omgevingswet.

De Visie Klimaatadaptatie sluit aan op de visie Water en Riolering en geeft aan wat nodig is om Utrecht voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Utrecht zal in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met de gevolgen van het veranderende klimaat en is gevoelig voor het vaker voorkomen van extreme regenbuien, wateroverlast en langere perioden van hitte en droogte. Het is dan ook van belang om hier bij nieuwe bouwontwikkelingen rekening mee te houden en de bebouwde omgeving zo goed mogelijk aan te passen aan het veranderende klimaat.

Als Utrecht klimaatrobuust wil zijn zal de sponswerking van de stad vergroot moeten worden. We willen hemelwater niet langer afvoeren via het riool naar de rioolwaterzuivering, maar het regenwater zoveel mogelijk vasthouden op de plek waar het valt. Zowel op eigen terrein, in de openbare ruimte, in de bodem of in het oppervlaktewater. Hiervoor moet zo veel mogelijk oppervlak onverhard blijven en vergroend worden, zodat het riolerings- en afwateringssysteem wordt ontlast en zodat er water beschikbaar is in perioden van droogte. Een voorwaarde voor deze vergroening en voor het toevoegen van meer bomen, is dat de bovengrond en ondergrond op elkaar worden afgestemd en dat er ruimte wordt gemaakt voor het planten van groen en bomen.


Met de Visie Klimaatadaptatie worden beleidsdoelen vastgesteld voor het omgaan met wateroverlast door extreme neerslag, het omgaan met droogte en het omgaan met hittestress. Hiervoor zijn geen landelijke beleidsdoelen, maar de gemeente stelt lokale doelen vast. De doelen zijn dat lopen en fietsen in schaduw in elke straat mogelijk is door 30-40 % schaduw te creëren, iedereen binnen 200 meter van een gebouw/woning een koele groene verblijfsplek heeft in de openbare ruimte van minimaal 200 m^2, een minimale hoeveelheid groen in buurten van 40% in het horizontale vlak. Hiermee beperken we het hitte-eiland effect in de stad. Om gevolgen van extreme droogte en wateroverlast te voorkomen buien zorgen we dat buien tot aan 80 mm per uur richten een schade aan richten in panden en niet voor onbegaanbare wegen zorgen, we gebruiken de bodem als spons en houden minimaal 90% neerslag vast op de plek waar het valt. We vangen zoveel mogelijk water op in de bodem (bufferen), zodat er in droge periodes nog water beschikbaar is. Bij grootschalige nieuwbouw is de ambitie om hogere doelen te hanteren. De vastgestelde doelen geven de mogelijkheid zowel de gevolgen als de te nemen maatregelen in beeld te kunnen brengen. Hiermee voldoet Utrecht aan de doelstelling uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en de afspraken in het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie om uiterlijk in 2021 een strategie en uitvoeringsagenda bestuurlijk

te hebben vastgelegd. De doelen zijn ook overeenkomstig de gestelde doelen in de RSU 2040.

Het beleid voor klimaatadaptatie is ook vastgelegd in de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie, waarin voorstellen zijn opgenomen om de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Alle overheden en marktpartijen zijn daar samen verantwoordelijk voor. De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie heeft als doel dat de bebouwde omgeving in 2050 nog steeds aantrekkelijk is om te leven en dat ruimtelijke ingrepen klimaatbestendig zijn opgebouwd en getoetst. Gemeente Utrecht heeft samen met andere overheden deze deltabeslissing onderschreven en werkt samen in de Coalitie Regio Utrecht aan de opgaven.

Plangebied
Het aspect water is in dit bestemmingsplan verder uitgewerkt in paragraaf 5.10.

Gebiedsplan Gebiedsgericht grondwaterbeheer en visie op duurzaam gebruik van de ondergrond (2016)
Het gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer beschrijft de invulling voor het verbeteren en beschermen van de grondwaterkwaliteit en het zorgvuldig benutten van de ondergrond voor bijvoorbeeld bodemenergie. Een groot gedeelte van de stad, met omvangrijke verontreinigingen in het grondwater, is aangewezen als grondwaterbeheergebied. In het beheergebied hoeft niet voor alle werkzaamheden waarbij grondwater onttrokken wordt een apart saneringsplan te worden gemaakt. Er kan worden deelgenomen aan het gebiedsplan, met een gebruikersbijdrage of een afkoopsom. Door te werken met het gebiedsplan kan de gemeente het grondwater in het omliggende schone gebied beter beschermen, want dat water wordt gebruikt voor drinkwater.



Plangebied

Het aspect grondwater is in dit bestemmingsplan verder uitgewerkt in paragraaf 5.10.

2.3.2.2.8 Energie

Utrecht: energiek middelpunt van het land, Energieplan Utrecht en duiding van het college bij het Energieplan (2016) en de Utrechtse Energieagenda's 2016 - 2019
De gemeenteraad heeft op 14 januari 2016 het Energieplan besproken en het document Duiding van het College bij het Energieplan vastgesteld. Deze documenten geven samen richting aan het energiebeleid in Utrecht voor de komende jaren. Het Energieplan is door 165 Utrechters opgesteld en bevat voor de onderwerpen wonen, werken, vervoer en centrale energievoorziening maatregelen om een klimaatneutraal Utrecht te bereiken. Bewustwording via het verbeteren van informatievoorziening is hierbij belangrijk. De gemeente heeft een grote en proactieve rol bij de overgang naar duurzame energie.

Het Energieplan en het document Duiding van het college bij het Energieplan zijn in 2015 uitgewerkt in de Utrechtse Energieagenda's. Hierin staan de concrete gemeentelijke werkzaamheden en de inzet van middelen om te komen tot een klimaatvriendelijke stad.

- in 2025 ligt op 20% van de Utrechtse daken zonnepanelen;
- in 2030 is het Utrechtse systeem van stadsverwarming verduurzaamd;
- in 2030 zijn minimaal 40.000 bestaande woningen van het gas af;
- het gemeentelijke vastgoed is in 2040 volledig verduurzaamd.

Plangebied

De beoogde woningen worden niet aangesloten op het gasnetwerk. Voor het plan is gekozen voor aansluiting op het warmtenet (stadsverwarming). De ontwikkeling voldoet aan de afgesproken EPC en GPR normen. Daarnaast worden er maatregelen genomen om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan, water op te vangen en het gebouw later makkelijker te kunnen recyclen. Verder wordt er ontworpen met de BENG methodiek om de energiebehoefte te beperken. Hierbij wordt uitgegaan van lage temperatuurafgiftesystemen in de woningen. Het dak wordt voorzien van zonnepanelen.

Visie op de warmtevoorziening (2017), Transitievisie Warmte (2021) en Regionale Energiestrategie (2021)

Op 2 november 2017 heeft de gemeenteraad de Visie op de warmtevoorziening vastgesteld. De CO_2-uitstoot in onze stad wordt voor een derde veroorzaakt door het verwarmen van huizen en gebouwen met aardgas (inclusief de stadsverwarming). Ook gebruiken gebouwen op dit moment relatief veel warmte door een lage isolatiegraad en installaties met een laag rendement. Om de doelstelling te behalen om als Utrecht zo snel mogelijk, in ieder geval in 2030 klimaatneutraal te zijn en 40.000 bestaande woningen van het gas af te halen, is een omschakeling naar een duurzame warmte- en koudevoorziening nodig. Een duurzame warmtevoorziening kan gerealiseerd worden door de vraag naar warmte te beperken, te stoppen met het gebruik van aardgas en over te stappen op duurzame warmtebronnen. Dit vraagt om ingrijpende aanpassingen in gebouwen, de energie-infrastructuur en om nog meer gebruik van duurzame warmtebronnen. Natuurlijke momenten, op zowel gebouw- als gebiedsniveau, moeten worden benut om de warmtetransitie te versnellen. Een klimaatneutrale warmtevoorziening moet aan de voorwaarden duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar voldoen.

In het door het VNG ondertekende Klimaatakkoord is een nieuwe regierol voor de gemeente vastgelegd en worden gemeenten verplicht om een Transitievisie Warmte (TVW) en een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen.

De gemeente Utrecht heeft in 2021 een tweedelige Transitievisie Warmte (TVW) en een Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld. Deel 1 van de TVW bevat de strategie en visie over hoe de bestaande huizen en gebouwen in Utrecht geleidelijk, buurt-voor-buurt, over kunnen gaan naar nieuwe vormen van verwarmen en koken. Hierin is ook vastgelegd dat de schaarse capaciteit van het hoge-temperatuur stadswarmtenet niet voor nieuwbouw ingezet mag worden.

Deel II van de Transitievisie Warmte geeft aan wanneer en in welke buurten we aan de slag gaan met de voorbereidingen om aardgasvrij te worden.

In de RES staat hoe Utrecht en haar regiogemeenten invulling gaan geven aan de landelijke energiedoelstellingen in het Klimaatakkoord voor het verduurzamen van de energiebronnen, hoeveel en waar duurzame elektriciteit (wind en zon) in 2030 wordt opgewekt en welke duurzame warmtebronnen gebruikt kunnen worden om buurten aardgasvrij te maken. Beide documenten worden in de Omgevingsvisie verankerd.

Plangebied

De beoogde ontwikkeling wordt niet aangesloten op het gasnetwerk. Voor het plan is gekozen voor aansluiting op het warmtenet (stadsverwarming).

2.3.2.3 Gebiedsbeleid

In gebiedsbeleid maakt de gemeente de koers en het thematische beleid passend binnen een specifiek gebied. Voor het plangebied is gebiedsbeleid opgesteld.

Omgevingsvisie Binnenstad 2040

In 2040 voelen bewoners, ondernemers en bezoekers zich (nog steeds) thuis in de Utrechtse binnenstad. Door de schoonheid en de ontspannen sfeer. Aan het vele groen in de binnenstad is te zien hoe veerkrachtig de stad heeft gereageerd op het veranderende klimaat. De grote variatie in woningen, werkplekken, horeca, winkels, culturele en onderwijsvoorzieningen, trekt mensen van alle leeftijden. Met diverse achtergronden en uiteenlopende interesses.

De binnenstad is op de eerste plaats het domein van de voetganger en de fiets. De inrichting van de binnenstad sluit daarbij aan. De binnenstad houdt een levendig hart met een mix van winkels, horeca en culturele voorzieningen. De binnenstad is aantrekkelijk en bereikbaar voor alle Utrechters. En voor alle bezoekers die nieuwsgierig zijn naar de bijzondere kwaliteiten van de stad, haar bewoners en haar uitstekende voorzieningen.

Vier kwaliteiten vormen de basis waarop de omgevingsvisie is opgebouwd:

1. Schoonheid

Bij de schoonheid van de binnenstad denk je direct aan de Dom en de werven die uniek zijn in de wereld. Maar je kunt ook denken aan modern erfgoed, zoals het nieuwe bollendak op het Stationsplein. Ook het stratenpatroon met grachten, singels, stegen, pleinen, binnenhoven en bouwblokken en de archeologisch rijke ondergrond zijn onderdeel van het materieel erfgoed. Daarnaast heeft het centrum waardevol immaterieel erfgoed, zoals kerkgemeenschappen, de kennis en tradities van de universiteit, het verenigingsleven (waaronder dat van studenten), de beiaard en het klokkenluiden. Ook de viering van feestdagen als Koningsdag en Sint-Maarten horen hier bij.

2. Variatie

De binnenstad heeft rustige en levendige plekken. Het is oud en modern. Het heeft iets knus, maar is wel echt een centrum van een grote stad. In de binnenstad vind je op een klein oppervlak een mix van functies, zoals wonen, winkelen, werken, studeren en uitgaan. De variatie van de Utrechtse binnenstad is ook terug te vinden in de verschillen tussen de mensen die er wonen, werken, winkelen en de stad bezoeken. Ouderen en jongeren, studenten, werkenden en daklozen, rijken en minder rijken, bewoners en bezoekers, mensen uit de stad en mensen van daarbuiten. Aan de andere kant zijn er ook Utrechters die bijna nooit naar de binnenstad komen. Ook herken je variatie aan de verschillen in gebruik van de binnenstad. Dezelfde plek kan ‘s morgens rustig zijn en ’s avonds feestelijk druk.

3. Veerkracht

De binnenstad en haar bewoners passen zich al eeuwenlang aan wisselende omstandigheden aan. Zo werden de grachten en werven aangepast aan het veranderde waterpeil van de Kromme Rijn. Ook historische gebouwen steeds worden aangepast aan de tijd. De vernieuwing van het postkantoor op de Neude is hier een voorbeeld van. De binnenstad ontwikkelt steeds mee met de groei en krimp van de bevolking, met veranderingen in de samenleving, met kennis over gezondheid en met klimaatverandering.

4. Ontspannen

De binnenstad van Utrecht heeft een ontspannen sfeer. Het gebied is overzichtelijk en heeft een menselijke maat. De uitstraling is over het algemeen relaxed, op straat is het meestal veilig. Er wordt veel gefietst en gewandeld, ook ’s avonds in het donker. En hoewel al die verschillende mensen en vormen van gebruik soms schuren, maakt de ontspannen sfeer de binnenstad aantrekkelijk. De Utrechtse binnenstad is het hart van de stad en functioneert als de huiskamer voor stad en regio.

Plangebied

De ontwikkeling zorgt voor binnenstedelijke verdichting en brengt daarmee gezonde kwaliteiten met zich mee zoals het behoud van groen om de stad en autoluwe wijken die actieve mobiliteit en ontmoeting stimuleren en daarmee bijdragen aan gezondheid. De ontwikkeling van de Strosteeg wordt daarnaast aangegrepen om een

route voor langzaam verkeer toe te voegen in de westelijke binnenstad. Het planinitiatief ziet bovendien op een kwaliteitsimpuls van het westelijk gebied van de binnenstad van Utrecht. Het plan draagt daarmee bij aan de schoonheid en variatie in de binnenstad en is daarmee in lijn met de omgevingsvisie.

2.3.3 Gebiedsspecifiek beleid

Visie Strosteeg
De gemeente wil de vroegere Strosteeg zo goed mogelijk terugbrengen, zoals deze vóór de bouw van de garage tussen de Springweg en de Oudegracht liep. Er is onlangs een visie voor het gebied vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Die visie is nodig om de toekomstige plannen voor het gebied te kunnen toetsen. Er staat in wat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling is na de sloop van de garage in 2028. Ook geeft het een kader voor ruimtelijke initiatieven in de buurt van de parkeergarage tot aan het moment van de sloop.

Om de ontwikkelrichting van de Strosteeg te bepalen heeft de gemeente een 4-tal principes opgesteld. Deze liggen aan de basis van de ruimtelijke uitwerking en zijn een duidelijk toetsingskader voor de ruimtelijke ontwikkeling van zowel de Strosteeg als voor eventuele initiatieven. Deze principes passen bij het karakter van de binnenstad, zijn specifiek voor het bouwblok van de Strosteeg en passen bij de dynamiek van de komende jaren.

De 4 ontwikkelprincipes voor de Strosteeg:

1. het herstellen van de fysieke verbinding Strosteeg van de Springweg naar de Oude Gracht; de steeg is aan beide zijden omsloten met bebouwing om zo heldere ruimtes te maken;
2. circulatie voor voetgangers van de Springweg – Strosteeg – Oude Gracht – Lijnmarkt – Zadelstraat – Mariaplaats;
3. de openbare ruimte is primair voor voetgangers en fietsers, de auto is te gast of alleen toegankelijk nood- en hulpdiensten
4. de nieuwe ontwikkeling heeft een passende korrelgrootte en bouwhoogte die op een eigentijdse manier aansluit bij de binnenstad;
5. variërende beukmaat, geleding in de gevel en de individuele bebouwing is leesbaar door o.a. kapvorm en materiaalgebruik;
6. het rustige straatbeeld heeft veel aandacht voor de interactie van binnen-buiten. Het is hoofdzakelijk woonfunctie met eventueel een inpassing van kleinschalig openbaar programma. Verschillende architectonische middelen zoals margestroken, verdiepingshoogtes / gevelopeningen dragen bij aan interactie;

Plangebied
In de Visie Strosteeg is aangegeven dat de Strosteeggarage op termijn gesloopt wordt en plaats zal maken voor woningbouw. De Strosteeg wordt dan verlegd, zodat deze een verbinding maakt tussen de Springweg en de Oudegracht. De nieuwe bebouwing zal langs de verlegde Strosteeg gerealiseerd worden en aan de zuidzijde komt een groen hofje. Het bouwplan Strosteeg 18-36 komt dan aan het hofje te liggen. Hiermee sluit het bouwplan aan bij de ontwikkelprincipes die in de Visie Stosteeg benoemd worden. Een verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan is opgenomen in paragraaf 4.1.2.

2.4 Conclusie

Het plan past binnen de uitgangspunten van het rijks- en provinciale beleid en de gemeentelijke omgevingsvisie. Het bestemmingsplan is ook in lijn met sectorale gemeentelijke nota's die van belang zijn voor dit gebied.

Hoofdstuk 3 Bestaande situatie

3.1 Beschrijving van het plangebied

3.1.1 Historische ontwikkeling

Vanuit de historische binnenstad is de Strosteeg een belangrijke verbinding geweest. De verdedigingswerken zoals die toendertijd belangrijk waren hadden weinig te maken met de stedelijke structuur. Echter bij de Strosteeg waren deze precies op elkaar uitgelijnd. Verder is te zien dat de Strosteeg van oudsher behoort tot de fijne structuur van kleinere straatjes.

Vooroorlogse structuur
De verkaveling aan het in 1122 gegraven zuidelijk deel van de Oudegracht kenmerkt zich door brede percelen doorlopend tot de achterliggende straten. Dat geldt ook voor het deel zuidelijk van de Strosteeg. Ten noorden van de Strosteeg botst dit patroon op de oudere verkaveling vanuit de Zadelstraat en Boterstraat. Dit noordelijke deel werd sinds de 17de eeuw steeds verder verdicht. Kleine huisjes en steegjes leidden tot een onleefbare situatie. De steegjes Galekopsteeg, Holle Bilt, Reet in de Muur, Eloyensteeg en Visscherssteeg vormde een brandhaard van epidemieën. Vanaf het eind van de 19de eeuw verdwenen de steegjes en huisjes en ontstond het Visschersplein. De komst van industriële functies veranderden het beeld drastisch. De Utrechtsche Kinderwagenfabriek (1937) en de Melkfabriek (1942) begrensden het Visscherschplein en de drukkerij Abels bouwde een hal op het achter terrein van de winkel aan de Oudegracht 193 (1908).

De naoorlogse structuur
De bouw van parkeergarage Strosteeg in 1974 maakte deel uit van de plannen voortkomend uit ‘Kernbeeld. Discussienota voor de oude stad’. Deze nota uit 1970 was het sluitstuk van een twintig jaar durende discussie tussen professionals over de toekomst van de historische stad en de rol van het verkeer daarin. Het rapport legde sterke nadruk op de handhaving van de woonfunctie van de binnenstad, nodig om de levendigheid ervan te versterken. Sterk werd ook ingezet op restauratie en renovatie van woonhuizen en het splitsen,van te grote woningen in kleinere eenheden.

Ook wat betreft het verkeer markeerde de nota een breuk met het verleden. ‘De ervaringheeft geleerd, dat men met straatverbredingen en doorbraken bijzonder voorzichtig moet zijn, omdat zij niet zelden slechts tijdelijk een verbetering geven, nog afgezien van de aantasting van het stedeschoon, die er dikwijls een gevolg van is’. Toch leidde dit nog niet tot een samenhangend plan. De afdeling verkeer van de gemeente was nog niet zover. De toenemende rol van de inspraak sinds 1970 legde de spanning tussen economische functies, bereikbaarheid en leefbaarheid duidelijk bloot. Pas in 1979 werd een nieuw structuurplan vastgesteld. In de tussenliggende jaren streden de verschillende sectoren om de vertaling van de veranderende waardering van de historische stad. De aanwijzing tot beschermd stadsgezicht (1972-1975), het verkeersvrij maken van een voetgangersgebied (1972) en de rehabilitatie van de woonfunctie maakten compromissen noodzakelijk. Van de ooit bedoelde parkeergarages in de binnenstad waren er twee overgebleven om de centrumfunctie toegankelijk te houden: Paardenveld en Strosteeg.

De stedenbouwkundige structuur die aanwezig was in 1974 toen de bouw van de parkeergarage begon was allesbehalve samenhangend. Toch vormde de Strosteeg nog steeds de 13de eeuwse begrenzing tussen twee verschillende historische ontwikkelingen. Aan de zuidzijde was in tegenstelling tot de noordzijde nog steeds voortgeborduurd op de historische verkaveling. De Strosteeg had een wisselende breedte, smal uitlopend op de Oudegracht. De bouw van de parkeergarage sloeg een bres in de deels nog 13de-eeuwse structuur zonder een goede aanhechting aan zijn omgeving. Aan de Springweg kwam ook in 1974 een voorbeeld van de rehabilitatie van de woonfunctie in de vorm van Teugelhof van architect Oosting. Het is een sterk naar binnen georiënteerd bouwblok dat zich afwendde van de te brede Strosteeg en parkeergarage. De beoogde afbraak van Oudegracht 175 bleef beperkt tot het maken van een passage. De Strosteeg werd daar gedegradeerd tot ongebruikt gangetje. Met de bouw van woningen ten noorden van de garage in 1981 en 1982 en aan het Visschersplein na de sloop van de melkfabriek in 1986 werd getracht enigszins structuur aan te brengen.

3.1.2 Structuurbepalende elementen

Het binnenterrein waaraan het plangebied gelegen is ligt tussen de Oudegracht, de Haverstraat, de Springweg en het Visschersplein. De functie van het binnenterrein is nu vooral om parkeren aan te bieden voor bezoekers van de binnenstad van Utrecht. De parkeergarage is in 1972 ter plaatse van een parkeerterrein gebouwd. Hierbij is de historische verbinding (Strosteeg) tussen Springweg en Oudegracht verbroken. De verkeerscirculatie van en naar de garage domineert het binnenterrein en bepaalde de uitgangspunten van de herinrichting van de Mariaplaats en de aanleg van de fietsroute over de Springweg.

De bebouwing in de directe omgeving van het plangebied bestaat naast de garage uit achterhuizen en uitbouwen van bebouwing aan de zijde van de Oudegracht, de bebouwing van het Teugelhof uit circa 1975.

Binnen het plangebied staan enkele bedrijfsgebouwen die ooit als drukkerij Abels in gebruik zijn geweest. Sinds de drukkerij jaren geleden naar een andere locatie verhuisd is zijn de bedrijfsgebouwen met het bijbehorende terrein in gebruik als opslag en stalling (zie figuur 3.1).



Figuur 3.1: Huidige opstallen vanuit westelijke richting

De openbare ruimte rondom de garage heeft een lage kwaliteit, doordat relatief veel ruimte opgaat aan benodigde rijbaanbreedte voor autoverkeer. Hierdoor is de voetgangersruimte beperkt en is er weinig ruimte voor groen. Hoewel de omliggende bebouwing duidelijke eigen kwaliteiten heeft lijkt de bestaande bebouwing zich aan de Strosteeg af te keren van de parkeergarage. Veel dichte wanden, en de beschikbare openbare ruimte is vooral verhard. De openbare ruimte rondom de parkeergarage is puur functioneel, en de bebouwing hieromheen heeft hier duidelijk op gereageerd. Zowel overdag als 's nachts overheerst het gevoel van een doorgangsgebied, niet passend bij de kwaliteit van de binnenstad.

3.2 Beschrijving van de bestaande functies in het plangebied

Zuidelijk van de parkeergarage liggen percelen met de bestemming 'woongebied-uit te werken 1' (artikel 27), waar het plangebied deel van uitmaakt. De percelen zijn bestemd voor wonen en aan huis verbonden beroepen en bedrijven (artikel 26.4.1), verblijfsgebied en groenvoorzieningen. Bij uitwerking van de bestemming gelden onder meer regels voor het te realiseren woonvloeroppervlakte (1.500 - 2.500 m²), te realiseren parkeerplaatsen en een goothoogte van maximaal 10,50 meter en minimaal 5,00 meter. Rondom het plangebied zijn ook andere bestemmingen toegekend aan percelen: wonen (W), groen (G), tuin (T), gemengde doeleinden met meer en minder beperkingen (GD-1, GD-2, GD 5, garageboxen (V-GA), verkeer/verblijfsgebied (V-VB), centrumfuncties (C-3). De parkeergarage Springweg (adres: Strosteeg 84) is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad en heeft de bestemming ' verkeer-parkeergarage' (artikel 22). Het perceel is bestemd voor ondergrondse- en bovengrondse parkeervoorzieningen en de daarbij behorende nutsvoorzieningen, fietsenstallingen en geluidwerende voorzieningen.

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

4.1 Projectbeschrijving

4.1.1 Programma

Initiatiefnemer Ered B.V. is voornemens om invulling te geven aan de uitwerkingsplicht die ter plaatse van het plangebied is opgenomen in het vigerende bestemmingsplan. In totaal worden 38 huurappartementen beoogd, waarvan 12 in het sociale huursegment (woningcorporatie Mitros) en 26 in de middeldure huur.

Het initiatief bestaat uit 3 à 4 bouwlagen en zal daarnaast een grote, groene, gemeenschappelijke binnentuin bevatten.

4.1.2 Stedenbouwkundig plan

Aan de Strosteeg, ten zuiden van de Strosteeggarage, wordt nieuwbouw gerealiseerd, bestaande uit deels 2 en deels 3 bouwlagen met een kap. De bebouwing bestaat uit 4 bouwdelen, die in bouwhoogte en rooilijn verspringen. Hierdoor sluit het bouwplan aan op de wisselende bouwhoogten in de binnenstad.

De hallen van drukkerij Abels (hoofdgebouw Oudegracht 193) uit 1908 zijn kenmerkend voor de ontwikkeling van de binnenstad in de 19e / begin 20e eeuw, waarbij kavels achter de hoofdbebouwing werden verdicht met bedrijfsgebouwen. Deze hallen zijn ook in opzet en uiterlijk (typologie) karakteristiek. Ze hebben vanwege de relatie met de historische ontwikkeling en als typologie cultuurhistorische waarde.

In de visie Strosteeg is aangegeven dat dat we het bouwblok Haverstraat, Oudegracht, Springweg, Strosteeg aan willen helen ter plaatse van de Strosteeg. Dat aanhelen gebeurt met een kleine korrel. Daardoor kan er maatwerk geleverd worden in het aansluiten bij de direct omliggende bebouwing, verschillende typologie van straten en de binnenstad zelf.

Door het afmaken van het bouwblok komt het kavel Strosteeg 18-36 als het ware binnen het bouwblok te liggen. En gezien het feit dat dit kavel een bijzondere industriële functie heeft gehad, zou het zich in principe goed kunnen lenen voor een afwijkende en daarmee grovere en afwijkende korrel. Maar wel een afwijkende korrel die past bij de maat en schaal van het binnenterrein. Er moet gezocht worden naar een kleinschaligheid en milieu die past bij de binnenstad. Dat zit hem niet direct in parcellering van de gevel, maar meer in blokmaat, verspringingen in de rooilijn (meerdere bouwvolumes), verspringingen in de hoogte, doorgangen, gebruik van nissen, erkers, kapvorm etc. (zie figuur 4.1)



Figuur 4.1: Concept kaart Visie Strosteeg; Fijne korrel buitenom versus grove korrel t.p.v. Abels (links) en fijne korrel versus té grote korrel (rechts)

De goothoogte van de nieuwbouw is grotendeels maximaal 10,5 m. Aan de zijde van de Blindesteeg is de bebouwing lager en is de goothoogte maximaal 7,5 m. De bouwhoogte is maximaal 15 m en in het deel bij de Blindesteeg maximaal 10,5 m. Deze bouwhoogte sluit aan bij de omliggende bebouwing.




Figuur 4.2: Gevels nieuwe bebouwing



Figuur 4.3: Doorsnede huidige en toekomstige bebouwing

De kaprichting van Strosteeg 18-36 komt overeen met de kaprichting van de bebouwing die op deze locatie stond. De rooilijn is evenwijdig aan de Strosteeggarage.

Achter de nieuwe bebouwing wordt een gemeenschappelijke binnentuin gerealiseerd (zie figuur 4.4) . Deze is voor de bewoners van het bouwplan. Ook komt er een doorgang tussen de bouwblokken van de Strosteeg naar de binnentuin.



Figuur 4.4: Binnentuin en doorgang

Er komt geen parkeergarage in het bouwplan. Parkeren zal in een nabijgelegen bestaande parkeergarage plaatsvinden en deels in het openbaar gebied.

In de Visie Strosteeg is aangegeven dat de Strosteeggarage op termijn gesloopt wordt en plaats zal maken voor woningbouw. De Strosteeg wordt dan verlegd, zodat deze een verbinding maakt tussen de Springweg en de Oudegracht. De nieuwe bebouwing zal langs de verlegde Strosteeg gerealiseerd worden en aan de zuidzijde komt een groen hofje. Het bouwplan Strosteeg 18-36 komt dan aan het hofje te liggen.

4.2 Verkeer en openbare ruimte

4.2.1 Verkeer

Algemeen
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de extra verkeersgeneratie en parkeerbehoefte die ontstaan door een nieuwe ontwikkeling. Op basis van de publicatie 'Toekomstbestendig parkeren' (publicatie 381, december 2018) van het CROW kunnen de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte van de ontwikkeling berekend worden. Het CROW ontwikkelt en publiceert kennis op onder andere het gebied van verkeer en parkeren. Deze kencijfers zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en praktijkervaringen van gemeenten. De kencijfers zijn landelijk (en juridisch) geaccepteerd en worden gezien als de meest betrouwbare gegevens met betrekking tot het bepalen van de verkeersgeneratie en het benodigde aantal parkeerplaatsen.

In de CROW-publicatie wordt voor iedere functie een maximum en minimum genoemd. Dit is de bandbreedte. Veelal wordt bij nieuwe ontwikkelingen het gemiddelde gehanteerd. Daarnaast heeft de gemeente Utrecht op 25 november 2021 de Parkeervisie Fiets- en autoparkeren in een groeiend Utrecht vastgesteld. Met de beleidsregels parkeernormen fiets en parkeernormen auto, die 1 februari 2022 in werking zijn getreden, bepaalt de gemeente de benodigde capaciteit van het (fiets)parkeren. Het plangebied ligt in zone A1 (Hoogstedelijk).

Het beleid bevat ook een overgangsregeling voor plannen waarover al afspraken waren voordat het beleid van 2021 is vastgesteld. Hiervoor geldt de Beleidsregel Parkeernormen Fiets en Auto 2019. Naast een vastgesteld SpvE of Bouwenvelop is ook een gepubliceerde tender of anterieure overeenkomst waarin de parkeernormen of het aantal parkeerplaatsen zijn vastgelegd een basis om onder de overgangsregeling te vallen.

Op basis van vorenstaande worden de volgende uitgangspunten gehanteerd, om tot de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte als gevolg van voorliggende ontwikkeling te komen:

- Verstedelijkingsgraad: zeer sterk stedelijk / gemeente Utrecht (Bron: CBS Statline);
- Stedelijke zone: centrum;
- Functie: huur, appartement, midden/goedkoop (CROW).

Fietsverkeer
Het fietsverkeer wordt via de Springweg en de Oudegracht ontsloten.

Openbaar vervoer
Het plangebied ligt op loopafstand van het Centraal Station en is daarmee uitstekend ontsloten per openbaar vervoer.

Auto
Het plangebied wordt ontsloten via de Springweg. Dit plan heeft verder geen invloed op de bestaande verkeersstructuur en/of bereikbaarheid van de binnenstad.

In de gemeentelijke nota zijn geen cijfers ten aanzien van de verkeersgeneratie opgenomen. Op basis van de CROW publicatie geldt voor de nieuwe woningen een verkeersgeneratie van gemiddeld 1,2 verkeersbewegingen. In totaal zou dit neerkomen op een verkeersaantrekkende werking van ca. 46 motorvoertuigbewegingen per etmaal.

Momenteel is er een opslagruimte aanwezig, welke op zijn beurt ook een verkeersaantrekkende werking heeft. Op basis van de CROW publicatie geldt voor arbeidsextensieve/ bezoekersextensieve bedrijven een verkeersgeneratie van gemiddeld 3 verkeersbewegingen per 100 m2 bvo. De huidige loods heeft een oppervlakte van ca. 540 m2. De verkeersaantrekkende werking van het bedrijf bedraagt daarmee ca. 16. Uiteindelijk zal het beoogde plan daarmee een verkeersaantrekkende werking hebben van ca. (46-16=) 30 motorvoertuigen per etmaal. Echter betreft dit een worst-case scenario, omdat er wordt ingezet om de autoafhankelijkheid op deze locatie fors te reduceren.

4.2.2 Openbare ruimte en groen

Het planinitiatief ziet op een kwaliteitsimpuls van het westelijk gebied van de binnenstad van Utrecht. Het plan draagt bij aan de transfromatie van de Strosteeg, door het creeëren van een levendige gevel (door middel van geveltuintjes) en het toevoegen van bomen. Ook voorziet het plan in een groene collectieve binnentuin.

4.2.3 Parkeren

Kader
Elke bouwontwikkeling kent een bepaalde parkeerbehoefte die berekend moet worden. De gemeenteraad heeft op 25 november 2021 de parkeervisie vastgesteld. Het uitgangspunt ‘een leefbare, vitale en gezonde stad’ is nog steeds actueel. Dit stond al in de parkeernota Stallen en Parkeren uit 2013. De huidige beleidsmaatregelen zijn alleen niet meer voldoende om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. De stad groeit harder dan een aantal jaren geleden werd verwacht en biedt onvoldoende ruimte om het autogebruik mee te laten groeien. Het is noodzakelijk om andere vormen van vervoer, zoals lopen, fietsen en OV, aan te moedigen. Die zijn gezonder en kosten minder ruimte.

Het parkeerbeleid voor fietsen en auto’s is een belangrijk middel om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Ook vindt de gemeente Utrecht het belangrijk dat Utrecht een verkeersveilige stad is. Bereikbaar voor iedereen en met een goede luchtkwaliteit. De gemeentelijke doelen zijn:

1. Bereikbaarheid van en binnen de stad
2. Ander gebruik openbare ruimte
3. Stimuleren gezonde en duurzam(re) vomen van mobiliteit
4. Rechtvaardige verdeling van schaarse parkeerruimte

In dit parkeerbeleid wordt een gebiedsindeling gehanteerd waarbij het te ontwikkelen plan valt onder de zone A1 'hoogstedelijk gebied met betaald parkeren'.

Er is een overgangsregeling van toepassing voor plannen op basis van een vastgesteld SpvE of Bouwenvelop, een gepubliceerde tender of anterieure overeenkomst waarin de parkeernormen of het aantal parkeerplaatsen zijn vastgelegd. Hiervoor geldt de Beleidsregel Parkeernormen Fiets en Auto 2019.

Plangebied
Autoparkeren

Voor het bouwplan is in 2020 een anterieure overeenkomst gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal parkeerplaatsen. Daarom is voor dit plan de Beleidsregel Parkeernormen Fiets en Auto 2019 van toepassing.

Bij sloop-/nieuwbouw en functiewijziging wordt bij de berekening van de parkeereis rekening gehouden met de parkeervraag van de bestaande situatie, het zogenaamde 'rechtens verkregen niveau'. Dat betekent dat eerst de parkeervraag van de meest recente legale functies wordt bepaald volgens de geldende parkeernorm. Deze parkeervraag mag vervolgens worden afgetrokken van de parkeerbehoefte van de nieuwe situatie, zodat alleen het verschil aan parkeerplaatsen nog hoeft te worden gerealiseerd. Bij de planontwikkeling wordt gebruikt gemaakt van de minimale parkeernorm, zoals in het parkeerbeleid is aangegeven.

In Bijlage 2 wordt zowel de parkeerbehoefte in de huidige situatie als in de toekomstige situatie inzichtelijk gemaakt, uitgaande van 38 woningen in de toekomstige situatie en rekening houdend met het aanwezigheidspercentage. Vervolgens is het saldo te realiseren parkeerplaatsen in de toekomstige situatie weergegeven.

De parkeerbehoefte voor de nieuwe functies minus de parkeerbehoefte in de bestaande situatie is gelijk aan 8,3 parkeerplaatsen. Hiervan zijn 7 parkeerplaatsen structureel beschikbaar in de bestaande parkeergarages van Hoog Catharijne. Dit is vastgelegd in de overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Ter compensatie van de resterende parkeerbehoefte worden er 3 extra fietsparkeerplekken in de collectieve fietsenstalling bij het bouwplan gerealiseerd. Dit sluit aan bij het parkeerbeleid uit 2019.

Fietsparkeren
In de Nota Stallen en Parkeren en het Addendum Parkeernormen zijn de eisen voor fietsenstallingen bij woningen opgenomen. Wanneer de fietsparkeervoorzieningen voor bewoners direct toegankelijk zijn vanuit de openbare ruimte, stimuleert dit het fietsgebruik. Fietsparkeervoorzieningen voor bewoners bevinden zich bij voorkeur dicht bij entrees van gebouwen en bij voorkeur via één deur toegankelijk. Bij voorkeur sluiten stallingen logisch aan op de routes, met beperkte hoogteverschillen, zonder traptredes of hellingen steiler dan 5%. Het fietsparkeren voor de appartementen wordt collectief op de begane grond opgelost. Voor de nieuwe woningen zijn op basis van de fietsparkeernormen 94 fietsparkeerplekken nodig. Er worden in totaal 97 fietsparkeerplekken in een gemeenschappelijke fietsenstalling in het gebouw gerealiseerd. Hiervan zijn er 3 plekken ter compensatie van een deel van de autoparkeerbehoefte.

Hoofdstuk 5 Onderzoek en randvoorwaarden

5.1 Inleiding

In toenemende mate wordt de milieukwaliteit van belang bij de ontwikkeling van functies in het landelijk en stedelijk gebied. Het milieubeleid heeft zich in de loop van enkele decennia ontwikkeld tot een complexe materie, die er in de praktijk toe leidt dat bij ruimtelijke ontwikkelingen met verschillende milieuaspecten rekening moet worden gehouden. In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de relevante (milieu)aspecten in het plangebied en de diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd.

5.2 Milieueffectrapportage

Kader

Het doel van een milieueffectrapportage (m.e.r.) is om vooraf de mogelijke milieueffecten van plannen en besluiten in beeld brengen en deze een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvorming over deze plannen en besluiten.

Het maken van een milieueffectrapport is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten, die activiteiten mogelijk maken welke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

In onderdeel C van de bijlagen bij het Besluit m.e.r. wordt aangegeven welke activiteiten altijd m.e.r.-plichtig zijn. Bij de activiteiten die in onderdeel D van die bijlage genoemd worden moet beoordeeld worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Uit deze m.e.r.-beoordeling kan de conclusie volgen dat er een milieueffectrapportage moet worden opgesteld.

Plansituatie

De in het plan opgenomen activiteiten vallen onder categorie D11.2 (aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject) zoals deze is opgenomen in onderdeel D van de bijlagen bij het Besluit m.e.r. Voor deze activiteit is in het Besluit m.e.r. een drempelwaarde opgenomen van 2.000 woningen, een projectgebied van 100 hectare en 200.000 m² bvo aan bedrijfsoppervlakte of meer. Het plan blijft onder deze drempelwaarden en overschrijdt deze niet. Op grond van artikel 2, lid 5, sub b, van het Besluit m.e.r. dient echter ook in 'overige gevallen' bekeken te worden of sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen (de vormvrije m.e.r.-beoordeling). Op basis van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling dient het bevoegd gezag (in dit geval de gemeente Utrecht) een besluit te nemen om voor het project wel of geen m.e.r.-procedure te volgen voor het project alvorens het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Om te beoordelen of sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen is een vormvrije m.e.r.-beoordeling (aanmeldnotitie) opgesteld. In deze vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt geconcludeerd dat geen sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen en er derhalve geen aanleiding is om een m.e.r.-procedure te doorlopen.

De vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgenomen in Bijlage 3.

Conclusie

Er is geen sprake van belangrijke nadelige milieugevolgen door de beoogde ontwikkeling. Het opstellen van een milieueffectrapportage is dan ook niet noodzakelijk.

5.3 Bedrijven en milieuzonering

Kader

Vanwege een goede ruimtelijke ordening wordt gekeken naar de milieu-invloed van bedrijven en andere functies op het plangebied. Daarbij gaat het om geur, geluid, stofhinder en gevaar. Onder milieuzonering wordt verstaan het waar nodig zorgen voor een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds bedrijven of

overige milieubelastende functies en anderzijds milieugevoelige functies zoals woningen. Bij de planontwikkeling dient rekening te worden gehouden met milieuzonering om de kwaliteit van het woon- en leefmilieu te handhaven en te bevorderen en daarnaast bedrijven voldoende zekerheid te bieden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitvoeren.

Het onderzoek naar bedrijven- en milieuzoneringen dient voor een goede ruimtelijke inpassing van zogenaamde milieubelastende en milieugevoelige activiteiten. Voor dit plangebied wordt zowel de reguliere beoordelingssystematiek (richtafstanden) als de functiemenging beoordelingssystematiek gebruikt. Beiden worden hieronder nader toegelicht. Het betekent over het algemeen dat gebruik wordt gemaakt van richtafstanden voor milieubelastende bedrijven, en dat er een afzonderlijke beoordelingssystematiek wordt gebuikt voor bedrijven en instellingen die toelaatbaar zijn in de buurt van woningen. Aangezien het plangebied geen agrarische bedrijven omvat, wordt onderstaand enkel kort ingegaan op de toetsingskaders voor overige bedrijven.

Gebied met functiemenging
Het begrip ‘gebied met functiemenging’ wordt gebruikt om een gebied aan te duiden waar men te maken heeft met milieubelastende en milieugevoelige functies die op korte afstand van elkaar gesitueerd zijn of waar men een grote levendigheid tot stand wil brengen. Daarnaast wordt een ‘gebied met functiemenging’ gebruikt om aan te geven welke functies binnen een gebied met functiemenging onder welke voorwaarden zijn toegestaan. Hiervoor gelden geen richtafstanden, maar drie milieucategorieën waarvan de toelaatbaarheid van activiteiten wordt beoordeeld. Decategorieën zijn:

Categorie A
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies zijn toegestaan, desgewenst in daarvoor omschreven zones binnen rustige woongebieden. De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.

Categorie B1
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies in een daarvoor omschreven gebied met functiemenging zijn toegestaan. De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.

Categorie B2
Bedrijfsactiviteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter bouwkundig afgescheiden van woningen/andere gevoelige functies. Bouwkundig afgescheiden betekent dat de panden los van elkaar dienen te staan. Uitzondering hierop vormen binnenterreinen omringd door voornamelijk woningen: ook al zijn bedrijven bouwkundig afgescheiden van woningen, op deze locaties zijn hooguit categorie B1 bedrijven toegestaan.

Overige bedrijven
Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'". In de publicatie is een lijst opgenomen met bedrijfstypen. Voor de bedrijfstypen zijn indicatieve (richt)afstanden bepaald voor de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De richtafstanden vormen een indicatie van de aanvaardbaarheid in de situatie dat gevoelige functies in de nabijheid van milieubelastende functies worden gesitueerd. Indien bekend is welke activiteiten concreet worden beoogd of aanwezig zijn, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting (in plaats van de richtafstanden).

Plansituatie
Invloed planvoornemen op omgeving
Volgens het geldende bestemmingsplan zijn er bedrijven in de omgeving toegestaan tot en met milieucategorieën A, B1 en B2 uit de Lijst van Bedrijfsactiviteiten. In de omgeving van het plangebied zijn vooral winkels gelegen. Omdat winkels in categorie A vallen, kan er zonder problemen gewoond worden in- en naast de panden waar de genoemde voorzieningen plaatsvinden. De betreffende bedrijven worden bovendien reeds door bestaande woningen beperkt. Onderhavig planinitiatief zal deze bedrijven daarom niet beperken in hun bedrijfsvoering. Het uitvoeren van specifiek onderzoek voor de milieuaspecten geur, stof,

geluid en gevaar kan achterwege blijven. Het voorgenomen plan is passend binnen de bestaande woonomgeving.

Het beoogde initiatief maakt bovendien geen milieubelastende bestemming mogelijk, waardoor een negatieve invloed op omliggende woningen uitgesloten kan worden.

Invloed omgeving op planvoornemen
Rondom de Strosteeg moet door middel van herstructurering (in de nabije toekomst) een rustig woon- en leefklimaat ontstaan. Het omgevingstype waar het bij de beoogde nieuwbouw om gaat beschouwt de gemeente als 'rustige woonwijk'. Aan de Strosteeg liggen straks alleen woningen.

Er zal daarom aangetoond moeten worden dat er ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Op dit momen is er nog een parkeergarage naast het plangebied. Daarom is inzichtelijk gemaakt wat de invloed is van deze parkeergarage is op het beoogde plan.

De VNG-publicatie “Handreiking bedrijven en milieuzonering” is een instrument om na te gaan of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening in situaties waar bedrijven dicht bij woningen worden voorzien. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van editie 2009. De VNG-publicatie geeft richtafstanden per bedrijfscategorie en omgevingstype. De afstanden worden gegeven voor een aantal milieuaspecten, met name geur, stof, geluid en gevaar. In onderhavige situatie is het aspect geluid bepalend. De richtafstand voor de parkeergarage tot woningen bedraagt 30 meter. De beoogde ontwikkeling ligt op circa 9 meter van de parkeergarage. Daardoor zal er niet zondermeer sprake zijn van een aanvaardbare geluidssituatie bij de beoogde woningen.

Maatregelen aan de gevel van de parkeergarage zijn niet doelmatig. De maatregelen zijn technisch en financieel niet haalbaar en bovendien zal de parkeergarage op termijn (medio 2028) gesloopt worden. Daarom zullen maatregelen aan de gevels van de woningen worden genomen om te zorgen voor een aanvaardbaar geluid in de woningen.

Om ervoor te borgen dat er sprake is van een aanvaardbaar geluidniveau in de woningen is een voorwaardelijke verplichting opgenomen in dit bestemmingsplan. Hierin is geregeld dat de omgevingsvergunning alleen verleend wordt als met een akoestisch onderzoek is aangetoond dat het langtijdgemiddelde geluidniveau ten gevolge van de parkeergarage in de woningen niet meer bedraagt dan 35 dB(A) voor de dagperiode (7-19 uur), 30 dB(A) voor de avondperiode (19-23 uur) en 25 dB(A) voor de nachtperiode (23-7 uur).

Uit het bijgevoegde akoestisch onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan deze geluidwaarden. Zie Bijlage 5.

Conclusie
Door het nemen van maatregelen aan de gevels van de woningen zal in de woningen sprake zijn van een aanvaardbaar geluidniveau. Vanuit bedrijven en milieuzonering zijn er dan ook geen belemmeringen voor de voorgestane ontwikkeling.

5.4 Geluidhinder

Kader
Geluid beïnvloedt vaak de kwaliteit van de leef- en woonomgeving. De belangrijkste geluidsbronnen die van belang zijn in het kader van de ruimtelijke ordening zijn wegverkeer, railverkeer en bedrijven. De mate van acceptatie en hinder is onder meer afhankelijk van de functie van het geluidsbelaste object - hiervoor kent de wet "geluidsgevoelige bestemmingen" zoals woningen en scholen.

De regels en normen van de Wet geluidhinder zijn in de volgende gevallen van toepassing bij het vaststellen van een bestemmingsplan of uitwerkingsplan:

1. bestemmen van gronden voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen;
2. bestemmen van gronden voor aanleg van nieuwe (gezoneerde) wegen (niet bij woonerven of wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt);
3. reconstructie van wegen;
4. gezoneerde industrieterreinen.
5. De Wet geluidhinder kent voorkeursgrenswaarden waarbinnen een geluidsgevoelige bestemming altijd

kan worden gerealiseerd. Onder voorwaarden kan er een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden verleend ('hogere waarde') tot aan een zekere maximale ontheffingswaarde. Bij een geluidsbelasting boven de maximale ontheffingswaarde zijn geluidsgevoelige bestemmingen niet toegestaan. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt wanneer er gebruik wordt gemaakt van 'dove gevels'. De grenswaarden zijn voor wegverkeer 48-63 dB, voor spoorweglawaai 55-68 dB en voor gezoneerde industrieterreinen 50-55 dB(A).

Bij een geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde moet akoestisch onderzoek uitsluitsel te geven over de te verwachten geluidsbelasting en de doeltreffendheid van maatregelen om een overschrijding van grenswaarden te voorkomen. Onder bepaalde voorwaarden, die zijn vastgelegd in de gemeentelijke geluidnota, kan door burgemeester en wethouders een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting worden vastgesteld. De voorwaarden uit de Geluidnota Utrecht op basis waarvan een hogere waarde kan worden vastgesteld, zijn:

1. iedere woning moet beschikken over een geluidsluwe gevel;
2. de woning bevat voldoende verblijfsruimten aan de geluidsluwe gevel, te weten 30% van het aantal verblijfsruimten of 30% van de oppervlakte van het verblijfsgebied;
3. indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidsluwe zijde. Het geluidsniveau mag er in ieder geval niet meer dan 5 dB hoger zijn dan op de geluidsluwe gevel.

Plansituatie
Het plangebied bevindt zich niet in de wettelijke geluidzone een spoorweg of een gezoneerd industrieterrein. De wegen in de directe omgeving van het plangebied (Strosteeg, Springweg, Oudegracht, Haverstraat) hebben een maximumsnelheid van 30 km/uur. Deze wegen hebben derhalve geen geluidzone. Het plangebied ligt wel binnen de wettelijke zone (250 meter) van de Catharijnesingel. Gezien de afstand tot deze weg (ca 220 meter) en de afgeschermde positie is hier geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde te verwachten. Ook van de omliggende straten (30 km/uur) is geen noemenswaardige overlast te verwachten. De locatie bevindt zich bovendien aan een doodlopende straat en de indirecte hinder (het aan- en afrijden) van de auto's naar de parkeergarage komen niet langs de nieuwe woningen. Akoestisch onderzoek naar (spoor)wegverkeerslawaai wordt daarom niet noodzakelijk geacht. De akoestische belasting van de parkeergarage op de te realiseren woningen is behandeld in pararagraaf 5.3.

5.5 Externe veiligheid

Kader
Het werken met, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen leidt tot veiligheidsrisico's voor omwonenden, bedrijven en passanten. Om deze risico's te beheersen worden in omgevingsvergunningen, indien wordt afgeweken van het bestemmingsplan, de relaties tussen deze activiteiten en hun omgeving conform wet- en regelgeving verantwoord en vastgelegd. Daartoe moeten in de eerste plaats risicobronnen geïnventariseerd worden. Vervolgens wordt een toets uitgevoerd aan de betreffende wet- en regelgeving.

De normen en richtlijnen zijn onder andere vastgelegd in het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt; voor transport over wegen, spoorwegen en vaarwegen). Het Bevt geeft antwoord op vragen hoe om te gaan met ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van transportroutes. In het Bevt staan twee soorten risico's beschreven waarop normen en richtlijnen van toepassing zijn. Het betreft het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Naast risiconormeringen kent het Bevt tevens een extra afstandsbepaling, het zogenaamde plasbrandaandachtsgebied. Voor bebouwing binnen deze zone gelden extra bouwkundige eisen.

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft aan hoe groot de overlijdenskans is indien een persoon zich permanent op een bepaalde plek bevindt. De wetgever beschouwt een overlijdenskans van eens in de miljoen jaar (aangeduid met 10-6) voor nieuwe situaties als acceptabel. In de wetgeving is dit risico vertaald naar een afstandsnormering (PR=10-6 contour). Voor de afstand tussen de risicoveroorzakende activiteiten en kwetsbare objecten is die norm een harde grenswaarde. Voor de afstand tot beperkt kwetsbare objecten is die norm een richtwaarde waarvan mag worden afgeweken als daar een gegronde reden voor is.

Het groepsrisico (GR) geeft de kans aan op het overlijden van een groep mensen als gevolg van een calamiteit. Het Bevt verplicht ertoe dat bij omgevingsvergunningen, waarbij wordt afgeweken van de bestemming, het groepsrisico wordt beschreven en gemotiveerd. Voor het toetsen van het groepsrisico wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde oriëntatiewaarde. Dit is geen harde wettelijke norm maar een houvast om te toetsen of het groepsrisico acceptabel is al dan niet in combinatie met maatregelen voor de bestrijding van ongevallen.

Plansituatie
In en direct rond het plangebied is een inventarisatie gedaan naar risicoveroorzakende activiteiten. Dit heeft het volgende overzicht opgeleverd:

Vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoorwegen en waterwegen
De spoorlijn Utrecht – 's Hertogenbosch bevindt zich op ruim 500 meter van het plangebied. De spoorlijn maakt deel uit van het zogenaamde basisnet en is daarmee aangewezen als route voor transport van gevaarlijke stoffen. Deze afstand is te groot om van invloed te zijn op het plangebied. Nadere beschouwing is niet nodig.

Andere basisnet transportassen liggen alle op zeer grote afstand (meer dan een kilometer) van het plangebied. Nadere beschouwing is niet nodig.

Ter plaatse van de planlocatie bevindt zich geen aangewezen route ten behoeve van het lokale transport. Ook vinden geen transporten plaats waarvoor ontheffingen zijn verleend. Vanwege het lokale transport is er dus geen PR contour en bestaat er geen groepsrisico. Nadere beschouwing is niet nodig.

Vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen
In of nabij het plangebied bevinden zich geen buisleidingen voor gevaarlijke stoffen.

Bedrijven die vallen onder het Bevi
In het plangebied bevinden zich geen Bevi bedrijven. Ook buiten het plangebied bevinden zich geen Bevi bedrijven die van invloed zijn op het plangebied.

Overige bedrijven met een veiligheidsafstand buiten de inrichtingsgrens
In of nabij het plangebied bevinden zich geen bedrijven met dergelijke veiligheidsafstanden.

Conclusie
Er zijn voor wat betreft externe veiligheid geen belemmeringen voor de voorgestane ontwikkeling.

5.6 Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit heeft betrekking op luchtverontreiniging door gasvormige stoffen en verontreiniging van de lucht met fijnstof, door vooral verkeer, maar - naar mate het verkeer schoner wordt - ook door andere bronnen zoals houtstook. De luchtkwaliteit beïnvloedt in belangrijke mate de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Wegverkeer, mobiele (bouw)werktuigen en houtstook zijn, samen met de hoge achtergrondconcentratie in Utrecht, de belangrijkste lokale bronnen van luchtverontreiniging.

In artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat het bevoegd gezag bij het vaststellen van een bestemmingsplan dat gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, rekening moet houden met de effecten op de luchtkwaliteit. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2005 advieswaarden opgesteld voor een aantal stoffen. Deze zijn in het algemeen strenger dan de in de wet Milieubeheer gehanteerde grenswaarden.

Sinds 2017 wordt overal in Utrecht voldaan aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft in 2005 advieswaarden opgesteld voor gezonde lucht. Deze WHO-advieswaarden zijn bedoeld om de gezondheid te beschermen. Deze zijn voor fijnstof strenger dan de grenswaarden van de EU. De WHO stelt zelfs dat er géén veilige concentratie is aan te geven voor fijnstof; op grond van haalbaarheid heeft zij daarom een gezondheids-kundige advieswaarde vastgesteld voor PM_{10} en $PM_{2,5}$.

Stof	Grenswaarde EU	WHO-advieswaarde-2005	Toetsingsperiode

NO_2 (stikstofdioxide)	40 µg/m³	40 µg/m³	Jaargemiddelde
PM_{10} (fijnstof)	40 µg/m³	20 µg/m³	Jaargemiddelde
$PM_{2,5}$ (fijnstof)	25 µg/m³	10 µg/m³	Jaargemiddelde

WHO-advieswaarden voor NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$

In 2015 heeft de gemeente Utrecht een motie aangenomen waarin de gemeente zich als doel stelt om in de toekomst (2030) naast de wettelijke grenswaarden ook te voldoen aan de WHO-advieswaarden uit 2005 voor fijnstof. Deze advieswaarden (WHO 2005) zijn strenger dan de wettelijke grenswaarden voor PM_{10} (20 µg/m³) en voor $PM_{2,5}$ (10 µg/m³). Deze motie is uitgewerkt in het Raadsbesluit 'Utrecht kiest voor gezonde lucht - luchtkwaliteitsbeleid en uitvoeringsprogramma' van december 2020, waarin is vastgelegd om toe te werken naar de WHO-advieswaarden-2005, die expliciet zijn benoemd in de samenvatting bij het Raadsbesluit.

Op 22 september 2021 heeft de WHO nieuwe advieswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide opgesteld, die (beduidend) lager liggen dan de WHO-advieswaarden uit 2005. Ook neemt de gemeente Utrecht deel aan het Schone Lucht Akkoord, waarin rijksoverheid, provincies en gemeenten samenwerken aan maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Plansituatie

Op de locatie is momenteel een bedrijfspand aanwezig. De beoogde woningen zullen een verkeersaantrekkende werking hebben. De planontwikkeling is echter dermate kleinschalig dat het aannemelijk is dat deze 'niet in betekenende' mate bijdraagt aan de concentratie van relevante luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht. Daarom is er op grond van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) geen belemmering voor de vaststelling van het onderhavig bestemmingsplan(artikel 5.16, lid 1 onder a en - secundair - lid 1 onder c). Nader onderzoek naar de invloed van het planvoornemen op de luchtkwaliteit wordt daarom niet noodzakelijk geacht.
Om na te gaan of er ter plaatse sprake is van een goed woon- en leefklimaat, zijn de achtergrondwaarden van stikstof en fijnstof inzichtelijk gemaakt. Met de NSL-monitoringstool 2020 zijn de berekende concentraties op het dichtstbijzijnde rekenpunt (15635174) langs de Catharijnesingel in kaart gebracht voor de jaren 2020 en 2030. Deze concentraties zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

	NO_2 in µg/m³	PM_{10} in µg/m³	$PM_{2,5}$ in µg/m³
2020	28,4	20,6	12,5
2030	18,6	18,1	10,2

De luchtkwaliteit voldoet in de omgeving van het plangebied ruimschoots aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. In 2020 wordt niet voldaan aan de WHO-advieswaarden voor PM_{10} en $PM_{2,5}$. In 2030 wordt wel voldaan aan de WHO-advieswaarden-2005 voor PM_{10}, maar nog niet aan de WHO-advieswaarde-2005 ook voor $PM_{2,5}$. De $PM_{2,5}$ concentratie in 2030 is opgebouwd uit een lokale bijdrage en de achtergrondconcentratie. De achtergrond in de NSL-monitor2020 is 9,9 µg/m³ voor $PM_{2,5}$. Inmiddels zijn de GCN2021 gepubliceerd, waarbij duidelijk is dat de achtergrondconcentratie voor $PM_{2,5}$ is gedaald naar 8,5 µg/m³. Daarmee kan worden geconcludeerd dat in 2030 ook aan de WHO-advieswaarde-2005 voor fijnstof $PM_{2,5}$ wordt voldaan. Door de gemeente Utrecht is in december 2020 een aanvullend luchtmaatregelpakket “Utrecht kiest voor gezonde lucht” vastgesteld, waarmee een versnelling in het behalen van de WHO-advieswaarden-2005 wordt nagestreefd. Ook neemt de gemeente Utrecht deel in het Schone Lucht Akkoord, waarin eveneens maatregelen zijn opgenomen voor lokale bronnen om versneld de luchtkwaliteit te verbeteren en in 2030 een gezondheidswinst van 50% te realiseren t.o.v. 2016. Deze maatregelen zijn nog niet verwerkt in de NSL-monitoringstool 2020, maar zullen worden meegenomen in de NSL-monitoringstool 2021. De verwachting is dat met deze maatregelen in en rond het plangebied eerder dan 2030 zal worden voldaan aan de WHO-advieswaarden in 2030 voor zowel $PM_{2,5}$ als PM_{10}.

Conclusie

Er zijn geen juridische belemmeringen voor de vaststelling van het bestemmingsplan Strosteeg, omdat voldaan wordt aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer en het plan Niet In Betekenende Mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Ook zal in 2030 voldaan worden aan de WHO-advieswaarden-2005 voor fijnstof (PM_{10} en $PM_{2,5}$).

5.7 Bodem

Kader

Bij het bestemmingsplan wordt getoetst of de bodemkwaliteit geschikt is of geschikt gemaakt kan worden voor de geplande functies. Het gemeentelijk bodembeleid gaat uit van de volgende algemene uitgangspunten uit de Wet bodembescherming:

- Nieuwe bodemverontreiniging moet worden voorkomen en indien er toch bodemverontreiniging ontstaat, moet de bodem direct worden gesaneerd. Een geval van bodemverontreiniging waarbij de verontreiniging geheel of grotendeels na 1987 is ontstaan, is een 'nieuw' geval. Deze zorgplicht houdt in dat nieuwe gevallen van bodemverontreiniging zoveel mogelijk ongedaan dienen te worden gemaakt.
- Overige gevallen van ernstige bodemverontreiniging moeten binnen een bepaalde termijn worden gesaneerd als er tevens sprake is van risico's. Het gaat daarbij om humane of milieuhygiënische risico's en om risico's voor verspreiding van de verontreiniging. De sanering gebeurt ten minste functiegericht en kosteneffectief.
- Nieuwbouw op of graafwerkzaamheden in een geval van ernstige bodemverontreiniging zijn ongeacht de risico's niet toegestaan zonder saneringsmaatregelen, middels een melding of een vergunning.
- Hergebruik van (schone of licht verontreinigde) grond kan bij onverdachte terreinen plaatsvinden op basis van de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan.

Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moet een bodemonderzoek conform de NEN 5740 worden verricht. Op basis van dit onderzoek wordt beoordeeld of de locatie geschikt is voor de geplande functie of dat er nog een nader onderzoek of een bodemsanering noodzakelijk is, voordat de locatie geschikt is voor de geplande functie. Als er voor de bouwwerkzaamheden een grondwateronttrekking nodig is, moet gekeken worden of nabij gelegen grondwaterverontreinigingen hierdoor kunnen verplaatsen, waarbij een saneringsvergunning aangevraagd of melding (eventueel op grond van gebiedsgerichte aanpak Utrecht) gedaan moet worden.

Plansituatie

Een verkennend bodemonderzoek d.d. 9 juni 2021 is door Aerus Milieu uitgevoerd. In dit onderzoek is nagegaan of de kwaliteit van de bodem een belemmering vormt voor de voorgenomen herinrichting. Zie Bijlage 6.

Uit het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie, behoudens het westelijke perceel, sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ter plaatse is een verharding aanwezig waardoor er momenteel geen sprake is van contactmogelijkheid of gezondheidsrisico's. De aangetoonde verontreiniging met zware metalen betreft een historische, immobiele verontreiniging (oude ophooglaag). Afhankelijk van de toekomstige planontwikkeling en grondroerende werkzaamheden zullen sanerende maatregelingen benodigd zijn. De initiatiefnemer heeft rekening gehouden met de kosten van sanering, en heeft hiervoor gelden gereserveerd. De sanering staat de financiële haalbaarheid van het plan niet in de weg.

Conclusie

Het uitvoeren van grondroerende activiteiten (graven of andere grondbewerking) is behoudens op het westelijke terreindeel niet toegestaan zonder instemming van de bevoegde overheid. Toekomstige grondwerken, de begeleiding en de voorwaarden/regels voor een veilig verloop wordt in een voorafopgesteld en goedgekeurd saneringsplan of BUS-melding opgenomen. Afhankelijk van de maaiveldprofilering voor een toekomstige tuin wordt minimaal een schone leeflaag aangebracht zodat contactmogelijkheid vermeden wordt.

5.8 Natuurbescherming

Op grond van de Wet natuurbescherming moeten initiatiefnemers onderzoek doen naar de effecten van hun activiteiten op beschermde dier- en plantensoorten en beschermde gebieden. Bij het vaststellen van (wijzigingen in) een bestemmingsplan moet van tevoren duidelijk zijn dat de Wet natuurbescherming niet in de weg staat aan de uitvoering van het plan. Daarnaast kunnen regels gelden op grond van de Interim Omgevingsverordening.

Beschermde dier- en plantensoorten
Voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan moet er worden onderzocht:

1. of er beschermde soorten voorkomen in het plangebied;
2. of er verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming worden overtreden;
3. of er vrijstellingen gelden of dat er een ontheffing nodig is.

Als er een ontheffing nodig is, moet aannemelijk zijn dat deze verleend zal worden. Daarnaast moet er duidelijkheid zijn over eventuele ontheffingsvoorwaarden en het treffen van mitigerende maatregelen.

Utrechtse soortenlijst
Naast de beschermde soorten onder de Wet natuurbescherming, geldt binnen de gemeente de Utrechtse soortenlijst. Hierin staan kwetsbare soorten die voor Utrecht erg belangrijk zijn opgenomen. De algemene bescherming van deze soorten op grond van de voormalige Flora en faunawet is met het in werking treden van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 vervallen. De Utrechtse Soortenlijst is onderdeel van de Omgevingsvisie.

De gemeenteraad heeft besloten dat bij gemeentelijke ruimtelijke plannen de Utrechtse soortenlijst bij het onderzoek en ontwikkelingen wordt betrokken zodat de soorten zo goed mogelijk beschermd worden.

Bij ruimtelijke plannen van derden beveelt de gemeente nadrukkelijk aan om de Utrechtse soortenlijst mee te nemen in onderzoek en ontwikkelingen. Wanneer de Utrechtse soortenlijst niet wordt meegenomen in het plan of project, dan wordt dit gemotiveerd. De Utrechtse Soortenlijst en overige informatie is te vinden op de gemeentelijke website onder Groenbeleid.

Algemene zorgplicht
Ten slotte geldt de zorgplicht van artikel 1.11 Wet natuurbescherming: een ieder neemt voldoende zorg in acht voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Als het toch noodzakelijk is om handelingen uit te voeren, dan moet zoveel als redelijkerwijs mogelijk geprobeerd worden om negatieve effecten te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Daarom moet iemand die een bepaalde handeling wil verrichten zich vooraf op de hoogte stellen van de aanwezige flora en fauna, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van zijn handelen. De zorgplicht dient mede als vangnet voor de bescherming van soorten, waarvoor op grond van de Wnb geen specifiek verbod geldt.

Om een juiste invulling te kunnen geven aan de zorgplicht is de Leidraad werken met beschermde flora en fauna van de gemeente Utrecht van toepassing. Voor aanvang van de werkzaamheden moet een ecologisch werkprotocol worden opgesteld door een deskundige.

Plangebied
Beschermde dier- en plantensoorten
In 2020 is onderzoek gedaan naar het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied. Zie Bijlage 7. Ook is de database van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. De Utrechtse soortenlijst is ook meegenomen in het onderzoek.

Op basis van de uitgevoerde quickscan wordt vervolgonderzoek naar het voorkomen van verschillende soortgroepen of effecten op beschermde gebieden niet noodzakelijk geacht.

Ten aanzien van broedvogels dient het bouwrijp maken van het terrein buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd, of een controle moet de aanwezigheid van een broedgeval kunnen uitsluiten. Ten behoeve van (incidenteel) aanwezige algemene soorten dient de zorgplicht in acht te worden genomen.

Beschermde gebieden
Natura 2000-gebieden
Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Oostelijke Vechtplassen”, bevindt zich op circa 6 kilometer afstand ten noorden van het projectgebied. Indien er sprake zou zijn van een effect, betreft dit een extern effect als gevolg van storingsfactoren als toename van geluid, licht of depositie van stikstof. Mede gezien de afstand tot het plangebied zijn externe effecten als gevolg van aspecten als licht, geluid en trillingen uitgesloten.

Daar de voorgenomen ontwikkeling de realisatie van 38 woningen betreft, is een toename aan stikstofuitstoot te verwachten. Een toename van stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied is niet uit te sluiten. Er is daarom een vervolgonderzoek in de vorm van een AERIUS-berekening uitgevoerd (zie Bijlage 8).

Voor de aanleg-/bouwfase geldt sinds 1 juli een vrijstelling op basis van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering, waarbij tijdelijke deposities vanwege de beperkte negatieve effecten buiten beschouwing worden gelaten. De beoogde ontwikkeling zal niet worden aangesloten op het gasnetwerk, zodat er alleen emissies zijn te verwachten door het verkeer. De doorrekening van de emissies van de verkeersaantrekkende werking van het bestemmingsplan met Aerius-Calculator laat geen stikstofdepositie boven 0,00 mol/ha/jaar zien op enig Natura2000-gebied.

Door de Raad van State is in januari 2021 een uitspraak gedaan (ViA15-uitspraak Uitspraak 201702813/1/R3 - Raad van State) over de rekenwijze in AERIUS Calculator met betrekking tot wegverkeer. In AERIUS Calculator worden de eventuele bijdragen aan de stikstofdepositie van het wegverkeer op een afstand van meer dan 5 kilometer vanaf de weg niet bij het rekenresultaat betrokken. De Raad van State heeft nu aangegeven dat daardoor mogelijk geen goede beoordeling plaats kan vinden van mogelijk significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied. Gezien de afstand tot enig Natura2000-gebied en de geringe verkeersaantrekkende werking (37 mvt/etmaal) heeft de uitspraak van de Raad van State geen gevolgen voor dit project, omdat op voorhand kan worden uitgesloten dat een significante verslechtering van de stikstofdepositie (> 0,00 mol/ha/jaar) zal plaatsvinden.

Omdat significant negatieve gevolgen zijn uitgesloten, hoeft voor de ontwikkeling geen passende beoordeling opgesteld te worden. Omdat er van het project geen significant negatieve gevolgen te verwachten zijn, geldt ook geen vergunningplicht van de Wet natuurbescherming.

NNN-gebied
Het plangebied is niet gelegen binnen het NNN. Het dichtstbijzijnde onderdeel van het NNN ligt ongeveer 1,9 kilometer ten zuidoosten van het plangebied. Gezien de aard van de voorgenomen plannen zullen de omgevingscondities redelijkerwijs gelijk blijven, waardoor de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN niet worden aangetast. Vervolgonderzoek in het kader van het NNN wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.

Conclusie
Natuurbescherming vormt geen belemmering om dit bestemmingsplan vast te stellen.

5.9 Bomen

Kader

Uit de beschrijving van de bomenparagraaf moet blijken:

- welke en hoeveel bomen aanwezig zijn in het plangebied;
- welke bomen gekapt moeten worden;
- hoe het omliggende terrein, na realiseren van het bouwinitiatief, wordt ingericht;
- of te kappen bomen zijn te herplanten of niet? Op welke wijze aan de herplantplicht wordt voldaan.

Vanaf 21 november 2018 geldt de herplantplicht bij kapvergunningen. Als verplanten of behoud van een boom niet mogelijk is, dan geldt bij compensatie de volgende volgorde: 1e keus herplant op locatie, 2e keus herplant dichtbij locatie, 3e keus herplant elders. Als blijkt dat herplant niet mogelijk is, kan in het uiterste geval worden overgegaan tot financiële compensatie waarbij de inkomsten worden geoormerkt voor het aanplanten van bomen en groen elders in de gemeente Utrecht. De herplantplicht is niet van toepassing op gevallen waarin het college of de raad op basis van een ruimtelijk plan een besluit heeft genomen of omgevingsvergunningen waarvan de aanvraag voor 21 november 2018 is ingediend.

Plangebied

Binnen het plangebied is één boom aanwezig die gekapt zal worden. Dit betreft een Es (zaailing) en heeft een hoogte van ca. 9 meter. Uit de quickscan flora en fauna (zie paragraaf 5.8) blijkt dat deze boom verder geen ecologische waarde heeft. In de nieuw te realiseren binnentuin worden ca. 3 à 4 nieuwe bomen teruggeplant.

Dit zal in overleg gebeuren met omwonenden.

5.10 Water en klimaatadaptatie

Door de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kan het functioneren van het watersysteem onder druk komen te staan. Het doel van de 'Watertoets' is het waarborgen van water gerelateerd beleid en water gerelateerde beheeraspecten door ruimtelijke ontwikkelingen vroegtijdig en evenwichtig te toetsen aan de relevante ruimtelijke plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten.

Ruimtelijke plannen moeten wettelijk voorzien zijn van een 'Waterparagraaf', een ruimtelijke onderbouwing van de huidige en toekomstige waterhuishoudkundige situatie. Met de watertoets worden de waterhuishoudkundige gevolgen van plannen vroegtijdig inzichtelijk gemaakt, de afwegingen expliciet en toetsbaar vastgelegd en in het wateradvies van de waterbeheerders opgenomen.

Door afstemming met de waterbeheerder(s) wordt voorkomen dat door een ruimtelijke ontwikkeling de kansen voor de waterhuishouding niet worden benut en de bedreigingen niet worden herkend. Door de bestaande (geo)hydrologische situatie en randvoorwaarden, de geplande ontwikkeling en de ruimtelijke consequenties ten aanzien van de waterhuishouding te analyseren, kan het streven naar een duurzaam en robuust watersysteem tijdig in het ontwerpproces worden geïntegreerd.

De waterparagraaf is opgesteld ter verantwoording en afsluiting van de watertoets voor de herinrichting van het gebied in de gemeente Utrecht en is opgenomen in Bijlage 9.

Kader

In het algemeen is het beleid van het Rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en het waterschap HDSR en het waterschap AGV (Waternet) gericht op een duurzaam en robuust waterbeheer. Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden (indien doelmatig) de waterkwaliteitstrits 'gescheiden inzamelen-gescheiden afvoeren-gescheiden verwerken' en de waterkwantiteitstrits 'water vasthouden, bergen-vertraagd afvoeren' gehanteerd. Dit beleid is per overheidsniveau in de onderstaande beleidsdocumenten verankerd:

- Europese richtlijn: Kaderrichtlijn Water (KRW);
- Rijksbeleid: Nationaal Waterplan, Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, WB21, NBW, Waterwet, etc.;
- Provinciale Omgevingsvisie (in werking getreden op 1 april 2021);
- Provinciale Omgevingsverordening (1 januari 2024);
- Gemeentelijk beleid: de visie Water en Riolering (februari 2022), de visie Klimaatadaptatie (februari 2022);
- Waterschapsbeleid HDSR: Waterbeheerprogramma 2022-2027 'Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam', de Waterschapsverordening, Onderhoudsverordening, Profielenlegger en Onderhoudslegger.

In de visie Water en Riolering en de Klimaatadaptatievisie (vastgesteld in februari 2022) zijn eisen opgesteld ten aanzien van het verminderen van hemelwateroverlast, droogte en hittestress. In deze paragraaf zijn deze eisen verder uitgewerkt en toegepast op het plangebied.

Waterkwaliteit

De gemeente streeft conform het beleid van de Europese Kaderrichtlijn Water samen met de waterbeheerder naar een goede ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit betekent dat de waterkwaliteit veerkrachtig is, ook bij extreem weer en lange termijn klimaateffecten. Dit sluit aan bij de ambitie vastgesteld door de Gemeente Utrecht in regionaal (Winnet) verband (regionaal afvalwaterketen beleid, 2014). Deze zegt dat de waterkwaliteit, ook het te realiseren, open water in het gebied, dient te voldoen aan het streefbeeld zichtbaar.

Waterwet

Watervergunning - onttrekking en lozing

Tijdelijke onttrekking van grondwater tijdens de bouwfase is vergunningplichtig en onder voorwaarden toegestaan, evenals tijdelijke lozing van bemalingswater op het oppervlaktewater. Nader onderzoek naar de kwantiteit en kwaliteit van het grondwater is noodzakelijk om na te gaan of er een lozingsvergunning nodig is om overtollig water te onttrekken en af te voeren.

Voor alle onderbemalingen, bronneringen en andere grondwateronttrekkingen waarbij middels bronbemaling globaal meer dan 100 m3 per uur, langer dan 6 maanden en dieper dan 9 m grondwater wordt onttrokken, moet een vergunning worden aangevraagd bij het waterschap HDSR (zie artikel 3.10 Keur 2019). Indien de

grondwateronttrekking bij deze criteria onder de grenswaarden blijft, kan volstaan worden met een melding. Een (tijdelijke) lozing van grondwater op de openbare riolering is niet toegestaan, tenzij bij Algemene maatregel van bestuur (lozingsbesluiten) of bij maatwerkvoorschrift als bedoeld in de Wet Milieubeheer anders is bepaald.

Watervergunning - Keur
Voor het dempen en graven, aanleggen van vlonders en steigers, bouwen in en langs water en uitvoeren van HDD boringen onder watergangen, kunstwerken en peilscheidingen door, is een Watervergunning van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden noodzakelijk. Alle wateraspecten (inclusief Keur-aspecten) worden in de watervergunning geregeld.

Rechtstreekse afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater is vergunning- of meldingsplichtig in het kader van de Waterwet. Om vervuiling van afstromend hemelwater en verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen, is het niet toegestaan om uitlogende bouwmaterialen (zoals zink, lood en koper) zonder KOMO-keurmerk toe te passen voor dak, dakgoot en regenpijp indien het hemelwater vanaf deze oppervlakken direct afvoert naar het oppervlaktewater.

Wateroverlast
Uitgangspunten in de Visie Water en Riolering zijn:

- Vuil water en schoon regenwater worden zoveel mogelijk gescheiden.
- Bestrating en dakvlakken worden zoveel mogelijk aangesloten op een regenwatersysteem.
- Regenwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden op de plek waar het valt en wordt zichtbaar over het oppervlak afgevoerd i.p.v. ondergronds.
- Buien tot 20 mm per uur kunnen verwerkt worden zonder dat er water op straat blijft staan.
- Zelfs bij zeer extreme regenbuien van 80 mm in een uur mag geen schade ontstaan aan gebouwen en nutsvoorzieningen en worden veiligheidsrisico's voorkomen.
- Wegen, parkeerplaatsen, pleinen en groenvoorzieningen kunnen bijdragen aan tijdelijke waterberging bij extreme regenval. Aandachtspunten hierbij zijn de profilering van het terrein en hoogteliggingen. Er moet dus gezorgd worden voor voldoende hoogteverschil tussen vloer- en wegpeilen.
- Regenwater mag niet langer dan 3 uur op straat staan.

In het kader van het rioleringsplan moet worden aangegeven of al het regenwater in het plangebied geborgen kan worden of dat een overloop voorziening richting oppervlaktewater of hemelwaterstelsel zal worden aangebracht, waarvoor er voor dit project mogelijk een watervergunning aangevraagd moet worden.

Beleid hemel- en afvalwater
Om de klimaatdoelen te behalen, is in de Wet Milieubeheer in artikel 10.29a ingegaan op de voorkeursvolgorde hoe met hemelwater om te gaan. In de waterparagraaf is dit op het projectgebied toegepast en geconcretiseerd. Voorkeursvolgorde:

- Vasthouden en nuttig gebruiken (geen lozing);
- Infiltratie op de bodem (bovengronds via het groen);
- Infiltratie in de bodem (ondergronds);
- Directe lozing in het oppervlaktewater;
- Lozing in een hemelwaterstelsel;
- Wanneer het redelijkerwijs niet mogelijk is om gebruik te maken van bovenstaande lozingsroutes: Lozing in een vuilwaterriool.

Bij de afvoer van overtollig hemelwater is infiltratie van water in de bodem het uitgangspunt, omdat dit het meest duurzaam is. Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's heeft daarbij de voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool een optie. Als infiltratie niet mogelijk is, kan hemelwater via een bodempassage worden geloosd op oppervlaktewater. Schoon hemelwater (bijvoorbeeld vanaf dakoppervlakken) kan direct worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Speciale aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen en een duurzaam gebruik van de openbare ruimte om een goede kwaliteit van het afgekoppelde hemelwater te garanderen. Bij het infiltreren van schoon hemelwater in de bodem (afkoppelen) kan het afvalwater worden afgevoerd naar het vuilwaterriool/DWA.

Droogte

Een combinatie van groen, water, slimme kavelinrichting en ontwerp van de toekomstige gebouwen kan ingezet worden om wateroverlast en calamiteiten in de toekomst te voorkomen. Het gebied moet zo ingericht worden dat zelfs bij een zeer extreme regenbui er geen schade optreedt. Het waterschap en de gemeente stellen hier de volgende eisen aan:

- Vloerpeil van panden ligt minimaal 0,15 m boven straatpeil;
- Het gebied moet zo ingericht worden dat zelfs bij een zeer extreme regenbui er geen schade optreedt. Hieraan wordt voldaan, als een extreme bui van 80 mm in één uur, verwerkt kan worden zonder dat er schade optreedt in gebouwen en vitale infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen, door instromend regenwater en er ook geen gezond- en veiligheidsrisico's kunnen optreden, zoals bijvoorbeeld door opdrijvende putdeksels.
- Bij voorkeur dient er 100%, maar minimaal 90% van de jaarlijkse neerslag over het totaal verhard oppervlak opgevangen en geïnfiltreerd te worden. Dat is 15 mm ten opzichte van verhard oppervlak binnen het plangebied.
- Ledigingstijd buffer, maximaal 48 uur. De buffer moet hierna weer volledig beschikbaar zijn voor nieuwe buien.
- Het uitgangspunt is dat de huidige situatie niet verslechtert:
- De toename in verhard oppervlak op eigen terrein mag niet leiden tot versnelde hemelwaterafvoer naar het gemengde stelsel;
- Schoon hemelwater afkomstig van het dak van het horecagebouw wordt gescheiden aangeboden.
- Deze omgeving dient als koelteplek voor de omgeving bij extreme hitte. Deze functie moet behouden blijven.

Hittestress

Hittestress wordt vooral bepaald door de gevoelstemperatuur. Dit is, naast luchttemperatuur, gebaseerd op factoren zoals luchtvochtigheid, de aanwezigheid van wind en de straling van de zon en omliggende gebouwen. Om hittestress tegen te gaan kan worden ingezet op de volgende maatregelen:

- Inzetten op het creëren van koele plekken met een lage gevoelstemperatuur en looproutes met schaduw, bij voorkeur door bomen, zo min mogelijk verharden (groen tenzij), het aanleggen van groene gevels en daken en bewegend water (fonteinen).
- Streven naar een stadsbreed percentage groen van minimaal 40%. Hierdoor is er voldoende mogelijkheid voor verdamping door bomen en groen en het vasthouden van water.
- Uitgangspunt is dat iedere woning binnen 200 meter loopafstand over een koele groene plek van minimaal 200 m2 moet kunnen beschikken. Daarnaast moet je in iedere straat op een hete dag in de schaduw (bij voorkeur door bomen) kunnen lopen.
- Op de belangrijkste looproutes moet er op het heetst van de dag 40% schaduw aanwezig zijn en in overige loopgebieden is er op het heetst van de dag 30% schaduw. Zo blijven essentiële functies in de stad voor iedereen beschikbaar.
- Om hittestress in gebouwen te voorkomen moet het gebouw zo worden gebouwd, dat gevels koel blijven, een goede ventilatie in het gebouw aanwezig is en in de zomer geen directe zoninval optreedt.

Plangebied

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening is voor dit ruimtelijke plan een watertoetsproces doorlopen (zie Bijlage 9). De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen vroegtijdig, expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het watertoetsproces voor het project is digitaal doorlopen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is via deze weg door de initiatiefnemer van de ruimtelijke ontwikkeling op de hoogte gebracht van de plannen.

Uit de analyse blijkt dat er geen grote waterbelangen zijn. De ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan de belangrijkste minimale voorwaarde: "het standstill beginsel". Dit beginsel houdt in dat door het plan geen verslechtering van de waterhuishouding ontstaat. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden adviseert positief over het ruimtelijk plan.

Het plangebied ligt in het peilgebied van Utrecht en de Kromme Rijn. Hierbij wordt een flexibel peil aangehouden tussen de 0,51 en 1,32 m +NAP. De grondwaterstand volgt min of meer eenzelfde peil waardoor het grondwater niet hoger komt dan circa 1,5 m +NAP. Hierdoor wordt ruimschoots voldaan aan de minimale drooglegging van 1,0 meter. Bij het planvoornemen zijn tevens geen kelders gepland waardoor er

geen grondwateroverlast te verwachten is. Om eventuele instroom bij hevige neerslag te voorkomen dient het vloerpeil van nieuwbouwwoningen aanzienlijk hoger, minimaal 15 cm, te worden aangelegd dan het straatpeil. Hiermee is reeds rekening gehouden.

Het verhard oppervlak in de toekomstige situatie neemt af o.a. door de aanleg van een gemeenschappelijke tuin. Vanuit het waterschap is er geen verplichting tot retentie op eigen terrein, maar wordt wel geadviseerd om het hemelwater niet af te voeren naar het gemeentelijk gemengd rioolstelsel.

Vanuit het gemeentelijk beleid dient, indien realistisch toepasbaar, 15 mm voor het verhard oppervlak op eigen terrein geborgen te worden (duurzaam herontwikkelen). Vooralsnog is het uitgangspunt dat de tuin voor minimaal 50% onverhard blijft (circa 190 m2 groen). De resterende waterberging op eigen terrein bedraagt derhalve (1283-190x0,015=) ca. 16,4 m3.

Gezien de ligging van het planvoornemen zal het toekomstige hemelwater minimaal gescheiden aangeleverd worden op het gemeentelijk stelsel. Ter plaatse zijn door de beperkte grootte van het perceel beperkte kansen/retentiemogelijkheden toepasbaar voor het verminderen van de hemelwaterafvoer uit het plangebied om zo een duurzamere herontwikkeling te realiseren. Deze zijn hieronder opgesomd:

- Opvang en hergebruik hemelwater voor de sanitaire ruimten
- Aanleg (ondergrondse) waterberging in de tuin of onder de overige verharding
- Aanleg groenblauwe daken of sedumdak
- In samenspraak met de gemeente de aanleg van een bergende voorziening in het openbaar gebied (Strosteeg)
- Een combinatie voor bovenstaande oplossingen.

Conclusie
Het aspect water en klimaatadaptatie vormt op basis van het vorenstaande geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

5.11 Archeologie

Wettelijk kader
In 1992 heeft Nederland het Europese Verdrag van Malta ondertekend en in 1998 geratificeerd. Doel van dit verdrag is een betere bescherming van het Europese archeologische erfgoed door een structurele inpassing van de archeologie in ruimtelijke ordeningstrajecten. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het Verdrag van Malta is dat archeologische waarden zoveel mogelijk in situ in de bodem bewaard dienen te blijven. Alleen als behoud in situ niet mogelijk is, wordt overgegaan tot behoud van de archeologische informatie ex situ, door middel van opgraven en bewaren in depot. Een ander uitgangspunt is dat het onderzoek naar de aanwezigheid van archeologische waarden in een zo vroeg mogelijk stadium dient plaats te vinden, zodat hiermee bij de planontwikkeling rekening gehouden kan worden. Een derde uitgangspunt is het 'de verstoorder betaalt principe'. Alle kosten die samenhangen met archeologisch onderzoek dienen worden betaald door de initiatiefnemer van de geplande bodemingrepen. Ten slotte richt het Verdrag van Malta zich tevens op een toename van kennis, herkenbaarheid en beleefbaarheid van het archeologische erfgoed.

De Erfgoedwet heeft betrekking op archeologie op het land en onder water. Samen met de toekomstige Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. Op grond van Hoofdstuk 9 Overgangsrecht blijft artikel 38a van de Monumentenwet 1988 van toepassing tot inwerkingtreding van de Omgevingswet. Artikel 38a schrijft voor dat in een bestemmingsplan rekening moet worden gehouden met in de grond te aanwezige dan wel te verwachten archeologische resten.

Verordening en bestemmingsplan
De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen ter bescherming van de archeologische waarden en verwachtingen een verordening op te stellen voor het hele grondgebied van de gemeente. In de verordening op de archeologische monumentenzorg is een vergunningenstelsel opgenomen ter bescherming van het archeologische erfgoed, waarmee de wettelijk vereiste bescherming kan worden geboden. In bestemmingsplannen wordt verwezen naar de verordening en een regel opgenomen (dubbelbestemming Waarde - Archeologie). In deze dubbelbestemming is opgenomen dat de voor Waarde- archeologie aangewezen gronden mede zijn bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden en verwachtingen. Met deze specifieke gebruiksregel wordt geregeld dat onder een met het

bestemmingsplan strijdig gebruik in ieder geval wordt begrepen het handelen in strijd met de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg. Door de verordening en de daarbij behorende archeologische waardenkaart is de bescherming van de archeologische waarden en verwachtingen in de bodem van de gemeente Utrecht gewaarborgd en zijn verstoringen van de bodem vanaf een op de archeologische waardenkaart aangegeven oppervlakte en diepte vergunningplichtig.

Gemeentelijke archeologische waardenkaart
De Archeologische Waardenkaart van de gemeente Utrecht ligt ten grondslag aan de verordening op de archeologische Monumentenzorg. Deze waardenkaart is geënt op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarde (IKAW) van de provincie en op de kennis en ervaring opgedaan in tientallen jaren archeologisch onderzoek in de stad. Hij geeft inzicht in de ligging van beschermde archeologische rijksmonumenten, gebieden van hoge archeologische waarde, gebieden van hoge archeologische verwachting en gebieden van archeologische verwachting en bij welk te verstoren oppervlakte en diepte een vergunningsplicht geldt. In de op de waardenkaart aangeduide gebieden waar een vergunningplicht geldt zal van toekomstige initiatiefnemers tot bodemverstorende activiteiten een inspanning vereist worden om resten uit het verleden op te laten sporen en zo nodig veilig te stellen.

Beschermde archeologische rijksmonumenten worden op grond van de Erfgoedwet beschermd. Op grond van Hoofdstuk 9 Overgangsrecht blijven paragraaf 2 en 3 van hoofdstuk II van de Monumentenwet 1988 van toepassing tot inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hierin staat dat aantasting van de beschermde archeologische monumenten niet is toegestaan. Voor wijziging, sloop of verwijdering van een archeologisch Rijksmonument moet een vergunning worden aangevraagd waarop de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beslist.

Gebieden van hoge archeologische waarde (rood) zijn gebieden waarvan bekend is dat er archeologische waarden zijn, maar die niet beschermd zijn als archeologisch rijks- of gemeentelijk monument. Hier geldt een archeologievergunningsplicht bij bodemingrepen groter dan 50 m^2 en dieper dan 50 cm. Gebieden van hoge archeologische verwachting (geel) zijn zones waar op grond van eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek dan wel op basis van historisch geografisch onderzoek archeologische waarden te verwachten zijn (er wordt een middelhoge tot hoge dichtheid aan archeologische vondsten of sporen verwacht). Hier geldt een archeologievergunningsplicht bij bodemingrepen groter dan 100 m^2 en dieper dan 50 cm. Bij gebieden met een archeologische verwachting (groen) zijn de verwachtingen lager (er wordt een middelhoge dichtheid aan archeologische vondsten of sporen verwacht). Hier geldt een archeologievergunningsplicht bij bodemingrepen groter dan 1000 m^2 en dieper dan 50 cm. Daarnaast zijn op de kaart witte gebieden aangewezen. Voor deze zones geldt geen verwachting en geen vergunningstelsel.

Plangebied
Volgens de archeologische waardenkaart (zie Bijlage 10) van de gemeente Utrecht ligt het plangebied in een zone met een hoge archeologische verwachting (WA3). Voor gebieden met een hoge archeologische verwachting geldt dat bodemingrepen groter dan 30 m2 en dieper dan 30 cm beneden het huidige maaiveld een archeologisch vooronderzoek en/of een archeologievergunning verplicht is. Archeologisch onderzoek voorafgaand aan de sloop- en/of graafwerkzaamheden is noodzakelijk wanneer bodemingrepen groter zijn dan de vrijstellingsgrens van de desbetreffende archeologische verwachtingswaarde. Informatie hierover kan worden verkregen bij de gemeentelijke archeologen en op de website van de gemeente Utrecht.

Conclusie
Het plangebied ligt in een gebied met een hoge archeologische verwachting (rood). Voor deze zone geldt dat bodemingrepen groter dan 30 m2 en dieper dan 30 cm beneden maaiveld archeologie vergunningplichtig zijn.

5.12 Kabels en leidingen

In het plangebied liggen geen hoofdkabels en leidingen waarvoor een beschermingszone moet worden opgenomen.

Als blijkt dat er binnen het projectgebied kabels en leidingen in het geding zijn en deze verwijderd of verplaatst moeten worden, dan moet dit gebeuren in overleg met de nutsbedrijven. De toestemming van een eventuele verlegging moet door de initiatiefnemer zelf worden verkregen bij de nutsbedrijven en de daarmee samenhangende kosten zijn voor zijn rekening.

5.13 Kwaliteit van de leefomgeving

Kader

Naast geluid, lucht, veiligheid en groen wordt de kwaliteit van de leef- en woonomgeving nog door een aantal andere ruimtelijke aspecten bepaald zoals wind en zon.

Hoogbouw

Wind en zon zijn elementen die ook bij hoogbouw (vanaf ongeveer 25 meter) van belang zijn. Woningen en openbare ruimten als pleinen en terrassen moeten voldoende licht- en zoninval krijgen willen ze een prettige verblijfskwaliteit hebben. Rond hoogbouw dient vooral voor langzaam verkeer te worden voorkomen dat de wind er hinder veroorzaakt.

Sociale veiligheid

Voor het plangebied dient beoordeeld te worden of er sociaal onveilige plekken zijn of ontstaan in het plangebied en of er ruimtelijke ingrepen nodig zijn om de sociale veiligheid te verbeteren.

Verlichting en lichthinder

Op diverse plekken in de openbare ruimte, of bijvoorbeeld op sportparken, is het noodzakelijk om verlichting toe te passen. Het kan dan gaan om het aanlichten van gebouwen, het verlichten van sportvelden, maar ook de straatverlichting in de openbare ruimte.

Plangebied

Hoogbouw

Met dit plan wordt geen hoogbouw gerealiseerd. Het hoogste pand wordt maximaal 15 meter hoog. Bovendien ligt het plan ten noorden van de woningen aan de Haverstraat, welke door de ligging van het bouwplan niet negatief worden beïnvloed qua bezonning. Overige woningen liggen op voldoende afstand. Hier zal hoogstens in beperkte mate sprake zijn van een verslechtering. Het aspect windhinder speelt bij gebouwen die hoger zijn dan 30 meter en is derhalve voor deze ontwikkeling niet aan de orde.

Sociale veiligheid

Door de alzijdigheid van de appartementenblokken wordt gezorgd dat er zowel ogen op de Strosteeg als op de binnentuin gericht zijn. Dit verbetert het veiligheidsgevoel in het gebied. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit een flinke verbetering. De positionering van de bouwblokken is er op gericht de nieuwe openbare ruimte te voorzien van "voorkanten" in plaats van gesloten muren. De looproute langs tussen de Springweg en de Oudegracht wordt aantrekkelijker door de toevoeging van woningen op deze locatie.

Conclusie

Op basis van de beschikbare gegevens bestaat ten aanzien van kwaliteit van de leefomgeving geen belemmering voor de toekomstige bestemming.

5.14 Gezond stedelijk leven

Kader

In paragraaf 2.3.2.2.6 is het gemeentelijke beleid voor een gezond stedelijk leven uiteengezet. In Utrecht streven wij naar gezond stedelijk leven voor iedereen (Nota Volksgezondheid 'Gezondheid voor iedereen').

Een gezonde leefomgeving van Utrechters is zo ingericht dat gezond leven gemakkelijk is, de druk op gezondheid zo laag mogelijk is en dat mensen zich prettig voelen. Hieronder wordt aangegeven op welke manier hier invulling aan is gegeven.

Plangebied

Door de ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, wordt een eerste stap gemaakt in de herontwikkeling van de Strosteeg. Hiermee wordt de fysieke verbinding van de Springweg naar de Oudegracht hersteld. Bovendien wordt voor voetgangers een aantrekkelijke circulaire wandelroute gecreëerd van de Springweg – Strosteeg – Oudegracht – Lijnmarkt – Zadelstraat – Mariaplaats. De openbare ruimte wordt primair voor voetgangers en fietsers ingericht. Daardoor ontstaat niet alleen een mooie dwaalroute voor wandelaars, maar ook verblijfsruimte voor bewoners. De herontwikkeling draagt hiermee bij aan een gezonde leefomgeving.

Voor de gezondheid van de toekomstige bewoners is het belangrijk dat zij worden verleid om te kiezen voor actieve mobiliteit. Oftewel, makkelijker om de fiets te pakken of te gaan lopen dan om de auto te pakken. Goede fietsenstallingen zijn belangrijk, zowel voor bewoners als voor hun bezoek. In de binnenstad is het voor veel doelgroepen goed mogelijk om te leven zonder auto. Het toevoegen van autoverkeer in dit gebied vormt bovendien een belasting voor de omliggende straten.

5.15 Toegankelijkheid

Kader

Utrecht wil een stad zijn waar iedereen mee kan doen, waar we niemand buitensluiten. Een inclusieve toegankelijke stad. We willen dat alle inwoners en bezoekers, met en zonder beperking, alle (openbare) gebouwen, woningen, de openbare ruimte en dienstverlening kunnen gebruiken. Daarbij is niet alleen de toegankelijkheid belangrijk maar ook de uitgankelijkheid.

Utrecht werkt al sinds 2007 actief aan toegankelijkheid, eerst met Agenda 22 en nu volgens het VN-verdrag handicap. Het uitgangspunt van het VN-verdrag handicap is 'niets over ons zonder ons'. Samenwerking met de belangenorganisaties voor inwoners met een beperking in een zo vroeg mogelijk stadium van de planontwikkeling is daarmee noodzakelijk. De ambities van de gemeente voor het VN-verdrag handicap staan in de agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'. In de agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk' zijn drie kansen omschreven die we als gemeente willen pakken. Dit zijn: sneller en concreet resultaat, niet alleen fysiek maar ook sociaal toegankelijk en samenwerken met de stad. Met het uitvoeringsprogramma 'Utrecht voor iedereen toegankelijk' laten we zien wat we al doen en wat we nieuw op pakken. Dit zijn acties die nodig zijn voor het benutten van de drie kansen.
Daarnaast moeten gebouwen en woningen voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

Plangebied

Woningen

Utrecht wil graag rolstoelbezoekbare en rolstoelbewoonbare woningen. Wij willen dat iedereen, ook als hij of zij gebruik maakt van een rolstoel, alle nieuwe of verbouwde woningen kan bezoeken. Volgens het Bouwbesluit moet iedereen vanaf de openbare weg alle ingangen van de woning kunnen betreden. In Utrecht willen we dat iedereen in de woonkamer en bij het toilet kan komen en gebruik kan maken van de buitenruimte zoals een balkon of tuin. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er geen trappetjes of opstapjes zijn, binnen of buiten de woning. Dit is een woning die bezoekbaar is. We willen dat mensen in een rolstoel in alle nieuwe of verbouwde nultredenwoningen (woningen waarbij de entree, woonkamer/eetkamer, keuken, badkamer, toilet en ten minste één slaapkamer zonder trap bereikbaar zijn) kunnen wonen. Of het is gemakkelijk om daarvoor te zorgen. De ambitie van Utrecht gaat hiermee verder dan het Bouwbesluit.

Alle woningen voldoen aan bouwbesluit. Daarnaast zijn alle appartementen bereikbaar met een lift. De woningen voldoen in grote lijnen aan woonkeur met o.a. brede binnendeuren, ruime verkeersruimtes, geen drempels, rolstoeltoegankelijke badkamer, ruime hoofdslaapkamers, en tevens woonruimtes die qua maatvoering voldoen aan de WoonKeur 2015.

Conclusie

In de nieuwbouw en bij de aanleg van de openbare ruimte wordt op verschillende manieren rekening gehouden met de toegankelijkheid van minder validen. Alle woningen voldoen aan bouwbesluit. Daarnaast zijn alle appartementen bereikbaar met een lift. De woningen voldoen in grote lijnen aan woonkeur met o.a. brede binnendeuren, ruime verkeersruimtes, geen drempels, rolstoeltoegankelijke badkamer, ruime

hoofdslaapkamers, en tevens woonruimtes die qua maatvoering voldoen aan de WoonKeur 2015.

5.16 Circulaire economie en instrumenten duurzaam bouwen

Elk bouwinitiatief moet een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente. Daartoe worden initiatiefnemers uitgedaagd om in een visiedocument aan te geven waar zij toe in staat zijn en wat het oplevert voor het onderhavige plan en voor de stad als totaal. Onderwerpen die de revue kunnen passeren zijn de milieubelasting van het materiaalgebruik van draagconstructie, omhulling, afbouw/afwerking en installaties, het terugbrengen van het fossiel energieverbruik, de inzet van efficiënte en/of hernieuwbare energievormen, het verbeteren van het binnenmilieu en het effect van het initiatief op de belevingskwaliteit van de (semi-)openbare ruimte. Maar ook meer People georiënteerde onderwerpen zijn van belang.

Speciale aandacht gaat uit naar de toenemende schaarste van grondstoffen, in het bijzonder zeldzame aardmetalen. Zuinig zijn met grondstoffen is een nieuwe uitdaging.

Energie
Utrecht wil een duurzame stad zijn. Duurzame ontwikkeling betekent dat de keuzes die nu gemaakt worden, ervoor zorgen dat Utrecht in de toekomst aantrekkelijk is voor haar bewoners en bedrijven. Dit uit zich in nieuwbouwprojecten in drie aspecten: energie, duurzaam en circulair bouwen. Aspecten als vergroening van daken voor opvang van hemelwater en het verminderen van de koellast, het toepassen van een slim energiesysteem met zonnepanelen en toepassing van een WKO zijn mogelijkheden. Aansluiting op stadsverwarming behoort ook tot de mogelijkheden.

BENG
Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Dit houdt in dat alle nieuwbouw aardgasloos gebouwd wordt, en zoveel mogelijk energie duurzaam opwekt. In de warmtevisie zijn hiervoor de eerste beleidsregels vastgelegd (Visie warmtevoorziening Utrecht). Concreet betekent dit voor Utrecht dat er wordt ontworpen met de BENG methodiek om de energiebehoefte (BENG!) te beperken en uit wordt gegaan van lage temperatuurafgiftesystemen in gebouwen. Daarnaast dienen er voorzieningen te worden getroffen rekening houdend met zowel gebouwgebonden verbruik (verwarming, etc.) en gebruiksgebonden verbruik (tv, koelkast, pc, etc.). Doel is zo min mogelijk CO2 uitstoot van het gebouw, conform motie 2017/61: Utrecht bouwt BENG. Het toepassen van het Nul op de Meter concept is daarbij gewenst. Bij toepassing van bodemwarmtepompen dient rekening te worden gehouden met het beperken van uitputting van de bodem; volledige regeneratie van de bodemtemperatuur is het uitgangspunt. Bij luchtwarmtepompen dient rekening te worden gehouden met geluidsaspecten. Tevens dient rekening te worden gehouden met het feit dat in grote delen van de stad alleen het 1e watervoerend pakket tot 50 meter diepte gebruikt kan worden.

GPR
Op het gebied van duurzaam bouwen spelen meerdere factoren een rol. Zo vraagt de gemeente aandacht voor circulair bouwen, groen, klimaatadaptatie (d.w.z. beperken hittestress, berging regenwater bij stortbuien etc.) diervriendelijk bouwen, duurzaamheidsaspecten, integrale woonkwaliteit en een hoge kwaliteit voor de gebruiker. Een algehele duurzaamheidsprestatie wordt uitgedrukt via GPR gebouw. In de uitgifteovereenkomst zijn met Moviera afspraken gemaakt over de gemiddelde score over de vijf aspecten, deze moeten minimaal 7,8 zijn. De GPR score voldoet met een 8,0 aan de afgesproken grenswaarde.

Plangebied
De beoogde woningen worden niet aangesloten op het gasnetwerk. Voor het plan is gekozen voor aansluiting op het warmtenet (stadsverwarming). De ontwikkeling voldoet aan de afgesproken EPC en GPR normen. Daarnaast worden er maatregelen genomen om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan, water op te vangen en het gebouw later makkelijker te kunnen recyclen. Verder wordt er ontworpen met de BENG methodiek om de energiebehoefte te beperken. Concreet betekent dit dat er wordt ontworpen met de BENG methodiek om de energiebehoefte te beperken en uit wordt gegaan van lage temperatuurafgiftesystemen in de woningen. Het dak wordt voorzien van PV-panelen.

5.17 Conclusie

Uit dit hoofdstuk volgt dat er geen belemmeringen zijn voor de uitvoerbaarheid van de beoogde ontwikkeling.

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid

Inleiding

In het bestemmingsplan Binnenstad is rekening gehouden met de verdere uitwerking van het plangebied met een woonfunctie. In dit bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van 38 woningen juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Financiële uitvoerbaarheid

De kosten die gepaard gaan met de bijbehorende uitvoeringskosten zijn voor rekening van de initiatiefnemer. De kosten voor het opstellen van dit bestemmingsplan zijn eveneens voor rekening van de initiatiefnemer. De kosten van de ruimtelijk-juridische procedure zullen door middel van een anterieure overeenkomst worden verrekend met de initiatiefnemer.

Economische uitvoerbaarheid

Ered B.V is initiatiefnemer en straks eigenaar van het het beoogde perceel. Door de ontwikkeling van deze locatie met woningbouw wordt een (beperkte) bijdrage geleverd aan de behoefte aan binnenstedelijke woningen. De omvang van deze behoefte (zie voorgaande paragrafen) is groot. De afzetbaarheid van de wooneenheden vormt geen belemmering voor de realisatie en voortgang van het project. De realiseerbaarheid van het project binnen de voorgestane planperiode is hiermee voldoende aangetoond.

Kostenverhaal

Gemeenten zijn op grond van de Wro verplicht om de kosten van de grondexploitatie te verhalen. In het bestemmingsplan Binnenstad is rekening gehouden met de uitwerking van dit plangebied. Initiatiefnemer betaalt voor de kosten die worden gemaakt voor het opstellen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningprocedure. Deze worden op de reguliere wijze met de leges in rekening gebracht conform de gemeentelijke legesverordening.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het conceptontwerpbestemmingsplan toegezonden aan de provincie, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De provincie Utrecht heeft aangegeven geen opmerkingen te hebben op het bestemmingsplan.

VRU vraagt aandacht voor de bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid van het plan. Hiermee zal bij de uitwerking van het bouwplan en de inrichting van de openbare ruimte rekening worden gehouden. De bereikbaarheid is voldoende en zal na realisatie van de gehele visie Strosteeg verder verbeteren.

HDSR vraagt in het bestemmingsplan concreet aan te geven wat de waterbergingsopgave is en welke maatregelen genomen worden om de infiltratie te verbeteren. HDSR wil graag in het vervolgproces betrokken worden bij de verdere inrichting van het gebied.

Naar aanleiding van de reactie van HDSR is de waterparagraaf in het bestemmingsplan aangevuld. Zij worden ook bij het vervolgproces betrokken.

6.2.2 Omgevingsdialoog

Op 14 december 2020 heeft de informatieavond over de visie Strosteeg en de toekomst van parkeergarage Springweg plaatsgevonden. Op deze avond is een toelichting gegeven op het raadsvoorstel over de toekomst van de parkeergarage Springweg en op de visie Strosteeg. Na de toelichtingen was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Omwonenden gaven aan met name bezwaren te hebben tegen de goot- en nokhoogte van het bouwplan. Ook waren er opmerkingen over onveilige trappenhuizen, werd aangegeven dat de binnentuin vergroot zou moeten worden, wordt een andere kleurstelling van het pand geprefereerd, werden er vragen gesteld over de doorgang naar de binnentuin en is er verzocht de bestaande loods te behouden.

De initiatiefnemer heeft de diverse wensen ter harte genomen door de volgende wijzigingen in het bouwplan door te voeren:

- De maximale goot- en bouwhootes zijn in het gehele plan verlaagd;
- De trappenhuizen zijn aangepast;
- Er is een doorgang richting de binnentuin gerealiseerd;
- De breedte van de binnentuin is vergroot;
- De kleurstelling van de bakstenen is aangepast naar een meer traditionele stijl;
- Een deel van de huidige loods blijft behouden.

6.3 Handhaving

Doel handhavend optreden

Het doel van het handhavend optreden van de gemeente is niet direct gekoppeld aan de noodzaak van een actueel bestemmingsplan. Voor de bewoners van het plangebied is duidelijk waar zij aan toe zijn (qua bouwen, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van de woning, en qua gebruik), maar het niet handhaven haalt de effectiviteit van een actueel bestemmingsplan onderuit. De toegevoegde waarde van het verlenen van een omgevingsvergunning voor een vrijstaand bijbehorend bouwwerk is niet groot, indien er op andere plaatsen – zonder vergunning – vrijstaande bijbehorende bouwwerken zijn geplaatst. Dit wordt nog eens problematischer zodra een omgevingsvergunning wordt geweigerd, terwijl diverse vergelijkbare bouwwerken reeds illegaal zijn geplaatst. In dit laatste geval is de roep om handhavend op te treden dan ook het grootst.

Wijze van handhaven

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft het college een tweetal instrumenten bij handhaving van bestemmingsplannen tot haar beschikking: bestuursdwang en dwangsom. Bij het toepassen van bestuursdwang wordt de overtreding (het geconstateerde illegale bouwwerk c.q. gebruik) ongedaan gemaakt op kosten van de overtreder. Dit kan betekenen dat een bouwwerk door de gemeente wordt afgebroken en de kosten van bijvoorbeeld de aannemer en de gemeentelijke (voorbereidings)kosten op de overtreder worden verhaald. Het is tevens mogelijk om, indien er zonder omgevingsvergunning wordt gebouwd en de bouw wordt stilgelegd door middel van een bouwstop, de bouwmaterialen weg te slepen en elders op te slaan. Het opleggen van een last onder dwangsom betekent bijvoorbeeld dat het illegale gebruik moet worden gestaakt binnen een door het college gestelde termijn. Overschrijdt men de termijn, dan zal de dwangsom in rekening worden gebracht bij de overtreder. Doel van de dwangsom is het onaantrekkelijk maken van het voortzetten van de geconstateerde overtreding. De dwangsom zal dan ook in relatie moeten staan aan (en zal derhalve altijd hoger zijn dan) het voordeel dat de overtreder heeft bij het voortzetten van de illegaliteit. In het plangebied zal handhavend worden opgetreden tegen het illegale gebruik van bouwwerken en percelen. Bijvoorbeeld het verhuren van opslagruimte ten behoeve van de stalling van caravans, maar ook het gebruik van een winkel als café. Verder zal er bij de bouw worden gecontroleerd op de uitvoering van verleende omgevingsvergunningen. Uiteraard zal er ook gecontroleerd worden of, in het geval van een geweigerde omgevingsvergunning voor een woning, de betreffende woning niet alsnog wordt gebouwd. Voorts zal de gemeente toezien op – onder de Wet milieubeheer vallende – bedrijven. Dit vloeit voort uit de regels van het bestemmingsplan. Indien er immers ter plaatse een bedrijfsactiviteit plaats mag vinden, zal dit qua gebruik (intensiteit en hinder) gehandhaafd worden.

Hoofdstuk 7 Juridische plantoelichting

7.1 Structuur van de regels

In bestemmingsplannen zijn twee soorten regels te vinden: bijzondere regels die alleen gelden voor locaties waar een bepaalde bestemming of functie geldt en algemene regels die voor alle bestemmingen of functies gelden. De bijzondere regels staan in hoofdstuk 2 van de regels van dit plan. De algemene regels staan, de begrippen en meetregels in hoofdstuk Inleidende regels buiten beschouwing gelaten, in vijf hoofdstukken: de hoofstukken 3 tot en met 7 van de regels.

De algemene regels over activiteiten staan in:

- hoofdstuk 3 Bouwen en slopen;
- hoofdstuk 4 Gebouwen en locaties gebruiken;
- hoofdstuk 5 Grondwerk en
- hoofdstuk 6 Beheer van natuur, flora en fauna.

De algemene regels met het overgangsrecht zijn in hoofdstuk 7 te vinden.

7.2 Inleidende regels (hoofdstuk 1 van de regels)

Begrippen
In dit artikel worden de begrippen die een verduidelijking nodig hebben verklaard.

Wijze van meten
De regels in dit artikel maken duidelijk hoe de gemeente gaat meten, als er in een regel een bepaalde maat, zoals een bouwhoogte, staat.

De verplichte "Anti-dubbeltelregel" uit het Besluit ruimtelijke ordening is in artikel Wijze van meten, lid Anti-dubbeltelregel, opgenomen. Deze regel voorkomt dat steeds vanuit de feitelijke situatie van het heden wordt gemeten. Als een bewoner bijvoorbeeld 60% van zijn tuin mag volbouwen en dat ook heeft gedaan, ontstaat een nieuwe tuin. Deze regel verhindert dat de bewoner nu ook weer 60% van de nieuwe, kleinere tuin mag volbouwen.

Het gebruik van het woord of
Wanneer in de regels van dit bestemmingsplan in een opsomming van gevallen het woord 'of' wordt gebruikt, is daaronder mede begrepen de situatie dat meer dan een van de genoemde gevallen zich tegelijk voordoen. Onder 'of' wordt een combinatie van opties niet uitgesloten.

7.3 Functies (hoofdstuk 2 van de regels)

Hoofdstuk 2 Functies

Tuin
De achterliggende gronden bij de te realiseren woningen krijgen de bestemming 'Tuin'. Binnen deze bestemming is het realiseren van gebouwen niet toegestaan. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegestaan, mits de maatvoeringen niet worden overschreden.

Verkeer - Verblijfsgebied
Een klein deel van het plangebied (voorzijde Strosteeg) heeft de bestemming 'Verkeer- Verblijfsgebied'. Dit zijn de wegen met hoofdzakelijk een functie voor het bestemmingsverkeer. Ook de pleinen, de bermen van wegen en het snippergroen maken hier deel van uit. Er zijn kleine gebouwtjes toegestaan bijvoorbeeld voor het realiseren van fietsenstallingen.

Wonen
De toekomstige ontwikkeling heeft grotendeels de bestemming 'Wonen' gekregen. Binnen deze bestemming is de realisatie van woningen toegestaan. Hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak. De

maximum bouw- en goothoogte is op de verbeelding aangegeven.

Om ervoor te borgen dat er sprake is van een aanvaardbaar geluidniveau in de woningen is een voorwaardelijke verplichting opgenomen in dit bestemmingsplan. Hierin is geregeld dat de omgevingsvergunning alleen verleend wordt als met een akoestisch onderzoek is aangetoond dat het langtijdgemiddelde geluidniveau ten gevolge van de parkeergarage in de woningen niet meer bedraagt dan 35 dB(A) voor de dagperiode (7-19 uur), 30 dB(A) voor de avondperiode (19-23 uur) en 25 dB(A) voor de nachtperiode (23-7 uur).

Er zijn meer functies die het wonen toestaan. Daarom zijn in de algemene regels ook regels opgenomen die bij het gebruik van een woning horen, zoals een bedrijf-aan-huis, een bed-and-breakfast of mantelzorg. Zie hiervoor artikel 12 onder 12.4, 12.5 en 12.1.

Het bouwen van woningen is geregeld in hoofdstuk 3 Bouwen en slopen. In lijn met de Omgevingswet maken de regels onderscheid tussen de activiteit bouwen en andere activiteiten, bijvoorbeeld de activiteit in het gebouw. Het gevolg is dat een bouwer soms meerdere regels moet toepassen. Als het bouwen bijvoorbeeld een extra woning tot gevolg heeft, dan zijn ook de regels over nieuwe woningen van toepassing. Die staan in artikel 12, waar alle regels over het wonen staan. Als voor het bouwen ook nog gegraven moet worden, dan zijn de regels in hoofdstuk 5 misschien van toepassing. Graven is namelijk een andere activiteit (dat is overigens onder de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ook al zo.)

7.4 Bouwen en slopen (hoofdstuk 3 van de regels)

7.4.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 van de algemene regels wordt het bouwen als een zelfstandige activiteit gezien. De algemene regels over bouwen zijn in dat hoofdstuk opgenomen, met uitzondering van regels die bedoeld zijn om een functie (bestemming) te vrijwaren van bebouwing, zoals regels die bij de functie gasleiding horen. Die beschermende regels zijn opgenomen in hoofdstuk 5.

In de regels over de functie (bestemming) die in hoofdstuk 2 van de regels staan kunnen ook regels staan over het bouwen, bijvoorbeeld over de hoogte van een gebouw of het bouwvlak waarbinnen een gebouw moet worden gebouwd. De gemeente toetst een vergunningaanvraag voor het bouwen ook aan die regels. Als een regel uit hoofdstuk 2 in strijd is met de algemene regels, gaat de regel in hoofdstuk 2 voor. Zie ook: paragraaf 7.4.2.

In de bestemmingsplannen die vanaf 2019 zijn opgesteld is een 'overige zone - bouwen' aan locaties toegekend. Zo'n zone omvat alle functies waar hoofdgebouwen gebouwd zijn of gebouwd kunnen worden. Zie ook paragraaf 7.4.5. Als een regel geen verwijzing naar de 'overige zone - bouwen' heeft, dan geldt de regel in principe dus voor het hele grondgebied van de gemeente waarvoor een bestemmingsplan geldt, inclusief de gebieden met een Chw-plan. Alleen gebieden met een beheersverordening houden hun eigen regeling.

Omdat de algemene regels zijn opgesteld voor de hele gemeente, kunnen er regels in staan die verwijzen naar zones of aanduidingen die in dit bestemmingsplan niet voorkomen, zoals de genoemde 'overige zone - bouwen' of de 'waarde - omgevingskwaliteit'. Dat is geen probleem: die regels worden dan binnen het plangebied van het bestemmingsplan niet toegepast.

De artikelen in hoofdstuk 3 van de regels zijn als volgt ingedeeld:

- inleidende en algemene regels (artikel 6 en 7);
- bouwen is toegestaan op grond van het plan (artikel 8);
- vergunning nodig voor het bouwen (artikel 9);
- bouwverbod buiten de 'overige zone - bouwen' (artikel 10);

7.4.2 Inleidende bepalingen over het bouwen en het slopen

Artikel 6 Inleidende regels over het bouwen en het slopen
Met de regel in lid 6.1 blijven de regels die in hoofdstuk 2 staan van toepassing, naast de regels die in hoofdstuk 3 van dit plan staan. Dat is logisch, want het is een juridisch principe (het 'lex specialis'-beginsel) dat een bijzondere regel voorgaat op een algemene regel.

De regel in lid 6.2 verbindt het bouwen met de functie van het gebouw. Als de functie van het gebouw niet

past bij de functie van de locatie, mag het bouwen ook niet. Een bedrijfspand past bijvoorbeeld wel op een locatie met de functie Bedrijf, maar niet op een locatie met de functie Groen. Een vergunningaanvraag voor een bedrijf op zo'n locatie zal op grond van lid 6.2 moeten worden geweigerd. Lid 6.3 dient twee doelen. Allereerst wordt onder 1 zeker gesteld dat een bestaand, legaal bouwwerk (een gebouw is ook een bouwwerk) in dit plan als een legaal bouwwerk wordt gezien, ook al bepaalt een regel in dit artikel dat zo'n bouwwerk niet gebouwd mag worden. Het legale bouwwerk wordt geacht in overeenstemming te zijn met de regels die dit bestemmingsplan over de activiteit bouwen stelt.

Met legaal wordt bedoeld:

- toen het bouwwerk gebouwd werd, beschikte de eigenaar over de vergunningen die toen verplicht waren en was het bouwen op grond van de wet toegestaan of
- het gebouw is later gelegaliseerd of mocht op grond van latere regelgeving gebouwd of in stand gelaten worden.

De regel onder 2 is bedoeld voor bouwwerken die gebouwd zijn om te voldoen aan een voorwaardelijke verplichting. Dergelijke gebouwen mogen niet afgebroken worden.

In lid 6.4 staat een regel die uit de bouwverordening komt en die in het omgevingsplan thuishoort. Het is een praktische regel die ervoor moet zorgen dat de bouw op een zorgvuldige manier start, namelijk op de juiste hoogte en op de juiste plek. De woorden "in ieder geval" maken duidelijk dat er andere redenen kunnen zijn om nog niet met de bouw te beginnen. De voorschriften in de omgevingsvergunning kunnen de start bijvoorbeeld verbieden zolang nog niet aan een bepaalde voorwaarde is voldaan en is ook mogelijk dat er voor de bouw nog meer vergunningen nodig zijn. Het aangeven van het peil of het uitzetten van rooilijnen is niet altijd nodig. De gemeente kan in zo'n geval aangeven dat de bouwer kan starten met de bouw.

7.4.3 Bijzondere regels over het bouwen

Artikel 7 Bijzondere regels over bouwen
Lid 7.1 Voorwaardelijke verplichting over parkeren
Dit lid zorgt voor de uitvoering van het parkeerbeleid. De regels onder 1 en 3 zorgen ervoor dat een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet voldoen aan het gemeentelijk parkeerbeleid. Dat betekent dat de aanvrager moet zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor auto's en fietsen. Wat voldoende is, hangt af van wat er gebouwd wordt. Het college gebruikt beleidsregels om te toetsen of een bouwplan voorziet in voldoende parkeergelegenheid. Bij de vaststelling van dit plan staan die beleidsregels in de Beleidsregel parkeernormen fiets 2021 gemeente Utrecht en de Beleidsregel parkeernormen auto 2021 gemeente Utrecht. In die beleidsregels staan de normen waarmee de parkeerbehoefte berekend wordt, de mogelijkheden voor maatwerk en hoe het aantal te realiseren parkeerplaatsen bij het gebruik van die mogelijkheden wordt berekend.

De regels in dit lid vloeien voort uit artikel 3.1.2, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening en uit de vergelijkbare bepaling in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, artikel 7c, zesde lid. Die wettelijke regelingen staan toe dat een bestemmingsplan regels kan bevatten, waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 maart 2017 (201605713/1/R3) over het bestemmingsplan "Facetherziening parkeren" van de gemeente Groningen, volgt dat de gemeente een dynamische en algemeen geformuleerde verwijzing naar het geledende parkeerbeleid in de regels mag opnemen, zolang er in redelijkheid geen onduidelijkheid kan bestaan over welke beleidsregels over parkeernormen er gelden.

Lid 7.2 Woningvorming en omzetting
Deze regel heeft vooral een signaalfunctie. De regel is strikt genomen niet nodig, omdat artikel 12 sowieso van toepassing is. De beleidsmatige toelichting staat bij dat artikel.


7.4.4 Bouwen is toegestaan

Artikel 8 Bouwen is toegestaan
Voor de duidelijkheid: het "bouwen is toegestaan" in de kop van artikel 8 wil zeggen dat op grond van hoofdstuk 3 van de regels geen vergunning nodig is. Vaak is op grond van de wet wel een omgevingsvergunning nodig of brengt de bouwactiviteit ook een vergunningplichtige activiteit met zich mee, bijvoorbeeld het bouwen bij een gasleiding.

Het eerste lid, lid 8.1 beschrijft de gevallen waarin geen vergunning nodig is. Onder 1 worden de bouwwerken bedoeld die op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zonder vergunning, zelfs zonder bouwvergunning, gebouwd mogen worden (zie paragraaf 1.4.4). De regel onder 2a spreekt voor zich. Onderdeel 2b verwijst naar bouwregels die bij de regels bij een functie (bestemming) staan. Als de regels die bij een functie horen een bouwwerk toestaan, dan is het bouwen op grond van dit onderdeel toegestaan. Als een aanvrager bijvoorbeeld een gebouw van 8 meter hoog wil bouwen en bij de functie (bestemming) of op de plankaart (verbeelding) staat dat daar bebouwing tot 9 meter is toegestaan, dan is het bouwen toegestaan. De bouwer moet op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wel een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aanvragen en de bouwer moet ook voldoen aan artikel 11.


In lid 8.2 staan de kleine afwijkingen van regels over het bouwen, afwijkingen die normaal gesproken geen effect hebben op de planologische of stedenbouwkundige invulling van een gebied en de leefbaarheid niet aantasten. Meestal is voor de genoemde bouwwerken wel een omgevingsvergunning nodig. Dit lid bepaalt slechts dat voor de afwijking (namelijk de overschrijding van de bouwgrens) geen vergunning nodig is.

Het bouwen van een bijbehorend bouwwerk is onder voorwaarden geheel vergunningvrij (zie hierboven bij lid 8.1 en paragraaf 1.4.4. De voorwaarde waar lid 8.3 naar verwijst luidt: "c. op een afstand van meer dan 1 meter vanaf openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn". Met deze voorwaarde wil de wetgever voorkomen dat bijbehorende bouwwerken die invloed hebben op de beleving van de openbare ruimte zonder welstandstoets gebouwd mogen worden. Er zijn echter gevallen waarin het bijbehorende bouwwerk zonder bezwaar of zelfs bij voorkeur op de grens van het openbare gebied gebouwd kan worden. De regels in lid 8.3 beschrijven die gevallen en zorgen dat voor die gevallen snel een vergunning voor de activiteit bouwen verleend kan worden. Het begrip "openbaar toegankelijk gebied" is uit de regeling in Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht overgenomen. De regel onder 1 gaat over wat men een gesloten bouwblok noemt. Een bijhorend bouwwerk op de grens van het perceel is daar geen bezwaar. "Aan alle zijden omgeven [..] door hoofdgebouwen", betekent niet dat er geen openingen in de bebouwing mag zitten, bijvoorbeeld openingen om verkeer naar een binnenterrein toe te laten. Het gaat erom dat aan alle zijden min of meer gesloten bebouwing staat die een duidelijk binnenterrein vormt voor de bewoners van die gebouwen.



Afbeelding: openbaar gebied dat "omgeven is door hoofdgebouwen"

Op grond van de regeling in Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht is het bouwen van bijbehorende bouwwerken aan een achterom toegestaan, behalve bij percelen die op de hoek liggen. De achterom valt namelijk niet onder het begrip "openbaar toegankelijk gebied". Op de tekening hieronder zijn de bijbehorende bouwwerken die vergunningvrij zijn geel gekleurd. Op de hoeken, rood ingetekend, is het van belang dat zorgvuldig gekeken wordt naar het effect op de openbare ruimte. Als een bouwplan stedenbouwkundig past en voldoet aan de eisen van welstand, is het bouwen met een vergunningverlening mogelijk.



Afbeelding: percelen aan een steeg of achterom

In lid 8.4 staan de regels over het bouwen in de openbare ruimte. De meeste bouwwerken die daar normaal gesproken te vinden zijn, mogen op grond het Besluit omgevingsrecht zonder vergunning gebouwd worden. De gemeente is, afgezien van nutsvoorzieningen, over het algemeen de enige partij die in de openbare ruimte iets bouwt. Meestal zijn het voorzieningen die bij de inrichting van het openbare gebied horen, zoals banken in het park. Het uitgangspunt bij de regeling voor het bouwen in de openbare ruimte is dat de gemeente zichzelf geen vergunningen hoeft te geven. In de praktijk overlegt de gemeente veranderingen van de inrichting van de openbare ruimte met omwonenden. Als omwonenden bezwaar hebben, kunnen zij dat ook zonder vergunningprocedure aan de gemeente laten weten.

Met de regels in lid 8.4 is voor het bouwen van voorzieningen die het algemeen belang dienen in principe geen vergunning nodig. Er zijn een paar voorwaarden:

- het gebouwde, dus het resultaat van de bouw, mag de verkeersveiligheid of de waterveiligheid niet aantasten; het spreekt voor zich dat ook tijdens de bouw gezorgd moet worden voor de veiligheid van het verkeer, maar dat kan bijvoorbeeld met verkeersregelaars geregeld worden;
- het bouwen mag niet in strijd zijn met de beschermende regels voor bijvoorbeeld leidingen;
- het bouwen komt niet in strijd met de toegewezen functie, wat bijvoorbeeld bij de functies Groen en Verkeer en Verblijf betekent dat het bouwen geen aantasting van bomen tot gevolg mag hebben.

In het geval van speelvoorzieningen geldt een maximum hoogte. Geluidwerende voorzieningen worden in de praktijk alleen aangebracht als dat nodig is en dan niet hoger dan nodig is. Daarom is geen maximale hoogte in de regel opgenomen. Dat geldt ook voor kunstwerken. Het plaatsen van een kunstwerk in de openbare ruimte gebeurt altijd in overleg met de omwonenden. Een regel over de omvang is dus niet nodig.

7.4.5 Bouwen met een vergunning

Artikel 9 Bouwen met vergunning
In artikel 9 staan de mogelijkheden voor het bouwen met een vergunning. Dat kan een vergunning zijn om in afwijking van regels te mogen bouwen of een vergunning voor het bouwen als dat zonder vergunning niet is toegestaan. De grondslagen voor deze vergunningen staan respectievelijk in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en in artikel 7c, lid 14, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. De werking is overigens vergelijkbaar: de bouwmogelijkheid die vergund kan worden, is in overeenstemming met de geest van het plan, als aan de voorwaarden die bij de vergunningplicht horen wordt voldaan. Dit artikel biedt de mogelijkheid om bouwwerken te bouwen die de buren als hinderlijk kunnen ervaren. Daarom doet degene die wil bouwen er goed aan om even met de buren te gaan praten, voordat de vergunningaanvraag gedaan wordt.

Zie ook paragraaf 1.4.3 waarin onder meer wordt uitgelegd hoe de afwijkmethode, methode 1, zich verhoudt tot de andere methodes om af te wijken van regels van het bestemmingsplan. De vergunning die met toepassing van de Crisis- en herstelwet vereist is, volgt ook deze methode 1.

Lid 9.1 Bouwen buiten de bouw- en bestemmingsgrens
De werking van lid 9.1 heeft net als artikel 8, lid 8.2, tot doel om kleine afwijkingen toe te kunnen staan. In tegenstelling tot de regel in artikel 8, lid 8.2, mag op grond van lid 9.1 ook de bestemmingsgrens overschreden worden. De afwijking kan daardoor ingrijpender zijn. Daarom is voor deze afwijking een vergunning van burgemeester en wethouders nodig. Het is niet de bedoeling dat de afwijking de aard van de aangrenzende functie (bestemming) aantast. Dan zou sprake zijn van een wijziging van die functie. Het college is daartoe niet bevoegd. Zo is in de gevallen die onder c genoemd zijn een vrije hoogte als voorwaarde opgenomen, om te voorkomen dat de grond waarboven gebouwd wordt niet meer veilig gebruikt kan worden en daarmee feitelijk ongeschikt wordt voor de functie.

Lid 9.2 Bouwen met een kleine afwijking van regels
In lid 9.2 staan de kleine afwijkingen. Deze afwijking betreft een collegebevoegdheid. Deze bevoegdheid hoeft dus niet in alle gevallen toegepast te worden.

Lid 9.3 Bouwen of verbouwen van ondergeschikte bouwwerken voor mantelzorg
De regel in lid 9.3, onder 1, verwijst naar het vergunningvrije bouwen. Dat is al toegelicht in paragraaf 1.4.4. De regel in lid 9.3, onder 2, is bedoeld om zo min mogelijk belemmeringen op te werpen voor het maken van een mantelzorgwoning in een bestaand of nieuw bijgebouw. De regel 'voor zover de vergroting voor het doel noodzakelijk is' is bedoeld om een onnodig gebruik van deze afwijkingsmogelijkheid tegen te gaan. Zo is

deze afwijkingsmogelijkheid, uitzonderingen daargelaten, niet bedoeld in situaties waarbij de mantelzorg ook met een vergunningvrije aanpassing geregeld kan worden en ook niet voor een grotere omvang dan redelijkerwijs nodig is voor de mantelzorgwoning. Onder 'aantasting van het woon- en leefklimaat' wordt bijvoorbeeld verstaan: extra schaduw op het buurperceel of vermindering van privacy. Of die aantasting onevenredig is, moet per geval bezien worden. Van buren mag in dit geval enige tolerantie verwacht worden. Een vergunning geldt voor de tijd dat de bewoner mantelzorg verleent. Daarna gelden de gewone regels weer. Dat betekent dat het deel dat te groot, waar de vergunning voor verleend was, weer moet worden afgebroken. Ook moeten voorzieningen die van de aanbouw of het bijgebouw een woning maakten weer weggehaald worden.

Lid 9.4 Bouwen op locaties waar het bouwen in verband met de functie verboden is
Bouwen op locaties die beschermd worden in de regels - meestal zit er iets bijzonders in de bodem - is doorgaans niet toegestaan. De vergunning die hier gevraagd wordt, zorgt ervoor dat onderzocht wordt wat de gevolgen van het bouwen zijn voor de beschermde functies en of het bouwen gezien die gevolgen mogelijk is. Het zal duidelijk zijn dat het bouwen op een gasleiding vrijwel nooit vergund kan worden, terwijl een klein gebouwtje op een waterkering bespreekbaar kan zijn. Op locaties met een beschermde functie geldt vaak ook nog een andere functie. Een bouwwerk zal ook aan de eisen van die andere functie moeten voldoen. Dat blijkt uit de regel onder 1. De regel onder 2 ziet op de noodzakelijke bescherming van de beschermde functie. "Bij wet" betekent: dat in de wet (tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet: de Wet milieubeheer) of op grond van de wet is bepaald wat een kwetsbaar object is. De regel onder 2 volgt uit artikel 14 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen en na inwerkingtreding van de Omgevingswet uit een vergelijkbaar artikel 5.18 en 5.19 (nummering van de versie Staatsblad 2018, nr. 292) van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Om te beoordelen of het bouwen past bij de beschermde functie zal het college van burgemeester en wethouders meestal advies vragen aan "de beheerder". Dat kan de eigenaar zijn, bijvoorbeeld de eigenaar van een gasleiding, maar ook een deskundige van de de gemeente of de provincie die als taak heeft om te waken voor verstoring van de functie, bijvoorbeeld het verstoren van het werelderfgoed. Als voor het bouwen de bodem verstoord wordt of verstoord kan worden, is ook een vergunning op grond van artikel 18 nodig. Lid 9.4 sluit bij dat artikel aan, maar is nog wat strenger, omdat een bouwwerk blijft en ook na het bouwen geen gevaar mag opleveren.

7.4.6 Bouwen is niet toegestaan

Artikel 10 Bouwen is niet toegestaan
In artikel 10 is een algemeen verbod opgenomen. Als een initiatief past binnen de bouwregels van de functie, dan blijft het verbod op grond van artikel 6, lid 6.1, buiten toepassing.

7.5 Gebouwen en locaties gebruiken (hoofdstuk 4 van de regels)

7.5.1 Inleiding

In de Wet ruimtelijke ordening staat dat de gemeente waar nodig regels moet stellen over "het gebruik van de grond en van de zich daar bevindende bouwwerken". Daarmee bedoelt de wetgever dat de gemeente duidelijk moet maken wat je op een plek mag doen of bouwen en als er iets gebouwd is, waarvoor je het gebouw mag gebruiken. De Omgevingswet heeft de term 'gebruik' vervangen door 'activiteit'. Dit plan gebruikt de nieuwe term. Het bouwen is al in hoofdstuk 3 van de regels geregeld. Andere activiteiten staan in de hoofdstukken 4, 5 en 6. De regels in hoofdstuk 5 gaan alleen over het gebruiken van de bodem en de ondergrond. In hoofdstuk 6 staan de regels uit de kapverordening. De andere regels over activiteiten staan in hoofdstuk 4.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat een algemeen verbod om de gronden en bebouwing in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken. Een dergelijk gebruiksverbod hoeft daarom niet in de regels te worden opgenomen.

7.5.2 Activiteiten die niet zijn toegestaan

Artikel 11 Activiteiten die niet zijn toegestaan
Lid 11.1 Een activiteit moet passen bij het doel van functies
In dit lid staat dat activiteiten die niet passen bij een functie (bestemming) die is toegewezen aan een locatie niet zijn toegestaan op die locatie. Als er op één locatie twee of meer functies gelden, dan moet een activiteit bij al die functies passen. Op een locatie met de functie Groen en de functie Leiding - Gas, mag géén eik geplant worden. Die activiteit past prima bij de functie Groen, maar levert gevaar op voor de gasleiding en is dus verboden.

Lid 11.2 Activiteiten die in het algemeen niet mogen
In bestemmingsplannen zijn altijd regels opgenomen, meestal onder het kopje "strijdig gebruik", die voor alle functies (bestemmingen) gelden. Deze regels maken duidelijk welke activiteiten in ieder geval niet mogen, ook al lijkt de activiteit binnen het doel van een functie te passen. De activiteiten die lid 11.2 noemt, zijn niet toegestaan, behalve als een regel uit hoofdstuk 2 expliciet aangeeft dat dat gebruik wel mag. Spullen opslaan in de voortuin leidt bijvoorbeeld tot een rommelig straatbeeld. Daarom is dat onwenselijk en verboden. En seksinrichtingen mogen bijvoorbeeld alleen gevestigd worden met een vergunning op basis van de Apv in een gebouw dat de functie (bestemming) 'seksinrichting' heeft. De gemeenteraad heeft prostitutiebeleid vastgesteld waarin aan het aantal seksinrichtingen een maximum is gesteld. Dat maximum aantal prostitutiebedrijven is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Het Utrechtse prostitutiebeleid voorziet niet in uitbreiding van de mogelijkheden voor prostitutie. Raamprostitutie wordt geconcentreerd op de daarvoor aangewezen locatie aan het Zandpad. Gezien het in Utrecht gehanteerde maximumstelsel en het beleid om prostitutie zoveel mogelijk te concentreren op één plek, zijn nieuwe seksinrichtingen niet toegestaan. Gelet op het binnen de gemeente gehanteerde maximumstelsel betekent de regeling in dit plan geen algemeen verbod, maar wel een verbod op nieuwe vestigingen van seksinrichtingen. Prostitutie is ook niet toegestaan als bedrijf-aan-huis.

Bij toepassing van de regel onder j staat de activiteit 'opslaan' centraal. Een auto die bij een garagebedrijf staat geparkeerd om te worden gerepareerd valt niet onder deze regel, omdat er geen sprake is van opslag.

De regel onder k maakt een uitzondering voor het gewone tuinafval. Met 'tijdelijk' wordt de periode bedoeld die een bewoner redelijkerwijs nodig heeft om het tuinafval af te voeren of op te laten halen.

7.5.3 Algemene regels over de activiteiten in de woning, nieuwe woonruimtes

7.5.3.1 Inleiding

De functie (bestemming) wonen komt in veel bestemmingsplannen voor. Wonen kan het hoofddoel zijn, zoals bij de functie Wonen, maar ook een doel dat onder een bredere functie valt, bijvoorbeeld onder Gemengd of Woongebied. De regels in de verschillende bestemmingsplannen over wonen komen vaak op hetzelfde neer, maar er zijn ook verschillen, bijvoorbeeld in de definitie van wonen. Dat is beleidsmatig niet handig en voor de handhaving lastig uitvoerbaar. Dit plan zorgt voor één uniforme regeling voor het wonen die, ongeacht de regeling in een bestemmingsplan, op eenzelfde wijze het gemeentelijke woonbeleid uitvoert.

De Omgevingswet maakt onderscheid tussen functies en activiteiten. Het omgevingsplan, dat straks in de plaats komt van dit plan, moet functies toewijzen aan locaties. De functie geeft het doel van een locatie aan. Het omgevingsplan regelt vervolgens welke activiteiten zijn toegestaan. Als hoofdregel van het omgevingsplan geldt dat een activiteit moet passen bij het doel van een functie.

Dit plan anticipeert op de opzet en werking van het omgevingsplan. Dat blijkt uit de inhoud van dit artikel dat regelt welke activiteiten in een woning zijn toegestaan, in plaats van het "gebruik" te regelen, wat tot nu toe de gewoonte was.

7.5.3.2 Relatie met de huisvestingsverordening

In artikel 12 wordt onderscheid gemaakt tussen twee manieren van wonen: het wonen in een woning en het wonen in een woonruimte die niet alle voorzieningen van een woning heeft, zoals een toilet, een doucheruimte of een keuken. De voorzieningen worden in het laatste geval gedeeld met andere bewoners. Deze woonvorm wordt in dit plan 'het bewonen van onzelfstandige woonruimte' genoemd. Daarmee sluit het plan aan op de termen van het woonbeleid.

De reden om onderscheid te maken tussen de twee manieren van wonen is dat woningen een ander effect op de leefomgeving hebben dan onzelfstandige woonruimtes.

Vooralsnog bieden twee wetten bescherming tegen ongewenste effecten van woningsplitsing en van het omzetten van woningen: de Wet ruimtelijke ordening die opgaat in de Omgevingswet en de Huisvestingswet. De Wet ruimtelijke ordening en de Omgevingswet zien vooral op de leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving, terwijl de Huisvestingswet een goede woningvoorraad voorop stelt. Vanuit deze verschillende gezichtspunten heeft de gemeente regels gesteld in zowel de huisvestingsverordening als het plan. Helaas leidt dat in een aantal gevallen tot een dubbele vergunningplicht.

De regeling in dit plan sluit aan bij de standaardregeling in andere bestemmingsplannen (bed-and-breakfast, bedrijf-aan-huis) en bij de regeling in het Chw bestemmingsplan algemene regels Utrecht.

7.5.3.3 Uniformering van de regels over het wonen

Lid 12.1 Uniforme toepassing van regels over wonen

Op grond van artikel 7g van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, heeft de gemeente Utrecht juridisch gezien één bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan bestaat, net zoals het "tijdelijke" omgevingsplan bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, uit alle bestemmingsplannen die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Die bestemmingsplannen zijn opgesteld op basis van standaardregels. Toch zitten er verschillen tussen bestemmingsplannen, bijvoorbeeld omdat de standaard regelmatig verbeterd is en omdat het doel van het plan soms om een speciale benadering vroeg. In sommige bestemmingsplannen is uit de bestemmingsomschrijving niet eenduidig op te maken of het doel wonen alleen woningen toestaat of ook onzelfstandige woonruimte of bijzondere woonvormen. Daardoor kan de indruk ontstaan dat de functie (bestemming) ook onzelfstandige woonruimte toelaat of zelfs een omzetting van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte. De regels van lid 12.1 zorgen voor een uniforme uitvoering van de bestemmingsplannen.

De regel onder 1 komt hierop neer: hoe een bestemmingsplan de functie (bestemming) wonen ook omschrijft, het doel van de woonfunctie is het bouwen, in stand laten of gebruiken van een woning. Dat blijkt uit de regel die alleen de activiteit "wonen in een woning" toestaat. De regel onder 1 vervangt dus als het ware de doeleindenomschrijving of bestemmingsomschrijving van het bestemmingsplan. De zinsnede "op grond van de toegewezen functie" is toegevoegd om te voorkomen dat ook vergunningen die de activiteit wonen toestaan onder deze regel vallen. De zinsnede "voor zover het die activiteit [namelijk het wonen] betreft" is nodig voor gemengde bestemmingen. Als een bestemming bijvoorbeeld wonen en maatschappelijk toestaat, dan zou zonder die zinsnede de maatschappelijke functie onbedoeld weggepoetst worden.

Een doeleindenbeschrijving of bestemmingsomschrijving die de functie wonen aan een locatie toekent, kan daarbij nuanceringen aanbrengen. Uit de beschrijving kan bijvoorbeeld blijken dat een functie (bestemming) bedoeld is voor het bouwen van zorgwoningen. Een strikte toepassing van de regel in lid 12.1, onder 1, zou een dergelijke nuancering ongedaan maken en dat is natuurlijk niet de bedoeling. De regel onder 2 maakt daarom een uitzondering op de regel onder 1 voor gevallen waarin de bestemming expliciet verwijst naar een bijzondere vorm van wonen of, anders gezegd, naar de aard van een woning, zoals een studentenwoning. Daarbij maakt die regel onder 2 onderscheid tussen a. de situatie dat de functie (bestemming) uitsluitend die bijzondere vorm van wonen wil toestaan en b. de situatie dat de functie (bestemming) wonen toestaat en daarnaast ook nog de bijzondere vorm.
Het doel van de functie (bestemming) kan ook informatie over het type of over het aantal woningen bevatten, zoals het doel: "wonen, 48 gestapelde woningen". De regel onder 3 regelt daarom dat de regels over het type (gestapeld, vrijstaand, eengezinswoning) en de aantallen blijven gelden, ongeacht de uitkomst van de toepassing van regel 1.

7.5.3.4 Algemene regels over wonen

De kern van artikel 12 staat in lid 12.2. De regel is een logisch vervolg op de regel onder 12.1: als wonen in de functie (bestemming) past, bedoelen we dat er een woning mag zijn. Onder een woning verstaan we: een complex van ruimten voor het wonen en wel door één huishouden per woning (lid 12.2). Die regel volgt ook uit de definitie van een woning, zie artikel 1. Een woning heeft woonruimtes en ook voorzieningen, zoals een keuken, toilet en een doucheruimte, die een normaal huishouden nodig heeft. De voorzieningen zijn alleen voor het huishouden van de woning bedoeld en dus niet voor andere huishoudens. Als de voorzieningen worden gedeeld, zoals in een studentencomplex, dan heet dat in dit plan 'wonen in onzelfstandige woonruimte'. Als iemand op zolder een keuken en een toilet bouwt, is er al gauw sprake van woningsplitsing. De zolder is dan door het toevoegen van de noodzakelijke voorzieningen een zelfstandige woning geworden. Woningsplitsing is niet altijd mogelijk en alleen toegestaan, als de eigenaar van de te splitsen woning een vergunning heeft gekregen om te mogen splitsen (zie "woningvorming" in lid 12.3 van de regels en de toelichting daarop hieronder in paragraaf 7.5.3.5). De regel van lid 12.2, onder 3, verruimt het normale begrip huishouden met twee bijzondere situaties die voor de toepassing van de regels als één huishouden worden gezien. De eerste is de situatie dat de hoofdbewoner twee kamers aan studenten verhuurt, de zogenoemde 'hospitaregeling'. Zonder de regel onder 3 zou in die situatie op grond van lid 12.3 een vergunning nodig zijn voor het bewonen van onzelfstandige woonruimtes (de studentenkamers). Met de regel onder 2 worden de studentenkamers aangemerkt als een deel van het huishouden en daarmee blijft lid 12.3 buiten toepassing. Ook mantelzorg valt onder deze regeling, waardoor het maken van een mantelzorgwoning in een bijgebouw niet als het maken van een extra woning wordt gezien.

Hospitaregeling nader toegelicht

De regel in lid 12.2, onder 3a, volgt uit de "Huisvestingsverordening gemeente Utrecht ". Daarin wordt de regel als volgt toegelicht: "Van de hospitaregeling zoals die voorheen gold, wordt vaak misbruik gemaakt. Dit kan niet veranderd worden door het intensiveren van toezicht en handhaving. Ook heeft de regeling een aantal ongewenste neveneffecten. Zo kunnen met de regeling gemakkelijk arbeidsmigranten en prostituees in de anonimiteit worden gehuisvest. De regeling is daarom aangescherpt, zodat alleen nog de echte (ouderwetse) hospitasituatie uitgezonderd wordt van de vergunningplicht. De nieuwe regeling houdt in dat de eigenaar in de woning woont en kamers verhuurt aan maximaal 2 personen. In zo'n situatie is er strikt genomen geen sprake van omzetting van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte. Er is eerder sprake van inwoning: huurders bewonen woonruimte die door de eigenaar van de woning in gebruik is voor zijn of haar huishouden. Er bestaan één of meerdere huurcontracten van de eigenaar met de huurders. Daardoor is het niet langer mogelijk dat er huurcontracten tussen een hoofdhuurder en onderhuurders gelden. De eigenaar-bewoner moet voor minimaal 10% eigenaar van de woning zijn." Met de vergunningplicht wordt de omzettingsvergunning van de huisvestingsverordening bedoeld. Iemand die kamers verhuurt op een manier die in strijd is met de regel onder 3a en die daarvoor geen vergunning heeft, kan handhaving verwachten op grond van die verordening, maar ook op grond van dit plan.

De activiteit wonen

De regels in lid 12.2, onder 1 en 4, maken, wellicht ten overvloede, duidelijk dat de activiteit wonen alleen toegestaan is op locaties waaraan de functie wonen of de functie bedrijfswoning (zie de volgende alinea) is toegekend.

Bedrijfswoningen

De regels van artikel 12 zijn alleen van toepassing op bedrijfswoningen, waar het geldende bestemmingsplan expliciet aangeeft dat een bedrijfswoning is toegestaan. In de bedrijfswoning mag één huishouden wonen en mogen ook de activiteiten bedrijf-aan-huis en bed-and-breakfast plaatsvinden, maar de andere activiteiten die in dit artikel worden geregeld zijn niet toegestaan in bedrijfswoningen. Dus: geen splitsing en geen onzelfstandige bewoning.

Wonen in bestaande onzelfstandige woonruimtes

Uit de regels in lid 12.1 en in lid 12.2, onder 2 en 3, volgt dat wonen in onzelfstandige woonruimtes niet is toegestaan op locaties met de functie wonen. Dat is niet terecht in de gevallen waarin die onzelfstandige woonruimtes legaal bewoond worden. Lid 12.2 regelt daarom onder 5 dat die gevallen toegestaan zijn. De regel onder 5a regelt dat onzelfstandige bewoning is toegestaan, wanneer de eigenaar zelf niet in de woning woont en deze verhuurt aan maximaal drie personen (met afzonderlijke huishoudens). Deze verhuursituatie is vergunningvrij op grond van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid voor omzetten en splitsen in de Huisvestingsverordening gemeente Utrecht. De regel onder 5b laat open hoe de gemeente toestemming heeft

verleend. Het kan een vergunning op grond van de huisvestingsverordening zijn, een vergunning op grond van een wet die inmiddels is ingetrokken of een omgevingsvergunning. Het gaat erom dat uit de vergunning blijkt dat de gemeente in de onzelfstandige bewoning toegestemd heeft. Een brief van de belastingdienst is bijvoorbeeld niet toereikend, ook niet als de eigenaar daarin wordt opgeroepen zijn huurinkomsten aan te geven. Uit zo'n brief blijkt immers niet dat de gemeente akkoord is met de onzelfstandige woonruimte op dat adres, nog afgezien van het feit dat de belastingdienst niet bevoegd is daar een besluit over te nemen. De regel onder 5c ligt in het verlengde van de regel onder 1. In de jaren '90 van de vorige eeuw hebben burgemeester en wethouders gedoogverklaringen afgegeven. Die zijn, als de onzelfstandige bewoning sindsdien onafgebroken heeft plaatsgevonden, nog geldig. Dat geldt natuurlijk niet voor een gedoogverklaring waarin een einddatum is opgenomen. Omdat omzetting woningen aan de markt onttrekt heeft de minister al op 1 mei 1975 een aanwijzing gegeven op grond van het toen geldende artikel 56 van de Woningwet. Gevolg van die aanwijzing was dat er een vergunning nodig was voor de omzetting. Dat artikel 56 was overigens in de Woningwet opgenomen om splitsingen door speculanten tegen te gaan. Voor 1 mei 1975 was het omzetten van woningen nog niet verboden. De regel onder 5d erkent dat een omzetting van voor die tijd legaal is, ook zonder vergunning, tenzij de woonruimten tussentijds weer als woning gebruikt zijn. De regels onder 5c en 5d gelden alleen als voldaan wordt aan de voorwaarde dat de omvang van het gebruik van de woning voor onzelfstandige woonruimte niet is vergroot.

7.5.3.5 Woningvorming (splitsing) en omzetting

Lid 12.3 Woningvorming en omzetting

Dit lid gaat over het realiseren van een nieuwe woning in een bestaande woning (woningvorming, splitsing) en over het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte. Het gaat dus niet over het bouwen van een woning of van onzelfstandige woonruimte.

De regels in lid 12.3 zijn een ongewijzigde voortzetting van de geldende regeling in het Chw bestemmingsplan algemene regels Utrecht. Die regeling volgt uit de "Nadere regel Huisvestingsverordening gemeente Utrecht". Voor een inhoudelijke toelichting: zie de omgevingsvisie van Utrecht.

Het voorbeeld in paragraaf 7.5.3.4 laat zien dat ook lichte veranderingen van een woning, bijvoorbeeld het plaatsen van een keuken of een extra toilet, gezien moeten worden als het splitsen van een woning. Dat is het geval als die verandering de zelfstandige bewoning van een deel van een huis mogelijk maakt, terwijl het andere deel nog steeds zelfstandig bewoond kan worden. Of het nieuwe deel ook daadwerkelijk als zelfstandige woning functioneert is niet van belang bij de beoordeling of er sprake is van het splitsen van de woning. Voor het splitsen van een woning is een vergunning nodig, zodat de gemeente kan toetsen of de leefkwaliteit gewaarborgd blijft. Een extra woning kan namelijk effect hebben op bijvoorbeeld het aantal verkeersbewegingen of het gebruik van parkeerplaatsen.

In een studentenstad als Utrecht is er een grote behoefte aan onzelfstandige woonruimte. De gemeente spant zich in om daarin te voorzien, maar wel voor zover de leefbaarheid niet te veel in het gedrang komt. Een woning die omgezet wordt naar een gebouw met onzelfstandige woonruimtes verandert de leefomgeving, omdat er meer volwassen bewoners komen die daar doorgaans voor hooguit enkele jaren blijven wonen. Tijdelijke bewoners leveren een andere bijdrage aan de sociale cohesie van een buurt dan een huishouden dat langdurig in een woning woont. Om te kunnen toetsen of leefbaarheid van een straat of buurt niet te veel wordt aangetast mag het omzetten alleen met een omgevingsvergunning, waarbij de "Nadere regel Huisvestingsverordening gemeente Utrecht " wordt toegepast.

In onderdeel 2 staat een verbod op het creëren of in stand houden van een woning in een aan-, uit of bijgebouw. Uit de regels over het wonen kan afgeleid worden dat dat niet mag. Met deze regel kan daar geen twijfel meer over bestaan. Dat vergroot de kans op de succesvolle handhaving. De regel houdt uiteraard geen verbod in om een uitbouw te gebruiken als woonruimte van een woning.

7.5.3.6 Bedrijf-aan-huis

Lid 12.4 Bedrijf-aan-huis

Een belangrijk onderdeel van de functie (bestemming) Wonen is de regeling van het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf, in dit plan bedrijf-aan-huis genoemd, als ondergeschikte activiteit bij het wonen.

In een woonomgeving staat het wonen voorop en moet het bedrijf-aan-huis qua hinder daarbij passen. Daarom zijn in lid 12.4, onder 1, acht voorwaarden opgenomen. Een bedrijf-aan-huis is een bedrijf dat als onderneming is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Bij een bedrijf-aan-huis moet in

eerste instantie gedacht worden aan de zogenoemde vrije beroepen, zoals advocaat, belastingconsulent, bouwkundig architect, tolk-vertaler of een beroep in de geneeskunde, verzorging of gezondheid. Maar ook een beroep of bedrijf dat bedrijfsmatig diensten verleent of ambachtelijke bedrijvigheid verricht waarbij de werkzaamheden uit handwerk bestaan, zoals bloemschikken, decorateur, fietsenreparateur, fotograaf, glazenwasser, hoedenmaker, hondentrimmer, instrumentenmaker, kaarsenmaker, kapper of schoonheidsspecialist is mogelijk. En daarnaast zijn lichte bedrijven in categorie A of B1 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving toegestaan. Het voorgaande is in de regels beschreven onder 1, onderdeel g. In alle gevallen geldt dat het bedrijf moet voldoen aan alle regels, ook die van andere wetten. Op de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving staat bijvoorbeeld een timmerfabriek van maximaal 200 m^2. Op grond van de regels mag zo'n fabriek maximaal 60 m^2 groot zijn en het is maar de vraag of timmerwerk in elk huis mogelijk is gezien de kans op overlast bij de buren.

Bij de beoordeling of een bedrijf-aan-huis past in de woonomgeving, de voorwaarde die onder 1a genoemd wordt, bekijkt de gemeente in ieder geval of het bedrijf niet meer verkeer of parkeerdruk veroorzaakt dan een woning. Daarnaast zal de gemeente het beleid over de leefomgeving dat in de omgevingsvisie staat toepassen, zoals het geluidsbeleid.

De hoofdregel is dat een bedrijf-aan-huis in totaal niet groter mag zijn dan een derde van het vloeroppervlak van de woning, tot een maximum van 60 m^2. De ruimte voor het bedrijf mag zich helemaal in de woning bevinden of, als een bijgebouw groter is dan 100 m^2, helemaal in het bijgebouw. En de ruimte voor het bedrijf-aan-huis mag zich ook deels in de woning en deels in het bijgebouw bevinden. Dat blijkt uit de regels in lid 12.4, onder 1b tot en met 1e. In tabelvorm zien die regels er zo uit:

in de woning (regel onder c)	in het bijgebouw bij de woning		totaal (regel onder b)
	bijgebouw < of = 100 m^2 (regel onder d)	bijgebouw > 100 m^2 (regel onder e)	
maximaal 1/3 van de woning	maximaal 40 m^2	maximaal 60 m^2	maximaal 60 m^2

De andere voorwaarden voor een bedrijf-aan-huis zijn:

- een bedrijf waarvoor een milieuvergunning nodig is, is niet toegestaan (voorwaarde h), omdat dergelijke bedrijven niet in de woonomgeving passen;
- een horecagelegenheid, met inbegrip van een hotel, of een seksinrichting zijn in ieder geval niet als bedrijf-aan-huis toegestaan.

Zoals de naam al aangeeft, gaat het bij een bedrijf-aan-huis om een beroeps- of bedrijfsuitoefening in combinatie met het wonen en dus door één van de bewoners van de woning. Afgezien van die voorwaarden moet degene die een bedrijf-aan-huis heeft zich als een goede buur gedragen. De regels daarvoor staan in artikel 37 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek: "De eigenaar van een erf mag niet [...] onrechtmatig [...] aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun." En ook regels van het Bouwbesluit, bijvoorbeeld over opslag van gevaarlijke stoffen, moeten nageleefd worden.

Op grond van de regel in lid 12.4, onder 2, kunnen burgemeester en wethouders met een vergunning ook een bedrijf-aan-huis toegestaan dat qua hinder vergelijkbaar is met een bedrijf dat voldoet aan de regel onder 1g.

Parkeren bij een woning met een bedrijf-aan-huis is verwerkt in de parkeernorm voor woningen die is opgenomen in de Beleidsregel parkeernormen fiets 2021 gemeente Utrecht en de Beleidsregel parkeernormen auto 2021 gemeente Utrech. Dat parkeren valt onder bezoekersparkeren.

7.5.3.7 Logies, bed-and-breakfast, vakantieverhuur

Lid 12.5 Logies: bed-and-breakfast en particuliere vakantieverhuur
Het aanbieden van logies in de woning heeft effect op de woningvoorraad en op de leefomgeving. Het eerste aspect, het beheren van de woningvoorraad, valt onder de Huisvestingswet. De gemeente heeft op basis van die wet de huisvestingsverordening vastgesteld. Daarin is sinds 1 juli 2021 de plicht opgenomen om een bed-and-breakfast of een woning waar particuliere vakantieverhuur wordt aangeboden te registreren. De gemeente heeft een wijziging van de verordening in voorbereiding die een meldplicht per overnachting invoert voor de particuliere vakantieverhuur. De regels over logies die als doel hebben de kwaliteit van de leefomgeving te bewaken, staan in dit plan.

De regeling voor bed-and-breakfast die in Utrecht wordt gehanteerd, staat een bed-and-breakfast toe in woningen als deze wordt gedreven door de hoofdbewoner of een volwassene uit het huishouden van de hoofdbewoner, de woning voor minimaal 50% in gebruik blijft als woning en de hoofdbewoner of een volwassen bewoner die hoort tot het huishouden van de hoofdbewoner in de woning aanwezig is als er gasten zijn. Die laatste regel benadrukt het karakter van een bed-and-breakfast. Anders dan bijvoorbeeld bij particuliere vakantieverhuur is er in een bed-and-breakfast altijd een gastheer of -vrouw aanwezig. Het is natuurlijk niet zo dat de aanwezigheid inhoudt dat de gastheer of -vrouw geen boodschappen mag doen. De regel wordt overtreden als een afwezigheid niet past bij een bed-and-breakfast. Parkeren bij een woning met een bed-and-breakfast is verwerkt in de parkeernorm voor woningen die is opgenomen in de beleidsregels over parkeernormering. Dit parkeren valt onder bezoekersparkeren.

De gemeente heeft in het verleden toegestaan dat een bed-and-breakfast in een bijgebouw werd aangeboden. In de praktijk blijkt dat de regeling lastig handhaafbaar is. Een belangrijk kenmerk van een bed-and-breakfast is dat de bewoner gastheer of gastvrouw is. Dat kenmerk komt niet tot zijn recht als de bed-and-breakfast in een bijgebouw is ondergebracht. Daarnaast kan de mogelijkheid van een bed-and-breakfast leiden tot de onbedoelde mogelijkheid om twee bed-and-breakfasts te exploiteren: één in en één buiten de woning. De mogelijkheid is daarom geschrapt. Een bestaande, legale bed-and-breakfast in een bijgebouw valt daarmee onder het algemene overgangsrecht. Een bewoner die toch een bed-and-breakfast in een bijgebouw wil kan een vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aanvragen ten behoeve van een bed-and-breakfast in een bijgebouw (zie voor het afwijken: paragraaf 1.4.3.

Particuliere vakantieverhuur, bijvoorbeeld via Airbnb, is toegestaan zolang de woonfunctie in hoofdzaak behouden blijft. Om daarop toe te zien hebben burgemeester en wethouders beleidsregels vastgesteld. Deze zijn voor zover ruimtelijke relevant in de regels opgenomen. De verhuurder moet overigens ook voldoen aan de Huisvestingswet. Sinds 1 januari 2021 is particuliere vakantieverhuur wettelijk geregeld in de gewijzigde Huisvestingswet en valt nu -net als Bed and Breakfast- onder de regeling voor toeristische verhuur. Sinds 1 juli 2021 geldt op grond van de Huisvestingsverordening voor zowel particuliere vakantieverhuur als voor Bed & Breakfast een registratieplicht.

Andere vormen van logies, zoals tijdelijk verblijf (short stay), zijn in de woning niet toegestaan. Dergelijke vormen van logies mogen alleen op een locatie die een logiesfunctie heeft of als de eigenaar een vergunning voor logies.

7.5.4 Detailhandel en bezorging van consumentengoederen

7.5.4.1 Inleiding

In bestemmingsplannen zijn panden met de functie (bestemming) detailhandel bedoeld voor het doen van boodschappen in een winkel. Bij het toekennen van de functie is gekeken naar de planologische uitstraling van een winkel op de omgeving. Die uitstraling wordt in grote lijn gevormd door het komen en gaan van klanten, door een inrichting van de gevel van de winkel die uitnodigt om te winkelen en door de bevoorrading.
De mogelijkheid om via internet boodschappen te bestellen roept de vraag op of die vorm van boodschappen doen een vorm van de planologische activiteit detailhandel is of dat het gezien moet worden als een bedrijfsactiviteit. Duidelijk is dat een bedrijf dat zich richt op internetbestellingen geen klanten trekt en geen aantrekkelijke gevel nodig heeft.

Een internetwinkel met bezorgdienst kan ook gezien worden als de bedrijfsactiviteit distributie. In dat geval past zo'n bedrijf in beginsel alleen in een pand met een bedrijfsbestemming.

In 2021 zijn diverse bedrijven gestart met het aanbieden van snelle bezorgdiensten met een zogenoemde

tienminutenservice. Dergelijke diensten kunnen een aanvulling zijn op de dienstverlening aan de klant en zorgen voor economische activiteit. De diensten kunnen ook klachten veroorzaken, omdat de aanbieders van die diensten zich ook op plekken vestigen waar de verkeersbewegingen door bevoorrading en door bezorgers het leef- en winkelklimaat aantasten. De handhaving van zo'n bedrijf dat op een verkeerde plek zit is lastig, omdat bestemmingsplannen geen rekening hebben gehouden met deze vorm van bedrijvigheid.

De vestiging van bezorgdiensten heeft bij een aantal gemeenten tot handhavingszaken geleid die aan de rechter zijn voorgelegd. Uit de uitspraken is de lijn te trekken dat de rechter afhaalzaken en webwinkels in beginsel aanmerkt als detailhandel, omdat de activiteiten vallen onder de begripsomschrijvingen van detailhandel die in bestemmingsplannen staan. De oorzaak van de uitleg van de rechter is dat die definitie nog stamt uit de tijd voor het internet. De uitleg heeft als gevolg dat de gemeente het detailhandels beleid niet adequaat kan uitvoeren, maar ook niet kan sturen op het aanbieden van passende locaties voor bezorgdiensten en het weren van bezorgdiensten op locaties waar dat gezien de leefbaarheid of de winkelomgeving ongewenst is.

Er kunnen zich drie situaties voordoen:

1. de bezorgdienst vestigt zich in een pand met een bestemming die bedrijven binnen de woonomgeving toelaat;
2. de bezorgdienst vestigt zich op een bedrijventerrein;
3. de bezorgdienst vestigt zich in een pand met een detailhandelsbestemming.

7.5.4.2 Vestiging in een bedrijfspand in de woonomgeving

De bedrijvenlijsten die in de woonomgeving van toepassing zijn kennen de activiteit bezorgdienst of distributiebedrijf niet. Als een bezorgdienst een vergunningaanvraag voor de vestiging indient, dan moet de gemeente (burgemeester en wethouders) bepalen of de planologische uitstraling van zo'n bezorgdienst vergelijkbaar is met een andere activiteit die wel op de lijst staat en die in de woonomgeving is toegestaan, de post- en koerierdienst. Dat is een bedrijf in de categorie C van de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving, wat wil zeggen dat zo'n bedrijf in beginsel niet past in de woonomgeving. Op de bedrijvenlijst die voor bedrijfsterreinen wordt gehanteerd komt een bezorgdienst wel voor, namelijk onder de benaming distributiebedrijf. De bijbehorende bedrijfscategorie is 3, een bedrijfscategorie die ook niet past in de woonomgeving. De uitkomst van zo'n onderzoek zal dan ook zijn dat de bezorgdienst niet toegelaten kan worden, behalve als de locatie voldoende afstand van woningen heeft of de bezorgdienst met maatregelen kan zorgen voor een belasting op de omgeving die gelijk te stellen is met de belasting van een bedrijf dat wel in de woonomgeving kan worden toegestaan. In de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving bij de regels van dit plan is de activiteit bezorgdienst toegevoegd aan de activiteit Post- en koeriersdiensten.

7.5.4.3 Vestiging op een bedrijventerrein

De vestiging van een bezorgdienst op een bedrijventerrein is in overeenstemming met de bestemming op locaties waar de categorie 3 of hoger is toegestaan.

7.5.4.4 Vestiging in een pand met een detailhandelbestemming

In Utrecht zijn panden die de bestemming detailhandel hebben bedoeld voor winkels. Een winkel heeft onder meer de volgende kenmerken: de klant kan op bezoek komen, de klant kan ter plaatse kiezen welk artikel hij wil kopen, de klant kan ter plaatse betalen, de winkel biedt een bepaald soort assortiment aan. Een bezorgdienst is in eerste instantie een distributiebedrijf dat een aantal van de kenmerken van een winkel mist. Een bezorgdienst heeft ook een andere planologische uitstraling en een ander effect op de leefomgeving.

Een van de kernpunten van het Utrechtse detailhandelsbeleid is het clusteren van winkels in grotere en kleinere winkelcentra, omdat aangetoond is dat clusters van winkels meer klanten trekken en een levendiger straatbeeld opleveren. Een bezorgdienst die zich in een winkelpand vestigt onderbreekt en verstoort het winkelcluster, maakt het straatbeeld minder aantrekkelijk (verkeersbewegingen van bezorgers, wachtende bezorgers met voertuigen op de stoep, geen etalages, geen klanten) en is daarnaast een bedrijfsactiviteit die vaak niet past in de omgeving. Boven winkels wordt vaak gewoond en extra verkeersbewegingen kunnen de leefomgeving aantasten.

Supermarkten zullen ook snelle bezorgdiensten gaan aanbieden. Of dat past binnen de bestemming of vergund kan worden met een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan is afhankelijk van de manier waarop een supermarkt dat organiseert en van de grootte en ligging van de supermarkt. Hetzelfde

geldt voor grote winkels, zoals tuincentra.

7.5.4.5 Conclusie: duidelijkere afbakening van functies, uitvoering via vergunning

Planologische gezien zijn bezorgdiensten distributiebedrijven die in een bedrijfscategorie zitten die niet zonder meer past in de woonomgeving. De vestiging van een bezorgdienst in een winkel komt al gauw in strijd met het detailhandelsbeleid en kan een onwenselijke invloed op de omgeving hebben. Daarom regelt dit plan wanneer een activiteit past binnen de functie detailhandel en geeft het plan duidelijkheid over de bedrijfsactiviteit bezorgdienst. Daarmee wordt duidelijk dat de activiteit bezorgdienst niet in een winkelpand gevestigd mag worden en ook niet op een locatie binnen de woonomgeving. De wet biedt de mogelijkheid om bezorgdiensten toch toe te staan na het verlenen van een vergunning. De vergunningprocedure biedt de mogelijkheid om op locaties waar dat passend is ruimte te bieden aan bezorgdiensten. Daarbij kunnen aspecten als verkeersbewegingen, parkeren van voertuigen, een gezonde leefomgeving en de uitstraling naar de omgeving goed bekeken worden.

7.5.4.6 Uitleg van artikel en de bijbehorende begrippen

Lid 13.1 heeft als doel om de functie (bestemming) detailhandel zodanig af te bakenen dat duidelijk is dat het elektronisch bestellen en vervolgens de bezorging van consumentengoederen (boodschappen, koopwaren) niet valt onder deze functie. Alleen een activiteit die voldoet aan de kenmerken van de onderdelen 1 tot en met 4 past binnen de functie. De onderdelen spreken voor zich. De omschrijving van het begrip detailhandel sluit aan bij dit lid. Het zal duidelijk zijn dat een bezorgdienst die zich met vergunning in een voormalig winkelpand vestigt niet voldoet aan de kenmerken van detailhandel als er alleen een afhaalloket is geplaatst al dan niet met een kassa.

Lid 13.2 heeft als doel om een starre toepassing van het eerste lid te voorkomen. Er zijn veel winkels die ook de mogelijkheid bieden om elektronische bestellingen te plaatsen, waarna de bestelling door de klant wordt opgehaald of bij de klant thuisbezorgd wordt. Deze service moet een winkel kunnen bieden om te kunnen concurreren met internetdiensten. En er zijn ook winkels, zoals meubelzaken, die vanwege de aard van aangeboden producten bezorging aanbieden. Onderdeel 1 van lid 13.2 regelt dat deze bestel- en bezorgservice niet als gevolg heeft dat de winkel niet meer onder de functie detailhandel zou vallen.

Onderdeel 2 van lid 13.2 is een vangnetregel voor het geval dat winkels als gevolg van een coronamaatregel gesloten zijn.

7.5.5 Bedrijfsactiviteiten

In artikel 14.2 is het gemeentelijk beleid uit de Bedrijventerreinenstrategie 2012 verwoord. Het gaat hier in het bijzonder om de regels over kantoren op bedrijventerreinen. Bij nieuwe bedrijventerreinen en bij nieuwe bestemmingsplannen van bestaande terreinen wordt het uitgangspunt dat niet meer dan 30% van bedrijfsgebouwen gebouwd en gebruik mag worden als kantoorruimte. In de meeste bestemmingsplannen is ook een maximum gegeven aan het kantoorvloeroppervlakte van maximaal 2.000 m^2 per bedrijf. Deze voorwaarde is ook in dit plan opgenomen. Voor zover in bestemmingsplannen afwijkende regels zijn opgenomen gaan de afwijkende regels voor op de algemene regels van dit bestemminsplan.

7.5.6 Horeca als onderdeel van een andere activiteit

In artikel 15 en 16 is het gemeentelijke horecabeleid uit de nota Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018 (5Mb) verwoord dat gaat over ondergeschikte horeca-activiteiten. Dat zijn horeca-activiteiten die passen bij een functie die in de eerste plaats voor een andere activiteit bedoeld is. Er is dus geen zelfstandige horeca-vestiging. Additionele horeca is een logisch onderdeel van de belangrijkste activiteit van een functie, zoals een bedrijfskantine in een kantoor of koffiecorner in een museum. Ondersteunende horeca in een winkel is een activiteit die plaatsvindt om de hoofdactiviteit, verkoop, te versterken.

Artikel 15 Additionele horeca
Additionele horeca is alleen toegestaan, als die activiteit voldoet aan een aantal voorwaarden. De eerste voorwaarde in artikel 15 bevat een limitatieve lijst van activiteiten die zich bij uitstek lenen voor de additionele horeca-activiteit. Daarmee wordt de regeling duidelijker en beter toepasbaar. Voor additionele horeca bij de genoemde activiteiten is geen vergunning nodig, omdat additionele horeca wordt gezien als een ondergeschikt onderdeel van die activiteit. Ondergeschikt betekent dat de additionele horeca-activiteit ook in zijn uitstraling een deel is van de hoofdactiviteit, wat bijvoorbeeld blijkt uit de ruimte die ervoor beschikbaar is, de omvang

van het personeel voor de additionele horeca en de kosten daarvan in de begroting. Een percentage van 30% van de bebouwde vloeroppervlakte moet gezien worden als maximum.

Het Ontwikkelingskader laat de mogelijkheid open dat er andere dan de in de regels genoemde activiteiten zijn die gecombineerd mogen worden met additionele horeca. Zo'n andere activiteit zal als gevolg van deze regeling een vergunning moeten aanvragen voor additionele horeca, zodat de gemeente kan toetsen of de andere activiteit zich leent voor additionele horeca en belanghebbenden de gelegenheid krijgen om bezwaar te maken.

Onder de hoofdactiviteit "bedrijfsactiviteiten in bedrijven", genoemd onder 1, vallen alle bedrijfsmatig verrichte activiteiten, dus ook het werk van een verkoper in een warenhuis. In een warenhuis is additionele horeca dus toegestaan, als het een kantine voor het personeel is. Als de kantine ook het winkelende publiek bedient, dan gelden de regels voor ondersteunende horeca.

Onderdeel 2 verduidelijkt dat de additionele horeca alleen in relatie met de hoofdfunctie gebruikt mag worden. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat bijvoorbeeld een sportkantine verhuurd voor het houden van een feest. Dat mag dus niet.

Het percentage van 30% dat onder 3 genoemd wordt is overgenomen uit het Ontwikkelingskader. De regel is volgens het Ontwikkelingskader alleen van toepassing op 'kleinschalige' functies. In de regel onder 3 is 'kleinschalig' vertaald in maximaal 1200 m^2. Boven de grens van 1200 m^2 geldt een percentage van 25%, zonder maximum oppervlak. De jarenlange praktijk heeft uitgewezen dat zich geen problemen voordoen bij functies die niet kleinschalig zijn. De algemene regel dat additionele horeca ondergeschikt moet zijn aan de hoofdfunctie geeft voor functies met een grotere omvang voldoende sturing.

Uit de regels volgt dat de ruimte voor de horeca-activiteit niet los van de hoofdfunctie gebruikt kan worden. De ruimte waar de horeca-activiteit plaats vindt, mag dus niet verhuurd worden of anderszins in gebruik worden gegeven aan derden, bijvoorbeeld ten behoeve van feesten en partijen.

Artikel 16 Ondersteunende horeca in een winkel of verkoop in horeca
In dit artikel zijn regels opgenomen voor de mengvormen 'winkel met ondergeschikte horeca' en 'horeca met ondergeschikte verkoop' en ook voor de gevelbankjes die bij een onderneming met zo'n mengvorm geplaatst mogen worden. De Drank- en horecawet is uiteraard ook van toepassing op zo'n mengvorm. Een horecagelegenheid met een verkoopruimte of een winkel met een horecadeel mag op grond van die wet geen alcohol schenken. Ondersteunende horeca is horeca die hoort bij de functie van een gebouw en ondergeschikt is aan die functie. Dat moet blijken uit de aard van de functie en uit de omvang van de ondersteunende horeca. In de winkelbranche is een groeiende behoefte aan ondersteunende horeca.

De regeling in lid 16.1 van dit artikel volgt het horecabeleid (zie de inleiding van deze paragraaf). Anders dan bij de regels over additionele horeca is hier het kader uit het horecabeleid vrijwel ongewijzigd overgenomen. Alleen de omvang van het horecadeel, beschreven onder 4, 5 en 6, is zo genoteerd dat de maximaal toegestane omvang van het horecadeel niet verspringt, als het percentage waarmee gerekend moet worden veranderd.
De regel over de zichtbaarheid van het horecadeel combineert twee elementen uit het horecabeleid: het horecadeel van de winkel zelf is niet zichtbaar, maar er is ook geen bord op de gevel, waaruit blijkt dat er een horecadeel is. Uit de regel dat de ondersteunende horeca alleen via de ingang van de winkel bereikbaar is volgt dat ook het horecagedeelte van de winkel zich moet houden aan de algemeen gehanteerde winkeltijden.

Ondersteunende verkoop is verkoop in een deel van een horecagelegenheid. De regels hiervoor zijn opgenomen in lid 16.2. De regels zijn vergelijkbaar met de regels voor ondersteunende horeca. Ze volgen ook uit het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018. Het Ontwikkelingskader wil beide mengvormen van horeca en winkel een gelijk speelveld geven. Dat blijkt ook uit de regeling voor gevelbankjes.

Gevelbankjes
Het Ontwikkelingskader geeft aan onder welke voorwaarden gevelbankjes zijn toegestaan. Een van die voorwaarden is dat het gaat om mengvormen die hiervoor zijn besproken, dus een winkel met ondergeschikte horeca of andersom. Gevelbankjes zijn bedoeld voor klanten die het drankje of hapje dat ze binnen gekocht hebben buiten willen opeten. Uit de regel in lid 16.3 onder 2 volgt dat het niet de bedoeling is dat een gevelbankje gebruikt wordt als een terras waar bediend wordt. Als er wel bediend wordt, valt een gevelbank onder de werking van het terrassenreglement en moet de ondernemer beschikken over een vergunning op

grond van de horecaverordening. De regel onder 4 biedt aan de ondernemer de mogelijkheid om meer dan één gevelbank te plaatsen, zo lang de totale breedte maar aan de regel voldoet. De regel onder 6 sluit uit bij de Winkeltijdenwet. Het gebruiken van gevelbankjes is dus toegestaan zo lang het winkeldeel open is.

7.5.7 Functietoedeling bij kruisende functies

De regels in artikel 17 voorkomen dat bij kruisingen, tunnels, bruggen en viaducten een dubbele functie wordt aangewezen of in de regels bij de functies waarin kruisingen en dergelijke voorkomen steeds wordt vermeld dat activiteiten van een gekruiste functie op een kruising ook passend zijn. De werking van de regel spreekt voor zich: onder een spoorviaduct met de functie Verkeer - railverkeer mag je fietsen of rijden als het spoor de functie Verkeer kruist. De regel geldt alleen bij kruisingen en alleen in gevallen dat de functie die gekruist wordt aan weerszijden van de kruising hetzelfde is.

7.6 Grondwerk: activiteit in de bodem (hoofdstuk 5 van de regels)

In hoofdstuk 5 worden regels gesteld aan activiteiten die de bodem en de ondergrond kunnen verstoren. Het artikel wordt in de aanloop van de Omgevingswet stap voor stap opgebouwd. De eerste stap is het onderbrengen van de bescherming voor leidingen en voor archeologische resten in het bestemmingsplan. Later kunnen bijvoorbeeld regels worden toegevoegd die nodig zijn voor de bescherming van het grondwater of regels die nodig zijn om koude-warmteopslag in de bodem ordelijk te laten verlopen.

In de regels van het plan staat voor welk grondwerk een vergunning nodig is. Die vergunning werd vroeger 'aanlegvergunning' genoemd. Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan zo'n vergunning verleend worden. De wettelijke grondslag voor de vergunning is te vinden in artikel 3.3, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 18 Vergunning in verband met de bescherming van een functie
De bescherming van leidingen en waterkeringen wordt in bestemmingsplannen meestal geregeld in de zogenoemde 'dubbelbestemmingen'. In de regels bij zo'n functie (bestemming) staat dan welke vergunningen nodig zijn om te mogen graven of bouwen op de locaties waar de functie geldt. Om het aantal regels te beperken en om te voorkomen dat voor de ene leiding andere regels gelden dan voor de andere, zijn in dit plan de regels die voor meer dan een functie gelden in dit hoofdstuk met algemene regels opgenomen. Burgemeester en wethouders beoordelen aan de hand van een vergunningaanvraag of de te beschermen functie schade kan oplopen en of er gevaar kan ontstaan. Voordat dat ze een besluit nemen, vragen burgemeester en wethouders advies aan de beheerder.

Het bouwen op een leiding of waterkering is alleen toegestaan, als de bouwer een vergunning op grond van het tweede lid heeft die in werking is getreden. Dit volgt uit artikel 9, lid 9.4.

Artikel 19 Bescherming van archeologische waarden
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet maakt de Verordening op de archeologische monumentenzorg deel uit het van het tijdelijke omgevingsplan dat op grond van de wet ontstaat. Voor de zichtbaarheid van de regels over de archeologie in dat tijdelijke omgevingsplan is het beter om ze alvast in het plan op te nemen.

De regels die de archeologische resten beschermen vloeien voort uit de verplichtingen op grond van het Verdrag van Valletta. In dat verdrag is bepaald dat de landen die meedoen zorgen voor behoud van de archeologische waarden, het liefst door archeologische resten in de bodem te laten zitten.

De gemeente heeft ter uitvoering van het Verdrag van Valletta jarenlang gewerkt met de archeologische waardenkaart waarop de kans op het vinden van archeologische resten is aangegeven. Sinds het vaststellen van die kaart is er veel archeologisch onderzoek gedaan. De resultaten van de onderzoeken zijn verwerkt in een nieuwe waardenkaart. De kaart is als bijlage 10 bij de toelichting gevoegd.

De afstanden en graafdiepten die op de archeologische waardenkaart zijn aangegeven zijn met behulp van onderstaande tabel verwerkt in de regels en op de verbeelding.

verwachtingswaarde, van hoog naar laag	maximale graafdiepte	maximaal te verstoren oppervlakte
WA1 (monument)	0	0 m^2
WA2 = overige zone - archeologische verwachting - 2	30 cm	0 m^2

WA3 = overige zone - archeologische verwachting - 3	30 cm	30 m^2
WA4 = overige zone - archeologische verwachting - 4	30 cm	100 m^2
WA5 = overige zone - archeologische verwachting - 5	30 cm	500 m^2
WA6 = overige zone - archeologische verwachting - 6	50 cm	5000 m^2
WA7	onbeperkt	onbeperkt

De zones met de laagste nummers worden het zwaarst beschermd in de regels. Die zones zijn bijvoorbeeld toegekend aan locaties in de binnenstad of aan locaties waar de Romeinse weg in de bodem zit. Op plekken waar geen zone is aangewezen, is voor grondwerk geen vergunning nodig ter bescherming van de archeologie.

Binnen de gebieden die op de archeologische beleidskaart is aangeduid als WA6 ontstaat alleen een vergunningplicht bij een initiatief met een zeer grote verstoring. De meeste bouwpercelen zijn veel kleiner dan 5000 m^2. Bij het bepalen van de grens van de 'overige zone - archeologische verwachting - 6' is daarmee rekening gehouden door die kleinere percelen buiten de grens van de aanduiding te houden, als het evident is dat zo'n grote verstoring daar niet kan plaatsvinden. Zo wordt voorkomen dat een initiatiefnemer onnodig tegen de signalering van mogelijke archeologische resten aanloopt.

De zones worden aangepast, als uit nader onderzoek blijkt dat er geen of juist meer archeologie op een locatie is.

In lid 19.1 staat wanneer voor grondwerk geen vergunning nodig is op grond van het plan.

De hierboven weergegeven tabel is verwerkt in de leden 19.2 en 19.4, waarbij aan de hand van de omvang van het grondwerk wordt bepaald of de activiteit een vergunning nodig heeft of niet.

In lid 19.1 staat wanneer voor grondwerk geen vergunning nodig is op grond van het plan. In artikel 19 worden in het eerste en tweede lid enkele categorieën van gevallen van grondwerk aangegeven waarvoor geen vergunning in verband met archeologische waarden nodig is. Grondwerk dat onderdeel uitmaakt van normaal onderhoud en beheer van een begraafplaats is op basis van de omschrijving in artikel 19.1 onder 2a niet vergunningplichtig.

7.7 Natuur, flora en fauna (hoofdstuk 6 van de regels)

Het hoofdstuk wordt gevuld met regels die over het beheer van flora, fauna of natuur gaan. Dat is een onderwerp dat onder de zogenoemde "verbrede reikwijdte" van het plan valt.

7.7.1 Kappen, inleiding

Om te oefenen met het overzetten van verordeningen naar het omgevingsplan zijn de regels uit de kapverordening, dat zijn regels over het kappen van bomen, in dit hoofdstuk geplaatst. Andere onderwerpen volgen na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel 20 Aantasten van bomen of andere houtopstanden
Dit artikel gaat over het vellen van een of meer houtopstanden, waarmee ook het kappen van een of meer bomen bedoeld wordt. Een houtopstand is in de Omgevingswet gedefinieerd als "een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend". Dat kunnen ook een of meer bomen zijn. Vellen staat in de Omgevingswet gedefinieerd als "het rooien of verrichten van andere handelingen die de dood of ernstige beschadiging van een houtopstand tot gevolg kunnen hebben". Ook het kappen van bomen valt dus onder deze definitie. Deze definities zijn verplicht en daarvan kan niet worden afgeweken.
Het doel van de regels over het kappen is het beschermen van houtopstanden, omdat die belangrijke waarde hebben voor van ecologie, cultuurhistorie en voor de leefbaarheid van een straat of buurt. Deze waarden, maar ook de boomwaarde, bepalen of een vergunning verleend kan worden. De boomwaarde wordt bepaald aan de hand van de omvang van de boom, de economische waarde, de invloed op de locatie, de conditie van de boom en de manier waarop de boom geplant is. De regels in dit artikel verbieden het kappen van bomen zonder een vergunning van burgemeester en wethouders. De vergunning kan worden geweigerd als het kappen de bovengenoemde belangen doorkruist. Het behoud van waardevolle bomen moet worden afgewogen tegen andere belangen, zoals het belang van degene die tot velling wil overgaan. Als bomen gekapt worden of door andere oorzaken verloren gaan, dan geldt in beginsel een herplantplicht.

Afstandseis erfgrens in het Burgerlijk Wetboek en noodkap
Niet alle regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening zijn opgenomen. In artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek

staat dat er geen bomen, heesters of heggen binnen de afstand 2 meter van de erfgrens mogen staan, behalve als de planten lager zijn dan de erfafscheiding, als de eigenaar van het erf van de buren toestemming heeft gegeven of als het erf grenst aan een openbare weg of een openbaar water. Op grond van lid 2 van dat artikel kan de gemeente in een verordening een kleinere afstand opnemen. Dat heeft de gemeente Utrecht gedaan. Een bestemmingsplan (en ook het omgevingsplan) is geen verordening. Daarom kan de regel over de kleinere afstand niet worden verplaatst en moet dus in de Algemene Plaatselijke Verordening blijven staan.

De regels over noodkap kunnen niet worden opgenomen in het plan, omdat deze onderwerpen over de openbare orde en veiligheid gaan. Deze regels blijven in de Algemene Plaatselijke Verordening. In lid 20.1 onder 2e van de regels is aangeven dat de vergunningplicht vanwege een aanschrijving in geval van noodkap is uitgezonderd.

7.7.2 Vergunningplicht

Lid 20.1: vergunningplicht voor kappen
Op de vergunningplicht geldt een aantal uitzonderingen. Deze uitzonderingen hebben betrekking op het periodiek vellen van hakhout voor het uitvoeren van regulier onderhoud, het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte boomsoorten, het kappen van bomen die moeten worden gekapt op grond van de Plantgezondheidswet of het kappen van bomen waarvoor een maatwerkvoorschrift is gesteld. Ten slotte geldt een tweetal uitzonderingen die hierna nader wordt besproken.

Lid 20.1, onderdeel 2, onder b
Na 50 jaar zijn de meeste bomen uitgegroeid, volwassen. Voor het kappen van deze bomen die ouder zijn dan 50 jaar geldt altijd een vergunningplicht.
Voor bomen die jonger zijn dan 50 jaar geldt de vergunningplicht alleen als de boom op een kadastraal perceel staat dat groter is dan 300m^2 (inclusief de woning). Die regel is opgenomen, omdat in het verleden bleek dat vergunningen voor het kappen van een boom niet of nauwelijks werden geweigerd als de boom in een kleine tuin stond. Nu de regel alleen voor grotere percelen geldt, hoeft in 80% van de gevallen die voorheen vergunningplichtig waren geen vergunning meer te worden aangevraagd. Bij het berekenen van de oppervlakte van een perceel is een aparte regel voor huurwoningen opgenomen, zodat het bij de uitvoering geen verschil maakt of de woning gehuurd of gekocht is. Kadastrale percelen met huurwoningen kunnen namelijk heel groot zijn. Zonder deze nuancering zouden huurders veel vaker een vergunning moeten aanvragen.

Artikel 20, lid 20.1, onderdeel 3
Voor specifieke situaties, namelijk tijdelijke natuur, botanische tuinen en bosplantsoenen geldt een tijdelijke vergunning die het karakter heeft van een jaarvergunning. Deze vergunning is gekoppeld aan een beheerplan. In dit beheerplan moet door de organisatie worden aangegeven welke bomen het behouden waard zijn of welke zij willen vellen en of (want er geldt geen herplantplicht) zij daarbij in herplant of vervanging gaan voorzien. Het beheerplan moet van tevoren door het college worden goedgekeurd. Aan de hand van het beheerplan kan het college bovendien bepalen of de vergunning voor een periode van één, twee of drie jaar wordt verleend. Er kan door het college dus een integrale afweging worden gemaakt waarbij ook de looptijd van de vergunning kan worden betrokken. Bovendien kunnen voorschriften aan de vergunning worden verbonden. Dit terwijl het voor de organisaties het voordeel biedt dat zij vergunningsaanvragen kunnen bundelen.

7.7.3 Beoordeling van de aanvraag

Onderdeel 1: hoofdbomenstructuur als weigeringsgrond
De nota Bomenbeleid Utrecht maakt deel uit van de Omgevingsvisie Utrecht. Een van de belangrijkste doelen uit het bomenbeleid is een samenhangende bomenstructuur in de stad behouden en waar mogelijk versterken. Bomen in structuren zijn van waarde voor cultuurhistorie, ecologie en landschap. Een boom heeft een hogere waarde wanneer deze deel uitmaakt van een structuur. Bomen in lanen kenmerken zich door forse maten en onderlinge samenhang. Hun belang is daarmee wijkoverstijgend. In Utrecht hebben we de hoofdbomenstructuur aangewezen. Deze is uit de volgende onderdelen opgebouwd:

- De bomen op lijnen en plekken die kenmerkend zijn voor de geschiedenis van de stad vormen de

cultuurhistorische structuur.
- Bomen die een belangrijke samenhang vertonen met de omgeving (landschap, infrastructuur en bebouwing) vormen de ruimtelijke structuur.
- De ecologische structuur bestaat uit bomenlijnen die belangrijke verplaatsingsmogelijkheden bieden voor flora en fauna.

In dit bomenbeleid ligt de nadruk op de rol van de bomen, maar de structuur kan uiteraard worden ondersteund door begeleidende beplanting. We willen de bomen uit de hoofdbomenstructuur beschermen, zodat de verbindingen van de structuur in stand blijven. Bomen uit de hoofdbomenstructuur mogen alleen gekapt worden als dat noodzakelijk is. Daarvoor is een goede belangenafweging noodzakelijk. Het verlies aan waarde van de structuur moet gecompenseerd worden.

De principeprofielen in bijlage 2 van De nota Bomenbeleid Utrecht zijn richtinggevend voor ontwerp, onderhoud en beheer. In de principeprofielen staan kenmerken van de verschillende lijnen en structuren aangegeven.

Onderdeel 2: diverse waarden
a. ecologische waarde
Hoe ouder de boom, hoe belangrijker de rol in de ecologische betekenis. Een oude boom heeft meer biomassa en geeft meer leefruimte aan organismen. Bomen zijn ecologisch zeer waardevol als zij in een echte verouderingsfase komen en ook allerlei afbraakprocessen starten. Dat laatste gebeurt in een stedelijke omgeving slechts sporadisch. De ecologische waarde neemt ook toe naarmate het milieu waarin de bomen verkeren meer lijkt op het oorspronkelijke milieu waar de soort zijn oorsprong vindt: de samenhang met een gezond bodemsysteem en met de struik-, kruid- en diersoorten die erbij horen.

Voor de ecologische waarde is het belangrijk dat de bomenstructuur geen grote leemten gaat vertonen als gevolg van het vellen van bomen. Bij bomenlanen gaan we uit van een maximaal te overbruggen afstand van 30 meter tussen twee bomen.

Voorbeelden van ecologische waarden:

- de boom biedt een schuil-/broedplaats aan fauna;
- er groeien bijzondere/zeldzame planten op de boom (maretak, korstmossen of andere epifyten);
- er is sprake van een ecologische verbinding voor bijvoorbeeld vogels en insecten, of
- er zijn andere redenen waarom de boom ecologische waarde heeft, bijvoorbeeld omdat de boom op een open stuk grond staat, de boom is een rustplaats voor vogels en insecten of omdat de boom op buurtniveau een verbinding tussen de bomen in de straat en het achterliggende grasveld vormt.

b. cultuurhistorische waarde
Bomen kunnen verweven zijn met de geschiedenis van Utrecht. Ze helpen de ontstaansgeschiedenis van de stad over de eeuwen zichtbaar te maken.

Voorbeelden van cultuurhistorische waarde:

- de boom is herkenbaar als herdenkings-, of markeringsboom;
- de boom levert een buitengewoon aandeel in de beleving van architectonisch belangrijke gebouwen, of
- de boom heeft om andere redenen cultuurhistorische waarde wat bijvoorbeeld blijkt uit archieven of navraag bij bewoners.

c. ruimtelijke waarde
Bomen hebben ruimtelijke waarde, omdat ze bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad en de leefomgeving. Bomen brengen samenhang in de stad. Samenhang ontstaat wanneer bomen deel uitmaken van het gehele ruimtelijke samenspel van het onderliggende landschap, het netwerk van wegen en water en de bebouwing. Een samenhangende boombeplanting verduidelijkt de (historische) ruimtelijke opbouw van de stad door de relatie met bijvoorbeeld het landschap of stadsgezicht weer te geven, of met de functie of gebruik.

Voorbeelden van ruimtelijke waarden:

- de boom heeft een duidelijke ruimtelijke invloed op wijkniveau;
- de boom is opvallend en indrukwekkend vanwege formaat;
- de boom is beeldbepalend door de mate waarin het beeld van de plek wijzigt door het verwijderen van

de boom;
- het verwijderen van een boom veroorzaakt de ervaring van een kale vlakte;
- er zijn andere redenen waarom de boom ruimtelijke waarde heeft bijvoorbeeld in een situatie waarin de boom bijdraagt aan de herkenbaarheid in de wijk: elk kind kent de boom en het speelveld.

d. milieuwaarde
Bomen zorgen voor een eigen microklimaat. Zij dragen op vele manieren bij aan een gezond en veilig woon- werk- en leefmilieu in de stad en zo aan het welzijn van de mens.

Voorbeelden van milieuwaarde:

- de boom speelt een belangrijke rol bij de tijdelijke berging van water;
- de boom is van belang in verband met hoge bebouwingsdichtheid en/of weinig groen in de omgeving van de boom);
- de boom heeft een buitengewone dempende werking op hinderlijke (monotone) geluiden van verkeer of industrie, of
- de boom heeft om andere redenen milieuwaarde bijvoorbeeld omdat het een van de weinige bomen in een straat is en er met het verdwijnen alleen nog het grasveld met omliggende heesters overblijft.

e. boomwaarde
De boomwaarde aan de hand van onderstaande aspecten bepaald:

- de oppervlakte in vierkante centimeters van de dwarsdoorsnede op 1,3 meter boven het maaiveld;
- de economische waarde;
- de standplaatswaarde;
- de conditiewaarde;
- de waarde van de plantwijze.

7.7.4 Herplantplicht

Artikel 20, lid 20.4 herplantplicht
Sinds 21 november 2018 moet iedere houtopstand die geveld wordt gecompenseerd worden door het planten van bomen die vergelijkbaar zijn met de gevelde bomen. Voor elke boom die wordt gekapt, moet een nieuwe boom worden geplant. Dit noemen we de 'herplantplicht'. De belangrijkste redenen voor deze herplantplicht zijn: het bomenaantal in Utrecht minimaal op peil houden en de mogelijkheid om te kunnen handhaven als er geen herplant plaatsvindt. Binnen 14 maanden na het krijgen van de vergunning voor het vellen moet de beplanting zijn vervangen indien het een boom betreft die op de gemeentelijke vellijst staat. Het college kan van deze termijn afwijken als een project heel lang loopt of als er andere redenen zijn die een vervanging binnen 14 maanden complex maken. Ook voor bomen die niet op de gemeentelijke vellijst staan kan het college afwijken van deze 14 maanden. De nieuwe bomen moeten op de plek waar gekapt wordt geplant worden. Als dat niet kan, in de buurt van de plek waar gekapt wordt en als dat ook niet kan, dan mag het ook ergens anders in de stad. Als vervanging helemaal niet mogelijk is, kan in plaats daarvan een financiële compensatie worden opgelegd voor het verlies van groen. Dit geld wordt gebruikt voor het planten van bomen of groen in Utrecht. De herplant is geslaagd als de gekapte houtopstand duurzaam is vervangen door een andere boom.

Gereedmeldingsplicht
In de vergunningvoorschriften wordt de eis opgenomen dat binnen twee nadat de herplant voltooid is, dat wordt gemeld bij burgemeester en wethouders. De gemeente controleert of de herplantplicht wordt nageleefd binnen de gestelde termijn. De gereedmeldingsplicht is een belangrijk hulpmiddel voor toezicht en handhaving.

Uitzondering herplantplicht: bosplantsoen, tijdelijke natuur, botanische tuin
Bosplantsoenen zijn houtachtige beplantingen die overwegend bestaan uit inheems materiaal met, in wisselende verhoudingen en samenstelling, een kruid-, struik-, en bomenlaag. In plaats van herplant is voor bosplantsoenen 'natuurlijke verjonging' beter. Bij de kap van een boom wordt daarom geen nieuwe boom geplant, maar krijgen zaailingen in de ondergroei kans om uit te groeien tot een grote boom. Dit verhoogt de ecologische waarde van het bosplantsoen.

Tijdelijke natuur is een term vanuit de Wet natuurbescherming. De grondeigenaar heeft vooraf juridische

toestemming geregeld op grond van de Wet natuurbescherming om tijdelijk natuur aan te leggen en te onderhouden die de eigenaar later mag verwijderen. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast bij bouwprojecten wanneer de grond pas over een aantal jaar ontwikkeld wordt. In de tussentijd heeft het gebied een hoge ecologische waarde. De grote hoeveelheid bomen die zich in de tussentijd spontaan ontwikkelt, is uitgezonderd van de herplantplicht. Hierdoor zorgen we ervoor dat bomen en natuur zich ongehinderd kunnen ontwikkelen zonder de uiteindelijke ontwikkeling van het bouwproject onmogelijk te maken.

De Botanische Tuinen beheren en ontwikkelen hun bomencollectie op basis van cultuurhistorie, onderwijs, onderzoek en natuurbescherming. De kap van oude bomen en het planten van nieuwe bomen wordt al jaren van tevoren bepaald. Vaak wordt de herplantplicht op een andere wijze ingevuld, door van tevoren de nieuwe boom al op te kweken.

Om een uitzondering op de herplantplicht te krijgen, moet de aanvrager een meerjarig beheerplan maken en ter beoordeling voorleggen aan het college. Het doel van het beheerplan is om te beschrijven hoe de waarde van de bomen op peil wordt gehouden. In dit beheerplan moet de aanvrager aangeven welke bomen het behouden waard zijn of welke zij voornemers zijn te vellen en of zij daarbij in herplant gaan voorzien. Aan de hand van het beheerplan kan het college bepalen voor welke periode de vergunning wordt verleend. Bovendien kunnen voorschriften aan de vergunning worden verbonden. Aan het eind van de looptijd van de vergunning wordt het beheerplan geëvalueerd.

7.7.5 Indieningseisen voor een vergunning

De indieningseisen van lid 20.5 zijn overgenomen van artikel 7.5 van de Regeling omgevingsrecht. Na invoering van de Omgevingswet zal deze regeling komen te vervallen. De indieningsvereisten moeten dan zijn geregeld in het omgevingsplan.

7.7.6 Bebouwingscontour Houtkap

In lid 20.6 is de aanwijzing van de Bebouwingscontour Houtkap opgenomen die onder de Omgevingswet moet worden aangewezen op grond van artikel 5.165b van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De Bebouwingscontour Houtkap is dezelfde als de contour op grond van de Verordening tot vaststelling van de bebouwde kom Houtopstanden 2018. Binnen deze contour is de gemeente volledig bevoegd. In de zone buiten de bebouwingscontour houtkap is de gemeente ook bevoegd, tenzij in de Rijksregels (paragraaf 11.3.2 Besluit activiteiten leefomgeving) over houtopstanden, de Provincie als bevoegd gezag is aangewezen.

Gemeenten mogen buiten de bebouwingscontour houtkap regels stellen over bijvoorbeeld fruit- en notenbomen, houtopstanden langs wegen en waterwegen en beplantingen in één rij langs landbouwgronden, productiebossen voor houtige biomassa en houtopstanden die een kleinere oppervlakte grond beslaan dan 10 are of bestaan uit een rijbeplanting die 20 of minder bomen omvat (art. 11.111, tweede lid van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit is in lijn met de huidige Wet natuurbescherming.

Als het gaat om houtopstanden die wél onder de bescherming van het Bal vallen, kunnen de gemeenten nog steeds regels stellen met andere oogmerken dan die genoemd worden in het Bal. De oogmerken in het Bal zien op natuurbescherming, instandhouding van het bosareaal in Nederland en het beschermen van landschappelijke waarden. Buiten de bebouwingscontour houtkap kunnen gemeenten dus regels stellen bijvoorbeeld ter bescherming van de cultuurhistorische of recreatieve waarde van een gebied of het voorkomen van visuele hinder of onveilige situaties. Het Bal biedt niet de mogelijkheid voor gemeenten om regels te stellen over houtopstanden buiten de bebouwingscontour houtkap met dezelfde oogmerken als de rijksregels (met de oogmerken natuurbescherming, de instandhouding van het bosareaal in Nederland of het beschermen van landschappelijke waarden). In dat geval kan de gemeente wel het stellen van extra regels aandragen bij de provincie.

7.7.7 Herpantplicht zonder vergunning

De in dit artikel bedoelde herplantplicht geldt niet zonder meer, maar pas wanneer burgemeester en wethouders daartoe besluiten.

Het derde lid betreft een boom of andere houtopstand die nog wel in leven is, maar waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hij binnen afzienbare tijd zal teniet gaan. Krachtens het derde lid kan de zakelijk gerechtigde worden verplicht tot het in stand houden van dergelijke bomen. Deze verplichting kan

inhouden het ongedaan maken of voorkomen, voor zover mogelijk van (dreigende) ernstige beschadiging of aantasting ten gevolge van weersomstandigheden, ziekten, verwaarlozing, vraat door dieren, het weghalen van bosstrooisel, bouw- en sloopwerkzaamheden, het aanleggen van terreinverhardingen, het storten van afval, enz.

7.7.8 Overgangsrecht

In artikel 20.8 is geregeld dat de regels uit dit plan voor gaan op de regels uit de Apv. De artikelen 4:10 en 4:12 van de Apv blijven gelden naast de regels uit artikel 20 van dit bestemmingsplan, omdat deze artikelen niet in dit bestemmingsplan kunnen worden opgenomen.

7.8 Algemeen overgangsrecht (hoofdstuk 7 van de regels)

Artikel 21 Overgangsrecht
In het Besluit ruimtelijke ordening zijn standaardregels opgenomen die in elk bestemmingsplan moeten worden overgenomen.

Als de in het plan opgenomen regels, voor wat betreft gebruik of bebouwing, afwijken van een bestaande legale situatie, dan zijn daarop de overgangsregels van toepassing. De overgangsregel heeft tot doel bestaande belangen te respecteren totdat realisering van de nieuwe regels plaatsvindt.

Voor bouwwerken die onder het overgangsrecht vallen, is bepaald dat deze gedeeltelijk mogen worden vernieuwd of veranderd, als de bestaande afwijking niet wordt vergroot. Gehele vernieuwing is in principe uitgesloten, waaronder ook gefaseerde vernieuwing van een bouwwerk wordt verstaan. Het doel van het overgangsrecht is dat het bestaande bouwwerk in de bestaande staat in stand mag worden gehouden. Uitsluitend na het tenietgaan van het bouwwerk door een calamiteit, waarmee onder andere brand of extreme weersomstandigheden wordt bedoeld, is onder voorwaarden gehele vernieuwing toegestaan.

Vergunningplichtige bouwwerken die zonder vergunning zijn gebouwd, kunnen door overgangsrecht niet gelegaliseerd worden. Bouwen zonder vergunning is immers een overtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht die niet door een regeling in een bestemmingsplan ongedaan kan worden gemaakt.

Met een beroep op het overgangsrecht kan wel een aanvraag worden ingediend voor de verbouw van een illegaal bouwwerk. Om te voorkomen dat een dergelijke aanvraag moet worden gehonoreerd, is in de overgangsbepaling van dit plan opgenomen dat deze slechts van toepassing is op legale bouwwerken.

Voor het gebruik dat onder het overgangsrecht valt, is bepaald dat dat gebruik mag worden voortgezet. Het gebruik mag ook worden gewijzigd, voor zover de afwijking ten opzichte van het toegestane gebruik niet vergroot wordt.

Hiervoor is al aangegeven dat illegale bouwwerken niet gelegaliseerd kunnen worden door overgangsrecht. Voor gebruik is dat in principe wel mogelijk maar vanuit het oogpunt van handhaving ongewenst. Daarom is in de overgangsregeling bepaald dat het gebruik, dat al in strijd was met het voorheen geldende plan, van het overgangsrecht is uitgesloten.

Ook na het van kracht worden van dit plan kan dus nog met succes handhavend worden opgetreden tegen gebruik dat reeds in strijd was met het voorgaande bestemmingsplan. Dit laatste is natuurlijk ook afhankelijk van andere aspecten, waaronder de vraag of het strijdige gebruik al zolang plaatsvindt dat de gemeente haar rechten heeft verwerkt.

Artikel 22 Slotregel
In dit artikel is de naam van het plan, de citeertitel, omschreven. De naam is een vereenvoudiging van de naam die in de officiële publicatie wordt gebruikt: "Chw bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad". Die naam in de publicatie is nodig voor de website ruimtelijkeplannen.nl.

7.9 Bijlagen bij de regels

7.9.1 Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving

Algemeen
In de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) zijn twee voorbeeldstaten voor milieuzonering opgenomen, namelijk de 'Staat Bedrijfsactiviteiten bedrijventerreinen' en de 'Staat Bedrijfsactiviteiten functiemenging'.

De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving is gebaseerd op de Staat Bedrijfsactiviteiten functiemenging in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009). De Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving wordt gehanteerd in gebieden waar bedrijven of andere milieubelastende functies verspreid zijn gesitueerd tussen woningen of andere gevoelige functies. Onderstaand wordt hier meer in detail op ingegaan. Het gaat in dergelijke gebieden in het algemeen om relatief kleinschalige bedrijvigheid die op korte afstand van woningen kan worden toegestaan. De toelaatbaarheid van activiteiten wordt voor dergelijke gebieden in de VNG-publicatie (en de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving) bepaald met behulp van op deze situaties toegesneden toelatingscriteria.

Functiemengingsgebieden
In bestaande gebieden waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in gebieden waar bewust functiemenging wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te brengen), wordt de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving toegepast. Zoals in de VNG-publicatie is aangegeven kan bij functiemengingsgebieden gedacht worden aan:

- stadscentra, dorpskernen en winkelcentra;
- horecaconcentratiegebieden;
- zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen en in lintbebouwingen;
- (delen van) woongebieden met kleinschalige of ambachtelijke bedrijvigheid.

Daarnaast kan ook in (delen van) woongebieden waar enige vorm van bedrijvigheid aanwezig of gewenst is de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving worden toegepast.

Kenmerken van de activiteiten
De activiteiten in dergelijke gebieden verschillen in het algemeen qua aard en schaal sterk van de activiteiten op een bedrijventerrein. Behalve in historisch gegroeide situaties gaat het voornamelijk om:

- kleinschalige, meestal ambachtelijke bedrijvigheid;
- bedrijven waarbij de productie of laad- en loswerkzaamheden alleen in de dagperiode plaatsvindt;
- activiteiten die hoofdzakelijk inpandig geschieden.

De toegepaste Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving
De bovenvermelde criteria liggen mede ten grondslag aan de selectie van activiteiten die zijn opgenomen in de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving. In de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving zijn de aspecten geluid, geur, stof en gevaar en de index voor verkeersaantrekkende werking in de categorisering opgenomen. Deze Lijst is samengesteld volgens dezelfde methodiek als de betreffende Staat Bedrijfsactiviteiten functiemenging uit de VNG-publicatie. Op twee punten is een andere werkwijze toegepast:

1. In dit plan wordt alleen de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten gekoppeld aan de Lijst. In de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving zijn daarom alleen de activiteiten opgenomen die passen binnen de definitie van bedrijf volgens de begripsbepalingen in de regels van dit bestemmingsplan. De toelaatbaarheid van andere functies wordt in dit plan indien nodig op een andere wijze in de regels en op de plankaart van dit bestemmingsplan geregeld (bijvoorbeeld horecabedrijven via een afzonderlijke Lijst van Horeca-activiteiten). Toegevoegd zijn enkele regelmatig voorkomende bedrijfsactiviteiten die in de lijst van de VNG-publicatie niet specifiek zijn opgenomen, maar wel aan de vermelde criteria voldoen zoals een ambachtelijke glas-in-loodzetterij en caravanstalling. Voor aannemers, SBI-code 45, heeft een nadere specificatie van de activiteiten plaatsgevonden met bijbehorende categorie-indeling die is afgestemd op de verwachte milieueffecten van deze activiteiten.

2. In de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving is in de categorie-indeling een nader onderscheid

gemaakt tussen categorie B1 en B2. Voor de toepassing in dit bestemmingsplan blijkt het onderscheid tussen categorie A en categorie B zoals beschreven in de VNG-publicatie te groot om de toelaatbaarheid van activiteiten voldoende af te kunnen stemmen op de kenmerken van de functiemengingsgebieden en het daarin te volgen beleid.

Categorie-indeling
Zoals in de VNG-publicatie is aangegeven kan, vanwege de bijzondere kenmerken van gebieden met enige vorm van functiemenging, niet worden gewerkt met een systematiek van richtafstanden en afstandsstappen: vanwege de zeer korte afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies is een dergelijke systematiek niet geschikt voor functiemengingsgebieden. De Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving hanteert vier categorieën A, B1, B2 en C met specifieke criteria voor de toelaatbaarheid die onderstaand uiteen zijn gezet.

Categorie A
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies zijn toegestaan, desgewenst in daarvoor omschreven zones binnen rustige woongebieden. De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.

Categorie B1
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies in een daarvoor omschreven gebied met functiemenging zijn toegestaan. De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.

Categorie B2
Bedrijfsactiviteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter bouwkundig afgescheiden van woningen/andere gevoelige functies. Bouwkundig afgescheiden betekent dat de panden los van elkaar dienen te staan. Uitzondering hierop vormen binnenterreinen omringd door voornamelijk woningen: ook al zijn bedrijven bouwkundig afgescheiden van woningen, op deze locaties zijn hooguit categorie B1 bedrijven toegestaan.

Categorie C
Activiteiten vermeld onder categorie B2, waarbij vanwege relatief grote verkeersaantrekkende werking een directe ontsluiting op hoofdinfrastructuur gewenst is.

Flexibiliteit
De Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder door bedrijfsactiviteiten in te schatten. De inschalingen gaan uit van een gemiddeld bedrijf met een moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald bedrijf als gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving is verondersteld. In de regels is daarom bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een dergelijk bedrijf toch kan toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de algemene toelaatbaarheid past. Bij de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving is deze mogelijkheid beperkt tot maximaal 1 categorie (dus bijvoorbeeld categorie B1 in plaats van A of categorie B2 in plaats van B1). Om te kunnen afwijken moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie.

Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving niet zijn vermeld, maar die qua aard en invloed overeenkomen met bedrijven die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het college van burgemeester en wethouders kan afwijken en vestiging van een dergelijk bedrijf kan toestaan. Om te kunnen afwijken moet op basis van milieutechnisch onderzoek worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met direct toegelaten bedrijven.

Chw bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Inleidende regels	5
Artikel 1	Begrippen	5
Artikel 2	Wijze van meten	12
Hoofdstuk 2	Functies	13
Artikel 3	Tuin	13
Artikel 4	Verkeer - Verblijfsgebied	14
Artikel 5	Wonen	15
Hoofdstuk 3	Bouwen en slopen	17
Artikel 6	Inleidende regels over het bouwen en het slopen	17
Artikel 7	Bijzondere regels over bouwen	18
Artikel 8	Bouwen is toegestaan	19
Artikel 9	Bouwen met vergunning	20
Artikel 10	Bouwen is niet toegestaan	22
Hoofdstuk 4	Gebouwen en locaties gebruiken	23
Artikel 11	Activiteiten die niet zijn toegestaan	23
Artikel 12	Activiteiten in de woning, nieuwe woonruimte	24
Artikel 13	Detailhandel en bezorging	26
Artikel 14	Bedrijfsactiviteiten	27
Artikel 15	Additionele horeca	28
Artikel 16	Ondersteunende horeca in een winkel of verkoop in horeca	29
Artikel 17	Kruisingen, tunnels, bruggen en viaducten	30
Hoofdstuk 5	Grondwerk	31
Artikel 18	Vergunning in verband met de bescherming van een functie	31
Artikel 19	Bescherming van archeologische waarden	32
Hoofdstuk 6	Beheer van natuur, flora en fauna	35
Artikel 20	Aantasten van bomen of andere houtopstanden	35
Hoofdstuk 7	Overgangs- en slotregels	37
Artikel 21	Overgangsrecht	37
Artikel 22	Slotregel	38

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

De uitleg van de begrippen die in dit artikel staan is bepalend bij de uitleg van het plan.

1.1 Aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur die de locatie aanwijst als werkingsgebied van een regel.

1.2 Aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.3 Accommodatie

Een ruimte of complex van ruimten waarin een bezoeker tegen betaling tijdelijk kan overnachten.

1.4 Additionele horeca

Horeca-activiteiten, die passend, aanvullend en ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie die ter plaatse is toegestaan.

1.5 Afhaalzaak

Een winkel waar in hoofdzaak kant en klare maaltijden, kleine etenswaren, alcoholvrije drank en consumptie-ijs te koop zijn. De waren worden niet in de winkel gegeten of gedronken. Een afhaalzaak is een specifieke vorm van detailhandel.

1.6 Archeologisch onderzoek

Onderzoek verricht door of namens een bedrijf dat beschikt over het in artikel 1, eerste lid, van de Erfgoedwet, bedoelde certificaat.

1.7 Archeologische verwachtingswaarde

De aan een gebied toegekende waarde in verband met de waarschijnlijk in dat gebied voorkomende historische overblijfselen in de bodem.

1.8 Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij horende bijlagen. Zie ook: Plan.

1.9 Bebouwing

Eén of meer bouwwerken.

1.10 Bebouwingspercentage

Het met een aanduiding of in de regels aangegeven percentage, dat aangeeft hoeveel van een bouwperceel ten hoogste mag worden bebouwd met gebouwen en bijbehorende bouwwerken.

1.11 Bed-and-breakfast

Het tegen betaling verstrekken van logies met ontbijt binnen de woning of de bedrijfswoning.

1.12 Bedrijf

Een onderneming waarbij het accent ligt op het maken, bewerken, herstellen, installeren en verhandelen van goederen, waarbij detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop of levering van ter plaatse gemaakte, bewerkte of herstelde goederen, of van goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen.

1.13 Bedrijf-aan-huis

Beroep of bedrijf dat in een woning of een daarbij bijhorend bouwwerk wordt uitgeoefend.

1.14 Bedrijfswoning

Een woning die bij een bedrijf hoort en die is bedoeld voor een werknemer die bij het bedrijf woont in verband met het noodzakelijke beheer van het bedrijf.

1.15 Belhuis

Een onderneming die diensten aanbiedt op het gebied van telecommunicatie, zoals telefoon- en internetverbindingen.

1.16 Bestaand

1. Bestaand gebruik: het feitelijke of vergunde gebruik van de gronden en bouwwerken op moment van het ter inzage leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan; daaronder valt niet het gebruik dat al in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
2. Bestaande bouwwerken: bouwwerken die op het tijdstip van het ter inzage leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan:
   a. bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Woningwet zijn gebouwd;
   b. nog kunnen worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een bouwvergunning op grond van de Woningwet.

1.17 Bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.18 Bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.19 Bevi-inrichting

Een inrichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

1.20 Bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak (bron: Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht).

1.21 Bezorgdienst

Vorm van een distributiebedrijf dat elektronisch geplaatste en afgerekende bestellingen van, meestal dagelijkse, consumentengoederen bij de klant thuisbezorgt, waarbij het bedrijf vaak een korte tijd tussen de bestelling en de bezorging van de goederen aanbiedt.

1.22 Bouwen

Het plaatsen, oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.23 Bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.24 Bouwlaag

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van een onderbouw, een kap en een bijzondere bouwlaag.

1.25 Bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.26 Buurtactiviteit

Activiteit voor en door bewoners uit de omgeving van de locatie waar de activiteit plaatsvindt met een verwaarloosbare planologische uitstraling op de omgeving, zoals activiteiten van bewonersorganisaties, het verenigingsleven, ouderen- en jongerenwerk, huiswerkbegeleiding, muziekles, burendag, kaartclubs en scouting. Hieronder worden in ieder geval niet verstaan kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, religieuze voorzieningen, voorzieningen voor verslavingszorg of vergelijkbare maatschappelijke voorzieningen of een horeca-activiteit van de Lijst met Horeca activiteiten.

1.27 Consumentenvuurwerk

Consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1 van Vuurwerkbesluit.

1.28 Cultuurhistorische waarde

De aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met historische kenmerken.

1.29 Dakopbouw

Het direct onder het dak liggende deel van een hoofdgebouw, waarin zich een of meer verblijfsruimten bevinden en dat zich bouwkundig van de ondergelegen bouwlagen onderscheidt, bijvoorbeeld door de constructie, de vorm of door de terug liggende voorgevel.

1.30 Detailhandel

Het bedrijfsmatig verkopen van consumentengoederen in een winkel.

1.31 Dienstverlening

Het bedrijfsmatig verlenen van een dienst of van hulp aan een klant, bijvoorbeeld door een kapper, een stomerij of wasserette, een pedicure, een bankfiliaal, een reisbureau of een uitzendbureau.

1.32 Dove gevel

a. Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en:
   1. 33 dB voor wegverkeerslawaai;
   2. 35 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
   3. 55/50/45 dB(A) voor het maximale geluidniveau voor respectievelijk de dag, -avond- en nachtperiode.

b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

1.33 Eigen toegang

De officiële ingang van een woning, wat blijkt uit de volgende kenmerken:

- de ingang heeft een huisnummer dat de gemeente aan die ingang heeft toegekend en
- de ingang is bereikbaar vanaf de straat of vanuit een gemeenschappelijke hal.

1.34 Functie

Een onderscheidend kenmerk van een locatie waaruit blijkt voor welke activiteiten de locatie bedoeld of geschikt is; functie in de zin van artikel 4.2 van de Omgevingswet; bestemming als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

1.35 Gebouw

Een bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.36 Groen

Park, plantsoen, berm of erf waar planten en bomen groeien of kunnen groeien; oppervlaktewater.

1.37 Grondwerk

Activiteit die het verstoren van de bodem of de daarop aanwezige beplanting tot gevolg kunnen hebben zoals graven, ploegen, ophogen, het aanbrengen of verwijderen van verharding, het leggen van leidingen, het dempen van oppervlaktewater of het aanbrengen van drainage, funderingen, constructies of apparatuur in de bodem; activiteit in de zin van artikel 3.3, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening.

1.38 Hoofdgebouw

Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen of gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

1.39 Hoogteaccent

Een incidenteel en rank gebouw of een beperkt onderdeel van een gebouw, met een afwijkende bouwhoogte naar boven ten opzichte van de direct omliggende bebouwing, dat dient als markering of oriëntatiepunt van een plek in een wijk of buurt.

1.40 Inwoning

Het wonen in een woonruimte die deel uitmaakt van een woning waarin een ander huishouden woont.

1.41 Kaart

De digitale weergave van het grondgebied van de gemeente dat bij een bestemmingsplan hoort, waarop de locaties en aanduidingen die in de regels worden genoemd zijn ingetekend op een topografische ondergrond, met uitzondering van locaties of aanduidingen die voor het hele grondgebied van dat bestemmingsplan gelden.

1.42 Kap

Een gesloten en hellend of gedeeltelijk hellend dak.

1.43 Lijst van bedrijfsactiviteiten

Lijst die een onderverdeling van bedrijfsactiviteiten aangeeft. De onderverdeling is gemaakt op basis van de te verwachten invloed van een activiteit op de omgeving. De lijst maakt deel uit van de regels.

1.44 Lijst van horeca-activiteiten

Lijst die een onderverdeling van horeca-activiteiten aangeeft. De onderverdeling is gemaakt op basis van de te verwachten invloed van een activiteit op een nabij gelegen of omringende woonomgeving. De lijst maakt deel uit van de regels.

1.45 Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving

Lijst die deel uitmaakt van deze regels, waarin bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen die passen op een locatie met woningen.

1.46 Lintbebouwing

Een lange rij vrijstaande huizen of andere hoofdgebouwen langs een weg. De gebouwen staan vergeleken met andere stedelijke bebouwing ver van elkaar af. De weg is meestal een uitvalsroute, een landelijke weg of een weg die naast een rivier of kanaal ligt of was vroeger zo'n weg. Bepalend voor het bebouwingsbeeld van deze wegen is de ruimte tussen de hoofdgebouwen met doorzichten naar het achterliggende landschap. Voorbeelden in Utrecht: de Gageldijk, de Koningsweg, de Zandweg, de Thematerweg, de Meerndijk, de Nedereindseweg.

1.47 Logies verstrekken

Ruimte of complex van ruimten die tegen betaling voor een periode voor overnachtingen worden aangeboden. Er zijn verschillende vormen van accommodatie, bijvoorbeeld hotel voor kort verblijf, middellang zakelijk verblijf (“short stay”), de woning of een deel van de woning aanbieden als accommodatie (particuliere vakantieverhuur, bed-and-breakfast).

1.48 Maatschappelijke voorzieningen

Voorzieningen voor welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren.

1.49 Nutsvoorzieningen

Voorzieningen zoals transformatorhuisjes en andere bouwwerken voor het leveren van gas, elektriciteit of internettoegang, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.

1.50 Omgevingsvergunning

Een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; na inwerkingtreding van de Omgevingswet: een vergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet.

1.51 Omzetting (van een woning)

Zelfstandige woonruimte, of een deel daarvan, in gebruik geven of laten geven als onzelfstandige woonruimte. Ook het in stand laten van het gebruik van zelfstandige woonruimte als onzelfstandige woonruimte valt onder het begrip omzetting.

1.52 Onzelfstandige woonruimte

Woonruimte die niet voldoet aan de begripsbepaling zelfstandige woonruimte.

1.53 Particuliere vakantieverhuur

Incidentele verhuur van een woning voor een korte periode aan toeristen of aan andere bezoekers van de gemeente door de eigenaar-bewoner, die tijdens de verhuur meestal niet in de woning aanwezig is.

1.54 Peil

1. Voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de weg.
2. Voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.
3. Voor gebouwen die grenzen aan een dijk: de hoogte van de kruin van de dijk ter plaatse van het bouwwerk.

1.55 Plan

Het bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad van de gemeente Utrecht met identificatienummer NL.IMRO.0344.BPCHWBINSTROST1836.VA01.

1.56 Publieksfunctie

Functie die publiek aantrekt, zoals buurtvoorzieningen, horeca, cultuur of vermaak.

1.57 Seksinrichting

Een voor klanten toegankelijke ruimte of meerdere besloten ruimten in elkaars nabijheid, waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof dit bedrijfsmatig is, seksuele handelingen, al dan niet met een sekswerker, tegen vergoeding worden verricht.

1.58 Shishalounge

Een shishalounge is een bedrijfsgebouw met een ruimte waar een waterpijp gerookt kan worden. Als daarbij een drankje en een hapje wordt aangeboden, dan is het een horecabedrijf.

1.59 Vergunning

De omgevingsvergunning van artikel 2.1, lid 1, onder b of c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; na inwerkingtreding van de Omgevingswet: de omgevingsvergunning van artikel 5.1, lid 1, onder a, van de Omgevingswet.

1.60 Voorgevelrooilijn

Een lijn die wordt bepaald door de naar het openbaar toegankelijk gebied, zoals de weg, openbaar groen of water, gekeerde gevel of het verlengde daarvan, van een hoofdgebouw.

1.61 Winkel

Een pand waar de activiteit detailhandel plaatsvindt.

1.62 Wgh- inrichting

Bedrijf zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken.

1.63 Woning

Het complex van ruimten dat een zelfstandige woonruimte vormt, bedoeld voor de permanente huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

1.64 Woningvorming

Een woning verbouwen tot twee of meer woningen of het zodanig inrichten, gebruiken of laten gebruiken van een deel van de woning dat er feitelijk twee of meer woningen ontstaan. Ook het in stand laten van de verbouwing of inrichting of het gebruik van de extra woning valt onder het begrip woningvorming. Dat een extra woning is ontstaan, kan in ieder geval opgemaakt worden uit de aanwezigheid van een keuken in die nieuwe woning.

1.65 Woonruimte

Besloten ruimte die, al dan niet tezamen met één of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor de bewoning door één huishouden.

1.66 Zelfstandige woonruimte

Woonruimte die een eigen toegang heeft en die door één huishouden kan worden bewoond zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen, zoals een badruimte, een toilet en een keuken buiten de woonruimte.

1.67 Zorgwoning

Woning voor een bewoner die aantoonbaar en vaker dan dagelijks langdurige, professionele zorg, toezicht of begeleiding nodig heeft, zoals zorg die geboden wordt op grond van de Wet langdurige zorg of zorg in de vorm van beschermd wonen (artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015).

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van de regels worden onderstaande regels over het meten en berekenen gebruikt.

2.1 Hoogte- en dieptematen

1. De hoogte van een bouwwerk: de afstand vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2. De goothoogte van een bouwwerk: de afstand vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.
3. De hoogte van een kap: de afstand vanaf de bovenkant van de goot, de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot het hoogste punt van de kap.
4. Verticale bouwdiepte: vanaf het peil tot aan het laagste punt van een ondergronds bouwwerk, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals funderingen, heipalen of daarmee vergelijkbare bouwonderdelen. Als de vloer het laagste punt is dan geldt de onderkant van de vloer.

2.2 Dakhelling

De hoek die het dakvlak maakt ten opzichte van het horizontale vlak.

2.3 Oppervlakte

1. De oppervlakte van een bouwwerk: de oppervlakte, gemeten tussen de buitenwerkse gevelvlakken of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
2. Bruto vloeroppervlakte (b.v.o.): het totaal van de binnen een gebouw beschikbare vloeroppervlakte van alle verdiepingen, inclusief kelders en souterrains.
3. Verkoopvloeroppervlakte (v.v.o.): de totale oppervlakte van de voor publiek toegankelijke en zichtbare winkelruimte, inclusief de etalageruimte en de ruimte achter de toonbank.
4. Bedrijfsvloeroppervlakte: de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf, met inbegrip van de magazijnen en overige dienstruimten. Gebouwde, ondergrondse of half verdiept gelegen, parkeervoorzieningen worden hierbij niet meegeteld.
5. De gebruiksoppervlakte van woonruimte: met toepassing van de norm NEN 2580.

2.4 Inhoud

De inhoud van een bouwwerk: de inhoud, gemeten tussen:

- de onderzijde van de begane grondvloer,
- de buitenzijde van de gevels, het hart van de scheidsmuren en
- de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.5 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 2 Functies

Artikel 3 Tuin

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

1. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen

de daarbij behorende:

2. toegangen voor de aangrenzende bestemmingen;
3. stallen van fietsen;
4. ondergrondse afvalinzamelvoorzieningen.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

1. op de gronden die vóór en tot ten hoogste 1 m achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw zijn gelegen, mogen uitsluitend erfafscheidingen met een bouwhoogte van ten hoogste 1 meter worden gebouwd;
2. de bouwhoogte van de overige erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter;
3. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 meter bedragen.

Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

1. verkeers- en verblijfsgebied voor gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer;
2. water, waterbeheer en waterberging;
3. groenvoorzieningen;
4. speelvoorzieningen;
5. voorzieningen die bij de bestemming horen zoals verkeers- en groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fietsenstallingen, kunstwerken, civieltechnische bouwwerken en geluidwerende voorzieningen.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Gebouwen

1. De oppervlakte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 6 m² per gebouw.
2. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 2 meter.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

1. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter.
2. De regel onder 1 geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter geleiding, begeleiding en regeling van het verkeer.

Artikel 5 Wonen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

1. maximaal 38 woningen, eventueel met een aan-huis-verbonden bedrijf of een bed & breakfast;
2. water, waterberging;
3. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen, zoals (ondergrondse) gebouwde parkeervoorzieningen, ongebouwde parkeervoorzieningen, bergingen, garageboxen, tuinen, erven en terreinen.

5.2 Bouwregels

5.2.1 Hoofdgebouwen

1. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
2. Tussen de Strosteeg en het binnenterrein met de bestemming 'Tuin', dient een steeg met een minimale breedte van 1,33 meter te worden vrijgehouden.
3. Het bouwvlak mag, met uitzondering van de steeg zoals bedoeld in sub 2, volledig worden bebouwd.
4. De bouw- en goothoogte van het hoofdgebouw ter plaatse van de aanduiding: 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag niet worden overschreden.
5. Het aantal woningen ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag niet worden overschreden.

5.2.2 Bijbehorende bouwwerken

1. Bij een hoofdgebouw zijn bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten toegestaan, die zonder omgevingsgvergunning kunnen worden verricht.

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

1. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met uitzondering van erf- en perceelafscheidingen die achter de voorgevelrooilijn niet meer dan 2 meter hoog en voor of op de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 meter hoog mogen zijn.
2. In afwijking van de regel onder 1 mag de bouwhoogte van palen en masten niet meer dan 6 meter bedragen.
3. Bestaande bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die afwijken van de regels onder 1 en 2 mogen worden gehandhaafd of vernieuwd, maar de afwijkingen niet worden vergroot.

5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen met betrekking tot:

1. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld, onder andere ten aanzien van de hoogte opbouw en kapvormen;
2. de verkeersveiligheid;
3. de milieusituatie;
4. de sociale veiligheid;
5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden of bouwwerken.

5.4 Specifieke gebruiksregels

5.4.1 Aan-huis-verbonden bedrijf

De uitoefening van een aan-huis-verbonden bedrijf in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

1. de vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf mag niet groter zijn dan een derde deel van de vloeroppervlakte van de woning, inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken tot een maximum van 60 m^2;
2. de vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk mag niet groter zijn dan 60 m^2;
3. een aan-huis-verbonden bedrijf mag bedrijfsactiviteiten uitvoeren in categorie A of B1 van de Lijst van

bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is vereist.

5.4.2 Bed & breakfast

De uitoefening van een bed & breakfast in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan als de hoofdbewoner minimaal 50% van de woning in gebruik houdt voor wonen.

5.4.3 Voorwaardelijke verplichting geluid

1. Het bouwen van de woningen als bedoeld in artikel 5.1 is uitsluitend toegestaan als met een akoestisch onderzoek is aangetoond dat het langtijdgemiddelde geluidniveau ten gevolge van de parkeergarage in de woningen niet meer bedraagt dan 35 dB(A) voor de dagperiode (7-19 uur), 30 dB(A) voor de avondperiode (19-23 uur) en 25 dB(A) voor de nachtperiode (23-7 uur).
2. In afwijking van het bepaalde in sub 1 is het bouwen van de woningen, als bedoeld in artikel 5.1 ook toegestaan als de exploitatie en het gebruik van de parkeergarage aan de Strosteeg 84 is beëindigd.

5.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regel in artikel 5.4.1 onder 3 voor bedrijfsactiviteiten in categorie B2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving, voor zover deze naar aard en invloed op de omgeving, gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm en de aangegeven maatgevende milieuaspecten, vergelijkbaar zijn met categorie A of B1 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving.

Hoofdstuk 3 Bouwen en slopen

Artikel 6 Inleidende regels over het bouwen en het slopen

6.1 Werking van de regels in dit hoofdstuk

Regels in dit hoofdstuk blijven buiten toepassing voor zover zij niet te verenigen zijn met een regel over de toegewezen functie, met uitzondering van de regel in artikel 7, lid 7.2, die altijd van toepassing is.

6.2 Nieuwe bouwwerken

Het bouwen is alleen toegestaan als de activiteit bouwen past bij het doel van de functie en als ook de activiteit of activiteiten waar het bouwwerk voor gebouwd wordt passen bij het doel van de functie.

6.3 Bestaande bouwwerken

1. Bouwwerken die legaal zijn gebouwd, zijn in overeenstemming met de regels die dit plan over de activiteit bouwen stelt.
2. Bouwwerken of voorzieningen die zijn gebouwd of aangebracht om te voldoen aan een voorwaarde van een regel over een functie die op een locatie geldt, mogen niet worden gesloopt, verwijderd of veranderd, als daardoor niet meer aan die voorwaarde wordt voldaan.

6.4 Voorbereiding van de bouw: peil aangeven, rooilijnen uitzetten

De bouw van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend mag in ieder geval niet beginnen, voordat het bevoegde gezag of zijn vertegenwoordiger:

- het straatpeil heeft aangegeven en
- de rooilijnen en bouwgrenzen op het bouwterrein heeft uitgezet of
- heeft vastgesteld dat het aangeven van het straatpeil of het uitzetten van rooilijnen niet nodig is.

Artikel 7 Bijzondere regels over bouwen

7.1 Voorwaardelijke verplichting over parkeren

1. Een vergunning voor het bouwen wordt alleen verleend, als vast staat dat er voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd.
2. De regel onder 1 is niet van toepassing op het bouwen van bijbehorende bouwwerken, dakopbouwen of dakterrassen.
3. Aan de hand van beleidsregels waarin de normen voor parkeergelegenheid zijn opgenomen, stellen burgemeester en wethouders vast of aan de regel onder 1 wordt voldaan.

7.2 Woningvorming en omzetting

Het verbouwen, vervangen of vergroten van een woning die de vorming van een extra woning of de omzetting van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte tot gevolg heeft is alleen toegestaan als de eigenaar van de woning voldoet aan artikel 12, lid 12.3.

Artikel 8 Bouwen is toegestaan

8.1 Vergunningvrij bouwen

Op grond van dit plan is voor het bouwen geen vergunning nodig:

1. als wettelijk bepaald is dat een bouwactiviteit niet hoeft te voldoen aan de regels van het bestemmingsplan;
2. als de locatie niet is aangeduid als 'overige zone - omgevingskwaliteit' en
   a. als het bouwwerk op grond van de volgende leden van dit artikel is toegestaan of
   b. als in de regels over de toegewezen functie regels over het bouwen zijn opgenomen en het bouwen in overeenstemming is met die regels en met de regels in dit hoofdstuk.

8.2 Gevallen waarin het overschrijden van de bouwgrens is toegestaan

1. Een bouwgrens die geen bestemmingsgrens is mag, ongeacht de aanduidingen en regels over maatvoering en situering, met maximaal 1,5 meter overschreden worden door bij gebouwen horende trappenhuizen, entreeportalen, veranda's, en afdaken of andere ondergeschikte bouwdelen.
2. De regel onder 1 geldt niet als daarbij gebouwd wordt op een locatie die in verband met een functie beschermd is met een verbod om te bouwen.

8.3 Bijbehorend bouwwerk dat aan een openbaar gebied grenst

1. Een bijbehorend bouwwerk bij een woning dat niet voldoet aan de bepaling in artikel 2, onderdeel 3, onder c, van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, maar wel voldoet aan de overige bepalingen van dat onderdeel, mag gebouwd worden, als het openbaar toegankelijke gebied een deel van een binnenterrein is dat aan alle zijden omgeven is door hoofdgebouwen.
2. Voor de toepassing van de regel onder 1 wordt de versie van het Besluit omgevingsrecht gebruikt die geldt op de datum van vaststelling van dit plan.

8.4 Bouwen in de openbare ruimte

In de openbare ruimte is, als de toegewezen functies zich daartegen niet verzetten en de verkeersveiligheid, de waterveiligheid en de veiligheid van personen die in de openbare ruimte verblijven niet worden aangetast, het bouwen van de volgende voorzieningen toegestaan:

1. sport- of speeltoestellen die niet hoger zijn dan 4 meter en die uitsluitend functioneren met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens;
2. geluidwerende voorzieningen en
3. kunstobjecten.

Artikel 9 Bouwen met vergunning

9.1 Bouwen buiten de bouw- en bestemmingsgrens

1. Burgemeester en wethouders kunnen een vergunning verlenen voor het afwijken van de regels die op een locatie gelden en daarbij toestaan dat een bouw- en bestemmingsgrens, ongeacht de aanduidingen en regels over die functies of over de maatvoering en de situering, met maximaal 1,5 meter overschreden worden door:
   a. bij gebouwen horende trappenhuizen, entreeportalen, veranda's;
   b. andere ondergeschikte bouwdelen, zoals bij gebouwen horende stoepen, stoeptreden, hellingbanen;
   c. balkons, erkers en afdaken, als de vrije hoogte, gemeten van de onderzijde van het overschrijdende bouwdeel tot aan het aansluitende, afgewerkte maaiveld minimaal 2,2 meter bedraagt.
2. Burgemeester en wethouders verlenen de onder 1 bedoelde vergunning niet als:
   a. de overschrijding niet te verenigen is met het doel van de functie of
   b. de overschrijding onevenredige hinder voor aangrenzende percelen tot gevolg heeft of
   c. op een locatie die in verband met een functie beschermd is met een verbod om te bouwen.

9.2 Bouwen met een kleine afwijking van regels

Burgemeester en wethouders kunnen, voor zover geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen, een vergunning verlenen voor:

1. het afwijken van hoogtematen en bebouwingspercentages met maximaal 10% van deze maten en percentages, voor zover de afwijking niet leidt tot een extra bouwlaag;
2. het afwijken van de regels voor het plaatsen van vlucht- of noodtrappen;
3. het overschrijden van de maximale bouwhoogte van gebouwen met maximaal 1,5 meter voor het plaatsen van hekwerken of borstweringen voor dakterrassen op een locatie zonder de aanduiding 'overige zone - bouwen';
4. het afwijken van de regels voor het bouwen met een geringe afwijking van de plaats en richting van de bestemmingsgrenzen, als dit noodzakelijk is in verband met onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een kleine afwijking vraagt;
5. het afwijken van de regels over de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor een bouwhoogte van maximaal 10 meter;
6. het afwijken van de regels over de hoogte van bouwwerken voor een bouwhoogte van sirenemasten of masten voor mobiel dataverkeer toestaan tot maximaal 30 meter.

9.3 Bouwen of verbouwen van ondergeschikte bouwwerken voor mantelzorg

Burgemeester en wethouders kunnen, in afwijking van artikel 8, lid 8.1, een tijdelijke vergunning verlenen voor het vergroten van een bijgebouw voor mantelzorg, ongeacht de gezamenlijke oppervlakte van aanbouwen en bijgebouwen, voor zover de vergroting voor het doel noodzakelijk is en geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende woonpercelen veroorzaakt. Zodra de vergunning vervalt, moet de vergroting ongedaan gemaakt worden voor zover die in strijd is met artikel 8, lid 8.1.

9.4 Bouwen op locaties waar het bouwen in verband met de functie verboden is

1. Burgemeester en wethouders kunnen een vergunning verlenen om af te wijken van een regel die een locatie in verband met een functie beschermt door de activiteit bouwen te verbieden, als het bouwwerk past bij het doel van de andere aan de locatie toegewezen functies en het doel van de beschermde functie niet doorkruist.
2. De vergunning wordt geweigerd, als het bouwen of het bouwwerk, gezien het belang van de te beschermen functie, schade of gevaar kan veroorzaken of als het te bouwen bouwwerk bij wet als kwetsbaar of zeer kwetsbaar object is aangewezen.
3. Burgemeester en wethouders betrekken het advies van de beheerder van de te beschermen functie bij het besluit over de vergunning.
4. Burgemeester en wethouders kunnen, om schade uit te sluiten of om gevaar te voorkomen, voorschriften

aan de vergunning verbinden.

Artikel 10 Bouwen is niet toegestaan

Het bouwen van andere bouwwerken dan de bouwwerken die op grond van de artikelen 6 tot en met 9 toegestaan zijn, is verboden.

Hoofdstuk 4 Gebouwen en locaties gebruiken

Artikel 11 Activiteiten die niet zijn toegestaan

11.1 Een activiteit moet passen bij het doel van functies

Activiteiten die niet passen bij het in de regels beschreven doel van een functie die aan een locatie is toegewezen, gelezen met toepassing van artikel 12, zijn verboden.

11.2 Activiteiten die in het algemeen niet mogen

1. De volgende activiteiten zijn verboden:
   a. het plaatsen, laten plaatsen of geplaatst houden van een onderkomen op een sta- of ligplaats op onbebouwde locaties;
   b. bedrijfsmatige seksactiviteiten;
   c. zelfstandige horeca-activiteiten, belhuizen en afhaalzaken;
   d. het aanbieden van logies;
   e. het permanent bewonen van stacaravans en recreatiewoningen;
   f. het kamperen op onbebouwde gronden;
   g. het wonen in vrijstaande bijbehorende bouwwerken;
   h. het opslaan van goederen voor de voorgevelrooilijn;
   i. het opslaan van goederen in de openbare ruimte, anders dan opslag die hoort bij een aan de openbare ruimte toegewezen functie;
   j. het opslaan van voertuigen, vliegtuigen, boten of onderdelen daarvan op onbebouwde locaties;
   k. het storten of het opslaan van puin en afvalstoffen op onbebouwde locaties, met uitzondering van het voor korte tijd opslaan van huishoudelijk tuinafval.
2. Het verbod onder 1 geldt niet voor locaties met een functie die de activiteit expliciet toestaat.

Artikel 12 Activiteiten in de woning, nieuwe woonruimte

12.1 Uniforme toepassing van regels over wonen

1. Locaties waar op grond van de toegewezen functie de activiteit wonen is toegestaan, zijn voor zover het die activiteit betreft uitsluitend bedoeld voor het wonen in een woning.
2. Als de regels over een functie expliciet andere vormen van wonen toestaan, zoals het wonen in onzelfstandige woonruimtes of in zorgwoningen, dan:
   a. blijft de regel onder 1 buiten toepassing, als de regels over de functie uitsluitend die andere vormen toestaan, en anders
   b. wordt het onder 1 genoemde doel aangevuld met die vormen van wonen.
3. De regels over de aantallen, het type of de aard van woningen of woonruimtes die in verband met het doel van de functie wonen op een locatie gelden, blijven onverminderd van toepassing.

12.2 Algemene regels over wonen

1. De activiteit wonen is alleen toegestaan op locaties met de functie wonen.
2. In één woning woont slechts één huishouden.
3. Voor de toepassing voor deze regels worden de volgende situaties ook gezien als één huishouden:
   a. een eigenaar die als hoofdbewoner kamers verhuurt aan maximaal twee personen (hospitaregeling);
   b. een huishouden dat mantelzorg verleent, waarbij de ontvanger van mantelzorg in de woning woont of in een gebouw dat bij de woning hoort.
4. In afwijking van de regel onder 1 mag een bedrijfswoning, een woonboot en een woonwagen als woning gebruikt worden.
5. In afwijking van de regel onder 2 mogen meerdere huishoudens in een woning wonen, wanneer voldaan wordt aan één van de volgende voorwaarden:
   a. de eigenaar van de woning verhuurt de woning aan maximaal drie huishoudens en deze huishoudens bestaan gezamenlijk uit maximaal 3 volwassenen, ontvangers van mantelzorg niet meegerekend,
   b. de eigenaar van de woning heeft een vergunning of een schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders die het gebruik van die woonruimte als onzelfstandige woonruimte toestaat,
   c. de eigenaar van de woning beschikt over een gedoogverklaring en de onzelfstandige bewoning heeft sinds het ontvangen van die verklaring onafgebroken plaatsgevonden in maximaal diezelfde omvang of
   d. de eigenaar kan aannemelijk maken dat de onzelfstandige bewoning voor 1 mei 1975 bestond en sindsdien onafgebroken heeft plaatsgevonden in maximaal diezelfde omvang.

12.3 Woningvorming en omzetting

1. Het is verboden om zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte om te zetten of om een woning zo te veranderen dat er een extra woning ontstaat.
2. Het is verboden om een bijbehorend bouwwerk te gebruiken of in te richten als woning.
3. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regel onder 1 om woningvorming of omzetting toe te staan, als na toepassing van de algemene leefbaarheidstoets en de fysieke leefbaarheidseisen uit de "Nadere regel Huisvestingsverordening gemeente" blijkt dat kwalitatief goede onzelfstandige woonruimten of woningen ontstaan en er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
   a. het woon- en leefmilieu;
   b. de privacy van omwonenden;
   c. de verkeers- of parkeersituatie;
   d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen.

12.4 Bedrijf-aan-huis

1. Een bedrijf-aan-huis, met uitzondering van een bed-and-breakfast, voldoet aan de volgende voorwaarden:
   a. het bedrijf-aan-huis past in een woonomgeving, wat onder meer blijkt uit het feit dat de activiteiten geen bijzondere verkeersbewegingen of parkeerdruk veroorzaken in vergelijking tot een normaal gebruik van de woning;
   b. het totale vloeroppervlak van het bedrijf-aan-huis, de som van de oppervlaktes die bij de toepassing

van de regels onder c, d en e gebruikt worden, bedraagt maximaal 60 m^2;
   c. het bedrijf-aan-huis gebruikt maximaal een derde deel van het bruto vloeroppervlak van de woning of de bedrijfswoning;
   d. het bijbehorend bouwwerk dat voor een bedrijf-aan-huis wordt gebruikt staat vrij, waarbij het bedrijf-aan-huis maximaal 40 m^2 van het bruto vloeroppervlak van het bijbehorend bouwwerk gebruikt;
   e. in afwijking van de regel onder b kan een bedrijf-aan-huis maximaal 60 m^2 bruto vloeroppervlak van een bijbehorend bouwwerk gebruiken, als het bruto vloeroppervlak van het bijbehorende bouwwerk groter is dan 100 m^2;
   f. de bedrijfsactiviteiten worden binnen verricht;
   g. de bedrijfsactiviteiten bestaan uit de uitoefening van een beroep of uit activiteiten van een bedrijf in de categorie A of B1 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving;
   h. het bedrijf-aan-huis is geen inrichting waarvoor een omgevingsvergunning nodig is op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
   i. het bedrijf-aan-huis is geen winkel, geen afhaalzaak, geen belhuis, geen horecabedrijf of seksinrichting.
2. In afwijking van de regel onder 1g, kunnen burgemeester en wethouders een vergunning verlenen voor andere dan de op de lijst aangegeven activiteiten, waaronder bedrijfsactiviteiten in categorie B2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving, als die activiteit geen of een beperkte invloed op de omgeving heeft, vergelijkbaar met activiteiten die vallen onder de categorie A of B1 van deze lijst.

12.5 Logies: bed-and-breakfast en particuliere vakantieverhuur

1. In afwijking van de regel in artikel 11, lid 11.2, onder 1d, is het aanbieden van logies in een woning toegestaan in de vorm van een bed-and-breakfast, als die voldoet aan de volgende voorwaarden:
   a. de bed-and-breakfast wordt gedreven door de hoofdbewoner of door een volwassen bewoner die hoort tot het huishouden van de hoofdbewoner;
   b. de hoofdbewoner houdt minimaal 50% van de woning in gebruik voor zijn huishouden en
   c. de hoofdbewoner of een volwassen bewoner die hoort tot het huishouden van de hoofdbewoner is in de woning aanwezig als er gasten zijn.
2. In afwijking van de regel in artikel 11, lid 11.2, onder 1d, mag een hoofdbewoner of een volwassen bewoner die hoort tot het huishouden van de hoofdbewoner logies in een woning aanbieden in de vorm van particuliere vakantieverhuur onder volgende voorwaarden:
   a. het aantal nachten verhuur bedraagt per kalenderjaar niet meer dan 60 nachten en
   b. per nacht biedt een woning onderdak aan maximaal 6 personen, of, als het kadastraal woonoppervlak van de woning groter is dan 200 m^2 b.v.o., aan maximaal 8 personen.

Artikel 13 Detailhandel en bezorging

13.1 Kenmerken van detailhandel

Alleen in panden met de functie Detailhandel of met een functie die detailhandelsactiviteiten toestaat is de activiteit detailhandel toegestaan, met uitzondering van afhaalzaken, waarbij de activiteit aan de volgende kenmerken voldoet:

1. de aard en inrichting van de winkel is afgestemd op de verkoop ter plaatse;
2. goederen worden in hoofdzaak verkocht in de winkel;
3. de klant kan in de winkel kiezen welke goederen hij wil kopen;
4. de winkel is geen bezorgdienst of distributiebedrijf, wat blijkt uit het aanbod, zoals het aanbod van een bepaald assortiment of uit de aard van de winkel, zoals bij een supermarkt of warenhuis.

13.2 Bezorging van goederen

1. Bezorging van goederen is een onderdeel van de activiteit detailhandel als aan de voorwaarden wordt voldaan:
   a. de activiteiten van de detailhandelsvestiging zijn in overeenstemming met het vorige lid;
   b. de bezorging vindt in hoofdzaak plaats nadat de klant in de winkel zijn waren heeft gekocht.
2. Onderdeel 1b is niet van toepassing als vanwege maatregelen van het Rijk de verkoop in het winkelpand tijdelijk niet mogelijk is.

Artikel 14 Bedrijfsactiviteiten

14.1 Bedrijfsactiviteiten in een hogere categorie

Burgemeester en wethouders kunnen, in afwijking van de maximale bedrijfscategorie die een functie toestaat, een vergunning verlenen voor andere dan de op de lijst aangeven activiteiten, waaronder bedrijfsactiviteiten in een hogere categorie, als de invloed van die activiteit op de omgeving vergelijkbaar is met activiteiten die binnen de functie passen.

14.2 Kantoren die bij een bedrijf horen

Aan de bedrijfsactiviteiten ondergeschikte en daarmee samenhangende kantoorruimte is onder de volgende voorwaarden toegestaan:

1. de oppervlakte van de kantoorruimte per bedrijf is maximaal 30% van de totale bruto vloeroppervlakte;
2. de oppervlakte van de kantoorruimte mag maximaal 2.000 m^2 per bedrijf bedragen.

Artikel 15 Additionele horeca

Additionele horeca is als ondergeschikte activiteit toegestaan, onder de volgende voorwaarden:

1. de additionele horeca vindt plaats in een gebouw dat in hoofdzaak wordt gebruikt voor een van de volgende activiteiten: zelfstandige kantoren, bedrijven, maatschappelijke diensten, culturele en sociaal-culturele activiteiten, sport en recreatie;
2. het deel van het gebouw voor de additionele horeca is alleen open tijdens de openingstijden van de genoemde hoofdactiviteit en staat alleen ten dienste van de hoofdactiviteit; verhuur of het anderszins in gebruik geven van deze ruimte aan derden voor feesten of andere bijeenkomsten is niet toegestaan;
3. bij een gebouw met een bruto vloeroppervlak van maximaal 1.200 m^2 is het deel voor additionele horeca niet groter dan 30% van het bruto vloeroppervlak, tot een maximum van 300 m^2;
4. bij een gebouw met een bruto vloeroppervlak van 1.200 m^2 of groter is het deel voor additionele horeca niet groter dan 25% van het bruto vloeroppervlak;
5. de additionele horecaruimte is alleen bereikbaar via de ingang van het gebouw met de hoofdactiviteit.

Artikel 16 Ondersteunende horeca in een winkel of verkoop in horeca

16.1 Voorwaarden voor ondersteunende horeca in een winkel

Ondersteunende horeca is als ondergeschikte activiteit toegestaan in een winkel, onder de volgende voorwaarden:

1. verkoop van artikelen in de winkel is de hoofdactiviteit;
2. de horeca-activiteit vindt plaats in één deel van de winkel;
3. vanaf de straat is niet zichtbaar dat er een horecadeel in de winkel is;
4. bij een winkel met een bruto vloeroppervlak van maximaal 350 m^2 is het horecadeel niet groter dan 40% van het bruto vloeroppervlak, tot een maximum van 100 m^2;
5. bij een winkel met een bruto vloeroppervlak van 350 tot 1.500 m^2 is het horecadeel niet groter dan 30% van het bruto vloeroppervlak, tot een maximum van 300 m^2;
6. bij een winkel met een bruto vloeroppervlak boven 1.500 m^2 is het horecadeel niet groter dan 20% van het bruto vloeroppervlak;
7. de horecaruimte is alleen bereikbaar via de ingang van de winkel;
8. de winkel heeft een toilet voor bezoekers.

16.2 Voorwaarden voor ondersteunende verkoop in een horecabedrijf

In een horecabedrijf is winkelverkoop als ondergeschikte activiteit toegestaan, onder de volgende voorwaarden:

1. de horeca-activiteit is de hoofdactiviteit;
2. de winkel-activiteit vindt plaats in één deel van het horecabedrijf;
3. vanaf de straat is niet zichtbaar dat er een winkeldeel in het horecabedrijf is;
4. bij een horecabedrijf met een bruto vloeroppervlak van maximaal 350 m^2 is het winkeldeel niet groter dan 40% van het bruto vloeroppervlak, tot een maximum van 100 m^2;
5. bij een horecabedrijf met een bruto vloeroppervlak boven 350 m^2 is het winkeldeel niet groter dan 30% van het bruto vloeroppervlak;
6. het winkeldeel is alleen bereikbaar via de ingang van het horecabedrijf.

16.3 Gevelbankjes bij ondersteunende horeca of bij horeca met ondersteunende verkoop

Een winkel met ondersteunende horeca of een horecabedrijf met ondersteunende verkoop mag een of meer gevelbankjes plaatsen, als die aan de volgende regels voldoen:

1. een gevelbankje staat op een locatie met de functie Verkeer - Verblijfsgebied of met een functie die een winkel toestaat;
2. gevelbankjes worden niet gebruikt als horecaterras;
3. op een locatie met de functie Verkeer - Verblijfsgebied ontstaat er geen hinder voor verkeer, waarbij in ieder geval minimaal 1,5 meter voor passerende voetgangers beschikbaar blijft, gerekend van een gevelbankje;
4. de totale breedte van de gevelbankjes bij een winkel of een horecabedrijf bedraagt maximaal 4 meter;
5. het gevelbankje steekt maximaal 0,6 meter uit, gerekend vanaf de gevel van de winkel;
6. gevelbankjes worden weggehaald of opgeklapt als de winkel gesloten is, in ieder geval uiterlijk om 22.00 uur.

Artikel 17 Kruisingen, tunnels, bruggen en viaducten

17.1 Werking van dit artikel

Dit artikel is alleen van toepassing op kruisingen van verkeersinfrastructuur of water met andere verkeersinfrastructuur of met water, waarbij de toegewezen functie, een andere functie doorkruist, wat onder meer blijkt uit het feit dat ter plaatse van de kruising aan weerszijden diezelfde andere functie is toegewezen.

17.2 Activiteitenregeling bij kruisingen

Op de locatie van de kruising zijn naast de activiteiten die bij de toegewezen functie horen ook de activiteiten toegestaan die bij de functie horen die gekruist wordt.

Hoofdstuk 5 Grondwerk

Artikel 18 Vergunning in verband met de bescherming van een functie

18.1 Grondwerk dat niet is toegestaan

Het volgende grondwerk is niet toegestaan op een locatie die in verband met een functie beschermd is met een verbod om grondwerk te verrichten:

1. het wijzigen van het maaiveldniveau door afgraven of ophogen;
2. het aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
3. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
4. het verrichten van graafwerkzaamheden (zoals ten behoeve van rioleringen, kabels, leidingen en drainage);
5. het planten of rooien van bomen of van andere diep wortelende planten;
6. het aanleggen van oppervlaktewater, het verbreden of het dempen van bestaand oppervlaktewater.

18.2 Vergunning voor afwijken

1. Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van de regel in lid 18.1 een vergunning voor het verrichten van grondwerk verlenen, als het grondwerk, gezien het belang van de beschermde functie, geen onevenredige schade of gevaar kan veroorzaken.
2. Burgemeester en wethouders betrekken het advies van de beheerder van de beschermde functie bij het besluit over de vergunning.

18.3 Vergunningvoorschriften

Burgemeester en wethouders kunnen, om onevenredige schade uit te sluiten of om onveilige situaties te voorkomen, voorschriften aan de vergunning verbinden.

Artikel 19 Bescherming van archeologische waarden

19.1 Grondwerk waarvoor geen vergunning in verband met archeologische waarden nodig is

Met inachtneming van artikel 18 is het volgende grondwerk toegestaan:

1. grondwerk dat wordt verricht op een locatie die niet is aangeduid als een archeologische verwachtingszone en die niet is aangewezen als archeologisch monument;
2. in gevallen waarin het grondwerk in omvang en diepte binnen een bestaande bodemverstoring plaatsvindt:
   a. grondwerk dat normaal onderhoud en beheer betreft, zoals onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
   b. grondwerk dat samenhangt met vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
3. grondwerk dat nodig is voor archeologisch onderzoek;
4. grondwerk dat in overeenstemming met de wettelijke voorschriften al in uitvoering is op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan.

19.2 Grondwerk zonder vergunning in verband met de zone archeologische verwachtingswaarde

Met inachtneming van artikel 18 en lid 19.3 mag het volgende grondwerk op een locatie binnen een zone met een archeologische verwachtingswaarde zonder vergunning uitgevoerd worden, voor zover de activiteit aan de op de locatie geldende voorwaarden voldoet:

1. op een locatie met de aanduiding 'overige zone - archeologische verwachting - 2' onder de voorwaarde dat het grondwerk geen verstoring veroorzaakt dieper dan 30 cm onder het maaiveld;
2. op een locatie met de aanduiding 'overige zone - archeologische verwachting - 3' onder de voorwaarde dat het grondwerk een oppervlakte van maximaal 30 m^2 verstoort en geen verstoring veroorzaakt dieper dan 30 cm onder het maaiveld;
3. op een locatie met de aanduiding 'overige zone - archeologische verwachting - 4' onder de voorwaarde dat het grondwerk een oppervlakte van maximaal 100 m^2 verstoort en geen verstoring veroorzaakt dieper dan 30 cm onder het maaiveld;
4. op een locatie met de aanduiding 'overige zone - archeologische verwachting - 5' onder de voorwaarde dat het grondwerk een oppervlakte van maximaal 500 m^2 verstoort en geen verstoring veroorzaakt dieper dan 30 cm onder het maaiveld;
5. op een locatie met de aanduiding 'overige zone - archeologische verwachting - 6' onder de voorwaarde dat het grondwerk een oppervlakte van maximaal 5000 m^2 verstoort en geen verstoring veroorzaakt dieper dan 50 cm onder het maaiveld.

19.3 Regels over het bepalen van de omvang van het grondwerk en van de zone

1. Als de verstoring in meer dan één zone valt, geldt voor de toepassing van lid 19.2 de zone die de minste verstoring toestaat.
2. Bij een gefaseerde uitvoering van een project waarvoor grondwerk nodig is, is voor het bepalen van de verstoring de totale verstoring (oppervlakte en/of diepte) van het gehele project bepalend.

19.4 Vergunning in verband met de archeologische waarde

1. Op een locatie met een van de in lid 19.2 genoemde aanduidingen is het verboden om zonder vergunning grondwerk te verrichten, behalve als de activiteit op grond van lid 19.1 of lid 19.2 is toegestaan.
2. De vergunning wordt verleend, als is gebleken dat het grondwerk geen directe of indirecte gevolgen heeft voor het archeologische erfgoed of als er maatregelen zijn getroffen waardoor de archeologische resten in de bodem worden behouden.
3. De vergunning wordt geweigerd als op voorhand zeker is dat de vergunning die op grond van artikel 18 voor het grondwerk nodig is niet verleend kan worden.
4. Bij de aanvraag voor een vergunning als bedoeld onder 1 wordt een deskundigenrapport overlegd dat goedgekeurd is door of namens het bevoegd gezag, als zo'n rapport over de gevolgen van het grondwerk

op de archeologische waarde nodig is voor een goede beoordeling van de aanvraag.

5. Aan de vergunning als bedoeld onder 1 kunnen in ieder geval de volgende voorschriften worden verbonden:
   a. de verplichting tot het treffen van maatregelen waardoor de archeologische resten in de bodem worden behouden;
   b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
   c. de verplichting om het grondwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

Hoofdstuk 6 Beheer van natuur, flora en fauna

Artikel 20 Aantasten van bomen of andere houtopstanden

20.1 Vergunningplicht

1. Het is verboden zonder vergunning een houtopstand te vellen, zoals het kappen van een of meer bomen.
2. Het verbod geldt niet in de volgende gevallen:
   a. het kappen van een boom met een diameter kleiner dan 15 centimeter, gemeten op 1,30 meter boven het maaiveld;
   b. het kappen van een boom jonger dan 50 jaar:
      - op een kadastraal perceel van 300 m^2 of kleiner; of
      - die in een tuin staat op een huurperceel die inclusief tuin kleiner is dan 300 m^2;
   c. het periodiek vellen van hakhout voor het uitvoeren van regulier onderhoud;
   d. het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte boomsoorten;
   e. bomen die moeten worden gekapt op grond van de Plantgezondheidswet of vanwege een aanschrijving op grond van artikel 4:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening;
   f. bomen die moeten worden gekapt vanwege een aanschrijving van het college.
3. Voor tijdelijke natuur, botanische tuinen en bosplantsoenen kan het college een vergunning met de strekking van een jaarvergunning verlenen, waardoor het verbod onder 1 niet geldt voor het afzonderlijk vellen van houtopstanden.

20.2 Beoordeling van de aanvraag

Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning weigeren:

1. als de Utrechtse hoofdbomenstructuur onevenredig wordt geschaad;
2. als een van de volgende waarden onevenredig worden geschaad:
   a. de ecologische waarde van een houtopstand,
   b. de cultuurhistorische waarde van een houtopstand,
   c. de ruimtelijke waarde van een houtopstand,
   d. de milieuwaarde of
   e. de boomwaarde.

20.3 Vergunningvoorschriften algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 20.2 voorschriften aan de vergunning verbinden.

20.4 Vergunningvoorschriften over vervanging ("herplantplicht")

1. Bij vergunningvoorschrift wordt in ieder geval bepaald dat herplant:
   a. binnen 14 maanden vanaf het moment dat de kapvergunning is verleend voor bomen die op de gemeentelijke vellijst staan, of in het geval van langlopende of complexe projecten, of bij andere bomen die niet op de gemeentelijke vellijst staan, binnen een door burgemeester en wethouders op te leggen termijn;
   b. volgens de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen plaatsvindt;
   c. op of zeer nabij de kaplocatie plaatsvindt;
   d. en binnen twee weken na voltooiing gereed wordt gemeld door vergunninghouder bij burgemeester en wethouders met een melding die een dagtekening en locatie van de herplant bevat.
2. Bij het bepalen van een locatie voor herplant wordt de volgende volgorde aangehouden:
   a. herplant op locatie;
   b. herplant dichtbij locatie; en
   c. herplant elders.
3. Als blijkt dat herplant niet mogelijk is, kan, in afwijking van onderdeel 1, worden bepaald dat de gevelde

houtopstand financieel wordt gecompenseerd.
4. Bij vergunningvoorschrift, bedoeld in onderdeel 1, kan de locatie en wijze van herplant, vervanging bij niet-geslaagde herplant, worden bepaald.
5. De regels onder 1 tot en met 3 gelden niet in geval van tijdelijke natuur, botanische tuinen, bosplantsoenen en er een door burgemeester en wethouders goedgekeurd beheerplan is van de aanvrager.

20.5 Indieningseisen voor een vergunning

De aanvrager levert bij de aanvraag de volgende gegevens aan:

1. een identificatie met een nummer en de locatie van iedere te vellen houtopstand op een kaart, foto of tekening;
2. de soort houtopstand;
3. de locatie van de houtopstand op het voor-, zij- dan wel achtererf;
4. de diameter in centimeters van de te vellen bomen of struiken, gemeten op 1,30 meter vanaf het maaiveld;
5. een overzicht van de houtopstanden die als vervanging worden herplant en de locatie waar deze worden herplant en, als de locatie niet op of dichtbij de locatie ligt, een motivering waarom een andere locatie elders nodig is;
6. in plaats van de gegevens onder 5, als vervanging niet mogelijk is, een motivering waarom vervanging alleen in de vorm van een financiële compensatie kan plaatsvinden.

20.6 Bebouwingscontour

De geometrische begrenzing van de bebouwingscontour houtkap, bedoeld in artikel 5.165b van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarbinnen de regels over houtopstanden van het Besluit activiteiten leefomgeving niet van toepassing zijn, is aangeduid met 'overige zone - bebouwingscontour houtkap'.

20.7 Herplantplicht zonder vergunning

1. Indien een houtopstand, waarop het verbod tot vellen als bedoeld in lid 20.1 van toepassing is, zonder vergunning is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kunnen burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond danwel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 14 maanden te herbeplanten.
2. Wordt een verplichting als bedoeld onder 1 opgelegd, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet-geslaagde beplanting moet worden vervangen.
3. Indien een houtopstand waarop het verbod tot het vellen als bedoeld in lid 20.1 van toepassing is, door uitvoering van werkzaamheden, in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd, kunnen burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.
4. Degene aan wie een verplichting als bedoeld onder 1, 2 of 3 is opgelegd, alsmede aan diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

20.8 Overgangsrecht

De bepalingen van afdeling 4.3 van de Algemene plaatselijke verordening, zoals deze luidden voorafgaand aan de inwerkingtreding dit bestemmingsplan, zijn van toepassing op:

1. besluiten en de daaraan verbonden voorschriften die zijn verleend voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan;
2. aanvragen om vergunning die zijn ingediend voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan, maar die na inwerkingtreding worden afgehandeld.

Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotregels

Artikel 21 Overgangsrecht

21.1 Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, of dat gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
   a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
   b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan.
2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een vergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

21.2 Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
3. Als het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van vaststelling van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.

Artikel 22 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

regels van het Chw bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad.

Chw bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad

Inhoudsopgave

Bijlagen toelichting		3
Bijlage 1	Ladder Duurzame Verstedelijking	5
Bijlage 2	Parkeerbalans	19
Bijlage 3	M.e.r.-aanmeldnotitie	21
Bijlage 4	Mer-beoordelingsbesluit	33
Bijlage 5	Akoestisch onderzoek	37
Bijlage 6	Verkennend bodemonderzoek	101
Bijlage 7	Quickscan flora en fauna	175
Bijlage 8	AERIUS-notitie	193
Bijlage 9	Waterparagraaf	215
Bijlage 10	Archeologische waardenkaart	237

Bijlagen toelichting

Bijlage 1 Ladder Duurzame Verstedelijking

advies

project
Ladder Duurzame Verstedelijking Strosteeg, Utrecht

datum
3 mei 2023

opdrachtgever
Ered B.V.

projectnummer
P04100

opgesteld door
GW, MOt

i.a.a.
RF

BRO
Bosscheweg 107
5282 WV Boxtel
T +31 (0)411 850 400
E info@bro.nl
www.bro.nl

Ladder Duurzame Verstedelijking

Aanleiding

Initiatiefnemer Ered B.V. is voornemens om op een centrale locatie in de Utrechtse binnenstad, grenzend aan de Strostreeg, enkele voormalige bedrijfsgebouwen te transformeren naar maximaal 38 appartementen.

Binnen het huidige bestemmingsplan “Binnenstad” (vastgesteld 25 januari 2012) is de beoogde ontwikkeling niet toegestaan. Om de ontwikkeling formeel mogelijk te maken is het opstellen van een bestemmingsplan noodzakelijk. Daarbij is het doorlopen van de ‘Ladder voor Duurzame verstedelijking’ In (art 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening) een wettelijk verplicht motiveringsinstrument waaraan iedere ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’(art 1.1.1 Bro) moet worden getoetst.

> Per 1 juli 2017 luidt het tweede lid van art. 3.1.6. als volgt:
> “De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.”

Door de omvang van de uitbreiding en de wijziging van de bestemming moet het initiatief beschouwd worden als een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’. Bij het opstellen van de bestemmingsregeling is het uitgangspunt dat niet méér dan 38 woningen (en max. 2.500 m² woonoppervlak) mogelijk gemaakt zullen worden.

Het doel van de Ladder is zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik, met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving. De Ladder geeft daarmee invulling aan het nationaal ruimtelijk belang gericht op een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij ruimtelijke besluiten.

Planinitiatief

In de Utrechtse binnenstad zijn in de directe omgeving van het centraal station, aan de Strosteeg, de gebouwen van voormalig drukkerij Abels gelegen (zie figuur 1,2 en 3). Na het vertrek van de drukkerij enkele jaren geleden doen de bedrijfsgebouwen dienst als opslag en stalling. Door middel van een bestemmingsplan kunnen de woningen worden gerealiseerd.

Initiatiefnemer Ered B.V. is voornemens in totaal 38 huurappartementen te realiseren, waarvan 12 in het sociale huursegment (woningcorporatie Mitros) en 26 in de vrije sector. Het initiatief bestaat uit 3 a 4 bouwlagen en zal daarnaast een grote, groene, gemeenschappelijke binnentuin bevatten.

Opzet onderzoek

Voor het initiatief wordt onderzocht of en op welke manier de toevoeging van 38 huurappartementen te verantwoorden is vanuit de methodiek van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:

Voorziet het initiatief in een (kwantitatieve en kwalitatieve) behoefte en is er sprake van duurzaam ruimtegebruik binnen het verzorgingsgebied?

Het antwoord op de hoofdvraag uit dit onderzoek wordt verkregen door middel van ruimtelijk-functioneel onderzoek, waarbij zowel de kwantitatieve als kwalitatieve behoefte aan

de ontwikkeling wordt onderzocht binnen het verzorgingsgebied. Ook wordt gekeken naar de locatieafweging binnen of buiten het bestaand stedelijk gebied. Bovendien worden door middel van het onderzoek de te verwachten effecten van de beoogde ontwikkeling in beeld gebracht. Met de resultaten van het onderzoek is de Ladder voor Duurzame Verstedelijking doorlopen.


Voor het bepalen van de behoefte en het duurzaam ruimtegebruik is onder andere gekeken naar:

- Omgevingsvisie Provincie Utrecht (vastgesteld, 2021);
- Programma versnelling woningbouw 2021-2024;
- Woondeal regio Utrecht (2019);
- Ruimtelijke strategie Utrecht 2040 (ontwerp, 2021);
- Woonvisie: Utrecht beter in Balans (2019);
- WoonOnderzoek Nederland (WoOn2018);
- Monitor Wonen (2020);
- Regionale Woningmarktanalyse (2019);
- Primos (2020).


De beoogde ontwikkeling is hierna getoetst aan de ladder.



Figuur 1: Impressie planinitiatief Strosteeg, Utrecht



Figuur 1: Planlocatie Strosteeg, Utrecht



Figuur 3: Ligging planlocatie Strosteeg, Utrecht

Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling

De beoogde ontwikkeling 38 appartementen aan de Strosteeg in Utrecht betreft een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dit blijkt uit de volgende gegevens:

1. Het plangebied heeft op basis van het vigerend bestemmingsplan “Binnenstad” (vastgesteld 25 januari 2012) de bestemming ‘Woongebied – uit te werken 1’. Op basis van dit bestemmingsplan is wonen op de locatie niet direct toegestaan.
2. Een stedelijke ontwikkeling is volgens het besluit ‘een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’. Het initiatief om maximaal 38 woningen te bouwen kan onder deze definitie worden geschaard, gezien het hier gaat om de ontwikkeling van een woningbouwlocatie.
3. Vanaf 12 nieuwe woningen is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Aangezien het om de toevoeging gaat van maximaal 38 woningen, kan het initiatief gekwalificeerd worden als een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’.

Passend binnen beleidskaders

Het planinitiatief past binnen de gestelde beleidskaders en draagt bij aan de beleidsdoelstellingen van Rijk, provincie, regio en gemeente:

- Door de grote druk op de woningmarkt is het beleid in de provincie, regio en gemeente voornamelijk gericht op het vergroten van de **beschikbaarheid** van de woningvoorraad. Op alle bestuurlijke niveaus zijn daarom aanzienlijke (kwantitatieve) ambities geformuleerd om de woningvoorraad uit te breiden, zodat er voldoende aanbod is voor alle (toekomstige) inwoners.
- De uitbreiding van de woningvoorraad dient daarnaast zoveel mogelijk op **binnenstedelijke locaties** geaccommodeerd te worden en **transformatie** wordt gestimuleerd. Met het plan wordt een verouderde bedrijvenlocatie in het centrum van Utrecht getransformeerd naar woningen, waarmee het initiatief aansluit op deze ambitie.
- Naast de realisatie van voldoende woningen zetten de provincie, regio en gemeente tevens in op het borgen van de **betaalbaarheid** van het aanbod, in het kader van inclusiviteit. Vanuit de provincie en de regio bestaat daarom het streven om minimaal 50% van het totale woningbouwprogramma te realiseren in het sociale- of middensegment. In de gemeente Utrecht geldt de ambitie dat de woningvoorraad in 2040 voor 60% bestaat uit sociale of middeldure woningen.
- Tot slot wordt de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de woningvoorraad vanuit het beleid bevorderd door de inzet op **doorstroming**. Door toevoeging van kwalitatief goede woningen in het middensegment komen verhuisstromen op gang, waardoor vraag en aanbod beter met elkaar in balans komen. Met de toevoeging van nieuwe woningen in de vrije sector wordt verwacht dat er aanbod wordt gerealiseerd dat een positief effect heeft op doorstroming.

Passend binnen behoefte van het ruimtelijk verzorgingsgebied

Voor de onderbouwing van de woonbehoefte is gekeken naar de afbakening van de relevante regio, om zo de behoefte in beeld te brengen. Hiervoor is gekeken naar de regionale woningmarkt, die gedefinieerd wordt op basis van verhuisbewegingen. In dit behoefteonderzoek betreft de gemeente Utrecht het primaire verzorgingsgebied en de regio U16 het secundaire verzorgingsgebied.

Het initiatief wordt passend geacht binnen de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Hieronder volgt een beknopte toelichting. De volledige onderbouwing van de woningbehoefte is opgenomen in bijlage 1 van deze notitie.

Kwantitatieve behoefte

Het initiatief, waarin 38 appartementen worden beoogd in de sociale huur en de vrije sector, voorziet in een kwantitatieve behoefte:

- Door de verwachte groei van het aantal inwoners en het aantal huishoudens neemt de druk op de Utrechtse woningmarkt verder toe. Tot 2030 is er daarom behoefte aan **30.000 extra woningen**. Doorkijkend naar 2040 bedraagt de totale behoefte (2020-2040) ongeveer 60.000 woningen. Ook in de regio is sprake van een aanzienlijke woningbehoefte van in totaal 59.300-85.700 woningen in de periode tot 2030 en 99.200 – 125.600 woningen tot 2040.
- In de gemeente Utrecht zijn in totaal circa 39.921 woningbouwplannen voorradig, waarvan 15.348 met de status ‘hard’. Verrekend met de woningbehoefte is er sprake van een **restbehoefte aan 14.652 woningen tot 2030.** Daarnaast is de totale planvoorraad (incl. zachte plannen) onvoldoende om in de gehele woningbehoefte (60.000) te voorzien. Ook regionaal gezien is er sprake van een restbehoefte aan ongeveer 36.664-63.064 woningen in de periode tot 2030.

Kwalitatieve behoefte

Het initiatief, waarin 38 appartementen worden beoogd in de sociale huur en de vrije sector, voorziet in een kwantitatieve behoefte:

- Door de bestaande kwalitatieve mismatch op de woningmarkt en de verwachte doorgroei van de woonbehoefte in de toekomst, staat de woningmarkt onder druk. Dit geldt voor zowel de regio U16 als de gemeente Utrecht.

De bestaande harde plancapaciteit voorziet enkel in een beperkt deel van de kwantitatieve vraag tot 2030. Hiermee kan onvoldoende worden voorzien in de omvang van de kwalitatieve behoefte (o.a. ingegeven vanuit beleid). In beginsel bestaat er daardoor een restbehoefte aan **woningen in ieder segment**.

- De nadruk van de kwalitatieve behoefte bevindt zich in de **betaalbare prijscategorieën**. Dit heeft onder andere te maken met dat lage- en middeninkomens te maken hebben met verdringing als gevolg van de kwalitatieve mismatch en krapte op de woningmarkt. Zowel op gemeentelijk als op regionaal niveau wordt daarom aangegeven dat circa 80% van de totale ontwikkelopgave dient te bestaan uit woningen uit deze prijsniveaus (30% sociaal, 50% midden).
- In het verlengde van de behoefte aan betaalbare prijscategorieën bleek voor de stedelijke agglomeratie Utrecht en Utrecht-stad daarnaast een specifieke behoefte aan **sociale- en vrije sector huurwoningen** met het accent op **appartementen**. De vraag naar appartementen is bovendien in iedere gemeente binnen de regio U16 aanzienlijk, waardoor hier vanuit de regionale ontwikkelopgave extra aandacht voor is.
- In Utrecht is daarnaast hoofdzakelijk behoefte aan woningen in een **centrum-stedelijk woonmilieu**. Dit betreft onder andere woningen in de binnenstad, waar het planinitiatief deel van uitmaakt. Op basis van de bestaande plancapaciteit is er echter onvoldoende (potentieel) aanbod om in deze behoefte te kunnen voorzien.
- Tot slot is er vanuit de gemeente een nadrukkelijke behoefte aan een **gemengde wijkopbouw**, met woningen uit diverse prijssegmenten (van sociaal tot duur). Uit het aanbod van de binnenstad bleek dat er relatief weinig sociale huurwoningen aanwezig zijn in de binnenstad, waardoor er weinig plek is voor lage- en middeninkomens. Met de realisatie van onder andere sociale huurwoningen in de binnenstad draagt het planinitiatief daardoor bij aan de behoefte aan een inclusieve stad.

Geen onaanvaardbare effecten

Het is niet de verwachting dat er als gevolg van het realiseren van woningen in de gemeente Utrecht onaanvaardbare effecten zullen optreden. De woningbehoefte is immers dusdanig groot dat ook na het realiseren van het planinitiatief behoefte blijft bestaan voor het realiseren van nieuwe woningen. Bovendien wordt er een product ontwikkeld waar de komende jaren behoefte aan is. Daarnaast draagt het realiseren van woningen bij aan het creëren van een levendig woon- en leefklimaat in de gemeente Utrecht.

Gesitueerd binnen/buiten bestaand stedelijk gebied

Voor de onderbouwing via de Ladder is relevant of de ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt binnen of buiten het bestaand stedelijk gebied.

- Het plangebied heeft in het vigerende bestemmingsplan de volgende bestemming: ‘Woongebied – uit te werken 1’. Dit betekent dat het plangebied een stedelijke functie heeft.
- Bovendien is het in de binnenstad van Utrecht gelegen, waardoor het aansluitende, omliggende gebied bestaat uit diverse (stedelijke) bestemmingen, waaronder ‘wonen’ en ‘gemengd’.

Gezien het voorgaande is dus sprake van een ligging ‘binnen bestaand stedelijk gebied’ en is een verder motivering op dit punt niet nodig.

Bijlage 1: Onderbouwing woningbouwbehoefte

B1.1 Afbakening verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied is het gebied waarbinnen vraag en aanbod van woonruimte plaatsvindt, ook wel de woningmarkt. De woningmarktafbakening verschilt per initiatief en valt niet per definitie samen met een bestuurlijke regio. Een belangrijke indicator voor het functioneren van de regionale woningmarkt is het aantal verhuisbewegingen/ migratiestromen binnen en naar de betreffende gemeente/woonplaats. Het verzorgingsgebied voor Utrecht wordt afgeleid aan de hand van de meest recente verhuisbewegingen.

In de gemeente Utrecht betreft 57% van de verhuisstromen bewegingen binnen de eigen gemeente. Daarmee wordt de gemeente Utrecht gezien als het **primaire verzorgingsgebied**. In de kwantitatieve en kwalitatieve analyse wordt daarom primair gekeken naar de eigen gemeente.

Daarnaast heeft de regio U16 (exclusief de gemeente Utrecht) een aandeel van circa 10% in de verhuisbewegingen naar de gemeente Utrecht. Met name met de gemeenten Nieuwegein, Stichtse Vecht en Zeist is er een verhuisrelatie van ieder ca. 2%. De regio vormt bovendien een bestuurlijke samenwerking waarin afspraken worden gemaakt met betrekking tot woningbouw. Daarom wordt de regio U16 afgebakend als het **secundaire verzorgingsgebied**.

B1.2 Kaderstellend beleid

Rijk

De woningmarktregio is ontstaan in de Woningwet 2015. De negentien woningmarktregio's (Woningwet) vormen de kernwerkgebieden van woningcorporaties. Elke corporatie heeft één woningmarktregio als kernwerkgebied. De woningmarktregio's zijn tot stand gekomen aan de hand van door gemeenten gezamenlijk ingediende voorstellen. De gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist in de provincie Utrecht vormen samen één woningmarktregio: **U16**.

Provincie Utrecht

Omgevingsvisie Provincie Utrecht (vastgesteld, 2021)
Op 10 maart jl. is de nieuwe provinciale omgevingsvisie vastgesteld. In de omgevingsvisie worden de integrale lange termijn ambities voor de fysieke leefomgeving vastgelegd. Ten aanzien van wonen is voornamelijk het thema 'vitale steden en dorpen' relevant. Hierin wordt het volgende benoemd:

- De ruimtevraag dient zoveel mogelijk geaccommodeerd te worden via **binnenstedelijke ontwikkeling**, nabij knooppunten.
- De provincie ambieert in 2040 het behoud en versterking van de **inclusiviteit**; Om dit te realiseren wil de provincie dat ten minste de helft van de nieuw te bouwen woningen behoort tot het sociale of middeldure segment. Daarnaast dient er in het stedelijk gebied een gedifferentieerd aanbod zijn in aanbod van woningen en woonmilieus.
- Om te kunnen voldoen aan de toekomstige behoefte is **compact bouwen** noodzakelijk. Wel dient er oog te blijven voor de leefbaarheid met ruimte voor bijvoorbeeld groen. Om de ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken draagt de provincie de mogelijkheid aan om in te zetten op hoogbouw.
- De provincie stapt over op een regionale programmering. Voorafgaand daaraan heeft de Provinciale Staten een kader uitgewerkt voor deze regionale programmering. Voor de regio U16 is hierin de kwantitatieve bandbreedte opgenomen voor het realisaren van **99.200-125.600 woningen** tot 2040. Op regionaal niveau dient hier **50% van in het midden of sociale segment** te worden gerealiseerd. De hoofdlijnen van deze regionale samenwerking worden door Gedeputeerde Staten opgenomen en vastgesteld in een provinciaal programma. Op basis van de omgevingsverordening (ontwerp, 2020) dient de woningbouw te passen binnen het door de gedeputeerde staten vastgestelde programma woningbouw.
- Om tegenmoet te komen aan de woningbehoefte na 2030 is het noodzakelijk op zoek te gaan naar locaties voor aanvullende plancapaciteit. Hier wordt ingezet op

Tabel 1: Verhuisbewegingen naar gemeente Amersfoort (CBS, 2018)

Verhuisstromen	Gemeenten	Aandeel
Binnen gemeente Utrecht	Utrecht	57%
Vanuit regio U16 (excl. gemeente Utrecht)	Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden (destijds nog Leerdam, Vianen en Zederik), Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist	10%
Totaal		**67%**

ontwikkeling binnen het stedelijk gebied en bij bestaande (of nieuwe) OV-knooppunten.

Programma versnelling woningbouw 2021-2024
Het hoofddoel van het uitvoeringsprogramma is het versnellen van de woningbouw met het streven om te komen tot 10.000 woningen per jaar, met tenminste 50% van de nieuwe woningen in het sociale of middeldure segment. De belangrijkste opgaven voor het programma zijn:

- Versnellen woningbouwproductie;
- Vergroten van de harde plancapaciteit op de korte en middellange termijn;
- Stimuleren transformatie en inbreiding;
- Vergroten van het aandeel in het sociale en middeldure segment;
- Realisatie van een woningaanbod dat aansluit bij de vraag.

Regio U16

Woondeal regio Utrecht (2019)
De druk op de Utrechtse woningmarkt is bijzonder groot, waardoor meerdere samenwerkingsafspraken nodig zijn. Hiertoe is de woondeal gesloten, welke draait om vier thema's:

1. **Versnellen van bestaande woningbouwplannen**. Voldoende regionale plancapaciteit om de woningbehoefte tot 2025 op te vangen.
2. **Het functioneren van de woningmarkt**. Specifieke aandacht voor betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, onder andere door inzet op doorstroming en sociale en middeldure huur.
3. **Vitale wijken**. Verbeteren en verduurzamen van het woningaanbod als onderdeel van een integrale aanpak.
4. **Faciliteren van groei** volgens het basisprincipe dat verstedelijking zoveel mogelijk binnenstedelijk, nabij mobiliteitsknooppunten, plaatsvindt.

Gemeente Utrecht

Ruimtelijke strategie Utrecht 2040 (ontwerp, 2021)
De gemeente wil dat (toekomstige) Utrechters prettig wonen in een woning die past bij hun inkomen, omgeving, huishoudsamenstelling en wensen. Daarom streeft de gemeente ernaar om tot 2040 de woningvoorraad met 60.000 woningen te laten toenemen.

Woonvisie: Utrecht beter in Balans (2019)
In Utrecht dienen **voldoende woningen** te zijn voor (toekomstige) inwoners van de stad en de woningvoorraad moet daarnaast ruimte bieden aan de verschillende typen huishoudens, inkomens en leeftijden. De gemeente streeft naar **goede, betaalbare en duurzame woningen** in gemengde wijken. In 2040 moet de voorraad bestaan uit 35% sociale huurwoningen en 25% woningen uit de middencategorie.

Om de visie en ambities te realiseren heeft de gemeente speerpunten geformuleerd voor de komende jaren, waaronder:

- **Versnellen en (langdurig) verhogen bouwproductie** en bouwen aan een compacte stad met meerdere kernen. In alle segmenten worden woningen toegevoegd.
- **Meer gemengde wijken in een inclusieve stad.** De Utrechtse wijken krijgen meer een mix van woonsegmenten waar sociale huur tot duurdere koopwoningen zijn te vinden.
- **Doorstroming.** Vraag en aanbod meer met elkaar in balans brengen door verhuisketens op gang te brengen. Onder andere door toevoeging van kwalitatief goede woningen in de midden categorie.
- **Een (t)huis voor iedereen, een veelkleurige diverse stad.** Passend woningaanbod binnen een redelijke termijn voor alle (toekomstig) inwoners van Utrecht.

Prestatieafspraken 2021-2025 (2020)
In de prestatieafspraken zijn de gemaakte afspraken in de Woonvisie en de Stedelijke prestatieafspraken (2020-2022) geactualiseerd en waar mogelijk geconcretiseerd. Hierin wordt onder andere benoemd dat er jaarlijkse 1.000-1.200 sociale huurwoningen dienen te worden bijgebouwd om de ambitie ten aanzien van de sociale huurvoorraad in 2040 (35% van de woningvoorraad) te borgen. De inzet van Mitros is gericht op het realiseren van gemiddeld 500 sociale huurwoningen per jaar.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het beoogde initiatief past binnen de beleidskaders en tevens bijdraagt aan de beleidsambities van de provincie, regio en de gemeente:

- Door de grote druk op de woningmarkt is het beleid in de provincie, regio en gemeente voornamelijk gericht op het vergroten van de **beschikbaarheid** van de woningvoorraad. Op alle bestuurlijke niveaus zijn daarom aanzienlijke (kwantitatieve) ambities geformuleerd om de woningvoorraad uit te breiden, zodat er voldoende aanbod is voor alle (toekomstige) inwoners.
- De uitbreiding van de woningvoorraad dient daarnaast zoveel mogelijk op **binnenstedelijke locaties** geaccommodeerd te worden en **transformatie** wordt gestimuleerd. Met het plan wordt een verouderde bedrijvenlocatie in het centrum van Utrecht getransformeerd naar woningen, waarmee het initiatief aansluit op deze ambitie.
- Naast de realisatie van voldoende woningen zetten de provincie, regio en gemeente tevens in op het borgen van de **betaalbaarheid** van het aanbod, in het kader van inclusiviteit. Vanuit de provincie en de regio bestaat daarom het streven om minimaal 50% van het totale woningbouwprogramma te realiseren in het sociale- of middensegment. In de gemeente Utrecht geldt de ambitie

dat de woningvoorraad in 2040 voor 60% bestaat uit sociale of middeldure woningen.
- Tot slot wordt de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de woningvoorraad vanuit het beleid bevorderd door de inzet op **doorstroming**. Door toevoeging van kwalitatief goede woningen in het middensegment komen verhuisstromen op gang, waardoor vraag en aanbod beter met elkaar in balans komen. Met de toevoeging van nieuwe woningen in de vrije sector wordt verwacht dat er aanbod wordt gerealiseerd dat een positief effect heeft op doorstroming.

B1.3 Kwantitatieve behoefte

In deze paragraaf is de kwantitatieve behoefte in beeld gebracht. Dit is gedaan aan de hand van de cijfers van de Primos (2020) en de Monitor Wonen (2020). De vraagbehoefte is afgezet tegen het huidige aanbod, de ontwikkelde woningaantallen van de afgelopen jaren en de plancapaciteit. Op basis daarvan wordt duidelijk of er nog ruimte is voor de ontwikkeling van extra woningen.

Bevolkings- en huishoudensprognose

In tabel 1 en 2 zijn de prognoses voor de gemeente Utrecht en de regio U16 weergegeven. Hieruit blijkt dat:
- Zowel in de gemeente als in de regio wordt de komende jaren een **significante groei van het aantal inwoners** verwacht (zowel absoluut als relatief). Ook op de langere termijn zet deze ontwikkeling naar verwachting door. Het zwaartepunt van de groei ligt voornamelijk in de gemeente Utrecht.
- Voor de huishoudensgroei zien we eenzelfde tendens: de komende jaren **groeit het aantal huishoudens aanzienlijk** in zowel de gemeente Utrecht als regio U16. Dit heeft ook te maken met het feit dat de gemiddelde huishoudensgrootte steeds kleiner wordt, waardoor het aantal huishoudens toeneemt. Ook hier ligt het zwaartepunt van de groei in de gemeente Utrecht.

Effect corona op de bevolkingsgroei
Tijdelijke stagnatie, herstel op de middellange termijn
De Nederlandse bevolking is in 2020 met 63.000 personen toegenomen. Een halvering ten opzichte van de groei van een jaar eerder. De uitbraak van het coronavirus heeft daarmee geleid tot een abrupt einde van de steeds groter wordende groei van de Nederlandse bevolking. Door beperkende maatregelen, zoals reisrestricties, bleef migratie namelijk grotendeels uit, terwijl dit de belangrijkste drijver van de bevolkingsgroei is. Met de verdere uitrol van vaccinaties is de verwachting dat deze beperkende maatregelen zullen worden versoepeld en op termijn komen te vervallen. Migratie zal daardoor aantrekken, waardoor ook de bevolkingsgroei de komende jaren weer gaat toenemen. In 2022 wordt daardoor weer een bevolkingsgroei verwacht van boven de 100.000 personen. Daarbij dient de kanttekening te worden geplaatst dat de toename van arbeidsmigratie in 2021 nog beperkt zal zijn door de (verdere) stijging van de werkloosheid.[1]

Beperkt effect op de woningmarkt
De stagnerende bevolkingsgroei betekent enige verlichting van de druk op de Nederlandse woningmarkt, maar niet significant minder behoefte aan woningen. Ondanks de stagnerende groei blijft de vraag naar woningen namelijk nog altijd groter dan het aanbod. Deze woningschaarste blijkt ook uit het feit dat de prijsstijging (in absolute zin) in 2020 de grootste was van de afgelopen twintig jaar[2]. Door de verwachting dat de bevolkingsgroei op termijn weer gaat toenemen, zal de verlichting bovendien tijdelijk zijn.

Tabel 1: Bevolkingsprognose (Primos, 2020)

	2020	2025	2030	Verschil
Gemeente Utrecht	357.820	391.440	421.830	+17,9%
Regio U16	9.596.40	1.010.570	1.051.980	+9,6%

Tabel 2: Huishoudensprognose (Primos, 2020)

	2020	2025	2030	Verschil
Gemeente Utrecht	183.110	203.430	220.910	+20,6%
Regio U16	442.840	476.030	502.260	+13,4%

Woningbehoefte

Gemeente Utrecht
In de gemeentelijke Woonvisie (2019) en de Ruimtelijke Strategie Utrecht (ontwerp, 2021) staat aangegeven dat om de verwachte groei van de stad te faciliteren, 60.000 extra woningen noodzakelijk zijn in de periode tot 2040. Uitgaand van een jaarlijks gemiddelde van 3.000 woningen, bedraagt de behoefte in de periode 2020-2030 ongeveer **30.000 woningen**.

Regio U16
In het provinciale Kader voor Regionale Programmering (2020) staat aangegeven dat de totale behoefte in de regio U16 bestaat uit 99.200 – 125.600 woningen in de periode tot 2040. Voor de periode 2020-2030 geldt een woningbehoefte van in totaal **59.300-85.700 woningen**.

[1] CBS (2020). *Bevolkingsprognose 2020-2070*.
[2] Rabobank (2020). *Kwartaalbericht Woningmarkt (10-12-2020).*

Aanbod

Gemeente Utrecht

De totale plancapaciteit (hard en zacht) in de gemeente Utrecht omvat 39.921 woningen in de periode 2020-2030. **15.348** van deze plannen hebben de status 'hard'[3]. Het planinitiatief maakt nog geen deel uit van de 'zachte' planvoorraad.

Regio U16

In de regio zijn in totaal circa 52.517 woningbouwplannen voorradig in de periode 2020-2030. **22.636 plannen** hebben hiervan de status 'hard' (Monitor Wonen, 2020).

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het planinitiatief voorziet in een kwantitatieve behoefte:

- Door de verwachte groei van het aantal inwoners en het aantal huishoudens neemt de druk op de Utrechtse woningmarkt verder toe. Tot 2030 is er daarom behoefte aan **30.000 extra woningen**. Doorkijkend naar 2040 bedraagt de totale behoefte (2020-2040) ongeveer 60.000 woningen. Ook in de regio is sprake van een aanzienlijke woningbehoefte van in totaal 59.300-85.700 woningen in de periode tot 2030 en 99.200 – 125.600 woningen tot 2040.
- In de gemeente Utrecht zijn in totaal circa 39.921 woningbouwplannen voorradig, waarvan 15.348 met de status 'hard'. Verrekend met de woningbehoefte is er sprake van een **restbehoefte aan 14.652 woningen tot 2030.** Daarnaast is de totale planvoorraad (incl. zachte plannen) onvoldoende om in de gehele woningbehoefte (60.000) te voorzien. Ook regionaal gezien is er sprake van een restbehoefte aan ongeveer 36.664-63.064 woningen in de periode tot 2030.

B1.4 Kwalitatieve behoefte

Kwalitatieve behoefte

WoonOnderzoek Nederland (WoOn2018)

Eens in de drie jaar publiceert het Ministerie van Binnenlandse Zaken een landelijk woononderzoek. De gemeente Utrecht heeft in de meest recente versie deelgenomen aan de steekproef om zo zicht te krijgen op onder andere woonwensen van de inwoners. Hieruit bleek dat in **alle prijssegmenten** (zowel huur als koop) de vraag naar woningen groter is dan het aanbod. Het tekort is het grootst in het **goedkope segment.**


Regionale Woningmarktanalyse (2019)

In 2019 is in de regio U16 een woningmarktanalyse uitgevoerd om zicht te krijgen op vraag en aanbod op de woningmarkt. In figuur 4 is het potentiële aanbod en de potentiële vraag met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat:

- Er is op regionaal niveau behoefte aan extra woningen in **ieder woningtype en ieder prijssegment**.
- Vooral aan **appartementen** (zowel koop als huur) is de verwachte behoefte aanmerkelijk groter dan het (potentiele) aanbod.
- Er is in algemene zin sprake van een **kwalitatieve mismatch** tussen vraag en aanbod. Doordat het aanbod in iedere categorie beperkt is ten opzichte van de vraag, ontstaat verdringing. Vooral lage en middeninkomens komen hierdoor in de knel.

Op basis van de kwalitatieve mismatch, de tekorten en de verwachte vraagontwikkeling is het beeld van fricties op de woningmarkt vertaald naar een kwalitatieve nieuwbouwopgave (figuur 5). Hieruit komt naar voren dat:

- Er bestaat in iedere gemeente een aanzienlijke behoefte aan het realiseren van meer **appartementen** (zowel huur als koop). Deze behoefte bevindt zich op regionaal niveau vooral in het **sociale en middensegment**. Door de grote vraag naar appartementen in deze prijssegmenten dient 45% (resp. 20 en 25%) van de totale woningbouwopgave te worden gerealiseerd in deze categorieën. Inclusief grondgebonden woningen ligt het percentage op 80% (30% sociaal, 50% midden).
- Ook in de gemeente Utrecht is de vraag naar appartementen groot. Naast het **sociale segment** (20%) is de ontwikkelopgave vooral groot in het **middensegment** (35%).
- Verder wordt aangegeven dat de sociale huuropgave in Utrecht (stad) in verhouding het hoogst is. De nadruk ligt hier zowel op appartementen als op grondgebonden huurwoningen.



Figuur 4: Prognose vraag en aanbod per woningtype 2018-2023[4]

[3] Provincie Utrecht (2020). *Monitor Wonen (dec, 2020).*

[4] Companen (2019) *Regionale woningmarktanalyse U16*

Kwalitatieve woningmarktanalyse (2020)

In de woningmarktanalyse uit 2020 is nader onderscheid gemaakt in de verschillende deelmarkten in regio U16. Hierin wordt gekeken naar onder andere de Stedelijk agglomeratie Utrecht, waar het planinitiatief deel van uitmaakt.[5]


In afbeelding 6 is het indicatieve saldo van vraag en aanbod naar woningtype per prijsklasse weergegeven tot 2030. In figuur 7 is daarnaast de behoefte aan woonmilieus verhouden tot de bestaande plancapaciteit. Hieruit blijkt dat:

- In vrijwel ieder woonproduct en prijssegment is behoefte aan extra woningen. Op de korte en lange termijn is er vooral een tekort aan **sociale huurwoningen**, **huurappartementen in de vrije sector** en goedkopere grondgebonden woningen.
- Daarnaast is er vooral behoefte aan woningen in een **centrum-stedelijk woonmilieu**. Er is daarnaast onvoldoende plancapaciteit aanwezig dat in dit woonmilieu voorziet. Het planinitiatief maakt op basis van de aanduiding (zie bijlage 2) deel uit van het centrum-stedelijk woonmilieu.
- Als afgeleide vanuit de woningmarktanalyse zijn voor Utrecht-stad richtlijnen opgesteld voor de programmering. Hierin wordt aangegeven dat vooral toevoeging van sociale en vrije sector huurwoningen (beide accent op appartementen) wenselijk is. Daarnaast dient er vooral ingezet te worden op centrum-stedelijke woonmilieus (70%).


.

Gemeente	Zuid-west	Stad Utrecht	Zuid-oost	Noord	Corporatie -5 %← →+ 5%		Midden -5 %← →+ 5%		Top -5 %← →+ 5%	
					Appartement	Grondgebonden	Appartement	Grondgebonden	Appartement	Grondgebonden
Woerden					15%	5%	40%	20%	20%	
Lopik					30%	-	30%	20%	20%	
Montfoort					30%	-	30%	20%	20%	
Oudewater					35%	-	20%	15%	30%	
IJsselstein					10%	25%	30%	10%	25%	
Vijfheerenlanden					20%	10%	15%	35%	20%	
Utrecht					20%	10%	35%	15%	20%	
Nieuwegein					20%	10%	35%	15%	20%	
De Bilt					35%	5%	30%	10%	20%	
Stichtse Vecht					30%	-	30%	20%	20%	
De Ronde Venen					40%	-	20%	20%	20%	
Bunnik					20%	10%	25%	25%	20%	
Houten					20%	10%	25%	25%	20%	
Zeist					35%	5%	25%	15%	20%	
Utrechtse Heuvelrug					20%	10%	20%	30%	20%	
Wijk bij Duurstede					25%	5%	15%	30%	25%	

Figuur 5: Segmentering ontwikkelopgave woningvoorraad (Companen, 2019)



Figuur 6: Saldo vraag en aanbod (Companen, 2020)



Figuur 7: Mismatch behoefte woonmilieus (Companen, 2020)

[5] Utrecht, IJsselstein, Nieuwegein, Vianen, Houten, Bunnik, Zeist, De Bilt en Stichtse Vecht.

Woonvisie Utrecht (2019)
In de gemeentelijke woonvisie is een beknopte analyse van de Utrechtse woningmarkt opgenomen. Hierin staat onder andere de keuze-index verhouding van vraag en aanbod (figuur 8) weergegeven. Hieruit kan worden opgemaakt dat:

- De Utrechtse woningmarkt is in algemene zin **overspannen**. Dit manifesteert zich in het gebrek aan keuzemogelijkheden (een indicatie onder 5 duidt op spanning).
- Voor alle inkomens is de keuze beperkt, maar specifiek de **laagste inkomens** hebben verreweg het minst te kiezen. Ook de **middeninkomens** hebben beperkte keuzemogelijkheden.
- De spanningen op de woningmarkt leiden er concreet toe dat er behoefte is aan extra woningen in ieder prijssegment (zowel koop als huur), maar met de nadruk op **sociale en particuliere huurwoningen**.

Kwalitatief aanbod

De totale woningvoorraad in de gemeente Utrecht bedraagt circa 159.800 woningen[6]. In 2018 bestond de woningvoorraad voor 45% uit huurwoningen, waarvan 29% in het sociale segment (in corporatiebezit) en 16% overig. Specifiek in de binnenstad, waar de planlocatie deel van uitmaakt, is het percentage huurwoningen een stuk hoger met 54%. Het aandeel sociale huurwoningen (in corporatiebezit) is met 15% juist een stuk lager. Wel zijn er relatief veel overige huurwoningen aanwezig (39%).

Leegstand
De totale leegstand op de Utrechtse woningmarkt bedraagt ongeveer 2%. Alhoewel dit hoger ligt dan het provinciale en landelijke gemiddelde (beide 1%), wordt een leegstandspercentage van 2% doorgaans als noodzakelijk beschouwd voor een gezonde woningmarkt. Bij bijvoorbeeld bewonerswisselingen, renovaties en functietransformaties is een periode van leegstand immers noodzakelijk om de aanpassingen van de woningvoorraad aan de veranderende behoeften mogelijk te maken. Bovendien stond enkel 46% van de leegstaande panden een jaar eerder ook leeg, waardoor circa de helft van de leegstand kortstondig is.[7]

	Aanbod ↓	Tot HT-grens	Tot EU-grens	Tot €41.056	Tot €50.000	Tot €55.000	Tot €65.000	Tot €80.000	Vanaf €80.000
Vraag →		*2.730*	*2.660*	*850*	*970*	*970*	*1.090*	*910*	*1.090*
Sociale huur < aft-grens	*1.250*								
Sociale huur > aft-grens	*1.050*								
Part. Huur*	*1.590*		*Veel concurrentie*						
Goedk. koop < € 185.000	*630*			*Veel concurrentie*					
Middenkoop < € 300.000	*1.970*								
Dure koop < € 400.000	*1.020*								
Z. dure koop > € 400.000	*1.130*								
Totale potentiële keuze		1.250	3.890	2.950	2.600	4.190	4.510	3.710	4.110
Totale potentiële vraag		2.730	2.660	850	970	970	1.090	910	1.090
Keuze-index aanbod/vraag		0,5	1,5	3,5	2,7	4,3	4,1	4,1	3,8

Figuur 8: Keuze-index vraag en aanbod (Companen, 2019)

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het beoogde initiatief voorziet in een kwalitatieve behoefte:

- Door de bestaande kwalitatieve mismatch op de woningmarkt en de verwachte doorgroei van de woonbehoefte in de toekomst, staat de woningmarkt onder druk. Dit geldt voor zowel de regio U16 als de gemeente Utrecht. De bestaande harde plancapaciteit voorziet enkel in een beperkt deel van de kwantitatieve vraag tot 2030. Hiermee kan onvoldoende worden voorzien in de omvang van de kwalitatieve behoefte (o.a. ingegeven vanuit beleid). In beginsel bestaat er daardoor een restbehoefte aan **woningen in ieder segment**.
- De nadruk van de kwalitatieve behoefte bevindt zich in de **betaalbare prijscategorieën**. Dit heeft onder andere


[6] CBS Statline (2021)

[7] CBS (2020). *Dashboard leegstand 2020.*

te maken met dat lage- en middeninkomens te maken hebben met verdringing als gevolg van de kwalitatieve mismatch en krapte op de woningmarkt. Zowel op gemeentelijk als op regionaal niveau wordt daarom aangegeven dat circa 80% van de totale ontwikkelopgave dient te bestaan uit woningen uit deze prijsniveaus (30% sociaal, 50% midden).

- In het verlengde van de behoefte aan betaalbare prijscategorieën bleek voor de stedelijke agglomeratie Utrecht en Utrecht-stad daarnaast een specifieke behoefte aan **sociale- en vrije sector huurwoningen** met het accent op **appartementen**. De vraag naar appartementen is bovendien in iedere gemeente binnen de regio U16 aanzienlijk, waardoor hier vanuit de regionale ontwikkelopgave extra aandacht voor is.
- In Utrecht is daarnaast hoofdzakelijk behoefte aan woningen in een **centrum-stedelijk woonmilieu**. Dit betreft onder andere woningen in de binnenstad, waar het planinitiatief deel van uitmaakt. Op basis van de bestaande plancapaciteit is er echter onvoldoende (potentieel) aanbod om in deze behoefte te kunnen voorzien.
- Tot slot is er vanuit de gemeente een nadrukkelijke behoefte aan een **gemengde wijkopbouw**, met woningen uit diverse prijssegmenten (van sociaal tot duur). Uit het aanbod van de binnenstad bleek dat er relatief weinig sociale huurwoningen aanwezig zijn in de binnenstad, waardoor er weinig plek is voor lage- en middeninkomens. Met de realisatie van onder andere sociale huurwoningen in de binnenstad draagt het planinitiatief daardoor bij aan de behoefte aan een inclusieve stad.

Bijlage 2: Aanduiding woonmilieus



Figuur 9: Regionale spreiding woonmilieus[8]

[8] Companen (2020). *Kwalitatieve woningmarktanalyse U16-gemeenten*

Bijlage 2 Parkeerbalans

Parkeervraag Strosteeg 18-36

01-sep-21

PARKEERBEHOEFTE	Parkeer-	Eenheid	Reductie	Aantal	Benodigd	aandeel
Functie	**norm A2**		**factor**		**aantal pp.**	**bezoek**
Woning < 55m2 BVO (sociaal)	0,38	pp/woning	-	7	2,66	0,2
Woning < 55m2 BVO (sociaal) gereduceerd	0,38	pp/woning	-	12	4,56	0,2
Woning < 55 m2 BVO (vrije sector)	0,38	pp/woning	-	6	2,28	0,2
Woning 55-80 m2 BVO (vrije sector)	0,83	pp/woning	-	13	10,79	0,25

AANWEZIGHEIDSPERCENTAGES		werkdag	werkdag	werkdag	koop-	werkdag	zaterdag	zaterdag	zondag
Functie		**ochtend**	**middag**	**avond**	**avond**	**nacht**	**middag**	**avond**	**middag**
Woningen bewoners		50%	50%	90%	80%	100%	60%	80%	70%
Woningen bezoekers		10%	20%	80%	70%	0%	60%	80%	70%

aangepast nav CROW 2018

RESULTAAT PARKEERVRAAG	Zonder	werkdag	werkdag	werkdag	koop-	werkdag	zaterdag	zaterdag	zondag
Functie	**aanw. perc.**	**ochtend**	**middag**	**avond**	**avond**	**nacht**	**middag**	**avond**	**middag**
Woning < 55m2 BVO (sociaal) bewoners	2,16	1,08	1,08	1,94	1,73	2,16	1,30	1,73	1,51
Woning < 55m2 BVO (sociaal) bezoekers	2,40	0,24	0,48	1,92	1,68	0,00	1,44	1,92	1,68
Woning < 55m2 BVO (vrije s.) bewoners	1,08	0,54	0,54	0,97	0,86	1,08	0,65	0,86	0,76
Woning < 55m2 BVO (vrije s.) bezoekers	1,20	0,12	0,24	0,96	0,84	0,00	0,72	0,96	0,84
Woning >55 m2 BVO (vrije s.) bewoners	7,54	3,77	3,77	6,79	6,03	7,54	4,52	6,03	5,28
Woning >55 m2 BVO (vrije s.) bezoekers	3,25	0,33	0,65	2,60	2,28	0,00	1,95	2,60	2,28
Totale parkeervraag (# pp.)	**17,6**	**6,1**	**6,8**	**15,2**	**13,4**	**10,8**	**10,6**	**14,1**	**12,3**

VAN RECHTENS VERKREGEN NIVEAU	Parkeer-	Eenheid	Reductie	Aantal	Benodigd
Functie	**norm A1**		**factor**		**aantal pp.**
Arbeidsint., bezoekersext. bedrijven	1,2	pp/100 m2 BVO	n.v.t.	575	6,9

Kritische parkeervraag	15,2
Van rechtens verkregen	6,9
Resteert zonder maatwerk	**8,3**

Bijlage 3 M.e.r.-aanmeldnotitie

Aanmeldingsnotitie ‘Bestemmingsplan Strosteeg, Utrecht’’

Gemeente Utrecht

<Status>



BRO
Ruimte | om *in* te leven

colofon

titel rapport
Aanmeldingsnotitie ‘Bestemmingsplan Strosteeg, Utrecht’

datum
3 mei 2023

projectnummer
P04100

BRO
Projectleider
RF

Projectteam
TA

bron Kaft
BRO



BRO
Vestiging Amsterdam
Sarphati Plaza
Rhijnspoorplein 38
1018 TX Amsterdam
T +31 (0)20 506 19 99
E info@bro.nl

BRO
Ruimte | om *in* te leven

Inhoudsopgave

1 Inleiding **3**
- 1.1 Inleiding 3
- 1.2 Toetsing besluit m.e.r. 3
- 1.3 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 3
- 1.4 Leeswijzer 3

2 Effecten op milieu **4**
- 2.1 Inleiding 4
- 2.2 Kenmerken van het project 5
- 2.3 Plaats van het project 6
- 2.4 Kenmerken van het potentiële effect 8

3 VORMVRIJE M.E.R-BEOORDELING **9**

1 Inleiding

1.1 Inleiding

Op een centrale plek in de Utrechtse binnenstad staan enkele bedrijfsgebouwen die ooit als drukkerij Abels in gebruik zijn geweest. Sinds de drukkerij jaren geleden naar een andere locatie verhuisd is zijn de bedrijfsgebouwen met het bijbehorende terrein in gebruik als opslag en stalling.

Initiatiefnemer Ered B.V. is voornemens om deze locatie te transformeren naar maximaal 38 appartementen. Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Binnenstad', dat op 18 februari 2010 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan is onherroepelijk sinds 25 januari 2012. Het beoogde woningbouwplan wordt in dit bestemmingsplan niet rechtstreeks toegestaan.

In het vigerende bestemmingsplan is ter plaatse van het plangebied de bestemming WG-U1; uit te werken woongebied (artikel 27) opgenomen. Omdat niet aan alle uitwerkingsregels kan worden voldaan, is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

1.2 Toetsing besluit m.e.r.

Toetsingskader
Gemeenten en provincies moeten ook bij kleine bouwprojecten beoordelen of een m.e.r.-beoordeling nodig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar kunnen belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een m.e.r.-procedure nodig is. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat er belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden moet er een m.e.r.-procedure worden doorlopen. Met andere woorden dan is het opstellen van een MER nodig.

Beoordeling noodzakelijkheid m.e.r.-beoordeling
Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is dient bepaald te worden of de ontwikkeling de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, of de ontwikkeling in een kwetsbaar gebied ligt en of er belangrijke milieugevolgen zijn.

De ontwikkeling van de woningbouw is aan te merken als een stedelijke ontwikkeling zoals opgenomen in het Besluit m.e.r.. Met betrekking tot de ontwikkeling is in onderdeel D 11.2 van de bijlage van het Besluit m.e.r. het volgende opgenomen: "De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijke ontwikkeling (met inbegrip van de bouw van een winkelcentra of parkeerterreinen)." De voorgenomen ontwikkeling ligt ver onder de drempelwaarde die is opgenomen in kolom 2. Er is sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht.

Op basis van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling dient het bevoegd gezag (in dit geval de gemeente Utrecht) een besluit te nemen om voor het project wel of geen m.e.r.-procedure te volgen voor het project alvorens het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

1.3 Vormvrije m.e.r.-beoordeling

In een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet de gemeente beoordelen of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar kunnen belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een m.e.r.-procedure nodig is. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:

- belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen milieueffectrapportage noodzakelijk;
- belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een milieueffectrapportage worden opgesteld.

Procedure
De gemeente (het bevoegd gezag) neemt binnen 6 weken na ontvangst van de aanmeldingsnotitie (mededeling) een beslissing of een MER gemaakt moet worden.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 vormt de aanmeldingsnotitie, hoofdstuk 3 vormt de vormvrije m.e.r.-beoordeling.

De beoordeling of het noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen is geheel afhankelijk van het feit of er sprake is van 'bijzondere omstandigheden'. De bijzondere omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

a. de plaats waar de activiteit plaatsvindt, o.a. in relatie tot gevoelige gebieden ;
b. de kenmerken van de activiteit ;
c. de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.
d. de samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie).

2 Effecten op milieu

2.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt getoetst of op basis van de criteria die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd moet worden. Het gaat hierbij om de volgende criteria (zie ook onderstaande tabel):

1. de kenmerken van het project;
2. de plaats van het project;
3. de kenmerken van het potentiële effect.

De vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgesteld op basis van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het ruimtelijke plan. In de onderstaande tabellen vindt de beoordeling/toets plaats aan de criteria die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling.

Tabel 1 Kenmerken van het project

Kenmerken van het project
• Omvang van het project • Cumulatie met andere projecten • Gebruik van natuurlijke grondstoffen • Productie van afvalstoffen • Verontreiniging en hinder • Risico van ongevallen, mede gelet op de gebruikte stoffen en technologieën
Plaats van het project
• Bestaand grondgebruik • Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied • Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor gevoelige gebieden (wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden), gebieden waarin bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden, gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang
Kenmerken van het potentiële effect
• Bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking) • Grensoverschrijdende karakter van het effect • Waarschijnlijkheid van het effect • Duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect

2.2 Kenmerken van het project

Criteria	Toets
Omvang van het project	Het plangebied van dit bestemmingsplan strekt zich uit over drie kadastrale percelen, te weten perceel 8877, 8217 en 7950. Het plan omvat 38 woningen.
Cumulatie met andere projecten	N.v.t.
Gebruik van natuurlijke hulpbronnen	Doordat er woningbouw wordt mogelijk gemaakt zullen er permanente natuurlijke bronnen worden gebruikt.
Productie van afvalstoffen	Naast het reguliere afval van de toekomstige bebouwing en functies zal geen sprake zijn van de productie van andere afvalstoffen.
Verontreiniging en hinder	Tijdens de aanlegfase is er mogelijk sprake van tijdelijke hinder als gevolg van bouwverkeer en bouwwerkzaamheden. Na de aanleg zijn er maximaal 38 woningen met binnentuin aanwezig in het plangebied. Deze veroorzaken geen verontreiniging en hinder buiten de reguliere effecten van een woongebied. Akoestiek wegverkeer: Het plangebied bevindt zich niet in de wettelijke geluidzone een spoorweg of een gezoneerd industrieterrein. De wegen in de directe omgeving van het plangebied (Strosteeg, Springweg, Oudegracht, Haverstraat) hebben een maximumsnelheid van 30 km/uur. Deze wegen hebben derhalve geen geluidzone. Het plangebied ligt wel binnen de wettelijke zone (250 meter) van de Catharijnesingel. Gezien de afstand tot deze weg (ca 220 meter) en de afgeschermde positie is hier geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde te verwachten. Ook van de omliggende straten (30 km/uur) is geen noemenswaardige overlast te verwachten. Hiermee kan een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen gegarandeerd worden. Verkeer: Uit de uitgevoerde berekening blijkt dat in totaal er sprake is van een verkeersaantrekkende werking van ca. 30 motorvoertuigen per etmaal. Echter betreft dit een worst-case scenario, omdat er wordt ingezet om de autoafhankelijkheid op deze locatie fors te reduceren. Als gevolg van deze beperkte verkeersaantrekkende werking worden er geen knelpunten qua doorstroming en verkeersveiligheid voorzien. Parkeren: De parkeerbehoefte voor de nieuwe functies minus de parkeerbehoefte in de bestaande situatie is gelijk aan 7,3 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn structureel beschikbaar in de bestaande parkeergarages van Hoog Catharijne. Luchtkwaliteit: Op de locatie is momenteel een bedrijfspand aanwezig. De beoogde woningen zullen een verkeersaantrekkende werking hebben. De planontwikkeling is echter dermate kleinschalig dat het aannemelijk is dat deze 'niet in betekenende' mate bijdraagt aan de concentratie van relevante luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht. Daarom is er op grond van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) geen belemmering voor de vaststelling van het onderhavig bestemmingsplan Externe veiligheid: In de directe omgeving van het plangebied liggen geen risicovolle inrichtingen of transportroutes. Ecologie: In 2020 is onderzoek gedaan naar het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied. Ook is de database van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. Op basis van de uitgevoerde quickscan wordt vervolgonderzoek naar het voorkomen van verschillende soortgroepen of effecten op beschermde gebieden niet noodzakelijk geacht. Bij uitvoering van de plannen gaan geen nestlocaties van soorten met een jaarrond beschermde status verloren. Ook bevat het gebouw geen geschikte doorgangen naar potentiele verblijfplaatsen. Stikstofdepositie: Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied zijn de 'Oostelijke Vechtplassen'. Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat er bij de gebruiks-fase en de aanlegfase geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. Daarmee kunnen op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-gebieden vanwege stikstofdepositie uitgesloten worden Water: In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening is voor dit ruimtelijke plan een watertoetsproces doorlopen. Uit de analyse blijkt dat door het plan geen verslechtering van de waterhuishouding ontstaat. Het verhard oppervlak in de toekomstige situatie neemt bovendien af o.a. door de aanleg van een gemeenschappelijke tuin. Vanuit het waterschap is er geen verplichting tot retentie op eigen terrein, maar wordt wel geadviseerd om het hemelwater niet af te voeren naar het gemeentelijk gemengd rioolstelsel.

Verontreiniging en hinder (vervolg)	Bodem: Uit het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie, behoudens het westelijke perceel, sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ter plaatse is een verharding aanwezig waardoor er momenteel geen sprake is van contactmogelijkheid of gezondheidsrisico's. De aangetoonde verontreiniging met zware metalen betreft een historische, immobiele verontreiniging (oude ophoog laag). Afhankelijk van de toekomstige planontwikkeling en grondroerende werkzaamheden zullen sanerende maatregelingen benodigd zijn. Het uitvoeren van grondroerende activiteiten (graven of andere grondbewerking) is behoudens op het westelijke terreindeel niet toegestaan zonder instemming van de bevoegde overheid. Toekomstige grondwerken, de begeleiding en de voorwaarden/regels voor een veilig verloop wordt in een vooraf opgesteld en goedgekeurd saneringsplan of BUS-melding opgenomen. Afhankelijk van de maaiveldprofilering voor een toekomstige tuin wordt minimaal een schone leeflaag aangebracht zodat contactmogelijkheid vermeden wordt. Gezondheid: De openbare ruimte wordt primair voor voetgangers en fietsers ingericht. Daardoor ontstaat niet alleen een mooie dwaalroute voor wandelaars, maar ook verblijfsruimte voor bewoners. De herontwikkeling draagt hiermee bij aan een gezonde leefomgeving. Geur: Binnen het plangebied bevinden zich geen geuremiterende functies. Ook in de nabijheid van het plangebied zijn geen geuremiterende functies aanwezig. Nader onderzoek naar geur is dan ook niet noodzakelijk. Ruimtelijke kwaliteit: Het planinitiatief ziet op een kwaliteitsimpuls van het westelijk gebied van de binnenstad van Utrecht. De ontwikkeling zorgt voor binnenstedelijke verdichting en brengt daarmee gezonde kwaliteiten met zich mee zoals het realiseren van nieuw stedelijk groen om de stad en autoluwe wijken die actieve mobiliteit en ontmoeting stimuleren en daarmee bijdragen aan gezondheid.
Risico van ongevallen	Er is met de realisatie van woningbouw aan de Strosteeg is geen sprake van een nieuwe risicobron
Bestaand grondgebruik	Binnen het plangebied staan enkele bedrijfsgebouwen die ooit als drukkerij Abels in gebruik zijn geweest. Sinds de drukkerij jaren geleden naar een andere locatie verhuisd is zijn de bedrijfsgebouwen met het bijbehorende terrein in gebruik als opslag en stalling.

2.3 Plaats van het project

In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r is bepaald wat verstaan wordt onder een **gevoelig gebied**. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op basis van de natuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en waterwingebieden.

Criteria	Toets
Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied	
Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor:	
• gevoelige gebieden (wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden)	• Natura 2000-gebieden liggen op een relatief ruime afstand (meest nabijgelegen op circa 6 kilometer). Significante effecten op dit Natura 2000-gebied zijn uitgesloten middels een stikstofdepositie onderzoek. De aanlegfase is hierbij weliswaar vergunningsvrij en zal gezien de ruime afstand tot Natura 2000-gebieden niet tot overschrijdingen leiden. Effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden zijn niet aan de orde.
• gebieden waarin bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden	• Het plangebied ligt niet in de omgeving van gebieden waarin bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden.
• gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid	• Het plangebied ligt in een gebied met een relatief hoge bevolkingsdichtheid.
• landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.	• Archeologie: Het plangebied bevindt zich op de gemeentelijke archeologische waardenkaart in een gebied van hoge archeologische verwachting (rood)). In gebieden van archeologische verwachting (groen) en hoge voor gebieden met een hoge archeologische verwachting geldt dat bodemingrepen groter dan 50 m2 en dieper dan 50 cm beneden het huidige maaiveld een archeologisch vooronderzoek en/of een archeologievergunning verplicht is. Archeologisch onderzoek voorafgaand aan de sloop- en/of graafwerkzaamheden is noodzakelijk wanneer bodemingrepen groter zijn dan de vrijstellingsgrens van de desbetreffende archeologische verwachtingswaarde. Ten behoeve van de omgevingsvergunning bouwen zal er nader archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Als bij de uitvoering van de werkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dan moet overeenkomstig artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. afdeling Erfgoed, gemeente Utrecht, 030-2862756/archeologie@utrecht.nl worden gedaan. • Cultuurhistorie: De hallen van drukkerij Abels (hoofdgebouw Oudegracht 193) uit 1908 zijn kenmerkend voor de ontwikkeling van de binnenstad in de 19e / begin 20e eeuw, waarbij kavels achter de hoofdbebouwing werden verdicht met bedrijfsgebouwen. Deze hallen zijn ook in opzet en uiterlijk (typologie) karakteristiek. Ze hebben vanwege de relatie met de historische ontwikkeling en als typologie cultuurhistorische waarde. Omdat het betreffende kavel een bijzondere industriële functie heeft gehad, is er gekozen voor een afwijkende en daarmee grovere korrel. De kaprichting van Strosteeg 18-36 komt overeen met de kaprichting van de bebouwing die op deze locatie stond. Het plan respecteert daarmee de aanwezige cultuurhistorische aspecten.

Gevoelig gebied	Toets
Beschermd natuurmonument	Er is geen sprake van een beschermd natuurmonument.
Habitat en vogelrichtlijngebieden	Het plangebied ligt niet in de nabijheid van een Habitat of vogelrichtlijngebied.
Watergebied van internationale betekenis	Het plangebied ligt niet in de nabijheid van een watergebied van internationale betekenis.
Natuurnetwerk Nederland / Natuur-netwerk Brabant (NNB) (voormalige EHS)	Het plangebied is niet gelegen binnen het NNN.
Landschappelijk waardevol gebied	Er is geen sprake van een landschappelijk waardevol gebied.
Waterwinlocaties. waterwingebieden, en grondwaterbe-schermingsgebieden	Er is geen sprake van een waterwinlocatie, waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied.
Beschermd monument	In het plangebied zijn geen beschermde monumenten aanwezig.
Belvedère-gebied	Het plangebied betreft geen Belvedère-gebied.

2.4 Kenmerken van het potentiële effect

Criteria	Toets
Bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking)	Op de locatie wordt een woongebied gerealiseerd. De effecten van de aanleg zijn beperkt tot de locatie zelf. De effecten zijn daarmee zeer beperkt.
Grensoverschrijdende karakter van het effect	Er is geen sprake van een grensoverschrijdend effect.
Waarschijnlijkheid van het effect	Van onevenredige effecten voor de omgeving is geen sprake.
Duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect	Er is sprake van een woongebied. De effecten zijn blijvend. Zoals echter al verwoordt in het voorgaande zijn deze effecten niet van dien aard dat sprake is van een onevenredige aantasting.

3 VORMVRIJE M.E.R-BEOORDELING

Uit de informatie in deze aanmeldingsnotitie blijkt dat het plangebied niet is gelegen in kwetsbaar gebied en/of gebied met een beschermde status. Verder leiden de aard en omvang van het project niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen.

Hoofdvestiging Boxtel
Bosscheweg 107
5282 WV Boxtel
T +31 (0)411 850 400

Vestiging Amsterdam
Rhijnspoorplein 38
1018 TX Amsterdam
T +31 (0)20 506 19 99

Vestiging Venlo
Industriestraat 94
5931 PK Tegelen
T +31 (0)77 373 06 01

www.bro.nl | info@bro.nl

Bijlage 4 Mer-beoordelingsbesluit

Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad
Omgevingsrecht
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/

Gemeente Utrecht

Architectuurbureau Sluimer Van Leeuwen
t.a.v. [redacted]
Kerkstraat 21A
3581RA Utrecht
Per mail: [redacted]@architectuurbureau.nl

Behandeld door	[redacted]	**Datum**	datum
Doorkiesnummer		**Ons kenmerk**	
E-mail	[redacted]	**Onderwerp**	m.e.r.-beoordelingsbesluit
Bijlage(n)	1		
Uw kenmerk		**Verzonden**	
Uw brief van		Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden	

Beste heer [redacted],

Wij hebben uw aanmeldnotitie voor een vormvrije m.e.r.-beoordeling ontvangen op 15-05-2023 (zaaknummer: 11232094; 11243025) voor het project Strosteeg 18-36.

Uw project
Initiatiefnemer Ered B.V. is voornemens om locatie Strosteeg 18-36 te transformeren naar maximaal 38 appartementen.

Het project is opgenomen in onderdeel D categorie 11.2 "Aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject" van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Het project blijft onder de drempelwaarden die bij deze categorie in het Besluit m.e.r. is opgenomen.

M.e.r.-beoordelingsbesluit
Wij hebben uw aanmeldnotitie beoordeeld en besluiten hierover het volgende.
Uit uw aanmeldnotitie blijkt dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er is daarom geen m.e.r.-procedure nodig, er hoeft er geen milieueffectrapport opgesteld te worden. Daarnaast blijk uit de aanmeldnotitie dat het project geen significant effect op beschermde natuurgebieden (Natura2000) heeft.

Tot slot
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is onderdeel van het (ontwerp) bestemmingsplan. Belanghebbenden kunnen tijdens de procedure van het bestemmingsplan hun reactie geven op het m.e.r.-beoordelingsbesluit. Wilt u meer weten over de procedure van het bestemmingsplan en wie op welk moment kan reageren? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan. Als u nog vragen heeft over dit m.e.r.-beoordelingsbesluit, kunt u contact opnemen met mevr. E. de Groot, m.e.r.-coördinator.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

Mevrouw [redacted]
Teamcoördinator Omgevingsrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte

Dit document is elektronisch aangemaakt, hierdoor staat er geen geschreven handtekening in de brief.

Datum datum
Ons kenmerk

[redacted]

op 25-05-2023

Bijlage 1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling Strosteeg 18-36, d.d. 3 mei 2023

Bijlage 5 Akoestisch onderzoek

Strosteeg Utrecht

Gevelgeluidwering nieuwbouwcomplex

Rapportnummer: Rm210370aaA0

K+ ADVIESGROEP

Opdrachtgever:	BRO Boxtel	
	Bosscheweg 107	5282 WV BOXTEL
	Tel.: 0411850400	
	Contactpersoon:	de heer R. Feijten
Adviseur:	K+ Adviesgroep	
	Jodenstraat 6	6101 AS ECHT
	Postbus 224	6100 AE ECHT
	Tel: 0475-470470	
	E-mail: info@k-plus.nl	
	Behandeld door:	Mw. T.J.M. Eykenboom BSc

Datum	:	31-05-2023
Referentie	:	Rm210370aaA0.teey_04

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Optredende geluidbelastingen	5
3	Onderzoek geluidwerende gevelmaatregelen	8
3.1	Uitgangspunten	8
3.1.1	Algemeen	8
3.1.2	Bronspectrum	9
3.1.3	Ventilatie	9
3.2	Gehanteerde berekeningsvariabelen en -resultaten	9
3.3	Akoestische voorzieningen	10
4	Omschrijving van de toe te passen materialen c.q. constructies	12
4.1	Algemeen	12
4.2	Metselwerk	12
4.3	Glas	12
4.4	Wangen dakkapel	12
4.5	Hellend dak en plat dak	12
4.6	Kierdichting	13
4.7	Naaddichting	13
4.8	Hang en sluitwerk	13

Bijlagen:

Bijlage I:	Relevante tekeningen
Bijlage II:	Berekeningsresultaten
Bijlage III:	Principe details

1 INLEIDING

In de voorliggende notitie zijn de resultaten weergegeven van een aanvullend akoestisch voor het bouwplan Strosteeg te Utrecht. Aanleiding voor dit onderzoek is dat de nieuwe woningen zijn gelegen naast de parkeergarage Springweg en uit een eerder onderzoek is gebleken dat met name de piekgeluiden hoger zijn dan wenselijk. Omdat de parkeergarage binnen 10 jaar zal zijn gesloopt is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de binnenwaarde om aanvraag van de gemeente. Doel van dit onderzoek is om te bepalen welke voorzieningen in de gevel(s) zouden moeten worden getroffen, om in de overgangssituatie dat zowel de woningen zijn gerealiseerd en dat de parkeergarage nog open is, de piekgeluidbelasting in de woningen terug te brengen tot een acceptabel niveau.

In dat kader is uitgegaan van een binnenwaarde van 55 dB(A). Deze waarde is overgenomen van het Activiteitenbesluit voor piekgeluiden bij aanpandige situaties.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- het “Bouwbesluit 2012”;
- de “NPR 5272”;
- de “Rekenmethode ‘97” d.d. 15 mei 1997 van de Intergemeentelijke werkgroep bouwfysica van grote gemeenten.

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende door de opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen. Deze zijn in bijlage I van dit rapport opgenomen. Voor nadere gegevens met betrekking tot de berekeningsgegevens en -resultaten wordt verwezen naar de betreffende rekenbladen, zie bijlage II.


2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Optredende geluidbelastingen

De optredende gevelbelastingen zijn gebaseerd op het rapport “Quick Scan geluid parkeergarage” d.d. 17 mei 2023, kenmerk Nm200534aaA0.quro_05, opgesteld door K+ Adviesgroep.

In figuur 2.1 is een overzicht opgenomen van de waarneempunten uit het akoestisch model. In tabel 2.1 zijn de optredende gevelbelastingen samengevat inclusief de op grond van afdeling 3.1 vereiste geluidwering.

Figuur 2.1: Situering waarneempunten



Tabel 2.1 Optredende geluidbelastingen exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Equivalante gevelbelastingen				Maximaal geluidniveau			Gevel geluidwering o.b.v. maximaal geluidniveau
		Dag	Avond	Nacht	Etmaal	D/A/N	Etmaal	Bron	dB
1	1.5	42	41	32	46	63	73	12	20
1	4.5	43	42	33	47	64	74	12	20
1	7.5	43	42	33	47	63	73	12	20
2	1.5	43	42	33	47	66	76	11	21
2	4.5	44	43	34	48	66	76	11	21

Vervolgtabel 2.1 Optredende geluidbelastingen exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Equivalante gevelbelastingen				Maximaal geluidniveau			Gevel geluidwering o.b.v. maximaal geluidniveau
		Dag	Avond	Nacht	Etmaal	D/A/N	Etmaal	Bron	dB
2	7.5	44	43	34	48	66	76	11	21
3	1.5	46	45	36	50	63	73	12	20
3	4.5	46	45	36	50	63	73	12	20
3	7.5	46	45	36	50	63	73	12	20
3	10.5	39	38	29	43	59	69	11	20
4	1.5	55	54	45	59	71	81	11	26
4	4.5	55	54	45	59	72	82	11	27
4	7.5	55	54	45	59	71	81	11	26
4	10.5	54	53	44	58	70	80	11	25
5	1.5	56	55	46	60	72	82	13	27
5	4.5	56	55	46	60	72	82	13	27
5	7.5	56	55	46	60	72	82	13	27
5	10.5	55	54	45	59	70	80	13	25
6	1.5	56	55	46	60	72	82	14	27
6	4.5	56	55	46	60	72	82	14	27
6	7.5	56	55	46	60	72	82	14	27
6	10.5	55	54	45	59	71	81	14	26
7	1.5	50	49	40	54	69	79	16	24
7	4.5	50	49	40	54	69	79	16	24
7	7.5	50	49	40	54	69	79	16	24
7	10.5	49	48	39	53	68	78	16	23
8	1.5	51	50	41	55	69	79	15	24
8	4.5	51	50	41	55	69	79	15	24
8	7.5	51	50	41	55	69	79	15	24
8	10.5	51	50	41	55	68	78	15	23
9	1.5	55	54	45	59	71	81	16	26
9	4.5	55	54	45	59	71	81	16	26
9	7.5	55	54	45	59	70	80	16	25
9	10.5	55	54	45	59	70	80	16	25
10	1.5	55	54	45	59	71	81	18	26
10	4.5	55	54	45	59	71	81	18	26
10	7.5	55	54	45	59	71	81	18	26
10	10.5	54	53	44	58	70	80	18	25
15	1.5	54	53	44	58	72	82	19	27
15	4.5	55	54	45	59	72	82	19	27
15	7.5	55	54	45	59	72	82	19	27
15	10.5	54	53	44	58	71	81	19	26
16	1.5	53	52	43	57	71	81	19	26
16	4.5	53	52	43	57	71	81	19	26
16	7.5	53	52	43	57	71	81	19	26
16	10.5	52	51	42	56	70	80	19	25
17	1.5	50	49	40	54	68	78	19	23

Vervolgtabel 2.1 Optredende geluidbelastingen exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Equivalante gevelbelastingen				Maximaal geluidniveau			Gevel geluidwering o.b.v. maximaal geluidniveau
		Dag	Avond	Nacht	Etmaal	D/A/N	Etmaal	Bron	dB
17	4.5	50	49	40	54	68	78	19	23
17	7.5	50	49	40	54	68	78	19	23
17	10.5	50	49	40	54	67	77	19	22

3 ONDERZOEK GELUIDWERENDE GEVELMAATREGELEN

3.1 Uitgangspunten

3.1.1 Algemeen

De eisen met betrekking tot geluid van buiten worden beschreven in afdeling 3.1 van het Bouwbesluit en de maximale binnenwaarde bij maximale geluidniveaus conform het Activiteitenbesluit. Voor het onderhavige project worden de onderstaande eisen gegeven:

- de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie moet, ter beperking van geluidhinder in een verblijfsgebied bepaald overeenkomstig NEN 5077, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting op die scheidingsconstructie en 35 dB, met een minimum van 20 dB; Aangezien de geluidbelasting ten gevolge van maximale geluidniveaus hier maatgevend is, dient te worden uitgegaan van een binnenniveau van 55 dB(A), conform tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit
- aan de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte worden 2 dB minder strenge eisen gesteld dan bovenbeschreven.

Een verblijfsgebied is gedefinieerd als een besloten ruimte, bestaande uit een of meer met elkaar in verbinding staande, op dezelfde bouwlaag gelegen verblijfsruimten en andere afzonderlijke ruimten anders dan een toilet- of badruimte, technische ruimte of gemeenschappelijke verkeersruimte. Voor woningen gelden hierbij de volgende minimum afmetingen:

- minimale hoogte 2,6 m,
- minimale breedte 1,8 m,
- minimum vloeroppervlakte 5 m^2.

Een verblijfsruimte is een besloten ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen.

De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een ruimte dient conform NEN 5077 bepaald te worden volgens:

$$G_{A;k} = G_A - 10\lg\frac{V}{6T_o S_u} \qquad \text{[dB(A)]} \qquad (1)$$

waarin: S_u = oppervlakte van de uitwendige scheidingsconstructie, indien sprake is van een verblijfsgebied wordt S_u aangeduid als S_{tot}.

De akoestische berekeningen zijn uitgevoerd conform het gestelde in de NPR5272. Bij dit onderzoek is uitgegaan van de in tabel 2.1 opgenomen gevelbelastingen.

Correctiefactoren

Bij het berekenen van de karakteristieke geluidwering is rekening gehouden met de gevelvlakfactor (C_L). Deze gevelvlakfactor brengt het verschil in rekening tussen de hoogste geluidbelasting op het verblijfsgebied en afwijkende geluidbelastingen op individuele vlakken van het betreffende verblijfsgebied. Deze C_L is bepaald conform de NPR5272.

3.1.2 Bronspectrum

Bij de berekeningen is uitgegaan van het gewogen bronspectrum voor industrielawaai. In tabel 3.1 zijn de correctiefactoren per octaafband weergegeven.

Tabel 3.1: correctiefactoren per octaafband voor het spectrum industrielawaai.

Bron	**63 Hz**	**125 Hz**	**250 Hz**	**500 Hz**	**1000 Hz**	**2000 Hz**	**4000 Hz**
Industrielawaai	-20	-15	-11	-7	-6	-8	-9

3.1.3 Ventilatie

Bij het dimensioneren van de vereiste gevelmaatregelen dient rekening te worden gehouden met de vereiste ventilatieopeningen in de gevel conform het gestelde in artikel 3.29 van het Bouwbesluit (nieuw te bouwen woningen).

Hierin worden de volgende voor het onderhavige project van toepassing zijnde eisen gegeven:

- de voorziening van de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied, bepaald overeenkomstig NEN 1087, dient een capaciteit te hebben van tenminste 0,9 dm^3/s per m^2 vloeroppervlakte van dat gebied, met een minimum van 7 dm^3/s;
- de voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsruimte moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van tenminste 7 dm^3/s;
- de voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel bevindt moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van tenminste 21 dm^3/s;
- de vereiste luchttoevoer van een verblijfsgebied dient voor minimaal 50% rechtstreeks van buiten afkomstig te zijn.

In het voorliggende plan vindt de ventilatie plaats middels mechanische toe- en afvoer. Gevelroosters zijn derhalve niet gedimensioneerd.

3.2 Gehanteerde berekeningsvariabelen en -resultaten

Het bepalen van de karakteristieke geluidwering overeenkomstig NEN 5077 is gebaseerd op nauwkeurig beschreven meetvoorschriften. Om uit te sluiten dat bij eventuele metingen andere variabelen worden gehanteerd dan bij de berekening zijn deze in tabel 3.2 gepresenteerd. Alleen de gevels, van de maatgevende woningen, waar de karakteristieke geluidwering hoger dient te zijn dan de minimum eis van 20 dB zijn opgenomen in de berekeningen. Bij de woningen is een kamer voorzien van ongeveer 4,2 m². Gezien er verder geen beschrijving is opgenomen is ervanuit gegaan dat dit een slaapkamer/studiekamer betreft aangezien deze eenzelfde kleuraanduiding hebben dan de slaapkamers. Deze ruimtes zijn voor de geluidwering

opgenomen in het onderzoek, echter voldoen ze qua afmetingen niet aan het Bouwbesluit. De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II.

Tabel 3.2: Gehanteerde berekeningsparameters.

App.	VG/ VR	Ruimte	Gevel	Gevel-oppervlak S_{tot} [m2]	$G_{A;k}$ vereist [dB]	$G_{A;k}$ behaald [dB]
Blok B BG hoek links	VG1	Wnk/k./ kamer	Noord, west	33,8	26	29
		Wnk/k	Noord, west	28,9	24	29
		kamer	Noord	4,9	24	24
Blok B BG hoek rechts	VG1	Wnk/k.	Noord	15,5	27	27
Blok B V1 hoek links	VG1	Wnk/k./ kamer	Noord	24,0	27	28
		Wnk/k	Noord	19,1	25	28
		kamer	Noord	4,9	25	28
Blok B V1 hoek rechts	VG1	Wnk/k./ kamer	Noord	24,0	27	28
		Wnk/k	Noord	19,1	25	28
		kamer	Noord	4,9	25	28
Blok B V3 hoek rechts	VG1	Wnk/k./ kamer	Noord, oost	52,6	26	29
		Wnk/k	Noord, oost	43,5	24	27
		kamer	Noord	8,7	24	25
Blok C BG hoek links	VG1	Wnk/k	Noord	15,6	26	27
Blok C V1 hoek links	VG1	Wnk/k	Noord	15,6	26	27
Blok C V3 hoek links	VG1	Wnk/k	Noord	34,1	25	27
Blok D V1 hoek rechts	VG1	Wnk/k	Noord	13,3	27	28
Blok D V3 hoek links	VG1	Wnk/k	Noord	31,4	26	26

3.3 Akoestische voorzieningen

In navolgende tabel 3.3 is een overzicht opgenomen van de toe te passen materialen c.q. constructies per type woning. Alleen de gevels waar de karakteristieke geluidwering hoger dient te zijn dan de minimumeis van 20 dB zijn opgenomen in de berekeningen. Voor een omschrijving van de gebruikte codes wordt verwezen naar hoofdstuk 4.

Tabel 3.3: Omschrijving toe te passen materialen c.q. constructies.

App.	Ruimte	Gevel	Metsel werk	Glas	Hellend dak	Wangen	Plat dak	Naad- en kierdichting
Blok B BG hoek links	Wnk/k.	Noord	MW44	GD27D	-	-	-	KT45
		West	MW44	GD27D	-	-	-	KT45
	kamer	Noord	MW44	GD27D	-	-	-	KT45
Blok B BG hoek rechts	Wnk/k.	Noord	MW44	GD27D	-	-	-	KT45
Blok B V1 hoek links	Wnk/k.	Noord	MW44	GD27D	-	-	DG2/12,5	KT45
	kamer	Noord	MW44	GD27D	-	-	-	KT45
Blok B V1 hoek rechts	Wnk/k.	Noord	MW44	GD27D	-	-	DG2/12,5	KT45
	kamer	Noord	MW44	GD27D	-	-	-	KT45
Blok B V3 hoek rechts	Wnk/k	Noord	MW44	GD27D	DG2/12,5	-	-	KT45
		Oost	MW44	GD27D	-	-	-	KT45
	kamer	noord	MW44	GD27D	DG2/12,5	-	-	KT45
Blok C BG hoek links	Wnk/k	Noord	MW44	GD27D	-	-	-	KT45
Blok C V3 hoek links	Wnk/k	Noord	MW44	GD27D	DG2/12,5	PA23	DG2/12,5	KT45
Blok D V1 hoek rechts	Wnk/k	Noord	MW44	GD27D	-	-	-	KT45
Blok D V3 hoek links	Wnk/k	Noord	MW44	GD27D	DG2/12,5	PA23	DG2/12,5	KT45

Met bovenstaande voorzieningen kan worden gesteld dat er in de woningen een acceptabel woon- en leefklimaat wordt gecreëerd ten tijde van de periode tot de sloop van de parkeergarage. Een binnenwaarde van maximaal 55 dB(A), tegenover de optredende maximale geluidniveaus, wordt gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan de geluideisen van het Activiteitenbesluit.

4 OMSCHRIJVING VAN DE TOE TE PASSEN MATERIALEN C.Q. CONSTRUCTIES

4.1 Algemeen

De in de berekeningen gebruikte geluidsisolatiewaarden zijn gebaseerd op de “Rekenmethode NPR5272”. De navolgende opsomming pretendeert niet uitputtend te zijn. Wil men echter andere dan de genoemde materialen toepassen, dan adviseren wij om de desbetreffende fabrikant/leverancier middels een akoestisch meetrapport te laten aantonen dat de door hun geleverde materialen c.q. constructies qua geluidsisolatie voldoen aan de in dit rapport gestelde waarden (uitgaande van een veiligheidsmarge van 1,5 dB(A)), zijnde de voor buitengeluid gecorrigeerde eengetalswaarde voor de luchtgeluidsisolatie in dB(A).

Verder wordt erop gewezen dat alle in dit rapport weergegeven detailtekeningen principedetails betreffen en als zodanig niet zonder meer door de architect bij de uitvoering van de bestektekening mogen worden overgenomen. Indien bijvoorbeeld de thermische kwaliteit van de constructies op grond van de epc-berekening beter moet zijn dan op grond van het akoestisch onderzoek dan moet aan de zwaarste eis worden voldaan.

4.2 Metselwerk

Code	Omschrijving
MW44	Steenachtige wand 200 kg/m2

4.3 Glas

Code	$R_{A,weg}$ [dB]*	Fabrikant	Type aanduiding	Opbouw	Dikte [mm]
GD27D	27	elk fabrikaat	Ther.iso. glas, standaard HR++	4-15-5	24

**: genoemde waarde is de praktijkwaarde*

4.4 Wangen dakkapel

Code	Omschrijving	$R_{A,weg}$
PA23	Sandwich constructie, opgebouwd uit een kern van stijve minerale wol (persing 100 kg/m³). Afgewerkt aan twee zijden met een plaatmateriaal, zoals multiplex, gipsplaat, kunststofplaat, aluminium, staal en cementgebonden spaanplaat. Totale constructiedikte 50-85 mm.	23

4.5 Hellend dak en plat dak

Code	Omschrijving	$R_{A,weg}$
DG2/12,5	Pannendak met geïsoleerde dakplaten (PUS/PS). Binnenzijde afgewerkt met 2 x 12,5 mm gipsplaten. Dampremmende laag.	31

4.6 Kierdichting

Uit controlemetingen bij gerealiseerde projecten is komen vast te staan, dat blijkbaar niet genoeg nadruk kan worden gelegd op het belang van de kierdichting. Het heeft namelijk nauwelijks zin welke akoestische maatregelen dan ook te treffen, als de kierdichting niet in orde is.

Naast een accurate werkwijze zijn hierbij de volgende punten van belang:

a) de kierdichtingsprofielen dienen volgens voorschrift fabrikant te worden aangebracht waarbij met name de aansluitingen in de hoeken de nodige aandacht vragen;
b) de bewegende delen dienen te worden afgehangen binnen de maattoleranties, zoals die door de fabrikant van het kierdichtingsprofiel worden opgegeven;
c) kromme ramen en deuren kunnen nooit over de volle omtrek goed sluiten.

Code	Omschrijving
KT45	Kierdichtingsklasse 1 (45 dB(A)), hetgeen impliceert een dubbele kierdichting. Bij kunststof kozijnen is een dubbele kierdichting standaard.

4.7 Naaddichting

De naden tussen de gevelelementen dienen zeer zorgvuldig te worden afgedicht, zodat een zeer grote mate van luchtdichtheid ontstaat. Dit kan het best geschieden middels geïmpregneerde opencellige dichtingsband breedte minimaal 20 mm, dikte minimaal 3 maal de voegbreedte. Daarnaast dienen de naden bij kierdichting KT45, daar waar dichtingsband wordt gebruikt, aan de binnenzijde ook nog zorgvuldig en volgens voorschrift fabrikant te worden afgekit met tiokol of siliconen kit (kitklasse K25) en in de overige gevallen dienen de naden zowel aan de binnenzijde als buitenzijde zorgvuldig te worden afgekit volgens voorschrift fabrikant met siliconen of tiokol kit (kitklasse K25). Tevens dient extra aandacht te worden geschonken aan (de detaillering van) vensterbanken en dak-/ plafondaansluitingen.


4.8 Hang en sluitwerk

De bewegende delen dienen zorgvuldig en binnen de marges van het kierdichtingssysteem te worden afgehangen. Daarnaast dient een deugdelijk hang- en sluitwerk te worden toegepast, dat de bewegende delen ook in de toekomst goed aantrekt op de kierdichting en kromtrekken van ramen en deuren voorkomt. Dit betekent o.a. dat op deuren een driepuntssluiting (inclusief loopslot) en op raamvleugels minimaal een tweepuntssluiting (b.v. twee raamboompjes met oplopend sluitplaatje) moeten worden toegepast.

BIJLAGE I


Relevante tekeningen





datum 07-07-2021	getekend Author	projectnummer 0419	project Strosteeg Utrecht
gewijzigd	schaal 1 : 100	formaat A1	onderwerp Noordgevel en Oostgevel
tekeningnummer D202	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl		ARCHITECTUUR BUREAU





datum 07-07-2021	getekend Author	projectnummer 0419	project Strosteeg Utrecht
gewijzigd	schaal 1 : 100	formaat A1	onderwerp Zuidgevel en Westgevel
tekeningnummer D201	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl		ARCHITECTUUR BUREAU



Begane grond

datum 07-07-2021	getekend	projectnummer 0419	project Strosteeg Utrecht
gewijzigd	schaal 1 : 100	formaat A1	onderwerp Plattegrond Begane Grond
tekeningnummer D001	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl		ARCHITECTUUR BUREAU



Eerste Verdieping

datum 07-07-2021	getekend Author	projectnummer 0419	project Strosteeg Utrecht
gewijzigd	schaal 1 : 100	formaat A1	onderwerp Plattegrond Eerste Verdieping
tekeningnummer D002	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl		ARCHITECTUUR BUREAU




Tweede verdieping

datum 07-07-2021	getekend Author	projectnummer 0419	project Strosteeg Utrecht
gewijzigd	schaal 1 : 100	formaat A1	onderwerp Plattegrond Tweede Verdieping
tekeningnummer D003	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl		ARCHITECTUUR BUREAU



Derde Verdieping

datum 07-07-2021	getekend Author	projectnummer 0419	project Strosteeg Utrecht
gewijzigd	schaal 1 : 100	formaat A1	onderwerp Plattegrond Derde Verdieping
tekeningnummer D004	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl		ARCHITECTUUR BUREAU



datum 07-07-2021	getekend Author	projectnummer 0419	project Strosteeg Utrecht
gewijzigd -	schaal 1 : 100	formaat A1	onderwerp Dakplattegrond
tekeningnummer D005	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl		ARCHITECTUUR BUREAU



Begane grond

Eerste Verdieping

Tweede verdieping

Derde verdieping

	BVO
0	772
1	720
2	698
3	609
totaal	2799

datum **07-07-2021**	getekend **Author**	projectnummer **0419**	project Strosteeg Utrecht
gewijzigd	schaal **1 : 300**	formaat A3	onderwerp Gebouwoppervlakten (BVO)
tekeningnummer D010	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl		ARCHITECTUUR BUREAU



Begane grond

Eerste Verdieping

Tweede verdieping

Derde verdieping

GBO Woonoppervlakte

0	425
1	531
2	532
3	438
totaal	1926

datum 07-07-2021	getekend Author	projectnummer 0419	project Strosteeg Utrecht
gewijzigd	schaal 1 : 300	formaat A3	onderwerp Gebouwoppervlakten (GBO)
tekeningnummer D011	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl		ARCHITECTUUR BUREAU



Datum: 28–06–2021	Getekend:	Projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	Tekeningnummer: D901	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21a 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl
Gewijzigd:	Schaal: 1 : 500	Formaat: A3	Onderwerp: Situatie, plattegrond		

ARCHITECTUUR BUREAU







Datum: 28–06–2021	Getekend:	Projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	Tekeningnummer: D902	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21a 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl
Gewijzigd:	Schaal: 1 : 300	Formaat: A3	Onderwerp: Situatie, doorsneden		

ARCHITECTUUR BUREAU



Datum: 28–06–2021	Getekend:	Projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	Tekeningnummer: D903	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21a 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl	ARCHITECTUUR BUREAU
Gewijzigd:	Schaal:	Formaat: A3	Onderwerp: Impressies			



Datum: 28–06–2021	Getekend: Author	Projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	Tekeningnummer: D904	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21a 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl
Gewijzigd:	Schaal:	Formaat: A3	Onderwerp: Impressies II		


ARCHITECTUUR BUREAU



Datum: 28–06–2021	Getekend: Author	Projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	Tekeningnummer: D905	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21a 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl	ARCHITECTUUR BUREAU
Gewijzigd:	Schaal:	Formaat: A3	Onderwerp: Impressies III			




Datum: 28–06–2021	Getekend: Author	Projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	Tekeningnummer: D906	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21a 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl	ARCHITECTUUR BUREAU
Gewijzigd:	Schaal:	Formaat: A3	Onderwerp: Impressies IV			




datum: 07-07-2021	getekend: Author	projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utercht	tekeningnummer: D001A	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl
gewijzigd:	schaal: 1 : 100	formaat:	Onderwerp: Plattegrond Begane Grond		

ARCHITECTUUR BUREAU




datum: 07-07-2021	getekend: Author	projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utercht	tekeningnummer: D002A	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl	ARCHITECTUUR BUREAU
gewijzigd:	schaal: 1 : 100	formaat:	Onderwerp: Plattegrond Eerste Verdieping			



datum: 07-07-2021	getekend: Author	projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utercht	tekeningnummer: D003A	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl
gewijzigd:	schaal: 1 : 100	formaat:	Onderwerp: Plattegrond Tweede Verdieping		

ARCHITECTUUR BUREAU



datum: 07-07-2021	getekend: Author	projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	tekeningnummer: D001B	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl
gewijzigd:	schaal: 1 : 100	formaat:	Onderwerp: Plattegrond Begane Grond		

ARCHITECTUUR BUREAU



datum: 07-07-2021	getekend: Author	projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	tekeningnummer: D002B	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl
gewijzigd:	schaal: 1 : 100	formaat:	Onderwerp: Plattegrond Eerste Verdieping		ARCHITECTUUR BUREAU



datum: 07-07-2021	getekend: Author	projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	tekeningnummer: D003B	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl	ARCHITECTUUR BUREAU
gewijzigd:	schaal: 1 : 100	formaat:	Onderwerp: Plattegrond Tweede Verdieping			




datum: 07-07-2021	getekend: Author	projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	tekeningnummer: D004B	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl
gewijzigd:	schaal: 1 : 100	formaat:	Onderwerp: Plattegrond Derde Verdieping		ARCHITECTUUR BUREAU




datum: 07-07-2021	getekend: Author	projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	tekeningnummer: D001C	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl
gewijzigd:	schaal: 1 : 100	formaat:	Onderwerp: Plattegrond Begane Grond		

ARCHITECTUUR BUREAU




datum: 07-07-2021	getekend: Author	projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	tekeningnummer: D002C	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl
gewijzigd:	schaal: 1 : 100	formaat:	Onderwerp: Plattegrond Eerste Verdieping		ARCHITECTUUR BUREAU



datum: 07-07-2021	getekend: Author	projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	tekeningnummer: D003C	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl
gewijzigd:	schaal: 1 : 100	formaat:	Onderwerp: Plattegrond Tweede Verdieping		ARCHITECTUUR BUREAU



datum: 07-07-2021	getekend: Author	projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	tekeningnummer: D004C	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl	ARCHITECTUUR BUREAU
gewijzigd:	schaal: 1 : 100	formaat:	Onderwerp: Plattegrond Derde Verdieping			



datum: 07-07-2021	getekend: Author	projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	tekeningnummer: D001D	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl
gewijzigd:	schaal: 1 : 100	formaat:	Onderwerp: Plattegrond Begane Grond		


ARCHITECTUUR BUREAU



datum: 07-07-2021	getekend: Author	projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	tekeningnummer: D002D	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl	ARCHITECTUUR BUREAU
gewijzigd:	schaal: 1 : 100	formaat:	Onderwerp: Plattegrond Eerste Verdieping			



datum: 07-07-2021	getekend: Author	projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	tekeningnummer: D003D	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl
gewijzigd:	schaal: 1 : 100	formaat:	Onderwerp: Plattegrond Tweede Verdieping		ARCHITECTUUR BUREAU



datum: 07-07-2021	getekend: Author	projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	tekeningnummer: D004D	Sluijmer en van Leeuwen Kerkstraat 21A 3581 RA Utrecht Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl	ARCHITECTUUR BUREAU
gewijzigd:	schaal: 1 : 100	formaat:	Onderwerp: Plattegrond Derde Verdieping			

BIJLAGE II

Berekeningsresultaten geluidwerende voorzieningen

project	**M210370, Nieuwbouw Strosteeg Utrecht**
Projectdatum	22-05-2023
Opdrachtgever	BRO
Uitgevoerd door	TE

gebouw	**Blok B BG hoek Links**
Rekenmethode	NPR 5272
	V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
Spectrum	handinvoer
Uitgevoerd door	TE

	totaal	125	250	500	1000	2000
Ci		-15.0	-11.0	-7.0	-6.0	-8.0

verblijfsgebied VG1

	totaal	125	250	500	1000	2000

Geluidbelasting	81	dB	
Opgegeven als			Lden
Su,tot	33.8	m2	(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)
GA;k	**28.7**	**dB**	
GA;k, vereist	26.0	dB	

Woonkamer

					totaal	125	250	500	1000	2000
Su,ruimte	28.9	m2								
GA;k	**29.1**	**dB**								
GA;k, vereist	24	dB								
V	74.8	m3								
T,ref	0.5	s								
GA	29.1	dB			GA		37.0	31.2	37.9	44.1	46.7
Lp	51.9	dB			Lp		44.0	49.8	43.1	36.9	34.3

Noord

Su,gevel	14.8	m2			Cl		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer				Cfs		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
absorptie plafond	--										
hoogte gesloten ballustrade	--	m	H	-- m							
diepte balkon/galerij	--	m	D	-- m							
GA;k,gevel	29.2	dB									
GA,gevel	29.2	dB			GA,g	29.2	37.0	31.2	38.0	44.3	46.8
					Gi,g		22	20.2	31	38.3	38.8
Lp,gevel	51.8	dB			Lp,g	51.8	44.0	49.8	43.0	36.7	34.2

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
Gevel	5.51 m2	mw44**	wand	Steenachtige wand 200 kg/m2	46.9	34.1	1.5	RA	44.8	35.0	40.0	43.0	48.0	53.0
glas	4.64 m2	gd27d	glas	4/15/5 mm	32.4	48.6	0	RA	28.1	21.0	19.0	30.0	38.0	39.0
glas	4.64 m2	gd27d	glas	4/15/5 mm	32.4	48.6	0	RA	28.1	21.0	19.0	30.0	38.0	39.0
Kierterm	14.79 m2	kt45**	fonafh	kierterm 45 dB(A) nader te detailleren	44.3	36.7	0	RA	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

West

Su,gevel	14.1 m2			Cl	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer			Cfs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
absorptie plafond	--									
hoogte gesloten ballustrade	-- m	H -- m								
diepte balkon/galerij	-- m	D -- m								
GA;k,gevel	47.8 dB									
GA,gevel	47.8 dB			GA,g	47.8	54.8	51.6	55.1	58.8	61.4
				Gi,g		39.8	40.6	48.1	52.8	53.4
Lp,gevel	33.2 dB			Lp,g	33.2	26.2	29.4	25.9	22.2	19.6

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
Gevel	13.42 m2	mw44**	wand	Steenachtige wand 200 kg/m2	53.0	28.0	1.5	RA	44.8	35.0	40.0	43.0	48.0	53.0
glas	0.65 m2	gd27d	glas	4/15/5 mm	50.9	30.1	0	RA	28.1	21.0	19.0	30.0	38.0	39.0
Kierterm	14.07 m2	kt45**	fonafh	kierterm 45 dB(A) nader te detailleren	54.5	26.5	0	RA	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

kamer

Su,ruimte	4.9	m2
GA;k	**24.2**	**dB**
GA;k, vereist	24	dB
V	11.6	m3
T,ref	0.5	s
GA	24.2	dB
Lp	56.8	dB

GA	32.1	26.2	33.1	39.7	42.3				
Lp	48.9	54.8	47.9	41.3	38.7				

Noord

Su,gevel	4.9 m2			Cl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer			Cfs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
absorptie plafond	--									
hoogte gesloten ballustrade	-- m	H -- m								
diepte balkon/galerij	-- m	D -- m								
GA;k,gevel	24.2 dB									
GA,gevel	24.2 dB			GA,g	24.2	32.1	26.2	33.1	39.7	42.3
				Gi,g		17.1	15.2	26.1	33.7	34.3
Lp,gevel	56.8 dB			Lp,g	56.8	48.9	54.8	47.9	41.3	38.7

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
Gevel	0.26 m2	mw44**	wand	Steenachtige wand 200 kg/m2	52.1	28.9	1.5	RA	44.8	35.0	40.0	43.0	48.0	53.0
glas	4.64 m2	gd27d	glas	4/15/5 mm	24.3	56.7	0	RA	28.1	21.0	19.0	30.0	38.0	39.0
Kierterm	4.90 m2	kt45**	fonafh	kierterm 45 dB(A) nader te detailleren	41.0	40.0	0	RA	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.

project	**M210370, Nieuwbouw Strosteeg Utrecht**
Projectdatum	22-05-2023
Opdrachtgever	BRO
Uitgevoerd door	TE

gebouw	**Blok B BG hoek rechts**
Rekenmethode	NPR 5272
	V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
Spectrum	handinvoer
Uitgevoerd door	TE

	totaal	125	250	500	1000	2000
Ci		-15.0	-11.0	-7.0	-6.0	-8.0

verblijfsgebied	**VG1**			totaal	125	250	500	1000	2000
Geluidbelasting	82	dB							
Opgegeven als			Lden						
Su,tot	15.5	m2	(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)						
GA;k	**27.1**	**dB**							
GA;k, vereist	27.0	dB							

Woonkamer										
Su,ruimte	15.5	m2								
GA;k	**27.1**	**dB**								
GA;k, vereist	25	dB								
V	64.2	m3								
T,ref	0.5	s								
GA	28.5	dB		GA		36.4	30.6	37.3	43.5	46.1
Lp	53.5	dB		Lp		45.6	51.4	44.7	38.5	35.9

Noord

Su,gevel	15.5	m2			Cl		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer				Cfs		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
absorptie plafond	--										
hoogte gesloten ballustrade	--	m	H	-- m							
diepte balkon/galerij	--	m	D	-- m							
GA;k,gevel	27.1	dB									
GA,gevel	28.5	dB			GA,g	28.5	36.4	30.6	37.3	43.5	46.1
					Gi,g		21.4	19.6	30.3	37.5	38.1
Lp,gevel	53.5	dB			Lp,g	53.5	45.6	51.4	44.7	38.5	35.9

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
Gevel	6.22 m2	mw44**	wand	Steenachtige wand 200 kg/m2	44.3	36.3	1.5	RA	44.8	35.0	40.0	43.0	48.0	53.0
glas	4.64 m2	gd27d	glas	4/15/5 mm	30.3	50.3	0	RA	28.1	21.0	19.0	30.0	38.0	39.0
glas	4.64 m2	gd27d	glas	4/15/5 mm	30.3	50.3	0	RA	28.1	21.0	19.0	30.0	38.0	39.0
Kierterm	15.50 m2	kt45**	fonafh	kierterm 45 dB(A) nader te detailleren	42.0	38.6	0	RA	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.

project	**M210370, Nieuwbouw Strosteeg Utrecht**
Projectdatum	22-05-2023
Opdrachtgever	BRO
Uitgevoerd door	TE

gebouw	**Blok B V1 hoek links**
Rekenmethode	NPR 5272
	V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
Spectrum	handinvoer
Uitgevoerd door	TE

	totaal	125	250	500	1000	2000
Ci		-15.0	-11.0	-7.0	-6.0	-8.0

verblijfsgebied	**VG1**			totaal	125	250	500	1000	2000
Geluidbelasting	82	dB							
Opgegeven als			Lden						
Su,tot	24	m2	(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)						
GA;k	**28.0**	**dB**							
GA;k, vereist	27.0	dB							

Woonkamer										
Su,ruimte	19.1	m2								
GA;k	**27.8**	**dB**								
GA;k, vereist	25	dB								
V	74.6	m3								
T,ref	0.5	s								
GA	29.0	dB		GA		36.7	31.2	37.7	43.6	46.0
Lp	53.0	dB		Lp		45.3	50.8	44.3	38.4	36.0

Noord

Su,gevel	19.1	m2			Cl		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer				Cfs		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
absorptie plafond	--										
hoogte gesloten ballustrade	--	m	H	-- m							
diepte balkon/galerij	--	m	D	-- m							
GA;k,gevel	28.0	dB									
GA,gevel	29.1	dB			GA,g	29.1	36.9	31.2	37.8	43.9	46.5
					Gi,g		21.9	20.2	30.8	37.9	38.5
Lp,gevel	52.9	dB			Lp,g	52.9	45.1	50.8	44.2	38.1	35.5

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
Gevel	9.87 m2	mw44**	wand	Steenachtige wand 200 kg/m2	43.2	37.6	1.5	RA	44.8	35.0	40.0	43.0	48.0	53.0
glas	9.21 m2	gd27d	glas	4/15/5 mm	28.3	52.6	0	RA	28.1	21.0	19.0	30.0	38.0	39.0
Kierterm	19.08 m2	kt45**	fonafh	kierterm 45 dB(A) nader te detailleren	42.0	38.8	0	RA	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Plat dak

Su,gevel	0.6 m2			Cl		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer			Cfs		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
absorptie plafond	--									
hoogte gesloten ballustrade	-- m	H	-- m							
diepte balkon/galerij	-- m	D	-- m							

Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r

GA;k,gevel	42.9 dB									
GA,gevel	44.0 dB			GA,g	44.0	51.0	50.0	53.0	56.0	56.0
				Gi,g		36	39	46	50	48
Lp,gevel	38.0 dB			Lp,g	38.0	31.0	32.0	29.0	26.0	26.0

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
plat dak	0.62 m2	dg2/12,5*	dak	dubbele gipskartonplaat (2x12,5 mm)	42.9	38.0	0	RA	31.0	23.0	26.0	33.0	37.0	35.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

kamer

Su,ruimte	4.9 m2									
GA;k	**27.7 dB**									
GA;k, vereist	25 dB									
V	11.1 m3									
T,ref	0.5 s									
GA	27.7 dB			GA	35.4	29.9	36.3	42.1	44.7	
Lp	54.3 dB			Lp	46.6	52.1	45.7	39.9	37.3	

Noord

Su,gevel	4.9 m2			Cl		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer			Cfs		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
absorptie plafond	--									
hoogte gesloten ballustrade	-- m	H	-- m							
diepte balkon/galerij	-- m	D	-- m							
GA;k,gevel	27.7 dB									
GA,gevel	27.7 dB			GA,g	27.7	35.4	29.9	36.3	42.1	44.7
				Gi,g		20.4	18.9	29.3	36.1	36.7
Lp,gevel	54.3 dB			Lp,g	54.3	46.6	52.1	45.7	39.9	37.3

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
Gevel	3.04 m2	mw44**	wand	Steenachtige wand 200 kg/m2	41.2	40.8	1.5	RA	44.8	35.0	40.0	43.0	48.0	53.0
glas	1.86 m2	gd27d	glas	4/15/5 mm	28.1	53.9	0	RA	28.1	21.0	19.0	30.0	38.0	39.0
Kierterm	4.90 m2	kt45**	fonafh	kierterm 45 dB(A) nader te detailleren	40.8	41.2	0	RA	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.

project	**M210370, Nieuwbouw Strosteeg Utrecht**
Projectdatum	22-05-2023
Opdrachtgever	BRO
Uitgevoerd door	TE

gebouw	**Blok B V1 hoek rechts**
Rekenmethode	NPR 5272
	V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
Spectrum	handinvoer
Uitgevoerd door	TE

	totaal	125	250	500	1000	2000
Ci		-15.0	-11.0	-7.0	-6.0	-8.0

verblijfsgebied	**VG1**			totaal	125	250	500	1000	2000
Geluidbelasting	82	dB							
Opgegeven als			Lden						
Su,tot	24	m2	(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)						
GA;k	**28.0**	**dB**							
GA;k, vereist	27.0	dB							

Woonkamer									
Su,ruimte	19.1	m2							
GA;k	**27.8**	**dB**							
GA;k, vereist	25	dB							
V	63.9	m3							
T,ref	0.5	s							
GA	28.3	dB	GA		36.1	30.5	37.0	43.0	45.3
Lp	53.7	dB	Lp		45.9	51.5	45.0	39.0	36.7

Noord

Su,gevel	19.1	m2		Cl		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer			Cfs		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
absorptie plafond	--									
hoogte gesloten ballustrade	--	m	H -- m							
diepte balkon/galerij	--	m	D -- m							
GA;k,gevel	28.0	dB								
GA,gevel	28.4	dB		GA,g	28.4	36.2	30.6	37.1	43.2	45.8
				Gi,g		21.2	19.6	30.1	37.2	37.8
Lp,gevel	53.6	dB		Lp,g	53.6	45.8	51.4	44.9	38.8	36.2

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
Gevel	9.87 m2	mw44**	wand	Steenachtige wand 200 kg/m2	43.2	38.3	1.5	RA	44.8	35.0	40.0	43.0	48.0	53.0
glas	9.21 m2	gd27d	glas	4/15/5 mm	28.3	53.3	0	RA	28.1	21.0	19.0	30.0	38.0	39.0
Kierterm	19.08 m2	kt45**	fonafh	kierterm 45 dB(A) nader te detailleren	42.0	39.5	0	RA	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Plat dak

Su,gevel	0.6 m2			Cl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer			Cfs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
absorptie plafond	--								
hoogte gesloten ballustrade	-- m	H	-- m						
diepte balkon/galerij	-- m	D	-- m						

Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r

GA;k,gevel	42.9 dB									
GA,gevel	43.3 dB			GA,g	43.3	50.4	49.4	52.4	55.4	55.4
				Gi,g		35.4	38.4	45.4	49.4	47.4
Lp,gevel	38.7 dB			Lp,g	38.7	31.6	32.6	29.6	26.6	26.6

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
plat dak	0.62 m2	dg2/12,5*	dak	dubbele gipskartonplaat (2x12,5 mm)	42.9	38.7	0	RA	31.0	23.0	26.0	33.0	37.0	35.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

kamer

Su,ruimte	4.9 m2								
GA;k	**27.7 dB**								
GA;k, vereist	25 dB								
V	11.1 m3								
T,ref	0.5 s								
GA	27.7 dB	GA	35.4	29.9	36.3	42.1	44.7		
Lp	54.3 dB	Lp	46.6	52.1	45.7	39.9	37.3		

Noord

Su,gevel	4.9 m2			Cl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer			Cfs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
absorptie plafond	--								
hoogte gesloten ballustrade	-- m	H	-- m						
diepte balkon/galerij	-- m	D	-- m						
GA;k,gevel	27.7 dB								
GA,gevel	27.7 dB			GA,g	27.7	35.4	29.9	36.3	42.1	44.7
				Gi,g		20.4	18.9	29.3	36.1	36.7
Lp,gevel	54.3 dB			Lp,g	54.3	46.6	52.1	45.7	39.9	37.3

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
Gevel	3.04 m2	mw44**	wand	Steenachtige wand 200 kg/m2	41.2	40.8	1.5	RA	44.8	35.0	40.0	43.0	48.0	53.0
glas	1.86 m2	gd27d	glas	4/15/5 mm	28.1	53.9	0	RA	28.1	21.0	19.0	30.0	38.0	39.0
Kierterm	4.90 m2	kt45**	fonafh	kierterm 45 dB(A) nader te detailleren	40.8	41.2	0	RA	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.

project	**M210370, Nieuwbouw Strosteeg Utrecht**
Projectdatum	22-05-2023
Opdrachtgever	BRO
Uitgevoerd door	TE

gebouw	**Blok B V3 hoek rechts**
Rekenmethode	NPR 5272
	V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
Spectrum	handinvoer
Uitgevoerd door	TE

	totaal	125	250	500	1000	2000
Ci		-15.0	-11.0	-7.0	-6.0	-8.0

verblijfsgebied	**VG1**			totaal	125	250	500	1000	2000
Geluidbelasting	81	dB							
Opgegeven als			Lden						
Su,tot	52.3	m2	(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)						
GA;k	**29.0**	**dB**							
GA;k, vereist	26.0	dB							

Woonkamer									
Su,ruimte	43.5	m2							
GA;k	**26.8**	**dB**							
GA;k, vereist	24	dB							
V	78	m3							
T,ref	0.5	s							
GA	26.8	dB	GA	34.0	31.3	35.6	39.1	39.6	
Lp	54.2	dB	Lp	47.0	49.7	45.4	41.9	41.4	

Noord

Su,gevel	34.1	m2	Cl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer		Cfs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
absorptie plafond	--								
hoogte gesloten ballustrade	--	m	H -- m						
diepte balkon/galerij	--	m	D -- m						
GA;k,gevel	27.4	dB							
GA,gevel	27.4	dB	GA,g	27.4	34.6	32.4	36.2	39.6	39.9
			Gi,g		19.6	21.4	29.2	33.6	31.9
Lp,gevel	53.6	dB	Lp,g	53.6	46.4	48.6	44.8	41.4	41.1

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
Gevel	8.88 m2	mw44**	wand	Steenachtige wand 200 kg/m2	45.0	36.0	1.5	RA	44.8	35.0	40.0	43.0	48.0	53.0
glas	2.85 m2	gd27d	glas	4/15/5 mm	34.7	46.3	0	RA	28.1	21.0	19.0	30.0	38.0	39.0
Hellend dak	22.40 m2	dg2/12,5*	dak	dubbele gipskartonplaat (2x12,5 mm)	28.6	52.4	0	RA	31.0	23.0	26.0	33.0	37.0	35.0
Kierterm	34.13 m2	kt45**	fonafh	kierterm 45 dB(A) nader te detailleren	40.8	40.2	0	RA	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Oost

Su,gevel	9.4	m2			Cl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer				Cfs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
absorptie plafond	--										
hoogte gesloten ballustrade	--	m	H	-- m							
diepte balkon/galerij	--	m	D	-- m							
GA;k,gevel	35.6	dB									
GA,gevel	35.6	dB			GA,g	35.6	43.2	38.0	43.9	49.1	51.6
					Gi,g		28.2	27	36.9	43.1	43.6
Lp,gevel	45.4	dB			Lp,g	45.4	37.8	43.0	37.1	31.9	29.4

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
Gevel	7.47 m2	mw44**	wand	Steenachtige wand 200 kg/m2	45.8	35.2	1.5	RA	44.8	35.0	40.0	43.0	48.0	53.0
glas	1.92 m2	gd27d	glas	4/15/5 mm	36.4	44.6	0	RA	28.1	21.0	19.0	30.0	38.0	39.0
Kierterm	9.39 m2	kt45**	fonafh	kierterm 45 dB(A) nader te detailleren	46.4	34.6	0	RA	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

kamer

Su,ruimte	8.7	m2							
GA;k	**25.0**	**dB**							
GA;k, vereist	24	dB							
V	10.9	m3							
T,ref	0.5	s							
GA	25.0	dB	GA	32.2	29.6	33.8	37.3	37.7	
Lp	56.0	dB	Lp	48.8	51.4	47.2	43.7	43.3	

Noord

Su,gevel	8.7	m2			Cl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer				Cfs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
absorptie plafond	--										
hoogte gesloten ballustrade	--	m	H	-- m							
diepte balkon/galerij	--	m	D	-- m							
GA;k,gevel	25.0	dB									
GA,gevel	25.0	dB			GA,g	25.0	32.2	29.6	33.8	37.3	37.7
					Gi,g		17.2	18.6	26.8	31.3	29.7
Lp,gevel	56.0	dB			Lp,g	56.0	48.8	51.4	47.2	43.7	43.3

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
Gevel	2.84 m2	mw44**	wand	Steenachtige wand 200 kg/m2	41.4	39.6	1.5	RA	44.8	35.0	40.0	43.0	48.0	53.0
glas	0.95 m2	gd27d	glas	4/15/5 mm	30.9	50.1	0	RA	28.1	21.0	19.0	30.0	38.0	39.0
Hellend dak	4.95 m2	dg2/12,5*	dak	dubbele gipskartonplaat (2x12,5 mm)	26.7	54.3	0	RA	31.0	23.0	26.0	33.0	37.0	35.0
Kierterm	8.74 m2	kt45**	fonafh	kierterm 45 dB(A) nader te detailleren	38.2	42.8	0	RA	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.

project	**M210370, Nieuwbouw Strosteeg Utrecht**
Projectdatum	22-05-2023
Opdrachtgever	BRO
Uitgevoerd door	TE

gebouw	**Blok C BG hoek links**
Rekenmethode	NPR 5272
	V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
Spectrum	handinvoer
Uitgevoerd door	TE

	totaal	125	250	500	1000	2000
Ci		-15.0	-11.0	-7.0	-6.0	-8.0

verblijfsgebied **VG1**

	totaal	125	250	500	1000	2000

Geluidbelasting	81	dB	
Opgegeven als			Lden
Su,tot	15.6	m2	(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)
GA;k	**27.6**	**dB**	
GA;k, vereist	26.0	dB	

Woonkamer

Su,ruimte	15.6	m2										
GA;k	**27.6**	**dB**										
GA;k, vereist	24	dB										
V	58.7	m3										
T,ref	0.5	s										
GA	28.6	dB						GA		36.4	30.7	37.3	43.5	46.1
Lp	52.4	dB						Lp		44.6	50.3	43.7	37.5	34.9

Noord

Su,gevel	15.6	m2						Cl		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer							Cfs		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
absorptie plafond	--													
hoogte gesloten ballustrade	--	m	H	--	m									
diepte balkon/galerij	--	m	D	--	m									
GA;k,gevel	27.6	dB												
GA,gevel	28.6	dB						GA,g	28.6	36.4	30.7	37.3	43.5	46.1
								Gi,g		21.4	19.7	30.3	37.5	38.1
Lp,gevel	52.4	dB						Lp,g	52.4	44.6	50.3	43.7	37.5	34.9

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
Gevel	7.45 m2	mw44**	wand	Steenachtige wand 200 kg/m2	43.6	36.4	1.5	RA	44.8	35.0	40.0	43.0	48.0	53.0
glas	8.18 m2	gd27d	glas	4/15/5 mm	27.9	52.1	0	RA	28.1	21.0	19.0	30.0	38.0	39.0
Kierterm	15.63 m2	kt45**	fonafh	kierterm 45 dB(A) nader te detailleren	42.0	38.0	0	RA	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.

project	**M210370, Nieuwbouw Strosteeg Utrecht**
Projectdatum	22-05-2023
Opdrachtgever	BRO
Uitgevoerd door	TE

gebouw	**Blok C V3 hoek links**
Rekenmethode	NPR 5272
	V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
Spectrum	handinvoer
Uitgevoerd door	TE

	totaal	125	250	500	1000	2000
Ci		-15.0	-11.0	-7.0	-6.0	-8.0

verblijfsgebied	**VG1**			totaal	125	250	500	1000	2000
Geluidbelasting	80	dB							
Opgegeven als			Lden						
Su,tot	34.1	m2	(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)						
GA;k	**26.8**	**dB**							
GA;k, vereist	25.0	dB							

Woonkamer										
Su,ruimte	34.1	m2								
GA;k	**25.1**	**dB**								
GA;k, vereist	23	dB								
V	68.6	m3								
T,ref	0.5	s								
GA	25.1	dB		GA		33.2	28.0	34.9	39.0	39.6
Lp	54.9	dB		Lp		46.8	52.0	45.1	41.0	40.4

Noord

Su,gevel	34.1	m2		Cl		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer			Cfs		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
absorptie plafond	--									
hoogte gesloten ballustrade	--	m	H -- m							
diepte balkon/galerij	--	m	D -- m							
GA;k,gevel	25.1	dB								
GA,gevel	25.1	dB		GA,g	25.1	33.2	28.0	34.9	39.0	39.6
				Gi,g		18.2	17	27.9	33	31.6
Lp,gevel	54.9	dB		Lp,g	54.9	46.8	52.0	45.1	41.0	40.4

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
Gevel	7.61 m2	mw44**	wand	Steenachtige wand 200 kg/m2	45.1	34.9	1.5	RA	44.8	35.0	40.0	43.0	48.0	53.0
glas	4.04 m2	gd27d	glas	4/15/5 mm	32.6	47.4	0	RA	28.1	21.0	19.0	30.0	38.0	39.0
wangen	2.22 m2	pa23**	paneel	BP2b;Sandw.wol100; 20 kg/m2	30.0	50.0	1.5	RA	24.3	20.0	14.0	30.0	41.0	50.0
Hellend dak	20.20 m2	dg2/12,5*	dak	dubbele gipskartonplaat (2x12,5 mm)	28.5	51.5	0	RA	31.0	23.0	26.0	33.0	37.0	35.0
Kierterm	34.07 m2	kt45**	fonafh	kierterm 45 dB(A) nader te detailleren	40.3	39.7	0	RA	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Plat dak

Su,gevel	1.3 m2			Cl		15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer			Cfs		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
absorptie plafond	--									
hoogte gesloten ballustrade	-- m	H	-- m							
diepte balkon/galerij	-- m	D	-- m							

Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r

GA;k,gevel	55.3 dB									
GA,gevel	55.3 dB			GA,g	55.3	62.3	61.3	64.3	67.3	67.3
				Gi,g		47.3	50.3	57.3	61.3	59.3
Lp,gevel	24.7 dB			Lp,g	24.7	17.7	18.7	15.7	12.7	12.7

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
Plat dak	1.34 m2	dg2/12,5*	dak	dubbele gipskartonplaat (2x12,5 mm)	55.3	24.7	0	RA	31.0	23.0	26.0	33.0	37.0	35.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.

project	**M210370, Nieuwbouw Strosteeg Utrecht**
Projectdatum	22-05-2023
Opdrachtgever	BRO
Uitgevoerd door	TE

gebouw	**Blok D V1 hoek links**
Rekenmethode	NPR 5272
	V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
Spectrum	handinvoer
Uitgevoerd door	TE

	totaal	125	250	500	1000	2000
Ci		-15.0	-11.0	-7.0	-6.0	-8.0

verblijfsgebied	**VG1**			totaal	125	250	500	1000	2000
Geluidbelasting	82	dB							
Opgegeven als			Lden						
Su,tot	13.3	m2	(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)						
GA;k	**27.8**	**dB**							
GA;k, vereist	27.0	dB							

Woonkamer										
Su,ruimte	13.3	m2								
GA;k	**27.8**	**dB**								
GA;k, vereist	25	dB								
V	58.1	m3								
T,ref	0.5	s								
GA	29.5	dB		GA		37.3	31.6	38.2	44.3	46.9
Lp	52.5	dB		Lp		44.7	50.4	43.8	37.7	35.1

Noord

Su,gevel	13.3	m2		Cl		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer			Cfs		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
absorptie plafond	--									
hoogte gesloten ballustrade	--	m	H -- m							
diepte balkon/galerij	--	m	D -- m							
GA;k,gevel	27.8	dB								
GA,gevel	29.5	dB		GA,g	29.5	37.3	31.6	38.2	44.3	46.9
				Gi,g		22.3	20.6	31.2	38.3	38.9
Lp,gevel	52.5	dB		Lp,g	52.5	44.7	50.4	43.8	37.7	35.1

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
Gevel	6.63 m2	mw44**	wand	Steenachtige wand 200 kg/m2	43.4	37.0	1.5	RA	44.8	35.0	40.0	43.0	48.0	53.0
glas	6.62 m2	gd27d	glas	4/15/5 mm	28.1	52.2	0	RA	28.1	21.0	19.0	30.0	38.0	39.0
Kierterm	13.25 m2	kt45**	fonafh	kierterm 45 dB(A) nader te detailleren	42.0	38.4	0	RA	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.

project	**M210370, Nieuwbouw Strosteeg Utrecht**
Projectdatum	22-05-2023
Opdrachtgever	BRO
Uitgevoerd door	TE

gebouw	**Blok D V3 hoek links**
Rekenmethode	NPR 5272
	V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
Spectrum	handinvoer
Uitgevoerd door	TE

	totaal	125	250	500	1000	2000
Ci		-15.0	-11.0	-7.0	-6.0	-8.0

verblijfsgebied	**VG1**			totaal	125	250	500	1000	2000
Geluidbelasting	81	dB							
Opgegeven als			Lden						
Su,tot	27.3	m2	(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)						
GA;k	**26.3**	**dB**							
GA;k, vereist	26.0	dB							

Woonkamer									
Su,ruimte	27.3	m2							
GA;k	**26.3**	**dB**							
GA;k, vereist	24	dB							
V	90.3	m3							
T,ref	0.5	s							
GA	26.7	dB	GA		34.8	29.2	36.5	40.8	41.5
Lp	54.3	dB	Lp		46.2	51.8	44.5	40.2	39.5

Noord

Su,gevel	27.3	m2		Cl		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer			Cfs		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
absorptie plafond	--									
hoogte gesloten ballustrade	--	m	H -- m							
diepte balkon/galerij	--	m	D -- m							
GA;k,gevel	26.3	dB								
GA,gevel	26.7	dB		GA,g	26.7	34.8	29.2	36.5	40.9	41.5
				Gi,g		19.8	18.2	29.5	34.9	33.5
Lp,gevel	54.3	dB		Lp,g	54.3	46.2	51.8	44.5	40.1	39.5

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
Gevel	4.00 m2	mw44**	wand	Steenachtige wand 200 kg/m2	48.7	31.9	1.5	RA	44.8	35.0	40.0	43.0	48.0	53.0
glas	4.55 m2	gd27d	glas	4/15/5 mm	33.0	47.6	0	RA	28.2	21.0	19.0	30.0	38.0	39.0
wangen	2.22 m2	pa23**	paneel	BP2b;Sandw.wol100; 20 kg/m2	30.7	49.9	1.5	RA	24.3	20.0	14.0	30.0	41.0	50.0
Hellend dak	16.49 m2	dg2/12,5*	dak	dubbele gipskartonplaat (2x12,5 mm)	30.4	50.2	0	RA	31.2	23.0	26.0	33.0	37.0	35.0
Kierterm	27.26 m2	kt45**	fonafh	kierterm 45 dB(A) nader te detailleren	42.0	38.6	0	RA	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Plat dak

Su,gevel	4.4	m2			Cl	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Cfs figuur (NPR5272)	handinvoer				Cfs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
absorptie plafond	--									
hoogte gesloten ballustrade	--	m	H	-- m						
diepte balkon/galerij	--	m	D	-- m						

Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r

GA;k,gevel	51.2	dB								
GA,gevel	51.6	dB			GA,g	51.6	58.4	57.4	60.4	63.4	63.4
					Gi,g		43.4	46.4	53.4	57.4	55.4
Lp,gevel	29.4	dB			Lp,g	29.4	22.6	23.6	20.6	17.6	17.6

Gvldeel	Afm.	Cat.nr.	Msoort	Materiaal	GA;k,p	Lp;p	Cvlg		totaal	125	250	500	1000	2000
Plat dak	4.38 m2	dg2/12,5*	dak	dubbele gipskartonplaat (2x12,5 mm)	51.2	29.4	0	RA	31.2	23.0	26.0	33.0	37.0	35.0


De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.

BIJLAGE III

Principe details

KLASSE INDELING KIERDICHTING


KLASSE 1





45 dB(A)

Dubbele dichting

KLASSE 2










40 dB(A)

Goede enkele dichting
Indrukking meer dan 4 mm

KLASSE 3









35 dB(A)

Goede enkele dichting
Indrukking meer dan 3 mm

KLASSE 4







30 dB(A)

Enkele dichting
Indrukking meer dan 2 mm

KLASSE 5







25 dB(A)

Matige enkele dichting
Indrukking minder dan 1 mm

KLASSE 6

20 dB(A)

Geen dichtingsprofiel

Bijlage 6 Verkennend bodemonderzoek

aeres milieu

ingenieursbureau voor bodem, archeologie, geohydrologie, ecologie

Verkennend bodemonderzoek Strosteeg te Utrecht

Verkennend bodemonderzoek Strosteeg te Utrecht

Aeres Milieu Projectnummer	:	AM20418-2
Status rapport	:	Definitief (versie 1)
Datum	:	9 juni 2021
Opdrachtgever	:	BRO Bosscheweg 107 5282 WV Boxtel
Opgesteld door	:	[redacted]bc
Paraaf	:	[redacted]
Gecontroleerd door	:	[redacted]
Paraaf	:	[redacted]

Aeres Milieu B.V.
Noordhoven 4
6042 NW ROERMOND
(t) 0475 – 320 000
e-mail: info@aeres-milieu.nl
www.aeres-milieu.nl

2001 + 2018

Disclaimer

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden (opzet conform NEN 5740 en NEN 5707 en interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming).

Opgemerkt wordt dat bij een bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering en het nemen van een beperkt aantal monsters. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet door het onderzoek worden aangetoond. Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal voorkomen. Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.

Het bovenstaande betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde bodemonderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 4
2. VOORONDERZOEK 5
   2.1 Inleiding 5
   2.2 Topografische beschrijving 5
3. ONDERZOEKSSTRATEGIE 7
   3.1 Inleiding 7
   3.2 Onderzoeksstrategie NEN 5740 7
   3.3 Onderzoeksstrategie NEN 5707 8
4. VELDWERKZAAMHEDEN 9
   4.1 Algemeen 9
   4.2 Grondbemonstering 9
   4.3 Grondwatermonstername 11
5. LABORATORIUMONDERZOEK 12
   5.1 Algemeen 12
   5.2 Grondmengmonsters asbest (fijne fractie) 12
   5.3 Grond(meng)monsters NEN 5740 pakket 13
   5.4 Grondwatermonster 16
   5.5 Toetsing van de gestelde hypothese 16
6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 18

Bijlagen:

1 Topografische en kadastrale overzichtskaart
2 Foto's onderzoekslocatie en asbestinspectiegaten
3 Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten
4 Boorprofielen
5 Verklaring veldmedewerker
6 Analyserapport grondmengmonsters asbest (fijne fractie)
7 Toetsingstabellen en analyserapport grond(meng)monsters
8 Toetsingstabellen en analyserapport grondwatermonster
9 Tabel meetgegevens XRF

1. INLEIDING

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie:

Adres onderzoekslocatie	: Strosteeg 18-36 te Utrecht
Kadastrale registratie	: Utrecht, sectie C, nummers 7950, 8217, 8780, 8877 en 9247 (ged.)
Oppervlakte	: circa 1.290 m^2
Huidig gebruik van de locatie	: loods en parkeergelegenheid
Toekomstig gebruik	: wonen (appartementen)

Dit bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5740 en NEN 5707. Het bodemonderzoek bestaat uit een vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie en aanvullend hierop een bodemonderzoek op het perceel.

Aanleiding

Dit bodemonderzoek is uitgevoerde in verband met de beoogde sloop en nieuwbouw van appartementen.

Doel

Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een steekproef, het vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse.

Onderzoek

Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk onderzoeksbureau.

In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek en de daaruit volgende onderzoekshypothese beschreven. Naar aanleiding van de opgestelde hypothese wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksstrategie opgesteld. In hoofdstuk 4 worden de veldwerkzaamheden (grond- en grondwateronderzoek) beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de laboratoriumwerkzaamheden en de onderzoeksresultaten. Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 6, waarin de conclusies en enkele aanbevelingen staan beschreven.

Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in maart-april 2021. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de protocollen van de BRL SIKB 2000. De chemische analyses zijn uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V. te Rotterdam. SGS Environmental Analytics B.V. is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025. Alle analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatie Schema 3000 (AS3000).

2. VOORONDERZOEK

2.1 Inleiding

Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de bepaling van de onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd (Vooronderzoek NEN 5725 Strosteeg te Utrecht, Aeres Milieu, AM20418 d.d. 13 oktober 2020). Hieronder is de samenvatting van dit rapport opgenomen.

'Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie als "verdacht" beschouwd op het voorkomen van een bodemverontreiniging. Door het langdurig menselijk gebruik in de oude binnenstad is een historische, heterogeen sterk met zware metalen verhoogde ophooglaag tot naar verwachting 3 meter beneden maaiveld aanwezig. Ter plaatse van het plangebied is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem kan niet uitgesloten worden door de diverse bouwperiodes en aangetroffen gehalten bij eerder onderzoek in de omgeving (verdacht). Om de aanwezigheid van asbest in de bodem uit te sluiten, wordt geadviseerd om een verkennend onderzoek asbest in bodem conform de NEN 5707 uit te voeren.

In het grondwater zijn in het verleden geen sterk verhoogde gehalten in het grondwater aangetoond. Voorafgaand aan een eventuele bronnering is het uitvoeren van grondwateranalyses geadviseerd om de daadwerkelijke kwaliteit hiervan vast te stellen.

Bij behoud van de bestaande afdekkende betonverharding zijn geen sanerende maatregelen benodigd. Voorafgaand aan de nieuwbouw of grondroerende werkzaamheden wordt het uitvoeren van een nader bodemonderzoek of nemen van sanerende maatregelen noodzakelijk geacht welke door het bevoegd gezag goedgekeurd dienen te worden. Afhankelijk van de toekomstige bestemming of het gebruik is een hiervoor geschikte afdekking / leeflaag benodigd.'

2.2 Topografische beschrijving

De onderzoekslocatie ligt in het centrum westelijk van de Oude Gracht aan de Strosteeg te Utrecht. Ter plaatse was in het verleden drukkerij Abels aanwezig met westelijk van het pand een parkeerterrein. Westelijk was een pand. Hiervan is uiteindelijk een parkeerterrein gemaakt.

Kadastraal is de locatie bekend als gemeente Utrecht Utrecht, sectie C, nummers 7950, 8217, 8780, 8877 en 9247 (ged.). De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn X = 136.683 / Y = 455.608. Zie bijlage 1 voor een topografische en kadastrale kaart. Op onderstaande luchtfoto is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie weergegeven.



Afbeelding 1: begrenzing onderzoekslocatie (bron luchtfoto: PDOK-viewer)

3. ONDERZOEKSSTRATEGIE

3.1 Inleiding

Op basis van de verzamelde informatie uit het vooronderzoek (NEN 5725) en de gestelde onderzoekshypothese(n) voor de onderzoekslocatie, is een onderzoeksstrategie opgesteld conform de richtlijnen van de onderzoeksnorm NEN 5740 (Bodem-Landbodem; Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond) en NEN 5707 (Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond) van het Nederlands Normalisatie-Instituut.

3.2 Onderzoeksstrategie NEN 5740

In het verleden is ter plaatse een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd waarbij een wisselende sterke verhoging met diverse zware metalen in de puinhoudende ophooglaag tot ca. 2 m-mv is aangetoond. Mogelijk is alleen de toplaag sterk verontreinigd. Bij voorgaand onderzoek zijn ze ervan uitgegaan dat de verontreiniging tot 2-3 meter zit op basis van onderzoeken uit de omgeving.

Ter plaatse is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Voor het bouwen van het pand is naar verwachting slechts een beperkte grondverwijdering benodigd voor de saneringsvariant afdekken met een dichte verharding. Hiermee wordt namelijk contactmogelijkheid voorkomen. Voor de toekomstige tuin is wel grondverwijdering geadviseerd om zo een schone leeflaag te creëren. Gezien de ouderdom van voorgaand bodemonderzoek (uit 2000 en de 3 geanalyseerde mengmonsters) wordt een actualiserend onderzoek uitgevoerd. Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de strategie 'VED_HE' uit de NEN 5740. In principe worden boringen willekeurig verspreid over de gehele onderzoekslocatie. Voor het vaststellen van de milieuhygiënische conditie van de bodem (grond en grondwater) van de onderzoekslocatie zal volgens onderstaande strategie veldwerk en monstername voor laboratoriumanalyse plaatsvinden.

ONDERZOEKSNORM NEN 5740 'VED-HE'					
Aantal boringen				Aantal te onderzoeken (meng)monsters	
oppervlakte (m^2)	tot 0,5 m in de verdachte laag	boring tot de onderzijde van de verdachte laag met een maximum van 2 m	èn boring met peilbuis [1,2)]	grond (verdachte laag)	grondwater
1290	7	1	1	3	1

Tabel 3.1: Veldwerk, monstername en analysestrategie volgens NEN 5740 "verdacht"

[1)] Deze boringen worden doorgezet tot 0,5 m onder de verdachte laag. Indien de grondwaterspiegel zich dieper dan 5 m beneden het maaiveld bevindt, kan plaatsing van peilbuizen achterwege blijven. De peilbuizen worden in dat geval vervangen door boringen tot tenminste 5,5 m beneden maaiveld.

[2)] Wanneer de verontreiniging vooral in het grondwater wordt verwacht, wordt het aantal peilbuizen uitgebreid.

Uit elke boring worden monsters genomen in trajecten van ten hoogste 0,5 m.

Legenda bij tabel 3.1
m: meter beneden maaiveld
lutos: lutum en organische stofgehalte

De bovengrond en de ondergrond worden onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 'standaardpakket':
- drogestof-bepaling
- 9 zware metalen
- 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen
- 7 polychloorbifenylen (PCB)
- minerale olie

Tevens bepaalt het laboratorium het gehalte aan organische stof en lutumgehalte voor het vaststellen van een toetsingskader voor de lokale bodemkwaliteit.

Het grondwater wordt onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 'standaardpakket':
- 9 zware metalen
- 8 vluchtige aromatische koolwaterstoffen (incl. naftaleen)
- 21 vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen
- minerale olie

3.3 Onderzoeksstrategie NEN 5707

Voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar asbest in bodem (aanwezigheid van puin in de bodem) is uitgegaan van de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld. De veldwerkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van een maaiveldinspectie en het graven van inspectiegaten. In principe worden de asbestgaten willekeurig verspreid over het asbestverdachte gedeelte van de onderzoekslocatie.

Voor het vaststellen van een eventuele verontreiniging met asbest in de bodem zal volgens onderstaande strategie veldwerk en monstername voor laboratoriumanalyse plaatsvinden.

Oppervlakte (m^2)	Minimaal aantal te inspecteren punten van het maaiveld	Gaten in de verdachte laag tot maximaal 0,5 m in de verdachte laag	Gaten tot onderzijde verdachte laag met een maximum van 2 m	Aantal te analyseren (meng)monsters
1290	7	7	1	2

Tabel 3.2: Onderzoeksopzet verkennend onderzoek asbest

4. VELDWERKZAAMHEDEN

4.1 Algemeen

Conform de onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is op de onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 conform protocollen 2001, 2002 en 2018 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Voor het traceren van de kabels en leidingen is voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden een KLIC melding verricht.

4.2 Grondbemonstering

Op 29 maart 2021 zijn de boringen geplaatst en asbestinspectiegaten gegraven conform protocol 2001 en 2018. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door [redacted], erkend monsternemer in het kader van de BRL SIKB 2000 voor de protocollen 2001, 2002 en 2018. Assistentie is verleend door [redacted]

Gezien de verwachte aanwezigheid van verhoogde aanwezigheid van zware metalen is bij het bodemonderzoek tevens gebruik gemaakt van een XRF-meter om een beter beeld van de verontreiniging in de bodem te verkrijgen. Deze metingen zijn uitgevoerd door [redacted] van Lankelma Geotechniek Oirschot.

Een XRF-meter is een röntgen fluorescentie spectrometer en meet de samenstelling en de aanwezige verontreiniging van diverse elementen waaronder zware metalen van het te onderzoeken materiaal. Hiermee kan in het veld het gehalte aan meerdere (zware) metalen in grond worden bepaald. De precieze en nauwkeurige metingen zijn vergelijkbaar met die van chemische laboratoriumanalyses. De inzet van de XRF-meter leidt meestal tot een verlaging van de doorlooptijden en significante besparingen op de uitvoerings- en analysekosten door laboratoria en geven een beter beeld van een bodemverontreiniging binnen het perceel.

Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is het maaiveld geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Tijdens de inspectie was het droog en zonnig weer. De onderzoekslocatie is voor 70% bebouwd (betonvloer) en 30 % verhard (beton en betontegels zuidelijk). Het industriepand bestaat uit een deels bitumen-, deels lichtdoorlatende – en deels asbestverdachte golfplatendakbedekking. De inspectie efficiëntie van het verharde maaiveld is ingeschat op 90-100%. Tijdens de inspectie zijn op het maaiveld visueel geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

De asbestinspectiegaten en boringen op de onderzoekslocatie zijn deels gecombineerd uitgevoerd. Zie bijlage 3 voor de situering van de geplaatste asbestinspectiegaten en boringen. Ter inkadering van de gehele onderzoekslocatie zijn 6 aanvullende boringen verricht. Inspectiegaten 8 t/m 13 zijn inpandig geplaatst. Inspectiegaten 6 en 7 zijn zuidelijk van het pand geplaatst. De overige asbestinspectiegaten zijn westelijk geplaatst. In de asbestinspectiegaten is met behulp van de Edelmanboor (ø 12 cm) een boring verricht tot 1,5-2,0 m-mv (tot visueel schoon volgens de xrf-meting). 7 boringen zijn gestaakt op een harde laag/puin.

Het uitkomende bodemmateriaal is voorbehandeld (gezeefd) en visueel geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte materialen. In het uitgegraven materiaal van alle asbestinspectiegaten zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen. Op basis van de visuele waarnemingen en ligging van de gaten zijn in het veld mengmonsters samengesteld.

Gebaseerd op de diepte en stroming van het freatisch grondwater is in een bestaand boorgat in de beton een boring afgewerkt met een peilbuis. Deze is centraal op de onderzoekslocatie geplaatst, ter plaatse van boorpunt 14. De bovenkant van het peilbuisfilter is onder de aangetroffen grondwaterstand geplaatst. Tijdens de installatie van de peilbuis is geen werkwater gebruikt.

Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104) beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt voor de aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering plaatsgevonden. De uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring beschreven in de profielbeschrijvingen (zie bijlage 4). In tabel 4.1 zijn de boringen beschreven waarin zintuiglijk afwijkingen zijn geconstateerd.

Boring	Diepte boring (m -mv)	Traject (m -mv)	Grondsoort	Waargenomen bijzonderheden
01	2,00	0,10 - 0,50	Zand	zwak puin- en baksteenhoudend, % >20 mm circa 5 - 10%
		0,50 - 1,50	Klei	zwak baksteenhoudend, sporen puin
		1,50 - 2,00	Klei	sporen puin- en baksteen
02	0,70	0,10 - 0,20		volledig baksteenhoudend
		0,20 - 0,70	Zand	zwak puin- en baksteenhoudend, Boring gestaakt op harde laag
03	1,50	0,30 - 0,50	Zand	sporen baksteen- en puin, % >20 mm circa 1%
		0,50 - 1,00	Zand	sporen puin- en baksteen
		1,20 - 1,50	Zand	sporen puin- en baksteen
04	1,50	0,16 - 0,30	Zand	sporen puin, % >20 mm circa 1%
		0,50 - 1,50	Zand	sporen baksteen
05	1,50	0,15 - 0,50	Zand	sporen puin- en baksteen
		0,50 - 1,00	Zand	sporen puin- en baksteen
		1,00 - 1,50	Zand	zwak baksteenhoudend, sporen puin, Boring gestaakt op harde laag
06	3,60	0,05 - 0,20	Zand	matig betonhoudend
		0,20 - 1,00	Zand	zwak baksteenhoudend
		1,00 - 1,50	Zand	sporen puin- en baksteen
		1,50 - 2,00	Zand	sporen puin- en baksteen
		2,00 - 2,50	Klei	zwak baksteen- en puinhoudend
		2,50 - 3,10	Klei	sporen baksteen
07	2,00	0,25 - 0,50	Zand	matig puinhoudend, zwak baksteenhoudend, slakje, % >20 mm circa 5%
		0,50 - 1,50	Zand	sporen puin- en baksteen
		1,50 - 2,00	Klei	sporen puin- en baksteen
08	3,50	0,25 - 0,50	Zand	zwak baksteenhoudend, matig puinhoudend, % >20 mm circa 5%
		0,50 - 1,00	Zand	zwak baksteenhoudend, matig puinhoudend
		1,00 - 1,50	Zand	zwak baksteen- en puinhoudend
		1,50 - 2,50	Klei	zwak baksteen- en puinhoudend
		2,50 - 3,50	Klei	sporen puin- en baksteen

Boring	Diepte boring (m -mv)	Traject (m -mv)	Grondsoort	Waargenomen bijzonderheden
09	2,20	0,32 - 0,80	Zand	zwak baksteenhoudend, sporen puin
		1,10 - 1,50	Zand	zwak baksteen- en puinhoudend
		1,50 - 2,20	Zand	matig baksteenhoudend, zwak puinhoudend, Boring gestaakt op harde laag
10	1,50	0,50 - 1,50	Zand	zwak puin- en baksteenhoudend, Boring gestaakt op harde laag
11	1,70	0,25 - 0,50	Zand	sporen puin- en baksteen
		0,50 - 1,00	Zand	sporen baksteen
		1,00 - 1,70	Zand	sterk baksteenhoudend, Boring gestaakt op harde laag
12	1,50	0,15 - 0,40	Zand	sporen baksteen, % >20 mm circa 1%
		0,40 - 0,50	Zand	sporen puin- en baksteen, % >20 mm circa 1%
		0,50 - 1,50	Zand	zwak baksteen- en puinhoudend, Boring gestaakt op harde laag
13	1,50	0,50 - 1,20	Zand	sporen puinhoudend
		1,20 - 1,50	Zand	matig baksteenhoudend, sporen puin, Boring gestaakt op harde laag
14	5,20	0,00 - 2,70		Loze ruimte (bestaand boorgat met straatpot)
		3,00 - 3,60	Zand	zwak baksteenhoudend, sporen puin

Tabel 4.1: Overzicht zintuiglijke afwijkingen

4.3 Grondwatermonstername

In afwijking op de norm is de peilbuis op het einde van de werkdag op 29 maart 2021 na langdurig afpompen bemonsterd conform protocol 2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De bemonstering is uitgevoerd door erkend veldwerker van Aeres Milieu, de heer H. van den Tillaar.

Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en zijn de zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bepaald. Deze waarden waren constant bij monstername. De geleidbaarheid is gecorrigeerd voor de grondwatertemperatuur. De geleiding is een maat voor de concentratie aan opgeloste stoffen in het water, terwijl de pH de zuurgraad van het water aangeeft (pH<7: zuur, pH = 7: neutraal, pH>7: basisch).

De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk gefiltreerd en geconserveerd. De in het veld gemeten parameters zijn in tabel 4.2 samengevat.

Peilbuis	Filterdiepte (m-mv.)	Grondwaterstand (m-mv.)	pH (-)	Ec (µS/cm)	Troebelheid (NTU)
14	4,20-5,20	4,0	6,68	453	35,6

Tabel 4.2: Resultaten veldmetingen tijdens grondwatermonstername

De meetresultaten wijken niet af van natuurlijk of regionaal voorkomende waarden. In het grondwater is sprake van een licht verhoogde troebelheid (>10 NTU). Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan organische parameters in het grondwater. Bij het voorliggende onderzoek is de index van geen enkele organische parameter verhoogd (zie 5.4 grondwateranalyse). Een eventuele overschatting van de gehalten als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft geen gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de conclusies van dit rapport. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. De overige waarden geven geen aanleiding tot opmerkingen.

5. LABORATORIUMONDERZOEK

5.1 Algemeen

De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van SGS Environmental Analytics B.V. te Rotterdam. SGS Environmental Analytics B.V. is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025, waar verdere conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden.

5.2 Grondmengmonsters asbest (fijne fractie)

Van de uitgezeefde fijne fractie (<20 mm) zijn in het veld op basis van de visuele waarnemingen en onderzoeksopzet (meng)monsters samengesteld van minimaal 10 kg. Een (meng)monster is genomen door per asbestinspectie gat evenredige grepen van de gezeefde grond te nemen. In tabel 5.1 is de samenstelling van de grond(meng)monsters weergegeven.

Mengmonster	Inspectiegat	Traject (m-mv.)	Visuele waarnemingen (%>20 mm)	Asbestverdacht materiaal (fractie > 20 mm) aangetroffen	Geselecteerd voor analyse
ABM1 (zand) Vuilste bovengrond westelijk	1, 7-2, 8-2	0 – 0,5	Zwak baksteen- en puinhoudend (>20mm = 5-10%)	nee	ja
ABM2 (zand)	8-1, 9-1, 10, 12	0,15 – 0,5	zwak baksteenhoudend, matig puinhoudend, % >20 mm circa 1-5%	nee	nee
ABM3 (zand)	3-2, 4-1, 6-1, 11	0 – 0,2	sporen puin- en baksteen	nee	ja

Tabel 5.1: Schemagrond(meng)monster fijne fractie

De berekende concentratie is bepaald door sommatie van de asbestconcentratie in de grond (mg/kg d.s.) en de bijdrage van de materiaalmonsters uit het inspectiegat (mg/kg d.s. voor het geschouwd volume). Zie bijlage 6 voor de analyserapport.

Monster	Visuele waarneming	Vastgestelde hoeveelheid asbest				Berekende asbestconcentratie [mg/kg d.s.kg]
		grove fractie [mg/kg d.s.]		fijne fractie [mg/kg d.s.]		
		serpentijn	amfibool	serpentijn	amfibool	
ABM1	Zwak baksteen- en puinhoudend (>20mm = 5-10%)	n.a.	n.a.	<2	< 2	<2
ABM2	zwak baksteenhoudend, matig puinhoudend, % >20 mm circa 1-5%	n.a.	n.a.	n.o.	n.o.	n.a.
ABM3	sporen puin- en baksteen	n.a.	n.a.	< 2	< 2	< 2

Tabel 5.2: Analysemonsters grondmonsters fijne fractie

n.a. = niet aangetroffen/aangetoond n.o. = niet onderzocht

In de geanalyseerde puin- en baksteenhoudende grondmengmonsters ABM1 en ABM3 zijn geen verhoogde asbestconcentraties aangetoond.

5.3 Grond(meng)monsters NEN 5740 pakket

Middels de XRF zijn in het veld metingen uitgevoerd. Alle meetresultaten zijn in bijlage 9 opgenomen. In onderstaande tabel 5.3 zijn de betreffende bodemlagen opgenomen waarin verhogingen gemeten zijn.

Bodemlaag	Traject (m -mv)	Gemeten verhoging XRF
03-1	0,18-0,30	Matig lood
03-2	0,30-0,50	Sterk lood
04-2	0,30-0,50	Matig lood
04-3	0,50-1,00	Sterk lood
04-4	1,00-1,50	Matig lood
05-1	0,15-0,50	Sterk lood
05-3	1,00-1,50	Matig lood en koper
06-2	0,20-0,50	Matig lood
06-4	1,00-1,50	Matig lood en koper
06-5	1,50-2,00	Sterk koper en matig lood
07-2	0,25-0,50	Sterk lood
07-3	0,50-1,00	Sterk koper
08-2	0,25-0,50	Sterk lood en matig koper
08-3	0,50-1,00	Sterk lood en matig koper
08-4	1,00-1,50	Sterk lood en koper
09-1	0,30-0,80	Sterk koper
11-3	0,50-1,00	Sterk lood
12-2	0,40-0,50	Sterk lood
12-3	0,50-1,5	Sterk lood

Tabel 5.3: Verhoogde waardes XRF-metingen

Ter aanvulling zijn in het laboratorium voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al dan niet mengmonsters samengesteld volgens onderstaande tabel. De keuze voor het samenstellen van deelmonsters tot een mengmonster of het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de onderzoeksstrategie.

Analysemonster	Traject (m -mv)	Deelmonsters	Analysepakket
01-3	1,00 - 1,50	01 (1,00 - 1,50)	Standaardpakket incl. lu/os
03-3	0,50 - 1,00	03 (0,50 - 1,00)	Metalen pakket (9)
05-1	0,15 - 0,50	05 (0,15 - 0,50)	Standaardpakket incl. lu/os
06-3	0,50 - 1,00	06 (0,50 - 1,00)	Metalen pakket (9)
07-3	0,50 - 1,00	07 (0,50 - 1,00)	Standaardpakket incl. lu/os
08-2	0,25 - 0,50	08 (0,25 - 0,50)	Metalen pakket (9), Standaardpakket incl. lu/os
08-5	1,50 - 2,00	08 (1,50 - 2,00)	Standaardpakket incl. lu/os
09-3	1,10 - 1,50	09 (1,10 - 1,50)	Standaardpakket incl. lu/os

10-2	0,50 - 1,00	10 (0,50 - 1,00)	Metalen pakket (9)
MM1	0,10 - 0,70	01 (0,10 - 0,50) / 02 (0,20 - 0,70)	Standaardpakket incl. lu/os

Tabel 5.4: samenstelling analysemonsters en analysepakket

De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven.

* Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde;

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde;

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde.

In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat de toetsing altijd moet plaatsvinden door het gevonden gehalte in een monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stof gehalte (=berekende concentratie) en vervolgens te vergelijken met de grenswaarden van de Regeling Bodemkwaliteit.

In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de bijbehorende achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 7 voor de toetsingstabellen en het analyserapport.

(Meng)monster	Traject (m -mv)	Zintuiglijke waarnemingen	Verhoogde component	Berekende concentratie [mg/kg d.s.] en toetsing	
01-3	1,00 - 1,50	zwak baksteenhoudend, sporen puin	Kobalt	15,8	*
			Koper	112	*
			Kwik	0,405	*
			Lood	109	*
			Nikkel	44	*
			Zink	161	*
03-3	0,50 - 1,00	sporen puin- en baksteen	Koper	98,3	*
			Kwik	1,57	*
			Lood	1310	***
05-1	0,15 - 0,50	sporen puin- en baksteen	Kobalt	51,1	*
			Koper	174	**
			Kwik	2,37	*
			Lood	1370	***
			Nikkel	42,7	*
			Zink	238	*
			PAK (10-VROM)	2,32	*
06-3	0,50 - 1,00	zwak baksteenhoudend	Koper	158	**
			Kwik	1,57	*
			Lood	1360	***
			Zink	173	*
07-3	0,50 - 1,00	sporen puin- en baksteen	Koper	204	***
			Kwik	1,29	*

(Meng)monster	Traject (m -mv)	Zintuiglijke waarnemingen	Verhoogde component	Berekende concentratie [mg/kg d.s.] en toetsing	
			Lood	696	***
			Zink	203	*
			PAK (10-VROM)	1,86	*
08-2	0,25 - 0,50	zwak baksteenhoudend, matig puinhoudend	Barium	969	*** a)
			Cadmium	1,1	*
			Kobalt	21,1	*
			Koper	154	**
			Kwik	1,01	*
			Lood	944	***
			Nikkel	43,8	*
			Zink	1070	***
			PAK	11,9	*
08-5	1,50 - 2,00	zwak baksteen- en puinhoudend	Koper	135	**
			Kwik	0,71	*
			Lood	272	*
			Zink	152	*
09-3	1,10 - 1,50	zwak baksteen- en puinhoudend	Kobalt	16,2	*
			Koper	93,4	*
			Kwik	1,01	*
			Lood	125	*
10-2	0,50 - 1,00	zwak baksteen- en puinhoudend	Kobalt	15,5	*
			Koper	95,5	*
			Kwik	1,98	*
			Lood	472	**
			Zink	141	*
MM1	0,10 - 0,70	zwak baksteenhoudend, sporen puin	Kobalt	42,2	*
			Koper	74,5	*
			Kwik	0,92	*
			Lood	378	**

Tabel 5.5: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters

a) Voor barium is (tijdelijk) geen toetsingswaarde beschikbaar. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager kan zijn dan het gehalte dat van nature in de bodem kan voorkomen. Indien er sprake is van een verhoogd bariumgehalte ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Barium hoeft dus alleen te worden getoetst als er vanwege antropogene activiteiten verhoogde bariumgehalten kunnen worden aangetroffen ten opzichte van de toetsingswaarde. Voor onderhavige locatie zijn geen antropogene activiteiten aan te wijzen voor de verhoogde gehalten aan barium.

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond van boringen 5 en 8 (0-0,5 m-mv) en de ondergrond van boringen 3, 6 en 7 (0,5-1,0 m-mv) sterk verhoogd is met koper en/of lood. De bovengrond van boring 8 is tevens sterk verhoogd met zink. Bovengrondmonsters 10-2 en MM1 (boring 01 en 02) blijken matig verhoogd met lood. De ondergrond van boring 08 is matig verhoogd met koper. Van de overige grondmonsters en gemeten componenten zijn geen of slechts licht verhoogde gehalten aangetoond. De verhogingen zijn enigszins heterogeen maar voornamelijk in de bodemlaag tot 1 m-mv. Alleen ter plaatse van boring 8 en boring 6 is m.b.v. XRF-metingen een sterke verhoging met lood tot 2,0 m-mv aangetroffen. De aanwezigheid van de verhoogde metalen in de bodem is enigszins te relateren aan de aanwezigheid van puin- en baksteen in de bodem.

Toelichting verhoogde gehalten

Zware metalen bezitten een geringe mobiliteit in de bodem en hechten zich met name aan slib- en kleideeltjes. Zware metalen komen van nature in bepaalde concentraties in de bodem voor. Deze concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het stedelijk milieu. De afgifte vindt onder andere plaats door dakpannen, dakgoten, kabels en leidingen, verkeer en afval. Ook depositie van zware metalen op de bodem door industriële activiteiten is een mogelijke oorzaak van verhoogde concentraties. Tot de bedrijfsactiviteiten die verontreiniging van de bodem met zware metalen kunnen veroorzaken worden onder andere gerekend galvanische bedrijven, grafische industrie, sloperijen en metaalbewerkende industrie.

5.4 Grondwatermonster

De analyseresultaten van de grondwatermonsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven.

* Het gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde;

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde;

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde.

In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de bijbehorende streefwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 8 voor de toetsingstabel en het analyserapport.

Peilbuis	Filtertraject [m-mv]	Grondwaterstand [m-mv.]	Verhoogde component	Gemeten concentratie [µg/l] en toetsing	
14	4,2-5,2	4	Xylenen	0,29	*
			Naftaleen	0,02	*

Tabel 5.3: Toetsingsresultaten van de grondwatermonsters

Uit de analyseresultaten blijkt dat in het freatisch grondwater afkomstig uit peilbuis 14 een zeer lichte verhoging met xylenen en naftaleen ten opzichte van de streefwaarde aangetoond is.

5.5 Toetsing van de gestelde hypothese

Geconcludeerd kan worden dat de berekende concentraties in de grond in overeenstemming zijn met de vooraf geformuleerde hypothese dat de locatie als verdacht beschouwd kan worden op het voorkomen van zware metalen in de bodem. Gezien de boringen verspreidt zijn over het gehele perceel is er geen aanleiding voor het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek.

De analyseresultaten van het grondwater zijn in overeenstemming met de hypothese dat er in het grondwater geen verhoging met zware metalen is.

De vooraf opgestelde hypothese dat sprake is van een verdachte onderzoekslocatie voor asbest in de bodem is op basis van de (analyse)resultaten onterecht. De onderzoekslocatie is als onverdacht op het voorkomen van asbest in de bodem te beschouwen.

Op basis van de resultaten van het voorgaand en dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van de onderzoekslocatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met voornamelijk koper, lood en zink.

6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Tijdens de uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn in het opgeboorde bodemmateriaal op het terrein wisselende hoeveelheden baksteen en puin aangetroffen in de bodem. Op het maaiveld en in het uitgegraven bodemmateriaal uit de asbestinspectiegaten zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

In de geanalyseerde grondmengmonsters van het asbest in bodem onderzoek zijn geen verhoogde asbestconcentraties aangetoond. De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie is derhalve als onverdacht te beschouwen op het voorkomen van asbest.

Uit de uitgevoerde xrf-metingen aangevuld met enkele analyses blijkt dat voornamelijk de puin- en baksteenhoudende grond ter plaatse van het pand en direct aangrenzende verharding tot ca. 1 m-mv sterk verhoogd is met enkele zware metalen (koper, lood, zink). Plaatselijk, boringen 6 en 8, is deze sterke verhoging tot 2 m-mv aangetroffen.

Het westelijke terreindeel, boringen 1 en 2, is slechts licht verhoogd met zware metalen.

In het freatisch grondwater afkomstig uit peilbuis 14 is een lichte verhoging met xylenen en naftaleen aangetroffen in een gehalte verhoogd ten opzichte van de streefwaarde.

Gezien de uitgevoerde boringen verspreidt over het perceel is ter plaatse van de onderzoekslocatie behoudens het westelijke perceel sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (boringen 3 t/m 13). Ter plaatse is een verharding aanwezig waardoor er momenteel geen sprake is van contactmogelijkheid of gezondheidsrisico's. De aangetoond verontreiniging met zware metalen betreft een historische, immobiele verontreiniging (oude ophooglaag). Afhankelijk van de toekomstige planontwikkeling en grondroerende werkzaamheden zullen sanerende maatregelingen benodigd zijn.


De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt een belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling. Het uitvoeren van grondroerende activiteiten (graven of andere grondbewerking) is behoudens op het westelijke terreindeel niet toegestaan zonder instemming van de bevoegde overheid. Toekomstige grondwerken, de begeleiding en de voorwaarden/regels voor een veilig verloop dient in een voorafopgesteld en goedgekeurd saneringsplan of BUS-melding opgenomen te zijn. Zo dient afhankelijk van de maaiveldprofilering voor een toekomstige tuin minimaal een schone leeflaag aangebracht te worden zodat contactmogelijkheid vermeden wordt.

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond mogelijk niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit en het Tijdelijk Handelingskader PFAS van toepassing.

Verder dient men erop bedacht te zijn dat verontreinigingen met asbest in de bodem door menselijk handelen worden veroorzaakt en daardoor zeer heterogeen in de bodem kunnen voorkomen. Ondanks de zorgvuldigheid van het onderzoek kan dan ook niet worden uitgesloten dat in het gebied stortgaten met asbesthoudend materiaal aanwezig zijn.

Bijlage 1

Topografische en kadastrale situatie



BEBOUWING
a bebouwd gebied
b gebouwen
c hoogbouw
d kas

WEGEN
autosnelweg
hoofdweg met gescheiden rijbanen
hoofdweg
regionale weg met gescheiden rijbanen
regionale weg
lokale weg met gescheiden rijbanen
lokale weg
weg met losse of slechte verharding
onverharde weg
straat/overige weg
voetgangersgebied
fietspad
pad, voetpad
weg in aanleg
viaduct
aquaduct
tunnel
vaste brug
beweegbare brug
brug op pijlers

SPOORWEGEN
spoorweg: enkelspoor
spoorweg: meersporig
a station b spoorweg in tunnel
tramweg
a sneltram b sneltramhalte
a metro bovengronds
b metrostation

HYDROGRAFIE
waterloop: smaller dan 3 m
waterloop: 3-6 m breed
waterloop: breder dan 6 m
a schutsluis b stuwen
c koedam
a duiker b grondduiker
c afsluitbare duiker

BODEMGEBRUIK
a grasland met sloten
b akkerland met greppels
c boomgaard
d fruitkwekerij
e boomkwekerij
f grasland met populierenopstand
g loofbos
h naaldbos
i gemengd bos
j griend
k heide
l zand
m drasland, moeras
n rietland
o dodenakker, begraafplaats
p overig bodemgebruik

OVERIGE SYMBOLEN
a religieus gebouw
b toren, hoge koepel
c religieus gebouw met toren
d markant object
e watertoren
f vuurtoren
a gemeentehuis
b postkantoor
c politiebureau
d wegwijzer
a kapel
b kruis
c vlampijp
d telescoop
a windmolen
b waterradmolen
c windmotor
d windturbine
a oliepompinstallatie
b seinmast
c zendmast
a hunebed
b monument
c gemaal
a kampeerterrein
b sportcomplex
c ziekenhuis
a paal b grenspunt c boom
schietbaan
afrastering
hoogspanningsleiding met mast
muur
geluidswering



Deze kaart is noordgericht

12345 Perceelnummer

25 Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente	Utrecht
Sectie	C
Perceel	8877

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 12 oktober 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

kadaster

Bijlage 2

Foto’s onderzoekslocatie en asbestinspectiegaten

Foto onderzoekslocatie



Foto 1

Foto's asbestinspectiegaten



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5




Foto 6



Foto 7

Bijlage 3


Situatietekening met boorpuntlocaties


136626
136651
136676
136701
455625
455600
455575
STROSTEEG
8969
8531
7667
7991
9006
9007
9399
7386
9249
9246
8329
5464
8222
9247
8217
11
8878
8879
8219
8221
12
13
10
4
8877
9
6525
F1
8
14
5
8218
7950
2
1
3
7
8220
7937
8900
8013
6
8780
8781
7949
8699
8836
8468
8835
2035
2034
2033
3408
6194
3404
7704
7703
8700
7507
2017
2028
7951
7953
9098
9097
8725
5027
2074
2076
2075
Legenda
Plangebied
Boringen
boring tot 2,00 m - mv.
peilbuis
Foto's
Achtergrond: Topo PDOK Actueel 25 cm, Kadastrale kaart WFS PDOK
Boorpuntenkaart (A4)
AM20418-2
Utrecht
Strosteeg
Schaal 1:400
0
4
8
12
16 m
N
aeres milieu
v1.0_9-6-2021_LK

Bijlage 4


Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen

Boring: 01




0	beton
10	Betonboor
50	Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend, donkerbruin, Graven, % >20 mm circa 5 - 10%
150	Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak baksteenhoudend, sporen puin, donker grijsbruin, Edelmanboor
200	Klei, sterk zandig, matig humeus, sporen puin, sporen baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor

Boring: 02




0	beton
10	Betonboor
20	Volledig baksteen, Betonboor
70	Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend, bruinbeige, Betonboor, Boring gestaakt op harde laag

Boring: 03




0	beton
18	Betonboor
30	Zand, matig grof, zwak siltig, sporen grind, zwak wortelhoudend, grijsgeel, Graven
50	Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, sporen wortels, sporen baksteen, sporen puin, donkerbruin, Graven, % >20 mm circa 1%
100	Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, sporen wortels, sporen puin, sporen baksteen, donkerbruin, Edelmanboor
120	Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
150	Zand, matig fijn, sterk kleïg, matig humeus, sporen baksteen, sporen puin, donkercreme, Edelmanboor

Boring: 04




0	beton
16	Betonboor
30	Zand, matig grof, zwak siltig, sporen puin, sporen grind, grijsgeel, Graven, % >20 mm circa 1%
50	Zand, matig fijn, matig kleïg, matig humeus, sporen grind, donker bruingrijs, Graven
150	Zand, matig fijn, sterk kleïg, matig humeus, sporen baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor

Boring: 05



0	beton
15	Betonboor
50	Zand, matig fijn, matig kleïg, matig humeus, sporen kooldeeltjes, sporen baksteen, sporen puin, donker grijsbruin, Edelmanboor
100	Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, sporen baksteen, sporen puin, donkerbruin, Edelmanboor
150	Zand, matig fijn, matig kleïg, matig humeus, zwak baksteenhoudend, sporen puin, donkerbruin, Edelmanboor, Boring gestaakt op harde laag

Boring: 06




0	tegel
5	Zand, matig grof, zwak siltig, sporen grind, matig betonhoudend, grijsgeel, Edelmanboor
20	Zand, matig fijn, matig kleïg, humeus, zwak baksteenhoudend, sporen kooldeeltjes, sporen grind, donker bruingrijs, Edelmanboor
100	Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak grindhoudend, sporen baksteen, sporen puin, donker bruingrijs, Edelmanboor
150	Zand, matig fijn, sterk kleïg, zwak humeus, sporen baksteen, sporen puin, sporen kooldeeltjes, oranjebruin, Edelmanboor
200	Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend, sporen kooldeeltjes, donker grijsbruin, Edelmanboor
250	Klei, sterk zandig, matig humeus, sporen baksteen, sporen kooldeeltjes, donker bruingrijs, Edelmanboor
310	Zand, matig fijn, sterk kleïg, beigegrijs, Edelmanboor
360	

Projectnaam: Strosteeg Utrecht

Projectcode: AM20418-2


Opdrachtgever: BRO

Boring: 07




0 tegel
5 Zand, matig grof, zwak siltig, sporen grind, grijsgeel, Graven
25 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig puinhoudend, zwak baksteenhoudend, zwak kooldeeltjes houdend, sporen slakken, donker bruingrijs, Graven, % >20 mm circa 5%
50 Zand, matig fijn, sterk kleïg, matig humeus, sporen puin, sporen kooldeeltjes, sporen baksteen, donker bruingrijs, Edelmanboor
150 Klei, sterk zandig, matig humeus, sporen baksteen, sporen kooldeeltjes, sporen puin, donker bruingrijs, Edelmanboor
200

Boring: 08




0 beton
15 Betonboor
25 Zand, matig grof, zwak siltig, sporen grind, beigegrijs, Graven
50 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak baksteenhoudend, sporen grind, matig puinhoudend, donker grijsbruin, Graven, % >20 mm circa 5%
100 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak baksteenhoudend, sporen grind, matig puinhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor
150 Zand, matig fijn, matig kleïg, matig humeus, zwak baksteenhoudend, sporen puin, donker grijsbruin, Edelmanboor
250 Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor
350 Klei, sterk zandig, matig humeus, sporen baksteen, sporen puin, donker grijsbruin, Edelmanboor

Boring: 09




0 beton
32 Betonboor
80 Zand, matig fijn, matig kleïg, matig humeus, zwak baksteenhoudend, sporen puin, donkerbruin, Edelmanboor
110 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
150 Zand, matig fijn, matig kleïg, matig humeus, zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor
220 Zand, matig fijn, matig kleïg, matig humeus, matig baksteenhoudend, zwak puinhoudend, donkerbruin, Edelmanboor, Boring gestaakt op harde laag

Boring: 10




0 beton
19 Betonboor
50 Zand, matig grof, zwak siltig, licht beigegrijs, Graven
150 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor, Boring gestaakt op harde laag

Boring: 11



0 beton
15 Betonboor
25 Zand, matig fijn, zwak siltig, licht oranjegrijs, Edelmanboor
50 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, sporen puin, sporen baksteen, donkerbruin, Edelmanboor
100 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, sporen baksteen, donkerbruin, Edelmanboor
170 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, sterk baksteenhoudend, donker roodbruin, Edelmanboor, Boring gestaakt op harde laag

Boring: 12




0 beton
15 Betonboor
40 Zand, matig grof, zwak siltig, brokken grind, sporen baksteen, licht beigegrijs, Graven, % >20 mm circa 1%
50 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen baksteen, sporen puin, grijsbruin, Graven, % >20 mm circa 1%
150 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor, Boring gestaakt op harde laag

Projectnaam: Strosteeg Utrecht

Projectcode: AM20418-2


Opdrachtgever: BRO

Boring: 13



0 beton
15 Betonboor
Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
50
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen puin, beigebruin, Edelmanboor
120
Zand, matig fijn, matig kleïg, matig humeus, matig baksteenhoudend, sporen puin, donkerbruin, Edelmanboor, Boring gestaakt op harde laag
150

Boring: 14



0 beton
NeutraalTransparant, Loze ruimte
270
Klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, Graven
300
Zand, matig fijn, sterk kleïg, matig humeus, zwak baksteenhoudend, sporen puin, sporen kooldeeltjes, donker bruingrijs, Edelmanboor
360
Klei, sterk zandig, oranjegrijs, Edelmanboor
430
Zand, zeer fijn, matig siltig, geelgrijs, Edelmanboor
460
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, Edelmanboor
520


Projectnaam: Strosteeg Utrecht

Projectcode: AM20418-2

Opdrachtgever: BRO

Legenda (conform NEN 5104)

grind



Grind, siltig


Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand



Zand, kleïig


Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen



Veen, mineraalarm


Veen, zwak kleïig

Veen, sterk kleïig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei



Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig


Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig


leem



Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen



zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000

monsters




geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig


- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand



slib

water

peilbuis



blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

filter

Bijlage 5

Verklaring veldmedewerker

VERKLARING

Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000.

Projectnummer	AM20418-2
Onderzoekslocatie	Strosteeg, Utrecht
Opdrachtgever	BRO-Boxtel
Afwijkingen van BRL 2000 (protocol)	☑ Nee ☐ Ja, aard en motivatie afwijkingen beschrijven
Protocol :	Datum uitvoering veldwerkzaamheden:
2001, 2002 en 2018	29 maart 2021
Gecertificeerd monsternemer	[redacted]

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

Bijlage 6

Analyserapportage grond(meng)monsters asbest

SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

Aeres Milieu BV
[redacted]
Postbus 1015
6040 KA ROERMOND

Uw projectnaam	: Strosteeg Utrecht
Uw projectnummer	: AM20418-2
SGS rapportnummer	: 13435590, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer	: MWB4GWGY

Rotterdam, 12-04-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project AM20418-2. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

[redacted]
Technical Director

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Aeres Milieu BV
[redacted]

Projectnaam	Strosteeg Utrecht	Orderdatum	02-04-2021
Projectnummer	AM20418-2	Startdatum	02-04-2021
Rapportnummer	13435590 - 1	Rapportagedatum	12-04-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Asbestverdachte grond AS3000	ABM1-1 ABM1
002	Asbestverdachte grond AS3000	ABM3-1 ABM3

Analyse	Eenheid	Q	001	002
VOORBEREIDENDE RESULTATEN				
totaal aangeleverd monster	kg		13.49	13.59
in behandeling genomen gewicht	kg		13.49	13.59
Mengmonster samengesteld			nee	nee
totaal gewicht <20 mm na drogen	g		11218	12065
droge stof	gew.-%		83.2	88.8
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK				
gemeten totaal asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2	<2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2	<2
ondergrens (95% betrouwb.interval)	mg/kgds	S	<2	<2
bovengrens (95% betrouwb.interval)	mg/kgds	S	<2	<2
gemeten hechtgebonden Serpentijn-asbestgehalte	mg/kgds	S	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden Serpentijn-asbestgehalte	mg/kgds	S	<2	<2
gemeten hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	mg/kgds	S	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	mg/kgds	S	<2	<2
berekende bepalingsgrens	mg/kgds	S	0.94	0.72
gewogen asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2	<2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

TESTEN RvA L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

AS3000

Aeres Milieu BV
[redacted]

Projectnaam	Strosteeg Utrecht	Orderdatum	02-04-2021
Projectnummer	AM20418-2	Startdatum	02-04-2021
Rapportnummer	13435590 - 1	Rapportagedatum	12-04-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
totaal aangeleverd monster	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
totaal gewicht <20 mm na drogen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
droge stof	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten totaal asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
ondergrens (95% betrouwb.interval)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
bovengrens (95% betrouwb.interval)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten hechtgebonden Serpentijn-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten niet-hechtgebonden Serpentijn-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
berekende bepalingsgrens	Asbestverdachte grond AS3000	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	E1953790	30-03-2021	29-03-2021	ALC291
002	E1953911	30-03-2021	29-03-2021	ALC291

Paraaf :

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport bepaling van asbest conform NEN 5898

SGSnummer: 13435590-001
Datum analyse: 12-04-2021
Projectnummer: AM204182
Projectnaam: AM20418-2

Monsteromschrijving: ABM1-1

Labomonster Gemeten concentraties	Concentratie (mg/kgds) **	Ondergrens (mg/kgds) **	Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten amfibool-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten totaal asbestconcentratie	<2	<2	<2
berekende bepalingsgrens	0.94		

Gewogen concentraties*			
gewogen asbestconcentratie	<2	<2	<2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie	<2		

Voorbereidende resultaten		
totaal gewicht na drogen	11218	g
totaal gewicht <20 mm na drogen	11218	g
totaal gewicht voor drogen	13490	g
droge stof	83.2	gew.-%

Analyseresultaten

Fractie (mm)	massa zeeffractie (g)	percentage onderzocht (m/m)	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Anthophylliet	Tremoliet	Actinoliet	Soort materiaal	Aantal deeltjes	Massa deeltjes in onderzochte fractie (g)	Concentratie hechtgebonden (mg/kgds)	Concentratie niet hechtgebonden (mg/kgds)	Ondergrens (mg/kgds)	Bovengrens (mg/kgds)	Bepalingsgrens (mg/kgds)****
>31.5	0	100														
20-31.5	0	100														
8-20	440	100														
4-8	601	100														
2-4	341	100														
1-2	499	30.0														0.5
0.5-1	1046	7.8														0.5
<0.5	8292															

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel	0
bundels Amosiet	0
bundels Crocidoliet	0
bundels Anthophylliet	0
bundels Tremoliet	0
bundels Actinoliet	0

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".
** Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.
*** De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.
**** De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen .

Analyserapport bepaling van asbest conform NEN 5898

SGSnummer: 13435590-002
Datum analyse: 09-04-2021
Projectnummer: AM204182
Projectnaam: AM20418-2

Monsteromschrijving: ABM3-1

Labomonster Gemeten concentraties	Concentratie (mg/kgds) **	Ondergrens (mg/kgds) **	Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten amfibool-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten totaal asbestconcentratie	<2	<2	<2
berekende bepalingsgrens	0.72		

Gewogen concentraties*			
gewogen asbestconcentratie	<2	<2	<2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie	<2		

Voorbereidende resultaten		
totaal gewicht na drogen	12065	g
totaal gewicht <20 mm na drogen	12065	g
totaal gewicht voor drogen	13590	g
droge stof	88.8	gew.-%

Analyseresultaten

Fractie (mm)	massa zeeffractie (g)	percentage onderzocht (m/m)	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Anthophylliet	Tremoliet	Actinoliet	Soort materiaal	Aantal deeltjes	Massa deeltjes in onderzochte fractie (g)	Concentratie hechtgebonden (mg/kgds)	Concentratie niet hechtgebonden (mg/kgds)	Ondergrens (mg/kgds)	Bovengrens (mg/kgds)	Bepalingsgrens (mg/kgds)****
>31.5	0	100														
20-31.5	0	100														
8-20	267	100														
4-8	507	100														
2-4	369	100														
1-2	696	35.4														0.3
0.5-1	1982	8.9														0.4
<0.5	8243															

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel	0
bundels Amosiet	0
bundels Crocidoliet	0
bundels Anthophylliet	0
bundels Tremoliet	0
bundels Actinoliet	0

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".
** Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.
*** De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.
**** De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen .

Bijlage 7

Analyseresultaten grond(meng)monsters met streef- en interventiewaarden

Projectnaam Strosteeg Utrecht
Projectcode AM20418-2

Tabel: Analyseresultaten asbestverdachte grond as3000 monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	01-3			03-3			AW	1/2(AW+I)	I	RBK
Bodemtype	1			2						eis
	or	*br*		*or*	*br*					
droge stof(gew.-%)	76.3		--	88.3		--				
gewicht artefacten(g)	<1		--	<1		--				
aard van de artefacten(-)	Geen		--	Geen		--				
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	3.3		--	-						
KORRELGROOTTEVERDELING										
lutum (bodem)(% vd DS)	7.5		--	-						
METALEN										
barium+	100	230		72	269				920	20
cadmium	<0.2	0.211		<0.2	0.24		0.60	6.8	13	0.20
kobalt	7.2	15.8	*	3.7	12.6		15	102	190	3.0
koper	67	112	*	48	98.3	*	40	115	190	5.0
kwik°	0.31	0.405	*	1.1	1.57	*	0.15	18	36	0.050
lood	78	109	*	840	1310	***	50	290	530	10
molybdeen	0.53	0.53		<0.5	0.35		1.5	96	190	1.5
nikkel	22	44	*	10	28.5		35	68	100	4.0
zink	89	161	*	59	138		140	430	720	20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	<0.01		--	-						
fenantreen	<0.01		--	-						
antraceen	<0.01		--	-						
fluoranteen	<0.01		--	-						
benzo(a)antraceen	<0.01		--	-						
chryseen	<0.01		--	-						
benzo(k)fluoranteen	<0.01		--	-						
benzo(a)pyreen	<0.01		--	-						
benzo(ghi)peryleen	<0.01		--	-						
indeno(1,2,3-cd)pyreen	<0.01		--	-						
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	0.07	0.07		-			1.5	21	40	0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)										
PCB 28(µg/kgds)	<1		--	-						
PCB 52(µg/kgds)	<1		--	-						
PCB 101(µg/kgds)	<1		--	-						
PCB 118(µg/kgds)	<1		--	-						
PCB 138(µg/kgds)	<1		--	-						
PCB 153(µg/kgds)	<1		--	-						
PCB 180(µg/kgds)	<1		--	-						
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds)	4.9	14.8		-			20	510	1000	4.9
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	<5		--	-						
fractie C12-C22	<5		--	-						
fractie C22-C30	<5		--	-						
fractie C30-C40	<5		--	-						
totaal olie C10 - C40	<20	42.4		-			190	2595	5000	35

Monstercode en monstertraject
[1] *13435731-001 01-3 01(3)*
[2] *13435731-002 03-3 03(3)*

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

*	*het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde*
**	*het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde*
***	*het gehalte is groter dan de interventiewaarde*
--	*geen toetsingswaarde voor opgesteld*
-	*niet geanalyseerd*
#	*Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat*
RBK	*Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).*
a	*gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.*
b	*gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).*
+	*De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.*
°	*Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.*
or	*Origineel resultaat*
br	*Omgerekend resultaat*

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype	humus	lutum
1	*3.3%*	*7.5%*
2	*1.9%*	*2.3%*

Projectnaam	Strosteeg Utrecht
Projectcode	AM20418-2

Tabel: Analyseresultaten asbestverdachte grond as3000 monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	05-1			06-3			AW	1/2(AW+I)	I	RBK
Bodemtype	3			2						eis
	or	*br*		*or*	*br*					
droge stof(gew.-%)	82.1		--	82.0		--				
gewicht artefacten(g)	<1		--	<1		--				
aard van de artefacten(-)	Geen		--	Geen		--				
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	5.2		--	-						
KORRELGROOTTEVERDELING										
lutum (bodem)(% vd DS)	2.3		--	-						
METALEN										
barium+	110	411		73	273				920	20
cadmium	0.21	0.314		<0.2	0.24		0.60	6.8	13	0.20
kobalt	15	51.1	*	4.2	14.3		15	102	190	3.0
koper	94	174	**	77	158	**	40	115	190	5.0
kwik°	1.7	2.37	*	1.1	1.57	*	0.15	18	36	0.050
lood	930	1370	***	870	1360	***	50	290	530	10
molybdeen	1.3	1.3		<0.5	0.35		1.5	96	190	1.5
nikkel	15	42.7	*	12	34.1		35	68	100	4.0
zink	110	238	*	74	173	*	140	430	720	20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	0.06		--	-						
fenantreen	0.23		--	-						
antraceen	0.16		--	-						
fluoranteen	0.56		--	-						
benzo(a)antraceen	0.26		--	-						
chryseen	0.30		--	-						
benzo(k)fluoranteen	0.19		--	-						
benzo(a)pyreen	0.18		--	-						
benzo(ghi)peryleen	0.18		--	-						
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0.20		--	-						
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	2.32	2.32	*	-			1.5	21	40	0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)										
PCB 28(µg/kgds)	<1		--	-						
PCB 52(µg/kgds)	<1		--	-						
PCB 101(µg/kgds)	<1		--	-						
PCB 118(µg/kgds)	<1		--	-						
PCB 138(µg/kgds)	<1		--	-						
PCB 153(µg/kgds)	<1		--	-						
PCB 180(µg/kgds)	<1		--	-						
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds)	4.9	9.42		-			20	510	1000	4.9
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	<5		--	-						
fractie C12-C22	8		--	-						
fractie C22-C30	<5		--	-						
fractie C30-C40	<5		--	-						
totaal olie C10 - C40	<20	26.9		-			190	2595	5000	35

Monstercode en monstertraject

[1] *13435731-003 05-1 05(1)*

[2] *13435731-004 06-3 06(3)*

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

*	*het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde*
**	*het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde*
***	*het gehalte is groter dan de interventiewaarde*
--	*geen toetsingswaarde voor opgesteld*
-	*niet geanalyseerd*
#	*Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat*
RBK	*Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).*
a	*gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.*
b	*gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).*
+	*De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.*
°	*Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.*
or	*Origineel resultaat*
br	*Omgerekend resultaat*

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype	humus	lutum
3	*5.2%*	*2.3%*
2	*1.9%*	*2.3%*

Projectnaam	Strosteeg Utrecht
Projectcode	AM20418-2

Tabel: Analyseresultaten asbestverdachte grond as3000 monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	07-3			08-2			AW	1/2(AW+I)	I	RBK
Bodemtype	4			5						eis
	or	*br*		*or*	*br*					
droge stof(gew.-%)	82.1		--	88.7		--				
gewicht artefacten(g)	<1		--	<1		--				
aard van de artefacten(-)	Geen		--	Geen		--				
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	4.4		--	3.8		--				
KORRELGROOTTEVERDELING										
lutum (bodem)(% vd DS)	3.0		--	1.1		--				
METALEN										
barium[+]	66	227		250	969	***			920	20
cadmium	<0.2	0.214		0.69	1.1	*	0.60	6.8	13	0.20
kobalt	4.2	13.3		6.0	21.1	*	15	102	190	3.0
koper	110	204	***	79	154	**	40	115	190	5.0
kwik°	0.93	1.29	*	0.71	1.01	*	0.15	18	36	0.050
lood	470	696	***	620	944	***	50	290	530	10
molybdeen	<0.5	0.35		0.84	0.84		1.5	96	190	1.5
nikkel	12	32.3		15	43.8	*	35	68	100	4.0
zink	95	203	*	470	1070	***	140	430	720	20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	0.72		--	0.02		--				
fenantreen	0.35		--	1.2		--				
antraceen	0.04		--	0.33		--				
fluoranteen	0.20		--	2.8		--				
benzo(a)antraceen	0.13		--	1.5		--				
chryseen	0.09		--	1.3		--				
benzo(k)fluoranteen	0.06		--	0.81		--				
benzo(a)pyreen	0.10		--	1.4		--				
benzo(ghi)peryleen	0.10		--	1.2		--				
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0.07		--	1.3		--				
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	1.86	1.86	*	11.86	11.9	*	1.5	21	40	0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)										
PCB 28(µg/kgds)	<1		--	<1		--				
PCB 52(µg/kgds)	<1		--	<1		--				
PCB 101(µg/kgds)	<1		--	<1		--				
PCB 118(µg/kgds)	<1		--	<1		--				
PCB 138(µg/kgds)	<1		--	<1		--				
PCB 153(µg/kgds)	<1		--	<1		--				
PCB 180(µg/kgds)	<1		--	<1		--				
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds)	4.9	11.1		4.9	12.9		20	510	1000	4.9
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	<5		--	<5		--				
fractie C12-C22	15		--	<5		--				
fractie C22-C30	6		--	22		--				
fractie C30-C40	<5		--	14		--				
totaal olie C10 - C40	<20	31.8		40	105		190	2595	5000	35

Monstercode en monstertraject

[1] *13435731-005 07-3 07(3)*

[2] *13435731-006 08-2 08(2)*

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

*	*het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde*
**	*het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde*
***	*het gehalte is groter dan de interventiewaarde*
--	*geen toetsingswaarde voor opgesteld*
-	*niet geanalyseerd*
#	*Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat*
RBK	*Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).*
a	*gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.*
b	*gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).*
+	*De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.*
°	*Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.*
or	*Origineel resultaat*
br	*Omgerekend resultaat*

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype	humus	lutum
4	*4.4%*	*3%*
5	*3.8%*	*1.1%*

Projectnaam	Strosteeg Utrecht
Projectcode	AM20418-2

Tabel: Analyseresultaten asbestverdachte grond as3000 monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	08-5			09-3			AW	1/2(AW+I)	I	RBK
Bodemtype	6			7						eis
	or	*br*		*or*	*br*					
droge stof(gew.-%)	81.1		--	86.1		--				
gewicht artefacten(g)	<1		--	<1		--				
aard van de artefacten(-)	Geen		--	Geen		--				
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	2.4		--	1.9		--				
KORRELGROOTTEVERDELING										
lutum (bodem)(% vd DS)	10		--	7.7		--				
METALEN										
barium[+]	96	186		68	154				920	20
cadmium	<0.2	0.211		<0.2	0.222		0.60	6.8	13	0.20
kobalt	5.5	10.3		7.5	16.2	*	15	102	190	3.0
koper	84	135	**	54	93.4	*	40	115	190	5.0
kwik°	0.56	0.71	*	0.77	1.01	*	0.15	18	36	0.050
lood	200	272	*	88	125	*	50	290	530	10
molybdeen	<0.5	0.35		<0.5	0.35		1.5	96	190	1.5
nikkel	17	29.8		15	29.7		35	68	100	4.0
zink	91	152	*	56	103		140	430	720	20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	<0.01		--	<0.01		--				
fenantreen	0.02		--	<0.01		--				
antraceen	<0.01		--	<0.01		--				
fluoranteen	0.04		--	<0.01		--				
benzo(a)antraceen	0.02		--	<0.01		--				
chryseen	0.02		--	<0.01		--				
benzo(k)fluoranteen	0.01		--	<0.01		--				
benzo(a)pyreen	0.02		--	<0.01		--				
benzo(ghi)peryleen	0.02		--	<0.01		--				
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0.02		--	<0.01		--				
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	0.184	0.184		0.07	0.07		1.5	21	40	0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)										
PCB 28(µg/kgds)	<1		--	<1		--				
PCB 52(µg/kgds)	<1		--	<1		--				
PCB 101(µg/kgds)	<1		--	<1		--				
PCB 118(µg/kgds)	<1		--	<1		--				
PCB 138(µg/kgds)	<1		--	<1		--				
PCB 153(µg/kgds)	<1		--	<1		--				
PCB 180(µg/kgds)	<1		--	<1		--				
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds)	4.9	20.4	[a]	4.9	24.5	[a]	20	510	1000	4.9
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	<5		--	<5		--				
fractie C12-C22	<5		--	<5		--				
fractie C22-C30	<5		--	<5		--				
fractie C30-C40	<5		--	<5		--				
totaal olie C10 - C40	<20	58.3		<20	70		190	2595	5000	35

Monstercode en monstertraject

[1] *13435731-007 08-5 08(5)*

[2] *13435731-008 09-3 09(3)*

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

*	*het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde*
**	*het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde*
***	*het gehalte is groter dan de interventiewaarde*
--	*geen toetsingswaarde voor opgesteld*
-	*niet geanalyseerd*
#	*Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat*
RBK	*Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).*
a	*gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.*
b	*gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).*
+	*De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.*
°	*Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.*
or	*Origineel resultaat*
br	*Omgerekend resultaat*

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype	humus	lutum
6	*2.4%*	*10%*
7	*1.9%*	*7.7%*

Projectnaam	Strosteeg Utrecht
Projectcode	AM20418-2

Tabel: Analyseresultaten asbestverdachte grond as3000 monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	10-2			MM1			AW	1/2(AW+I)	I	RBK
Bodemtype	5			8						eis
	or	*br*		*or*	*br*					
droge stof(gew.-%)	89.8		--	81.4		--				
gewicht artefacten(g)	<1		--	<1		--				
aard van de artefacten(-)	Geen		--	Geen		--				
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	-			1.4		--				
KORRELGROOTTEVERDELING										
lutum (bodem)(% vd DS)	-			<1		--				
METALEN										
barium[+]	53	205		59	229				920	20
cadmium	<0.2	0.223		<0.2	0.241		0.60	6.8	13	0.20
kobalt	4.4	15.5	*	12	42.2	*	15	102	190	3.0
koper	49	95.5	*	36	74.5	*	40	115	190	5.0
kwik°	1.4	1.98	*	0.64	0.92	*	0.15	18	36	0.050
lood	310	472	**	240	378	**	50	290	530	10
molybdeen	<0.5	0.35		<0.5	0.35		1.5	96	190	1.5
nikkel	11	32.1		11	32.1		35	68	100	4.0
zink	62	141	*	57	135		140	430	720	20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	-			0.01		--				
fenantreen	-			0.05		--				
antraceen	-			0.01		--				
fluoranteen	-			0.11		--				
benzo(a)antraceen	-			0.09		--				
chryseen	-			0.07		--				
benzo(k)fluoranteen	-			0.06		--				
benzo(a)pyreen	-			0.10		--				
benzo(ghi)peryleen	-			0.10		--				
indeno(1,2,3-cd)pyreen	-			0.10		--				
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	-			0.7	0.7		1.5	21	40	0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)										
PCB 28(µg/kgds)	-			<1		--				
PCB 52(µg/kgds)	-			<1		--				
PCB 101(µg/kgds)	-			<1		--				
PCB 118(µg/kgds)	-			<1		--				
PCB 138(µg/kgds)	-			<1		--				
PCB 153(µg/kgds)	-			<1		--				
PCB 180(µg/kgds)	-			<1		--				
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds)	-			4.9	24.5	[a]	20	510	1000	4.9
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	-			<5		--				
fractie C12-C22	-			<5		--				
fractie C22-C30	-			<5		--				
fractie C30-C40	-			<5		--				
totaal olie C10 - C40	-			<20	70		190	2595	5000	35

Monstercode en monstertraject

[1] *13435731-009 10-2 10(2)*

[2] *13435731-010 MM1 01(1) 02(1)*

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

*	*het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde*
**	*het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde*
***	*het gehalte is groter dan de interventiewaarde*
--	*geen toetsingswaarde voor opgesteld*
-	*niet geanalyseerd*
#	*Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat*
RBK	*Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).*
a	*gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.*
b	*gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).*
+	*De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.*
°	*Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.*
or	*Origineel resultaat*
br	*Omgerekend resultaat*

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtype	humus	lutum
5	*3.8%*	*1.1%*
8	*1.4%*	*1%*

SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

Aeres Milieu BV
[redacted]
Postbus 1015
6040 KA ROERMOND

Uw projectnaam	: Strosteeg Utrecht
Uw projectnummer	: AM20418-2
SGS rapportnummer	: 13435731, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer	: IX41LN13

Rotterdam, 13-04-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project AM20418-2. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

[redacted]
Technical Director

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Aeres Milieu BV
[redacted]

Projectnaam	Strosteeg Utrecht	Orderdatum	02-04-2021
Projectnummer	AM20418-2	Startdatum	02-04-2021
Rapportnummer	13435731 - 1	Rapportagedatum	13-04-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Asbestverdachte grond AS3000	01-3 01(3)
002	Asbestverdachte grond AS3000	03-3 03(3)
003	Asbestverdachte grond AS3000	05-1 05(1)
004	Asbestverdachte grond AS3000	06-3 06(3)
005	Asbestverdachte grond AS3000	07-3 07(3)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
droge stof	gew.-%	S	76.3	88.3	82.1	82.0	82.1
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.3		5.2		4.4
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S	7.5		2.3		3.0
METALEN							
barium	mg/kgds	S	100 [1)]	72 [1)]	110 [1)]	73 [1)]	66 [1)]
cadmium	mg/kgds	S	<0.2 [1)]	<0.2 [1)]	0.21 [1)]	<0.2 [1)]	<0.2 [1)]
kobalt	mg/kgds	S	7.2 [1)]	3.7 [1)]	15 [1)]	4.2 [1)]	4.2 [1)]
koper	mg/kgds	S	67 [1)]	48 [1)]	94 [1)]	77 [1)]	110 [1)]
kwik	mg/kgds	S	0.31 [1)]	1.1 [1)]	1.7 [1)]	1.1 [1)]	0.93 [1)]
lood	mg/kgds	S	78 [1)]	840 [1)]	930 [1)]	870 [1)]	470 [1)]
molybdeen	mg/kgds	S	0.53 [1)]	<0.5 [1)]	1.3 [1)]	<0.5 [1)]	<0.5 [1)]
nikkel	mg/kgds	S	22 [1)]	10 [1)]	15 [1)]	12 [1)]	12 [1)]
zink	mg/kgds	S	89 [1)]	59 [1)]	110 [1)]	74 [1)]	95 [1)]
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01 [1)]		0.06 [1) 4)]		0.72 [1)]
fenantreen	mg/kgds	S	<0.01 [1)]		0.23 [1)]		0.35 [1)]
antraceen	mg/kgds	S	<0.01 [1)]		0.16 [1)]		0.04 [1)]
fluoranteen	mg/kgds	S	<0.01 [1)]		0.56 [1)]		0.20 [1)]
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	<0.01 [1)]		0.26 [1)]		0.13 [1)]
chryseen	mg/kgds	S	<0.01 [1)]		0.30 [1)]		0.09 [1)]
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	<0.01 [1)]		0.19 [1)]		0.06 [1)]
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	<0.01 [1)]		0.18 [1)]		0.10 [1)]
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	<0.01 [1)]		0.18 [1)]		0.10 [1)]
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	<0.01 [1)]		0.20 [1)]		0.07 [1)]
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.07 [2)]		2.32 [2)]		1.86 [2)]
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	µg/kgds	S	<1 [1)]		<1 [1)]		<1 [1)]
PCB 52	µg/kgds	S	<1 [1)]		<1 [1)]		<1 [1)]
PCB 101	µg/kgds	S	<1 [1)]		<1 [1)]		<1 [1)]

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB AS3000

Aeres Milieu BV
[redacted]

Projectnaam	Strosteeg Utrecht	Orderdatum	02-04-2021
Projectnummer	AM20418-2	Startdatum	02-04-2021
Rapportnummer	13435731 - 1	Rapportagedatum	13-04-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Asbestverdachte grond AS3000	01-3 01(3)
002	Asbestverdachte grond AS3000	03-3 03(3)
003	Asbestverdachte grond AS3000	05-1 05(1)
004	Asbestverdachte grond AS3000	06-3 06(3)
005	Asbestverdachte grond AS3000	07-3 07(3)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
PCB 118	µg/kgds	S	<1 [1)]		<1 [1)]		<1 [1)]
PCB 138	µg/kgds	S	<1 [1)]		<1 [1)]		<1 [1)]
PCB 153	µg/kgds	S	<1 [1)]		<1 [1)]		<1 [1)]
PCB 180	µg/kgds	S	<1 [1)]		<1 [1)]		<1 [1)]
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 [2)]		4.9 [2)]		4.9 [2)]
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5 [3) 1)]		<5 [3) 1)]		<5 [3) 1)]
fractie C12-C22	mg/kgds		<5 [3) 1)]		8 [3) 1) 4)]		15 [3) 1)]
fractie C22-C30	mg/kgds		<5 [3) 1)]		<5 [3) 1)]		6 [3) 1) 4)]
fractie C30-C40	mg/kgds		<5 [3) 1)]		<5 [3) 1)]		<5 [3) 1)]
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20 [3) 1)]		<20 [3) 1)]		<20 [3) 1)]

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Aeres Milieu BV
[redacted]

Projectnaam	Strosteeg Utrecht	Orderdatum	02-04-2021
Projectnummer	AM20418-2	Startdatum	02-04-2021
Rapportnummer	13435731 - 1	Rapportagedatum	13-04-2021

Voetnoten

1	Het monster is als asbestverdacht gekenmerkt. Om deze reden is het monster niet vermalen, maar veldvochtig in tweevoud geanalyseerd. Het resultaat betreft het gemiddelde van de twee duploresultaten.
2	De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3	De conserveringstermijn van het monster is overschreden. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.
4	De verhouding tussen de duplo meetwaarden is groter dan een factor 2.5

Paraaf :

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Aeres Milieu BV
[redacted]

Projectnaam	Strosteeg Utrecht	Orderdatum	02-04-2021
Projectnummer	AM20418-2	Startdatum	02-04-2021
Rapportnummer	13435731 - 1	Rapportagedatum	13-04-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
006	Asbestverdachte grond AS3000	08-2 08(2)
007	Asbestverdachte grond AS3000	08-5 08(5)
008	Asbestverdachte grond AS3000	09-3 09(3)
009	Asbestverdachte grond AS3000	10-2 10(2)
010	Asbestverdachte grond AS3000	MM1 01(1) 02(1)

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	009	010
droge stof	gew.-%	S	88.7	81.1	86.1	89.8	81.4
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.8	2.4	1.9		1.4
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S	1.1	10	7.7		<1
METALEN							
barium	mg/kgds	S	250 [1)]	96 [1)]	68 [1)]	53 [1)]	59 [1)]
cadmium	mg/kgds	S	0.69 [1)]	<0.2 [1)]	<0.2 [1)]	<0.2 [1)]	<0.2 [1)]
kobalt	mg/kgds	S	6.0 [1)]	5.5 [1)]	7.5 [1)]	4.4 [1)]	12 [1)]
koper	mg/kgds	S	79 [1)]	84 [1)]	54 [1)]	49 [1)]	36 [1)]
kwik	mg/kgds	S	0.71 [1)]	0.56 [1)]	0.77 [1)]	1.4 [1)]	0.64 [1)]
lood	mg/kgds	S	620 [1)]	200 [1)]	88 [1)]	310 [1)]	240 [1)]
molybdeen	mg/kgds	S	0.84 [1)]	<0.5 [1)]	<0.5 [1)]	<0.5 [1)]	<0.5 [1)]
nikkel	mg/kgds	S	15 [1)]	17 [1)]	15 [1)]	11 [1)]	11 [1)]
zink	mg/kgds	S	470 [1)]	91 [1)]	56 [1)]	62 [1)]	57 [1)]
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	0.02 [1)]	<0.01 [1)]	<0.01 [1)]		0.01 [1)]
fenantreen	mg/kgds	S	1.2 [1)]	0.02 [1)]	<0.01 [1)]		0.05 [1)]
antraceen	mg/kgds	S	0.33 [1)]	<0.01 [1)]	<0.01 [1)]		0.01 [1)]
fluoranteen	mg/kgds	S	2.8 [1)]	0.04 [1)]	<0.01 [1)]		0.11 [1)]
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	1.5 [1)]	0.02 [1)]	<0.01 [1)]		0.09 [1)]
chryseen	mg/kgds	S	1.3 [1)]	0.02 [1)]	<0.01 [1)]		0.07 [1)]
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.81 [1)]	0.01 [1) 4)]	<0.01 [1)]		0.06 [1)]
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	1.4 [1)]	0.02 [1) 4)]	<0.01 [1)]		0.10 [1)]
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	1.2 [1)]	0.02 [1)]	<0.01 [1)]		0.10 [1)]
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	1.3 [1)]	0.02 [1)]	<0.01 [1)]		0.10 [1)]
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	11.86 [2)]	0.184 [2)]	0.07 [2)]		0.7 [2)]
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	µg/kgds	S	<1 [1)]	<1 [1)]	<1 [1)]		<1 [1)]
PCB 52	µg/kgds	S	<1 [1)]	<1 [1)]	<1 [1)]		<1 [1)]
PCB 101	µg/kgds	S	<1 [1)]	<1 [1)]	<1 [1)]		<1 [1)]

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB AS3000

Aeres Milieu BV
[redacted]

Projectnaam	Strosteeg Utrecht	Orderdatum	02-04-2021
Projectnummer	AM20418-2	Startdatum	02-04-2021
Rapportnummer	13435731 - 1	Rapportagedatum	13-04-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
006	Asbestverdachte grond AS3000	08-2 08(2)
007	Asbestverdachte grond AS3000	08-5 08(5)
008	Asbestverdachte grond AS3000	09-3 09(3)
009	Asbestverdachte grond AS3000	10-2 10(2)
010	Asbestverdachte grond AS3000	MM1 01(1) 02(1)

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	009	010
PCB 118	µg/kgds	S	<1 [1)]	<1 [1)]	<1 [1)]		<1 [1)]
PCB 138	µg/kgds	S	<1 [1)]	<1 [1)]	<1 [1)]		<1 [1)]
PCB 153	µg/kgds	S	<1 [1)]	<1 [1)]	<1 [1)]		<1 [1)]
PCB 180	µg/kgds	S	<1 [1)]	<1 [1)]	<1 [1)]		<1 [1)]
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 [2)]	4.9 [2)]	4.9 [2)]		4.9 [2)]
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5 [3) 1)]	<5 [3) 1)]	<5 [3) 1)]		<5 [3) 1)]
fractie C12-C22	mg/kgds		<5 [3) 1)]	<5 [3) 1)]	<5 [3) 1)]		<5 [3) 1)]
fractie C22-C30	mg/kgds		22 [3) 1)]	<5 [3) 1)]	<5 [3) 1)]		<5 [3) 1)]
fractie C30-C40	mg/kgds		14 [3) 1)]	<5 [3) 1)]	<5 [3) 1)]		<5 [3) 1)]
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	40 [3) 1)]	<20 [3) 1)]	<20 [3) 1)]		<20 [3) 1)]

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Aeres Milieu BV
[redacted]

Projectnaam	Strosteeg Utrecht	Orderdatum	02-04-2021
Projectnummer	AM20418-2	Startdatum	02-04-2021
Rapportnummer	13435731 - 1	Rapportagedatum	13-04-2021

Voetnoten

1	Het monster is als asbestverdacht gekenmerkt. Om deze reden is het monster niet vermalen, maar veldvochtig in tweevoud geanalyseerd. Het resultaat betreft het gemiddelde van de twee duploresultaten.
2	De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3	De conserveringstermijn van het monster is overschreden. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.
4	De verhouding tussen de duplo meetwaarden is groter dan een factor 2.5

Paraaf :

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Aeres Milieu BV
[redacted]

Projectnaam	Strosteeg Utrecht	Orderdatum	02-04-2021
Projectnummer	AM20418-2	Startdatum	02-04-2021
Rapportnummer	13435731 - 1	Rapportagedatum	13-04-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Asbestverdachte grond AS3000	conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3000
aard van de artefacten	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.
lutum (bodem)	Asbestverdachte grond AS3000	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
kobalt	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
koper	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
kwik	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
lood	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
molybdeen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
nikkel	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
zink	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
naftaleen	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3010-6
fenantreen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
antraceen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
fluoranteen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
benzo(a)antraceen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
chryseen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
benzo(k)fluoranteen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
benzo(a)pyreen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
benzo(ghi)peryleen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
PCB 28	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3010-8
PCB 52	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
PCB 101	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
PCB 118	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
PCB 138	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
PCB 153	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
PCB 180	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
totaal olie C10 - C40	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y9009728	30-03-2021	29-03-2021	ALC201
002	Y9009730	30-03-2021	29-03-2021	ALC201
003	Y9009718	30-03-2021	29-03-2021	ALC201
004	Y9009985	30-03-2021	29-03-2021	ALC201
005	Y9009984	30-03-2021	29-03-2021	ALC201
006	Y9009702	30-03-2021	29-03-2021	ALC201
007	Y9009704	30-03-2021	29-03-2021	ALC201
008	Y9009705	30-03-2021	29-03-2021	ALC201

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB AS3000

Aeres Milieu BV
[redacted]

Projectnaam	Strosteeg Utrecht	Orderdatum	02-04-2021
Projectnummer	AM20418-2	Startdatum	02-04-2021
Rapportnummer	13435731 - 1	Rapportagedatum	13-04-2021

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
009	Y9009724	30-03-2021	29-03-2021	ALC201
010	Y9009727	30-03-2021	29-03-2021	ALC201
010	Y9009770	30-03-2021	29-03-2021	ALC201

Paraaf :

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Aeres Milieu BV
[redacted]


Projectnaam	Strosteeg Utrecht	Orderdatum	02-04-2021
Projectnummer	AM20418-2	Startdatum	02-04-2021
Rapportnummer	13435731 - 1	Rapportagedatum	13-04-2021

Monsternummer:	003
Monster beschrijvingen	05-105(1)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Aeres Milieu BV
[redacted]


Projectnaam	Strosteeg Utrecht	Orderdatum	02-04-2021
Projectnummer	AM20418-2	Startdatum	02-04-2021
Rapportnummer	13435731 - 1	Rapportagedatum	13-04-2021

Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen 07-307(3)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Aeres Milieu BV
[redacted]


Projectnaam	Strosteeg Utrecht	Orderdatum	02-04-2021
Projectnummer	AM20418-2	Startdatum	02-04-2021
Rapportnummer	13435731 - 1	Rapportagedatum	13-04-2021

Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen 08-208(2)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Bijlage 8

Analyseresultaten grondwatermonster met streef- en interventiewaarden

Projectnaam Strosteeg Utrecht
Projectcode AM20418-2

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	14		S	1/2(S+I)	I	RBK
Bodemtype	1					eis
METALEN						
barium	<15		50	338	625	20
cadmium	<0.20		0.40	3.2	6.0	0.20
kobalt	<2		20	60	100	2.0
koper	2.5		15	45	75	2.0
kwik	<0.05		0.050	0.18	0.30	0.050
lood	<2.0		15	45	75	2.0
molybdeen	3.2		5.0	152	300	2.0
nikkel	<3		15	45	75	3.0
zink	11		65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN						
benzeen	<0.2		0.20	15	30	0.20
tolueen	0.39		7.0	504	1000	0.20
ethylbenzeen	<0.2		4.0	77	150	0.20
o-xyleen	<0.1	--				0.10
p- en m-xyleen	0.22	--				0.20
xylenen (0.7 factor)	0.29	*	0.20	35	70	0.21
styreen	<0.2		6.0	153	300	0.20
naftaleen	0.02	*	0.01	35	70	0.020
interventiefactor vluchtige aromaten	0.000286				1	
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN						
1,1-dichloorethaan	<0.2		7.0	454	900	0.20
1,2-dichloorethaan	<0.2		7.0	204	400	0.20
1,1-dichlooretheen	<0.1	a	0.01	5.0	10	0.10
cis-1,2-dichlooretheen	<0.1	--				0.10
trans-1,2-dichlooretheen	<0.1	--				
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	0.14	a	0.01	10	20	0.14
dichloormethaan	<0.2	a	0.01	500	1000	0.20
1,1-dichloorpropaan	<0.2	--				
1,2-dichloorpropaan	<0.2	--				
1,3-dichloorpropaan	<0.2	--				
som dichloorpropanen (0.7 factor)	0.42		0.80	40	80	0.42
tetrachlooretheen	<0.1	a	0.01	20	40	0.10
tetrachloormethaan	<0.1	a	0.01	5.0	10	0.10
1,1,1-trichloorethaan	<0.1	a	0.01	150	300	0.10
1,1,2-trichloorethaan	<0.1	a	0.01	65	130	0.10
trichlooretheen	<0.2		24	262	500	0.20
chloroform	<0.2		6.0	203	400	0.20
vinylchloride	<0.2	a	0.01	2.5	5.0	0.20
tribroommethaan	<0.2				630	0.20
MINERALE OLIE						
fractie C10-C12	<25	--				
fractie C12-C22	<25	--				
fractie C22-C30	<25	--				
fractie C30-C40	<25	--				
totaal olie C10 - C40	<50		50	325	600	50

Monstercode en monstertraject
[1] *13435579-001 14 14*

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

*	*het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde*
**	*het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde*
***	*het gehalte is groter dan de interventiewaarde*
--	*geen toetsingswaarde voor opgesteld*

- *niet geanalyseerd*

\# *Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat*

RBK *Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).*

[a] *gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.*

[b] *gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).*

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Analyserapport

Aeres Milieu BV
[redacted]
Postbus 1015
6040 KA ROERMOND

Uw projectnaam	: Strosteeg Utrecht
Uw projectnummer	: AM20418-2
SYNLAB rapportnummer	: 13435579, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer	: CRFU6F93

Rotterdam, 08-04-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project AM20418-2. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

[redacted]
Technical Director

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Aeres Milieu BV
[redacted]

Analyserapport

Projectnaam	Strosteeg Utrecht	Orderdatum	02-04-2021
Projectnummer	AM20418-2	Startdatum	02-04-2021
Rapportnummer	13435579 - 1	Rapportagedatum	08-04-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater (AS3000)	14 14

Analyse	Eenheid	Q	001	
METALEN				
barium	µg/l	S	<15	
cadmium	µg/l	S	<0.20	
kobalt	µg/l	S	<2	
koper	µg/l	S	2.5	
kwik	µg/l	S	<0.05	
lood	µg/l	S	<2.0	
molybdeen	µg/l	S	3.2	
nikkel	µg/l	S	<3	
zink	µg/l	S	11	
VLUCHTIGE AROMATEN				
benzeen	µg/l	S	<0.2	
tolueen	µg/l	S	0.39	
ethylbenzeen	µg/l	S	<0.2	
o-xyleen	µg/l	S	<0.1	
p- en m-xyleen	µg/l	S	0.22	
xylenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.29	1)
styreen	µg/l	S	<0.2	
naftaleen	µg/l	S	0.02	
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN				
1,1-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	
1,2-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	
1,1-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.14	1)
dichloormethaan	µg/l	S	<0.2	
1,1-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	
1,2-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	
1,3-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	
som dichloorpropanen (0.7 factor)	µg/l	S	0.42	1)
tetrachlooretheen	µg/l	S	<0.1	
tetrachloormethaan	µg/l	S	<0.1	
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	
trichlooretheen	µg/l	S	<0.2	
chloroform	µg/l	S	<0.2	
vinylchloride	µg/l	S	<0.2	
tribroommethaan	µg/l	S	<0.2	
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	µg/l		<25	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Aeres Milieu BV
[redacted]

Analyserapport

Projectnaam	Strosteeg Utrecht	Orderdatum	02-04-2021
Projectnummer	AM20418-2	Startdatum	02-04-2021
Rapportnummer	13435579 - 1	Rapportagedatum	08-04-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater (AS3000)	14 14

Analyse	Eenheid	Q	001
fractie C12-C22	µg/l		<25
fractie C22-C30	µg/l		<25
fractie C30-C40	µg/l		<25
totaal olie C10 - C40	µg/l	S	<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Projectnaam	Strosteeg Utrecht	Orderdatum	02-04-2021
Projectnummer	AM20418-2	Startdatum	02-04-2021
Rapportnummer	13435579 - 1	Rapportagedatum	08-04-2021

Monster beschrijvingen

001	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1	De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

SYNLAB

Aeres Milieu BV
[redacted]

Analyserapport

Projectnaam	Strosteeg Utrecht	Orderdatum	02-04-2021
Projectnummer	AM20418-2	Startdatum	02-04-2021
Rapportnummer	13435579 - 1	Rapportagedatum	08-04-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
barium	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium	Grondwater (AS3000)	Idem
kobalt	Grondwater (AS3000)	Idem
koper	Grondwater (AS3000)	Idem
kwik	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen	Grondwater (AS3000)	Idem
nikkel	Grondwater (AS3000)	Idem
zink	Grondwater (AS3000)	Idem
benzeen	Grondwater (AS3000)	Conform AS3130-1
tolueen	Grondwater (AS3000)	Idem
ethylbenzeen	Grondwater (AS3000)	Idem
o-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
p- en m-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
xylenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
styreen	Grondwater (AS3000)	Idem
naftaleen	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
cis-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
trans-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
dichloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,3-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,1-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,2-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
trichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
chloroform	Grondwater (AS3000)	Idem
vinylchloride	Grondwater (AS3000)	Idem
tribroommethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-5

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	G6935244	30-03-2021	29-03-2021	ALC236
001	B1980815	30-03-2021	29-03-2021	ALC204
001	G6935243	30-03-2021	29-03-2021	ALC236

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB AS3000

Bijlage 9

Tabel meetgegevens XRF


Time	2: Res Extra veld 1	Extra Insp	[redacted]	Locatie	Sample	Kobalt	Chroom	Koper	Nikkel	Lood	Zink
ma mrt 29, 2021 - 08:04:42	139							115		290	430
ma mrt 29, 2021 - 08:08:58	Aeres milieu	DVE		Utrecht	ise921	133,3267	55,2108	85,3753	14,0793	166,5995	519,0899
ma mrt 29, 2021 - 08:11:20	Aeres milieu	DVE		Utrecht	blank	10,5206	62,3294	<LOD	10,2072	<LOD	3,1677
ma mrt 29, 2021 - 08:19:18	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B07-1	35,745	63,7879	<LOD	11,5569	133,9581	54,3001
ma mrt 29, 2021 - 08:23:42	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B07-2	55,7238	67,3567	97,6161	10,2354	721,7051	302,2715
ma mrt 29, 2021 - 08:27:39	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B06-1	28,111	66,4393	<LOD	20,5658	16,2317	29,8483
ma mrt 29, 2021 - 08:28:50	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B06-2	57,8898	69,8902	65,1231	11,0631	444,5822	365,2504
ma mrt 29, 2021 - 08:30:07	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B06-3	42,4646	64,9915	60,1268	12,994	306,6789	66,8796
ma mrt 29, 2021 - 08:31:45	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B06-4	59,016	66,8272	179,8328	20,2165	408,2189	116,6849
ma mrt 29, 2021 - 08:33:29	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B06-5	62,3894	66,765	345,4879	10,551	292,3418	159,6198
ma mrt 29, 2021 - 08:35:24	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B06-6	54,7431	66,7527	107,9613	10,1408	202,4754	91,2504
ma mrt 29, 2021 - 08:38:33	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B06-7	59,4068	71,3715	104,7612	16,0348	56,7239	88,4813
ma mrt 29, 2021 - 08:43:45	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B06-8	45,262	66,0172	<LOD	13,2131	10,4353	29,2582
ma mrt 29, 2021 - 08:47:05	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B07-3	47,2616	69,3985	108,3214	21,7755	266,6752	78,221
ma mrt 29, 2021 - 08:47:58	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B07-4	57,7749	68,1464	351,3412	10,4671	194,9102	138,8658
ma mrt 29, 2021 - 08:49:10	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B07-5	60,8998	69,5417	112,8769	10,7255	111,0975	87,5721
ma mrt 29, 2021 - 09:07:49	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B09-1	51,082	63,7156	513,9395	10,7591	235,2545	89,3942
ma mrt 29, 2021 - 09:08:59	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B09-2	41,5659	69,7136	19,1656	13,316	58,8636	37,0556
ma mrt 29, 2021 - 09:10:02	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B09-3	51,5906	71,1059	66,3652	10,2372	76,7238	56,0166
ma mrt 29, 2021 - 09:18:55	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B11-1	29,3471	62,578	<LOD	11,6995	17,766	70,302
ma mrt 29, 2021 - 09:19:31	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B11-2	42,9553	63,3487	29,0677	13,1475	247,3925	77,8992
ma mrt 29, 2021 - 09:22:25	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B11-3	42,7582	67,1728	36,4378	17,6106	594,7083	44,2062
ma mrt 29, 2021 - 09:23:29	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B11-4	60,7864	74,2229	41,647	21,8116	175,9476	75,3294
ma mrt 29, 2021 - 09:24:56	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B11-5	62,5377	69,3778	95,2906	10,5916	183,2772	79,3529
ma mrt 29, 2021 - 09:31:49	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B12-1	37,7314	64,3388	<LOD	12,5574	27,8275	121,3313
ma mrt 29, 2021 - 09:33:24	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B12-2	38,867	68,6418	20,2973	13,1695	163,2834	76,5097
ma mrt 29, 2021 - 09:34:37	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B12-3	49,85	73,3478	102,1377	16,4119	563,9848	130,3374
ma mrt 29, 2021 - 09:36:05	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B12-4	52,0513	64,3464	95,3531	14,4507	567,7707	160,2789
ma mrt 29, 2021 - 09:38:51	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B10-1	32,7807	64,1047	<LOD	12,4488	20,0872	144,4896
ma mrt 29, 2021 - 09:40:02	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B10-2	42,9147	70,1757	52,5172	13,4362	224,0791	54,9358
ma mrt 29, 2021 - 09:41:19	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B10-3	46,5214	69,7723	95,5658	16,9763	169,4152	50,0643
ma mrt 29, 2021 - 09:47:30	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B09-4	60,9563	69,2663	78,8979	11,0212	79,2351	84,9401
ma mrt 29, 2021 - 10:00:51	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B09-5	55,8586	68,5489	72,8181	10,0267	82,7826	82,1927
ma mrt 29, 2021 - 10:04:19	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B13-1	37,0217	70,1534	<LOD	13,6455	16,6694	66,5044
ma mrt 29, 2021 - 10:05:40	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B13-2	40,9945	65,0635	33,6965	12,6283	183,983	45,8741
ma mrt 29, 2021 - 10:07:55	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B13-3	37,6322	65,0428	20,0222	13,7565	147,7333	39,8352
ma mrt 29, 2021 - 10:09:22	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B13-4	55,5264	67,3281	108,6936	10,5057	212,7912	80,2816
ma mrt 29, 2021 - 10:23:04	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B08-1	32,4886	72,6094	6,0822	16,2525	82,8268	155,7108
ma mrt 29, 2021 - 10:23:53	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B08-2	52,5887	68,2071	140,7129	10,4917	634,6017	627,7348
ma mrt 29, 2021 - 10:26:29	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B08-3	60,4739	70,5369	135,4659	10,4637	550,2924	508,1872
ma mrt 29, 2021 - 10:27:36	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B08-4	66,029	69,1679	295,7906	11,0462	381,3121	437,8391
ma mrt 29, 2021 - 10:29:40	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B08-5	56,002	68,8062	116,0878	10,2604	152,5242	180,4319
ma mrt 29, 2021 - 10:38:36	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B08-6	73,5893	67,0816	91,5807	10,9886	141,4893	417,8701
ma mrt 29, 2021 - 10:42:47	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B08-7	60,6621	69,7019	79,1801	24,4215	81,6873	96,3755
ma mrt 29, 2021 - 11:19:18	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B08-8	57,2204	67,8782	80,8801	10,0178	114,693	103,6601
ma mrt 29, 2021 - 11:20:42	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B05-1	42,4011	66,5693	60,3255	15,753	648,2419	63,9381
ma mrt 29, 2021 - 11:21:45	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B05-2	45,544	66,7015	88,6624	16,9365	252,5787	62,0481
ma mrt 29, 2021 - 11:22:19	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B05-3	61,3548	69,6234	141,5368	11,0507	384,8249	113,1946
ma mrt 29, 2021 - 11:32:07	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B03-1	34,7888	60,6489	26,8515	12,085	89,0178	139,0712
ma mrt 29, 2021 - 11:33:01	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B03-2	63,13	69,0304	73,3977	16,7445	341,0265	202,1572
ma mrt 29, 2021 - 11:34:23	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B03-3	48,1592	67,7649	55,693	14,7422	539,2889	50,4425
ma mrt 29, 2021 - 11:35:32	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B03-4	34,359	63,8513	9,9701	12,2885	59,762	23,4438
ma mrt 29, 2021 - 11:36:45	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B03-5	71,0799	74,8903	57,792	15,7942	163,8344	63,584
ma mrt 29, 2021 - 11:39:26	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B04-1	28,9071	60,7409	<LOD	11,8676	25,9412	47,6438
ma mrt 29, 2021 - 11:42:46	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B04-2	50,362	70,0313	78,7788	20,9519	381,6427	237,9012
ma mrt 29, 2021 - 11:44:14	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B04-3	44,7807	63,0713	60,1494	20,5729	747,5159	223,3231
ma mrt 29, 2021 - 11:45:09	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B04-4	38,0253	64,8401	24,4972	12,5231	500,8082	54,9048
ma mrt 29, 2021 - 11:57:01	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B02-1	31,1126	66,8607	12,5555	12,5081	216,1601	87,7495
ma mrt 29, 2021 - 11:57:49	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B02-2	28,5072	73,0064	35,5383	16,7859	145,3357	135,4772
ma mrt 29, 2021 - 12:01:24	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B01-1	46,4032	71,7467	25,5915	23,4443	101,1397	57,4405
ma mrt 29, 2021 - 12:02:15	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B01-2	57,4248	67,0804	85,5202	23,125	101,8171	100,7227
ma mrt 29, 2021 - 12:02:55	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B01-3	56,314	67,0935	82,8923	22,9215	88,7693	94,4372
ma mrt 29, 2021 - 12:03:36	Aeres milieu	DVE		Utrecht	B01-4	55,478	72,0981	77,4445	10,2031	59,4157	72,7218

Bijlage 7 Quickscan flora en fauna

Quickscan flora en fauna Strosteeg te Utrecht

Toetsing aan natuurwetgeving en -beleid

<Status>



BRO
Ruimte om *in* te leven

colofon

titel rapport
Quickscan flora en fauna Strosteeg te Utrecht

datum
1 november 2021

projectnummer
P04100

opdrachtgever
Ered B.V.

BRO
Projectleider
RF
Projectteam
[redacted]

bron Kaft
NL

BRO
Bosscheweg 107
5282 WV Boxtel
T +31 (0)411 850 400
E info@bro.nl
www.bro.nl



Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**3**
	Werkwijze quickscan flora en fauna	3
2	**Planbeschrijving**	**4**
	Huidige situatie	4
	Toekomstige situatie	4
3	**Toetsing gebiedsbescherming**	**6**
	Wettelijke gebiedsbescherming	6
	Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid	6
	Toetsing beschermde houtopstanden	7
4	**Toetsing soortenbescherming**	**8**
	Vogels	9
	Vleermuizen	9
	Grondgebonden zoogdieren	10
	Reptielen	10
	Amfibieën	10
	Vissen	10
	Ongewervelde diersoorten	10
	Vaatplanten	11
5	**Conclusie**	**12**
	Aanbevelingen	12
6	**Samenvatting**	**13**
	Geraadpleegde bronnen	14

1 Inleiding

Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze in overeenstemming met de nationale natuurwetgeving en het provinciale natuurbeleid moeten worden uitgevoerd. In het kader van de transformatie van Strosteeg te Utrecht naar ten behoeve van de realisatie van woningen, is door middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek (quickscan) een beoordeling gemaakt van de mogelijke effecten die het plan kan hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving.

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Omtrent houtopstanden is de voormalige nationale Boswet eveneens in de Wet natuurbescherming opgenomen. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Tevens zijn de soorten van de Utrechtse soortenlijst mee genomen in het onderzoek en indien aanwezig binnen het plangebied benoemd.

Werkwijze quickscan flora en fauna

In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen potentieel aanwezige natuurwaarden die vanuit de Wet natuurbescherming en provinciaal beleid zijn beschermd. Deze werkwijze vloeit voort uit de brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie van Economische Zaken van december 2016.

Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 2 september 2020 tussen 09.30 – 10.30 uur door een ecoloog van BRO[1] een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving hiervan. Het was circa 18°C, onbewolkt, met een noordenwind van 1 Bft. Tijdens het veldbezoek is gelet op de potentiele aanwezigheid van beschermde soorten op basis van het aanwezige habitat en nest-/verblijfsmogelijkheden. Daarnaast is aan de hand van verspreidingsatlassen, soortgerichte literatuur, NDFF-gegevens en op basis van ‘expert judgement’ nagegaan welke beschermde planten- en diersoorten er voor kunnen komen binnen en nabij het plangebied en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Utrecht geraadpleegd. Aan de hand van het verkennende onderzoek is vervolgens beoordeeld welke beschermde soorten daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is er vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden.

1 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EZ genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek.

2 Planbeschrijving

Het plangebied is gelegen op een centrale plek in de Utrechtse binnenstad grenzend aan de Strosteeg. In figuur 1 is de topografische ligging van het plangebied weergegeven.

Huidige situatie

Het plangebied bestaat momenteel uit enkele bedrijfsgebouwen die ooit als drukkerij Abels in gebruik zijn geweest. Sinds de drukkerij jaren geleden naar een andere locatie verhuisd is zijn de bedrijfsgebouwen met het bijbehorende terrein in gebruik als opslag en stalling. In figuur 2 is een luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving weergegeven. De figuren 4 t/m 9 geven een impressie van het plangebied, middels foto's die zijn genomen tijdens het verkennende veldbezoek.

Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens om 12 sociale huurwoningen en 26 vrije sectorwoningen te realiseren Figuur 3 geeft een beeld van de toekomstige situatie.



Figuur 1: Topografische kaart ligging plangebied (1:25.000)



Figuur 2: Luchtfoto plangebied en directe omgeving



Figuur 3: Toekomstige situatie plangebied



Figuur 4: Begroeide muur als grens plangebied en Strosteeg en bergingen aan de Strosteeg



Figuur 5: Bergingen aan de Strosteeg



Figuur 6: Voorkant gebouw zuiden



Figuur 7: Achterkant gebouw gezien vanaf noorden



Figuur 8: Detail dak van het gebouw en gedeelte van de uitbouw



Figuur 9: Binnenkant van het gebouw

3 Toetsing gebiedsbescherming

Wettelijke gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebiedsbescherming, betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig.


Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Oostelijke Vechtplassen”, bevindt zich op circa 6 kilometer afstand ten noorden van het projectgebied. Indien er sprake zou zijn van een effect, betreft dit een extern effect als gevolg van storingsfactoren als toename van geluid, licht of depositie van stikstof. Mede gezien de afstand tot het plangebied zijn externe effecten als gevolg van aspecten als licht, geluid en trillingen uitgesloten.

Daar de voorgenomen ontwikkeling de realisatie van 38 woningen betreft, is een toename aan stikstofuitstoot te verwachten. Een toename van stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied is niet uit te sluiten. Gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied is een toename aan stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied redelijkerwijs niet aan de orde, waardoor een negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied is uitgesloten. Volledige zekerheid omtrent het aspect stikstof is echter alleen verkrijgbaar middels een berekening in AERIUS Calculator.

Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen Gedeputeerde Staten in hun provincie zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit netwerk behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk loopt via het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen. Het netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones met als doel natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied te verbinden. Activiteiten in deze gebieden zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke kenmerken of waarden of als deze kunnen worden tegengegaan met mitigerende maatregelen.

Het plangebied is niet gelegen binnen het NNN (zie figuur 10). Het dichtstbijzijnde onderdeel van het NNN ligt ongeveer 1,9 kilometer ten zuidoosten van het plangebied. Gezien de aard van de voorgenomen plannen zullen de omgevingscondities redelijkerwijs gelijk blijven, waardoor de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN niet worden aangetast. Vervolgonderzoek in het kader van het NNN wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.



Figuur 10: Ligging NNN (groen) ten opzichte van perceel plangebied (rood omlijnd)

Toetsing beschermde houtopstanden

De bescherming van houtopstanden, conform de Wet natuurbescherming, heeft betrekking op alle zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van minimaal tien are of een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gelegen buiten de bebouwde kom. Wanneer houtopstanden worden geveld, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 Wnb). Indien er geen bezwaar is om de houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in het kader van natuurbeheer en natuurbehoud.

Aangezien het plangebied zich binnen de bebouwde kom bevindt is toetsing aan het onderdeel houtopstanden conform de Wet natuurbescherming bij dit plan niet aan de orde.

4 Toetsing soortenbescherming

De Wet natuurbescherming heeft, voor wat betreft soortenbescherming, betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, libellen en vlinders, enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een aantal vaatplanten. De beschermde soorten zijn ingedeeld in drie categorieën:

- Vogels (artikel 3.1 Wet natuurbescherming)
- Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wnb)
- Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wnb)

Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soorten uit 'bijlage A en B' van de Wet natuurbescherming. Beschermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 1 verdrag van Bonn, en alle in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn). De drie beschermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen voor vogels en overige Europese soorten (categorie 1 en 2) zijn letterlijk overgenomen uit respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere, 'nationaal' beschermde soorten (categorie 3) gelden verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Habitatrichtlijn, maar in sommige opzichten minder streng zijn. In tabel 1 zijn de verbodsbepalingen per regime weergegeven.
De Wet natuurbescherming regelt dat de provincie bevoegd gezag is en de lijst met te beschermen soorten kan afstemmen op de situatie in de provincie. De soortbescherming kan hierdoor per provincie verschillen. In het algemeen gelden voor alle drie de categorieën de zogenoemde verbodsregels. Een ontheffing hierop wordt voor de Nationaal beschermde soorten (art. 3.10 Wnb) met een lichte toets verleend. Voor de vogels en Europees beschermde soorten geldt een zware toetsing. Het verschil binnen provincies zit vooral in het aantal nationaal beschermde soorten met een vrijstelling bij onder meer ruimtelijke ontwikkelingen.

Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die niet onder de aangewezen bescherming vallen, of die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde 'algemene zorgplicht' (art. 1.11 Wnb). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend.

Tabel 1 Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten

Vogels (artikel 3.1 Wnb)	**Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wnb)**	**Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wnb)**
Art 3.1 lid 1 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen	Art 3.5 lid 1 Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen	Art 3.10 lid 1a Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen
Art 3.1 lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen	Art 3.5 lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen	Art 3.10 lid 1b Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen
Art 3.1 lid 3 Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben	Art. 3.5 lid 3 Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen	-
Art 3.1 lid 4 en lid 5 Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort	Art 3.5 lid 2 Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren	-
-	*Art 3.5 lid 5* Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen	*Art 3.10 lid 1c* Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor, dan is de eerste vraag of de voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op, dan dient er gekeken te worden of er (provinciale) vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te werken volgens een goedgekeurde gedragscode), of dat er een alternatieve oplossing mogelijk is waardoor er geen negatief effect kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal ontheffing aangevraagd moeten worden op basis van een geldig wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten niet in het geding komt. De ontheffing kan dan onder voorwaarden worden verleend.

Vogels

Op de 'Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' van het Ministerie van LNV (augustus 2009) wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de meeste vogelsoorten zijn de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in gebruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten roofvogels en uilen, koloniebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten ('categorie 1-4 soorten') zijn de nesten en de functionele leefomgeving jaarrond beschermend. Ten slotte is er een categorie nesten van vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen ('categorie 5-soorten'). Daarnaast zijn soorten als blauwborst, kleine karekiet, merel, roerdomp en tjiftjaf vanuit de Utrechtse soortenlijst ook meegenomen.

Op het terrein is geen geschikte bebouwing aanwezig voor gebouwbewonende vogelsoorten. Het gebouw bestaat voor een gedeelte uit dakpannen en voor een gedeelte uit golfplaten. De dakpannen lopen tot in de dakgoot en bieden te weinig ruimte tussen de dakpannen en het dakbeschot. Onder de golfplaten is geen dakbeschot aanwezig, waardoor hier geen ruimte is voor soorten als huismus om te broeden. De bergingen bevatten tevens daken met dakpannen waaronder dakbeschot aanwezig is. Echter zijn hier geen (resten van) nesten aangetroffen. Hierdoor kunnen broedlocaties van soorten als kerkuil, huismus en gierzwaluw worden uitgesloten. In de opgaande beplanting binnen en rond het plangebied bevinden zich tevens geen jaarrond beschermde nesten van vogels als buizerd, sperwer en ransuil. Wel kan in de klimop tegen de muur mogelijk "algemene" soorten als roodborst, heggenmus, zwartkop, winterkoning en houtduif tot broeden komen.

Toetsing

Bij uitvoering van de plannen gaan geen nestlocaties van soorten met een jaarrond beschermde status verloren. Bij de werkzaamheden kunnen wel nesten verloren gaan die niet jaarrond zijn beschermd. Voor de betreffende vogelsoorten geldt dat, indien het verwijderen van het opgaand groen buiten het broedseizoen wordt uitgevoerd, er redelijkerwijs geen overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot broedvogels. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen. Bij twijfel over de aan/afwezigheid van een vervroegd of verlaat broedgeval (bijvoorbeeld van een houtduif) dient een controle hieromtrent zekerheid te bieden. De voorgenomen plannen zullen geen afname van essentieel broedhabitat veroorzaken van een vogelsoort, inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van lokale populaties is dan ook uitgesloten.

Vleermuizen

Volgens verspreidingsgegevens van de Zoogdiervereniging is het plangebied gelegen in een deel van Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis, franjestaart, tweekleurige vleermuis meervleermuis en watervleermuis.

Het gebouw bevat geen geschikte rust- en verblijfplaatsen voor een gebouwbewonende vleermuizensoort in de vorm van kierende dakranden en andere openingen naar ruimtes onder het dak of in de spouw. De enkele openstootvoegen die aanwezig waren in de gevel van de uitbouw aan de zuidzijde van het gebouw waren te klein of zaten vol met spinrag en achter één zit een actief wespennest. Daarnaast is er aan de oostkant van de uitbouw nog een overkapping aanwezig, ongeveer 30cm onder de dakrand, en stonden er hoge karren tegen de muur aan waarmee de in- en uitvlieg route voor vleermuizen belemmerd wordt. Daarmee is de aanwezigheid van een verblijfplaats van een gebouwbewonende vleermuis redelijkerwijze uitgesloten. Er is geen sprake van potentieel (essentieel) foerageergebied en/of vliegroutes, gezien het ontbreken van aspecten als grote hoeveelheden opgaand groen, oppervlaktewater en lijnvormige landschapselementen.

Toetsing

Het gebouw bevat geen geschikte doorgangen naar potentiele verblijfplaatsen. Bij uitvoering van de voorgenomen ontwikkeling zal er geen sprake zijn van (potentiële) overtreding met betrekking tot vaste rust- of verblijfplaatsen, vliegroutes of foerageergebied voor vleermuizen.

Grondgebonden zoogdieren

Het plangebied vormt weinig geschikt habitat voor grondgebonden zoogdieren. Soorten als egel en huisspitsmuis kunnen in het plangebied worden waargenomen. Door de aanwezigheid van voldoende alternatief foerageergebied betreft de ontwikkeling geen afname van essentieel foerageergebied voor deze soorten. Daarbij geldt voor al deze soorten een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. In het kader van de zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om tijdens de werkzaamheden voldoende zorg te dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen, met name een relatief trage soort als de egel die onder dichte beplanting verscholen kan zitten. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. Dieren moeten de gelegenheid krijgen om het werkgebied zelfstandig en veilig te kunnen verlaten. Indien noodzakelijk dienen soorten zorgvuldig te worden verplaatst naar buiten het werkgebied.

Volgens de verspreidingsgegevens komen in de omgeving van het plangebied ook de niet vrijgestelde soorten bunzing, wezel, boommarter, steenmarter, eekhoorn en das voor. Gezien de binnenstedelijke ligging, de beperkte omvang en het relatief stenige habitat, betreft het hier geen essentieel habitat voor de bunzing, wezel en boommarter. Er zijn geen sporen in en rond het gebouw, dan wel holen of nesten in de grond of in de boom aangetroffen die zouden kunnen dienen als schuil- of nestplaats voor een steenmarter. Voor een eekhoorn en das biedt het plangebied geen geschikt habitat. De aanwezigheid van andere strenger beschermde grondgebonden zoogdiersoorten zijn op basis van de verspreidingsgegevens en/of het ontbreken van geschikt habitat eveneens redelijkerwijs uitgesloten.

Toetsing
Met de ontwikkeling binnen het plangebied gaan geen verblijfplaatsen van niet-vrijgestelde soorten verloren. Ook gaat er geen (essentieel) leefgebied van een grondgebonden zoogdiersoort verloren. Inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van lokale populaties van soorten en overtreding van de Wnb is niet aan de orde. In het kader van de zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen.

Reptielen

Volgens verspreidingsgegevens van RAVON zijn in de omgeving van het plangebied waarnemingen bekend van de hazelworm, muurhagedis en ringslang. De waarnemingen hebben betrekking op de natuurgebieden in de omgeving. Het plangebied zelf en de directe omgeving biedt geen geschikt habitat voor deze soorten. Het voorkomen ervan binnen het plangebied is daarmee dan ook uitgesloten.

Toetsing
Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van reptielen zijn op voorhand uitgesloten.

Amfibieën

In de omgeving van het plangebied zijn algemene soorten bekend als bruine kikker, gewone pad, meerkikker, bastaardkikker en kleine watersalamander. Volgens de verspreidingsgegevens zijn in de omgeving van het plangebied ook de niet vrijgestelde rugstreeppad, vroedmeesterpad, poelkikker, Alpenwatersalamander en kamsalamander bekend. Het plangebied bevat echter geen oppervlaktewater of schuilgelegenheid, waardoor de aanwezigheid van de meeste van deze soorten binnen het plangebied redelijkerwijs is uitgesloten. Met betrekking tot een incidenteel passerend individu van een algemene (vrijgestelde) soort is enkel de zorgplicht van toepassing.

Toetsing
De voorgenomen plannen zullen geen afname van geschikt essentieel habitat van een amfibieënsoort veroorzaken, inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van populaties en overtreding van de Wnb is dan ook uitgesloten. In het kader van de algemene zorgplicht is het wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor eventueel passerende individuen.

Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater binnen het plangebied kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

Toetsing
Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van beschermde vissen zijn op voorhand uitgesloten.

Ongewervelde diersoorten

In de ruime omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van grote vos en gevlekte witsnuitlibel. Al deze soorten stellen echter zeer specifieke eisen aan hun habitat, die in het plangebied niet aanwezig zijn. Aanwezigheid van de overige beschermde libellen en vlinders is vanwege de verspreiding en/of aanwezig habitat uitgesloten. Aantasting van (deel)populaties van een beschermde libellen- of vlindersoort is met zekerheid niet aan de orde. De aanwezigheid van de overige beschermde ongewervelde soorten, zoals de wilde bijen van de Utrechtse soortenlijst, vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoren, is eveneens uitgesloten. Binnen het plangebied en in de omgeving is hiervoor geen geschikt habitat aanwezig.

Toetsing
Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van beschermde ongewervelde soorten zijn op voorhand uitgesloten.

Vaatplanten

In de directe omgeving van het plangebied zijn beschermde soorten vanuit de wet natuurbescherming bekend als groot spiegelklokje, kartuizer anjer, kluwenklokje, knolspirea, muurbloem, naakte lathyrus, ruw parelzaad, stijve wolfsmelk, wilde ridderspoor en wolfskers. Daarnaast zijn er vanuit de Utrechtse soortenlijst waarnemingen in de omgeving van het plangebied bekend van klein glaskruid, gele helmbloem, wolfskers en prachtklokje. Deze soorten stellen echter zeer specifieke eisen aan hun standplaatsen. Gezien het aanwezige biotoop en binnenstedelijke ligging van het plangebied is de aanwezigheid van dergelijk beschermde vaatplanten redelijkerwijs uitgesloten.

Toetsing
Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van beschermde vaatplanten zijn op voorhand uitgesloten.

5 Conclusie

Op basis van deze quickscan wordt vervolgonderzoek naar het voorkomen van verschillende soortgroepen of effecten op beschermde gebieden niet noodzakelijk geacht. Evenmin is er sprake van een noodzaak tot het indienen van een ontheffingsaanvraag voor overtreding van verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming ten aanzien van soorten dan wel een vergunningsaanvraag in het kader van gebiedsbescherming. Het onderdeel houtopstanden is bij dit plan niet aan de orde.

- Ten aanzien van broedvogels dient het bouwrijp maken van het terrein buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd, of een controle moet de aanwezigheid van een broedgeval kunnen uitsluiten;
- Ten behoeve van (incidenteel) aanwezige algemene soorten dient de zorgplicht in acht te worden genomen.

Aanbevelingen

Het te slopen gebouw biedt in de huidige situatie geen vaste nest- en verblijfsmogelijkheden voor huismus, gierzwaluw en vleermuizen, terwijl de ligging en omgeving van het plangebied zich hier wel voor lenen. Met een geringe inspanning, bijvoorbeeld door het inbouwen van neststenen of vleermuiskasten en/of de dakranden/spouwmuren toegankelijk te maken, kan de nieuwbouw wel gaan fungeren als vaste rust- en verblijfplaats voor huismussen, gierzwaluwen en/of vleermuizen. Gelet op het steeds verder verdwijnen van broed- en verblijfsgelegenheid kunnen relatief eenvoudige maatregelen een positief effect hebben op de lokale populatie van een soort.

Vogelbescherming Nederland heeft samen met BAM Utiliteitsbouw een checklist ontwikkeld, waarmee een bouwonderneming zijn projecten en de directe omgeving natuurvriendelijker kan maken. Door middel van het beantwoorden van enkele ja/nee vragen, kunnen eenvoudige maatregelen worden toegepast die goed zijn voor de stadsnatuur en speciaal voor vogels. Deze checklist is voor iedereen gratis te downloaden van de website van Vogelbescherming (www.vogelbescherming.nl/checklist/). Daarnaast is er tevens een brochure beschikbaar omtrent het vleermuisvriendelijk bouwen. Deze brochure is onder andere te vinden op de website van de Zoogdiervereniging (www.zoogdiervereniging.nl/brochure-verschenen-over-vleermuisvriendelijk-bouwen/).

6 Samenvatting

In onderstaande tabel is samengevat of de voorgenomen ontwikkeling negatieve effecten kan hebben op beschermde soorten en/of gebieden, en wat de eventuele vervolgstappen zijn, zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningstrajecten. In de tabel is tevens weergegeven of maatregelen noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.

Tabel 2 Overzicht effecten met betrekking tot gebiedsbescherming en te nemen vervolgstappen

Gebiedsbescherming	Afstand tot gebied	Sprake van aantasting	Vervolgtraject	Bijzonderheden / opmerkingen
Natura 2000	Ca. 6,1 km	Nee	-	Geen externe verstorende factoren
Natuurnetwerk Nederland	Ca. 1,9 km	Nee	-	Ecologische waarde en kenmerken blijven gelijk
Houtopstanden	-	Nee	-	Niet van toepassing

Tabel 3 Overzicht (potentiele) aanwezigheid beschermde soorten en te nemen vervolgstappen

Soortgroep		Potentieel aanwezig	Sprake van overtreding	Vervolgtraject / maatregelen	Bijzonderheden / opmerkingen
Broedvogels	Algemeen	Ja	Te voorkomen	Plangebied buiten broedseizoen bouwrijp maken of controle vooraf	Globale broedseizoen loopt van maart tot half augustus
	Jaarrond beschermd	Nee	Nee	-	-
Vleermuizen	Verblijfplaatsen	Nee	Nee	-	-
	Foerageerhabitat	Nee	Nee	-	-
	Vliegroutes	Nee	Nee	-	-
Grondgebonden zoogdieren		Ja	Te voorkomen	Zorgplicht afdoende	Heeft betrekking op een soort als de egel
Reptielen		Nee	Nee	-	-
Amfibieën		Ja	Te voorkomen	Zorgplicht afdoende	Heeft betrekking op een soort als de gewone pad
Vissen		Nee	Nee	-	-
Ongewervelden		Nee	Nee	-	-
Vaatplanten		Nee	Nee	-	-

Geraadpleegde bronnen

Algemene Literatuur

- Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (RAVON) (red.) 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, Leiden / European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden.
- Dietz C., O. von Helversen & D. Nill 2011. Vleermuizen. Alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika. De Fontein/Tirion Uitgevers, Utrecht.
- Limpens, H., J. Regelink & R. Koelman 2010. Vleermuizen en planologie. Zoogdiervereniging, Nijmegen.
- Ministerie van Economische Zaken 2016. Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen. Lees hier wat de Wet natuurbescherming daarover regelt. Versie 1.3, december 2016. Ministerie van Economische Zaken, Den Haag.
- SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.

Algemene websites

- Bij12.nl (kennisdocumenten van o.a. huismus, gierzwaluw en diverse vleermuissoorten)
- Eis-nederland.nl (soortgegevens ongewervelden)
- Floron.nl (soortgegevens planten)
- Ravon.nl (soortgegevens amfibieën, reptielen en vissen)
- Sovon.nl (soortgegevens vogels)
- Synbiosys.alterra.nl/natura2000 (Natura 2000-gebieden)
- Verspreidingsatlas.nl/planten (verspreidingsgegevens planten)
- Vlinderstichting.nl (soortgegevens vlinders en libellen)
- Wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2019-01-01 (wettekst Wet natuurbescherming)
- Zoogdiervereniging.nl (soortgegevens zoogdieren)

Provinciale websites

- Provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/geo/ecologische/ (NNN Utrecht)
- Provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/geo/natuurbeheerplan/ (natuurbeheerplan Utrecht)

Hoofdvestiging Boxtel
Bosscheweg 107
5282 WV Boxtel
T +31 (0)411 850 400

Vestiging Amsterdam
Rhijnspoorplein 38
1018 TX Amsterdam
T +31 (0)20 506 19 99

Vestiging Tegelen
Industriestraat 94
5931 PK Tegelen
T +31 (0)77 373 06 01

www.bro.nl | info@bro.nl

Bijlage 8 AERIUS-notitie

notitie

project
AERIUS-berekening Strosteeg, Utrecht

datum
28 november 2023

opdrachtgever
Eref B.V.

projectnummer
P04100

opgesteld door
EBa

BRO
Bosscheweg 107
5282 WV Boxtel
T +31 (0)411 850 400
E info@bro.nl
www.bro.nl

1. Inleiding

De ontwikkeling voorziet in de herontwikkeling van Strosteeg te Utrecht ten behoeve van de realisatie van 38 appartementen. In verband met de aan te vragen vergunning is het van belang om inzicht te hebben of met onderhavige ontwikkeling sprake is van stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

2. Wettelijk kader Natura 2000-gebieden

Wettelijk kader

Op grond van artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming kunnen natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna, door de Minister worden aangewezen ter uitvoering van de Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijn, de zogeheten Natura 2000-gebieden. Bij de aanwijzing van een Natura 2000-gebied worden voor het gebied instandhoudingsdoelstellingen voor te beschermen soorten en/of habitats vastgesteld. Conform artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming is het verboden om projecten of andere handelingen te realiseren of te verrichten die, gelet op deze instandhoudingsdoelstelling van een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kunnen verslechteren, of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Verder geldt dat een plan, dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, door een bestuursorgaan pas vastgesteld kan worden indien een passende beoordeling is gemaakt (artikel 2.7 lid 1 Wet natuurbescherming).

Voor alle Natura 2000-gebieden geldt verder, op basis van artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming, een zorgplicht. Iedereen dient voldoende zorg in acht te nemen voor deze gebieden. Dit houdt onder meer in dat men negatieve gevolgen voor deze gebieden zoveel mogelijk beperkt door het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht. Uit de Memorie van Toelichting blijkt, dat de Wet natuurbescherming, buiten de zorgplicht, al voldoende instrumenten bevat om schadelijke handelingen in Natura 2000-gebieden te beperken. Deze zorgplicht is daarmee primair bedoeld om de eigen verantwoordelijkheid vast te leggen, die een ieder heeft voor een zorgvuldige omgang met de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden.

Doorwerking plangebied

Het projectgebied ligt niet binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, ‘Oostelijke Vechtplassen’ is gelegen op circa 6 kilometer ten noorden van het projectgebied. De gebieden “Uiterwaarden Lek” en “Zouweboezem” zijn respectievelijk gelegen op circa 14,2 km en 15,8 km afstand. Tevens is het gebied “Nieuwkoopse Plannsen & De Haeck” op 18,7 km afstand gelegen. Het gebied “Botshol” is op circa 21,4 km afstand gelegen. Tevens zijn de gebieden “Kolland & Overlangbroek” en “Rijntakken” op respectievelijk 20,3 km en 20,2 km afstand gelegen. Ook is het gebied “Arkenheem” op circa 24,5 km afstand gelegen. De ligging van de locatie is weergegeven in figuur 1.

Indien er sprake zou zijn van een effect, betreft dit een extern effect, zoals toename van geluid, licht of depositie van stikstof. Mede gezien de afstand tot het projectgebied zijn externe effecten als licht en geluid uitgesloten. Aangezien de voorgenomen ontwikkeling van 38 appartementen betreft, kan een significante toename aan stikstofdepositie tijdens de bouw- en gebruiksfase op omliggende Natura 2000-gebieden vanwege het planvoornemen niet op voorhand worden uitgesloten. Derhalve is het uitvoeren van een stikstofdepositieberekening benodigd


3. Het planvoornemen

De planlocatie is gelegen op een centrale plek in de Utrechtse binnenstad grenzend aan de Strosteeg met enkele bedrijfsgebouwen die ooit als drukkerij Abels in gebruik zijn geweest. Sinds de drukkerij jaren geleden naar een andere locatie verhuisd is, zijn de bedrijfsgebouwen met het bijbehorende terrein in gebruik als opslag en stalling. Initiatiefnemer is voornemens om het plangebied te transformeren naar appartementen. Het bouwplan voorziet in de realisatie van circa 38 appartementen. Hiervoor dient te oorspronkelijke eenlaagse bebouwing, een oude drukkerij van circa 700 m^2, gesloopt te worden.

Het plangebied van dit uitwerkingsplan strekt zich uit over drie kadastrale percelen, te weten perceel 8877, 8217 en 7950. Figuur 2 geeft het schetsontwerp weer.



Figuur 2: Schetsontwerp ruimtelijk initiatief



Figuur 1 Ligging plangebed ten opzichte van Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS-calculator)

4. AERIUS-berekening

Om op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-gebieden vanwege stikstofdepositie uit te sluiten is een AERIUS-berekening uitgevoerd. Uit deze berekening blijkt dat bij zowel de aanlegfase als de gebruiksfase géén rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. In de bijlagen is de door AERIUS gegenereerde rapportage voor de aanlegfase en gebruiksfase opgenomen. In het voorliggende document worden de ingevoerde gegevens kort toegelicht.

Aanlegfase

Ter plaatse van de locatie wordt een oude drukkerij gesloopt en een nieuw appartementencomplex gerealiseerd. Bij het planvoornemen wordt gebruik gemaakt van meerdere (mobiele) werktuigen en vinden verkeersbewegingen plaats. Dit zorgt voor een emissie van stikstof. Deze emissie is berekend. Er is uitgegaan van het bouwjaar 2024.

(Mobiele) werktuigen

Voor de inzet van (mobiele) werktuigen is uitgegaan van een gemiddeld gebruik van mobiele werktuigen bij bouw van een verblijfsgebouw van soortgelijke grootte. Gezien de ontwikkelaar geen gegevens met betrekking tot de aanlegfase beschikbaar heeft, is uitgegaan van kencijfers en ervaringscijfers uit referentieprojecten uitgevoerd door BRO. Het brandstofverbruik is berekend aan de hand van de volgende formule uit het “Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2023” (november 2023, versie 2, BIJ12):

$$B = 0.095 * P_{max} + 0.54$$

Hierin is “B” het brandstofverbruik in [L/u], volgens de relatie op basis van het AUB rapport van TNO[2] en is “P_{max}” het maximale vermogen van het werktuig [kW]. Voor de inzet van mobiele werktuigen is gerekend met Stageklasse V die ten tijde van de realisatie gemiddeld 5 jaar oud zijn. De Graafmachine en mobiele hijskraan op diesel zullen worden voorzien van 6% AdBlue om de stikstofdioxide (NOx) uitstoot te verlagen. Zie hiervoor tabel 1 en bijgevoegde AERIUS- rapportage.

Verkeer sloop, bouw en aanleg

Ten behoeve van de herontwikkeling vinden ook verkeersbewegingen plaats, onder andere in de vorm van vrachtwagens en busjes. De totale verkeersgeneratie is weergegeven in tabel 2. De bewegingen zijn over de aanliggende wegen gemodelleerd. Gezien het feit dat er eenrichtingswegen rondom het plangebied zijn gelegen, is er een lijnbron in de richting van het plangebied en een vanaf het plangebied getrokken. Bij elk van de lijnen is uitgegaan van 50% van het verkeer.

De lijnbron naar het plangebied heen loopt vanaf de kruising met de Daalsetunnel, over de Daalsesingel tot de kruising met de Mariaplaats. Waar de lijnbron richting het oosten verder gaat over het Visschersplein tot de planlocatie aan de Strosteeg.

Tabel 1 Mobiele werktuigen aanlegfase

Werktuig	Bouwjaar	Brandstof	Vermogen (kW)	Draaiuren	Brandstofverbruik per uur[1]	Tot. brandstofverbruik	AdBlue (liters)	Totale emissie (kg NO_x/j)	Totale emissie (kg NH_3/j)
Graafmachine	va 2019	Diesel	140	140	13,84	1938	116	11,3	0,5
Verreiker	va 2019	Diesel	80	80	8,14	651	-	21,9	0,2
Mobiele kraan	va 2019	Diesel	120	500	11,94	5970	358	34,8	1,4
Heistelling	va 2019	Diesel	200	80	19,54	1563	-	52,0	0,4
Betonwagen/ -pomp	va 2019	Diesel	280	100	27,14	2714	-	90,1	0,7
Trilplaat	va 2019	Benzine	10	40	1,49	60	-	0,2	0,0

[1] Berekend aan de hand van formule uit hoofdstuk 8.4 van: BIJ12 in opdracht van RIVM, ‘Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2022’ (januari 2023), p. 44.

[2] Ligterink et al., 2021. ‘AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx en NH3 uitstoot van mobiele werktuigen’. TNO_2021_R12305, p. 26

Tabel 2 Bouwverkeer aanlegfase

Bouwverkeer	Totaal	Per rijroute
Licht verkeer	2.300	1.150
Middelzwaar verkeer	160	80
Zwaar vrachtverkeer	160	80

De lijnbron vanaf het plangebied gaat over de Strosteeg en de Springweg richting het noorden, waar de lijn verder gaat over de Mariaplaats en de Daalsesingel. Bij de kruising met de Daalsetunnel is het verkeer opgegaan in het heersend verkeersbeeld. Voor meer informatie verwijzen we u naar de bijgevoegde AERIUS calculator.

Conclusie
Het rekenresultaat is niet hoger dan 0,00 mol/ha/j. De aanlegfase zorgt dan ook niet voor negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. Hoewel de berekening uitkomt, kan er bij uitvoering gekozen worden om aan mobiele werktuigen AdBlue toe te voegen of deze elektrisch in te zetten om de stikstofdepositie verder te reduceren.

Gebruiksfase

Het planvoornemen met maximaal 38 appartementen wordt gasloos opgeleverd en zorgt dan ook niet voor stikstofemissie. De verkeersbewegingen die met de gebruiksfase samenhangen zorgen hier echter wel voor. Er is voor de gebruiksfase uitgegaan van het rekenjaar 2025.

Voor de toekomstige situatie is de verkeersaantrekkende werking berekend. In de gemeentelijke nota zijn geen cijfers ten aanzien van de verkeersgeneratie opgenomen. Op basis van de CROW-381 publicatie geldt voor de nieuwe woningen een verkeersgeneratie van maximaal 1,6 verkeersbewegingen voor midden/goedkope huurappartementen (stedelijkheidsgraad ‘zeer sterk stedelijk’ en zone ‘centrum’). In totaal zou dit neerkomen op een verkeersaantrekkende werking van maximaal 61 motorvoertuigbewegingen per etmaal.

Voor de volledigheid zijn eveneens 4 zware vrachtbewegingen meegenomen per week (bewegingen voor bijvoorbeeld een ophaaldiensten en vuilniswagens). Dit komt neer op 16 zware verkeersbewegingen per maand.

De bewegingen zijn over de aanliggende wegen gemodelleerd. Gezien het feit dat er eenrichtingswegen rondom het plangebied zijn gelegen, is er een lijnbron in de richting van het plangebied en vanaf het plangebied getrokken. Bij elk van de lijnen is uitgegaan van 50% van het verkeer (afgerond 31 mvt./etmaal). De lijnbron naar het plangebied heen loopt vanaf de kruising met de Daalsetunnel, over de Daalsesingel tot de kruising met de Mariaplaats. Waar de lijnbron richting het oosten verder gaat over het Visschersplein tot de planlocatie aan de Strosteeg.

De lijnbron vanaf het plangebied gaat over de Strosteeg, over de Springweg richting het noorden, waar de lijn verder gaat over de Mariaplaats en de Daalsesingel. Bij de kruising met de Daalsetunnel is het verkeer opgegaan in het heersend verkeersbeeld. Voor meer informatie verwijzen we u naar de bijgevoegde AERIUS calculator.

Conclusie
Het rekenresultaat met de ingevoerde verkeersbewegingen is niet hoger dan 0,00 mol/ha/j. Zodoende kan geconcludeerd worden dat er ook geen overschrijding zal plaatsvinden om de stikstofgevoelige habitattypen van de omliggende Natura-2000 gebieden in de gebruiksfase.

5. Resultaat en conclusie

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat er bij de gebruiksfase en de aanlegfase geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. Daarmee kunnen op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-gebieden vanwege stikstofdepositie uitgesloten worden.

Omdat significant negatieve gevolgen zijn uitgesloten, hoeft voor de ontwikkeling geen passende beoordeling opgesteld te worden. Omdat er van het project geen significant negatieve gevolgen te verwachten zijn, geldt ook geen vergunningplicht van de Wet natuurbescherming.

Bijlage 1

AERIUS-berekening aanlegfase

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Contactgegevens

Rechtspersoon	BRO
Inrichtingslocatie	Strosteeg, 3511 VR Utrecht

Activiteit

Omschrijving	P04100 AERIUS aanlegfase
Toelichting	Realisatie 38 appartementen

Berekening

AERIUS kenmerk	Rk1WjhxYq3qW
Datum berekening	28 november 2023, 08:23
Rekenconfiguratie	Wnb-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
P04100 Aanlegfase - Beoogd	2024	3,1 kg/j	212,5 kg/j


Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
P04100 Aanlegfase - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	-		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	-		
Grootste toename	-		
Grootste afname	-		

P04100 Aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Wonen en Werken | Woningen | Woningen	-	-
4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Mobiele werktuigen	3,1 kg/j	210,3 kg/j
Verkeersnetwerk	55,8 g/j	2,2 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "P04100 Aanlegfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

P04100 Aanlegfase, Rekenjaar 2024

1 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Woningen	Uittreedhoogte	1,0 m
Locatie	X:136703,18 Y:455605,45	Warmteinhoud	0,000 MW
Lengte	165,80 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

2 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer (vanaf het plangebied)		Links	Rechts	NO_x	1,1 kg/j
Locatie	X:136288,95 Y:455765,58	Type scherm	-	-	NO_2	0,2 kg/j
Lengte	1.288,67 m	Hoogte	-	-	NH_3	29,0 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Van A naar B					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.150,0 /jaar	10,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	80,0 /jaar	10,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	80,0 /jaar	10,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

3 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer (richting plangebied)		Links	Rechts	NO_x	1,0 kg/j
Locatie	X:136265,45 Y:455805,27	Type scherm	-	-	NO_2	0,2 kg/j
Lengte	1.196,64 m	Hoogte	-	-	NH_3	26,9 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Van B naar A					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.150,0 /jaar	10,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	80,0 /jaar	10,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	80,0 /jaar	10,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Mobiele werktuigen	NO_x	210,3 kg/j
Locatie	X:136683,7 Y:455608,15	NH_3	3,1 kg/j
Oppervlakte	0,10 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Graafmachine	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1938 l/j	140 u/j	116 l/j	NO_x NH_3	11,3 kg/j 0,5 kg/j
Verreiker	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	651 l/j	80 u/j	0 l/j	NO_x NH_3	21,9 kg/j 0,2 kg/j
Mobiele kraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5970 l/j	500 u/j	358 l/j	NO_x NH_3	34,8 kg/j 1,4 kg/j
Heistelling	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1563 l/j	80 u/j	0 l/j	NO_x NH_3	52,0 kg/j 0,4 kg/j
Betonwagen/-pomp	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2714 l/j	100 u/j	0 l/j	NO_x NH_3	90,1 kg/j 0,7 kg/j
Trilplaat	alle werktuigen op benzine, 2takt	60 l/j			NO_x NH_3	0,2 kg/j 0,0 kg/j

Disclaimer
Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis
Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2023.0.1_20231106_3125d8b3c1
Database versie	2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/

Bijlage 2

AERIUS-berekening gebruiksfase

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Contactgegevens

Rechtspersoon	BRO
Inrichtingslocatie	Strosteeg, 3511 VR Utrecht

Activiteit

Omschrijving	P04100 AERIUS gebruiksfase Strosteeg Utrecht
Toelichting	Realisatie 38 appartementen

Berekening

AERIUS kenmerk	Rqa5bvCWUzYa
Datum berekening	28 november 2023, 08:23
Rekenconfiguratie	Wnb-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
P04100 Gebruiksfase - Beoogd	2025	0,3 kg/j	9,5 kg/j


Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
P04100 Gebruiksfase - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	-		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	-		
Grootste toename	-		
Grootste afname	-		

P04100 Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Wonen en Werken | Woningen | Woningen	-	-
Verkeersnetwerk	0,3 kg/j	9,5 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "P04100 Gebruiksfase " (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

P04100 Gebruiksfase , Rekenjaar 2025

1 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Woningen	Uittreedhoogte	1,0 m
Locatie	X:136703,18 Y:455605,45	Warmteinhoud	0,000 MW
Lengte	165,80 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

2 Wegverkeer | Weg

			Links	Rechts		
Naam	Wegverkeer (vanaf het plangebied)				NO_x	4,9 kg/j
Locatie	X:136288,95 Y:455765,58	Type scherm	-	-	NO_2	0,9 kg/j
Lengte	1.288,67 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,2 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Van A naar B					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	31,0 /etmaal	10,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /maand	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /maand	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	16,0 /maand	10,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /maand	0,0 %

3 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer (richting plangebied)		Links	Rechts	
Locatie	X:136265,45 Y:455805,27	Type scherm	-	-	NO_x 4,6 kg/j
Lengte	1.196,64 m	Hoogte	-	-	NO_2 0,8 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	NH_3 0,1 kg/j
Rijrichting	Van B naar A				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	31,0 /etmaal	10,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /maand	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /maand	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	16,0 /maand	10,0 %

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /maand	0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2023.0.1_20231106_3125d8b3c1
Database versie	2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/

Bijlage 9 Waterparagraaf

aeres milieu

ingenieursbureau voor bodem, archeologie, geohydrologie, ecologie

Beknopte waterparagraaf Strosteeg te Utrecht

Beknopte waterparagraaf Strosteeg te Utrecht



Aeres Milieu Projectnummer	:	AM20418-2
Status rapport	:	Definitief (versie 1)
Datum	:	4 november 2021
Opdrachtgever	:	BRO Amsterdam Sarphati Plaza Rhijnspoorplein 38 1018 TX Amsterdam
Opgesteld door	:	[redacted]
Paraaf	:	
Gecontroleerd door	:	[redacted]
Paraaf	:	

Aeres Milieu B.V.
Noordhoven 4
6042 NW ROERMOND
(t) 0475 – 320 000
e-mail: info@aeres-milieu.nl
www.aeres-milieu.nl

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 4

2. WATERHUISHOUDKUNDIG SYSTEEM 8

2.1. Inleiding 8

2.2. Watersystemen 8

2.3. Samenvatting en conclusie 11

3. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 13

Bijlage 1: Topografische overzichtskaart 14

Bijlage 2: Concepttekening planvoornemen 16

Bijlage 3: Geraadpleegde literatuur en Watertoets .....

1. INLEIDING

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een beknopte waterparagraaf opgesteld voor de herontwikkeling van de Strosteeg in Utrecht. De huidige bedrijfsgebouwen, die voorheen in gebruik zijn geweest als drukkerij, zullen worden gesloopt en plaats maken voor een nieuw te bouwen appartementencomplex. De locatie is gevestigd in het centrum van Utrecht, afbeelding 1 geeft de huidige situatie van het plangebied weer.

Adres onderzoekslocatie	: Strosteeg te Utrecht
Gemeente	: Utrecht
Waterschap	: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Kadastrale registratie	: Utrecht, sectie C, nummers 7950, 8217, 8780, 8877 en 9247 (ged.)
Oppervlakte	: circa 1.283 m^2
Peil maaiveld	: 4,8 m +NAP
Peil grondwater	: 1,3 m +NAP



Afbeelding 1.: Globale begrenzing onderzoekslocatie (rood omlijnd). Bron luchtfoto: PDOKViewer

Aanleiding

De aanleiding voor het onderzoek en het opstellen van de beknopte waterparagraaf is het voornemen om de huidige bedrijfspanden te slopen en nieuwe appartementen te realiseren. Hiervoor dient het bestemmingsplan van dit gebied gewijzigd te worden en is het verplicht om aan te geven hoe omgegaan wordt met de toekomstige (afval)waterstromen en toekomstige wateroverlast vermeden wordt.

Het huidige planvoornemen is weergegeven in afbeelding 2 en een grote tekening is opgenomen in bijlage 2. In het voorgenomen plan worden de huidige bedrijfspanden vervangen door moderne appartementencomplexen. Hierbij zullen geen parkeerplaatsen worden gerealiseerd, maar wel een gemeenschappelijke binnentuin.



Afbeelding 2: Voorgenomen planontwikkeling (bron: opdrachtgever)

Doel

Het doel van deze rapportage is een beschrijving te geven van de manier waarop rekening wordt gehouden met de gevolgen van de voorgenomen nieuwbouw op het perceel voor de waterhuishouding. Hiervoor zijn de bestaande waterhuishouding, gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden tot het bekomen van een duurzame herontwikkeling kort beschreven.

Onderzoek

Aeres Milieu B.V. werkt voor de opdrachtgever als onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, en heeft geen binding met de onderzoekslocatie.

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een watertoets te verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop bovengenoemd besluit van toepassing is, is het noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding.

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. De adviezen in dit rapport voldoen aan vigerende wet- en regelgeving van lokaal tot en met Europees niveau. Het waterbeleid in Nederland wordt van Europees niveau vertaald via rijks-, provinciaal, waterschaps-, naar gemeentelijk beleid om samen de waterproblematiek in Nederland aan te pakken. Dit resulteert in de verplichting een watertoets uit (te) laten voeren. De voorschriften zijn vastgelegd in onder andere de Europese Kaderrichtlijn Water en zijn verder geïmplementeerd in het Rijksbeleid om te komen door samenwerking met de verschillende bevoegdheden te komen tot een duurzaam watersysteem, zie ook bijlage 3.

Het beleid van het Rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is gericht op een duurzaam en robuust waterbeheer. Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden de waterkwaliteitstrits 'gescheiden inzamelen-gescheiden afvoeren-gescheiden verwerken' en de waterkwantiteitstrits 'water vasthouden-bergen-vertraagd afvoeren' gehanteerd. Dit beleid is in de volgende beleidsdocumenten verankerd:

- Rijksbeleid: Nationaal Waterplan, WB21, NBW, Waterwet, etc.;
- Provinciaal beleid: Provinciale Omgevingsvisie en Provinciale Interim Omgevingsverordening april 2021;
- Waterschapsbeleid: Waterwet, Waterbeheerprogramma “Waterkoers 2016-2021”, Waterkoers 2022-2027, Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam HDSR, Beleidsregels en Keur;
- Gemeentelijk beleid: Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht, 2016 – 2019, Visie Water en Riolering en Visie Klimaatadaptatie (beiden 2021).

Het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft de zorg voor het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater in het plangebied. De belangrijkste verordening van het waterschap is de Keur. De Keur en bijhorende beleidsregels maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde waterstaatswerken om zo het watersysteem op orde te houden of te krijgen. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te mogen uitvoeren. De Keur en Beleidsregels zijn online raadpleegbaar.

Voor het realiseren van extra verharding neemt de regenwaterafvoer bij extreme buien toe. Beleid van waterschap HDSR is om daar waar de verharding met meer dan 500 m^2 toeneemt er extra waterberging aangelegd dient te worden. Bij nieuwe ontwikkelingen dient zo duurzaam mogelijk herontwikkeld te worden en wordt bij voorkeur niet op een gemengd rioolstelsel aangesloten. De kosten voor deze extra waterberging komen voor rekening van de ontwikkelaar en de compensatie dient binnen het plangebied of minimaal hetzelfde peilgebied plaats te vinden.

De gemeente Utrecht verwacht van een perceeleigenaar dat vloerpeilen van nieuwe bebouwing minimaal 15 cm hoger liggen dan het straatniveau en dat het perceel zo is ingericht dat zoveel mogelijk neerslag op het perceel wordt verwerkt en er geen neerslag wordt afgewenteld richting de buren.

Voor het planvoornemen heeft de gemeente Utrecht een intentiedocument opgesteld. De planopzet was toen wel anders dan nu. Hieronder is het behandelde aspect water overgenomen:

'Het klimaat verandert. De afgelopen eeuw is de gemiddelde temperatuur in Nederland met twee graden gestegen, worden de winters natter en zijn de zomers droger zoals in 2018, gaan we naar meer zomerse dagen en tropische nachten. Om te weten wat de klimaateffecten voor de gemeente Utrecht zijn nu en in de toekomst, hebben we sinds 2018 stresstesten uitgevoerd. De stresstesten op verschillende thema's geven weer wat de gevolgen voor de stad zijn bij extreme buien, langdurige droogte, hitte en overstromingen door het doorbreken van de Lekdijk. Het geeft meer inzicht in de kwetsbaarheden en de knelpunten, maar ook waar de kansen liggen.

Uitgangspunten voor de stresstesten waren het huidige klimaat en de huidige inrichting van de stad. Op basis van deze gegevens kunnen bouwprojecten worden ontworpen, want juist in de Binnenstad leidt dit met name tot uitdagingen op het gebied van voldoende waterberging en beperken hittestress in gebouwen en openbare ruimte.

In het plan wordt een onderbouwing gevraagd op hoe het plan bijdraagt aan voldoende waterberging op eigen terrein en het beperken van hittestress, maar ook het borgen van leefbaarheid voor flora en fauna binnen de gebouwen en in de openbare ruimte. Denk hier bijvoorbeeld aan groene daken of gevels t.b.v. waterbuffering en beschaduwing, en inbouwnestelkasten, maar ook andere ingrepen zijn mogelijk. Richtlijn bij bouwblokken is het realiseren van een buffercapaciteit van 45 mm ten opzichte van het verharde oppervlak, tenzij met een maatwerkberekening wordt aangetoond dat met een afwijkende buffercapaciteit kan worden volstaan. Een extreme bui van 80 mm in één uur moet verwerkt kunnen worden zonder dat er schade optreedt in gebouwen en vitale infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen, door instromend regenwater.'

Het gemeentebeleid afkomstig uit de water- en klimaatvisie van de gemeente Utrecht (nog niet geheel vastgesteld) omvat het volgende: minimaal 90% van de jaarlijkse neerslag wordt vastgehouden op de plek waar het valt en infiltreert in de bodem. Deze vertaalt zich in een waterbergingseis. De waterbergingseis is het realiseren van 15 mm berging t.o.v. het verhard oppervlak in het plangebied.

Tevens is de online 'watertoets' doorlopen. Dit is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Uit de toetsing (dossiercode 20210407-14-26062) blijkt dat voor het waterschap door het planvoornemen geen groot effect te verwachten is op het water (geen groot waterbelang). Derhalve volstaat hiervoor het standaard wateradvies. Door middel van deze rapportage wordt het planvoornemen hydrologisch kort beschreven, waarna toetsing plaatsvindt door het bevoegd gezag.

Leeswijzer


In hoofdstuk 2 wordt het waterhuishoudkundig systeem beschreven en hoofdstuk 3 beschrijft enkele algemene aandachtspunten en randvoorwaarden.

2. WATERHUISHOUDKUNDIG SYSTEEM

2.1. Inleiding

Het plangebied ligt in de binnenstad van Utrecht, nabij de Oudegracht. Het plangebied grenst aan de west-, zuid en oostzijde aan voornamelijk woningen, al dan niet met een tuin. Aan de noordzijde wordt het terrein begrensd door de Strosteeg, vanwaar het terrein ook ontsloten wordt. De erfgrens bestaat uit een langgerekte bakstenen gevel/muur. Direct aan de overzijde van de strosteeg staat parkeergarage Springweg uit de jaren '70. Afbeelding 1 geeft de huidige situatie weer op een luchtfoto en in bijlage 1 is een topografisch overzicht opgenomen.

Voor de nieuwbouw van een appartementencomplex is voldoende drooglegging benodigd om wateroverlast in de toekomst te vermijden. Hierbij is o.a. de bestaande hoogteligging van belang. Het plangebied ligt in de hoger gelegen binnenstad van Utrecht. Het perceel kent een klein hoogteverschil tussen 4,8 en 4,9 m +NAP. De strosteeg ligt ook op circa 4,8 m +NAP en de Haverstraat ligt op circa 5,0 m +NAP, beide wegen lopen af richting de Springstraat (3,6 m +NAP). Afbeelding 3 geeft de genoemde hoogteverschillen weer.



Afbeelding 3: Hoogtekaart plangebied en omgeving met aanduiding ligging (bron: AHN Nederland)

2.2. Watersystemen

De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in grond-, oppervlakte-, afval- en hemelwater. Hieronder zijn deze aspecten kort beschreven.

Grondwater

Door Utrecht loopt het stroomgordelgebied van de Oude Rijn. De deklaag bestaat uit een dunne zandige rivierafzetting op klei- en veenlagen. Deze bodemopbouw behoort tot de Holocene deklaag. Op 11 meter beneden maaiveld is de doorlatende Formatie van Kreftenheye te verwachten. De te verwachten kleilagen belemmeren verdere infiltratie in de bodem. De grondwaterstroming is naar verwachting noordnoordwestelijk gericht.

Het plangebied ligt in het peilgebied van Utrecht en de Kromme Rijn, hierbij wordt een flexibel peil aangehouden tussen de 0,51 en 1,32 m +NAP. De grondwaterstand volgt min of meer eenzelfde peil waardoor het grondwater niet hoger komt dan circa 1,5 m +NAP. Om veilig te kunnen bouwen en grondwateroverlast te voorkomen wordt er vanuit het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geadviseerd om een minimale drooglegging van 1,0 meter aan te houden. Het plangebied ligt op circa 4,8 m +NAP, waardoor ruimschoots voldaan wordt aan de benodigde drooglegging. Bij de aanleg van eventuele kelders dienen deze waterdicht te worden aangelegd zodat er geen grondwateroverlast kan optreden.

De locatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Eventuele onttrekkingen van grondwater zijn onder voorwaarden toegestaan, evenals tijdelijke lozing van bemalingswater. Nader onderzoek naar de kwantiteit en kwaliteit van het grondwater is noodzakelijk om na te gaan of er een lozingsvergunning nodig is om overtollig water te onttrekken en af te voeren. Als de grondwateronttrekking aan bepaalde criteria voldoet, kan worden volstaan met een melding (zie besluit lozen buiten inrichtingen).

Uitgangspunt is hydrologisch neutraal bouwen, waarbij de huidige grondwaterstanden en het oppervlaktewatersysteem in het gebied worden gehandhaafd. Er is geen ontwatering gepland. Gezien de huidige hogere ligging van het perceel wordt voor de toekomstige herontwikkeling voldaan aan de benodigde drooglegging. Om eventuele instroom bij hevige neerslag te voorkomen wordt er vanuit de gemeente Utrecht verwacht dat de woningen hoger worden aangelegd dan het straatpeil. Hiervoor wordt een vloerpeil van circa 30 centimeter boven de straat geadviseerd.

Bij (onttrekkingen ten behoeve van) de aanleg van kelders dient hiervoor een afdoende onderzoek plaats te vinden om de gevolgen voorafgaand aan de uitvoering in beeld te krijgen. Vooralsnog zijn geen kelders gepland bij de planontwikkeling.

Oppervlaktewater

Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Circa 100 meter ten oosten ligt de Oude Gracht. Hierop kan niet rechtstreeks aangesloten worden door de aanwezige bebouwing. Vanuit het plangebied met toekomstige woningbouw is derhalve geen direct (nadelig) effect te verwachten op het bestaande oppervlaktewaterstelsel. Verder bevindt het plangebied zich niet ter plaatse van een (beschermingszone behorende bij een) waterkering.

Afvalwater

De bestaande bedrijfsbebouwing is aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. In de Strosteeg is een gemengd stelsel aanwezig (rond 300 mm, daterend van 1973). Voor zover bekend zijn er nog geen concrete plannen om het rioolstelsel op korte termijn te gaan scheiden. Bij nieuwbouw dient minimaal een gescheiden stelsel aangelegd te worden op eigen terrein. Bij toekomstige scheiding van het gemeentelijk stelsel kan het plangebied hier dan eenvoudig op aangesloten worden.

Het initiatief gaat uit van een nieuwbouw met tussen de 30 à 40 woningen. Door de planrealisatie zal de hoeveelheid afvalwater uit het plangebied toenemen. Ingeschat bedraagt de toekomstige hoeveelheid ca. 1,2 m^3/u met piekmomenten (ca. 12 m^3/dag). Gezien de huidige situatie met een gehele verharding van het perceel is door de voorgenomen duurzamere planontwikkeling en inpassing van meer groen een afname in de piekwaterafvoer uit het plangebied te verwachten. Hierdoor zal het gemeentelijk rioolstelsel deze toename aan afvalwater naar verwachting zonder aanpassingen kunnen verwerken.

Voor installatietechnische eisen voor leidingwerk binnen het perceel geldt het Bouwbesluit en de voorschriften in de Omgevingsvergunning voor de Wabo activiteit Bouw.

In de Omgevingsvergunningaanvraag moet het leidingplan voor riolering en hemelwater tot en met de grens van het terrein of erf zijn uitgewerkt. Voorschriften en instructies voor het aan (laten) sluiten op openbare voorzieningen voor de inzameling, transport of verwerking van afvalwater worden gesteld in de Omgevingsvergunning. Voor de afvoer of verwerking van huishoudelijk afvalwater, eventueel bedrijfsafvalwater en hemelwater gelden de op de activiteit betrekking hebbende algemene lozingsregels van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, het Besluit Lozen Afvalwater Huishoudens of het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen. Voor een wijziging aan de aansluiting dient ten tijde aanvraag gedaan te worden bij de gemeente Utrecht. Eventuele aanvullende mogelijkheden voor de verwerking van hemelwater zijn opgenomen in de volgende paragraaf.

Hemelwater

Op basis van de bodemsamenstelling van klei- en veenlagen ter plaatse is infiltratie niet mogelijk/toepasbaar geacht. In de huidige situatie is het plangebied geheel verhard. Het bedrijfspand en de verharde inrit zijn op het gemeentelijk gemengd rioolstelsel aangesloten.

Bij nieuwbouw dient minimaal op het eigen perceel een gescheiden stelsel aangelegd te worden. Waar mogelijk dient het hemelwater duurzaam (her)gebruikt te worden. Het verzamelde hemelwater zal niet leiden tot verslechtering van de kwaliteit van het ontvangende grond- of oppervlaktewater, mits de milieuhygiënische maatregelen in acht worden genomen (zie ook hoofdstuk 3). Vervuilde oppervlakken worden bij voorkeur op het afvalwaterriool aangesloten.

De capaciteit van de toekomstige stelsels dient groot genoeg te zijn om wateroverlast te voorkomen. Ondanks dat de ruimtelijke ontwikkeling mogelijk beperkte gevolgen heeft voor water, zijn er kansen zijn om verbeteringen door te voeren ten behoeve van een duurzamere, klimaatbestendige planontwikkeling.

Het verhard oppervlak in de toekomstige situatie neemt af o.a. door de aanleg van een gemeenschappelijke tuin. Vanuit het waterschap is er geen verplichting tot retentie op eigen terrein, maar wordt wel geadviseerd om het hemelwater niet af te voeren naar het gemeentelijk gemengd rioolstelsel.

Gezien de ligging van het planvoornemen zal het toekomstige hemelwater minimaal gescheiden aangeleverd worden op het gemeentelijk stelsel. Ter plaatse zijn door de beperkte grootte van het perceel beperkte kansen/retentiemogelijkheden toepasbaar voor het verminderen van de hemelwaterafvoer uit het plangebied om zo een duurzamere herontwikkeling te realiseren. Deze zijn hieronder opgesomd:

- Opvang en hergebruik hemelwater voor de sanitaire ruimten
- Aanleg (ondergrondse) waterberging in de tuin of onder de overige verharding
- Aanleg groenblauwe daken of sedumdak
- In samenspraak met de gemeente de aanleg van een bergende voorziening in het openbaar gebied (Strosteeg)
- een combinatie voor bovenstaande oplossingen.

De aanleg van groenblauwe daken hebben een positief effect op de hittestress van de stad en kunnen bijdragen aan het bevorderen van biodiversiteit. Het heeft de voorkeur om op een groene manier te bouwen aan het klimaat robuust maken van Utrecht, hierbij kunnen groene daken een interessante rol spelen. Daarnaast is het belangrijk om verhard oppervlak zo veel mogelijk te vermijden bij de herinrichting van het plangebied. Waar het mogelijk word halfverharding geadviseerd, zoals wandelpaden of fietsenstallingen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het benodigde onderhoud.

2.3. Samenvatting en conclusie

Op het voormalige terrein van de drukkerij langs de Strosteeg zullen na sloop van de bestaande bebouwing 30 á 40 appartementen met een gemeenschappelijke binnentuin worden gerealiseerd. De onderzoekslocatie ligt in de binnenstad van Utrecht en is momenteel geheel verhard. Het maaiveld ligt op ca. 4,8 m +NAP en de Strosteeg en Haversteeg liggen op eenzelfde niveau, beide straten lopen af richting de Springstraat (3,6 m +NAP).

Het plangebied ligt in het peilgebied van Utrecht en de Kromme Rijn. Hierbij wordt een flexibel peil aangehouden tussen de 0,51 en 1,32 m +NAP. De grondwaterstand volgt min of meer eenzelfde peil waardoor het grondwater niet hoger komt dan circa 1,5 m +NAP. Hierdoor wordt ruimschoots voldaan aan de minimale drooglegging van 1,0 meter. Bij het planvoornemen zijn tevens geen kelders gepland waardoor er geen grondwateroverlast te verwachten is. Om eventuele instroom bij hevige neerslag te voorkomen dient het vloerpeil van nieuwbouwwoningen aanzienlijk hoger, minimaal 15 cm, te worden aangelegd dan het straatpeil. Hiermee is reeds rekening gehouden.

Naar verwachting is ter plaatse een slecht doorlatende (kleilaag en mogelijk ook verontreinigde) ondergrond aanwezig. Hierdoor is infiltratie niet mogelijk geacht. De locatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Binnen het plangebied of aansluitend aan het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Circa 100 meter ten oosten ligt de Oude Gracht. Vanuit het plangebied met toekomstige woningbouw is geen direct (nadelig) effect te verwachten op het bestaande oppervlaktewaterstelsel. Verder bevindt zich ter plaatse geen (beschermingszone behorende bij een) waterkering.

De nieuwbouw wordt voorzien van een gescheiden stelsel. Hierbij wordt het afvalwater separaat op het gemeentelijk rioolstelsel aangesloten. Bij toekomstige scheiding van het gemeentelijk stelsel kan het plangebied hier dan eenvoudig op aangesloten worden. De afvalstroom neemt toe naar circa 1,2 m^3/u met piekmomenten. Gezien de huidige situatie met een gehele verharding van het perceel is door de voorgenomen duurzamere planontwikkeling (meer groen en mogelijk hergebruik) een afname in de piekafvoer uit het plangebied te verwachten. Hierdoor zal het gemeentelijk rioolstelsel deze toename aan afvalwater naar verwachting zonder aanpassingen kunnen verwerken. Voor een wijziging aan de aansluiting dient te zijner tijd een rioolaansluiting aangevraagd te worden bij de gemeente Utrecht.

Uit de conceptplantekening blijkt dat het verhard oppervlak door de ontwikkeling afneemt door de geplande gemeenschappelijke tuin. Hierdoor is er geen verplichting tot retentie op eigen terrein vanuit het waterschap. Vanuit het gemeentelijk beleid dient, indien realistisch toepasbaar, 15 mm voor het verhard oppervlak op eigen terrein geborgen te worden (duurzaam herontwikkelen).

Vooralsnog is het uitgangspunt dat de tuin voor minimaal 50% onverhard blijft (circa 190 m^2 groen). De resterende waterberging op eigen terrein bedraagt derhalve (1283-190x0,015=) ca. 16,4 m^3.

Gezien de bestaande en toekomstige bebouwing en andere randvoorwaarden zoals bodemkwaliteit en archeologische waarden zal dit ter plaatse moeilijk inpasbaar zijn. Hieronder zijn de mogelijkheden voor een duurzame(re) planontwikkeling opgesomd:

- opvang en hergebruik van hemelwater (toiletspoeling)
- aanleg van ondergrondse waterberging in de tuin, ter plaatse van de onderdoorgangen of onder het pand (afhankelijk van terreininvulling kan hierin de volledige bergingshoeveelheid opgevangen worden)

- in overleg met gemeente aanleg bergend HWA-stelsel ter hoogte van de Strosteeg of gescheiden aanlevering op gemeentelijk stelsel i.v.m. de voorgenomen herontwikkeling van de Strosteeg (robuustere oplossing)
- een combinatie van bovenstaande mogelijkheden

De ledigingstijd van infiltratievoorzieningen bedraagt circa 48 uur. De buffer dient hierna weer volledig beschikbaar te zijn voor nieuwe buien. Het gebied dient zo ingericht te worden dat zelfs bij een zeer extreme regenbui er geen schade optreedt. Hieraan wordt voldaan, als een extreme bui van 80 mm in één uur, verwerkt kan worden zonder dat er schade optreedt in gebouwen en vitale infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen, door instromend regenwater.

Gezien de bestaande verharde situatie is door het planvoornemen geen verslechtering of negatieve invloed op het bestaande rioolstelsel te verwachten door een gescheiden aanlevering van de waterstromen op het gemeentelijk stelsel. De gewenste 15 mm waterberging op eigen terrein is door o.a. andere randvoorwaarden niet/moeilijk inpasbaar. Door het aanvullende groen en water waar mogelijk vast te houden op eigen terrein, neemt de piekafvoer reeds af. De aanvullende waterberging zal derhalve indien vereist vanuit de gemeente in het openbaar gebied ingepast worden. In het inrichtingsplan dient de uiteindelijke waterverwerking opgenomen te worden.

Tevens dient rekening gehouden te worden met de aansluiting op de omliggende percelen en mag geen afstroming naar de buurpercelen plaatsvinden. Door de aanleg van een HWA-stelsel dat zoals bestaand afvoert naar het gemeentelijk stelsel wordt dit voorkomen.

Uit deze rapportage blijkt dat door het planvoornemen geen wateroverlast op eigen terrein of in de directe omgeving te verwachten is. De ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan de belangrijkste minimale voorwaarde: "het standstill beginsel". Hierdoor zijn er geen directe hydrologische bezwaren op het voorgenomen projectplan.

De definitieve combinatie met de hemel- en afvalwaterstelsels dient in het inrichtingsplan uitgewerkt te worden. Voor wijzigingen nabij de Strosteeg dient dit tevens in overleg met de gemeente plaats te vinden.

Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden. Wanneer een tijdelijke lozing van grondwater bij (bouwput-)bemaling plaatsvind, gelden de regels van het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen. Afhankelijk van de lozingsroute is de gemeente Utrecht of het waterschap het bevoegde gezag. Bij ingrepen op de plaatselijke waterhuishouding (lozing/infiltratie of werkzaamheden in de buurt van een watergang), moeten in het kader van de Waterwet vergunningen/meldingen aangevraagd worden bij het Waterschap middels het Omgevingsloket.

3. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN

Afkoppelen/niet aankoppelen staat voor het scheiden van hemelwater- en afvalwaterafvoer, op een afgewogen manier zodat een duurzaam watersysteem ontstaat. Daarbij moet men rekening houden met de waterhuishouding, de inrichting van de openbare ruimte, de milieuhygiënische gevolgen en de zorg voor de volksgezondheid en welzijn.

Bij het voldoen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden (dubo-materialen etc.) kan de afgekoppelde afstromende neerslag rechtstreeks via (mol)goten, lijnafwatering of ander traditioneel afvoermateriaal naar een aan te leggen voorziening stromen om in de bodem te infiltreren. Wel moeten in de afvoersystemen voorzieningen worden gerealiseerd die blad, zand e.d., die verstoppingen kunnen veroorzaken, achterhouden. Deze voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven ten behoeve het reinigen en het onderhoud. Regelmatig onderhoud van de aanvoerzijde van de voorzieningen zal noodzakelijk zijn om te garanderen dat de systemen blijven functioneren. Ook moet de (nood)overloop regelmatig worden onderhouden. Ondergrondse voorzieningen dienen altijd voorzien te zijn van een goed bereikbare blad- en zandvanger en/of ontluchtingspunt/overloop. Toe te passen duurzame materialen:


- Hellende daken: dakpannen van natuurlijk, beton of keramisch materiaal.
- Platte daken: beton of bekleed met EPDM rubber; APP en/of SBS gemodificeerd bitumen.
- Dakgoten en afvoerpijpen; PVC/PP/PE/ staal, aluminium of zink, alle gecoat.
- Ontsluitingspaden / wegen / terrassen; voorzien van natuurlijk of niet-uitloogbare materialen zoals keramische of betonproducten.

Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan wateroverlast ontstaan. Het moet ten alle tijden worden voorkomen dat wateroverlast bij bebouwing en bij derden ontstaat. Het gebruik en het overlopen van de hemelwatervoorziening mag niet leiden tot schade aan in de nabijheid liggende percelen, gewassen en opstallen. Schade, direct en/ of indirect, die eventueel ontstaat is en blijft voor rekening van de ontwikkelaar/eigenaar van het plangebied. In geen geval mag de afvalwaterriolering op een hemelwatervoorziening worden aangesloten.

Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd die vervuiling van het oppervlak veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten waarbij vervuiling van verhard oppervlak ontstaat b.v. het reinigen van voertuigen of het schoonmaken van onderdelen, dan moet het gedeelte waar deze activiteit(en) plaatsvindt voorzien worden van de juiste bodembeschermende maatregelen (Nederlandse Richtlijn voor Bodembescherming). Dit betekent dat het vrijkomende afvalwater al dan niet via een olie/benzine-afscheider of andere noodzakelijke (reiniging)voorziening naar het afvalwaterriool moet worden getransporteerd of geloosd, en niet in de bodem mag worden geïnfiltreerd of op oppervlaktewater worden geloosd.

Het is onwenselijk chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te gebruiken op de verharde oppervlakken. Daarnaast is toepassing van gladheidsbestrijding middels zout minder wenselijk geacht. Bij toepassing kunnen deze stoffen met het hemelwater afstromen naar de bodem of het oppervlaktewater en deze nadelig beïnvloeden. Indien toepassing noodzakelijk blijkt, wordt geadviseerd dit zo effectief mogelijk te doen.

Bijlage 1: Topografische overzichtskaart



BEBOUWING
a bebouwd gebied
b gebouwen
c hoogbouw
d kas

WEGEN
autosnelweg
hoofdweg met gescheiden rijbanen
hoofdweg
regionale weg met gescheiden rijbanen
regionale weg
lokale weg met gescheiden rijbanen
lokale weg
weg met losse of slechte verharding
onverharde weg
straat/overige weg
voetgangersgebied
fietspad
pad, voetpad
weg in aanleg
viaduct
aquaduct
tunnel
vaste brug
beweegbare brug
brug op pijlers

SPOORWEGEN
spoorweg: enkelspoor
spoorweg: meersporig
a station b spoorweg in tunnel
tramweg
a sneltram b sneltramhalte
a metro bovengronds
b metrostation


HYDROGRAFIE
waterloop: smaller dan 3 m
waterloop: 3-6 m breed
waterloop: breder dan 6 m
a schutsluis b stuwen
c koedam
a duiker b grondduiker
c afsluitbare duiker

BODEMGEBRUIK
a grasland met sloten
b akkerland met greppels
c boomgaard
d fruitkwekerij
e boomkwekerij
f grasland met populierenopstand
g loofbos
h naaldbos
i gemengd bos
j griend
k heide
l zand
m drasland, moeras
n rietland
o dodenakker, begraafplaats
p overig bodemgebruik

OVERIGE SYMBOLEN
a religieus gebouw
b toren, hoge koepel
c religieus gebouw met toren
d markant object
e watertoren
f vuurtoren
a gemeentehuis
b postkantoor
c politiebureau
d wegwijzer
a kapel
b kruis
c vlampijp
d telescoop
a windmolen
b waterradmolen
c windmotor
d windturbine
a oliepompinstallatie
b seinmast
c zendmast
a hunebed
b monument
c gemaal
a kampeerterrein
b sportcomplex
c ziekenhuis
a paal b grenspunt c boom
schietbaan
afrastering
hoogspanningsleiding met mast
muur
geluidswering

Bijlage 2: Concepttekening planvoornemen






datum 07-07-2021	getekend [redacted]	projectnummer 0419	project [redacted] Strosteeg Utrecht
gewijzigd	schaal 1 : 100	formaat A1	onderwerp Noordgevel en Oostgevel
tekeningnummer D202	[redacted]		

Tel 030 2318761
www.architectuurbureau.nl
ARCHITECTUUR BUREAU





datum 07-07-2021	getekend [redacted]	projectnummer 0419	project Strosteeg Utrecht
gewijzigd	schaal 1 : 100	formaat A1	onderwerp Zuidgevel en Westgevel
tekeningnummer D201	[redacted]		

Tel 030 2318761
www.architectuurbureau.nl
ARCHITECTUUR BUREAU



Begane grond

datum 07-07-2021	getekend	projectnummer 0419	project Strosteeg Utrecht
gewijzigd	schaal 1 : 100	formaat A1	onderwerp Plattegrond Begane Grond
tekeningnummer D001	[redacted]		

Tel 030 2318761
www.architectuurbureau.nl
ARCHITECTUUR BUREAU



Datum: 28–06–2021	Getekend:	Projectnummer: 0419	Project: Strosteeg Utrecht	Tekeningnummer: D901	[redacted] Tel 030 2318761 www.architectuurbureau.nl
Gewijzigd:	Schaal: 1 : 500	Formaat: A3	Onderwerp: Situatie, plattegrond		ARCHITECTUUR BUREAU

Bijlage 3: Geraadpleegde literatuur

Wet- en regelgeving

- Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht, 2016 – 2019 en nog niet vastgestelde Visie Water en Riolering en Visie Klimaatadaptatie (2021).
- Handboek Watertoets Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
- Waterbeheerplan, Waterkoers 2016-2021 en Waterkoers 2022-2027, Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
- Keur, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
- Provinciale Omgevingsvisie en Provinciale Interim Omgevingsverordening, april 2021, provincie Utrecht;
- Nationaal Bestuurakkoord Water, Publicatie Nederland leeft met water, 2003 en actualisatie 2008;
- Waterwet;
- Het Nationaal Waterplan, WB21;
- Kader Richtlijn Water, Stroomgebied beheerplannen KRW;
- Wet en Besluit op de ruimtelijke ordening.

Overige literatuur

- Handleiding alternatieve materialen voor bouwmetalen, DuBo Consulenten, 2006;
- Anders omgaan met hemelwater in bestaand stedelijk gebied;
- Dinoloket;
- ruimtelijke plannen Nederland.

Internet

- www.utrecht.nl
- www.hdsr.nl
- www.dewatertoets.nl
- www.ahn.nl
- www.pdok.nl
- www.dinoloket.nl

Bijlage 10 Archeologische waardenkaart

Archeologische waardenkaart gemeente Utrecht

Legenda

Categorie	Naam	*Vergunningsplichtige bodemingrepen*
WA1a	Beschermde Rijksmonumenten	Alle ingrepen
WA1b	Beschermde gemeentelijke archeologische monumenten	Alle ingrepen
WA2	Gebieden van zeer hoge archeologische waarde	Dieper dan 30 cm -Mv
WA3	Gebieden van hoge archeologische waarde	Groter dan 30 m2 en dieper dan 30 cm -Mv
WA4	Gebieden van hoge archeologische verwachting	Groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm -Mv
WA5	Gebieden van middelhoge archeologische verwachting	Groter dan 500 m2 en dieper dan 30 cm -Mv
WA6	Gebieden van lage archeologische verwachting	Groter dan 5000 m2 en dieper dan 50 cm -Mv
WA7	Gebieden zonder archeologische waarde	N.V.T
Gemeentegrens		

versie 27-10-2021

0 500 1,000 2,000 Meter

Chw bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad

Inhoudsopgave

Bijlagen regels 3

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving 4

Bijlagen regels

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving

Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving

Inhoud

A. Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving 1
B. Verklaring van de afkortingen en tekens.....2


A. Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving

OMSCHRIJVING	SBI-CODE 2008	nr	SBI-CODE 1993	CATEGORIE
Ambachtelijke voedselbereiding				
Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m²	1052	2	1552	**B1**
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, v.c. < 7.500 kg meel/week	1071	1	1581	**B1**
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:	10821	0	1584	
– cacao- en chocoladefabrieken, vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m²	10821	3	1584	**B1**
– suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m²	10821	6	1584	**B1**
Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke	1102 t/m 1104		1593 t/m 1595	**B1**
Ambachtelijke bierbrouwerij				**B2**
Ambachtelijke koffiebranderij				**B2**
Ateliers en werkplaatsen				
Vervaardiging van textielwaren	139		174, 175	**B2**
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen	139, 143		176, 177	**B2**
Vervaardiging kleding van leer, schoenmaker	141		181	**B2**
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m²	162	1	203, 204, 205	**B2**
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken	162902		205	**B1**
Glasbewerkingsbedrijven	231		2615	**B2**
Aardewerkfabrieken met vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW	232, 234	1	262, 263	**B1**
Natuursteenbewerkingsbedrijven:	237	0	267	
- zonder breken, zeven en drogen indien p.o. < 2.000 m²	237	2	267	**B2**
Slijp- en polijstmiddelen fabrieken	2391		2681	**B2**
Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m²	255, 331	B1	284	**B2**
Kleinschalige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m²	2562, 3311	1a	2852	**B2**
Kantoormachines- en computerfabrieken, inclusief reparaties	26, 28, 33	A	30	**B1**
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en dergelijke, inclusief reparaties	26, 32, 33	A	33	**B1**
Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²	9524	2	361	**A**
Fabricage van munten, sieraden en dergelijke	321		362	**B1**
Muziekinstrumentenfabrieken	322		363	**B1**
Sociale werkvoorziening	32991		3663.1	**B1**
Aannemersbedrijf met werkplaats, b.o. < 1.000 m²	41, 42, 43	3	45	**B1**
Autobeklederijen	45204	B	5020.4	**A**

Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen)	952		527	**A**
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven	451, 452, 454		501, 502, 504	**B1**
Grafische bedrijven				
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen	18129		2222.6	**B1**
Grafische afwerking	1814	A	2223	**A**
Binderijen	1814	B	2223	**B1**
Grafische reproductie en zetten	1813		2224	**B1**
Overige grafische activiteiten	1814		2225	**B1**
Reproductiebedrijven opgenomen media	182		223	**A**
Nutsvoorzieningen en -bedrijven				
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen < 10 MVA	35	C1	40	**B1**
Gasdistributiebedrijven: - reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties categorie A	35	D3	40	**A**
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C	35	D4	40	**B1**
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt - blokverwarming	35	E2	40	**B1**
Waterdistributiebedrijven met pompvermogen < 1 MW	36	B1	41	**B1**
Vervoer en leveringen over land				
Taxibedrijven	493		6022	**B1**
Post- bezorg- en koeriersdiensten	531, 532		641	**C**
Catering				**C**
Overige bedrijven				
Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke	62	A	72	**A**
Plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m²	016	4	014	**B1**

B. Verklaring van de afkortingen en tekens

-	niet van toepassing of niet relevant	o.c.	opslagcapaciteit
<	kleiner dan	p.c.	productiecapaciteit
>	groter	p.o.	productieoppervlak
=	gelijk aan	b.o.	bedrijfsoppervlak
cat.	categorie	v.c.	verwerkingscapaciteit
e.d.	en dergelijke	u	uur
kl.	klasse	d	dag
n.e.g.	niet elders vermeld	w	week
		j	jaar



Plangebied

Plangebiedgrens

Bestemmingen

T — Tuin

V-VB — Verkeer - Verblijfsgebied

W — Wonen

Gebiedsaanduidingen

aru — overige zone - algemene regels utrecht

av-3 — overige zone - archeologische verwachting 3

bch — overige zone - bebouwingscontour houtkap

rtnw — overige zone - regels transformatie naar wonen

Bouwvlak

bouwvlak

Maatvoeringaanduidingen

maatvoeringsvlak

10,5 / 15 — maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)

38 — maximum aantal wooneenheden

Chw bestemmingsplan

Binnenstad, Strosteeg 18-36

Verbeelding BLAD 1

Hierbij horen de regels van Binnenstad, Uitwerkingsplan Strosteeg 18-36


Plannaam	Planfase	Datum	Plannaam	Planfase	Datum
Ontwerp	fase 1		beroep	fase 3	
Vaststelling	fase 2		onherroepelijk	fase 4	

De digitale versie van de verbeeling is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.
Zie voor de digitale versie de websites http://www.ruimtelijkeplannen.nl en/of http://0344.ropubliceer.nl

Identificatie (ID) van het plan (Bestandsnaam)	
NL.IMRO.0344.UPBINSTROSTEEG1836-VA01.dgn	
ordernummer	
wijk	06_Binnenstad
projektnaam(dir)	Bin. Uit.Strost.18-36
subdirectory	NL.IMRO.0344..
schaal	1: 500
pentabel	
datum	12-06-2023
datum	

Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht / Ontwikkelorganisatie Ruimte / Stadsplateau 1 / 3521 AZ / Postbus 8406 / 3503 RK / Utrecht / Tel. 030-2860000



Plangebied

Plangebiedgrens

Bestemmingen

T — Tuin

V-VB — Verkeer - Verblijfsgebied

W — Wonen

Gebiedsaanduidingen

av-3 — overige zone - archeologische verwachting 3

bch — overige zone - bebouwingscontour houtkap

Bouwvlak

bouwvlak

Maatvoeringaanduidingen

maatvoeringsvlak

10,5 / 15 — maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)

38 — maximum aantal wooneenheden

Chw bestemmingsplan

Binnenstad, Strosteeg 18-36

Verbeelding BLAD 1

Hierbij horen de regels van Chw bestemmingsplan Binnenstad, Strosteeg 18-36

Plannaam	Planfase	Datum	Plannaam	Planfase	Datum
Ontwerp	fase 1	22-12-2023	beroep	fase 3	
Vaststelling	fase 2		onherroepelijk	fase 4	

De digitale versie van de verbeelding is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.
Zie voor de digitale versie de websites http://www.ruimtelijkeplannen.nl en/of http://0344.ropubliceer.nl

Identificatie (ID) van het plan (Bestandsnaam)	NL.IMRO.0344.BPCHWBINSTROST1836-VA01.dgn
ordernummer	
wijk	06_Binnenstad
projektnaam(dir)	Bin. Uit.Stroat.18-36
subdirectory	NL.IMRO.0344..
schaal	1: 500
pentabel	
datum	22-12-2023
datum	

Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht / Ontwikkelorganisatie Ruimte / Stadsplateau 1 / 3521 AZ / Postbus 8406 / 3503 RK / Utrecht / Tel. 030-2860000

NL.IMRO.0344.BPCHWBINSTROST1836-VA01.dgn

De officiële, digitale versie van het bestemmingsplan bekijken

De wettelijk geldende versie van het bestemmingsplan kunt u bekijken met de web-applicatie RoPubliceer.

Link naar RoPubliceer: RoPubliceer 0344 (versie 2.0.1)

Toelichting

De website

De website opent met een scherm waarin de algemene gegevens van het bestemmingsplan staan.

In het linker vlak kunt u op *plan digitaal raadplegen* klikken om de plankaart (verbeelding) te zien. Als u vervolgens op een bestemming klikt (gekleurd vlak binnen de bolletjeslijn), ziet u rechtsboven een met een stippellijn aangegeven kader met hyperlinks naar de bijbehorende regels. Ook ziet u daar eventuele bijzonderheden.

De documenten van het bestemmingsplan kunt u bekijken en downloaden als u in het linker kader op *alle bijbehorende documenten tonen* klikt.

Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad

Een vaststellingsbesluit houdt in dat de gemeenteraad de digitale bestanden vaststelt die samen het bestemmingsplan vormen, zoals de plankaart (verbeelding), de regels, de koppeling tussen de kaart en de regels, de toelichting en de bijlagen. Deze bestanden vormen samen het databestand. NL.IMRO.0344.BPCHWBINSTROST1836-VA01.

RoPubliceer leest het databestand uit en maakt het digitale bestemmingsplan met alle bijlagen en bijbehorende stukken raadpleegbaar.