

Bijlage bij actielijst betreffende werkzaamheden Geulpark (cie SOB 16 juni 2020)

Op onderstaand aangegeven paden (geel/zwart gemarkeerd in de uitsnede) worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Afschrapen van de bestaande verharding;
- Verwijderen en afvoeren van betonnen gedeeltes;
- Opvullen / egaliseren met korrelmix fractie 0/32;
- Toplaag voorzien van korrelmix fractie 0/16;
- Afwerken toplaag (aanwalsen).

Het bestaande verbindingspad vanaf de Oosterbeemd wordt, vanaf de brug richting de vijver, tevens verbreed naar de breedte van de brug, zodat elkaar passeren ook makkelijker wordt dan in de huidige situatie.

Tevens wordt de naast deze paden gelegen sloot opgeschoond en worden de aanwezige waterdoorvoerpijpen, die onder de paden doorlopen naar de vijver, schoon gemaakt t.b.v. een vrije doorloop van water (afvoer).



Binnen onderstaande witte omkadering worden

- aan de solitaire bomen en boomgroepen in de directe omgeving van het pad die (snoei)werkzaamheden uitgevoerd, die noodzakelijk zijn n.a.v. de uitgevoerde VTA-inspectie. Aan bosschages worden geen werkzaamheden uitgevoerd.

- de gaten die zich in de aanwezige asfaltpaden bevinden hersteld/geëgaliseerd (met asfalt).

