



— type — positie en type koppeling, zie plattengronden

- steekind in opengehaakt kanaal, 1 opengehaakt kanaal per kanaalplaat
- In gevallen met aan beide zijde van de ligger een kanaalplaatvloer, steekende aanbrengen aan zijde met grootste overspanning



Maatvoering in mm.
Hoogtemaatvoering t.o.v. Peil
RP = +0000 = NAP -3,9 m

Gevelklasse : CC2b
Voor uitgangspuntenrapport zie : B12694-RHD-XX-ZX-RP-S-91000
Breedte van de draagconstructie : 60 mm / rapport B12694-RHD-XX-ZX-RP-S-91000
Al de taken voorzien van voldoende nodaalvoeren.
Alleen dragend prefabriet en metselwerk (kalkzandsteen) aangegeven.
Zie tekening architect voor bouwkuuring, niet-dragend onderdelen, trappen en bordessen, inclusief maatvoering.
Definitieve dikke isolatie op basis van leverancier

 Sparring

 Springzone

 Inkassing

 Onderliggende constructie

 Overspanningsrichting

 Peilmaat bovenkant in het werk gestorte constructieve vloer en dikte vloer.

	Beton, in het werk gestort (doorsnede)		Metselwerk (doorsnede)
	Beton, prefab (doorsnede)		Hout (doorsnede)
	Staal (doorsnede)		Bestaande ondergrond
	Kalkzandsteen (doorsnede)		Te slopen ondergrond

KPv...	overspanningsrichting kanaalplaatvloer + dikte
KPv...+DL	overspanningsrichting kanaalplaatvloer + dikte + gew. druklaag + dikte
GKPV...+DL	overspanningsrichting geleideerde kanaalplaatvloer + dikte + gew. druklaag +
SPB...xx	overspanningsrichting staalplaatbetonvloer + dikte + type profielplaat
GB...xx...	overspanningsrichting geleideerde houten balken + afmeting + h.o.h. afstand
PV...	overspanningsrichting prefabricaten + dikte

Staalwaaite: profielen	: S355JR (binnen) S355J2 (over)
kroefprofielen	: S355J2 (binnen) S355J2 (aver)
buisprofielen	: S355J2, S355J10, S355J12, S355J17
geïsoleerde de liggers (THQ/HQ)	: S355J10(binnen)
Niet na-stelbare stabiliteitsverbanden (stijpen, hoekprofielen) op spanning monteren.	
Conservatie staalconstructies conform bestek.	
Bouten en moeren minimaal	M12-8.8
Ankers minimaal	M12-8.8
Lassen minimaal	- a 4mm
Staalconstructie 60 min. brandwerend beschermen	
Details verbindingen en verankeringen (inclusief aan betonconstructies	
nader uit te werken door de aannemer	
Stabiliteit staalconstructie tijdens de bouw door de aannemer te waarborgen.	
Voor bewaking en secundair staal zie tekeningen van de architect / aannemer,	
(o.a. leien, trekkings, gaten, bevestigingsprofielen, hulpmiddelen)	
Staal constructie onderbaset met krimparme mortel M70.	

Sterkteklasse : C30/37
Betonstaalkwaliteit : B500B (staven), B500A (netten)
Alle in zicht blijvende hoeken voorzien van een vellingkant, minimaal 20x20mm
Wapening druklaag Ø8-150

Sterkteklasse : C50/60
 Betonstaalkwaliteit : B500B (staven), B500A (netten)
 Alle in zicht blijvende hoeken voorzien van een vellingkart, minimaal 20x20mm
 Prefab constructies volgens tekeningen en uitwerking aannemer cq. leverancier.
 (incl. in te starten voorzieningen)
 Oplegmateriaal conform bestek.

Sterkteklasse : GL 28h
Duurzaamheidsklasse : 1
Werkplaatstekeningen en detailberekeningen te vervaardigen door aannemer.

- Uitwerking / Engineering / Uitvoering van alle onderdelen op tekening is niet mogelijk zonder uitgangspuntenrapport Royal HaskoningDHV

02-02-2024	V Story	W. van Achterhen	TO Definitief
20-12-2023	V Story	W. van Achterhen	TO Definitief
01-12-2023	V Story	W. van Achterhen	TO Concept
26-05-2023	V Story	W. van Achterhen	DO Definitief
07-03-2023	V Story	S. Huyjs	DO Concept
17-02-2023	V Story	S. Huyjs	DO Concept
Issue Date	Issued By	Checked By	Description

Designed By: W. van Adrichem	Approved By: W. van Adrichem
------------------------------	------------------------------

Gemeente Haarlemmermeer

Bot. BI2694 Gemeentehuis Haarlemmermeer Raadhuisplein 2132 TZ Hoofddorp	Subject: Eerste verdieping
--	----------------------------