legenda

-Alle maten in het werk te controleren. Tekeningmaten zijn indicatief
-Alle maten in mm
-Afwerking volgens NEN 47
-Tekening volgens documentenlijst 1226.SI2
-Materiaalcodes zijn bijbehorende materiaalblad 1226 SI05 of bestekboek
-Afdelingscodes gelden voor het gehele dak, tenzij anders aangegeven
-Ruimtecodes zijn opgebouwd uit nummer + letter, bijv. 1.01 - NAP 00 aanname RHDHV)
-Grondwaterstand XXX- NAP; bron: XXX; d.d.DD-MM-LLLL
-Eventueel geldende losse inrichting valt buiten het bouwcontrag bestek, tenzij anders aangegeven.
-Alle maatvoeringen zijn in millimeters (mm)
-Integrale brugverbindingen en toegankelijkheid van nutmten, elke doorgang en drempelhoogten voldoen aan de eisen zoals vermeld in onderstaande artikelen:
-Bouwbesluit 2012 artikel 4.6 lid 1 en 2, 4.22 en 4.27
-Projecten vergund volgens BBL: Bestaande bouw: art. 3.39 en 3.99 - Nieuwbouw: art 4.73, 4.78, 4.180 t/m 4.182 en 6.22
-maatvoering vloerpakketten tot plaatlas van oplegglinten
-de openen tamen en deuren in interne branc- en rookscheidingen zijn zelfsluitend

XX =/=/=/=/=/=/= XX

- rook WRD (cl NEN 6075) — WRD
- scheiding 30 minuten WBDBO — 30
- scheiding 60 minuten WBDBO — 60
- ruimte scheiding
- maximaal toelaatbare totale tolerantie constructie in aangegeven richting
- materialen uitlijnen (voorkant = voorkant, flush)
- XX.XX.YY — materiaalcode, XX.XX.YY (XX.XX=NL-SfB code, YY=volgnummer)
- kozijnmark: X.YYY.ZZZ (X=soort, YYY=type, ZZZ=volgnummer)
- buiten beslek
- componenten interieur architect, zie documenten Fokkema
- installatietechnische componenten, voor alle installatietechnische specificaties, tekeningen en berekeningen die documenten installatie adviseur
- vegetatiedak
- (L) — loopdeur indicatie

-Nooduitrichting wordt aangebracht conform de NEN 1010 en de NEN-EN 1838.
-De ontruimingsalarminstallatie wordt aangebracht conform de NEN 2575.
-De ontruimingsinstallatie wordt aangebracht conform de NEN 2575.

ruimtestaat tweede verdieping

afdeling nummer	ruimte omschrijving	oppervlakte
B. Semipubliekе zone | dialoog & bijeenkomsten		
B.01	burgerzaal	345 m²
B.02	raadzaal	253 m²
B.03	opslag raadzaal	2 m²
B.04	opbergruimte raad	6 m²
B.06	griffier kantoor	29 m²
B.07	medewerkers griffie	51 m²
B.08	wethouders	176 m²
B.09	directie	29 m²
B.10	kamer burgemeester	46 m²
B.11	toiletten	20 m²
B.12	evementen/opslag meubilair	36 m²
B.15	fractiekamer/vergaderen 6-8p	116 m²
B.16	fractiekamer/vergaderen 10-15p	236 m²
B.17	vergaderen 25-35	61 m²
B.18	vergaderen 100p	117 m²
B. Semipubliekе zone | dialoog & bijeenkomsten		1522 m²
C. Niet publieke zone | De werkomgeving		
C.01	primaire werkplekken	227 m²
C.03	samenwerken/overlegplekken	131 m²
C.04	projectmatig samenwerken	72 m²
C.05	sociaal	38 m²
C.06	support	54 m²
C. Niet publieke zone | De werkomgeving		523 m²
D. Speciale / decentrale / facilitaire voorzieningen		
D.13	MER serverruimte	12 m²
D.20.1	restaurant	166 m²
D.20.2	keuken	96 m²
D.20.3	uitgifte	94 m²
D.23	sanitaire ruimte	26 m²
D. Speciale / decentrale / facilitaire voorzieningen		395 m²

architectenbureau cepezed b.v.

ezelsveldlaan 61
2611 nv delft nl
t +31 15 215 0000

post@cepezed.nl
www.cepezed.nl

opdrachtgever
gemeente Haarlemmermeer
werk
gemeentehuis Haarlemmermeer
fase
wabo
datum
01/12/23
schaal
1:100
formaat
A0(XL)
getekend
smo
gecontroleerd
ab
gewijzigd
02/02/24

tekening
tweede verdieping

1226
L(--)
04

cepezed