Meerjarenonderhoud Lange Weeren d.d. 23-04-2021

Middengebied		Eh	Hoev	Ehp	Frq/jr	Subtot/jr	VKM var%	Subtot ON	Ind.kn 20%	Subtot ON	Onv. 10%	Oh.kst/jr	App 12%	B&O/jr MJO
Boom 3e grootte	275 st	st	275	€ 35,00	0,25	€ 2.406	€ 120	€ 2.527	€ 505	€ 3.032	€ 303	€ 3.335	€ 400	**€ 3.735**
Boom 1e grootte	275 st	st	275	€ 55,00	0,25	€ 3.781	€ 189	€ 3.970	€ 794	€ 4.764	€ 476	€ 5.241	€ 629	**€ 5.870**
Totaal bedrag														**€ 9.605**

Extra toevoeging		Eh	Hoev	Ehp	Frq/jr	Subtot/jr	VKM var%	Subtot ON	Ind.kn 20%	Subtot ON	Onv. 10%	Oh.kst/jr	App 12%	B&O/jr MJO
Noordzijde														
Luxe loopsteiger (Breed 2,5 m1)	1.045 m2													
Inspectie loopsteiger		st	1	€ 270,00	1,00	€ 270	€ 14	€ 284	€ 57	€ 340	€ 34	€ 374	€ 45	**€ 419**
Vervangen planken 5% p/jaar		m2	52	€ 30,00	0,50	€ 784	€ -	€ 784	€ 157	€ 941	€ 94	€ 1.035	€ 124	**€ 1.159**
Vervangen-/bijwerken grindlaag 10%/jaar		m2	105	€ 15,00	0,50	€ 784	€ -	€ 784	€ 157	€ 941	€ 94	€ 1.035	€ 124	**€ 1.159**
Open water (diepte 1,5 m1 ontgraven en afvoeren)	5.107 m2													
Schoonmaken watergang		m2	5.107	€ 0,36	0,50	€ 919	€ -	€ 919	€ 184	€ 1.103	€ 110	€ 1.213	€ 146	**€ 1.359**
Slootwerk (verwijderen begroeiing)		m2	5.107	€ 0,39	1,00	€ 1.984	€ -	€ 1.984	€ 397	€ 2.381	€ 238	€ 2.619	€ 314	**€ 2.933**
Baggeren		m2	5.107	€ 5,89	0,13	€ 3.763	€ -	€ 3.763	€ 753	€ 4.515	€ 452	€ 4.967	€ 596	**€ 5.563**
Open water met riet (diepte ,8 m1 gemiddeld ontgraven en afvoeren)	4.932 m2													
Schoonmaken watergang		m2	4.932	€ 0,36	0,50	€ 888	€ -	€ 888	€ 178	€ 1.065	€ 107	€ 1.172	€ 141	**€ 1.312**
Slootwerk (verwijderen begroeiing)		m2	4.932	€ 0,39	1,00	€ 1.916	€ -	€ 1.916	€ 383	€ 2.299	€ 230	€ 2.529	€ 303	**€ 2.833**
Baggeren		m2	4.932	€ 4,50	0,13	€ 2.774	€ -	€ 2.774	€ 555	€ 3.329	€ 333	€ 3.662	€ 439	**€ 4.101**
Verlaagd maaiveld met riet (0,35 m1 ontgraven en afvoeren)	6.853 m2													
Schoonmaken watergang		m2	6.853	€ 0,36	0,50	€ 1.233	€ -	€ 1.233	€ 247	€ 1.480	€ 148	€ 1.628	€ 195	**€ 1.823**
Slootwerk (verwijderen begroeiing)		m2	0	€ 0,39	1,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	**€ -**
Baggeren		m2	0	€ 5,89	0,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	**€ -**
Bomen (klein bosje)	30 st	st	30	€ 35,00	0,25	€ 263	€ 13	€ 276	€ 55	€ 331	€ 33	€ 364	€ 44	**€ 407**
Bankjes e.d.	1 pm	pm	1	€ 250,00	1,00	€ 250	€ 25	€ 275	€ 55	€ 330	€ 33	€ 363	€ 44	**€ 407**
Speel-/recreatie attributen	1 pm	pm	1	€ 500,00	1,00	€ 500	€ 50	€ 550	€ 110	€ 660	€ 66	€ 726	€ 87	**€ 813**
Totaal bedrag														**€ 24.288**

Zuiddzijde														
Luxe loopsteiger (Breed 2,5 m1)	1.100 m2													
Inspectie loopsteiger		st	1	€ 270,00	1,00	€ 270	€ 14	€ 284	€ 57	€ 340	€ 34	€ 374	€ 45	**€ 419**
Vervangen planken 5% p/jaar		m2	55	€ 30,00	0,50	€ 825	€ -	€ 825	€ 165	€ 990	€ 99	€ 1.089	€ 131	**€ 1.220**
Vervangen-/bijwerken grindlaag 10%/jaar		m2	110	€ 15,00	0,50	€ 825	€ -	€ 825	€ 165	€ 990	€ 99	€ 1.089	€ 131	**€ 1.220**
Fietspad	125 m2													
Vervangen deklaag rood: freesdiepte 25 mm; 1 x per 15 jaar		m2	125	€ 25,15	0,07	€ 210	€ 21	€ 231	€ 46	€ 277	€ 28	€ 304	€ 37	**€ 341**
Vervangen 2e tussenlaag: freesdiepte 60 mm; 1 x per 15 jaar		m2	125	€ 1,60	0,07	€ 13	€ 1	€ 15	€ 3	€ 18	€ 2	€ 19	€ 2	**€ 22**
Scheurbehandeling asfalt : totaal project ca. 50 m /jaar		m	50	€ 5,76	1,00	€ 288	€ 29	€ 317	€ 63	€ 380	€ 38	€ 418	€ 50	**€ 468**
Fietsbrug	50 m2													
Inspectie brug		st	1	€ 180,00	0,20	€ 36	€ 2	€ 38	€ 8	€ 45	€ 5	€ 50	€ 6	**€ 56**
Onderhoud hekwerk brug		st	1	€ 1.800,00	0,20	€ 360	€ 18	€ 378	€ 76	€ 454	€ 45	€ 499	€ 60	**€ 559**
Vervangen deklaag rood: freesdiepte 25 mm; 1 x per 15 jaar		m2	50	€ 25,15	0,07	€ 84	€ 8	€ 92	€ 18	€ 111	€ 11	€ 122	€ 15	**€ 136**
Scheurbehandeling asfalt : totaal project ca. 5 m /jaar		m	5	€ 5,76	1,00	€ 29	€ 3	€ 32	€ 6	€ 38	€ 4	€ 42	€ 5	**€ 47**
Luxe stalen hangbrug	289 m2													
Inspectie brug		st	1	€ 180,00	1	€ 180	€ 9	€ 189	€ 38	€ 227	€ 23	€ 249	€ 30	**€ 279**
Vervangen planken 5% p/jaar		m2	14	€ 30,00	0,5	€ 217	€ -	€ 217	€ 43	€ 260	€ 26	€ 286	€ 34	**€ 320**
Vervangen-/bijwerken grindlaag 10%/jaar		m2	29	€ 15,00	0,5	€ 217	€ -	€ 217	€ 43	€ 260	€ 26	€ 286	€ 34	**€ 320**
Bijwerken stalen constructie		st	1	€ 4.000,00	0,1	€ 571	€ 29	€ 600	€ 120	€ 720	€ 72	€ 792	€ 95	**€ 887**
Open water (diepte 1,5 m1 ontgraven en afvoeren)	6.614 m2													
Schoonmaken watergang		m2	6.614	€ 0,36	0,50	€ 1.190	€ -	€ 1.190	€ 238	€ 1.428	€ 143	€ 1.571	€ 189	**€ 1.760**
Slootwerk (verwijderen begroeiing)		m2	6.614	€ 0,39	1,00	€ 2.569	€ -	€ 2.569	€ 514	€ 3.083	€ 308	€ 3.392	€ 407	**€ 3.799**
Baggeren		m2	6.614	€ 5,89	0,13	€ 4.873	€ -	€ 4.873	€ 975	€ 5.848	€ 585	€ 6.432	€ 772	**€ 7.204**
Open water met riet (diepte ,8 m1 gemiddeld ontgraven en afvoeren)	1.855 m2													
Schoonmaken watergang		m2	1.855	€ 0,36	0,50	€ 334	€ -	€ 334	€ 67	€ 401	€ 40	€ 441	€ 53	**€ 494**
Slootwerk (verwijderen begroeiing)		m2	1.855	€ 0,39	1,00	€ 721	€ -	€ 721	€ 144	€ 865	€ 86	€ 951	€ 114	**€ 1.065**
Baggeren		m2	1.855	€ 5,89	0,13	€ 1.367	€ -	€ 1.367	€ 273	€ 1.640	€ 164	€ 1.804	€ 216	**€ 2.021**
Verlaagd maaiveld met riet (0,35 m1 ontgraven en afvoeren)	13.872 m2													
Schoonmaken watergang		m2	13.872	€ 0,36	0,50	€ 2.497	€ -	€ 2.497	€ 499	€ 2.996	€ 300	€ 3.295	€ 395	**€ 3.691**
Slootwerk (verwijderen begroeiing)		m2	0	€ 0,39	1,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	**€ -**
Baggeren		m2	0	€ 5,89	0,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	**€ -**
Totaal bedrag														**€ 26.327**

Middengebied	*€*	*9.605*
Noordflank	*€*	*24.288*
Zuidflank	*€*	*26.327*
Totaal	**€**	**60.220**