gemeente Terschelling

Addendum Raadsvoorstel

Onderwerp: **Trillingshinder Lies**

Jaar/nummer: **2024**

In behandeling bij: **Wethouder Wassink**

Toevoeging na bespreking in de raadscommissie

Het onderwerp is besproken in de commissie vergadering van 17 september 2024. Hierbij is een aantal vragen gesteld die wij hierbij beantwoorden.

Vraag
Waarom wordt het verkeer niet omgeleid via de Kampweg maar is voorgesteld het werk op te delen in werkvakken en zo de hoofdweg deels open te houden?
Antwoord
Een omleiding via de Kampweg vereenvoudigt de uitvoering op de hoofdweg. Voordat het omleiden van het verkeer via de Kampweg mogelijk is, moet de Kampweg eerst verbeterd worden, ook wanneer rijplaten worden gelegd. Om de Kampweg te kunnen verbeteren, is onderzoek naar de bodemgesteldheid en aanwezige materialen noodzakelijk.
Onduidelijk is of de omleiding inclusief onderzoek en de noodzakelijke verbetering van de Kampweg, gezien kosten en tijd tegen elkaar opwegen.
Bij het uitwerken van het bestek worden wel alternatieven onderzocht om het project te optimaliseren waaronder de omleiding via de Kampweg.

Vraag
Kunnen de werkzaamheden gecombineerd worden met de nieuwbouw Lies 17?
Antwoord
Voor de nieuwbouwplannen in Lies (Lies 17) wordt gewerkt aan een anterieure overeenkomst en het wijzigen van het bestemmingsplan. Deze zijn nog niet vastgesteld.
Als de nieuwbouw plaats zal vinden, is het wenselijk de benodigde aanpassingen aan de riolering gelijktijdig met het aanpassen van de bestrating uit te voeren.
In de komende weken moet duidelijk worden of de anterieure overeenkomst wordt vastgesteld.
Als er een anterieure overeenkomst is, wordt de infrastructuur aangepast ten behoeve van nieuwbouw Lies 17 en vanuit die zelfde anterieure overeenkomst gefinancierd.

Vraag Graag ontvangt de Raad een samenvatting van presentatie en het verslag van de bewonersavond van 21 mei 2024
Antwoord De presentatie (als pdf bestand) is bijgevoegd, net als de samenvatting van de nabespreking.

Vraag
Materiaal keuze; zijn beton klinkers maatvaster dan gebakken klinkers?
Antwoord
Voor de toepassing van beide materialen zijn eisen opgenomen in de RAW systematiek. Daarnaast heeft de industrie zelf ook een kwaliteitscontrole zoals de

KOMO keur en worden keuringen uitgevoerd door andere toezichthouden instanties. Toepassing van materialen die niet voldoen aan de bestekeisen wordt niet toegestaan.
Naast de functionaliteit van een klinker, is het dorpsbeeld net zo belangrijk.

Vraag
Wat is het effect verkeersmaatregel, de snelheidsbeperking van 30 km/h in Lies?
Antwoord
De snelheidsbeperking van 30 km/h heeft gezorgd voor een gemiddelde lagere snelheid. Dit blijkt uit twee meetperiodes. Metingen zijn uitgevoerd voor en tijdens de snelheidsbeperking
Op basis van de huidige data kan geen conclusie getrokken worden over het effect van de snelheidsbeperkingen op de trillingen. Daarvoor worden nog aanvullende metingen uitgevoerd.

Vraag
Wat verklaart het grote verschil in projectkosten tussen de kosten uit 2014 en het huidige voorstel?
Antwoord
Het voornaamste verschil in kosten tussen 2014 en 2024 zijn de prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Het CBS geeft aan dat uitgaande van een prijspeil van 100% in 2015 het prijspeil in 2024 146% is voor de GWW sector. Dit is bijna een factor 1,5.
Tevens zijn er kosten opgenomen in verband met risico's, zoals bijvoorbeeld het inzetten van verkeerbegeleiders. In het asfaltproject aan de Hoofdweg van 2022 leidde de noodzakelijke inzet van verkeersbegeleiders tot een overschrijding van het projectbudget. Met deze begroting geven wij u een realistische raming van de project kosten, met een marge van plus en min 20%.

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,	mr. R.S. Cazemier,
secretaris/directeur	wnd. burgemeester