Kostenvergelijking hekwerken rondom losloopgebieden

25-jan-21

Aanlegkosten

Haag (200m)	**hoeveelheid**	**eenheid**	**p/e**	**totaal**	**prijs per m**
graven sleuven, 0,50x0,50m	200	m	€ 2,00	€ 400,00	
leveren en aanbrengen compost	10	m3	€ 55,00	€ 550,00	
leveren en aanplanten haagplantsoen	800	st	€ 5,00	€ 4.000,00	
leveren en aanbrengen houten poort 2,50 m breed	1	st	€ 550,00	€ 550,00	
leveren en aanbrengen houten poort 1m breed	1	st	€ 370,00	€ 370,00	
				€ 5.870,00	€ 29
Houten palen met schapengaas (200m)					
leveren houten palen Ø7-9 à 1.60m	67	st	€ 15,00	€ 1.005,00	
leveren schapengaas	200	m	€ 4,00	€ 800,00	
leveren en aanbrengen houten poort 2,50 m breed	1	st	€ 550,00	€ 550,00	
leveren en aanbrengen houten poort 1m breed	1	st	€ 370,00	€ 370,00	
				€ 2.725,00	€ 14
Harmonicagaas tussen metalen staanders met boven- en onderbuis (200m)					
leveren en plaatsen	200	m	€ 20,00	€ 4.000,00	
leveren en aanbrengen metalen poort 2,50 m breed	1	st	€ 865,00	€ 865,00	
leveren en aanbrengen metalen poort 1m breed	1	st	€ 575,00	€ 575,00	
				€ 5.440,00	€ 27
Dubbelstaafsmathekwerk tussen metalen staanders (200m)					
leveren dubbelstaafsmatten (incl. staanders + gecoat)	200	m	€ 42,00	€ 8.400,00	
leveren en aanbrengen metalen poort 2,50 m breed	1	st	€ 865,00	€ 865,00	
leveren en aanbrengen metalen poort 1m breed	1	st	€ 575,00	€ 575,00	
				€ 9.840,00	€ 49

Onderhoudskosten per jaar

Haag (200m)					
knippen en opruimen knipsel boven en zijkanten, volgens vereiste beeldkwaliteit	500	m2	€ 0,92	€ 460,00	
haagvoet schoffelen volgens beeldkwaliteit4x per jaar	200	m2	€ 0,88	€ 176,00	
Schapengaas (200m)					
bijmaaien onder schapengaas	200	m	€ 0,75	€ 150,00	
vervangen gaas (1x/10jaar)	20	m	€ 24,00	€ 480,00	
palen vervangen (1x/10jaar)	20	m	€ 50,25	€ 1.005,00	
Harmonicagaas tussen metalen staanders en boven- en onderbuis (200m)					
bijmaaien onder harmonicagaas (4x/jaar)	200	m	€ 0,75	€ 150,00	
vervangen gaas (1x 20 jaar)	10	m	€ 25,00	€ 250,00	
Dubbelstaafsmatwerk tussen metalen staanders (200m)					
bijmaaien onder omheining (4x/jaar)	200	m	€ 0,75	€ 150,00	

	Aanlegkosten	**Onderhoudskosten/jaar**	**Totaal over 20 jaar**
Haag	€ 5.870	€ 636	€ 18.590
Houten palen met schapengaas	€ 2.725	€ 1.635	€ 35.425
Harmonicagaas tussen metalen staanders met boven- en onderbuis	€ 5.440	€ 400	€ 13.440
Dubbelstaafsmathekwerk tussen metalen staanders	€ 9.840	€ 150	€ 12.840

In de berekening is uitgegaan van een omheining van 200 m en één brede en één smalle poort.