

██████████
Bewoners overleggroepen Wijk Oosterboer
Blankensteinweg
7942 Meppel

Arnhem, 19 november 2025

Betreft: BEA

Geachte heer ██████████

Naar aanleiding van uw verzoek heeft een deskundige van de Bomenstichting naar de uitgevoerde BEA van de Blankensteinweg in Meppel, van 15 maart 2024, gekeken. De volgende zaken vielen daarbij op:

- Er is niet duidelijk aangegeven op welke afstand de proefsleuf is gegraven. Er wordt gesproken over een fietspad met een breedte van 2,5 meter en een funderingsdiepte van 75 cm. De ontgravingslijn voor de aanleg komt dan minimaal 75 cm dicht naar de boom te liggen dan de rand van de verharding. Onduidelijk is of daar met het graven van de proefsleuf rekening mee is gehouden. Gelet op de onvoldoende conditie van een groot aantal van de bomen kan extra verlies aan opname wortels tot conditieverlies en versnelde aftakeling van bomen leiden.

Als we bij een BEA spreken over duurzaam behoud van de boom dan moet dat minimaal zijn in de conditie die de boom momenteel heeft.

- Eén proefsleuf aan de zijde van de bomen langs het nieuw aan te leggen fietspad is een erg beperkte steekproef. Doorgaans wordt bij dergelijke onderzoeken van bomenrijen uitgegaan van 1 proefsleuf per 10 bomen aangevuld met proefsleuven op locaties waar bijzondere zaken plaatsvinden. We hadden langs deze rij bomen, voor een betrouwbaarder beeld graag twee extra proefsleuven gezien.
- Er wordt aangegeven dat het verlies aan opnamewortels goed te herstellen is door deze bomen. Het is gebruikelijk om bij een BEA het (tijdelijke) verlies aan opname beworteling te kwantificeren en vervolgens gekoppeld aan de conditie van de aanwezige bomen aan te geven welk verlies aan opnamewortels zonder verder conditieverlies door de bomen verdragen kan worden.

Bezoekadres Eusebiusbuitensingel 9, 6828 HT Arnhem
Postadres Postbus 1075, 6801 BB Arnhem
tel. 085-0777821 ■ info@bomenstichting.nl ■ www.bomenstichting.nl
IBAN NL51 INGB 0002 1087 55 ■ KvK 41197425 ■ BTW NL002961751B01

Beschermvrouwe: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden

- Met de aanleg van het fietspad verdwijnt bewortelde ruimte. Deze ruimte gaat blijvend verloren. We missen in deze rapportage dan ook compenserende maatregelen die nodig zijn om te zorgen dat deze volgroeide eiken, die de grenzen van hun groei duidelijk hebben bereikt, niet versneld zullen aftakelen. Blijvend verlies aan bewortelde ruimte kan alleen gecompenseerd worden door extra groeiruimte te creëren, zoals in de rapportage voor boom 878 wel genoemd wordt, of door de bestaande groeiplaats op te waarderen. De constatering dat de toplaag verdicht is en slecht water doorlaat biedt voldoende aanknopingspunten voor verbetering/optimalisering.

De Bomenstichting hoopt dat er nog eens kritisch naar deze aspecten gekeken wordt om het risico op versnelde aftakeling van deze mooie laan te voorkomen. De huidige BEA biedt deze garantie naar onze mening in onvoldoende mate.

Met vriendelijke groet, namens de Bomenstichting


Boomtechnisch adviseur