

Raadsvoorstel

Onderwerp	:	Rioleringsproblematiek linten Molenlanden
Zaaknummer	:	1165813
Portefeuillehouder	:	Jan Lock
Publicatieniveau	:	Openbaar
Behandelend ambtenaar	:	Wietske van Heemskerck Van Beest, Bas Renes

Gevraagd Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit -.

1. Voor de prioritaire (riool) strengen Langerak, Goudriaan, Bleskensgraaf, Oud-Alblas oost en Molenaarsgraaf een investeringskrediet ter beschikking stellen van €1.150.000 om de capaciteitsproblemen op te lossen en de kapitaallasten die hieruit voortvloeien op te nemen in de meerjarenbegroting, waarbij de dekking zal komen uit de rioleringsheffing;
2. In te stemmen met de volgende aanpak voor 12 strengen in Brandwijk, Giessen-Oudekerk, Giessenburg, Groot-Ammers (3 strengen), Hoogblokland, Nieuw-Lekkerland (2 strengen), Noordeloos, Streefkerk en Wijngaarden, te weten:
 - a. De uitvoering van kortetermijnoplossingen, zoals het afkoppelen van regenwater en het automatiseren van de rioolsystemen.
 - b. Het uitvoeren van verdiepend onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken en kwantificeren van de toekomstige ontwikkelingen op korte en lange termijn.
 - c. Het doorrekenen van deze toekomstige ontwikkelingen en het in beeld brengen van effecten en riooloplossingen
3. Hiervoor een krediet ter beschikking te stellen van €147.000 en hiervan de kosten voor de korte termijnmaatregelen van € 126.000, die leiden tot een investering, te verdisconteren in de rioleringsheffing en het gedeelte van het onderzoeksdeel (€ 21.000), indien dit leidt tot een investering dit ook ten laste te brengen van de rioleringsheffing. (Indien het onderzoeksdeel niet zal leiden tot een vervolginvestering deze te dekken op een alternatieve manier, namelijk ten laste te brengen van het begrotingsresultaat waarbij als dit saldo negatief het bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
4. Het college op te dragen een aanpak op te stellen voor het structureel monitoren van de rioolcapaciteit en ruimtelijke ontwikkelingen in de 64 rioolstrengen in het buitengebied.

Inleiding

In de gemeentelijke riolering is in de afgelopen jaren in een aantal linten een gebrek aan capaciteit ontstaan. Voortgaande intensivering van het gebruik van het riool lijkt de grootste bijdrage hieraan te hebben. Een aantal strengen zit nu op de grens van hun capaciteit.

Tegelijk zijn de linten in het buitengebied dynamische gebieden, wat nodig is om de vitaliteit in het gebied te behouden. Deze dynamiek wordt ondersteund door gemeentelijk beleid, dat veelal is vastgelegd in de bestemmingsplannen. We willen kansen voor verschillende vormen van wonen, recreatie, toerisme en bedrijvigheid blijven benutten.

In het raadsbesluit 'rioolproblematiek linten Molenlanden' (7 juli 2022) heeft u ingestemd met een aantal kaders, waarbinnen wij de problematiek hebben aangepakt:

1. In de prioritaire strengen
 - a. zijn we gestart met korte termijnmaatregelen, waarvan het afkoppelen van het regenwater van het riool de meest zichtbare is. Deze maatregelen zijn niet zozeer gericht op het vergroten van de rioolcapaciteit, maar meer op het verwijderen van obstakels in het riool of het verminderen van het afvalwateraanbod. Dit gaat in samenspraak met inwoners. We krijgen hier ook medewerking. Dit traject loopt tot eind 2023. In bijlage 2 bij dit voorstel vindt u nadere informatie.

- b. Is nader onderzoek gedaan naar de benodigde structurele ingrepen in het riool. Hieronder gaan wij daar nader op in.

In het raadsvoorstel van 7 juli wordt overigens gesproken over 7 prioritaire strengen. Feitelijk zijn dit er 8. Dit getal houden we hierna aan.

2. In de overige 57 strengen is nader onderzoek verricht. Dit heeft uitgewezen dat 12 strengen die als gevolg van de beperkte rioolcapaciteit in combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen extra aandacht vragen. Daarop gaan wij hieronder nader in, evenals op de resterende 45.

Met dit voorstel vragen wij uw instemming voor:

- een extra investering in vijf van de prioritaire strengen;
- de aanpak voor een aantal strengen, waaruit uit verdiepend onderzoek blijkt dat extra maatregelen nodig zijn (dit zijn 12 strengen);
- het organiseren van een meer structurele monitoring van de ruimtelijke dynamiek en capaciteit van het riool.

Eerdere besluiten

- Gemeentelijk Rioleringsplan Molenlanden 2020-2024
- Plan van aanpak rioleringsproblematiek, vastgesteld door het college op 15 maart jl.
- Raadsbesluit Rioolproblematiek linten Molenlanden d.d. 7 juli 2022

Beoogd effect

1. Zorgen en borgen dat het bestaande en nieuwe ruimtelijk en economisch beleid kan worden uitgevoerd én de riolering naar behoren kan blijven functioneren.
2. Als het voorgaande met alleen korte termijnoplossingen niet mogelijk is, voorstellen doen om hierin een (nieuwe) balans te vinden. Met als doelen een toekomstbestendige oplossing voor de komende 20-30 jaar.
3. Het vitaal houden van het agrarisch gebied en tegelijkertijd zorgen dat onze inwoners de gemeente Molenlanden waarderen als een plek waar het goed wonen is.

Argumenten

1.1 Door extra te investeren in de prioritaire strengen kan het rioolsysteem weer naar behoren functioneren en creëren we voldoende ruimte voor nieuwe ontwikkelingen

Kortetermijnoplossingen verlichten de druk op het rioolsysteem. Zo zorgen voortgaande automatisering van het drukrioolsysteem, verhoging van de onderdruk van het vacuümrioolsysteem en het afkoppelen van regenwater dat het systeem efficiënter wordt gebruikt en stabiel wordt. Het dotteren van rioolbuizen hebben we niet uitgevoerd, omdat de rioolbuizen in de prioritaire strengen weinig vervuild bleken. Boven genoemde maatregelen zorgen er echter niet voor dat het rioolsysteem grote hoeveelheden extra afvalwater kan verwerken. Daarvoor zijn extra fysieke ingrepen in het rioolsysteem nodig.

Het nader onderzoek (zie bijlage 3 en 4) toont aan dat in vijf van de prioritaire strengen extra investeringen in het riool nodig zijn om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren. Er zijn maatregelen nodig aan de drukrioleringen in Goudriaan, Langerak en Bleskensgraaf. Deze maatregelen komen nagenoeg overeen met de maatregelen die aan het raadsvoorstel van in juli 2022 ten grondslag lagen. Er zijn ook maatregelen nodig aan de vacuümriolering in Oud-Alblas oost en Molenaarsgraaf. In de strengen Ottoland, Brandwijk (Graafdijs-West/Gijbelandsedijk), en Oud-Alblas (west) zijn gelukkig geen extra ingrepen nodig.

Voor de uitvoering van het onderzoek was de verwachting dat het in de jaren '80 aangelegde vacuümsysteem niet voldoende robuust zou zijn voor uitbreidingen. Op basis van deze verwachting en de ervaren problemen in een aantal vacuümstrengen, is in juli een inschatting gemaakt van de maatregelen die nodig zouden zijn. De inschatting was destijds dat in een aantal strengen bijvoorbeeld een deel van het vacuümsysteem moest worden omgebouwd naar drukriolering. In het verdiepende onderzoek zijn er metingen gedaan en berekeningen gemaakt, waaruit echter blijkt dat in de drie bovengenoemde vacuümstrengen, naast de korte termijnmaatregelen, geen ingrepen nodig zijn om de capaciteit van deze strengen te vergroten.

In de bijlage bij dit raadsvoorstel vindt u de rapportages van het verdiepende onderzoek naar de druk- en vacuümriolering voor de prioritaire strengen.

1.2 Kosten van de extra investering in de prioritaire strengen bedragen €1.150.000



De kosten van de investeringen bedragen naar verwachting €1.150.000. In het raadsvoorstel van juli 2022 werden deze voor de prioritaire strengen aanmerkelijk hoger ingeschat dan nu uit berekeningen blijkt. Dat heeft twee belangrijke oorzaken:

- Een externe adviseur heeft als *critical friend* een contra-expertise uitgevoerd, waar in juli de kosten op basis van eigen expertise en als een eerste indicatie waren ingeschat. Hierbij is gebleken dat kosten van de maatregelen in de drukrioolstrengen veel te hoog zijn ingeschat. De voorgestelde ingrepen wijken niet significant af van wat in juli is voorgesteld, maar wel het kostenniveau;
- De problematiek in de vacuümstrengen was in juli veel minder goed in beeld dan in de drukrioolstrengen. Dat heeft te maken met het type rioolsysteem en de grotere bewerkelijkheid om inzicht te krijgen in de capaciteit van het vacuümsysteem. In juli lagen er daardoor nog geen gedetailleerde berekeningen ten grondslag aan de inschatting van de maatregelen en daarmee de kosten. Het verdiepende onderzoek vanaf juli, gebaseerd op berekeningen en metingen, wijst uit dat juist in deze strengen relatief weinig maatregelen nodig zijn terwijl voor de bedachte maatregelen hoge kosten werden verwacht.

Wij hebben u bij het voorstel in juli dit voorbehoud ook al gemaakt: “De nu genoemde investeringsbedragen zijn de op het moment van schrijven beste aannames. Gespecialiseerde bureaus zijn de effecten van de maatregelen aan het doorrekenen. Dit zal leiden tot bijstelling van de bedragen.”

2.1 De capaciteit in 12 andere strengen is waarschijnlijk onvoldoende om de beleidsmatig gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren, voor de overige 45 is monitoring voldoende

Zoals afgesproken hebben wij ons in eerste instantie gericht op de 8 prioritaire strengen. Daarnaast zou ook een perspectief geschetst worden voor de overige strengen. In een aantal van deze strengen blijkt het rioolsysteem onvoldoende toekomstbestendig. Deze strengen hebben een beperkte capaciteit. Daarnaast is er in een deel van deze strengen veel ruimtelijke dynamiek. Onze inschatting is dat ook hier vergelijkbare ingrepen nodig zijn. Als we in deze strengen geen maatregelen nemen, betekent dat er opnieuw vertraging kan optreden bij de vergunningverlening en uitvoering van nieuwe ruimtelijke initiatieven vanwege onvoldoende rioolcapaciteit. Dit willen we voorkomen door tijdig maatregelen te treffen.

Om het ruimtelijke beleid en toekomstige ontwikkelingen in deze 12 strengen conform het in juli vastgestelde kader te kunnen faciliteren, stellen we voor dezelfde stappen uit te voeren als met de prioritaire strengen. De ruimtelijke dynamiek in deze strengen is weliswaar lager dan in de prioritaire strengen, maar de rioolcapaciteit is ook hier beperkt en de risico's zijn daarmee vergelijkbaar. We stellen daarom eenzelfde aanpak voor als voor de prioritaire strengen, nl:

- De uitvoering van kortetermijnoplossingen, zoals het afkoppelen van regenwater en het verder automatiseren van de rioolsystemen.
- Het uitvoeren van verdiepend onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken en kwantificeren van de toekomstige ontwikkelingen op korte en lange termijn.
- Het doorrekenen van deze toekomstige ontwikkelingen en het in beeld brengen van effecten en riooloplossingen.

Als uit dit onderzoek blijkt dat extra capaciteitsmaatregelen in deze rioolstrengen nodig zijn om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, leggen we aan uw raad opnieuw een investeringsvoorstel voor. Indien de extra ingrepen zeer beperkt zijn, kunnen deze meelopen in de herziening van het gemeentelijk rioleringsplan (hierna: GRP) in 2025.

2.2 Kosten korte termijnmaatregelen en onderzoekskosten ramen wij op €147.000

Wij verwachten de volgende kosten voor de 12 strengen:

- Het afkoppelen van hemelwater. We verwachten dat dit ca. €126.000,- gaat kosten. Deze kosten worden verdeeld over twee jaar.
- Verdiepend onderzoek door expertisebureaus. We verwachten dat dit ca. €21.000,- gaat kosten.

Het onderzoek kan leiden tot een extra investering in deze 12 strengen, net zoals dat nu aan u wordt voorgelegd voor de 8 prioritaire strengen. Wij kunnen nog geen investeringsbedrag noemen, maar als deze in lijn liggen met het nu voorliggende investeringsvoorstel voor de prioritaire strengen, verwachten we een investeringsbedrag dat uitkomt tussen de €1 miljoen en €3 miljoen.

Voor de overige 45 strengen voorzien wij op dit moment geen extra maatregelen, omdat daar de dynamiek beperkt is en er nog ruimte is op het rioolsysteem. Wanneer, door ruimtelijke dynamiek, de capaciteit op het rioolsysteem zodanig afneemt dat er maatregelen nodig zijn, wordt dit meegenomen in de herziening van het GRP (gepland voor 2025).



3.1 Ons beleid en de dynamiek in het buitengebied en de linten vragen om structurele monitoring

Het verdiepend onderzoek heeft uitgewezen dat beleid en infrastructuur blijvend in samenhang moeten worden gezien. Doen we dit niet, dan is een herhaling van de ontstane problemen mogelijk.

Enerzijds vraagt dit om bij nieuw beleid in te schatten welke infrastructurele randvoorwaarden hiervoor nodig zijn, anderzijds vraagt het om monitoring van de feitelijke ruimtelijke dynamiek om tijdig de infrastructuur te kunnen aanpassen. Door onze werkwijze zo aan te passen geven we initiatiefnemers duidelijkheid over eventuele aanpassingen en termijnen. Deze aanpak is een andere werkwijze dan tot nu toe gehanteerd. Deze kenmerkte zich door oplossingen voor problemen in een concrete (bouwplan)situatie.

Nader onderzoek moet uitwijzen hoe wij dit het beste kunnen vormgeven. Voor het monitoren van de riolering is dat het meest duidelijk, nl. een periodieke scan van de rioolcapaciteit en het via automatisering monitoren van de riooldruk. Dit laatste is overigens al in gang gezet via het GRP.

Hoe het monitoren van ruimtelijke ontwikkelingen vraagt om nader onderzoek. In het kader van de Omgevingswet ligt hier al een opgave, wij willen de benodigde aanpak vanuit de rioolproblematiek hierin betrekken. Hoe de oplossing eruit ziet vraagt echter om een nadere verkenning. De bedoeling is dat deze verkenning medio 2023 is afgerond.

Het verdiepend onderzoek heeft uitgewezen dat beleid en infrastructuur in samenhang moeten worden gezien. Enerzijds vraagt dit om bij nieuw beleid in te schatten welke infrastructurele randvoorwaarden hiervoor nodig zijn, anderzijds vraagt het om monitoring van de feitelijke dynamiek om tijdig de infrastructuur te kunnen aanpassen. Door onze werkwijze zo aan te passen geven we initiatiefnemers duidelijkheid over eventuele aanpassingen en termijnen.

De kosten zijn nog niet inzichtelijk. Zo mogelijk worden deze in het kader van de Omgevingswet meegenomen. Medio 2023 willen wij dit inzichtelijk hebben.

Het structureel monitoren van de capaciteit van riolering kan worden gedekt binnen het huidige GRP.

3.2 Nieuw beleid en ruimtelijke plannen bezien in het licht van de capaciteit van de rioolinfrastructuur

Zoals landelijk ook blijkt bij bijvoorbeeld de capaciteit van het stroomnet en de capaciteit van weginfrastructuur, is het verstandig om de ontwikkeling van nieuw beleid en ruimtelijke plannen te bezien in het licht van de beschikbaar infrastructuur, in dit kader: het riool. Het doel is daarbij niet om andere beleidskeuzes te maken, maar met de infrastructuur tijdig te kunnen anticiperen op beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en hierin een completere afweging te kunnen maken.

Kanttakeningen

1.1 We kunnen alleen werken met bekende ontwikkelingen

Om een inschatting te kunnen maken van de benodigde rioolcapaciteit moeten we aannames doen van de ruimtelijke ontwikkelingen. Deze aannames zijn gebaseerd op bestaand beleid en bestaande bestemmingsplannen. Deze aannames zijn vervolgens gebruikt als input in de rekenmodellen (zie bijlage 2).

Wij hebben een inschatting moeten maken in hoeverre daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die deze bieden, maar het blijft een inschatting. Toekomstige ontwikkelingen die buiten deze kaders vallen zijn dus niet meegenomen. Ook daarom is monitoring van de ruimtelijke ontwikkelingen belangrijk. En op het moment dat dergelijke ontwikkelingen zich voordoen zal op dat moment moeten worden bepaald hoe hiermee om te gaan.

1.2 We hoeven niet structureel te monitoren, maar.....

Wanneer we ervoor kiezen om niet te investeren in het structureel monitoren van ruimtelijke ontwikkelingen, zullen we op het niveau van individuele plannen blijven beoordelen of deze wel of niet knellen met de huidige infrastructuur. Dit maakt het onmogelijk om de infrastructuur aan te passen, voordat er problemen ontstaan. Hierdoor blijft het risico aanwezig dat wederom de rioleringsproblematiek gaat ontstaan zoals we die in 2021 herkenden. Om het beleid uit het raadsvoorstel van 7 juli 2022 goed uit te voeren is het monitoren noodzakelijk.

1.3 We blijven afhankelijk van de afvoercapaciteit van het Waterschap Rivierenland

Het afvalwater vanuit de linten en vanuit de kernen wordt via de persleidingen van het Waterschap naar de rioolzuiveringsinstallaties gepompt. De persleidingen van het Waterschap hebben, net zoals de rioolsystemen in de linten, geen oneindige capaciteit. We hebben in het onderzoek de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de

linten en in de kernen (vanuit de woonvisie) gedeeld met het Waterschap om door te rekenen welke invloed dit heeft op hun rioolsystemen. Vooralsnog voorziet het Waterschap geen knelpunten.

Extra uitleg bij de kosten

De kosten voor korte termijnmaatregelen en onderzoekskosten worden geraamd op €147.000 en bestaat uit meerdere onderdelen zoals genoemd onder punt 2.2. De dekking van deze kosten worden gevonden in de rioolheffing. Extra investeringen in het riool leiden dus tot een hogere rioolheffing, dit geldt in ieder geval voor de kosten van het afkoppelen van het hemelwater van € 126.000.

De kosten voor het onderzoeksgedeelte van € 21.000 kunnen ook gedekt worden uit de rioleringsheffing als blijkt dat dit tot een feitelijke investering zal leiden. Mocht dit laatste niet het geval zijn dan zullen de kosten ten laste van het begrotingsresultaat worden gebracht. Indien het resultaat op dat moment negatief is zal de uiteindelijke dekking dan uit de Algemene Reserve moeten komen.

Voor de prioritaire strengen vragen wij krediet voor een extra investering van €1.15 miljoen. Aan de hand van het huidige GRP is berekend wat het verwachte effect van de investeringen voor de strengen uit het eerste spoor is op de rioolheffing. In het GRP 2020-2024 is de rioolheffing bepaald en is de gewenste ontwikkeling van de rioolheffing berekend voor een langere periode. Verdeeld over de huidige circa 18.700 aansluitingen is het gemiddelde effect op de rioolheffing ongeveer €1,20 per gemiddeld huishouden per jaar. Aangezien de investering aanmerkelijk kleiner is, is het effect op de rioolheffing dat ook. Dit effect zal iets kleiner zijn naarmate er nieuwe woningen worden gebouwd die het gevolg zijn van het ruimtelijk beleid in de linten.

Communicatie

In de afgelopen periode zijn we gestart met het opzetten van een webpagina met algemene informatie over de riolering. Deze webpagina zal binnenkort online komen. We geven op deze webpagina aan hoe de kostenverdeling tussen de gemeente en ontwikkelende partijen is geregeld. Hierbij maken we gebruik van een *infographic* (bijlage 5). De kern hiervan is de volgende. De gemeente Molenlanden biedt aansluiting aan in de 40 meter vanaf het riool. Alles wat daarbuiten valt, is voor rekening van de aanvrager (bedrijf of particulier) en komt dus niet voor rekening van de gemeenschap. Die grens wordt (ook landelijk) aangehouden, omdat hierbinnen nog efficiënte afvalwaterverzorging mogelijk is via het riool. Buiten die zone is het logischer om naar andere systemen te zoeken, zgn. individuele behandelssystemen voor afvalwater (IBA's).

Daarnaast zijn we gestart met het afkoppelen van regenwater. Inwoners hebben een brief ontvangen over het onderzoek dat een extern bureau uitvoert. Er is een pagina op de website van de gemeente met informatie over het project en over afkoppelmogelijkheden.

In het raadsbesluit van 7 juli 2022 is benoemd dat inwoners zouden worden betrokken bij het bespreken van de mogelijke oplossingen. Tot nu toe hebben wij dit niet gedaan omdat, gezien de maatregelen, dit nog niet nodig was. Voor de aanpak van de strengen in het tweede spoor, willen we dit op dezelfde manier aanpakken. We betrekken inwoners bij het vinden van oplossingen en bespreken hoe we tot gezamenlijke uitvoering kunnen komen, wanneer de benodigde maatregelen daar aanleiding tot geven.

Vervolgstappen

Indien u kunt instemmen met dit raadsvoorstel nemen wij de volgende stappen:

Prioritaire strengen

Voor de prioritaire strengen willen we de maatregelen zo snel als mogelijk uitvoeren. Hiervoor zal een apart projectteam worden opgezet. We verwachten dat de uitvoering van de maatregelen plaatsvindt tussen 2023 en 2025. Hierbij zijn we wel sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van materialen en aannemers. We verwachten dat het afkoppelen van regenwater in de zeven prioritaire strengen in Q3 2023 wordt afgerond.

12 strengen

We willen de uitvoering van de kortetermijnoplossingen zo snel mogelijk oppakken. We streven ernaar om het afkoppelen van hemelwater in deze strengen te laten aansluiten op het lopende project uit spoor 1.



Voor het verdiepend onderzoek starten we in 2023 met de voorbereidingen. De resultaten van het verdiepende onderzoek verwachten we in Q1 van 2024. Als de benodigde maatregelen om investeringen vragen, onderzoeken we of dat gedekt kan worden uit het GRP. Indien dit niet het geval is komen we met een investeringsvoorstel bij u terug. We verwachten dat deze maatregelen vergelijkbaar

Monitoren

Medio 2023 zal de aanpak helder zijn.

Bijlagen:

1. Kaart Kennis van Pompen prioritaire en 12 strengen
2. Overzicht investeringsvoorstel prioritaire strengen Molenlanden
3. Berekening prioritaire strengen drukriolering Molenlanden
4. Berekening prioritaire strengen vacuümriolering Molenlanden
5. Infographic riolering in het buitengebied
6. Memo rioolheffing



Raadsbesluit

Onderwerp : Rioleringsproblematiek linten Molenlanden
Zaaknummer : 1165813
Portefeuillehouder : Jan Lock

De raad van de gemeente Molenlanden:

Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel;

Besluit:

De gemeenteraad van Molenlanden besluit -.

1. Voor de prioritaire (riool) strengen Langerak, Goudriaan, Bleskensgraaf, Oud-Alblas oost en Molenaarsgraaf een investeringskrediet ter beschikking stellen van €1.150.000 om de capaciteitsproblemen op te lossen en de kapitaallasten die hieruit voortvloeien op te nemen in de meerjarenbegroting, waarbij de dekking zal komen uit de rioleringsheffing;
2. In te stemmen met de volgende aanpak voor 12 strengen in Brandwijk, Giessen-Oudekerk, Giessenburg, Groot-Ammers (3 strengen), Hoogblokland, Nieuw-Lekkerland (2 strengen), Noordeloos, Streefkerk en Wijngaarden, te weten:
 - a. De uitvoering van kortetermijnoplossingen, zoals het afkoppelen van regenwater en het automatiseren van de rioolsystemen.
 - b. Het uitvoeren van verdiepend onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken en kwantificeren van de toekomstige ontwikkelingen op korte en lange termijn.
 - c. Het doorrekenen van deze toekomstige ontwikkelingen en het in beeld brengen van effecten en riooloplossingen
3. Hiervoor een krediet ter beschikking te stellen van €147.000 en hiervan de kosten voor de korte termijnmaatregelen van € 126.000, die leiden tot een investering, te verdisconteren in de rioleringsheffing en het gedeelte van het onderzoeksdeel (€ 21.000), indien dit leidt tot een investering dit ook ten laste te brengen van de rioleringsheffing. (Indien het onderzoeksdeel niet zal leiden tot een vervolginvestering deze te dekken op een alternatieve manier, namelijk ten laste te brengen van het begrotingsresultaat waarbij als dit saldo negatief het bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
4. Het college op te dragen een aanpak op te stellen voor het structureel monitoren van de rioolcapaciteit en ruimtelijke ontwikkelingen in de 64 rioolstrengen in het buitengebied.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 21 februari 2023

de griffier,

de voorzitter,

Marjolein Teunissen

Theo Segers

