

Beantwoording verhelderende/technische vragen

Vragen gesteld:

Via email

d.d.: 23 mei 2023

Vragensteller: B. van Sinten

Partij: ABL

Portefeuillehouder: M.C. Slaets-Sonneveldt

Onderwerp: Voorstel tot aanvraag van een krediet tbv onderhoud riolering

Vraag:

Vraag 1

Welke stappen zouden we nog kunnen nemen om te voorkomen dat we bij toekomstige plannen weer aanlopen tegen onverwachte ligging van bestaande kabels en leidingen die het werk verhinderen?

Antwoord:

Alle kabel- en leidingbeheerders zijn verplicht de ligging van hun ondergrondse netten op te nemen in een landelijke database. Tijdens de werkvoorbereidingsfase van álle projecten worden deze kabel- en leidinggegevens opgevraagd. Bovendien worden om de 50 meter proefsleuven gegraven, waarbij gecontroleerd wordt of de ligging van de kabels en leidingen overeenkomt met de verstrekte tekeningen. Bij afwijkende ligging worden extra proefsleuven gegraven.

Problemen kunnen ontstaan wanneer een kabel of leiding in de proefsleuven op de juiste plaats ligt, maar tússten de proefsleuven een afwijkende horizontale of verticale ligging heeft. Dit risico kan worden verminderd door meer proefsleuven te graven. Dit is (aanzienlijk) kostenverhogend en ook dan blijft het risico bestaan van een afwijkende ligging tussen de proefsleuven.

Ook komt het voor dat op de aangeleverde tekening symbolisch één of enkele kabels worden weergegeven, terwijl in werkelijkheid een heel kabelpakket aanwezig is.

Om dit risico te verminderen worden voortaan bij de nutsbedrijven ook de revisietekeningen opgevraagd. Deze geven een gedetailleerder beeld van de aanwezige kabels en leidingen.

Datum beantwoording:

25 mei 2023