ELEMENT OMSCHRIJVING	ELEMENT HOEVEELHEID	ELEMENT EENHEID	ELEMENT LOCATIE	ELEMENT GROEP	ELEMENT CODE NLSFB	ELEMENT CONDITIE	ELEMENT HOOFDSTUK	BEVINDING/HANDELING	HANDELING - GEBREK A	HANDELING - GEBREK B
Fundering beton	1	pst	Algemeen	A01 Fundering	172002	1	17	H	Aanbrengen van fundering	
Balkon/galerij constructie + vloer cortenstaal	23	m2	Gevel	A04 Vloeren	232105	1	23			
Balkon/galerij constructie cortenstaal + vloer beloopbaarglas	16	m2	Gevel	A04 Vloeren	232105	3	23	B	Herstellen/ vervangen beloopbaar glas deels geëmailleerd	Aantasting afwerklaag onderzijde
Balkon/galerij constructie cortenstaal + vloer beloopbaarglas	16	m2	Gevel	A04 Vloeren	232105	3	23	B	Vervangen beloopbaar glas deels geëmailleerd	Slijtage; krassen
Balkon/galerij constructie cortenstaal + vloer beloopbaarglas	16	m2	Gevel	A04 Vloeren	232105	3	23	H	Vervangen beloopbaar glas deels geëmailleerd	
Binnentrap metaal	1	pst	Interieur	A04 Trappen, hellingen	241005	1	24	B	De onderste trap boven de regelkast voorzien van een plaat aan de onderzijde	Vervuiling
Trapbordes binnen staal	1	pst	Interieur	A04 Trappen, hellingen	241405	1	24			
Luifel cortenstaal	1	pst	Gevel entree	A05 Daken constr. en vulling	271300	1	27	H	Vervangen luifel cortenstaal	
Luifel cortenstaal	1	pst	Gevel entree	A05 Daken constr. en vulling	271300	1	27	H	Reinigen luifel metaal	
Staalconstructie	1	pst	Algemeen	A01 Casco, kelders	281105	1	28	H	Vervangen staalconstructie	
Automatische draaideurautomaat dubbel/ toegangscontrole	1	st	Entree	C17 Regelkasten en leidingen	313000	2	31	B	Herstellen; dichtzetten vloer en doorvoeren	Niet goed sluitende vloer
Automatische draaideurautomaat dubbel/ toegangscontrole	1	st	Entree	C17 Regelkasten en leidingen	313000	2	31	B	Stenen verwijderen en bekabeling herzien, mantelbuizen plaatsen	Loszittende of -hangende bekabeling in regelkast
Automatische draaideurautomaat dubbel/ toegangscontrole	1	st	Entree	C17 Regelkasten en leidingen	313000	2	31	H	Vervangen draaideurautomaat/ toegangscontrole	
Automatische draaideurautomaat dubbel/ toegangscontrole	1	st	Entree	C17 Regelkasten en leidingen	313000	2	31	H	Onderhoud draaideurautomaat	
Draaipoort looppoort RVS	1	st	Entree	A90 Overige	313105	2	31	H	Vervangen looppoort	
Tourniquet RVS	1	st	Entree	A07 Wandopeningen	313400	2	31	H	Vervangen tourniquet	
Camerasysteem	1	st	Entree	B06 Licht- en krachtinstallaties	613000	1	61	H	Aanbrengen nieuw camerasysteem	
Binnenkozijnen hout staal	1	pst	Interieur	A07 Wandopeningen (binnen)	321105	1	32			
Binnendeur staal (met damwand toplaag)	3	st	Interieur	A07 Wandopeningen (binnen)	323101	1	32	H	Vervangen binnendeur staal	
Binnendeur staal (met damwand toplaag)	3	st	Interieur	A07 Wandopeningen (binnen)	323101	1	32	H	Vervangen hang en sluitwerk binnendeuren	
Binnen balustrade (verz.) staal	1	pst	Interieur	A04 Balustrades, hekken	341105	1	34			
Buiten balustrade rvs voorzien van RVS netwerk	72	m1	Gevel	A04 Balustrades, hekken	341260	1	34	H	Vervangen buiten balustrade rvs	
Binnen leuning rvs	1	pst	Interieur	A04 Trappen, hellingen	342160	1	34			
Damwandprofiel staalplaat; Liftschacht	451	m2	Interieur	A02 Buitenwanden (algemeen)	411205	1	41	H	Vervangen damwandprofiel staalplaat	
Gevelbekleding cortenstaal	859	m2	Gevel	A08 Wandafwerkingen	411205	1	41	H	Vervangen gevelbekleding cortenstaal	
Golfplaat metaal (damwandprofiel)	25	m2	Dak	A06 Dakafwerkingen	471205	3	47	B	Aanbrengen gootconstructie	Afdichting, manco; inwatering
Golfplaat metaal (damwandprofiel)	25	m2	Dak	A06 Dakafwerkingen	471205	3	47	H	Vervangen stalen golfplaat damwandprofiel	
Koelunit tbv lift	1	st	Installaties	C11 Koelmachines en -installaties	551200	2	55	H	Vervangen Splitunit	
Fancoil unit tbv lift	1	st	Installaties	C13 Installatiedelen warmte- en koudeoverdracht	563110	2	56	H	Vervangen fancoil unit verwarmen (en koelen), plafondmodel	
Regelkast	1	st	Installaties	C17 Regelkasten en leidingen	582010	4	58	B	Vervangen door gesloten regelkast op andere positie	Niet goed sluitende panelen en vloer
Regelkast	1	st	Installaties	C17 Regelkasten en leidingen	582010	4	58	H	Vervangen Regelkast	
NEN 3140 inspectie	1	pst	Algemeen	B06 Licht- en krachtinstallaties	613000		61	H	NEN 3140 inspectie	
Verdeelinrichting licht	1	st	Installaties	B05 Elektrische verdeelinrichtingen	631110	1	63	H	Vervangen verdeelinrichting licht	
Verlichting gebouw per m2Bvo	162	m2	Installaties	B07 Verlichtingsarmaturen	631130	1	63	B	Stof en waterdichte armaturen gebruiken bij vervanging	Vervuiling met zand
Verlichting gebouw per m2Bvo	162	m2	Installaties	B07 Verlichtingsarmaturen	631130	1	63	H	Vervangen armaturen binnen=>Led	
Verlichting gebouw per m2Bvo	162	m2	Installaties	B07 Verlichtingsarmaturen	631130	1	63	H	Vervangen lichtbronnen binnen-groepsremplce=>Led	
Noodverlichtingsunit decentraal- vluchtweg- en orientatieverlichting / m2 BVO	162	m2	Algemeen	B08 Noodverlichting en -installaties	632410	1	63	B	Reinigen	Vervuiling met zand
Noodverlichtingsunit decentraal- vluchtweg- en orientatieverlichting / m2 BVO	162	m2	Algemeen	B08 Noodverlichting en -installaties	632410	1	63	H	Vervangen noodverlichtingsunit -vluchtweg- en orientatieverlichting	
Noodverlichtingsunit decentraal- vluchtweg- en orientatieverlichting / m2 BVO	162	m2	Algemeen	B08 Noodverlichting en -installaties	632410	1	63	H	Controle noodverlichting	
Noodverlichtingsunit decentraal- vluchtweg- en orientatieverlichting / m2 BVO	162	m2	Algemeen	B08 Noodverlichting en -installaties	632410	1	63	H	Vervangen noodaccu	
Personenlift elektrisch	1	st	Installaties	D01 Liftinstallaties met schacht	661110	2	66	B	Liftinstallatie aanpassen om vervuiling door zand tegen te gaan	Vervuiling door zand
Personenlift elektrisch	1	st	Installaties	D01 Liftinstallaties met schacht	661110	2	66	H	Personenlift onderhoudscontract	
Personenlift elektrisch	1	st	Installaties	D01 Liftinstallaties met schacht	661110		66	H	Personenlift inspectie liftinstituut	
Personenlift elektrisch	1	st	Installaties	D01 Liftinstallaties met schacht	661110		66	H	Vervangen ophangbanden	
Personenlift elektrisch	1	st	Installaties	D01 Liftinstallaties met schacht	661110		66	H	liftmachine vervangen	
Personenlift elektrisch	1	st	Installaties	D01 Liftinstallaties met schacht	661110		66	H	Snelheidsbegrenzer	
Personenlift elektrisch	1	st	Installaties	D01 Liftinstallaties met schacht	661110		66	H	Hydraulische buffers kooi en tegengewicht	
Personenlift elektrisch	1	st	Installaties	D01 Liftinstallaties met schacht	661110		66	H	Besturingsapparatuur	
Personenlift elektrisch									Vervangen frequentieregelaar	
Personenlift elektrisch	1	st	Installaties	D01 Liftinstallaties met schacht	661110		66	H	Schacht schuifdeur revisie	
Personenlift elektrisch	1	st	Installaties	D01 Liftinstallaties met schacht	661110		66	H	Cabinedeur revisie	
Personenlift elektrisch	1	st	Installaties	D01 Liftinstallaties met schacht	661110		66	H	Cabinedeur aandrijving	
Personenlift elektrisch	1	st	Installaties	D01 Liftinstallaties met schacht	661110		66	H	Sensorlijst op cabinedeur (EU)	
Personenlift elektrisch	1	st	Installaties	D01 Liftinstallaties met schacht	661110	2	66	H	Personenlift revisie / vervanging installatie	
Personenlift elektrisch	1	st	Installaties	D01 Liftinstallaties met schacht	661110		66	H	Batterijpakket Noodstroomunit	
Personenlift elektrisch	1	st							Verflaag liftdeur boven	
Personenlift elektrisch	1	st							Aanbrengen luifel boven liftdeur boven	
Terreinverharding klinkers/ tegels	60	m2	Terrein intern	A12 Terrein (verhardingen)	904103	1	90	B	Plaatsen extra vloerroosters	Vervuiling binnenzijde en installaties door zandinloop
Terreinverharding klinkers/ tegels	60	m2	Terrein intern	A12 Terrein (verhardingen)	904103	1	90	H	Herstraten klinkers/ tegels (plaatselijk)	In de toren
Terreinverharding klinkers/ tegels	60	m2	Terrein intern	A12 Terrein (verhardingen)	904103	1	90	H	Reinigen bestrating	In de toren
Terreinverharding pad naar toren	600	m2	Terrein	A12 Terrein (verhardingen)	904103		90	H	Herstelwerkzaamheden	
Terreinverharding pad naar toren	600	m2	Terrein	A12 Terrein (verhardingen)	904103				Groot onderhoud	
Terreinverharding om de toren	80	m2	Terrein	A12 Terrein (verhardingen)	904103		90	H	Herstelwerk verharding	
Terreinverharding om de toren	80	m2	Terrein	A12 Terrein (verhardingen)	904103		90		Groot onderhoud	
Beschoeing t.b.v. voorkoming zandstroming	60	m2	Terrein	A12 Terrein (verhardingen)	904103		90	H	herstelwerk beschoeiing	
Herstelwerk natuurlijke trap naar toren vanaf restaurant	57	st							herstel houtwerk	
Terreinverlichting armaturen LED op houten palen	9	st	Terrein	B07 Verlichtingsarmaturen	906320	1	90	O	Vervangen lichtregeling	
Terreinverlichting armaturen LED op houten palen	9	st	Terrein	B07 Verlichtingsarmaturen	906320	1	90	H	Vervangen armaturen terreinverlichting	
Dagelijks onderhoud, reparaties en vervangingen	1	pst	Algemeen	A90 Overige	999900		99	H	Dagelijks onderhoud, reparaties en vervangingen	

EENHEID	HOEVEELHEID	PRIJS/EHD	STARTJAAR	CYCLUS	TOTAAL	INTENSITEIT	OMVANG	CONDITIE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2023-2037
pst	1	€ -	2115	99	€ -				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
									€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
pst	1	€ 1.500,00	2024		€ 1.500	3	2	2	€ -	€ 1.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500
m2	16	€ 1.500,00	2040		€ 23.625	2	3	2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
m2	16	€ 1.500,00	2076	36	€ 23.625				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
pst	1	€ 1.750,00	2024		€ 1.750	2	2	1	€ -		€ 1.750	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.750
									€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
m2	1	€ 349,76	2064	48	€ 350				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
m2	6	€ -	2024	1	€ -				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
m1	1	€ 214,49	2115	99	€ 214				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
pst	1	€ 1.500,00	2024		€ 1.500	3	3	2	€ -	€ 1.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500
pst	1	€ 1.500,00	2024		€ 1.500	2	3	1	€ -	€ 1.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500
st	1	€ 8.500,00	2041	20	€ 8.500				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
st	1	€ -	2024	3	€ -				€ -	€ -	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 32.500
st	1	€ 677,81	2041	25	€ 678				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
st	1	€ 5.500,00	2041	25	€ 5.500				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
st	1	€ 3.500,00	2025	10	€ 3.500			1	€ -	€ -	€ 3.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.500
									€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
st	3	€ 540,90	2064	48	€ 1.623				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
st	3	€ -	2040	24	€ -				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
									€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
m1	72	€ 341,63	2064	48	€ 24.666				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
									€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
m2	451	€ 62,95	2046	30	€ 28.392				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
m2	859	€ 169,04	2064	48	€ 145.222				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
pst	1	€ 3.500,00	2024		€ 3.500	3	2	3	€ -	€ -	€ 3.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.500
m2	25	€ 58,63	2046	30	€ 1.466				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
st	1	€ 5.822,07	2028	15	€ 5.822				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.822	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.822
st	1	€ 2.074,61	2028	15	€ 2.075				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.075	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.075
pst	1	€ 4.500,00	2025		€ 4.500	3	4	3	€ -	€ -	€ 4.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.500
st	1	€ 4.500,00	2036	20	€ 4.500				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.500	€ 4.500
m2	1713	€ -	2025	5	€ -				€ -	€ -	€ 500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500	€ -	€ -	€ 1.500
st	1	€ 937,32	2046	30	€ 937				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
pst	1	€ -	2024		€ -	2	3	1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
m2	162	€ 26,57	2036	20	€ 4.304				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.304	€ -	€ 4.304
m2	162	€ 2,98	2030	4	€ 483				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 483	€ -	€ -	€ -	€ 483	€ -	€ -	€ -	€ 966
pst	1	€ -	2024		€ -	2	2	1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
m2	162	€ 6,92	2031	15	€ 1.121				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.121	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.121
m2	162	€ -	2024	1	€ -				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
m2	162	€ -	2024	4	€ -				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
pst	1	€ -	2024		€ -	2	4	2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
pst	1	€ 1.700,00	2025	1	€ -				€ -	€ -	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700	€ 22.100
pst	1	€ 400,00	2025		€ -				€ -	€ -	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 5.200
pst	1	€ 7.000,00	2027		€ -				€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.000
pst	1	€ 14.000,00	2032		€ -				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.000
pst	1	€ 2.500,00	2032		€ -				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500
pst	1	€ 8.840,00	2032		€ -				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.840	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.840
pst	1	€ 35.000,00	2032		€ -				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.000
pst	1	€ 12.000,00	2025		€ -				€ -	€ -	€ 12.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.000
pst	1	€ 2.000,00	2027		€ -				€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000
pst	1	€ 4.000,00	2027		€ -				€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000
pst	1	€ 1.600,00	2025	5	€ -				€ -	€ -	€ 1.600	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.600	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.200
pst	1	€ -	2048	30	€ -				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
pst	1	€ 900,00	2027		€ -				€ -	€ -	€ -	€ -	€ 900	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 900
st	1	€ 1.500,00	2025	5	€ 1.500				€ -	€ -	€ 1.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500	€ -	€ -	€ 4.500
st	1	€ 5.000,00	2025		€ -				€ -	€ -	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000
pst	1	€ 1.800,00	2024		€ 1.800	2	3	1	€ -	€ 1.800	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.800
m2	60	€ 20,34	2026	10	€ 1.220				€ -	€ -	€ -	€ 1.220	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.220	€ 2.440
m2	60	€ 10,00	2027	5	€ 600				€ -	€ -	€ -	€ -	€ 600	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 600	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 600	€ 1.800
m2	600	€ 0,60	2025	1	€ 1.000				€ -	€ -	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 12.000
m2	600	€ 15,00	2035	10	€ 9.000,00				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.000	€ -	€ -	€ 9.000
m2	80	€ 5,00	2025	1	€ 400				€ -	€ -	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ -	€ -	€ -	€ 4.000
m2	80	€ 80,00	2035	20	€ 6.400				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.400	€ 6.400
m2	60	€ 150,00	2027	7	€ 9.000				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.000
st	1	€ 150,00	2025	1	€ 150				€ -	€ -	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 1.950
st	1	€ 250,00	2036	20	€ 250				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 250	€ -	€ 250
st	9	€ 250,00	2036	20	€ 2.250				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.250	€ -	€ 2.250
m2	162	€ 4,50	2024	1	€ 6.000				€ -	€ -	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 78.000
								Totaal	€ -	€ 6.300	€ 46.000	€ 13.370	€ 35.650	€ 20.047	€ 12.150	€ 20.733	€ 13.271	€ 73.090	€ 12.150	€ 12.633	€ 21.750	€ 24.274	€ 18.750	€ 330.168

	Klein onderhoud								€ 12.150	€ 12.150	€ 12.150	€ 12.150	€ 12.150	€ 12.150	€ 12.150	€ 12.150	€ 12.150	€ 12.150	€ 12.150	€ 12.150	€ 10.750	€ 11.750	€ 11.750	
	Groot onderhoud								€ 33.850	€ 1.220	€ 23.500	€ 7.897	€ -	€ 8.583	€ 1.121	€ 60.940	€ -	€ 483	€ 11.000	€ 12.524	€ 7.000			