SLTC	Omschrijving voorziening	Specifiek	Beoordeling inspectie	Aantal	Een heid	Jaar van Aanleg	Jaar laatste renovatie	Economische Levens-duur	Eerst volgende renovatie	Vervangings kosten (Prijspeil 2024 excl V&T en BTW)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064
										Index cumm.	0,0000	0,0150	0,0302	0,0457	0,0614	0,0773	0,0934	0,1098	0,1265	0,1434	0,1605	0,1779	0,1956	0,2136	0,2318	0,2502	0,2690	0,2880	0,3073	0,3270	0,3469	0,3671	0,3876	0,4084	0,4295	0,4509	0,4727	0,4948	0,5172	0,5400	0,5631	0,5865	0,6103	0,6345	0,6590	0,6839	0,7091	0,7348	0,7608	0,7872	0,8140
										V&T	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
ALGEMEEN										BTW	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%
Algemene inrichting																																																			
	Elementverharding	BSS, betontegels		740	m2	2022		20	2042	€ 29.600																				€ 44.502																					€ 59.938		
	Halfverharding, split	Paden en fietsenstalling		773	m2	1997		20	2017	€ 23.190														€ 32.364																					€ 43.589							
	Gazon	Verspreid over terrein		579	m2	nvt		20	20	€ 2.895																	€ 4.225																				€ 5.690					
	Hagen, hoogte 1,00-2,00m	Diverse locaties		454	m1	nvt		20	20	€ 6.810																	€ 9.938																				€ 13.385					
	Bosplantsoen			1.519	m2	nvt		20	20	€ 15.190																	€ 22.167																				€ 29.856					
	Solitaire boom			79	st	nvt		20	20	€ 79.000																	€ 115.287																				€ 155.275					
	Hekwerk, staanders met bovenbuis	fietsenstalling		12	m1	1997		25	2022	€ 360																										€ 583																	
	Terreinafrastering, laag tot 1,50m	Harmonicagaas		0	m1	1997		45	2042	€ 0																				€ 0																							
	Terreinafrastering, hoog 1,50 - 2,00m	Harmonicagaas		530	m1	1997		45	2042	€ 23.850																				€ 35.857																							
	Toegangspoort, hoog 1,50 - 2,00m	spijlenhekwerk		2	st	1997		25	2022	€ 3.000																									€ 4.859																	
	Onderhoudspoort, hoog 1,50 - 2,00m	spijlenhekwerk		3	st	1997		25	2022	€ 7.500																									€ 12.147																	
	Beton keerwand, L-elementen			0	m1	2022		45	2067	€ 0																																										
	Schakelkast elektra			2	st	1997		0	1997	€ 0																																									
	Terreinverlichting			3	st	1997		40	2037	€ 3.000														€ 4.187																													
	Kolken, GY rooster			4	st	1997		0	1997	€ 0																																									
	Fietsrekken, staal			6	st	1997		45	2042	€ 1.500																				€ 2.255																							
	Zitbanken, hout			10	st	1997		15	2012	€ 5.000				€ 6.013																€ 7.517																	€ 9.398						
	Zitbanken, staal			5	st	2022		20	2042	€ 4.000																				€ 6.014																					€ 8.100		
	Afvalbakken			8	st	2022		25	2047	€ 6.000																									€ 9.718																	
TENNIS																																																			
Tennisbaan 1-2																																																			
	Tennisbaan, kunstgras (All Weather)	Baanblok van 2 banen		1	vld	1997	2022	15	2037	€ 70.000														€ 97.691																	€ 122.136											
	Baanafrastering, harmonicagaas, hoog 3,00m	3 delen hoog		125	m1	2022		30	2052	€ 8.750																													€ 15.267											
	Baanafrastering, harmonicagaas, laag	1 deel laag ledikant		24	m1	2022		30	2052	€ 1.200																													€ 2.094											
	Looppoort hoog	in tennisbaan afrastering		1	st	2022		25	2047	€ 500																									€ 810																	
	Looppoort laag	in tennisbaan afrastering		1	st	2022		25	2047	€ 425																									€ 688																	
	Tennisbaan inrichting	netpalen, kokers, netten, adiusterband en scorebord		2	st	2022		15	2037	€ 2.400														€ 3.349																	€ 4.188											
	Drainage tennisbaan	Baanblok van 2 banen		1	vld	1997		0	1997	€ 4.500																																									
	LED armaturen			4	st	2021		35	2056	€ 7.400																																			€ 13.704						
	Sportveldverlichting mast 15m			4	st	1997		35	2032	€ 7.000									€ 9.068																																	
Tennisbaan 3-4																																																		
	Tennisbaan, kunstgras (All Weather)	Baanblok van 2 banen		1	vld	1997	2022	15	2037	€ 70.000														€ 97.691																	€ 122.136											
	Baanafrastering, harmonicagaas, hoog 3,00m	3 delen hoog		125	m1	2022		30	2052	€ 8.750																													€ 15.267											
	Baanafrastering, harmonicagaas, laag	1 deel laag ledikant		24	m1	2022		30	2052	€ 1.200																													€ 2.094											
	Looppoort hoog	in tennisbaan afrastering		2	st	2022		25	2047	€ 1.000																									€ 1.620																	
	Tennisbaan inrichting	netpalen, kokers, netten, adiusterband en scorebord		2	st	2022		15	2037	€ 2.400														€ 3.349																	€ 4.188											
	Drainage tennisbaan	Baanblok van 2 banen		1	vld	1997		0	1997	€ 4.500																																									
	LED armaturen			4	st	2021		35	2056	€ 7.400																																			€ 13.704						
	Sportveldverlichting mast 15m			4	st	1997		35	2032	€ 7.000									€ 9.068																																	
Tennisbaan 5 (mini banen)																																																		
	Tennisbaan, gravel incl. belijning	Baanblok van 4 mini banen		1	vld	1997	2022	0	2022	€ 45.000																																									
	Baanafrastering, harmonicagaas, hoog 3,00m	3 delen hoog		84	m1	1997		30	2027	€ 5.880				€ 7.071																															€ 11.052						
	Baanafrastering, harmonicagaas, laag	1 deel laag ledikant		24	m1	1997		30	2027	€ 1.200				€ 1.443																															€ 2.256						
	Looppoort hoog	in tennisbaan afrastering		1	st	1997		25	2022	€ 500																									€ 810																	
	Looppoort laag	in tennisbaan afrastering		1	st	1997		25	2022	€ 425																									€ 688																	
	Tennisbaan inrichting	netpalen, kokers, netten, adiusterband en scorebord		4	st	1997		15	2012	€ 4.800				€ 5.772																€ 7.217																	€ 9.022						
	Drainage tennisbaan	Baanblok van 4 mini banen		1	vld	1997		0	1997	€ 4.500																																									
	Pop-up sproeiers in tennisbanen			1	vld	1997		0	1997	€ 0																																									
	Watertappunt			1	st	1997		0	1997	€ 0																																									
Tennisbaan 6-9																																																		
	Tennisbaan, kunstgras (All Weather)	Baanblok van 4 banen		1	vld	1997	2022	15	2037	€ 70.000														€ 97.691																	€ 122.136											
	Baanafrastering, harmonicagaas, hoog 3,00m	5 delen hoog		246	m1	2022		30	2052	€ 17.220																													€ 30.046											
	Looppoort hoog	in tennisbaan afrastering		3	st	2022		25	2047	€ 1.500																									€ 2.429																	
	Tennisbaan inrichting	netpalen, kokers, netten, adiusterband en scorebord		4	st	2022		15	2037	€ 4.800														€ 6.699																	€ 8.375											
	Drainage tennisbaan	Baanblok van 4 banen		1	vld	1997		0	1997	€ 4.500																																									
	LED armaturen			8	st	2021		35	2056	€ 14.800																																			€ 27.408						
	Sportveldverlichting mast 15m			6	st	1997		35	2032	€ 10.500									€ 13.602																																	
Tennismuur																																																			
	Tennismuur, beton (incl. figuratie)			1	st	1997		0	1997	€ 0																																									
	Afrastering, harmonicagaas, hoogte variabel	3 zijden, diverse hoogtes		58	m1	1997		30	2027	€ 2.900				€ 3.487																															€ 5.451						
											€ 0	€ 0	€ 0	€ 23.786	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 31.739	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 343.021	€ 0	€ 0	€ 151.617	€ 0	€ 103.362	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 34.352	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 447.926	€ 0	€ 0	€ 0	€ 54.815	€ 80.769	€ 0	€ 0	€ 204.207	€ 0	€ 68.037	€ 0	€ 0